



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



## A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

## Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:


- + *Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales* Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + *Ne pas procéder à des requêtes automatisées* N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + *Rester dans la légalité* Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

## À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse <http://books.google.com>







.

.

.

:

.

Annales  
de  
Géographie

Supplément aux ANNALES DE GÉOGRAPHIE, n° 90, 15 NOVEMBRE 1907.  
L'Éditeur-Gérant : MAX LECLERC.



100 115  
*Annales*  
*de Géographie*

Publiées sous la Direction de MM.

**P. Vidal de la Blache**


**L. Gallois et Emm. de Margerie**

*Secrétaire de la Rédaction :*

**Louis Raveneau**

**TOME XVI**

**Année 1907**



**Librairie Armand Colin**

**Paris, 5, rue de Mézières, 6<sup>e</sup>.**

—  
1907

Droits de reproduction et de traduction réservés pour tous pays





---

# ANNALES DE GÉOGRAPHIE

---

## I. — GÉOGRAPHIE GÉNÉRALE

---

### LA GÉOGRAPHIE DE LA CIRCULATION

SELON FRIEDRICH RATZEL

*Second article*<sup>1</sup>

#### III

**Les moyens terrestres de la circulation. Routes et sentiers.** — Dans l'esprit de Ratzel, une « route terrestre », au même titre qu'un État ou une ville, « est à la fois un morceau d'humanité et une œuvre humaine d'une part, et d'autre part un morceau de sol ». Il y a dans tout État des chemins qui, avec le reste, sont un fragment de la propriété commune. Ce n'est que dans les pays non encore défrichés ni reconnus, qui n'appartiennent à personne (*Niemandsländer*), qu'on trouve des régions sans voies de communication : par exemple l'Amérique du Nord à l'Ouest des Alleghanies avant l'arrivée des Européens<sup>2</sup>. Les peuples placés à l'échelle inférieure de la civilisation, par le fait qu'ils sont plus mobiles en général que les peuples plus élevés, compensent un peu les meilleurs moyens de circulation que ceux-ci ont à leur disposition.

1. Voir *Annales de Géographie*, XV, 15 novembre 1906, p. 401-418.

2. Les affirmations de RATZEL (*Politische Geographie*, 2<sup>e</sup> Aufl., p. 480), sont atténuées d'ailleurs dans un autre passage (p. 41-42). Voir le compte rendu des t. I et II de A. B. HULBERT, *Historic Highways of America* (Cleveland, 1902-1905), par H. BARLIG, dans notre XV<sup>e</sup> *Bibliographie 1905*, n° 37. — RATZEL a heureusement donné de meilleurs exemples (p. 477) : forêt vierge de l'Afrique centrale, Europe orientale, évitée dans l'Antiquité par les routes de l'ambre et du bronze.

A ce degré inférieur, le sentier, avec un gué ou un pont, est la forme la plus élémentaire de la voie de communication<sup>1</sup>; il emprunte parfois les traces d'animaux dans la brousse, traces de rhinocéros dans l'Afrique australe, traces d'ours au Kamtchatka<sup>2</sup>. Susceptibles de déplacements et de détours, pliés à tous les accidents du relief du sol, entretenus dans l'Afrique centrale à proximité du village du chef seulement, abandonnés et morts dans beaucoup de pays pendant une grande partie de l'année, ils semblent s'être tenus à l'origine sur les hauteurs, en partie pour éviter les inondations des fleuves et les forêts trop épaisses, en partie pour jouer le rôle d'observatoires de l'ennemi. Ainsi dans l'Europe centrale primitive, où il n'y a pas eu de viabilité solide avant les Romains, à la différence de la Chine et de l'Amérique précolombienne. Cet état a précédé les grandes voies construites dans les pays méditerranéens par les Perses et les Romains; il se conserve dans des pays parvenus à l'âge moyen de la civilisation, qui se consacrent exclusivement au développement de leur puissance maritime (Japon, Malaisie), ou dans ceux où règne un esprit local hostile à l'étranger. Il exclut le profit de l'utilisation de grands avantages en vue de l'unité politique, celui des frontières montagneuses, celui de la circulation fluviale. Le Japon, privé de fleuves et de plaines invitant au tracé de communications directes, est le pays des sentiers de piétons et de mulets, des porteurs et des bêtes de somme<sup>3</sup>. C'est le caractère commun d'un certain nombre d'États petits et moyens, hostiles à la circulation qui diminuerait leur morcellement.

« Les sentiers de la forêt vierge sont étroits, interceptés de plantes luxuriantes, conduisant tantôt sur un sol rocheux, tantôt dans des tourbières. Dans les éclaircies, où des troncs carbonisés barrent le chemin, ils sont encore plus pénibles que dans la forêt vierge; ils le

1. A. HETTNER (*Der gegenwärtige Stand der Verkehrsgeographie*, dans *Geog. Zeitschr.*, III, 1897, p. 631) fait la distinction des routes naturelles et des routes artificielles, avec un certain nombre de transitions; les conditions des routes naturelles dépendent de la nature du sol, du climat, de la végétation, de la répartition des précipitations, des perméabilités, relief, dureté, température du sol. Il distingue le *Fussweg*, qui va tout droit par vallées et montagnes, le *Saumweg*, sentier de mulets, et le *Fahrweg*, route carrossable, qui font des détours pour éviter les pentes trop fortes.

2. Des textes cités par RATZEL (*Politische Geographie*, p. 480, note 1), en particulier sur la question de savoir s'il y a des sentiers d'ours ou non au Kamtchatka, rapprocher K. BOGDANOWITSCH, *Geologische Skizze vom Kamtschatka* (*Petermanns Mitt.*, L, 1904), p. 63 : « Les obstacles à l'exploration sont dus à la faible densité de la population et à la virginité complète de la nature. On arrive toutefois à faire l'exploration topographique et géologique du pays en voyageant en diverses saisons, moyennant l'utilisation des voies de communication les plus diverses, à pied, en patins, avec des chevaux, avec des chiens, en bateau, etc. »

3. Un rapprochement tout à fait frappant s'impose entre les conditions du Japon et celles de Madagascar avant la conquête française. Voir Général GALLIENI, *Madagascar : Chemins de fer, routes et sentiers* (*L'Année coloniale*, I, 1899, p. 1-25).

sont surtout chaque fois que des éléphants et autres grands Mammifères les ont piétinés. Et pourtant ces sentiers sont imposés au voyageur, car se frayer un chemin à travers la forêt à coups de serpe (*Buschmesser*) est une opération qui ne peut s'exécuter que sur de petits parcours... Dans les pays couverts d'herbes, où la nature est « la grande créatrice de routes avec la grâce de Dieu », les sentiers sont en général plus praticables; mais le mauvais état des gués de ruisseaux ou de gorges exclut également ici le transport par animaux de bât et de selle... »<sup>1</sup>

En pays de plaine, les sentiers et les routes se développent d'eux-mêmes, vu que le porteur ou le mulet a la liberté de choisir une nouvelle trace, lorsque l'ancienne est devenue incommode. En montagne au contraire, leur établissement ne va pas sans déplacement de roches, explosions, installations de degrés, etc., comme ce sentier dans les rochers de Chivaz à Bender Bouchir, qu'un voyageur compare à un véritable tire-bouchon<sup>2</sup>.

**L'origine des routes.** — Il n'y a pas encore de monographie générale des routes, et il n'y en a de spéciales que pour quelques pays seulement; les matériaux en sont dispersés dans les documents officiels. On conçoit quel intérêt un tel travail présenterait pour l'histoire et la géographie de la circulation<sup>3</sup>. Les routes, en effet, forment un système « qui n'est plus l'état élémentaire d'une contrée où les communications mal reliées entre elles obéissent surtout à des rapports locaux. Un système de routes suppose un développement politique avancé, dans lequel les moyens de communication sont combinés entre eux, tant pour assurer à l'État le libre emploi de ses ressources et de ses forces, que pour mettre la contrée en rapport avec les voies générales du commerce »<sup>4</sup>. Il faut donc louer Ratzel, pour qui l'origine

1. FR. RATZEL, *Politische Geographie*, p. 482, d'après FRANZ HUTTER, *Wanderungen und Forschungen im Nord-Hinterland von Kamerun* (Braunschweig, 1902), p. 122 et 288.

2. FR. RATZEL, *ibid.*, p. 483. — Pour la Russie, voir A. HETTNER, *Das europäische Russland* (*Geog. Zeitschr.*, X, 1904, p. 623). La plupart des voies de communication de la Russie sont des chemins naturels. Les véritables routes sont abandonnées; on ne les reconnaît plus qu'à leurs séries d'arbres; la circulation les évite. Quant aux chemins, ils sont dans un état déplorable : le loess et la terre noire donnent une mauvaise assise. Au Nord, la neige d'hiver est favorable à la circulation. — Voir enfin, sur les difficultés pittoresques de la circulation locale dans l'ancienne France, P. VIDAL DE LA BLACHE, *Routes et chemins de l'ancienne France* (*Congrès des Sociétés Savantes. Discours prononcés à la séance générale du Congrès le samedi 5 avril 1902*, Paris, 1902), p. 16 et suiv.

3. A. HETTNER, *Geog. Zeitschr.*, III, 1897, p. 631, avec indications bibliographiques sommaires. — F. RAUENS, *Zur Geschichte der alten Handelsstrassen in Deutschland* (*Petermanns Mit.*, LII, 1906, p. 49-59; carte, pl. 6); sujet déjà traité en partie (jusqu'à l'année 1300) dans le chap. VIII de l'*Historische Geographie Deutschlands im Mittelalter* de BODO KNÜLL (Breslau, 1903), p. 169-202. — Pour l'Amérique, voir A. B. HULBERT, *ouvr. cité*.

4. P. VIDAL DE LA BLACHE, *Tableau de la Géographie de la France* (Paris, 1903),

des routes est dans l'effort de centralisation et de conquête des grandes nations, des curieux détails qu'il leur consacre.

La route ne se différencie pas par la largeur seulement, mais encore par l'emploi des matériaux d'empierrement et la stabilité<sup>1</sup>. Elle se développe de préférence sur le passage des armées et s'achève définitivement par le système de circulation des animaux de trait. A l'état de transition, les capitales et les places fortes sont seules reliées par des routes dans les pays montagneux; ainsi le Japon, où les voies moins nombreuses et plus étroites qu'en Chine sont interrompues par des sections larges de 10 m. et plantées de sapins ombreux. Exemples analogues: la Turquie d'Europe, la Bosnie et l'Herzégovine avant 1878<sup>2</sup>; l'Asie Mineure, avec quelques routes militaires parcourues par des chars à bœufs, le reste de la circulation s'effectuant par ânes, chevaux et mulets.

L'« œcoumène des routes » se réduit, pour Ratzel, à l'Europe, l'Inde, la Chine et les colonies européennes. Il ne manque pas de rappeler en passant l'ancien système des routes artificielles, d'une construction souvent très solide, des Perses et des Romains, ces puissants organes de forte centralisation; mais plutôt que de reprendre l'histoire, généralement connue, des routes anciennes et modernes, il a préféré citer les exemples plus ignorés des vieilles routes de l'empire des Seldjoucides et des hauts plateaux du Mexique et du Pérou<sup>3</sup>.

L'exemple des routes de la Chine intervient ici pour montrer comment ce réseau touffu, qui, avec son énorme densité et la vie qui y pullule, provoque l'admiration, a été poussé par les Chinois en Mant-

p. 377. — Parmi les premiers documents historiques attestant cette préoccupation de la part d'un gouvernement, il faut citer la stèle de l'an III de Ramsès II érigée à Kouban, sur le chemin du Nil aux mines de l'Elbaze, et qui montre le roi Sétî I<sup>er</sup> délibérant de pourvoir de citernes le chemin d'accès des mines d'or de la Nubie, entre le Nil et la mer Rouge. (G. MASPERO, *Histoire ancienne des peuples de l'Orient classique*, Paris, 1895, t. II, p. 374-375.)

1. La construction des routes, œuvre de la civilisation, participe aux conditions géographiques du sol, selon la nature duquel les matériaux diffèrent. Les meilleurs sont les roches cristallines, ainsi que le basalte. La nature géologique du pays intervient donc dans une mesure importante. (A. HETTNER, *Geog. Zeitschr.*, III, 1897, p. 631.)

2. FR. RATZEL, *Politische Geographie*, p. 484 et 508.

3. Il y avait au Mexique des routes tracées et bien entretenues, parcourues même par un service d'informations, parties de différents points de la périphérie pour se concentrer à la capitale. Le système des routes artificielles de l'empire des Incas provoqua l'étonnement des compagnons de Pizarre. Le long de la vallée la plus importante des Andes, la route impériale allait de Popayan à Potosi; une autre route principale longeait la côte et des voies transversales reliaient entre elles les diverses régions. Elles étaient construites en pavés extrêmement solides et servaient à la transmission des ordres (*quipos*) de l'Inca, avec une rapidité extraordinaire. (W. GÖTZ, *Die Verkehrswege im Dienste des Welthandels*, Stuttgart, 1888, p. 676-677.) — Voir aussi, p. 165-191, sur les routes établies par les Perses en Asie, et p. 322-323, sur les matériaux de construction des anciennes voies romaines. — Pour l'Empire Perse, rapprocher Ed. MEYER, *Geschichte des Altertums*, II (Stuttgart, 1893), p. 96-166.

chourie et jusqu'aux rives de l'Amour, antérieurement à la domination russe. Grâce à l'hiver, qui procure des ponts et fortifie le sol, la circulation y est parfois si intense que la police doit intervenir aux points de croisement des routes, tout comme dans une grande ville, à Fa-koumen par exemple, où les routes du Leao-tong vers le Nord, celle de Nieou-tchouang à l'Amour, se croisent avec la route de Moukden, au confluent du Ta-lia-ho et du Leao-ho. Par ce concours, il y a de grands marchés en Mantchourie, avec des magasins où les céréales sont réunies pendant l'hiver et expédiées à l'époque de la circulation fluviale, qui se prête aussi au flottage des bois lancés préalablement sur les chaussées de neige. Les routes et la circulation fluviale combinées expliquent l'afflux des denrées sur le Yalou et le Leao-ho<sup>1</sup>.

**Porteurs, animaux de trait et bêtes de somme, voitures et traîneaux.** — Si l'on passe aux moyens auxiliaires de la circulation antérieurs aux chemins de fer, on voit que le transport humain est aussi vieux que l'humanité. L'homme, plus dirigeable et plus prudent que tout autre animal, apte à se glisser dans les passages les plus étroits, en fut le premier agent. Aussi la mode des porteurs s'est-elle conservée sur une partie considérable de l'Asie et de l'Afrique; elle lutte victorieusement au Nyassaland contre l'automobile; elle règne partout, dans nos pays, où le chemin de fer n'a pas encore pénétré; elle favorise le transport sur de courtes distances, avec le service des postes; elle prospère sur des distances plus grandes, avec la circulation par caravanes, qui emploie des esclaves comme porteurs, à côté des chameaux et autres bêtes de somme. Le Japon est par excellence, pour les raisons que nous avons dites, le pays des porteurs : les hommes y portent leurs charges de bambous sur la tête; à l'époque moderne sont venues, à l'imitation de la Chine, les litières, les brouettes, et les *djinrikshas*, — ces voiturettes à une seule place, montées sur deux grandes roues que traînent, de toute la vitesse de leurs jambes, des coureurs alertes et vigoureux<sup>2</sup>.

En Afrique, le service des porteurs, dont la décadence a contribué à diminuer le nombre des esclaves, s'est conservé néanmoins sur

1. Voir, en raison de l'intérêt rétrospectif qu'elle présente, la description de la Mantchourie par F. von RICHTHOFEN (*China*, II, Berlin, 1882, p. 155-158). A l'époque du voyage de RICHTHOFEN (1869), il y avait en Mantchourie une foule de routes carrossables; dans le Leao-tong, dans les montagnes, des sentiers reliaient tous les lieux importants. « On emploie peu le chameau, mais les ânes et les chevaux pullulent; on recourt très peu à la force humaine, si employée dans la Chine méridionale. » Après avoir décrit les routes, cité les centres de circulation les plus importants, l'auteur insiste sur la facilité des voyages en Mantchourie, la modicité des prix pour le transport, l'alimentation et le fourrage. A cette époque, le gouvernement chinois avait à peu près aboli les droits de douane, très élevés dans le reste de la Chine. — Voir encore, au point de vue rétrospectif, Hauptmann IMMANUEL, *Die Mandschurei* (*Geog. Zeitschr.*, VIII, 1902, p. 203).

2. W. SIEVERS, *Asien* (2<sup>e</sup> Aufl., Leipzig und Wien, 1904), p. 91-93.



une grande étendue, pour le transport de l'huile de palme, du caoutchouc et de l'ivoire. Ratzel voit dans la nécessité, autrefois, de se procurer un très grand nombre de porteurs, une des origines de la traite; les jeunes colonies de l'Afrique ont perdu par là une bonne partie de leur puissance agricole. Même exemple dans l'Inde, où les despotes imposaient aux porteurs le transport gratuit des fonctionnaires, le service d'État, le transport des vivres et d'alcools, etc., à certaines stations; les Anglais ont gardé cette pratique dans les régions sans chemins de fer. La substitution du chemin de fer au transport à dos d'hommes a abaissé au quart, en moyenne, les frais de transport<sup>1</sup>.

L'homme a cherché dans tous les pays à diminuer sa peine par l'emploi d'instruments auxiliaires, hottes ou *Kraxen* des montagnards, bâtons de bambous où la charge est attachée au milieu et portée par deux hommes, en Chine, au Japon et en Afrique centrale. L'invention du traîneau fut suivie de celle de la voiture. En montrant combien son aire d'extension est restreinte (en Asie: Asie Mineure occidentale, Chine, Inde, à l'exclusion de la Corée et du Japon), Ratzel y voit, à notre grande surprise, le témoignage de son invention relativement récente. Il est à peine utile de réfuter cette affirmation<sup>2</sup>. Par contre, il est exact qu'elle a été inconnue dans l'Amérique précolombienne, en Afrique, à part l'Égypte et les pays de l'Atlas. Il a paru piquant d'opposer par contraste le grand chariot à bœufs de l'Afrique australe au traîneau, un des moyens de circulation les plus originaux et les plus légers, au Nord des deux continents, tiré par le renne, à la fois bête de somme et animal de trait (chez les Toungouses et les Samoïèdes de la Sibérie septentrionale), ou par des chiens (chez les Esquimaux du Groenland, au Kamtchatka, dans le delta de la Léna, au Nord de l'Amérique septentrionale)<sup>3</sup>.

1. Sur les porteurs, les animaux de trait et les véhicules employés en Afrique, voir KARL DOVE, *Grundzüge einer Wirtschaftsgeographie Afrikas* (Geog. Zeitschr., XI, 1905, p. 14-15); — D. KÜRNHOFF, *Alle Handelsstrassen und Handelsmittelpunkte in Nordost-Afrika* (Ibid., XII, 1906, p. 277-291, 326-339).

2. On trouve le char de guerre à partir des Hyksos en Égypte; antérieurement, on se servait de porteurs pour la transmission des nouvelles et le transport des fardeaux. (MASPERO, ouvr. cité, II, p. 215-218.) La voiture paraît être, avec les bêtes de somme et les animaux de trait tels que le cheval et le chameau, originaire de Mésopotamie: elle apparaît dans la légende de Gilgamesh, où la déesse Istar dit au héros: « Je te donnerai un char de cristal et d'or, dont le timon est d'or et les ornements sont de verre, pour y atteler tes chevaux vigoureux. » La voiture semble, d'après les bas-reliefs, être parvenue à un perfectionnement remarquable en Chaldée, quoique sur deux roues seulement. (W. GÖRZ, ouvr. cité, p. 47, 130, 137-138, 309-310.) — RATZEL (*Politische Geographie*, p. 486), fait dater l'introduction de la voiture en Europe de l'âge du bronze, et cite, à l'appui de son usage en Grèce, l'attelage de mules de Nausicaa. — J. BELOCH (*Griechische Geschichte*, I, Strassburg, 1897, p. 90-91) croit qu'à l'époque mycénienne il y avait déjà, en Grèce et en Asie Mineure, des routes carrossables très fréquentées. Sur le char de voyage homérique, voir VICTOR BÉRAUD, *Les Phéniciens et l'Odyssée*, I (Paris, 1902), p. 114.

3. Dans le Nord de la Russie, c'est le cheval; dans le Sud, le bœuf qui servent

On voit que le véhicule ne se passait pas jadis des animaux de trait<sup>1</sup>. La voiture, à qui il faut d'ailleurs un espace uniforme de plaines pour se mouvoir, est bornée aux régions de la domestication du cheval et du bœuf<sup>2</sup>. Comme bêtes de somme, les peuples pasteurs qui doivent se passer du chameau (Afrique et Asie centrale) emploient leurs bestiaux, au Tibet le yak, ailleurs le bœuf attelé au chariot, qui a devancé partout l'attelage de chevaux et de mulets. L'usage de ces derniers comme *Saumtiere*, *Tragtiere*, *Zugtiere* s'est généralisé partout, sauf dans l'aire géographique du chameau dans l'Asie occidentale et en Afrique. Le petit cheval endurant a été utilisé avec prédilection dans l'Europe Centrale au Moyen Age, actuellement au Kamtchatka, dans l'Alaska, en Islande. Avant les progrès modernes de la locomotion, le cheval et le chameau étaient les moyens de circulation les plus rapides; modérément, un cheval fait 10 km. à l'heure, et porte six fois, en montagne trois fois, la charge d'un homme. En général, les distances parcourues par les caravanes de porteurs ou de bêtes de somme sont fort modestes.

Il n'est pas difficile de reconnaître ce qui manque à cette esquisse, dont nous avons respecté l'ordre et la matière : un supplément d'informations historiques, plus de détails sur les animaux qui servent aux transports, tels que l'âne, l'éléphant, le chameau, ainsi que sur les routes parcourues par les caravanes et les anciennes messageries<sup>3</sup>.

**Les chemins de fer.** — Ratzel a insisté de préférence sur leurs perfectionnements, la longueur totale du réseau mondial atteinte au début du xx<sup>e</sup> siècle<sup>4</sup>, les modifications que les gares ont introduites

d'animaux de trait; encore ne peut-on utiliser commodément les bœufs qu'à la saison sèche; leur peau est entamée par la traction en temps humide. Le voyage en tarantass tirée par trois chevaux est, dans les longs parcours, un supplice. (A. HETTNER, *Das europäische Russland*, dans *Geog. Zeitschr.*, X, 1904, p. 623.)

1. Voir A. HETTNER (*Geog. Zeitschr.*, III, 1897, p. 630), avec bibliographie du sujet.

2. L'âne, importé du Sud, fut la première bête de somme de l'ancienne Égypte; les Sémites y importèrent le cheval et le bœuf. Le cheval paraît avoir été dressé tout d'abord en Perse et en Susiane; il serait venu par l'Elam dans les pays du Tigre et de l'Euphrate, dans l'Iran et chez les Sémites. Le chameau est venu probablement des steppes de l'Asie Centrale et a été l'auxiliaire des migrations des Sémites; il fut répandu de bonne heure dans l'Arabie méridionale. En Chine, l'emploi des bêtes de somme et des animaux de trait commence assez tard, institué par les édits des empereurs. (W. Götz, ouvr. cité, p. 83 et suiv., 86 et suiv., 137, 156 et suiv., 252, 301, 304, etc.) — Voir aussi F. LENORMANT, *Sur l'Antiquité de l'Âne et du Cheval*, dans ses *Notes de voyage* (Paris, 1870), et MASPERO, ouvr. cité, I, p. 32 et 560.

3. Si l'on prend comme exemple une grande région telle que l'Asie, on constate une grande variété de moyens de transport, si bien qu'on peut les distinguer en diverses zones, simplement contiguës ou empiétant les unes sur les autres. Les modes de circulation dans ce grand continent ont été heureusement analysés par W. SIEVERS (*Asien*, 2<sup>e</sup> Aufl., p. 84-96).

4. FR. RATZEL, *Politische Geographie*, p. 488-490. Il faut porter de 750 000 à 838 000 km. de chemins de fer en exploitation à la fin de 1902 la longueur totale assignée par RATZEL au réseau du globe. Voir *Geog. Zeitschr.*, X, 1904, p. 399, d'après l'*Archiv für Eisenbahnwesen*. — Une statistique plus récente, tirée de ce

dans la physionomie des villes, la tendance actuelle, pour augmenter la vitesse et la puissance de transport, à l'emploi de l'électricité. Pour lui, le chemin de fer s'identifie avec la circulation terrestre. De là l'intérêt géographique de la question de l'écartement des voies, de leur ballast, de leur doublement : aux États-Unis, il y a même des lignes très fréquentées qui ont quatre voies, comme le « Great four-track trunk line of the U. S. » de New York à Albany, parcouru journellement par quatorze rapides. Il s'est préoccupé également de la répartition inégale du trafic sur les lignes d'un réseau. En général, il y a dans les grands pays de chemins de fer quelques lignes essentielles très chargées et des lignes secondaires. Toutefois l'effort de la circulation est moins inégalement distribué dans les pays de grande densité humaine uniformément répartie<sup>1</sup>. Dans la conquête de l'espace, ce qui importe le plus, c'est enfin la vitesse, et Ratzel oppose au système américain et russe (un petit nombre de trains extrêmement rapides sur quelques lignes, et pour le reste des trains lents), le système de l'Angleterre et de l'Europe continentale (beaucoup plus de trains rapides, qui n'atteignent pas la vitesse des américains); il se sert d'exemples connus, en partie périmés<sup>2</sup>. La très bonne remarque que la densité du réseau européen augmente vers l'Ouest, à partir du réseau à larges mailles de l'Europe orientale, le réseau le plus serré se trouvant dans l'Europe centrale, est également accompagnée de chiffres inexacts ou surannés<sup>3</sup>. Enfin la forme si suggestive des

dernier recueil et relative à la fin de décembre 1904, est reproduite dans les *Questions Diplom. et Col.* (10<sup>e</sup> année, XXII, 16 déc. 1906, p. 784 : réseau du globe, 886 313 km.; Amérique, 450 474 km. (États-Unis, 311 672 km.; Asie, 77 206 km.; Australie, 27 052 km.; Afrique, 26 074 km. — Pour les États européens, voir la statistique du 1<sup>er</sup> janvier 1906, dans la *Rev. scient.*, v<sup>e</sup> sér., VI, 22 déc. 1906, p. 798 : total pour l'Europe, 306 393 km.

1. A. HERTZEN (*Geog. Zeitschr.*, III, 1897, p. 632) a mieux montré qu'il n'est indiqué ici combien ce moyen de circulation artificiel et moderne est lié, par le développement du réseau, aux conditions géographiques, dont dépendent l'existence même et la longueur des lignes de chemin de fer.

2. Voir Louis-PAUL DUBOIS, *Les chemins de fer aux États-Unis* (Paris, Armand Colin, 1896). Le « Twentieth Century Limited » franchit actuellement (1906) en 18 heures les 1560 km. qui séparent New York de Chicago (vitesse commerciale : 86,6 km. à l'heure.) Les voyageurs venus d'Honolulu, qui se servent de ce train, ont franchi, en juin 1905, le continent de San Francisco à New York en 84 h. 15 m. (*Daily Telegraph*, 20, VI, 1905). Les 89,3 km. qui séparent Camden (situé en face de Philadelphie sur la Delaware) d'Atlantic City sont parcourus en 50 minutes (vitesse moyenne : 107 km. à l'heure), la plus forte qui soit actuellement réalisée en service régulier par la locomotive à vapeur. Pour l'Europe, J. PARTSCH (*Mitteleuropa*, Gotha, 1904, p. 408-410) rappelle que le « Flying Scotchman » de Londres à Edimbourg marche à 84,8 km. à l'heure, le Berlin-Hambourg à 80,9. On sait que nous avons de très bonnes vitesses en France jusqu'à 102, par endroits, sur le Nord). La moyenne des express est de 70 km. à l'heure en Allemagne et de 65 en Autriche. Voir dans PARTSCH (p. 409) la carte des « isochrones » à partir de Berlin en 1900.

3. Sur la manière de calculer la densité d'un réseau ferré, voir *Geog. Zeitschr.*, VI, 1900, p. 220-223, 395-396, 635-639 (formules de HERTZEN et de BÖTTCHER). Les

réseaux ferrés (en filet, en toile d'araignée, etc.) ne lui a pas inspiré d'autre remarque qu'une observation relative au déplacement des embranchements : alors que les anciennes routes s'approchaient le plus possible, avant de s'embrancher, de leur point terminus, le point d'embranchement se déplace dans les chemins de fer en arrière, vers le point de départ<sup>1</sup>.

**Les informations. Télégraphie terrestre.** — Ratzel, qui considère le service des informations comme la forme la plus importante de la circulation au point de vue politique, n'a parlé de la poste que pour rappeler que les peuples « naturels » les plus inférieurs sont munis d'un service de courriers, mentionner l'ancienne organisation des Perses à ce point de vue, féliciter les Athéniens de leur curiosité de nouvelles, et signaler en passant, avec les communications postales d'Espagne en Flandre à travers l'empire de Charles-Quint, les dix mille stations séculaires de la poste chinoise. Ainsi, à peine un mot sur la forte organisation postale des anciennes monarchies centralisées. Il s'est arrêté de préférence à la télégraphie, et c'est pour signaler avant tout le fait remarquable du grand développement des communications télégraphiques dans des pays qui ne sont même pas pourvus de chemins de fer : la Chine, qui a tant répugné à ces derniers, a laissé s'établir un réseau télégraphique terrestre de 35 000 km. jusque dans la province du Ho-nan, la plus hostile aux étrangers<sup>2</sup>.

chiffres de RATZEL sont à reviser. La *Geog. Zeitschr.* (X, 1904, p. 399) donne notamment : Belgique, 22,5 km. pour 100 kmq. ; Saxe, 19,6 ; Bade, 13,8 ; Alsace-Lorraine, 13 ; Royaume-Uni, 11,3 ; France, 8,5 ; ...Russie, 0,9 ; Norvège, 0,7 ; — États-Unis, 4,2. Au point de vue de la densité du réseau rapportée au nombre d'habitants, les États paraissent devoir se classer ainsi en Europe : Belgique, Grande-Bretagne, Allemagne, Suisse, Pays-Bas, France, Danemark, Italie, Autriche-Hongrie et Bosnie, Espagne, Portugal, Roumanie, Suède, Luxembourg, Bulgarie, Grèce, Turquie, Serbie, Russie, Norvège. — PARTSCH (ouvr. cité, p. 404 et suiv.), résume excellemment les conditions du réseau ferré de l'Europe centrale. En rapprocher GABRIEL-LOUIS JARAY, *Les nouvelles lignes de chemin de fer de Trieste vers l'Europe Centrale* (La Géographie, XIV, 15 oct. 1906, p. 231-238, croquis).

1. Sur la question, de plus en plus importante, des transports urbains, négligée ici par RATZEL, voir ERNST EGERER, *Die Entwicklung der städtischen Personenverkehrsmittel*, dans *Deutsche Geographische Blätter*, XXIX, 1906, p. 154-176, bibliographie du sujet ; — sur les progrès de la traction électrique dans les villes, *Le Mois scientifique et industriel*, 8<sup>e</sup> année, n° 85, septembre 1906, p. 414 ; — sur la statistique des chemins de fer électriques actuellement en exploitation, même revue, n° 87, nov. 1906, p. 508.

2. Les chiffres cités par RATZEL (*Politische Geographie*, p. 491) doivent être rectifiés de la façon suivante : Perse, 13 km. de chemins de fer et 9 600 km. de télégraphes ; Équateur, 200 et 4 000 ; Bolivie, 1 200 et 4 500. Il est intéressant d'ailleurs de pousser la comparaison esquissée par RATZEL, en mettant en regard les longueurs des lignes de chemins de fer des principaux États de l'Asie, par exemple, et des lignes télégraphiques de ces mêmes États. On obtient ainsi, d'après les documents les plus récents qu'il ait été possible de se procurer :

Russie d'Asie, 10 000 km. de chemins de fer et 30 000 de télégraphes ; Turquie d'Asie, 3 500 et 20 000 ; Perse (voir ci-dessus) ; Inde Britannique et Birmanie, 46 000

L'importance de la ligne la plus courte est spécialement manifeste pour les fils et surtout pour les câbles télégraphiques. Là, les communications terrestres franchissent tous les accidents du sol, en montagne, dans les déserts. L'extension considérable de ce mode de communication qui, quoique le plus moderne, a devancé tous les autres, même dans des régions qui paraissaient inaccessibles, s'est faite pour le plus grand profit de la politique : deux compagnies anglaises, l' « Eastern Company » et l' « Eastern Extension », possèdent la plus grande longueur de fils, spécialement de câbles sous-marins. La Perse, avec ses 13 km. de chemins de fer et ses routes proprement dites en petit nombre, offre le spectacle d'un pays où le réseau télégraphique est relativement très développé ; plus de 9 600 km. de fils<sup>1</sup>.

**Les câbles sous-marins.** — Avec la télégraphie sous-marine, les communications terrestres empiètent sur le domaine océanique. La géographie physique de la mer, assez indifférente en géographie politique, intervient dans les conditions de la pose des câbles (profondeur, fond uniforme ou accidenté). Si l'on estime qu'un câble profondément immergé peut subsister une trentaine d'années, l'expérience a démontré qu'une eau peu profonde est défavorable à la longue durée des câbles : exposés à être coupés en deux par accident, ils ne sont pas garantis des cataclysmes, tremblements de terre, éruptions volcaniques sous-marines, qui troublent le fond des océans. La pente même, forte ou faible, de ce fond, soit au voisinage des côtes, soit à de grandes distances, les accidents du relief subocéanique, par leur variété, influent sur ces instruments fragiles de communication.

Des monographies récentes ont mis au point, depuis la publication de l'ouvrage de Ratzel, cette question de la télégraphie sous-marine ; on y trouvera, dans leur détail, le commentaire de ses indications

et 96 000 : Ceylan, 700 et 2 300 ; Indes Néerlandaises, 2 400 et 13 500 ; Siam, 600 et 5 300 ; Indo-Chine, 1 200 et 12 500 ; Chine, 5 500 (y compris le réseau de l'Est Chinois) et 35 000 ; Corée, 1 100 et 3 500 ; Japon, 10 000 et 31 500.

La Chine, pendant longtemps, a repoussé avec moins d'énergie les lignes télégraphiques que les chemins de fer. Voir W. SIEVERS, *ouvr. cité*, p. 90 et suiv., et surtout les publications de l'OBSERVATOIRE DE ZI-KA-WEI : *Calendrier-annuaire pour 1905* (Chang-hai, 1904), p. 166 et suiv., et carte des télégraphes en Chine ; *Calendrier-annuaire pour 1906* (Chang-hai, 1905), p. 163 et suiv., et carte des voies ferrées. — Sur le chemin de fer de Pékin à Han-k'eou (1 300 km.), inauguré le 9 novembre 1903, voir *Annales de Géographie*, XV, 1906, p. 185-187, le *Statesman's Year-Book 1906*, p. 773, et les articles de M<sup>r</sup> CAMMAERTS dans la *Revue économique internationale* de 1905, indiqués dans notre XV<sup>e</sup> *Bibliographie 1905*, n<sup>o</sup> 605.

1. La ligne de chemins de fer de 13 km. en exploitation, est celle de Tchéran à Chah-Abdul-Azim. La Russie bâtit la ligne d'Askhabad à Meched, et a obtenu, en 1905, la concession de la ligne qui partira de Kasvin vers Hamadan. (Voir SIEVERS, *ouvr. cité*, p. 219.) Les routes carrossables sont en petit nombre et en mauvais état. Voir *Statesman's Year-Book 1906*, p. 1 247.

et le tableau du réseau des câbles, plus neuf et plus complet que dans la *Politische Geographie*, pour la fin de l'année 1902<sup>1</sup>. Mais Ratzel a excellemment montré que le problème de la pose des câbles sous-marins est lié à une importante question de géographie politique : elle implique la possession, par une nation, des tenants et des aboutissants d'une ligne, et en outre des stations intermédiaires, flots ou rochers, auxquels le câble doit être nécessairement relayé. Nulle puissance actuelle autre que l'Angleterre ne pouvait encore, lorsque écrivait Ratzel, fixer de câbles exclusivement sur des points de son territoire<sup>2</sup>; les autres nations, l'Allemagne par exemple, doivent recourir au procédé de concessions obtenues ou de locations. On s'explique aisément que l'Angleterre ait fait une question capitale de la possession, insignifiante par ailleurs, de Fanning Island, pour la pose de son câble transpacifique du Canada au Queensland; on comprend le prix qu'elle attache, pour un motif semblable, à la propriété de Christmas Island, au Sud de Java, ou à la concession à une Compagnie anglaise du monopole de la pose des câbles aux Açores. De là l'augmentation singulière de la « valeur politique » de certaines bribes de territoire à la surface du globe.

Aussi, dans la pensée de Ratzel, les câbles sont-ils, implicitement et avec raison, les instruments les plus précieux de communication au service des projets d'impérialisme maritime d'une nation. Non sans amertume, il note l'infériorité de la puissance allemande sur ce point, obligée de communiquer avec ses colonies d'Afrique par la voie de câbles étrangers, et l'oppose à l'indépendance absolue du gouvernement britannique en possession de câbles. L'intérêt des lignes suivantes, par lesquelles il conclut sur la question de la circulation sous-marine, n'échappera à personne : « Il n'y a plus de guerre navale possible sans câbles. Guerre nécessairement universelle, elle exigera des nouvelles de toutes les parties du globe. Or les communications sont aux mains des Anglais. Le Cabinet des câbles, au Ministère de la guerre britannique, est informé avant tous les autres pays, et on con-

1. Trois de ces monographies, parues en 1903, ont été brièvement analysées dans notre *XIII<sup>e</sup> Bibliographie 1903*, n° 159 : brochure de TH. LENSCHAU, *Das Weltkabelnetz*; articles de L. GAMARD et de ANDRÉ BRISSE. — Il convient d'y ajouter P. MARCILLAC, *Les câbles sous-marins* (*Bibliothèque des Congrès coloniaux français*, 1904); — *Die deutschen Seekabeln*, dans *Globus*, LXXXIX, 1906, n° 1. — Consulter également la publication périodique du Bureau télégraphique international de Berne : *Nomenclature des câbles formant le réseau sous-marin du globe*.

2. Le câble transpacifique américain, inauguré le 4 juillet 1903, part de San Francisco, touche à Honolulu, à Guam, et aboutit à Manille, qu'un câble réunit à Hong-kong. Les termes employés par RATZEL ne sont donc plus exacts, mais l'Angleterre garde toujours la prépondérance et le monopole des câbles qui font le tour du globe. Toutefois le directeur de la Compagnie américaine « Commercial Cable Company » a obtenu la concession d'un câble reliant Manille à la Chine, et d'un autre reliant Guam au Japon, dont on prévoyait l'achèvement prochain. (*La Nature*, 34<sup>e</sup> année, 2<sup>e</sup> semestre, 10 novembre 1906, p. 383.)



nait nos ordres à Londres avant le Togo et le Cameroun. L'Angleterre a ainsi, avec la supériorité du nombre des unités de sa flotte, la communication assurée de ses unités de combat et la connaissance des positions et des mouvements des ennemis, au lieu que nous en sommes souvent réduits à des suppositions. Charles Dilke a dit des câbles sous-marins aux mains des Anglais qu'ils étaient plus importants que des fortifications<sup>1</sup>. »

Ainsi donc, à la fin de cette étude des moyens de la circulation terrestre, l'auteur verse dans les doctrines et les idées patriotiques de l'impérialisme allemand. Mais aussi, au point de vue géographique, quelle pénétrante analyse du moyen de communication le plus rapide et le plus perfectionné, en même temps que le plus fragile, qui existe à la surface du globe, dans ses rapports avec les conditions physiques d'une part, et, de l'autre, avec les problèmes de la géographie politique, de la stratégie et de la politique proprement dite ! Comment ne pas regretter pourtant, une fois de plus, que le point de vue économique ait complètement disparu derrière ce dernier ordre de considérations ? Ratzel est conduit par sa méthode à ne voir dans ce réseau international qu'un instrument d'espionnage au service de l'Angleterre. Il fallait peut-être ajouter ici que le service de télégraphie sous-marine est aux mains de Compagnies privées plutôt qu'au service de l'État, et qu'il a été créé plutôt pour rapprocher les nations que pour les séparer<sup>2</sup>.

Arrêter cette étude au bord du domaine de la circulation fluviale et océanique, négliger l'analyse des doctrines de Ratzel sur les rapports de la circulation et de la géographie politique, c'est demeurer incomplet ; mais en bornant le travail détaillé à ce qui précède, on a eu pour but de ne pas dépasser le cadre d'un premier essai. Nous appellerons toutefois, pour conclure, l'attention sur deux points essentiels.

1. FR. RATZEL, *Politische Geographie*, p. 494. — Pendant la guerre du Tonkin, la Bourse de Londres a été plus vite et mieux renseignée que le Ministère français des Affaires étrangères. On a vu pendant la guerre du Transvaal combien le service international des nouvelles est subordonné à la bonne ou à la mauvaise volonté de l'Angleterre : au début de la guerre, la censure des télégrammes fut établie à Aden, et quoique des millions de capitaux français et allemands fussent placés au Transvaal, il fut impossible pendant des mois d'en recevoir des nouvelles qui ne fussent pas altérées. (Th. LEXSCHAU, ouvr. cité, p. 46.)

2. Les renseignements concernant les dernières poses de câbles se trouvent : pour le rattachement de l'Islande au réseau européen, dans la *Geog. Zeitschr.*, X, 1904, p. 709, et XII, 1906, p. 585 ; dans *La Géographie*, XIV, 1906, p. 215-216 ; — et pour la pose d'un nouveau câble transatlantique, dans *La Nature*, art. cité, p. 382-383.

1° Dans la pensée de Ratzel, la circulation et le commerce du monde sont océaniques de préférence, en dépit du long développement, que l'on vient de retracer, des communications terrestres. C'est une conséquence de l'enveloppement des grands continents par la mer. Les hommes n'ont cherché à jeter de ponts sur la mer que dans des détroits resserrés; encore l'Angleterre s'est-elle montrée longtemps réfractaire au projet de communications terrestres par-dessus ou par dessous la Manche. Au contraire, ils se sont efforcés de favoriser la conquête de la mer sur la terre (canal de Suez, canal de la mer du Nord à la Baltique, projet de la mer Saharienne); ils se sont empressés de profiter des marées pour remonter le cours des fleuves. L'océan n'a pas cessé d'être la véritable source de la grandeur des peuples. Mais cette supériorité peut être abolie un jour au profit de la circulation terrestre, dont le développement plus lent, mais moins uniforme et plus varié, est en mesure d'offrir plus de ressources <sup>1</sup>.

Des longs développements que Ratzel a consacrés à cette question de la circulation océanique <sup>2</sup>, nous retenons donc surtout qu'en dépit des progrès réalisés sur la terre ferme, depuis les humbles débuts des routes jusqu'aux dernières inventions mises au service de la locomotion moderne, la vie économique des peuples n'en demeure pas moins tournée de préférence vers la mer et ses ports. La Méditerranée autrefois, de nos jours l'Océan Atlantique sont les grands domaines de la circulation générale : c'est sur leurs bords que se sont établis les plus grands ports du monde, et les plus grands centres économiques des continents sont situés à proximité, sur leurs voies d'accès.

2° Si maintenant nous nous élevons plus haut et confondons la circulation terrestre et la circulation océanique dans un seul ordre de phénomènes, qui se continuent et se prolongent de la mer à la terre, et de la terre à la mer, on voit que la circulation est un mouvement provoqué par la variété des ressources du globe, où la nature a réparti inégalement la somme des biens et du travail entre les peuples et les États. C'est la variété locale de la nature qui a créé la circulation, organe de l'équilibre économique entre les peuples. Il en résulte qu'elle peut être considérée à plusieurs points de vue.

Dans ce qui précède, on l'a considérée aux points de vue géographique et historique, prise en général, puis envisagée spécialement dans ses formes terrestres. La circulation peut être considérée en outre au point de vue économique et commercial : nous avons vu que Ratzel

1. FR. RATZEL, *Politische Geographie*, p. 495-499.

2. IDEM, *ibid.*, p. 697-708 (développement parallèle à celui des formes de la circulation terrestre). Voir aussi, de RATZEL, l'article : *Die geographischen Bedingungen und Gesetze des Verkehrs und der Seestrategie* (*Geog. Zeitschr.*, IX, 1903, p. 489-513), et surtout son mémoire : *Das Meer als Quelle der Völkergrösse*, München und Leipzig, R. Oldenbourg, 1900, in-8, [vi] + 86 p.

l'a exclu de ses spéculations. Elle peut être enfin considérée au point de vue de ses conséquences politiques, et Ratzel nous a conduits déjà plus d'une fois sur ce domaine.

Or, il a eu pour but de démontrer surtout, dans ses études de géographie politique, que la circulation est le principal agent du développement des États : elle prépare la fondation de leur puissance et est un élément essentiel de leur organisation ; il n'y a pas d'État sans politique économique, même rudimentaire <sup>1</sup>. C'est dans ce domaine que Ratzel s'était engagé à pleines voiles dans la première édition de sa *Politische Geographie* ; il n'a pas changé, dans la seconde, le fond de sa doctrine ; on retrouve d'ailleurs, dans cette seconde partie, la même méthode, la même profusion d'exemples témoignant de la même prodigieuse érudition que dans la première. Même, son attention ayant été attirée, dans les dernières années, sur les questions relatives aux rapports de la géographie et de la stratégie, il n'a pas hésité à aborder celle des rapports de la circulation continentale ou océanique avec la stratégie terrestre <sup>2</sup> ou navale <sup>3</sup>.

Mais, outre que les doctrines de Ratzel en matière de science et de géographie politiques prêtent à discussion, elles n'offrent peut-être pas le vaste et général intérêt du point de vue économique en matière de circulation, qu'il a négligé, et du point de vue historique et géographique, où nous avons essayé de montrer qu'il a excellé, surtout par l'étendue des informations. Préoccupé, pour notre part, surtout de géographie physique et humaine, nous croyons, avec lui, que la circulation ne se confond pas avec un phénomène purement commercial. L'histoire et l'état actuel de son développement montrent bien qu'elle a été, dans ses progrès, l'instrument de la « conquête de l'espace », de l'annexion de nouveaux domaines à celui de l'humanité. Il convient même d'ajouter que, par le perfectionnement et l'accélération de ses moyens, dans sa recherche de la voie la plus courte, elle a été l'instrument d'une conquête sur le temps.

G.-A. HÜCKEL.

1. FR. RATZEL, *Politische Geographie*, p. 499-534.

2. IDEM, *ibid.*, p. 468-470.

3. IDEM, *ibid.*, et *Geog. Zeitschr.*, art. cité.

## II. — GÉOGRAPHIE RÉGIONALE

---

### LE PORT DE BAYONNE

Le port de Bayonne a réalisé depuis quelques années des progrès continus qui lui assurent dès à présent un rang fort honorable dans le classement général des ports français et tendent à le transformer encore. Ces progrès portent à la fois sur l'aménagement et sur le trafic.

#### I

Le port de Bayonne est formé par le cours inférieur de l'Adour entre l'embouchure de ce fleuve et le confluent de la Nive. La section du port accessible aux navires, limitée vers l'amont par les ponts de pierre qui franchissent les deux rivières, a une longueur d'environ 6 000 m. La largeur, qui atteint 400 m. au centre, n'est nulle part inférieure à 150 m. et est presque partout supérieure à 200 m. Les profondeurs, dans le milieu du chenal, varient entre 3<sup>m</sup>,80 et 12 m. au-dessous du zéro des échelles du port<sup>1</sup>. Elles atteignent sur certains points 15 m. La marée accroît, en moyenne, cette profondeur de 2<sup>m</sup>,11 en morte eau, de 3<sup>m</sup>,62 en vive eau d'équinoxe<sup>2</sup>.

Dans le cours des treize dernières années, de grands efforts ont été accomplis pour faire de l'Adour maritime un port véritablement moderne. Ils ont pleinement réussi, grâce à l'activité, à l'esprit de suite et à l'excellente méthode d'une Chambre de Commerce bien composée et remarquablement présidée. Les travaux, dont les uns sont complètement terminés, les autres en cours d'exécution ou en projet, s'appliquent tous à un triple objet : 1° l'amélioration des passes de la barre ; 2° l'aménagement du lit de l'Adour ; 3° la construction et l'outillage des quais.

1° Les travaux d'amélioration de la barre, décidés en 1893 par la

1. Le zéro des échelles du port de Bayonne est à 0<sup>m</sup>,30 au-dessus du zéro des cartes marines.

2. CHAMBRE DE COMMERCE DE BAYONNE, *Notice sur le port de Bayonne*. Bayonne, Impr. A. Lamaignère, 1905. In-8, 191 p., 10 fig. phot., 1 pl. plan à 1 : 10 000. — Voir en particulier, p. 17 et 21.

Chambre de Commerce et entrepris, à la suite de démarches réitérées, par l'Administration, ont été poursuivis sans interruption à partir de 1896. On a pratiqué des dragages intensifs au moyen de deux dragues aspiratrices-suceuses, extrait 145 000 mc. de sable en 1896, 904 000 en 1904, au prix de 112 300 fr. pour cette dernière année. En même temps, on a transformé en jetées pleines les deux jetées à claire-voie sur colonnes, construites de 1858 à 1861 de chaque côté de l'embouchure. Actuellement, on s'efforce de défendre leurs approches en immergeant des blocs de 30 mc. et de les consolider à leurs extrémités par des musoirs assez solides pour résister aux fortes lames du large. On a ainsi réussi à abaisser considérablement le seuil qui constitue la barre de l'Adour. Aujourd'hui, il entre dans le port, facilement et par toutes marées, des navires de 80 m. de longueur ayant un tirant d'eau de 6<sup>m</sup>,50 et portant jusqu'à 3 500 tonnes. Les calaisons généralement admises à l'entrée pendant l'année 1904 ont varié de 5<sup>m</sup>,25 dans les mortes eaux jusqu'à 7<sup>m</sup>,75 dans les vives eaux<sup>1</sup>. Ces conditions d'accès sont désormais de Bayonne un bon port en eau profonde.

Par les gros temps, il est vrai, l'accès de l'Adour devient difficile, parfois impossible. La cause en est l'étroitesse du fleuve à son embouchure, surtout la disposition rectiligne de la côte, que nul accident naturel, Ile ou cap, ne défend contre les lames du large. Par les tempêtes du Nord-Ouest ou du Sud-Ouest, les navires, sous peine d'être jetés à la côte, sont forcés de regagner la haute mer. Mais, même alors, ils ne restent pas sans abri : à une vingtaine de kilomètres au Sud de l'Adour, ils trouvent un excellent port de refuge dans la rade de Saint-Jean-de-Luz. Largement ouverte, celle-ci est accessible par tous les temps. Derrière ses hautes falaises schisteuses, les navires trouvent des eaux calmes avec des fonds de 10 à 15 m. à l'entrée, de 6 à 15 m. sur l'emplacement du mouillage, et par toutes les mers. Un môle isolé construit sur le haut-fond d'Artha, deux digues enracinées aux falaises limitrophes, protègent la rade contre la houle. A l'abri de ces défenses naturelles ou artificielles, les navires peuvent en toute sécurité attendre que l'état de la mer leur ouvre l'accès de l'Adour. Afin de permettre aux bâtiments en relâche de communiquer avec leurs consignataires de Bayonne, la Chambre de Commerce a fait installer un poste téléphonique entre le Bureau du port et celui du Sémaphore<sup>2</sup>.

2° Du jour où l'entrée de l'Adour a été assurée par l'amélioration définitive de la barre, on s'est préoccupé d'aménager le lit du fleuve qui constitue le port. Le chenal est interrompu dans sa longueur par

1. CONSEIL GÉNÉRAL DES BASSES-PYRÉNÉES, *Deuxième session ordinaire de 1905, Rapport du Préfet*, p. 31-38.

2. CHAMBRE DE COMMERCE DE BAYONNE, *ouv. cité*, p. 27-29.

un ensemble de hauts-fonds situés à peu près à égale distance de l'embouchure et des ponts de Bayonne. Les uns, les « Casquets », sont rocheux; les autres, ceux de Blancpignon, sont sableux ou vaseux. Ces hauts-fonds déterminent trois passes difficiles et étroites où la profondeur, à la basse mer, se réduit à 4 m. et même à 3<sup>m</sup>,50. Un projet d'amélioration a été approuvé par le Parlement en décembre 1903. Ce projet prévoit la rectification des passes et leur approfondissement à la cote — 6 par toutes marées. L'aménagement des passes de Blancpignon porte sur une longueur de 2 000 m. et une largeur de 100 m. au plafond. Les chantiers sont aujourd'hui installés. En ce qui concerne les Casquets, les travaux sont moins avancés : on n'en est encore qu'aux sondages préparatoires. Il faudra disloquer les roches dures à l'aide d'engins spéciaux, que le port ne possède pas, et draguer ensuite les débris. L'amélioration du chenal de l'Adour sera complétée par l'établissement de 11 feux d'alignement ou de rive, sur les quels 9 sont déjà installés. La dépense totale, évaluée à 2 500 000 fr. environ, sera supportée, partie par l'État, partie par la Chambre de Commerce de Bayonne <sup>1</sup>.

D'autres travaux sont en projet. L'accroissement des profondeurs réalisé à l'embouchure a facilité l'entrée du fleuve aux lames du large dans la partie inférieure du port. La houle s'y fait ainsi sentir plus fortement, notamment devant les quais du Boucau. Au cours des deux hivers de 1903-1904 et de 1904-1905, il en est résulté plusieurs interruptions dans le chargement et le déchargement des navires accostés le long de ce quai. Ces incidents sont de nature à porter préjudice à la réputation du port, et, comme conséquence, à entraîner un relèvement du fret. Aussi a-t-on jugé nécessaire d'ouvrir aux flots des bassins d'eaux mortes où la houle pourra s'étendre et perdre sa force vive. L'aménagement de chambres d'épanouissement avec brise-lames a été récemment décidé. Il sera facile de les établir sur la rive gauche et dans le voisinage de l'embouchure, à la fosse du Lazaret <sup>2</sup>.

3° En ce qui concerne l'accostage des navires et la manutention des marchandises, le port de Bayonne se divise tout naturellement en deux parties : le Boucau et Bayonne.

Au Boucau, l'Adour n'est bordé de quais que sur la rive droite. En allant de l'aval à l'amont, on distingue successivement : le quai des Forges de l'Adour (500 m.), le quai de la Brèche (200 m.), le quai du Boucau (800 m.). Tous les trois sont munis de voies ferrées et reliés au réseau de la Compagnie des chemins de fer du Midi. C'est là que l'on décharge les charbons et les minerais à destination des Forges

1. CONSEIL GÉNÉRAL DES BASSES-PYRÉNÉES, rapport cité, p. 40-46.

2. Rapport cité, p. 48-51.



de l'Adour et des établissements métallurgiques des Landes; des pyrites et des phosphates à destination de l'usine d'engrais chimiques de Saint-Gobain. On y embarque des poteaux de mines, traverses, planches et autres bois en provenance des forêts landaises. Depuis quatre ans, par suite de l'accroissement considérable du trafic sur ce point, les quais du Boucau sont devenus notoirement insuffisants. Ils vont être élargis, portés de 13<sup>m</sup>,50 à 100 m., munis de voies ferrées et d'engins de manutention plus nombreux <sup>1</sup>.

La rive gauche n'a ni voies ferrées, ni quais. Divers projets d'installations industrielles sur ce point ont dû être abandonnés pour cette raison.

A Bayonne, au contraire, les deux rives sont bordées de quais. Ce sont, à droite, le quai de Lesseps (620 m.), à gauche le quai des Allées Marines (1 175 m.) et le quai de la Place d'Armes (350 m.). Le premier limite des profondeurs de 6 à 8 m. au-dessous des basses mers, de 11 m. plus au large. Il est directement relié au réseau du Midi, muni de douze appontements et d'appareils de déchargement. C'est là que le mouvement maritime atteint sa plus grande activité. Les quais qui lui font face desservent surtout le commerce local. La manutention des marchandises s'y fait à bras d'homme et par traction animale. Le mieux aménagé s'étend le long des Allées Marines. On a construit sur ce point, de 1896 à 1900, des quais verticaux longs de 300 m., bordés de vastes terre-pleins. Là sera établie la gare terminus de la ligne concédée au Midi et détachée par un double raccordement de celles de Bordeaux à Irun et de Bayonne à Saint-Jean-Pied-de-Port; ce raccordement comporte cinq voies ferrées, des grues sur portique et tout l'outillage nécessaire <sup>2</sup>.

Cette partie du port de Bayonne-ville, la rive gauche, est celle où la disposition des lieux est la plus favorable à l'établissement d'un port bien aménagé. Tout le long des Allées Marines se creusent des profondeurs de 7 m. à basse mer. Plus loin, vers l'aval, dans l'anse de Blancpignon, la hauteur d'eau atteint 9 et même 10 m. tout près du bord. La dune plantée de pins qui la domine forme un véritable écran opposé aux vents d'Ouest et assure la sécurité absolue du mouillage. Enfin de vastes terrains, qu'il sera aisé de niveler ou de combler, offrent tout l'espace nécessaire à l'établissement de voies ferrées et de docks. Là se trouve déjà une forme de radoub de 98 m. de longueur. Si le port de Bayonne prend le développement que ses progrès récents donnent le droit d'espérer, c'est vraisemblablement sur ce point que se portera la principale activité.

1. CONSEIL GÉNÉRAL DES BASSES-PYRÉNÉES, rapport cité, p. 51-53.

2. CHAMBRE DE COMMERCE DE BAYONNE, ouv. cité, p. 21-24.

Depuis un demi-siècle, le mouvement commercial du port de Bayonne n'a cessé de se développer. Le tonnage des marchandises a subi une progression continue. Il a atteint successivement <sup>1</sup> :

En 1845. . . . .	80 000 tonnes environ.	
— 1875. . . . .	135 500	—
— 1890. . . . .	524 300	—
— 1895. . . . .	693 400	—
— 1899. . . . .	839 000	(tonnage maximum).
— 1903. . . . .	770 100	—
— 1904. . . . .	751 200	—
— 1905. . . . .	769 700	—
— 1906. . . . .	793 800	—

Le chargement moyen par bateau a suivi une progression parallèle : 74 tonnes en 1861, 151 en 1881, 722 en 1904. Cette même année, le mouvement du port s'est décomposé en 1 122 vapeurs et 265 voiliers, ceux-ci ayant porté 24 352 t. seulement, soit moins de 4 p. 100 du tonnage total <sup>2</sup>.

Ce remarquable accroissement du trafic bayonnais s'explique, abstraction faite des meilleures conditions d'accès de l'Adour, par deux causes essentielles : 1° la création d'importantes industries sur la rive droite du fleuve, sur le territoire des communes de Tarnos (Landes) et du Boucau (Basses-Pyrénées). Ce fut d'abord, en 1883, l'ouverture des Forges de l'Adour, succursale de la Compagnie des Forges et Aciéries de la Marine de Saint-Chamond. D'autres ont suivi : une annexe des Manufactures de produits chimiques de Saint-Gobain, des fabriques de ciment, des scieries, des ateliers de préparation et d'injection de bois, etc. ; 2° c'est ensuite le très remarquable développement pris au cours de ces dernières années par le commerce des poteaux de mines et des autres produits forestiers que les exportateurs dirigent vers l'Adour maritime et de préférence vers les quais du Boucau.

Ainsi Bayonne, qui, il y a quelques années, était surtout un port d'entrepôt et de transit pour l'Espagne, tend à devenir aujourd'hui un centre industriel et le débouché de la région landaise. Cette double tendance apparaît très nettement si l'on observe les progrès respectifs du tonnage dans les deux parties du port <sup>3</sup>, en même temps que la nature des importations et des exportations.

	Bayonne.	Le Boucau.
En 1890. . . . .	226 200 tonnes.	298 100 tonnes.
— 1903. . . . .	248 900 —	521 100 —
— 1904. . . . .	263 500 —	487 600 —

1. M<sup>r</sup> P. LABORÈRE, ingénieur des Ponts et Chaussées à Bayonne, nous a très obligeamment communiqué les chiffres de 1905 et de 1906, relevés par le Lieutenant de port. [N. d. l. R.]

2. CONSEIL GÉNÉRAL DES BASSES-PYRÉNÉES, rapport cité, p. 26-29.

3. *Ibid.*, p. 27-28.

L'accroissement a porté presque uniquement sur le Boucau : c'est précisément vers cette partie du port que converge actuellement le double effort économique que nous venons de signaler. Le tonnage de 1904 y a été, il est vrai, inférieur de 33 500 t. à celui de 1903. Mais il est à remarquer que ce déficit porte uniquement sur le trafic des Forges de l'Adour (il a atteint 68 600 t.), tandis que les autres parties du trafic du Boucau sont toutes en augmentation d'une année à l'autre. Encore le déficit constaté aux Forges n'est-il dû qu'en partie à la moindre production de l'usine en 1904. Pour le surplus, il s'explique par l'utilisation de minerais des Pyrénées et de minerais espagnols amenés par voie de fer<sup>1</sup>. Il en est naturellement résulté une réduction équivalente sur les importations de minerais de Bilbao arrivant par mer.

Les principales importations et les exportations se sont réparties de la manière suivante en 1904<sup>2</sup> :

Importations 492 900 tonnes.	{	Minerais . . . . .	73 501 tonnes.
		Houille. . . . .	311 574 —
		Phosphates. . . . .	46 408 —
		Froment et autres céréales. . . . .	24 513 —
		Vins et spiritueux. . . . .	9 908 —
Exportations 257 400 tonnes.	{	Minerais . . . . .	9 458 tonnes.
		Fers et rails . . . . .	16 015 —
		Poteaux de mines. . . . .	154 431 —
		Traverses. . . . .	13 463 —
		Planches. . . . .	19 216 —
		Résineux. . . . .	17 915 —
		Sel. . . . .	8 201 —
		Extrait de châtaignier. . . . .	3 427 —

De ce qui précède ressort clairement la grande supériorité du tonnage d'importation sur le tonnage d'exportation. Le rapport entre les deux est presque celui du double au simple. Le fret de retour reste faible, ce qui s'explique aisément par le peu d'activité industrielle et agricole de la région dont Bayonne est le débouché. A l'importation, Bayonne admet les vins nécessaires à la consommation et au commerce local, les blés demandés par les minoteries de Peyrehorade, d'Orthez et de Pau, les combustibles minéraux à destination des villes de l'intérieur. Elle reçoit surtout les matières premières qui iront alimenter ses industries naissantes. Sa position très heureuse au voisinage de la route maritime qui mène des charbonnages anglais aux mines de fer de la Biscaye, lui permet d'acquérir les produits des uns et des autres avec le minimum de frais de transport. C'est donc la facilité et le bas prix des communications par mer, en même temps

1. Ces minerais (55 000 à 60 000 t. environ) proviennent des Pyrénées-Orientales et des provinces espagnoles de Guipuzcoa, Vitoria et Navarre. (Renseignements fournis par la Direction des Forges de l'Adour.)

2. CHAMBRE DE COMMERCE DE BAYONNE, ouvr. cité, p. 32.

que les besoins de l'agriculture régionale, qui expliquent la naissance d'importantes industries métallurgiques et chimiques sur ce point du littoral français.

A l'exportation, le fret est fourni par les fers et les rails sortis des forges, plus encore, on l'a vu, par les produits forestiers des Landes : poteaux de mines, traverses, essence de térébenthine, produits et sous-produits du pin. De ceux-ci, les uns accèdent par voie de fer, les autres par voie d'eau. La prospérité du port est ainsi liée, ici comme partout, au bon aménagement du réseau fluvial dont il est la tête. La navigabilité de l'Adour, assurée en tout temps jusqu'au confluent du Luy, a nécessité quelques travaux entre ce point et Dax. Ces travaux, longtemps réclamés par les intéressés, toujours ajournés par l'Administration, malgré les dispositions du plan Freycinet qui leur consacrait les subsides nécessaires, ont été finalement entrepris en 1902. On a établi des épis plongeants et approfondi le chenal à 1<sup>m</sup>,50 ; on retire les sables au moyen d'une petite drague aspiratrice-suceuse à hélice acquise en cette même année 1902. Aujourd'hui, la question de la navigabilité de l'Adour peut être considérée comme résolue entre Bayonne et Dax. En amont de cette ville, et jusqu'à Mont-de-Marsan, on est moins avancé. Toutefois, l'accord est fait, sur le principe de la participation commune aux frais nécessaires, entre les Chambres de Commerce de Bayonne et des Landes. Si le projet d'aménagement aboutit, le port de Bayonne disposera ainsi sur l'Adour et la Midouze d'un bief navigable de près de 150 km., sans compter les rivières affluentes, Nive, Bidouze, Gaves, dont l'utilité, sans être contestable, est beaucoup plus limitée<sup>1</sup>.

Quant à la région montagneuse des départements pyrénéens, le tribut qu'elle fournit à l'exportation est presque négligeable. Ce sont des minerais de zinc<sup>2</sup>, provenant des exploitations de Nescus (Ariège) et de Pierrefitte (Hautes-Pyrénées) et destinés aux usines belges et allemandes, quelques tonnes de plomb et de cuivre. Qu'on y ajoute des ardoises, un peu de sel et, hélas ! de l'extrait de châtaignier. Ce ne sont là, à l'heure actuelle, que de simples indications.

L'avenir du port de Bayonne est, dès à présent, assuré en ce qui concerne l'accès, la navigabilité intérieure, la manutention et le transbordement des marchandises. Pour le surplus, sa prospérité est intimement liée au développement économique de la région. Il y a déjà, autour de Bayonne, un petit groupe industriel fort actif qui, si l'on

1. Voir HENRI LORIN, *L'Adour, la Midouze et leur jonction avec la Garonne* (*Le second Congrès du Sud-Ouest navigable...* 1903, Toulouse, 1904, p. 187-199).

2. 5 561 t. en 1904. (Renseignement fourni par la Direction des Douanes de Bayonne.)

en croit certains indices, semble destiné à grandir encore dans un avenir prochain. L'attraction que les ports maritimes exercent sur les exploitations industrielles se manifeste ici comme ailleurs. Et comme l'Adour maritime est le seul point accessible entre la Gironde et la frontière, on peut admettre que leur concentration sera ici une nécessité.

Les Landes fournissent beaucoup déjà. Elles fourniront davantage encore le jour où l'on appliquera à l'exploitation des résines des procédés véritablement scientifiques. Une exposition des industries du pin récemment tenue à Mont-de-Marsan a prouvé que les forestiers et résiniers landais ne sont pas tout à fait rebelles au progrès<sup>1</sup>. Nul doute que Bayonne n'en doive un jour bénéficier.

Enfin, les Pyrénées pourraient fournir un élément considérable de trafic. L'exploitation de leur sous-sol, de leurs marbres et de leurs pierres à bâtir, l'aménagement de leurs richesses hydrauliques, doivent — les optimistes l'espèrent — faire d'elles une importante région industrielle. Ce jour-là, elles fourniraient à Bayonne un fret surabondant. Le versant espagnol, si riche en ressources minérales, y contribuera vraisemblablement le jour où les Transpyrénéens seront établis, surtout si l'on obtient une modification des tarifs douaniers. Pour le moment, le commerce de Bayonne ne trouve dans les Pyrénées que des « possibilités ».

Les éléments de prospérité future ne manquent donc pas. Nul ne sait s'ils feront un jour de Bayonne une grande place de commerce. Tout ce que l'on peut dire, c'est que son port est désormais assuré de vivre, et de bien vivre.

H. CAVAILLÈS,

Professeur d'histoire et de géographie  
au Lycée d'Angoulême.

1. Sur l'industrie des résines, voir *Annales de Géographie*, XII<sup>e</sup> Bibliographie 1902, n° 266.

## LE RÉGIME DE LA MOSELLE

D'APRÈS UN OUVRAGE RÉCENT

L'étude hydrologique du Rhin, qui mérite encore, malgré les volumineux dossiers constitués aux autres grands fleuves d'Allemagne, de servir de modèle, se complète par des enquêtes partielles, destinées — comme le titre l'indique — à organiser l'annonce des crues<sup>1</sup>. M<sup>r</sup> Max von Tein s'est appliqué à déterminer le rôle de chacun des affluents dans le mouvement d'ensemble du système par une méthode, des formules et des schémas qui ont été contrôlés d'abord dans la région du Main<sup>2</sup>. La vérification dans le bassin de la Moselle<sup>3</sup> a été singulièrement facilitée par la collaboration précieuse, et peut-être trop désintéressée, des ingénieurs français<sup>4</sup>.

Pour être exiguë, l'aire de drainage de la Moselle (28 230 kmq.), est de relief varié<sup>5</sup>; le fil court et ténu de la rivière en relie en quelque sorte les piliers, Vosges et Massif Rhénan, qui d'ailleurs gardent le contact par la Hardt et le Hunsrück. Mais il semble que dans ce domaine, la Moselle ne se sente pas chez soi. Cette inquiétude se trahit dans les brusques changements de tracé comme dans les changements de nationalité du cours d'eau : prédestinée à se jeter dans le Bassin Parisien, la coulée mosellane, par un saut de bascule, s'est soudée à un tronçon fluvial déjà ébauché à travers le Massif Schisteux et qui l'a faite tributaire du Rhin. Française par ses origines, nourrie de quelques eaux belges et luxembourgeoises, elle finit médiocrement dans le « coin d'Allemagne », le *Deutsches Eck*.

On distinguerait, d'après les linéaments topographiques, une Moselle vosgienne, une lorraine, une trévière, ou encore trois sections, de

1. ZENTRALBUREAU FÜR METEOROLOGIE UND HYDROGRAPHIE IM GROSSHERZOGTUM BADEN, *Ergebnisse der Untersuchung der Hochwasserhältnisse im Deutschen Rheingebiet*. Les cinq premières études ont été analysées dans *Annales de Géographie, Bibliographie de 1898*, n° 308.

2. 6<sup>e</sup> étude de la série. — Voir *XI<sup>e</sup> Bibliographie 1901*, n° 310.

3. ZENTRALBUREAU..., *Ergebnisse...*, Heft VII : *Das Moselgebiet*, bearbeitet von M. von TEIN. Berlin, Wilhelm Ernst & Sohn, 1905. In-4, [VIII] + 69 p. de texte, 67 p. de tableaux, 12 pl. dont cartes à 1 : 600 000.

4. L'enquête sur la partie française du bassin a été dirigée, et les résultats centralisés, par l'éminent hydrologue, M<sup>r</sup> le D<sup>r</sup> IMBEAUX. La publication allemande n'a fait état que d'une partie des documents recueillis par notre Service des Ponts et Chaussées.

5. Pourquoi, sur les cartes, lit-on *Plaine de Haye, Plaine de Briey*?

longueur sensiblement égale : 1° jusqu'au confluent de la Meurthe, 187 km. ; 2° jusqu'à la rencontre de la Sure et de la Sarre, 159 km. ; 3° de là 199 km. de boucles et de torsions exagérées jusqu'à l'embouchure<sup>1</sup>. Ces divisions correspondent assez exactement aux phases décisives de la vie physiologique, commandées successivement par le flux des Hautes Vosges (Moselle, Meurthe), par la versée du contingent des Basses Vosges, du Plateau Lorrain, du Haut Palatinat (Moselle moyenne, Seille, Sure, Sarre), par le ruissellement du Massif Rhénan (Basse Moselle).

De tous les rus vosgiens, c'est la Meurthe qui naît en plus haut lieu, à 1075 m. ; la Vologne cascade depuis 960 m. ; la Moselotte sourd beaucoup plus bas, à 780 m. ; la Moselle, plus bas encore, à 683 m. La turbulence montagnarde est vite calmée : à Épinal, le profil est tombé de 360 m. sur une distance de 70 km. ; il reste une pente de 320 m. à convrir sur 475 km. La Meurthe, à Raon-l'Étape, au bout de 55 km., a dévalé de 795 m., et dès lors chemine encore sur une centaine de kilomètres avec une déclivité totale de 100 m.<sup>2</sup>. Toutefois, jusqu'à leur jonction, Moselle et Meurthe ont encore l'allure vive<sup>3</sup>.

Mais la montagne, quittée sitôt, n'en est pas moins la génératrice de toute la destinée de la Moselle, la dispensatrice de la plus généreuse substance.

Grâce aux relevés décennaux (1891-1900) des 38 stations de la Haute Moselle<sup>4</sup>, la plupart françaises, la quotité moyenne annuelle de la précipitation a pu être évaluée pour les Vosges méridionales à 1 461 mm. ; mais, sur les sommets et sur les versants fouettés par les vents du SW les nuées déversent jusqu'à 1800 mm. Il pleut toute l'année dans ces parages : le minimum de mai y atteint encore 100 mm., et 85 à Épinal ; mais les mois d'automne et d'hiver sont les plus arrosés : le maximum s'enregistre en octobre. Pendant l'arrière-saison tombent les plus copieuses averses journalières : à Cornimont, en octobre, 103 mm. ; en novembre, jusqu'à 159 ; le taux de 100 mm. paraît normal. Cette eau météorique par la froidure se condense en neige : malheureusement, les données font défaut sur la hauteur de la couche et sa contenance liquide dans la zone française<sup>5</sup>.

1. La longueur totale du cours est de 515 km. ; celle de la vallée de 450, à vol d'oiseau de 280.

2. Il est regrettable que le tableau III (longueurs et pentes) ne donne pas les rapports en pourcentage, à l'imitation des tableaux du *Wasserausschuss* prussien.

3. B. AUERBACH, *Le Plateau lorrain* (Paris-Nancy, 1893), p. 311.

4. Tableau VI. Les stations sont énumérées sans cotes d'altitude ; elles ne sont pas groupées davantage par sections hydrographiques.

5. Les observations sur la neige n'ont été prises que dans la région de la Basse Moselle. Les indications que l'on pourrait tirer des relevés du Ballon de Guebwiller (*Ergebnisse der meteorologischen Beobachtungen im Reichsland Elsass-Lothringen* ; voir XIV<sup>e</sup> *Bibliographie 1904*, n° 334) ne porteraient que sur le nombre des jours neigeux.

La répartition saisonnière des pluies dénote dans tout le bassin mosellan une certaine unité, et même une certaine monotonie. D'un bout à l'autre, le printemps, et par une particulière disgrâce le mois d'avril, est voué à la sécheresse ; les premières chaleurs amènent des ondées, qui se renforcent jusqu'en juillet et réconfortent la végétation assoiffée. Après une accalmie de deux mois, elles reprennent avec recrudescence. La répartition géographique se lit dans le relief, sur lequel les pluies se moulent en quelque sorte. Intenses dans les zones d'alimentation, dans le noyau granitique des Vosges, berceau de la Moselle et de la Meurthe, comme dans les pâtés gréseux où les branches jumelles de la Sarre prennent leurs premiers ébats<sup>1</sup>, elles oscillent entre 1 et 2 m. d'épaisseur, bien que la décade 1891-1900, qui a fourni les observations, ait été marquée par une faible humidité ; le Hunsrück, à Reinsfeld, reçoit encore 1 m. La tranche occidentale du bassin est cependant moins richement dotée en eau. Si, sur la Schnee Eifel, qui culmine à 700 m., et d'où découle la Prüm, le pluviomètre de la Maison Forestière totalise encore 950 mm., l'aile de l'Ardenne, où l'Our et la Sure s'enfoncent, ne bénéficie plus guère que de 800 mm. Quant à la vallée centrale, sinon médiane, il semble que les nuées dédaigneuses qui planent au-dessus d'elle ne l'humectent que de parcimonieuses aspersions.

Par une heureuse disposition, les contrées les plus arrosées sont aussi, sauf les Vosges gréseuses, celles où le sol n'accapare presque rien de la manne céleste : jusqu'à Épinal la surface drainée se compose de terrains imperméables (84 p. 100). Le Plateau Lorrain, où le calcaire fissuré et poreux domine, est flanqué de deux assises où l'eau ne s'infiltré pas : la terrasse des Marnes Irisées et la Woëvre, qui se font pendant par leur paysage morne, mais où miroitent des étangs. C'est une chance aussi que sur la Basse Moselle, en un pays de température plus élevée, les pluies d'été ne soient pas absorbées : les assises sont imperméables dans la proportion de 63 p. 100.

L'alimentation ne s'opère pas toute par le ruissellement : les nappes profondes et les sources y contribuent non moins efficacement. M<sup>r</sup> von Tein regrette avec raison que les lignes de sources n'aient pas été explorées par tout le bassin avec le même détail et la même précision qu'elles l'ont été dans le département de Meurthe-et-Moselle par M<sup>r</sup> Imbeaux<sup>2</sup>. Il se borne à déterminer 5 horizons principaux. Sur

1. La station de Karlsthal, dont les données valent pour les premières crues de la Sarre, offre pendant la décade 1891-1900 une moyenne annuelle de 1223<sup>mm</sup>,7 avec maximum en juillet (*Das Moselgebiet*, Tabl. vi) ; les totaux pour les deux années 1899-1900 s'élèvent à 1386 mm. ; pour 1901, à 1442 mm. ; le maximum voyage d'avril en janvier, puis en août (*Ergebnisse der meteorologischen Beobachtungen... im Jahre 1899* (p. 49) ; 1900 (p. 50) ; 1901 (p. 50).

2. Outre l'ouvrage cité (D<sup>r</sup> Ed. IMBEAUX, *Les eaux potables et leur rôle hygiénique dans le département de Meurthe-et-Moselle* ; voir *Bibliographie de 1897*, n° 240),



l'apport occulte des nappes, les forages exécutés dans les zones minières fournissent de précieuses données : M<sup>r</sup> Bailly a montré comment l'Orne puise à deux étages au-dessous de son lit <sup>1</sup>.

Les mouvements de la Moselle ont été de longue date observés : depuis 1817, des échelles fonctionnent dans la Prusse Rhénane; la plus ancienne de la section française, celle de La Lobe, a été établie en 1834. Il se dégage de tous les relevés mis en œuvre que le réseau mosellan est un organisme bien réglé, de tempérament sain et normal, que les crises aiguës y sont rares. Les divers phénomènes hydrologiques, soit considérés isolément, soit combinés, révèlent cette complexion <sup>2</sup>.

Le régime, général et uniforme, se résume en ces termes. L'étiage règne de juin à octobre; la montée du niveau coïncide avec la saison froide. Cela est confirmé par 90 p. 100 des cas; on ne compte, depuis 1818, que deux crues intenses en juin-juillet; si la chronique de ces épisodes est plutôt d'intérêt local, d'autres manifestations dénoncent mieux le mécanisme intime de l'appareil fluvial.

L'écart entre les taux extrêmes grandit avec la rivière elle-même. A Épinal, à Raon-l'Étape, il ressort à 35 et 30 cm. : en dépit de la pente l'égouttement de la masse neigeuse est lent. L'état le plus bas en décembre équivaut presque au plus haut en août. Mais déjà, au confluent de la Moselle et de la Meurthe, les maxima et les minima se différencient plus nettement; car, en été, le sol plus fendillé, l'évaporation plus active ont affaibli le volume. L'amplitude, à Millery, est de 60 cm.; plus en aval, elle s'accuse encore : à La Lobe, 90, à Besch, 110 cm., car les petits ruisseaux du Massif Schisteux, gonflés après la fonte, tarissent par la chaleur. La Sarre et la Sure, originaires de contrées forestières plus imbibées, atténuent par un apport plus constant ces disparates, qui toutefois, à Trèves, se chiffrent encore à 1<sup>m</sup>,10; à Kochem, à 1<sup>m</sup>,40. Et de même s'accroît le rapport entre les portées extrêmes. A Épinal, la Moselle charrie 159 millions de mètres cubes en décembre, 73 millions en juillet; le rapport s'écrit 4 : 2; à Millery, où il est vrai que la rivière est appauvrie par l'intervention

M<sup>r</sup> von TRIN aurait pu faire état de la note de MM<sup>rs</sup> Éd. IMBEAUX et FR. VILLAIN, *Ville de Nancy, Captation des eaux souterraines de la Forêt de Haye*, signalée dans *XII<sup>e</sup> Bibliographie 1902*, n° 244. — A propos d'une formule de jaugeage, M<sup>r</sup> von TRIN renvoie (p. 45) aux *Annales des Ponts et Chaussées*, 1897, II (*sic*), sans autre référence. Or dans ce volume on ne trouve, sur le sujet traité, qu'une sèche analyse, en 2 pages, de l'œuvre de M<sup>r</sup> IMBEAUX.

1. L. BAILLY, *Note sur l'exploitation du minerai de fer oolithique de la Lorraine* (*Bulletin de la Société Industrielle de l'Est*, 1905, n° 43, p. 157 et suiv.).

2. Les tenues basses sont partout les plus nombreuses : sur les 5 468 jours des années 1886-1900, on a dénombré 4 968 jours au-dessous de 1 m. à l'échelle d'Épinal, 3 820 au-dessous de 1<sup>m</sup>,50 à Kochem. Il est vrai que le plan d'eau, à peu près sur toute la ligne, a été artificiellement abaissé : dragages et dérochements ont nivelé le lit près des *Furten* (rapides) et des hauts-fonds (*Wogen*) sur la Basse Moselle.

humaine, le rapport est de 7 à 2 ; à Wasserliesch, les volumes de janvier et juillet s'opposent comme 13 à 2 ; à Trèves, la Sarre reconforte par son appoint la Moselle défaillante. La Sarre, en effet, n'est pas saignée pour les besoins de l'agriculture, elle dessert un trafic qui réclame le meilleur mouillage possible.

En quelle mesure le rythme et les ondulations des cours d'eau répercutent-ils l'action des pluies ? Les recherches sur le coefficient d'écoulement ont pu être entreprises à quelques stations privilégiées, Épinal, Millery, Trèves, Sarrebourg, et elles embrassent trois moments : l'étiage, la phase moyenne ou normale, la crue.

Pour le premier état, — c'est-à-dire pour une oscillation de 10 cm. au-dessus et au-dessous d'une cote basse, — quelle est la quantité de pluie nécessaire ? Cette quantité varie suivant les conditions atmosphériques. Il faut une précipitation plus abondante en été pour maintenir le niveau à une hauteur donnée ; c'est ainsi que jusqu'à Épinal, le sol doit avoir reçu une lame d'eau de 1<sup>mm</sup>,7 par jour de novembre à avril, de 3<sup>mm</sup>,4, de mai à octobre, pour que la rivière marque à l'échelle 44 ou 45 cm. C'est là une moyenne mathématique ; dans la confrontation des épisodes, des diversités ressortent<sup>1</sup>.

## MOSELLE A ÉPINAL

Période d'observations.	Nombre de jours.	Cote (Basses eaux). cm.	Précipitation de la période. mm.	Moyenne journalière mm.
1887 11 janvier-30 mars . . .	69	50	46	0,7
1888 1 <sup>re</sup> — 8 — . . . .	68	45	148	2,2

## MOSELLE A MILLERY

1894 2 juillet-18 octobre. . . .	109	70	315	2,9
1895 1 <sup>re</sup> juillet-10 septembre . .	72	70	148	2,1

## MOSELLE A TRÈVES

1892 13 août-27 septembre. . .	56	— 10	78	1,4
1895 27 — 5 octobre . . . .	40	— 10	35	0,9

En dépit de ces dérogations, on acceptera le coefficient établi par M<sup>r</sup> von Tein.

Aire de drainage jusqu'à	Novembre-avril			Mai-octobre		
	Pluie journalière	Cote.	Coefficient d'écoulement.	Pluie journalière.	Cote	Coefficient d'écoulement.
Épinal. . . . .	1,7	45	97	3,1	38	44
Millery. . . . .	0,8	70 (?)	44	2,3	70	14
Trèves. . . . .	1,0	81	58	1,7	30	16

Le coefficient est singulièrement plus élevé à Épinal qu'à Millery, dont le chiffre exprime à la fois la perméabilité excessive du sol et la

faible pluviosité du Plateau Lorrain; quant au ressaut de Trèves, il s'explique par la rescousse de la Sarre.

Cette même dégradation se dégage de l'examen des moyennes eaux, et pour n'en prendre qu'un terme, — en juillet où le coefficient atteint son taux le plus bas, — la Moselle à Épinal entraîne encore 48 p. 100 de la pluie tombée, tandis que la proportion se réduit à 15 p. 100 pour Millery, à 12 p. 100 pour Trèves. Ainsi se confirme cet équilibre des mouvements de la Haute Moselle signalé plus haut. Notons encore que le maximum du coefficient s'annonce plus précoce à mesure qu'on descend la Moselle; il apparaît en avril seulement à Épinal, sous l'influence de la fonte tardive des neiges vosgiennes, dès février à Millery, partout ailleurs dès janvier.

Enfin les averses excessives (*Überregnung*) — mais où commence l'excès? — provoquent des intumescences anormales, en interrompant l'affaissement qui se serait poursuivi en une époque non pluvieuse. Comment cette précipitation surnuméraire, si l'on peut dire, se greffera-t-elle sur le flux normal? Grâce à une série de 46 concordances, observées à Millery, M<sup>r</sup> von Tein déduit le coefficient 46 p. 100 pour le semestre novembre-avril, 17 p. 100 pour l'autre semestre, avec un maximum de 63 p. 100, en janvier-février, et un minimum de 8 p. 100, en avril.

Évaluation précaire et provisoire: car janvier ne figure dans le tableau que par une mention unique, et le minimum absolu y est noté en juillet, et non en août, comme dans le texte <sup>1</sup>.

Pour mesurer le délai entre la chute de l'averse que nous appelons tonique, et le gonflement de la coulée fluviale, il importe de reconnaître avant tout l'état hygrométrique du terrain. Ici, Millery et Sarreguemines fournissent une précieuse documentation<sup>2</sup>; les cotes y ont été lues avant et après l'influx du contingent météorique, et selon la porosité ou la lubrification du sol. Nous avons — pour borner nos notations à la Moselle — comparé les phénomènes à Millery en un même mois (mars), et autant que possible à la même période du mois.

Date de l'observation.	Précipitation		Niveau d'avant-crue de la Moselle <sup>1</sup> . cm.	Niveau maximum. cm.	Date.	Montée. cm.	État du sol.
	totale.	moyenne.					
1886 21-22 Mars. .	482	4	96	111	23 Mars	45	sec
1888 25-26 — .	364	19	115	319	29 —	204	»
1892 28-29 — .	276	12	93	184	30 —	91	»
1895 20-21 — .	193	10	93	186	23 —	93	»

1. Tableau xxiv; voir aussi p. 53.

2. Les observations embrassent la période 1886-1900 (tableaux xxv et xxvii).

3. Ce niveau est déterminé par les hauteurs successives de la rivière après la cessation de la pluie dont cette hauteur est fonction: c'est ce que M<sup>r</sup> von Tein appelle *Sickerwasserlinie* (p. 55); notre traduction, pour n'être pas littérale, rend toutefois l'idée.

Mais ces inégalités se fondent dans une évaluation d'ensemble, qui établit qu'une même quotité de pluie affecte différemment la rivière suivant l'époque. Ainsi une averse excessive de 17<sup>mm</sup>,5 dans le bassin Moselle-Meurthe se traduit, en janvier-février, par un gonflement de 3 m., tandis que, en mars-avril, la hausse ne ressort qu'à 1<sup>m</sup>,90, en juillet à 0<sup>m</sup>,90 seulement. Au printemps, le plan d'eau ne monte à son maximum que s'il s'est enflé de 2<sup>m</sup>,85; mais pour que cet accès se produise, il faut qu'il soit tombé au moins 25 mm. en 24 ou 48 heures.

Mais le problème intéresse plus encore le système dans son ensemble que chaque branche isolément : les flots de la Moselle, en effet, ne sont pas soutenus seulement par le ruissellement du territoire qu'elle draine, mais grossis surtout par ceux de ses tributaires. M<sup>r</sup> von Tein avait déterminé déjà la hausse du Rhin par le faisceau des rivières de son cours moyen, dont la Moselle<sup>1</sup>. Il emploie ici la même méthode de calcul et de représentation graphique : c'est dans les figures que le phénomène éclate le mieux. L'on sait qu'à Millery la Meurthe fait pour le volume équilibre à sa compagne, mais la tranche qu'elle superpose à la « vague primaire » de la Moselle a-t-elle la même épaisseur ? On admet que pour un état de la Meurthe à Malzéville de 1 m. et un état équivalent de la Moselle à Toul, le chevauchement à Millery sera de 80 cm., et du double pour la cote de 2<sup>m</sup>,50 à Malzéville et 2 m. à Toul : progression déduite de moyennes et d'une construction de courbes assez compliquées<sup>2</sup>. Un dessin plus simple<sup>3</sup> montre que le plus souvent les deux flots se moulent l'un sur l'autre, mais que parfois le survenant, plus riche, emplit presque à lui seul le lit commun où l'autre se rencogne. Mais plus la rivière collectrice est déjà fournie, moins sensible est l'escalade du flux immigrant : ainsi la Sarre, par une montée de 1 m., exhausse la Moselle au confluent de 50 à 60 cm. quand le niveau de cette dernière affleure à la cote 2 m. de l'échelle de Trèves; ce niveau s'élève-t-il jusqu'à 4 m., la boursouffure ne sera que de 40 à 50 cm.

Cette hypsométrie si changeante éclaire la mobilisation générale du réseau mosellan. La vitesse du cheminement s'accélère avec la hauteur des eaux, mais ce n'est pas une loi constante. Elle se vérifie sur la section de Millery à Jouy, sur celle de Trèves à Kochem; sur l'étape intermédiaire de Jouy à Besch, il y a dérogation et manifestation inverse. M<sup>r</sup> Imbeaux, dans son étude si suggestive sur la Durance, a donné les raisons de cette incohérence apparente<sup>4</sup>. Le resserrement

1. Voir notre analyse du *Rheingebiet, Heft III*, dans la *Bibliographie de 1898*, n° 308.

2. Pl. XI.

3. Pl. XII.

4. ÉD. IMBEAUX, *La Durance. Régime, crues et inondations* (Paris, 1892), p. 155.

du couloir à travers le Massif Rhénan retarde les ondes trop fortes ; en somme, entre Millery et Trèves, le retard ne dépasserait pas deux heures. Une vague de crue moyenne voyagerait trois jours d'Épinal au Rhin et seize heures depuis Trèves.

Conclusions pratiques appréciées des riverains, et l'on voudrait ajouter, des bateliers. Mais la Moselle est condamnée à la stérilité<sup>1</sup>. On souhaite que cette étude si minutieuse et si savante de sa fonction hydrologique ait préparé les voies à son rôle économique<sup>2</sup>.

B. AUERBACH,  
Professeur de géographie  
à l'Université de Nancy.

1. On sait que la Moselle est délibérément sacrifiée aux intérêts concurrents du bassin rhénan-westphalien et qu'elle n'est pas aménagée pour desservir la région de puissante industrie qu'elle traverse.

2. Nous avons laissé de côté quelques-uns des problèmes hydrologiques abordés par M<sup>r</sup> von TziN : par exemple les « équivalences » de tenues fluviales définies dans la livraison citée du *Rheingebiet*, l'action du gel, etc. Pour l'évaporation, sur laquelle on ne trouve guère de renseignements dans ce mémoire, signalons le travail de M<sup>r</sup> CH. MILLOT, *L'évaporation sous le climat de Nancy*, où sont consignées les observations de Bellefontaine (Forêt de Haye) et de Parroy (près de Lunéville). (Voir *Bibliographie de 1895*, n° 288.)

## LE TIBET MÉRIDIONAL

### ET L'EXPÉDITION ANGLAISE A LHASSA

#### I. — LES ORIGINES DE L'INTERVENTION ANGLAISE.

Si l'Angleterre se décida en 1903 à envoyer une mission au Tibet, dont la diplomatie avait pu maintenir jusque-là l'isolement, ce fut surtout, on le sait, par crainte de voir l'influence russe devenir prépondérante à Lhassa. De 1897 à 1902, trois Bouddhistes sujets russes, Baza Bakchi, Ts. Tsybikov et O. Narzounov<sup>1</sup>, avaient visité la ville dont l'accès était refusé à tout Européen. Un Bouriate de la région du Baïkal, Dorjiev, avait fait espérer au Dalaï Lama, contre les ambitions de l'Angleterre et les tentatives de la Chine pour raffermir sa suzeraineté, l'appui du Tsar, protecteur de milliers de Bouddhistes dans les steppes de la Volga et de la Sibérie. Dorjiev rapporta de Pétersbourg non un traité formel, mais un rescrit qui rassurait les Tibétains contre les empiétements de leurs voisins et garantissait la libre expansion de leur religion dans toute l'Asie Centrale. Le séjour d'un grand-duc à Lhassa devait donner corps à ce rêve d'un « panbouddhisme » conseillé, dirigé par l'autocrate slave. Mais le Dalaï Lama rencontra la résistance du conseil, qui réunit auprès de lui l'ambassadeur chinois et les abbés des principaux monastères. Alors il provoqua la rupture avec l'Angleterre, qui briserait l'opposition et rendrait inévitable la conclusion de l'alliance moscovite. A la suite de violations de territoire, d'insolences répétées de la part des Tibétains, Lord Curzon fit décider l'envoi d'une mission diplomatique, qui ne devait pas tarder à se transformer en expédition militaire.

L'intervention de l'Angleterre nous apparaît donc surtout comme un épisode de sa rivalité avec la Russie dans l'Asie Centrale, comme le terme logique de son expansion au Nord de l'Inde, prévu déjà et préparé dès Warren Hastings. Mais la lecture des *Blue Books* nous permet de dégager d'autres facteurs, d'ordre économique<sup>2</sup>.

Telle, la question des pacages himalayens. Entre les sources de la Tista et les hauts plateaux, près de sommets arrondis de 6 500 à 7 000 m., s'ouvrent de larges défilés marécageux, d'une hydrographie incertaine, d'un passage assez aisé pour qu'en 1902 les troupes du

1. Voir sur leurs relations *Annales de Géographie*, XI<sup>e</sup> *Bibliographie* 1901, n° 520; XIII<sup>e</sup> *Bibl.* 1903, n° 600; XIV<sup>e</sup> *Bibl.* 1904, n° 601.

2. *East India (Tibet). Papers relating to Tibet*. Presented to both Houses of Parliament... [Cd. 1920], 1904. — [Cd. 2054], 1904. — [Cd. 2370], 1905. — Voir XIV<sup>e</sup> *Bibl.* 1904, n° 592.

Dalaï Lama aient jugé nécessaire de les barrer de murs. D'un versant à l'autre, les nécessités de la transhumance ont pu créer ces rapports de populations qui, comme dans les Pyrénées, se sont perpétués en dépit des limites politiques. Mais les conditions de l'élevage sont ici très spéciales. Le gazon bas, mais très nourrissant, qui couvre les pentes du haut Sikkim, est brouté chaque été par de nombreux troupeaux de yaks et de moutons qui, lorsque les neiges commencent à s'entasser dans les vallées étroites exposées aux vents du Sud, regagnent sur le versant Nord, plus sec, leurs pâturages d'hiver. La plus grande partie appartient aux Tibétains. Mais les troupeaux mêmes du Sikkim participent à cette ascension vers le Nord, à cet exode hivernal vers le pays du froid. C'est que, dans ces gorges entaillées par les affluents de la Tista voisins de leur niveau de base, les prairies ne sont pas assez étendues pour la subsistance des yaks; de plus, les moutons ne peuvent descendre sans gâter leur laine dans ces régions trop basses et trop humides. Pour les montagnards du Sikkim, il est donc essentiel de conserver au Tibet le libre usage de vastes terrains de parcours. Certaines vallées du Sud, comme celles de Lachen et de Lachung, ne vivent que par ces relations qui s'étendent jusqu'à Shigatsé. Les rapports commerciaux nés de ces migrations périodiques unissent leurs habitants, non au bas pays, mais aux plateaux dont ils reçoivent le sel, même la farine, en échange de leurs bois et de leur garance. L'utilité de ces relations était si manifeste pour le gouvernement de l'Inde qu'il n'imposa jamais à l'entrée les troupeaux tibétains, pour éviter les représailles qui atteindraient les pâtres du Sikkim. Lorsque ceux-ci furent arrêtés aux passes par les fonctionnaires du Dalaï Lama, ou inquiétés dans la jouissance de leurs parcours, les protestations de l'Angleterre n'étaient donc pas de pure forme <sup>1</sup>.

D'autres intérêts économiques, plus généraux, étaient atteints. Malgré la barrière de l'Himalaya, malgré les mille obstacles suscités par le gouvernement de Lhassa, le commerce du Tibet avec l'Inde s'élevait, en 1892-1893, au total de 5,80,636 roupies; en 1897-1898 à 17,03,060. En octobre, des caravanes de mules descendaient jusqu'à Kalimpong, localité voisine de Darjiling, qui, sous un climat également sain pour les hommes des plaines et ceux des hauts plateaux, est devenu leur point de rencontre et d'échange. La laine du Tibet était vendue pour des colonnades, du maïs, du fer et du cuivre, du tabac. Il y avait là l'espérance d'un débouché pour les thés de l'Assam et de Ceylan, une amorce pour la création de l'industrie lainière dans l'Inde. Aussi l'Angleterre stipula (17 mars 1890) que ses nationaux auraient

1. Sur la transhumance, voir les rapports de M<sup>r</sup> J. C. WHITE, commissaire britannique au Sikkim, dans *Papers relating to Tibet* [Cd. 1920], p. 167 et 175.

toutes facilités pour se rendre à Yatung, sur cette route commerciale, et pour s'y établir comme dans l'un des « marchés ouverts » de la Chine. Mais le gouvernement tibétain leur ferma l'accès de la vallée supérieure de l'Ammo-chu : un mur la barra à 500 m. de Yatung. Et il encouragea l'effort des indigènes de cette vallée, les Tomos, pour se faire les intermédiaires obligés des relations entre le Tibet et l'Inde. Il se forma, dans cette gorge aux maigres cultures resserrées, une population de courtiers, de porteurs, de caravaniers, analogues à ces peuplades africaines qui surent longtemps se conserver le monopole des rapports entre les trafiquants européens et l'intérieur du continent. Ne pouvant dépasser Phari au Sud, devant l'hostilité des Tomos, les marchands tibétains étaient forcés de leur céder pour 12 roupies la balle de laine qui était revendue 20 roupies à Kalimpong<sup>1</sup>. Dans ces conditions, l'ouverture de Yatung n'était qu'une dérision. Le gouvernement de lord Curzon put croire compromis, non seulement sa dignité, mais encore les intérêts du commerce indien. Sa politique impérialiste s'étayait de raisons économiques qui n'étaient point toutes des prétextes.

Ce que fut la « Mission de la Frontière Tibétaine », d'abord délégation d'agents politiques dirigée par le colonel Younghusband, puis expédition militaire commandée par le général Macdonald, les alternatives d'atermoiements et de décisions brusques selon les ordres reçus de Londres et de Calcutta, les rares épisodes sanglants de cette marche plus entravée par le froid que par la résistance de serfs tibétains habillés en soldats, l'entrée dans la métropole bouddhique le 3 août 1904 : nous n'avons pas à le raconter ici. La littérature de la guerre tibétaine est déjà considérable<sup>2</sup>; nous essaierons seulement de dégager les principaux résultats topographiques et géographiques de l'intervention anglaise.

1. Voir les rapports de M<sup>r</sup> J. C. WHITE, recueil cité, p. 28, et de M<sup>r</sup> P. NOLAN, p. 54. — Voir aussi ÉD. CHAVANNES, *Yatung et les relations commerciales de l'Inde avec le Tibet* (*Annales de Géographie*, VI, 1897, p. 183-185).

2. Voir surtout Major C. H. D. RYDER, *Exploration and Survey with the Tibet Frontier Commission, and from Gyantse to Simla via Gartok* (*G. J.*, XXVI, 1905, p. 369-395, 7 fig. phot., 2 pl. phot., 1 pl. cartes à 1 : 2 500 000). — Sir FRANK YOUNGHUSBAND, *The Geographical Results of the Tibet Mission* (*G. J.*, XXV, 1905, p. 481-498, 4 pl. phot., 1 pl. carte à 1 : 500 000). — PERCEVAL LONDON, *Lhasa. An account of the country and people of Central Tibet and of the progress of the Mission sent by the English Government in the year 1903-4, written with the help of all the principal persons of the Mission*. London, Hurst & Blackett, 1905. 2 vol. in-8, xx + 414 p. et xi + 426 p., nombr. fig. et pl. phot. (250 ill.) et 7 cartes. 2 £ 2 sh. — Il a été publié une traduction française, abrégée et peu littérale : PERCEVAL LONDON, *A Lhasa. La ville interdite...* Paris, Hachette & C<sup>ie</sup>, 1906. In-8, viii + 450 p., 24 pl. phot., 1 pl. carte-itinéraire. 20 fr. — [Col.] L. A. WADDELL, *Lhasa and its Mysteries, with a record of the Expedition of 1903-1904*. London, John Murray, 1905. In-8, xxii + 530 p., nombr. fig. et pl. phot. et cartes. 25 sh. — Pour une bibliographie complète et critique, voir J. DENIKER, *Les récentes publications sur Lhasa et le Tibet* (*La Géographie*, XIII, 1906, p. 103-124, 9 fig. phot. et cartes.).



## II. — TRAVAUX TOPOGRAPHIQUES.

A vrai dire, la Mission n'a fait disparaître aucun de ces « blancs », vastes parfois de plusieurs degrés carrés, que les mailles trop lâches du réseau d'itinéraires ont laissés sur la carte du Tibet au Nord et à l'Ouest. Sans compter les voyageurs venus du Nord jusqu'à Lhassa, les pères Huc et Gabet<sup>1</sup> et les bouddhistes russes, plusieurs Européens, missionnaires ou envoyés de Warren Hastings, avaient couvert les 320 km. qui séparent de la frontière anglaise le centre d'une civilisation si proche et pourtant si mystérieuse. Leurs relations, d'ailleurs, n'égalèrent point l'intérêt des livres de route que rapportèrent à l'« Indian Survey » certains de ses poundits ou agents indigènes. Après Nain Singh, A-K, Sarat Chandra Das, les topographes de la Mission ne pouvaient espérer la réputation de « découvreur » d'un Sven Hedin.

Les découvertes, dans le sens vulgaire du mot, ne commencèrent qu'après l'occupation de Lhassa<sup>2</sup>. Le major Ryder et trois autres officiers, escortés d'une demi-douzaine de Gourkhas, remontèrent le Tsangpo dont le cours était presque totalement inconnu en amont du Kyi-chu, franchirent en plein hiver le faite lacustre qui sépare ses sources du Suttlej, visitèrent Gartok et arrivèrent le 11 janvier 1905 à Simla, après un trajet de près de 1300 km.<sup>3</sup> Pour la première fois, la vallée du Brahmapoutra put être figurée avec certitude entre 85° et 88° E Gr.; on acquit enfin quelques notions positives sur son grand affluent, le Kaga Tsangpo, et sur le complexe montagneux, troué de cavités lacustres, qui domine de 1500 à 1600 m. le thalweg des deux rivières. Encore la planimétrie ne fut pas très considérablement modifiée. Entre les levés du major Ryder et la carte publiée en 1904 par M<sup>r</sup> C. Schmidt<sup>4</sup>, l'écart maximum n'atteint que 10 minutes de latitude pour le dessin du Brahmapoutra.

Et pourtant, même comme topographie, les résultats géographiques de la « Tibet Frontier Commission » sont loin de justifier le désappointement que, paraît-il<sup>5</sup>, ils ont causé en Angleterre. Autre chose est de connaître un pays par des descriptions de voyageurs, même par les

1. Huc, *Souvenirs d'un voyage dans la Tartarie, le Thibet et la Chine pendant les années 1844, 1845 et 1846*. Paris, 1850. 2 vol. in-8.

2. On dut malheureusement ajourner l'expédition qui devait visiter les gorges mystérieuses du Brahmapoutra dans sa traversée de l'Himalaya. M<sup>r</sup> L. A. WADDELL (ouvr. cité, p. 434 et suivantes) nous a rapporté la relation du seul voyageur qui s'y soit aventuré, l'agent indigène K-P. En s'encaissant, la vallée deviendrait de plus en plus fertile, le riz même y prospérerait; mais elle est en grande partie inhabitée. En effet, les Tibétains n'ont jamais pu soumettre les tribus sauvages réfugiées dans les forêts dont les versants sont couverts.

3. C. H. D. RYDER, art. cité, p. 378-391. Nous n'insisterons pas sur le récit de l'expédition, qui figure dans la *Chronique des Annales* (XIV, 1905, p. 187-188).

4. C. SCHMIDT, *Karte des mittleren Teiles von Süd-Tibet*, 1 : 2 000 000. Accompagne l'article de EMIL SCHLAGINTWEIT, *Tibet* (*Petermanns Mit.*, L, 1904, p. 107-112, pl. 7).

5. C. H. D. RYDER, art. cité, p. 369.

carnets d'agents exercés à se servir de quelques instruments topographiques comme l'étaient certains poundits<sup>1</sup>; autre chose est le figuré de cette région par des levés suivis, basés sur la triangulation des principaux sommets. C'est ce figuré qui est maintenant possible. Le travail régulier du major Ryder et de ses aides, quoique entrepris dans les pires conditions climatiques, a tracé le canevas où s'intercaleront les itinéraires des agents indigènes. Les séjours de la Mission à Kampa Dzong, Gyangtsé et Lhassa leur donnèrent le temps nécessaire à la mesure de plusieurs bases, à la fixation des principales mailles de la triangulation qui unit l'Inde et les villes du Tibet central. De nombreuses altitudes furent déterminées, soit directement, soit par les méthodes géodésiques<sup>2</sup>. Les levés comprennent, dans le territoire parcouru par les troupes anglaises, 43 000 kmq.; ils s'étendent sur plus de 100 000 kmq. dans les régions traversées par la mission Ryder<sup>3</sup>. On comprend de quel intérêt sera pour la géographie physique la publication de ces travaux dans les cartes à grande échelle de l'« Indian Survey ».

### III. — LE PAYS ET SES HABITANTS.

Avec la topographie du Tibet méridional, c'est la nature physique, la vie de ses habitants que nous nous représentons aujourd'hui avec quelque précision, grâce aux descriptions et aux photographies de MM<sup>rs</sup> Perceval Landon et L. A. Waddell, grâce aussi aux recherches de spécialistes comme le géologue de la Mission, M<sup>r</sup> H. H. Hayden<sup>4</sup>. Mal-

1. Encore beaucoup d'entre eux, soit par ignorance, soit par crainte d'éveiller les soupçons, ont traversé le Tibet sans faire de levés. Avec quel soin, et parfois quelle défiance, les documents des poundits doivent être critiqués par le Survey, c'est ce qu'a montré le colonel GORE dans la discussion qui a suivi la conférence du major RYDER à la Société de Géographie de Londres. (C. H. D. RYDER, art. cité, p. 393.)

2. Les corrections sont parfois assez importantes. Si on compare la carte RYDER avec la carte 62 de l'Atlas STIELER, parue en 1902, on trouve pour l'altitude du Yamdrok-tso (Jamdok) 4 372 m. au lieu de 4 210; pour celle du Tsangpo, au confluent du Kyi-chu, 3 510 m. au lieu de 3 440.

3. L'échelle de ces levés fut de 4 pouces au mille (1 : 253 440); d'autres, plus détaillés, furent faits dans la vallée de Chumbi, aux environs de Gyangtsé et de Lhassa, et l'itinéraire de l'armée fut dressé à 1 : 63 360. (C. H. D. RYDER, art. cité, p. 378.)

4. H. H. HAYDEN, *Preliminary Note on the Geology of the Provinces of Tsang and Ü in Tibet* (Records Geol. Survey of India, XXXII, part II, 1905, p. 160-174, carte à 1 : 2 060 000). Le résultat le plus nouveau est l'énorme extension des terrains jurassiques (schistes et, accessoirement, calcaires, grès ou quartzites), très fortement métamorphisés, qui constituent presque seuls le sous-sol du Tibet méridional, à la réserve d'une cuvette entre Kampa Dzong et Tuna. Ils s'appuient au Sud sur la bande cristallophyllienne (granite feuilleté) où s'élèvent les sommets les plus hauts de l'Himalaya. Au contact, ils se traduisent dans la topographie par des formes plus basses. Dès le Tsangpo apparaissent à la surface les massifs granitiques; ils interrompent, dans le bassin du Kyi-chu, la continuité des schistes jurassiques, qui semblent se prolonger jusque vers le Tengri-nor, où l'on a noté la présence du Crétacé.

gré les indications, un peu brèves il est vrai, de Sarat Chandra Das<sup>1</sup>, on se figurait encore trop souvent cette région comme une terre inhospitalière, couverte de glaces, où l'air raréfié devait manquer aux poumons des quelques misérables pâtres qui s'obstinaient à vivre dans ces solitudes. Cette image n'est que trop exacte pour le Centre et le Nord du Tibet, pour ces steppes désolées, d'une altitude moyenne de 5 000 m., que nous a révélées l'héroïsme de Dutreuil de Rhins. Mais le « pays des rivières », aux environs de Gyangtsé, de Shigatsé et de Lhassa, est apparu aux officiers anglais comme sillonné de vallées assez fertiles, bien cultivées par une population relativement dense. Dans l'ensemble, dit Sir Frank Younghusband, le Sud du Tibet est aussi riche que le Kashmir ou le Népal<sup>2</sup>; nous pourrions ajouter que le Kan-sou et le Sseu-tch'ouan occidental. D'ailleurs, pour qu'il s'y soit formé une civilisation qui a ses lettrés et ses artistes, pour que sur une population totale de 3 millions, 500 000 Tibétains puissent vivre dans l'oisiveté des immenses monastères<sup>3</sup>, il faut, de toute nécessité, que le pays ne soit pas impropre à toute activité économique.

1° **Le climat**<sup>4</sup>. — Évidemment, ce n'est pas une terre promise et on n'y conçoit guère une colonisation européenne. Lhassa est à 3 550 m. de hauteur, Shigatsé à 3 920, Gyangtsé à 4 000, Phari à 4 350. A ces altitudes, les influences marines relativement proches n'adoucissent plus les froids très vifs de l'hiver. Dès septembre, la moyenne des minima est descendue à Kampa Dzong (4 025 m.) à 0°,6 C. : il a donc gelé dès ce mois. A Phari et à Tuna, la température nocturne, l'hiver, était fréquemment de — 27°. Le minimum absolu constaté par la mission Ryder fut de — 31°; par le capitaine T. B. Kelly, de — 32°, sur le Tang-la. La rigueur de la mauvaise saison est aggravée par la force et la fréquence des vents qui, descendant des steppes septentrionales, ou même remontant les vallées du Sud, enveloppent les villages dans des tourbillons de neige et de poussière<sup>5</sup>. L'expédition anglaise souffrit moins, dans sa traversée des chaînes bordières, des difficultés du terrain et de l'altitude<sup>6</sup>, pourtant considérable (4 640 m. au Tang-la), que

1. SARAT CHANDRA DAS, *Journey to Lhasa and Central Tibet*, edited by W. W. ROCKHILL (voir *XII<sup>e</sup> Bibl.* 1902, n° 574), notamment p. 83, 144, 216, 234.

2. Sir FRANK YOUNGHUSBAND, art. cité, p. 481.

3. Chiffres de F. GRECARD, *Le Tibet, Le pays et les habitants* (voir *XIV<sup>e</sup> Bibl.* 1904, n° 593), p. 228 et 339.

4. Nous avons les observations : 1° du capitaine W. F. O'CONNOR, pendant le séjour de la Mission à Kampa Dzong (*Papers relating to Tibet* [Cd. 1920], p. 271 et suiv.); — 2° du capitaine T. B. KELLY, du 6 novembre 1903 au 30 septembre 1904, le long de l'itinéraire de la mission. (L. A. WADDELL, ouvr. cité, p. 455-467; voir aussi p. 139.)

5. Ce fut le cas durant l'hivernage d'une partie de la mission à Tuna. (Sir FRANK YOUNGHUSBAND, art. cité, p. 487.)

6. De curieuses observations ont été faites sur le mal des montagnes. On a constaté que, très pénible parfois entre 3 600 et 4 500 m., il tend à s'atténuer si l'on continue l'ascension. A 6 000 m. d'altitude, la marche, même avec des fardeaux, était possible.

de ces terribles ouragans. Et pourtant, les Tibétains ne connaissent point en hiver l'oisiveté absolue de certaines vallées alpines. La neige, moins abondante (car l'hiver semble la saison sèche<sup>1</sup>), ne les réduit pas à s'enfermer dans leurs cabanes. En février, par un froid très vif mais sec, Sarat Chandra Das les voyait occupés au dehors à ramasser de l'argol, à soigner leur bétail<sup>2</sup>. L'hiver est même la saison du commerce, car alors la récolte est faite et les villages présentent plus de ressources; les routes, trouées de fondrières l'été, offrent un sol consistant à la marche des caravanes qui viennent échanger le sel des plateaux du Nord contre les céréales du « Tibet des rivières »<sup>3</sup>.

Au printemps, le réveil de la végétation semble très brusque; en quelques jours, l'aconit, les saxifrages avivent de couleurs fraîches les teintes grisâtres du « scrub » d'absinthes. Dans la vallée de Gyangtsé, en mai, le gazon reverdit, les bourgeons de saules et des peupliers s'entr'ouvrent et bientôt fleurissent les buissons d'aubépines et d'églantiers, parmi les champs où l'orge commence à poindre<sup>4</sup>. Au fort de l'été, la température s'est élevée jusqu'à 40°,5, le 11 juillet, à Gyangtsé; aussi les noyers, même les pêchers et les abricotiers, portent des fruits dans les vergers qui bordent les villages du Tsangpo, à 3500 m. de hauteur.

Les pluies suffisent à entretenir dans les vallées une végétation florissante. La réputation de sécheresse du Tibet s'explique sans doute par l'extrême clarté de son ciel, par l'éclat d'une lumière qui accuse les arêtes des collines dénudées alors que la mousson obscurcit de nuages pluvieux les vallées boisées du Sikkim; mais son climat n'est pas plus sec que dans le Sud, malgré la légende. Les vents de mousson franchissent les passes, relativement larges et peu élevées, sans que cette ascension les ait totalement desséchés. Ils arrosent la vallée de Shigatsé de la mi-juin jusqu'en octobre<sup>5</sup>. En juillet, une forte averse tombe presque chaque jour; en août, il pleut presque constamment à Lhassa et la ville est tout embrumée<sup>6</sup>, soit des nuages venus du Sud, soit des vapeurs qui s'élèvent des marais voisins. En somme, les précipitations annuelles peuvent atteindre la valeur proposée par Sir Frank Younghusband : 500 à 750 mm.<sup>7</sup> On s'explique dès lors que des vallées comme celle du Kyi-chu aient rappelé à des Anglais la fraîcheur de leurs prairies<sup>8</sup>.

1. Dans les vallées, on observe rarement plus de 0m,30 de neige. Par contre, la neige peut tomber à Gyangtsé même pendant les mois d'été, et le 9 août 1903, le Karo-la en avait encore 0m,60. (L. A. WADDELL, *ouvr. cité*, p. 467.)

2. SARAT CHANDRA DAS, *ouvr. cité*, p. 113.

3. *Idem*, p. 85. — L. A. WADDELL, *ouvr. cité*, p. 212, 477.

4. PERCEVAL LONDON, *Lhasa*, I, p. 418.

5. L. A. WADDELL, *ouvr. cité*, p. 467.

6. C. H. D. RYDER, *art. cité*, p. 374 et 375.

7. SIR FRANK YOUNGHUSBAND, *art. cité*, p. 488.

8. PERCEVAL LONDON, *Lhasa*, II, p. 140. Voir (II, p. 141) une vue d'un de ces prés

Malheureusement, le Tibet s'assèche, comme le Pamir, comme sans doute le Turkestan chinois. Les glaciers sont en recul très marqué. Aux environs de Tuna, on trouve leurs anciennes moraines à plusieurs milles de leur front. On distingue une ceinture de terrasses autour de plusieurs de ces lacs des plateaux, que jadis les glaciers ont creusés dans le roc ou retenus derrière leurs dépôts<sup>1</sup>. Le Bam-tso, le Yamdrok-tso se contractent, laissant autour d'eux une ceinture de fondrières salées<sup>2</sup>; en décembre, Sarat Chandra Das a vu le lac Tsomo presque à sec, et transformé en une immense prairie<sup>3</sup>. De même, la mission Ryder a trouvé des terrasses relativement récentes au-dessus de l'ancien déversoir du Lagong-tso. Le Manasarowar, le lac sacré, ne s'écoule plus vers l'Ouest qu'au moment des pluies et de la fonte des neiges, de juin à septembre. Les sources du Sutlej sont actuellement distinctes du complexe lacustre où naissait jadis cette rivière<sup>4</sup>. L'assèchement du Tibet serait peut-être une des causes de la dépopulation de certaines plaines, comme celle du Bam-tso, jonchée de ruines de maisons<sup>5</sup>.

2° **Les plateaux.** — Bien qu'élevés de 4 000 à 5 000 m., ils opposent rarement à la végétation ou la barrière des neiges, en raison de la sécheresse de l'hiver, ou l'obstacle d'un relief trop abrupt. Entre l'Himalaya et Lhassa, ils ne semblent accidentés que de collines usées et arrondies, d'une faible altitude relative. De Kampa Dzong les caravanes passent sans difficultés dans la plaine du Kala-tso et la vallée de Gyangtsé<sup>6</sup>. Le faite qui sépare le Kiang-chu du Tsangpo s'abaisse au Karo-la en un plateau large de 5 milles, sans neige en juillet<sup>7</sup>. Les hauteurs à pic, les falaises, les rochers n'apparaissent guère que sur le versant des vallées. En somme, les rivières, trop éloignées de leur niveau de base, trop peu nombreuses, n'ont pu sculpter profondément ce pays et l'assèchement ralentit leur œuvre.

L'arbre est presque une rareté à une telle altitude. Souvent il reste confiné aux premières pentes des vallées. Ainsi les pins, et plus haut les bouleaux, forment comme une galerie le long de l'Ammochu, jusqu'à 4 050 m. ; puis ils disparaissent jusqu'à Samada, au N du

à demi boisés, parfois d'énormes saules (phot., p. 129). — Il est aussi significatif que le bambou croisse en fourrés de 8 m. de haut dans les environs de Lhassa. (*Ibid.*, p. 262.)

1. H. H. HAYDEN, mém. cité, p. 167.

2. L. A. WADDELL, ouvr. cité, p. 161.

3. SARAT CHANDRA DAS, ouvr. cité, p. 244.

4. C. H. D. RYDER, art. cité, p. 388.

5. PERCEVAL LONDON, *Lhasa*, I, p. 162. — Toutefois le colonel WADDELL, qui signale ce dépeuplement comme un phénomène général au Tibet, l'explique par des raisons purement historiques : développement du monachisme, polyandrie, ravages de la petite vérole. (Ouvr. cité, p. 470.)

6. Captain W. F. O'CONNOR (*Papers relating to Tibet* [Cd. 1920], p. 238).

7. SARAT CHANDRA DAS, ouvr. cité, p. 129.

Kala-tso, où ce fut une joie pour la mission de revoir la silhouette chétive d'un saule<sup>1</sup>. L'une des principales difficultés de tout voyage, à plus forte raison d'une expédition militaire, est dans l'extrême rareté du combustible; une armée allant de Kampa Dzong au Kala-tso devrait en emporter pour quatre jours. Malgré la rigueur des hivers, les Tibétains n'allument de feu que pour préparer leurs aliments. Dans une faible mesure, on pourrait utiliser les broussailles, qui s'élèvent fort haut; le scrub d'armoises alterne avec les marécages sur la lisière septentrionale de l'Himalaya<sup>2</sup>; entre Gyangtsé et le Yamdrok, on traverse, vers 4 250 m., des buissons de genévriers de 1<sup>m</sup>,80 à 3 m. Dans cette région du Karo-la, M<sup>r</sup> Waddell pense que les broussailles remplacent la forêt; ici aussi, il y aurait eu déboisement et destruction des arbres, partout où il était possible de les charrier jusqu'aux villages<sup>3</sup>. La « formation végétale » la plus importante, ce sont les steppes et les prairies alpines, qui montent jusqu'à 5 100 m. sur certaines pentes<sup>4</sup>. Leur étendue suffit à la nourriture de grands herbivores sauvages : l'hémione ou kiang, qui vit par groupes de 10 à 30; plusieurs espèces de moutons et de gazelles. Nous avons déjà indiqué la valeur de ces pacages dans l'économie du pays; les voyageurs ont rencontré jusque sur le Karo-la des yaks qui, très résistants, très rustiques, paissent à ces altitudes de 4 500 m.; sans même un abri pour la nuit. Les troupeaux de moutons, de chèvres semblables à celles du Kashmir, sont très nombreux, et pourraient encore être augmentés, si l'on provoquait l'exportation des tapis tibétains<sup>5</sup>. Le Haut Tibet n'est donc pas un pays totalement improductif.

**3° Les vallées.** — La vie ne s'en concentre pas moins dans les vallées, mieux irriguées, et surtout plus abritées, plus chaudes. En juin, M<sup>r</sup> Waddell a noté le contraste de la température entre la plaine inclemente du Yamdrok et les berges du Tsangpo où, sous un soleil ardent, c'était la vie et l'animation joyeuse d'un beau jour d'été<sup>6</sup>. Là seulement il y a place pour la culture, abstraction faite du pourtour de certains lacs. Encore n'est-ce point sur toute l'étendue de ces vallées, dont le régime des eaux contrarie l'aménagement par l'homme.

Jadis occupées à leur origine par les glaciers, auxquels elles doivent leur forme en U et leur largeur<sup>7</sup>, elles présentent souvent une

1. PERCEVAL LONDON, *Lhasa*, I, p. 116, 121, 167.

2. Captain W. F. O'CONNOR, mém. cité, p. 237, 246, 280.

3. L. A. WADDELL, ouvr. cité, p. 186.

4. Dans les montagnes situées entre le Tsangpo et son affluent le Raga. (C. H. D. RYDER, art. cité, p. 385.)

5. Sur la faune, voir les études de M<sup>r</sup> L. A. WADDELL (ouvr. cité, p. 478-490), et du capitaine H. J. WALTON (*Notes on the Natural History of Southern Tibet*, dans PERCEVAL LONDON, *Lhasa*, I, p. 391-410).

6. L. A. WADDELL, ouvr. cité, p. 307.

7. Vues typiques de la vallée du Kiang-chu près de Menza, dans PERCEVAL LONDON, *Lhasa*, I, p. 165, 167; des vallées du Karo-la, p. 253, 274.

succession de bassins et de gorges qui provient sans doute de l'inégale dureté des roches<sup>1</sup>. Le travail d'érosion, qui les a fait descendre au Nord jusqu'à plusieurs centaines de mètres en contre-bas des plateaux, semble très ralenti aujourd'hui. Sans pente très sensible, sans régularité dans leur régime, les rivières n'ont plus assez de force pour entraîner les éboulis de leurs versants et les cônes de déjection latéraux derrière lesquels se forment des marais. Sauf pendant les crues assez courtes de l'été, elles ne roulent que de minces filets d'une eau boueuse, qui divague au milieu d'un lit large et plat, entre d'innombrables îles d'alluvions sablonneuses que remanient sans cesse les eaux et le vent<sup>2</sup>. Même le régime du Tsangpo, au confluent du Kyi-chu<sup>3</sup>, porte la marque de cette sénilité. A la fin de juillet, quelques semaines avant les crues, ses eaux jaunes se divisaient à travers une série de bancs et d'îles sur un mille de large; les berges ébouleuses de son lit mineur sont à demi fixées par des buissons de genêts et d'ajoncs, et parfois plantées de bosquets de saules, de peupliers; plus loin du fleuve, les cultures s'étendent jusqu'aux placages de sable, formé d'arène granitique, que le vent accumule çà et là sur les versants, parfois sur 270 m. de hauteur<sup>4</sup>. Les actions éoliennes ne sont pas rares, en effet, dans ces vallées. Les ouragans dessèchent et soulèvent les masses de sédiments meubles que les rivières laissent à découvert; ils obstruent les cours d'eau, créent de nouveaux marais et parfois envahissent les villages. A Samyé, sur le Tsangpo, à 80 km. en aval du Kyi-chu, les sables ont déjà enseveli plusieurs temples, et près de là, à Chincholing, les maisons n'en sont protégées que par des murs de barrage<sup>5</sup>. Les bassins du haut Tsangpo sont aussi entrecoupés de dunes et d'étangs aux contours variables<sup>6</sup>.

Entre ces marécages et ces sables, on voit se restreindre singulièrement la place de la culture, confinée aux parties des vallées où le sol est fixé et ferme. Et là, par une sorte de paradoxe, il fallait lutter contre la sécheresse. Soit par suite de la brièveté de la saison des pluies, soit que la terre sablonneuse soit trop perméable, partout l'irrigation s'impose.

1. Tel semble être le cas pour le défilé de l'Idole Rouge, où la carte de M<sup>r</sup> HAYDEN montre le Kiang-chu engagé dans un pointement de granite gneissique au milieu de couches jurassiques moins résistantes.

2. Les photographies de la plaine de Gyangtsé (PERCEVAL LANDON, *Lhasa*, I, p. 294 et 295) sont caractéristiques : les collines qui entourent la ville dominant un lacis inextricable de ruisseaux, de dunes, de marais et de champs.

3. Dans cette région, le Tsangpo a établi son thalweg dans les granites feuilletés. M<sup>r</sup> HAYDEN fait remarquer que les schistes jurassiques voisins, plus friables, sont pourtant moins désagrégés sous l'action des variations diurnes de température; l'érosion, par suite, y serait plus lente. (Mém. cité, p. 168.)

4. PERCEVAL LANDON, *Lhasa*, II, p. 110 et suiv.

5. SARAT CHANDRA DAS, ouvr. cité, p. 224 et 234.

6. C. H. D. RYDER, ouvr. cité, p. 384 et 387, et phot. p. 383.

Cette exigüité du sol arable, cette nécessité de remédier à l'excès ou à l'insuffisance de l'eau ont fait du paysan tibétain un travailleur minutieux, capable d'un effort patient et réfléchi. L'expression d'exploitation intensive n'est point déplacée pour cette plaine de Gyangtsé qui rappelait à M<sup>r</sup> Perceval Landon le « high farming » du Berkshire<sup>1</sup>. Pas un pouce de terre n'était perdu dans ces champs si petits, d'un acre au plus, jardinés plutôt que cultivés. En mars, on voyait les charrues, attelées d'un ou deux yaks, préparer la terre brune, soigneusement irriguée, à recevoir l'orge qui est la céréale dominante, sans doute en raison de la brièveté de sa période végétative. Près de Kampa Dzong, il donne 50 grains pour 1<sup>2</sup>, et cette région n'a pas la fertilité des alluvions du Tsangpo et de ses affluents, le Kyi, la rivière de Gyangtsé dont la vallée, d'après Sarat Chandra Das, s'appellerait « le pays des bonnes choses » (Nyang, « the land of delicacies »<sup>3</sup>). On y cultive le millet, parfois le blé, des légumineuses, une variété de moutarde qui fournit l'huile; çà et là, des vergers de noyers, même de pêcheurs, alternent avec des bosquets de saules ou de peupliers que l'on plante, sans doute, à cause de l'insuffisance du combustible ou du bois d'œuvre<sup>4</sup>. L'hiver ramène dans les vallées la plupart des troupeaux de yaks, de moutons, de chèvres, de poneys, de mulets, dont le nombre imprime à la richesse de ces villages un caractère à demi pastoral.

L'hiver est aussi la saison du travail industriel. Si le Tibet ignore presque totalement la métallurgie, on file et on tisse un peu partout la laine des moutons et des chèvres. Il y a même de véritables manufactures de tapis<sup>5</sup>, fabriqués par les serfs des lamas qui entretiennent aussi dans leurs monastères des peintres de fresques, des enlumineurs, des joailliers et des sculpteurs.

**4° Les groupements humains.** — Nous ne possédons encore, malheureusement, que d'assez vagues descriptions de voyageurs vite rebutés par la saleté des villages tibétains<sup>6</sup>; les photographies sont nos meilleurs documents.

Les procédés de construction sont restés assez grossiers. Parfois on empile simplement des mottes de gazon ou des briques séchées au

1. PERCEVAL LANDON, *Lhasa*, I, p. 233 et suivantes. Voir aussi, p. 401 et dans L. A. WADDELL, p. 234, des photographies représentant les yaks de labour, énormes et bas sur pattes, la tête surmontée d'un immense plumet.

2. Captain W. F. O'CONNOR (*Papers relating to Tibet* [Cd. 1920], p. 244).

3. SARAT CHANDRA DAS, ouvr. cité, p. 83.

4. SARAT CHANDRA DAS affirme que l'on porte jusqu'à Lhasa, en caravanes de yaks, le bois des collines qui dominent le Tsangpo, à 22 milles E du confluent du Kyi-chu (p. 221).

5. Sur le développement possible de cette industrie, voir PERCEVAL LANDON, *Lhasa*, I, p. 228.

6. La plus précise et la plus synthétique est celle de M<sup>r</sup> F. GRECARD, ouvr. cité, p. 247. — Voir aussi PERCEVAL LANDON, *Lhasa*, I, p. 128; II, p. 205, 232; — L. A. WADDELL, ouvr. cité, p. 100, 211, 350.



soleil, quand on ne se contente pas du pisé <sup>1</sup>. Là où le granite, ou les bancs de grès et de quartzites intercalés dans les schistes jurassiques, fournissent des matériaux plus résistants, on les taille à peine. Même dans les principaux édifices de Lhasa, le Potala et le Jokang, nulle part la pierre n'est sculptée ou même ornée d'une moulure.

Comme forme et comme disposition intérieure, le type primitif nous semble celui que M<sup>r</sup> Perceval Landon décrit à Phari <sup>2</sup> : construction carrée et massive, assez haute, à un ou deux étages ; ouvertures rares et étroites ; toit plat, percé d'un trou par où s'échappe la fumée d'argol qui dépose à l'intérieur une épaisse couche de suie. Le rez-de-chaussée est occupé par l'étable et on loge aux étages supérieurs ; dans les maisons les plus misérables, il n'y a que deux pièces, l'une servant de chambre, l'autre de cuisine avec un foyer sans cheminée. Quelles sont les influences ethniques ou naturelles qui ont déterminé ce type spécial, si différent de ces habitations à aspect de chalets alpins que l'on trouve à quelques kilomètres de Phari, près de Chumbi <sup>3</sup>, c'est ce qu'il nous est difficile de préciser. Notons seulement que la rareté des fenêtres et leur absence près du sol s'expliquent assez bien par le manque de solidité de ces murs que le bois, trop cher, ne soutient pas toujours ; dans d'autres cas, on pourrait invoquer les nécessités de la défense dans ce pays qui fut longtemps livré à l'anarchie féodale. Il est plus singulier de trouver ici un toit en terrasse, troué d'une large ouverture qu'un auvent très réduit protège à peine des vents dominants <sup>4</sup>. Sans doute, il ne tombe pas assez de neige l'hiver pour surcharger ce toit, et l'été est assez chaud pour imposer un dispositif de pays méditerranéens ou subtropicaux.

Dans les villes plus prospères, soit par la fertilité de leur campagne comme Gyangtsé, soit par l'affluence des pèlerins comme Lhasa, le type initial est plus compliqué, plus orné <sup>5</sup>. Les bâtiments, moins hauts et plus étendus, entourent une cour intérieure ; sur trois côtés, ils forment une galerie ouverte où séjourne le bétail ; la dernière face du quadrilatère sert d'habitation, avec, au premier étage, une salle de réception donnant sur une vérandah. Les murs, percés de nombreuses fenêtres, s'étayent de pilastres. La teinte blanche qui les couvre se diversifie de larges bandes verticales, de couleur rouge,

1. Voir dans PERCEVAL LANDON, *Lhasa*, II, p. 213, une photographie d'un de ces curieux murs en cornes englobées dans l'argile, que les voyageurs ont signalés depuis longtemps à Lhasa.

2. PERCEVAL LANDON, *Lhasa*, I, p. 128 et suiv.

3. Voir les photographies de PERCEVAL LANDON, *Lhasa*, I, p. 97, 99, 101, 103 ; de L. A. WADDELL, ouvr. cité, p. 84. Ce type sans terrasse, à toit incliné et surplombant, s'explique peut-être par la plus grande abondance des neiges dans la vallée inférieure.

4. PERCEVAL LANDON, *Lhasa*, I, phot. p. 207.

5. *Idem*, *ibid.*, phot., I, p. 170, 171 ; II, p. 206, 233, 237, 241 ; — L. A. WADDELL, ouvr. cité, phot. p. 424, 428.

bleue ou brune. Il y a là vraiment une recherche d'art, maladroite sans doute, mais qui contribue à donner à certains quartiers de Lhasa, autant que nous pouvons en juger par des photographies et de mauvaises aquarelles, comme un aspect de cité méditerranéenne, avec leurs hautes constructions, leurs portiques, leurs terrasses et leurs couleurs vives<sup>1</sup>.

Et, comme pour justifier ce rapprochement avec les villes de notre antiquité, c'est autour d'acropoles, d'oppida que ces maisons sont groupées. Si les paysans se dispersent parfois pour rester plus près de leurs champs ou parce que le relief impose l'éparpillement en hameaux, les groupements urbains sont ramassés, contractés autour des « dzong », les citadelles des principicules qui perpétuèrent l'anarchie au Tibet. Ces anciennes forteresses s'élèvent sur les derniers contreforts des montagnes<sup>2</sup>, ou bien elles sont juchées sur ces pitons que l'érosion a souvent laissés en saillie au milieu des vallées plates. A leur pied s'abritent les habitations, qui derrière ces masses cherchent protection contre les pillards de la steppe ou peut-être, parfois, contre les ouragans. Tel Phari, qui, à 4 350 m., pourrait bien être « la ville la plus haute où l'on mange du pain »<sup>3</sup>; tel Gyangtsé, blotti dans un amphithéâtre de collines dont la plus élevée rappelle à tous les voyageurs notre Mont Saint-Michel, par son isolement, ses fortifications, la concentration de la vie à son sommet<sup>4</sup>. Tel aussi Lhasa.

Les photographies de Tsybikov<sup>5</sup> et des Anglais<sup>6</sup> nous ont rendu familière la ville mystérieuse<sup>7</sup>.

Nous la voyons étalée au pied de deux collines isolées, dont la plus haute porte le monastère où résidait le Dalaï Lama, le Potala, qui suscite invinciblement l'image de l'acropole d'Assise. Autour des maisons, souvent basses et sales, des Tibétains et des Chinois qui ici aussi ont leur quartier, se déroule le Lingkor, le chemin sacré que parcourent les processions. Plus loin, c'est l'immense vallée marécageuse, longue de 25 km. et large de 3 à 8, où le Kyi-chu se ramifie entre les dunes; çà et là, des villas, des hameaux entourés de bouquets de peupliers, des villages serrés entre les éperons des montagnes et qui n'ont pu encore donner à cette vaste dépression trop humide la fertilité de la « plaine de lait » de Gyangtsé.

1. Voir dans PERCEVAL LANDON, *Lhasa*, II, p. 247, une photographie d'une rue montante de Lhasa, où les balcons, les nombreuses fenêtres ombragées d'auvents et de stores, justifient la légende : « The white, Italian-like, houses ».

2. Kampa Dzong. Phot. dans PERCEVAL LANDON, *Lhasa*, I, p. 40.

3. *Idem*, *ibid.*, I, phot. p. 126, 127.

4. *Idem*, *ibid.*, I, phot. p. 194, 195, 206, 207, 217.

5. Voir XIII<sup>e</sup> *Bibl.* 1903, n° 600. Sur les albums d'épreuves originales qui existent à Paris, voir J. DENIKER, art. cité, p. 104.

6. Voir surtout PERCEVAL LANDON, *Lhasa*, II, phot. p. 165, 186-187, 207, 281, 286.

7. Le major C. H. D. RYDER et le capitaine H. M. COWIE ont même pu en lever un plan à 1 : 10 560, publié à 1 : 30 000 dans RYDER, art. cité, pl. II.

5° **Les relations du Tibet.** — Toute cette vie locale ne s'isole pas jalousement dans le monde asiatique. Sans doute, le Tibet n'a pas joué entre les civilisations de l'Inde et celles de la Chine le rôle d'intermédiaire auquel semblait le prédestiner sa situation géographique. Sauf sous les empereurs qui de 622 à 842 essayèrent d'y créer un État, ce fut un pays peu sûr, trop morcelé en bassins où chaque roc devenait la citadelle d'un féodal pillard, trop exposé aux coups des brigands de la steppe. Il fut évité par ces moines chinois qui allaient visiter les villes saintes du Kaboul et du Gange par le Turkestan et les routes paradoxales du Pamir<sup>1</sup>. Mais, au XIII<sup>e</sup> siècle, il commence à passer sous la domination des lamas; métropole de l'une des deux églises qui se partagent le monde bouddhique, Lhassa attire les pèlerins, et sur leurs traces, les marchands. Des routes l'unissent dès lors à Si-ning et Lan-tcheou, à Ta-tsien-lou, à Li-kiang, à l'Inde par le Népal et le Sikkim et la vallée de Chumbi, enfin au Ladakh<sup>2</sup>. Les voies consistent le plus souvent en de simples pistes où, pendant les pluies de l'été, les caravaniers doivent faire passer un à un leurs yaks et leurs mules<sup>3</sup>. Pourtant on peut signaler les indices d'un effort pour faciliter les voyages. Certaines plaines marécageuses, comme celles de Lhassa, sont sillonnées de chaussées surélevées. Dès le XV<sup>e</sup> siècle, un pont fut construit sur le Tsangpo à l'endroit où le traversa l'expédition<sup>4</sup>. Des bacs franchissent le fleuve en des endroits assez rapprochés. Dans les contrées désertes de la haute vallée, la mission Ryder rencontra des relais où l'on change les attelages tous les quatre ou cinq jours en allant à Gartok<sup>5</sup>.

Cette activité commerciale va-t-elle se développer, et l'intervention anglaise marquera-t-elle, au profit de l'Inde, une date dans la vie économique du Tibet? Tout optimisme serait déplacé. Il n'y a pas de place pour une colonisation européenne; les terres de culture, fort restreintes et très morcelées, suffisent à peine aux paysans. Peu ou point de richesses minérales qui attirent les immigrants, du moins dans les régions actuellement connues. Les environs de Lhassa, malgré la légende, ne renferment pas de mines de houille; les pierres précieuses que sertissent les joailliers paraissent toutes importées, peut-être de Ceylan et de la Birmanie; les « graviers aurifères » du Tsangpo n'ont donné à l'essai que la valeur dérisoire d'un demi-penny

1. Voir Éd. CHAVANNES, *Les voyageurs chinois* (MADROLLE, *Chine du Sud et de l'Est*, Paris, 1904), p. v-xxvii, 1 pl. croquis des itinéraires.

2. Sur le tracé et l'importance de ces routes, voir F. GRENARD, ouvr. cité, p. 294-298.

3. C'est ce que dut faire l'expédition anglaise de Gyangtsé à Lhassa, en juin 1904 (L. A. WADDELL, ouvr. cité, p. 282.)

4. *Idem*, *ibid.*, p. 312.

5. C. H. D. RYDER, art. cité, p. 385.

par tonne <sup>1</sup> ! En échange de la laine, qui restera sans doute le principal produit d'exportation, l'Angleterre donnera ses cotonnades, sa quincaillerie ; elle essaiera de remplacer par le thé de Ceylan le mauvais thé en briques de Ta-tsien-lou. — Mais ce trafic sera-t-il bien rémunérateur ? D'une part, le peuple est misérable <sup>2</sup>, et ne peut acheter beaucoup ; resté dans une condition voisine du servage, le paysan entretient, par les redevances, les réquisitions, la corvée, un lama par deux habitants mâles <sup>3</sup>, sans compter l'aristocratie laïque. D'autre part, le commerce extérieur se fait par l'intermédiaire onéreux des principicules, des abbés, des fonctionnaires, qui centralisent les produits de l'industrie de leurs vilains, équipent les caravanes et entretiennent des agents dans les marchés lointains. Joignant une autorité quasi féodale à la puissance de leurs capitaux, ils possèdent un monopole de fait qui rendra difficile aux négociants étrangers toute relation directe et fructueuse avec la masse du peuple. Enfin, le traité de paix du 7 septembre 1904 ne permet l'accès aux sujets britanniques que de trois marchés : Yatung, Gyangtsé et Gartok <sup>4</sup>. En somme, si l'Angleterre a écarté du Tibet toute influence étrangère, elle ne semble avoir qu'entr'ouvert à la circulation générale ce pays, plus fermé par l'effort de sa théocratie que par l'obstacle de ses montagnes. Nous commençons seulement à percevoir le mystère de ces oasis de vie éparses au milieu des solitudes de l'Asie Centrale.

JULES SION,

Agrégé d'histoire et de géographie.

1. H. II. HAYDEN, art. cité, p. 169 et 172. M<sup>r</sup> L. A. WADDELL indique l'existence de plusieurs placers, mais dans des régions complètement inexplorées (p. 474).

2. Sur l'état social du Tibet, voir F. GRECARD, ouvr. cité, p. 271 et suiv. ; sur les procédés commerciaux, p. 289 et suiv.

3. Chiffre de L. A. WADDELL, ouvr. cité, p. 470.

4. Texte du traité dans *Papers relating to Tibet* [Cd. 2370], p. 271-273. — La Chine a donné son adhésion le 8 avril 1906. (*Bull. Comité Asie fr.*, VI, 1906, p. 310-311.)

## ÉTUDES SAHARIENNES

*Premier article*

(CARTE, PL. I)

## I. — L'OUED MESSAOUD.

Dans la partie orientale de notre Sahara Algérien, le réseau des oued quaternaires est bien et assez anciennement connu. De Duveyrier au commandant Roudaire et à Foureau, une série de voyageurs ont dessiné sur nos cartes un ensemble cohérent et détaillé, le bassin de l'Igargar. Encore bien que çà et là le vent et le sable aient effacé ou enfoui des tronçons d'oued, l'ensemble apparaît nettement. Deux artères maitresses, l'O. Mya et l'O. Igargar, se réunissent pour aboutir dans une cuvette en partie plus basse que le niveau de la mer et semée de grands chotts (Melrir, etc.).

Cette cuvette a été l'objet d'études topographiques très sérieuses, et nous sommes certains qu'elle n'a jamais communiqué avec la Méditerranée, pourtant si proche. Le seuil de Gabès ne porte la trace d'aucune brèche. Au plus beau moment de l'Igargar, lorsque « les crocodiles jouaient dans ses ondes », son bassin aurait donc été un bassin fermé, et l'on peut se croire autorisé à conclure que le Sahara quaternaire fut plutôt une steppe qu'un pays franchement humide. La conclusion est à retenir.

Dans la partie occidentale du désert, on pouvait admettre *a priori* que le réseau quaternaire serait aussi profondément gravé et aussi bien conservé. Aussi l'est-il ; et il me semble possible d'en esquisser le dessin général.

On connaît depuis Rohlf's le tracé d'un grand oued quaternaire occidental, l'O. Saoura ; depuis Igli, où la Saoura est constituée par la réunion des O. Zousfana et Guir, le lit est très net, à berges hautes et vives jusqu'à Foum el Kheneg, où le fleuve s'est creusé une gorge étroite dans les grès éodévonien<sup>1</sup>.

Mais au delà les incertitudes commencent. On savait que l'O. Saoura se continuait sous le nom d'O. Messaoud, ce qui est exact ; et ce changement de nom indique chez les indigènes un sens géogra-

1. Voir É.-F. GAUTIER, *Sahara oranaïs* (*Annales de Géographie*, XII, 1903, p. 235-239 ; esquisse géologique à 1 : 2 000 000, pl. IV).

prique exact de l'importance de Foum el Kheneg comme démarcation entre deux sections différentes de l'oued. Sur le cours de l'O. Messaoud on ne savait rien. Le lieutenant Nieger, auteur d'une remarquable carte du Touat<sup>1</sup>, résume ainsi la question : « La carte à 1 : 2 000 000 du Dépôt de la Guerre, ainsi que celle de M<sup>r</sup> Vuillot, accusent au Sud du Touat une forte sebkha dans laquelle viendraient se déverser l'oued Saoura et l'oued Djaghet. Cette sebkha est prolongée par un thalweg qui irait se perdre dans l'Erg au Sud de Taoudéni. Les renseignements que nous avons pu recueillir à ce sujet étant absolument contradictoires, il est impossible de conclure. Un fait reste certain, c'est que la Saoura longe le Touat, s'épanouissant en zone d'épandage<sup>2</sup> ». Voilà donc un fait curieux. Les anciennes cartes sont naturellement très mauvaises, dressées par renseignements; on y voit pourtant l'O. Messaoud nettement affirmé; si le dessin de son cours est très schématique, il ne s'écarte pas trop de la réalité. Le lieutenant Nieger, sur son excellente carte récente, ne se croit pas le droit de porter l'O. Messaoud, et il met en doute son existence. Notons d'ailleurs que M<sup>r</sup> Nieger, par sa connaissance de l'arabe et ses rapports quotidiens avec les indigènes, est aussi apte qu'aucun de ses devanciers à recueillir des renseignements indigènes, et concluons qu'il est beaucoup plus difficile aujourd'hui qu'il y a vingt ans de se renseigner sur l'O. Messaoud. Voilà encore une conclusion à retenir.

A la seule inspection d'une carte topographique exacte du Touat (Nieger, Prudhomme), il semble en effet légitime de conclure que l'O. Messaoud longe le Touat. On constate en effet, en bordure des oasis, un chapelet de sebkhas, extrêmement allongées, souvent bordées à droite et à gauche, ou à tout le moins sur une rive, par des falaises d'érosion. Mais l'examen d'une carte géologique modifie déjà cette conclusion. Les palmiers du Touat longent rigoureusement une grande faille, le long de laquelle les terrains crétacés du Tadmaït viennent buter contre un horst ou un chapelet de horsts primaires. C'est manifestement cet accident qui a forcé à s'étaler et à dévier en arrière de l'obstacle les oued quaternaires descendus du Tadmaït, comme il force aujourd'hui les eaux souterraines à réapparaître à la surface du sol. Il est superflu de faire intervenir à titre explicatif l'action de l'O. Messaoud.

En fait, nous sommes aujourd'hui fixés sur le cours de l'O. Messaoud; les deux itinéraires de Haci Sefiat et de Haci Rezegallah nous font connaître avec précision des sections importantes de l'O. Messaoud, dont la continuité au large du Touat n'est plus dou-

1. L<sup>r</sup> NIEGER et M<sup>al</sup> des logis REAUD, *Carte des oasis sahariennes*, 1 : 250 000 (Paris, 1904).

2. L<sup>r</sup> J. NIEGER, *Levé d'itinéraire (Renseignements col. et Documents Comité Afr. fr. et Comité Maroc, XV, 1905, p. 53).*

teuse, quoique en bien des points il subsiste des incertitudes sur le tracé exact.

De ces deux itinéraires le plus intéressant est, à coup sûr, celui de H. Rezegallah. Le long du sentier qui va de Zaouïet Reggan à H. Rezegallah, entre les kilomètres 88 et 137, on chemine dans le lit d'un très grand oued orienté NNE-SSW. Le lit est entaillé d'une dizaine de mètres dans des couches horizontales, composées tantôt d'argiles et de grès crétacés (albiens ou néocomiens), tantôt d'argiles et calcaires carbonifériens. L'oued n'est pas complètement asséché; on y trouve, parfois en abondance, la végétation habituelle des pâturages sahariens (damran, hâd, etc.), et un puits dont l'eau, encore qu'un peu saumâtre, reste buvable à la rigueur, Haci Boura. Le guide Abiddin, spontanément, comme aussi les notables de Zaouïet Reggan, consultés au retour, affirment que c'est là l'O. Messaoud, continuation de l'O. Saoura. Il est clair d'ailleurs que ces indigènes ne se placent pas au point de vue géologique, et ce n'est pas l'O. Messaoud quaternaire qui les intéresse, mais simplement l'actuel; ce qu'ils affirment, c'est que, de mémoire d'homme, certaines crues de la Saoura ont roulé dans l'O. Messaoud jusqu'à Haci Boura. Il s'agit, d'ailleurs, de mémoire de très vieil homme; seuls les « Kebar », les anciens, auraient vu couler l'O. Messaoud. Dès le début de notre occupation, nos officiers en ont entendu parler, et le capitaine Letord fit une pointe infructueuse dans l'Ouest à la recherche de l'O. Messaoud. Pour un peu nébuleux que soient ces vieux souvenirs indigènes, et quoiqu'ils laissent subsister bien des imprécisions de détail, ils se trouvent confirmés par les faits. Dans la région du H. Boura, à une centaine de kilomètres Sud-Ouest du Bas Touat, il existe bien un grand oued, dans le lit duquel s'est conservée quelque humidité, et qui de son vivant coulait indubitablement au Sud-Ouest. Sur le sens de l'écoulement, l'examen des gorges que l'oued s'est taillées en aval d'Haci Boura ne laisse subsister aucun doute: entre les murailles de grès et d'argiles, sur environ 500 m., la dénivellation est très forte; il y a eu là de véritables rapides.

C'est un fait d'autant plus intéressant que dans ces grandes plaines monotones, à l'Ouest du Touat, le baromètre ne donne pas d'indications utilisables pour déterminer le sens général de la pente. L'équilibre barométrique est très instable; le Sahara est le pays du vent, des orages secs, brusques et violents; le passage de la moindre dépression entraîne des oscillations qui vont facilement à une dizaine de millimètres et qui masquent tout à fait les oscillations faibles et graduelles déterminées par les changements de niveau. L'existence et l'allure de l'O. Messaoud à H. Boura est donc une indication très précieuse que la grande plaine se draine au Sud-Ouest. Le chapelet des oasis du Touat ne jalonne pas le moins du monde, comme l'on l'a cru d'abord,

le fond d'une cuvette ; c'est un accident, très important sans doute au point de vue humain, comme aussi au point de vue géologique, mais insignifiant comme dénivellation, dans une grande plaine doucement inclinée au Sud-Ouest.

Que, dans cette direction, il ait existé très anciennement une tendance à la dépression dans les compartiments de l'écorce terrestre, c'est ce que semblerait indiquer la constitution géologique du sol. La continuité des dépôts infracrétacés est simplement interrompue par des horsts primaires médiocrement étendus, et, dans l'état actuel de nos connaissances, rien n'empêche de croire que la mer crétacée du Touat ne soit allée rejoindre quelque part dans le Djouf la mer crétacée du Soudan. L'idée que nous nous faisons de cette partie du Sahara se trouve donc modifiée.

Si l'on peut être affirmatif sur l'existence même de l'O. Messaoud, on ne peut pas indiquer avec précision son tracé au Sud et au Nord d'Haci Boura.

*Haci Rezegallah.* — Tout d'abord, Haci Rezegallah, le point le plus occidental de l'itinéraire, est, lui aussi, un puits creusé dans le lit d'un oned quaternaire. Le lit est bien creusé entre ses falaises, et tapissé d'une maigre végétation partout où il n'est pas ensablé. Malgré cet ensablement, qui va fréquemment jusqu'à l'enfouissement sous des dunes puissantes, il n'est pas douteux que ce lit, après des méandres répétés, n'aille rejoindre celui de l'O. Messaoud, avec lequel il fait un angle prononcé ; mais est-ce à titre de continuation, ou d'affluent ? En un point situé à peu près au coude formé par la réunion des deux oued, on se trouve au sommet d'une falaise de calcaire carboniférien violet, pétri de fossiles clairs, à l'assaut de laquelle des dunes montent à droite ou à gauche, ce qui restreint malheureusement la vue d'ensemble. Cette falaise est la continuation indubitable de celle qui borde au Nord le lit de l'O. Rezegallah, comme aussi de celle qui borde à l'Ouest le lit de l'O. Messaoud. Mais droit devant soi, au Sud, on n'aperçoit plus la contre-partie attendue, l'autre rive. En contre-bas, très loin à perte de vue, on a sous ses pieds un paysage un peu indistinct, brouillé par l'entre-croisement et le poudroïement de petites dunes, mais qui semble bien être une immense plaine et peut-être une sebkha. Tout se passe donc comme si l'O. Messaoud et l'O. Rezegallah se rejoignaient dans une sebkha. Mais de cette sebkha, d'ailleurs hypothétique, l'O. Rezegallah est-il un affluent ou un effluent ? Autant de questions qui, naturellement, ne peuvent pas se trancher *a priori*.

Ce qui est certain c'est que, dans la région de Haci Boura et de Haci Rezegallah, l'O. Messaoud, sinon l'actuel, du moins son prédécesseur quaternaire, n'est pas le moins du monde au bout de sa course ; l'intensité de ses érosions l'atteste ; il serait absurde de supposer qu'il finisse là ; il continue au contraire, dans une direction qui sem-



ble le conduire au Djouf et à Taoudéni. Aussi bien nous sommes ici, à H. Rezegallah, sur la route indigène de Taoudéni.

*Haci Sefiat.* — Au Nord de Haci Boura, le lit de l'O. Messaoud est barré par un cordon d'erg que je n'ai pas franchi. D'autre part, au Nord du Touat, le cours de ce même oued a été relevé soigneusement par les officiers des oasis depuis Foum el Kheneg jusqu'à la hauteur de Tesfaout. Son lit très net, mais quelquefois bifurqué et trifurqué, est jalonné de puits. La route directe de Bouda à Ksabi ne s'en écarte guère. La zone d'incertitude sur le tracé exact du fleuve va donc de Tesfaout à Haci Boura.

Entre ces deux points, l'itinéraire de Haci Sefiat nous fournit pourtant un jalon. Il recoupe deux grands lits quaternaires, tous deux orientés N-S. Le plus oriental est un grand cirque d'érosion, très profondément creusé (une dizaine de mètres au moins), semé de gour, largement ouvert au Sud; il est clair qu'une rivière puissante a été à l'œuvre ici, mais on ne reconnaît plus son passage qu'à son travail d'érosion; tout est desséché et parfaitement nu. L'oued dans le lit duquel se trouve le puits de Sefiat a conservé au contraire un reste de vie; il est vrai que l'eau du puits est saumâtre au point d'être inbuvable; les touffes vertes de hâd qui tapissent le lit sont si amères, si chargées de sel que les chameaux n'en veulent pas, quoique le hâd passe pour leur friandise favorite. Ce n'en est pas moins la seule trace de verdure et le seul puits qu'on rencontre depuis le Touat. Apparemment, c'est l'O. Messaoud, et on serait tenté de croire que le grand cirque d'érosion desséché représente un bras mort. Près de Haci Sefiat le lit est très large et très puissamment érodé; il ressort avec netteté malgré l'envahissement des dunes.

Autour de l'artère principale, le réseau des affluents commence à se dessiner sur la carte.

*O. Djaret*<sup>1</sup>. — Les vieilles cartes par renseignements font de l'O. Djaret un affluent de l'O. Messaoud, et placent le confluent dans le bas Touat, au voisinage de Taourirt. C'est aujourd'hui un des oued les mieux connus du Sahara; les officiers des oasis ont reporté sur la carte le réseau compliqué des oued du Mouidir, dont la réunion constitue l'O. Bota, qui prend plus bas le nom d'O. Djaret. Qu'il aille rejoindre l'O. Messaoud, ce n'est pas douteux, mais la jonction n'a certainement pas lieu au Touat; cela ressort avec évidence de l'itinéraire Taourirt-Ouallen (levé en compagnie du lieutenant Mussel), dont notre carte (pl. I) reproduit la première partie.

Il y a bien au Sud et à proximité de Taourirt un point d'eau, Hacia Taïbin, sur le bord d'une petite sebkha, mais la seule rivière qui y aboutisse est l'O. Chebbi, descendue du Tadmaït. Le bassin de l'O.

1. Ou Djaghlet.

Chebbi reste séparé de celui du Djaret par une apophyse hercynienne (Dj. Aberras) et par un « horst calédonien » (Garet Tamamat). En arrière de cet obstacle puissant, l'O. Djaret s'est étalé en une immense sebkha, portant le nom de Mekhergan, qui ne se trouve encore portée sur aucune carte, mais sur laquelle un certain nombre de détails précis ont été réunis.

La sebkha commence déjà sous le méridien d'Akabli (itinéraire Laperrine-Villatte); l'itinéraire Taourirt-Ouallen la rencontre à 80 kilomètres Sud-Est de Taourirt à vol d'oiseau, précisément au pied d'une butte de calcaire récifal dévonien, qui s'appelle Garet Diab. Avec des étranglements et une allure en chapelet, on la voit se prolonger vers le Sud pendant une soixantaine de kilomètres au moins, et peut-être une centaine, jusque sous le parallèle du puits de Tiqueidi, au voisinage duquel l'O. Meraguen, venu de l'Açerdjerah, se perd dans une sebkha qui semblerait un prolongement de la sebkha Mekhergan. Elle a donc des dimensions énormes, 150 km. de long peut-être, et la plupart du temps elle s'élargit à perte de vue. C'est un trait tout à fait essentiel de la géographie quaternaire, le réceptacle commun de l'oued Djaret et de toutes les rivières de l'Ahnet.

Au voisinage d'Akabli, c'est-à-dire à l'embouchure de l'O. Djaret, on signale des fondrières dangereuses, et l'on peut supposer par analogie que la sebkha conserve ailleurs sur quelques points privilégiés, au débouché de grands oued, quelques traces analogues d'humidité. Mais partout ailleurs, elle est complètement morte et desséchée, si complètement aride que l'apparition d'une larve d'insecte y provoquait une exclamation de surprise. Elle cesse donc d'intéresser les indigènes, nécessairement utilitaires; ils la classent simplement comme tanezrouft<sup>1</sup>, et comprennent mal les questions qu'on leur pose au sujet de son émissaire probable.

Le problème de l'émissaire trouverait peut-être sa solution à Azelmati. C'est un misérable point d'eau, important toutefois parce que, entre Taourirt et Ouallen, il jalonne la route la plus directe, mais la plus désolée, encore inexplorée. D'après les renseignements indigènes qui cadrent avec ce que nous avons aperçu de loin, ce point d'eau se trouverait dans une gorge, orientée vers l'Ouest et creusée dans les argiles du Dévonien moyen, entre les gour d'Azelmati et de Chaab; les inondations de l'O. Meraguen parviennent jusque-là.

L'émissaire quaternaire de la sebkha Mekhergan, si ce n'est pas à Azelmati, ne peut être cherché en tout cas que très au Sud d'Hacian Taïbin. Le baromètre accuse une différence de niveau très sensible entre les sebkhas d'Hacian Taïbin et Mekhergan; cette dernière serait plus basse, comme l'indique l'écart barométrique de 5 mm. Plus

1. Dans cette partie du Sahara, les indigènes appellent « tanezrouft » les grandes étendues sans eau.

significatives peut-être que les indications du baromètre sont celles du terrain, l'existence d'un puissant obstacle montagneux et celle de la grande sebkha elle-même. En somme, le bas Djaret, comme l'O. Messaoud, au lieu de se rapprocher du Touat, tend à s'en éloigner vers le Sud-Ouest.

D'autre part, lorsque dans la traversée du Tanezrouft d'In Zize, on voit tous les grands oued quaternaires descendus du Hoggar, O. Tiredjert, O. Takouiat, O. Tamanrasset, prendre la direction de l'Ouest, on reste frappé de cette convergence de toutes les rivières quaternaires vers cette cuvette médiocrement éloignée du Djouf, aux approches de laquelle Lenz a observé un niveau très bas (120 à 150 m.). Il est difficile de se soustraire à la conclusion que nous avons affaire aux différentes parties d'un même réseau fluvial quaternaire, qu'on pourrait appeler le réseau de l'O. Messaoud.

*O. Tlilia.* — Au Nord, on peut reconstituer ce réseau avec bien plus de précision et en faisant la part bien moindre à l'hypothèse.

Tout d'abord, nous connaissons aujourd'hui des tronçons considérables de ce qui fut évidemment un grand affluent de gauche descendu du Tadmaït. La carte Nieger ainsi que la carte Prudhomme portent un O. Tlilia qui draine la plus grande partie du Tadmaït, depuis le méridien d'In Salah. Il prend sa source au voisinage de la grande falaise terminale du plateau, en un point bien déterminé, où l'érosion régressive d'un petit torrent, l'O. Aglalgal, qui coule en sens inverse, a profondément entaillé la falaise et s'est annexé la tête de vallée de l'O. Tlilia. On le suit sans lacunes depuis sa source jusqu'à sa sortie des plateaux calcaires, sur une étendue de 120 kilomètres. Les cartes publiées ne donnent pas de renseignements sur ses destinées ultérieures, mais les officiers des oasis savent qu'il aboutit au Touat à Zaouïet Kounta.

Or, l'itinéraire de Haci Rezegallah croise et longe, à partir de Haci Hammoudiya, un grand oued affluent de l'oued Messaoud, qui vient précisément du Bas Touat, région d'Inzegmir. C'est évidemment la prolongation de l'O. Tlilia, ou en tout cas d'une artère fluviale dont l'O. Tlilia serait un élément constituant.

Voilà donc un grand affluent de l'O. Messaoud que nous suivons depuis sa source jusqu'à son embouchure.

*Sebkha de Timimoun.* — Il ne faut pas hésiter à rattacher la sebkha de Timimoun au système de l'O. Messaoud. La forme même de la sebkha, son allongement très marqué, ses étranglements, son allure en chapelet, suggèrent l'idée qu'elle a dû être en relation avec un fleuve coulant vers le Sud-Ouest, dont les hautes falaises qui encadrent la sebkha et les gour qui la jalonnent attestent la puissance érosive.

Comment le chapelet de sebkhas du Gourara se liait au chapelet

de sebkhas du Touat, c'est ce qui apparaît beaucoup plus nettement sur la carte Nieger que sur la carte Prudhomme. Aussi bien la carte Nieger, qui est essentiellement une marqueterie d'itinéraires, une œuvre de plein air, composée sur place, est en général beaucoup plus expressive du terrain réel. On y voit très bien qu'une ligne de falaises rejoint les sebkhas de Timimoun et de Brinken. Entre Brinken et le Bouda, on distingue deux lignes divergentes de jonction, l'une au Sud par Sba, Meraguen, jalonnée de petites falaises; l'autre au Nord, directe de Sba au Bouda, marquée par de la verdure, un long pâturage de sebkha. Aussi bien, entre le Touat et le Gourara il n'y a pas de démarcation naturelle, la ligne des oasis est continue, et cela seul serait un indice. Il faut donc admettre que l'oued quaternaire du Gourara aboutissait au Bouda, et de là il semble bien que ce soit lui et non pas l'O. Messaoud qui ait longé le Touat, sculptant ses falaises et ses gour, contenu par l'obstacle des horsts hercyniens, jusqu'à sa réunion avec l'O. Tilia dans le voisinage de Zaouïet Kounta. Puis les deux fleuves réunis, par Inzegmir, le Sali et le grand lit relevé au voisinage de Haci Hammoudiya, allaient rejoindre l'O. Messaoud.

*Les oued du Grand Erg.* — Au Nord du Gourara, le Grand Erg met un obstacle sérieux, mais non pas insurmontable, à la reconstitution du réseau quaternaire. On voit assez nettement les artères quaternaires dont la sebkha de Timimoun est le réceptacle commun et qui constituent l'Oued du Gourara.

Le Tadmait fournit une contribution importante, l'O. Aflissès, profondément gravé dans les plateaux calcaires, mais dont le cours n'a été reconnu qu'incomplètement et par tronçons. Il semble bien que ce soit lui qui a creusé l'immense cirque d'érosion entre la Gara bou Dheman et la Gara el Aggaia, et qui alimente encore les palmeraies tout particulièrement denses au voisinage de Timimoun.

Comme il est naturel, c'est au Nord et c'est de l'Atlas que descendent les oued les plus nombreux. On en compte trois : l'O. Seggueur, l'O. R'arbi, l'O. Namous; leur cours supérieur est très net, profondément encaissé dans la hammada, suivi d'ailleurs par de vieilles routes de caravanes. Mais le cours inférieur est enfoui sous les effroyables amas de sable du Grand Erg, par surcroît encore très mal connu. On entrevoit cependant avec une probabilité suffisante les points de sortie au Sud de l'Erg, sur la sebkha.

Un grand oued débouche à l'extrémité orientale de la sebkha du Gourara auprès de El Hadj Guelman; c'est à lui que la sebkha de Timimoun doit ce qu'elle conserve d'humidité et de placage quaternaire. En hiver, lorsque sont tombées les pluies lointaines sur l'Atlas et le Tadmait, on voit, à partir de El Hadj Guelman, et progressivement vers l'Ouest, la surface de la sebkha changer de couleur, se poudrer de points blancs scintillants; c'est le sel qui remonte, témoin d'une

évaporation plus énergique, et par conséquent d'une augmentation dans la réserve profonde d'humidité.

Cet oued, qui débouche à El Hadj Guelman, est apparemment le même auquel les ksouriens du Tinerkouk doivent l'eau de leurs puits et le Meguidden ses pâturages. Il est vraisemblablement formé par la réunion des O. R'arbi et Seggueur. Ce dernier, simplement tangent à l'Erg sur la plus grande partie de son cours, se suit facilement jusqu'au delà de El Goléa.

Le bas O. Namous, d'autre part, semble jalonné par une ligne d'oasis, El Ahmar, Guentour, Tesfaout, Charouin, et le long de cette ligne la carte Nieger marque un chapelet de cuvettes d'érosion. Charouin, à coup sûr, est sur le bord d'une gigantesque cuvette de ce genre, qui m'a semblé aller rejoindre en biais la sebkha du Gourara. Sur la route de Charouin aux Ouled Rached les deux cuvettes ne sont plus séparées que par une ligne de gour, autant du moins que l'envasement du sable permet d'en juger. Il semble bien que dans cette région deux grandes rivières, reconnaissables à leurs érosions, aient fait leur jonction : apparemment l'O. Namous et l'Oued du Gourara.

En somme, le tracé général des trois oued, Seggueur, R'arbi et Namous, ressort assez nettement, et ils dessinent tous les trois la même courbe prononcée, en forme de faucille à convexité tournée vers l'Est.

En revanche, dans sa partie occidentale, le Grand Erg a sûrement enfoui toute une série d'affluents de l'O. Saoura, et il garde beaucoup mieux le secret de leur réseau. Le long de la Saoura on croit deviner des embouchures; en certains points, de dessous l'Erg on voit sourdre brusquement l'eau nécessaire à l'alimentation des palmeraies. A Mazzer, c'est une grosse source naturelle débouchant d'une grotte de travertin. A Beni Abbès, l'homme est intervenu, mais avec peu de travail, et à fleur de terre on a fait couler de grosses séguia. L'eau afflue avec une abondance particulière dans la R'aba (littéralement la forêt de palmiers); sur une dizaine de kilomètres les qçour se touchent, El Ouata, Ammès, Ksir el Ma, El Maja, etc.; l'eau est partout à fleur de sol dans toute cette section de l'oued. De là, d'ailleurs, part à travers l'Erg une route de caravanes semée de puits; il est clair qu'un gros affluent a dû déboucher ici. Mais d'où vient-il? Qu'est-ce, d'autre part, que ce groupe d'oasis de Telmin, perdu au milieu de l'Erg, et au Nord duquel on voit sur la carte une constellation de puits. On ne fait qu'entrevoir une puissante circulation souterraine, qui doit être une image plus ou moins fidèle de l'ancienne circulation superficielle quaternaire sur la rive gauche de la Saoura.

*L'O. de Tabelbalet.* — L'O. Saoura est hémiplegique : toute sa rive droite est à peu près morte. De ce côté, en effet, l'oued longe le pied d'un accident montagneux, et la ligne de partage est toute proche entre

la Saoura et une autre grande artère quaternaire, qu'on pourrait appeler l'Oued de Tabelbalet.

A vrai dire, cet oued n'a pas de nom, et les indigènes ne soupçonnent pas son existence. Il est enfoui sous l'Erg er Raoui, mais pas assez profondément pour qu'on ne le retrouve pas. Depuis la palmeraie de Tabelbalet jusqu'à Oguilet Mohammed, la lisière méridionale de l'Erg er Raoui est jalonnée de puits, Haci el Hamri, Tinoraj, H. er Rouzi, Haci el Maghzen, Noukhila; d'ailleurs, le nombre de puits existant le long de cette ligne pourrait être augmenté presque indéfiniment; entre Tinoraj et Tabelbalet, il suffit de creuser n'importe où, dit-on, pour avoir de l'eau; Haci el Maghzen est, comme son nom l'indique, un puits improvisé par le maghzen de Beni Abbès. Tous ces puits sont des trous d'eau à fleur du sol : d'ailleurs on rencontre de grands troupeaux d'Antilopes adax, ce qui suppose de l'eau superficielle, d'accès facile. Le nom de l'erg est significatif; er Raoui signifie « humide »; le nom contraste avec celui de l'Erg Atchan, tout voisin, l'« erg assoiffé ». Enfin au voisinage des trois puits que j'ai vus et probablement de tous les autres, l'on distingue parfaitement l'oued enfoui sous la dune. C'est bien net, en particulier à Tinoraj et à Haci el Hamri; on y voit, avec ses falaises d'érosion, ce qu'il faut appeler sans doute le lit mineur de l'oued, puisqu'il est taillé dans des dépôts plâtreux ou sableux, qui doivent ici évidemment, comme partout ailleurs au Sahara, représenter le lit majeur. A Oguilet Mohammed, je n'ai pas vu le lit mineur, mais la dune repose sur les dépôts gypseux habituels. Il n'est pas téméraire de conclure que tous les puits jusqu'à Tabelbalet sont creusés dans le lit de l'oued, dont nous pouvons donc reconstituer le tracé de Tabelbalet à Oguilet Mohammed, on peut même dire avec une probabilité suffisante jusqu'à Ouled Saï. En somme, il longe au Nord le pied de l'arête gréseuse éodévonnienne que les indigènes appellent le kahal<sup>1</sup> de Tabelbalet, et qui sépare l'Erg er Raoui de l'Erg d'Iguidi.

D'où vient cet oued? Évidemment de l'Atlas Marocain, qui est tout proche, mais qui est encore trop mal connu pour qu'on puisse essayer de préciser.

En aval, j'ai constaté que le Dj. Heiran se dresse en promontoire au confluent de deux grands oued quaternaires; la hammada crétacée, qui lui sert de socle, est profondément entaillée à l'Est par l'O. Messaoud, et au Sud-Ouest par un oued inconnu, étalé en sebkha, dont le lit fait avec celui de l'O. Messaoud un angle aigu. Cet oued, dont nous connaissons avec précision l'embouchure, n'est-il pas l'O. de Tabelbalet? La carte qui accompagne le rapport de tournée

1. Ce mot de « kahal » est assez bizarre; je ne crois pas qu'il ait été signalé ailleurs dans la nomenclature indigène, et je ne sais pas s'il est arabe ou berbère; peut-être appartient-il au vocabulaire occidental, marocain.

du capitaine Flye Sainte-Marie dans l'Iguidi <sup>1</sup>, est nettement favorable à cette hypothèse.

*L'Iguidi.* — Cette même carte et ce même rapport permettent de supposer que l'Iguidi, au moins dans sa partie orientale, et l'Erg ech Chech tout entier qui lui fait suite, rentrent dans le bassin quaternaire de l'O. Messaoud. Un certain nombre de faits ressortent avec évidence.

D'abord l'Erg d'Iguidi est, lui aussi, un erg humide; il a de beaux pâturages, de nombreux points d'eau, des troupeaux de grandes antilopes. En quoi il s'oppose à l'Erg ech Chech, s'il faut en croire les indigènes. Et voilà qui suggère déjà l'idée que le point d'origine de ces eaux souterraines doit être cherché au Nord. Aussi bien, si près de l'Atlas, c'est l'hypothèse la plus naturelle. Et enfin nous n'en sommes pas réduits aux conjectures. Nous savons depuis longtemps que les grands oued du Tafilalet, réunis en un réceptacle commun, qui est l'O. Daoura, vont se perdre dans une grande sebkha <sup>2</sup>. Le lieutenant Nieger nous apprend le véritable nom de cette sebkha, qui est Mahzez <sup>3</sup>. Elle se trouve, d'après les renseignements indigènes, immédiatement tangente à l'Iguidi, où les inondations vont se perdre. Nous sommes donc à peu près certains que l'Iguidi doit une grande partie de sa verdure et de ses puits aux oued du Tafilalet.

Le capitaine Flye Sainte-Marie nous donne des renseignements beaucoup plus précis <sup>4</sup>. Les puits de l'Iguidi sont très inégalement répartis. La bordure Nord est très pauvre : deux points d'eau seulement, très éloignés l'un de l'autre, Mana et Inifeg, ce dernier bien connu et sur lequel nous allons revenir. La bordure Sud au contraire est le plus beau coin de tout l'Erg; c'est le Menakeb, « 15 puits sur 150 kilomètres ». Les puits sont nettement alignés NW-SE; on voit partout des traces d'une puissante érosion : falaises, cirques et gour. Il faut affirmer que le Menakeb est un grand oued, l'analogie est évidente avec l'Oued de Tabelbalet, à la lisière Sud de l'Erg er Raoui. Le capitaine Flye Sainte-Marie n'a pas voulu tirer cette conclusion, et il peut sembler dangereux d'être plus affirmatif que lui. Son argument pour refuser au Menakeb la qualité d'oued est que les « feidj » de l'Iguidi courent dans une direction toute différente, NE-SW; les « feidj », qu'on appelle « gassi » dans l'Est, sont ces longs couloirs dégagés de sable qui articulent la dune, qui en facilitent la traversée et qui sont bien en effet, je crois, en relation avec les rigoles

1. Cap<sup>e</sup> FLYE SAINTE-MARIE, *Dans l'Ouest de la Saoura. Une reconnaissance vers Tindouf* (Renseignements col. et Documents Comité Afr. fr..., XV, 1905, p. 534).

2. Voir la carte du Maroc de R. DE FLOTTE DE ROQUEVAIRE, à 1 : 1 000 000 (Paris 1904, feuille IV).

3. L<sup>e</sup> J. NIEGER (Renseignements col. et Documents Comité Afr. fr., XV, 1905, p. 482).

4. *Idem*, *ibid.*, p. 470 et suiv.

d'écoulement des eaux. Mais dans l'Erg er Raoui comme dans l'Iguidi, la direction des feidj fait un angle droit avec celle de l'oued principal, ce qui est assez naturel, si l'on songe que cet oued doit avoir des affluents.

Sous bénéfice d'inventaire, et sous toutes réserves, je crois même qu'on pourrait essayer d'esquisser le tracé de l'O. Menakeb jusqu'à sa sortie de l'Erg. La carte Flye Sainte-Marie déjà citée, en effet, et si intéressante, quoique à trop petite échelle, suggère à première inspection l'idée qu'un gros oued sort de l'Iguidi à Haci Inifeg. Tout se réunit pour le faire croire : traces d'érosion énergique, sebkha étendue, indentation marquée de la ligne terminale de l'Erg, enfin l'affirmation du <sup>1</sup> Nieger que le baromètre a indiqué une pente insensiblement ascendante « pendant la traversée de l'Erg jusqu'à Bou Bernous » <sup>1</sup>. D'autre part, en un point intermédiaire entre Inifeg et Bou Bernous (le puits le plus méridional du Menakeb), le <sup>1</sup> Mussel a pu improviser un puits, qu'il a baptisé Arigat el Fersig. La prolongation de l'O. Menakeb serait donc jalonnée par les puits Bou Bernous, Arigat el Fersig, Inifeg; l'oued décrirait sous l'Iguidi occidental une grande courbe à concavité tournée vers l'Est. Il irait rejoindre l'O. Messaoud au Dj. Heiran, de concert avec l'O. Tabelbalet. Hypothèse hasardée sans doute, mais quel que soit le tracé exact de l'O. Menakeb, il existe et, d'une façon ou de l'autre, il apporte ou il apportait jadis à l'O. Messaoud les eaux du Tafilalet.

*L'O. Messaoud actuel.* — On arrive donc à reconstituer avec précision, à quelques incertitudes près, le réseau d'un O. Messaoud quaternaire, collecteur de toutes les eaux depuis l'Atlas du Tafilalet jusqu'au Hoggar. Ce squelette de vieux fleuve est d'un intérêt plus actuel qu'on ne l'imaginerait au premier abord.

Dans tout le Sahara algérien, ce qui reste de vie a souvent des relations évidentes avec le réseau ancien; et les parties mêmes de ce réseau qui sont aujourd'hui tout à fait mortes ne le sont pas depuis l'époque quaternaire; nous sommes aux oasis depuis quelques années à peine, et dans ce court laps de temps, on a déjà recueilli des faits incontestables qui attestent la continuation sous nos yeux de la déchéance.

Ces faits se rapportent au cours actuel de l'O. Saoura et de l'O. Messaoud. Les crues de la Saoura, cela revient à dire les pluies de l'Atlas, arrivent encore aujourd'hui à Foum el Kheneg; on a des photographies du lit inondé de l'oued à Ksabi. Elles arrivent d'ailleurs très au delà de Foum el Kheneg, mais à partir de ce point le régime change brusquement. Jusqu'à Foum el Kheneg, l'oued a un lit profond, net de sable, au fond duquel la crue contenue et guidée chasse sans incertitude, sûre de son chemin. Il est probable que c'est une question

1. L. NIEGER, recueil cité, p. 482.



de pente. Au delà de Foum el Kheneg, la crue s'étale et tatonne; d'une année à l'autre, elle ne retrouve plus son chemin. C'est la zone d'épandage qui commence : l'oued fait patte d'oie, delta. Qu'on jette un coup d'œil sur les cartes Nieger ou Prudhomme, on distinguera deux paliers d'épandage. Le premier est immédiatement à la sortie de Foum el Kheneg, où l'oued se divise en trois bras. Le plus occidental diverge définitivement et va se perdre au loin sous le nom d'O. Seiba. Les deux plus orientaux, après s'être séparés à Haci Zemla, finissent par se rejoindre en amont d'Haci Zouari; au delà la pente s'accroît, le lit de l'oued retrouve pour un temps son encaissement net et son unité. Il les perd entre le Bouda et le Djebel Heiran, où il s'étale en un dédale de grandes îles et de faux bras en éventail.

Vaille que vaille, malgré les vagabondages et les déperditions, la crue, il y a une douzaine d'années, arrivait encore exceptionnellement au Touat. M<sup>r</sup> Nieger note que, à Tesfaout, l'eau a déraciné quelques palmiers et abattu quelques maisons. Or voici que la crue de 1904, celle qui a été photographiée à Ksabi, n'a pas pu dépasser le palier d'épandage de Foum el Kheneg; au delà de la gorge, un tampon de sable lui a barré le chemin et l'a rejetée au Nord-Ouest, dans la direction de la sebkha El Melah, c'est-à-dire dans une voie toute nouvelle, que la Saoura n'avait jamais prise. Rien de plus naturel. J'ai vu, en 1903, le lit de l'oued à la sortie de Foum el Kheneg (j'en ai une photographie) : ce n'était déjà plus un lit, les berges étaient indiscernables, c'était une plaine mamelonnée de sable, où le tracé de la rivière ne se reconnaissait qu'à la verdure espacée du pâturage. Quelques grains de sable de plus ont suffi pour déterminer un changement qui, s'il est durable, sera de grande conséquence. L'O. Messaoud va mourir sur une étendue de 150 km.; les pâturages et les puits vont s'assécher, et une route jusqu'ici fréquentée devenir impraticable.

Le mal n'est peut-être pas irrémédiable. La prochaine crue, si elle est plus forte; le vent, s'il remanie heureusement le tampon de sable; les efforts des indigènes et de l'administration, s'ils sont efficaces, pourront du moins peut-être retarder l'échéance. Mais nous saisissons sur le fait le processus de l'assèchement le long des oueds sahariens; il est purement mécanique, et tout à fait indépendant d'un changement quelconque dans le climat général.

Depuis l'établissement du climat désertique, le sable soutient une lutte acharnée et heureuse contre l'oued où roulent les grandes crues intermittentes, venues des montagnes lointaines. Il y a des points stratégiques, des points faibles où se livrent les batailles décisives : ce sont les paliers de rupture de pente, où la chasse d'eau n'est plus assez forte pour lutter victorieusement; l'amoncellement du sable y crée des zones d'épandage où la crue s'étale, s'éparpille et s'arrête. Toute la portion aval du fleuve est ainsi condamnée à mort.

Nous pouvons désormais mieux comprendre l'état dans lequel se trouve aujourd'hui le bas O. Messaoud et mettre au point les souvenirs à demi légendaires que les Touatiens se sont transmis sur son passé immédiat.

*L'O. Messaoud historique.* — La région de Haci Boura et de Haci Rezegallah, c'est-à-dire l'O. Messaoud au large du Bas Touat, est tout à fait étrange. La vie semble s'y être arrêtée hier, un palais de la Belle au bois dormant. Tout le pays est couvert de traces humaines, de celles naturellement qu'on peut attendre au désert. Les puits sont très soignés, avec de superbes margelles en grandes dalles, bien supérieures à la moyenne comme aspect extérieur; ces puits de luxe contiennent de l'eau saumâtre; et on n'échappe pas à la pensée que la qualité de l'eau a dû jadis justifier mieux qu'aujourd'hui tous ces frais d'architecture. Les redjem, ces gros tas de pierre, indicateurs du chemin, sont très nombreux; il n'y a guère de sentier saharien mieux jalonné. Mais le sentier lui-même a disparu. Les medjbed pourtant, ces sentiers sahariens gravés par le pied des chameaux, sont incroyablement tenaces. Comme l'a remarqué à diverses reprises le capitaine Flye Sainte-Marie, on les retrouve très nets, au moins par places, dans des régions où les guides expérimentés, grands connaisseurs de traces, affirment qu'il n'a passé personne depuis un an. Sur le sol du Sahara, partout ailleurs que dans les dunes naturellement, les traces, qui jouent un si grand rôle dans la vie des indigènes, sont particulièrement tenaces. Ici la moindre égratignure du sol est durable; la marque d'un pied de chameau trahit encore après des mois le passage de la dernière caravane; c'est que le vent, seul agent d'érosion, est impuissant à l'effacer, et même s'il saupoudre de sable le léger dessin en creux, il ne le fait que mieux ressortir. Aussi est-on frappé de ne plus voir, entre Haci Boura et Haci Rezegallah, la moindre trace de medjbed.

En revanche, beaucoup de tombeaux musulmans groupés en petits cimetières; mais c'est la seule trace de leur séjour qu'aient laissée les campements de nomades. Et il a dû y avoir ici, en effet, de superbes pâturages, représentés aujourd'hui par des étendues de tiges sèches; là où il subsiste des plantes vertes, elles sont salées et les chameaux y touchent à peine. On est frappé de l'absence de tout gibier: le seul mammifère dont nous ayons vu les traces est un fennec<sup>1</sup>, petit animal qui se nourrit d'insectes et de lézards.

En somme, la région fut, à une époque médiocrement éloignée, un centre important de vie nomade. C'est ici, disent les indigènes, que paissaient les troupeaux du Sali; car ce pays, qui, hier encore, était utilisable, a des propriétaires, il est rattaché à une portion spéciale du

1. *Canis zerda* L.

Touat, le groupe du Sali. Rien de plus naturel, puisque l'O. Tlilia prolongé joint le Sali à l'O. Messaoud. Pourtant, à quel point le Sali dans ces dernières années s'est désintéressé de ses vieux droits, c'est ce qui semble prouver la difficulté avec laquelle on recueille aujourd'hui des renseignements indigènes sur l'O. Messaoud. On ne trouve même pas de guides au Touat; le nôtre était un Jakanti du Tindouf (Jakanti est beaucoup plus connu sous sa forme pluriel, Tadjakant).

Il est vrai que les qçouriens du Sali, agriculteurs sédentaires, n'ont jamais gardé leurs troupeaux eux-mêmes. Le mot de sédentaire au Sahara a un sens terriblement absolu : avant notre arrivée, qui a bouleversé tant de choses, et en particulier les conditions des voyages, le qçourien ne pouvait guère s'éloigner de sa seule protection, les murailles du qçar, et le court rayon de ses pérégrinations ne le conduisait guère au delà des derniers palmiers. Les troupeaux du Sali dans l'O. Messaoud étaient donc gardés par des nomades.

De ces nomades nous connaissons assez exactement le nom, l'origine et la fin. Les nomades propres du Touat étaient les Ouled Moulad; leur nom se trouve sur les anciennes cartes, celle de Vuillot par exemple. Ils avaient leurs affinités avec le Tafilalet, les Beraber, et plus spécialement, je crois, la tribu des Beni Mohammed. Ils parlaient arabe, leurs pâturages étaient dans l'Igudi et l'Erg ech Chech; leur zone d'influence s'est parfois étendue jusqu'à Ouallen, où ils ont quelque temps coupé la route de Tombouctou. C'était en somme l'avant-garde marocaine contre les Touareg, avec lesquels une dernière rencontre a mal tourné pour les Ouled Moulad. Il y a une vingtaine d'années, la tribu tout entière fut surprise au Menakeb et massacrée par un rezzou de Taïtoq. Les survivants se réfugièrent au Tafilalet. Des incidents de ce genre ne sont pas rares au Sahara; ce qui est curieux, c'est que la tribu ne se soit pas reconstituée. Les pertes subies étaient insignifiantes pour cette puissante réserve de bandits entraînés qu'est le Tafilalet; après comme avant l'incident, les Beraber sont restés les maîtres au Touat; c'est nous qui les en avons péniblement arrachés. Il semble donc que les Ouled Moulad aient été chassés de leurs pâturages beaucoup moins par les Touareg que par les progrès de la sécheresse.

Il n'est donc pas douteux que l'O. Messaoud, entre Hacı Boura et Hacı Rezegallah, n'ait été récemment soustrait à l'exploitation humaine; d'ailleurs les indigènes nous affirment qu'il a coulé pour la dernière fois il y a une cinquantaine d'années.

A les en croire, les progrès de la sécheresse se laisseraient suivre bien plus loin dans le passé; ils auraient été effrayants dans une période historique relativement brève. Au Touat et chez les Tadjakant, on conserve le souvenir d'une époque où des ânes du Sali, chargés de dattes, ravitaillaient Taoudéni. Ceci se passait, nous dit-on.

« au temps des Barmata ». Cette indication chronologique manque sans doute de précision. Pourtant le nom même des Barmata donne un terminus *a quo* : arabe littéral « el Baramik », en français les Barmécides. Et il importe peu que ce nom illustre dans l'histoire de l'Islam ait été manifestement usurpé, comme tant d'autres, par des Berbères en quête de fausses généalogies. Le dernier vizir Barmécide est tombé en 803 ; ses homonymes du Touat sont donc postérieurs au ix<sup>e</sup> siècle, probablement postérieurs de beaucoup,

Ces Barmata, d'autre part, ne sont nullement des personnages de légende. Ils ont laissé au Touat les preuves les plus positives de leur existence, des ruines de qçour nombreux ; leur souvenir n'est pas éteint à Tombouctou, et ils furent certainement à un moment donné les courtiers du commerce transsaharien.

Il faudrait donc admettre que, il y a quelques siècles, l'O. Messaoud aurait conservé jusqu'à Taoudéni assez de verdure et d'humidité pour que des ânes aient pu suivre son lit. Les renseignements indigènes sont en tous cas positifs, circonstanciés, et même vaguement datés. Aujourd'hui Hacı Boura et Hacı Rezegallah sont bien les premières étapes d'une route de Taoudéni ; mais au delà, on cheminerait onze jours sans rencontrer de puits ; c'est une des routes les plus dures du Sahara et les caravanes de chameaux ne s'y aventurent plus guère.

Au Touat même, un assèchement très marqué du pays est à la fois affirmé par les indigènes et rendu vraisemblable par l'étude du terrain.

Au Bas Touat, depuis Titaf, la ligne des qçour actuels, jusqu'à Taourirt, est longée régulièrement, à l'Est et en contre-haut, d'une ligne de qçour en ruines. J'ai vu à côté de Zaouïet Kounta les ruines d'El Euzzi et de Salobouiye ; à côté de Taourirt, les ruines d'Aqebour. Villages actuels et ruinés sont tout à fait différents. Les actuels sont en pisé ; ils se ressemblent tous, géométriquement carrés, flanqués aux angles de tours carrées, tout cela est très régulièrement crénelé. Vus de loin, avec leurs murs lisses et comme vernis de boue durcie, avec leurs lignes droites et leur structure géométrique, ils ont l'air de forteresses de marchands de jouets, gardées par des soldats de plomb.

Nos qçour algériens sont d'un type bien différent. Ce sont des tas informes, des agglomérations de petites maisons si serrées, si enchevêtrées, qu'on serait tenté de dire des conglomérats, des lumachelles. Les contours généraux n'accusent aucune espèce de plan d'ensemble ; ils ont l'absurdité, la fantaisie et le pittoresque de vieilles choses lentement progressives qui ont poussé à travers les siècles, au hasard de la vie et de l'évolution. La différence entre les deux types est la même qui a été si souvent signalée entre les villes et les hameaux de nos

vieux pays, et les centres urbains des pays neufs, « villes champignons » des États-Unis, villages de colonisation algérienne, avec leur disposition en damier, œuvre d'arpenteurs géomètres. Si l'on songe que tous les qçour du Touat, comme d'ailleurs du Gourara et de la Saoura, sont de ce même type colonial et administratif, si étrange dans un pays qui n'a jamais connu l'administration, on n'échappe pas à la conclusion qu'ils sont tous le produit d'une même pensée et approximativement d'une même époque; ils attestent une conquête, une révolution brusque.

Or, nous savons historiquement que, à la fin du xv<sup>e</sup> siècle, les victoires espagnoles ont provoqué, avec une recrudescence du sentiment religieux, une transformation sociale profonde. Le mouvement est parti du Maroc et s'est propagé dans toute la Berbérie. Aux oasis, et en particulier au Touat, il a pris les allures d'une révolution sanglante, dont le protagoniste fut un santou bien connu, El Merili; on nous donne jusqu'à la date exacte, 1492. D'autre part, on trouvera dans l'ouvrage de M<sup>r</sup> de Segonzac<sup>1</sup> une photographie de qçar marocain qui pourrait être une bonne reproduction d'Adrar ou de Taourirt. Il faut conclure que cette architecture touatienne actuelle est marocaine, importée aux xv<sup>e</sup> et xvi<sup>e</sup> siècles.

Les qçour en ruines, d'autre part, n'ont aucun rapport architectural avec les modernes. D'abord, ils sont construits en pierre, et non en pisé; c'est probablement à cette différence des matériaux de construction que nous devons la conservation excellente des ruines; après trois ou quatre siècles, il n'en resterait rien, si l'on avait connu l'emploi du pisé. En fait, les vieux qçour sont en remarquable état; beaucoup de murs sont encore debout et le squelette général est intact. Je n'oserais pas affirmer que le mortier fasse défaut partout, mais une partie des murs, à tout le moins, est bâtie en pierre sèche. L'aire d'extension de ces ruines en pierre sèche à travers le Sahara est considérable; il en existe de tout à fait semblables à celle du Touat auprès de Colomb-Béchar, auprès de Charouin, et jusque dans l'Adrar des Iforas (Es Souk, Kidal). Partout, l'Adrar mis à part, le pisé a complètement supplanté la pierre sèche; c'est une substitution étrange par sa généralité. Les vieux qçour du Touat, au rebours des nouveaux, ne trahissent pas le moindre souci de symétrie dans le plan général. Ils sont généralement perchés, non seulement au haut de la falaise, mais encore toutes les fois que ç'a été possible au sommet d'une gara détachée de la falaise, dans une position inexpugnable; ils prennent là-haut une silhouette de château moyen âge. Le choix de semblables emplacements est très fréquent dans toute la

1. MARQUIS DE SEGONZAC, *Voyages au Maroc 1899-1901* (Paris, 1903), p. 160, fig. 92. Voir aussi les fig. 95, 101, 105, 109. Toutes ces photographies se rapportent au pays des Beraber, à la haute Moulouia.

Berbérie. Pour désigner ces nids d'aigle, il existe un vieux mot berbère « kalaa, » qui a survécu sur une foule de points dans l'onomastique locale (El Goléa, Koléa, Kalaa des Beni Abbès, etc.). Ces kalaa de pierres sèches représentent le village berbère; les qçour modernes, le village arabe, un plus haut degré de culture islamique. Sur une transformation tout à fait analogue nous avons des données historiques chez les Beni Goumi (région de Tar'it). On connaît et on vénère le marabout qui l'a dirigée.

La kalaa de Taourirt est la seule que j'ai eu le loisir d'examiner. Elle s'appelle Aqebour (il est à noter qu'aucune de ces ruines n'est anonyme). Le cimetière d'Aqebour est incontestablement musulman; un coin est resté animé, c'est une koubba blanchie à la chaux, soigneusement entretenue, où serait enterré un santon marocain, Abd er Rahman el Oudiayi. Cette ville d'Oudia, d'où le santon serait originaire, est-ce Oudjda, à côté de notre frontière? Je n'en sais pas plus long, mais il est évident que l'antiquité de ces ruines n'est pas très reculée.

Les qçour en ruines du Bas Touat sont précisément ceux auxquels est resté accroché le nom des Barmata. Il n'est pas impossible de recueillir au sujet des Barmata quelques traditions indigènes, mais bien vagues et contradictoires. D'après M<sup>r</sup> Vatin, ils sont venus au Reggan vers l'an 901 de notre ère, à l'époque où Ibrahim ben Ahmed était gouverneur de l'Ifrikiya<sup>1</sup>. On les dit frères des Zenata et des Beraber, c'est-à-dire Berbères; mais on ajoute frères des Bambara soudanais, ce qu'il ne faut pas apparemment prendre à la lettre. On nous dit qu'ils n'étaient pas musulmans, mais c'est d'une absurdité évidente; il faut entendre sans doute que leur orthodoxie était douteuse. Ils auraient été anéantis par une tribu Targui, les Settaf, et leurs qçour étaient déjà ruinés et le pays vide quand les nouveaux furent fondés par des Marocains venus du Sahel et du Chaouïa. Cela non plus ne semble pas pouvoir être entendu à la lettre. Les gens du Bas Touat, presque tous Cheurfa (descendants de Mahomet), cela va sans dire, ne veulent rien avoir de commun avec ces Barmata plus ou moins hérétiques, de même que les gens du Haut Touat renient toute parenté avec les Juifs massacrés par El Merili. Mais s'il n'existait pas un lien, on ne s'expliquerait pas que le nom de chaque kalaa ait sur nagé, et qu'il se trouve à Aqebour, encasté dans les ruines, un marabout encore vénéré. On reconnaît d'ailleurs que dans certains qçour, à Sali, à Bou Ali, à El Mansour, il survit des descendants des Barmata. Voici une tradition recueillie par M<sup>r</sup> Vatin au sujet de Sidi Ahmed er Reggani, fondateur de Zaouïet Kounta au xiv<sup>e</sup> siècle. « A son arrivée à Bou Ali, les descendants de Barmek, qui étaient considérés comme des païens, eurent peur, mais Ahmed fit apporter du petit-lait; il dis-

1. F. VATIN, *Origines des populations du Touat* (Bull. Soc. Géog. Alger, X, 1905, p. 209).

tribua cette boisson entre les enfants de Barmek et les siens en leur disant: « buvez, et riez en frères ». Le « temps des Barmata », au Reggan, correspond à l'expression « temps des Juifs » dans le Haut Touat.

Tout cela, en somme, n'est pas trop discordant ; si le nom même des Barmata nous a fourni un terminus *a quo*, le ix<sup>e</sup> siècle, l'examen de leurs qçour nous donne un terminus *ad quem*, l'année 1492. Il nous fournit de plus la preuve matérielle que, à cette époque médiocrement reculée, le régime des eaux au Bas Touat a été bien plus favorable qu'aujourd'hui.

Les qçour des Barmata sont alignés, comme leurs successeurs, le long de la grande faille du Touat, jalonnée de sebkhas. Mais ils sont invariablement, par rapport aux qçour actuels, en retrait vers l'Est de plusieurs kilomètres et en amont de plusieurs dizaines de mètres. Ils sont construits sur la falaise crétacée, tandis que les autres sont en contre-bas, tantôt sur la petite falaise pliocène (Zaouïet Kounta, Touat el Henna), tantôt tout à fait dans la plaine au milieu des sables, (Sali, Reggan). Cela seul suggère que le niveau des sources a beaucoup baissé. Il n'a pas encore été fait d'étude détaillée des vieux qçour, précisément parce qu'ils sont trop à part, si éloignés de la route que beaucoup d'entre eux ne s'aperçoivent même pas. L'un d'eux, El Euzzi, à la hauteur de Zaouïet Kounta, est aujourd'hui à 4 bons kilomètres de la ligne des palmiers. Il est inadmissible qu'un qsar ait jamais été construit à une pareille distance des cultures et de l'eau. J'ai vu auprès d'El Euzzi, au pied même de la butte, une seguia desséchée, c'est-à-dire un canal à ciel ouvert, alors que, à Zaouïet Kounta, les fgagir<sup>1</sup> vont capter l'eau à des profondeurs de 20 m. Incontestablement, les nombreux qçour des Barmata, quelque large part qu'ils aient pu faire au commerce transsaharien, ont dû tirer de l'agriculture une partie de leur subsistance. Or ces ruines ne semblent pas susceptibles aujourd'hui d'être revivifiées, on ne voit pas comment une population agricole pourrait y vivre ; on ne voit même pas très bien comment elle pourrait y boire. Il serait intéressant de rechercher les traces des vieux puits Barmata.

Il faut donc admettre que, depuis quatre ou cinq siècles, le régime des eaux, au Touat, a beaucoup empiré. Il n'est pas nécessaire pour cela d'accepter sans réserves les affirmations des indigènes à ce sujet.

M<sup>r</sup> Vatin en a recueilli d'étranges, mais qui pourtant ne sont pas absurdes. « Les gens de Tiouririn et d'Adrar (district de Zaouïet Kounta) expliquent que si les qçour d'Ikis, Temassekh et Mekid sont bâtis sur une colline, c'est parce qu'à l'époque des Juifs, le pays était couvert par les eaux. » Ce sont là, notons-le, des qçour modernes en

<sup>1</sup> 1. Canaux souterrains de captage.

pisé, encore habités et vivants, et l'aspect du pays est loin de contredire les affirmations des indigènes. Il y a là, aux environs de Temassekh, comme le montre un coup d'œil sur la carte, un lit d'oued extrêmement large, profondément taillé dans des terrains tout récents, pliocènes ou postpliocènes, et l'oued naturellement est encore plus récent qu'eux. Nous avons considéré cet oued comme la prolongation de l'Oued du Gourara ; mais il est clair que son lit a pu être utilisé par un bras de l'O. Messaoud, les communications étant largement ouvertes par Tesfaout. Le lit est aujourd'hui couvert de dépôts alluvionnaires et sableux, où se maintient un pâturage assez vert et où l'on trouve en abondance des *Cardium edule*. Il est vrai que ces coquilles peuvent provenir de la désagrégation des couches pliocènes qui sont fossilifères. « Il parait, dit encore M<sup>r</sup> Vatin, qu'au Sud-Ouest de Tamentit le pays était autrefois couvert par les eaux. » Au Sud-Ouest de Tamentit se trouve précisément la grande zone d'épandage de l'O. Messaoud, et en particulier l'oasis de Tesfaout, où la dernière crue, il y a une quinzaine d'années, a fait notoirement des ravages. Rien de tout cela n'est invraisemblable. Voici, il est vrai, qui est plus fort. « Une légende très curieuse, conservée dans le Touat, rapporte que presque tous les qçour communiquaient entre eux par eau. Un indigène de Tamentit, le nommé M'hamed Salah ould Didi, raconte que le nommé El Hadj M'barek ould Didi Moussa, des Ouled Ahmed, district du Timmi, lui avait affirmé avoir là une lettre qu'un commerçant rentrant de voyage écrivait à ses parents à Inzegmir, pour les prévenir que les barques de Tamentit étaient parties pour Timadanine et n'étaient par encore revenues. » Il faudrait une terrible crue pour rendre navigables les sebkhas du Touat, du Timmi au Reggan ; et l'on hésite à admettre sans supplément de preuves l'existence d'une flottille à Tamentit. M<sup>r</sup> Martin, interprète militaire, a eu communication d'un texte arabe d'après lequel des émigrants, arrivant au Touat en l'an 4624 après le déluge, se seraient établis sur les bords d'un grand oued qui coulait régulièrement. Ceci nous mettrait, d'après *L'Art de vérifier les dates*, à l'an 1317 de notre ère. D'ailleurs il n'est pas surprenant qu'une date en chronologie hébraïque se soit maintenue dans un pays comme le Touat, qui a un passé juif incontestable. Mentionnons enfin la bizarrerie de ces noms triomphants : Oued Messaoud, « la rivière heureuse » ; Haci Rezegallah, « le cadeau de Dieu », si peu justifiés aujourd'hui et qui semblent l'écho d'un passé brillant. Reste à savoir quel degré de confiance il faut attribuer à ces vieux souvenirs.

Les indigènes arabisants ont une imagination redoutable, une facilité fâcheuse à se créer des souvenirs faux et précis. Dans leur pays, d'ailleurs dépouillé de toute végétation, nu, écorché et disséqué comme une préparation de laboratoire, l'histoire de la terre se



déchiffre plus aisément qu'ailleurs. On voit partout de grands oued morts et des lacs desséchés ; de là à se les représenter hier encore remplis d'eau vive, il n'y a qu'un pas, et l'indigène peut l'avoir franchi de lui-même aussi aisément que l'explorateur européen. Pourtant, la réunion des affirmations indigènes et des faits observés forme un faisceau d'arguments, auquel il serait facile encore d'ajouter quelques faits nouveaux.

Les fgagir du Bouda, du Timmi et de Tamentit grouillent de barbeaux. On n'en trouve plus au Sud, au Reggan en particulier. Il faut bien admettre que ces barbeaux du Timmi témoignent de l'ancienne existence d'eau libre et courante dans le Haut Touat. Il est vrai que ce sont des bêtes étonnamment migratrices et résistantes. A notre arrivée à Beni Abbès, les r'dir de l'oued étaient très poissonneux ; en bons civilisés et conformément à toutes nos traditions d'exploitation destructive, nous les avons pêchés jusques à disparition totale. Le mal pourtant n'a pas été sans remède ; on a reconnu expérimentalement que chaque nouvelle crue renouvelle le stock de barbeaux. On voit d'ailleurs très bien d'où il viennent ; les r'dir profonds de Colomb-Béchar par exemple sont un vivier naturel, où l'on fait des pêches miraculeuses avec une épingle recourbée. Il en existe bien d'autres, à coup sûr, dans le haut du Guir. Entraînées par la crue, ces petites bêtes franchissent étourdiment d'énormes distances et échouent où elles peuvent. Pour peupler les fgagir du Haut Touat, il a donc pu suffire de quelques alevins apportés par le hasard d'une crue ; une fois qu'ils eurent pullulé dans le dédale des galeries souterraines de captage, on conçoit très bien qu'il s'y soient maintenus. Pourtant, s'ils venaient à disparaître aujourd'hui, on a peine à croire qu'ils trouveraient des successeurs.

La seule existence des fgagir me paraît un argument en faveur de l'assèchement graduel du pays. Au Touat seul ces galeries souterraines, parfois très profondes, auraient, d'après M<sup>r</sup> Nieger, au moins 2000 km. de développement ; un métropolitain de grande capitale moderne est à peine plus compliqué. Notre industrie européenne conçoit et exécute de pareils travaux en quelques années, mais non pas la pauvre industrie des qçouriens, outillés d'une pioche et d'un couffin. Les fgagir ne peuvent pas être nées d'un plan préconçu ; elles sont l'aboutissement de tâtonnements progressifs à travers les siècles. Les premières devaient être beaucoup plus courtes et pourtant suffisantes, mais de génération en génération il a fallu chercher l'eau raréfiée à une distance et à une profondeur croissantes. Cette hypothèse, en tout cas, me paraît la seule qui rende compte de la disproportion entre l'énormité de l'œuvre et les ressources de ceux qui l'ont exécutée.

Il faut surtout relever que l'existence de véritables rivières au

Touat, à une époque rapprochée de nous, est très loin d'être inexplicable. Elle est même scientifiquement vraisemblable, d'après le peu que nous savons sur l'énorme masse de sable, qui de El Goléa à Tindouf, a progressivement barré aux eaux de l'Atlas le chemin du Sud.

## OBSERVATIONS A PROPOS DES ITINÉRAIRES

Les itinéraires ci-dessus sont au nombre de trois : du Touat à Hacı Seflat, de Zaouiet Reggan à Hacı Rezegallah, de Taourirt à l'O. Meraguen (route d'Ouallen).

Ces itinéraires ne sont pas présentés isolément, on les a reportés sur la carte générale<sup>1</sup>; autrement dit, on les a rapprochés des autres itinéraires antérieurement publiés. On pense que ce rapprochement fait ressortir, malgré des lacunes énormes encore, le réseau de l'O. Messaoud dans ses lignes générales.

Les itinéraires sont basés sur un nombre malheureusement petit d'observations astronomiques. Les instruments utilisés sont, outre les trois montres, un sextant et une lunette. Le sextant était en mauvais état, on a dû le faire réparer par le forgeron nègre de Taourirt ! La lunette, par une étrange vicissitude, est celle de CAZEMAJOU, rapportée par les tirailleurs après le massacre de la mission, et que le Comité de l'Afrique française a mise à la disposition du colonel LAPERRINE.

Les calculs ont été faits à l'Observatoire d'Alger, où la haute compétence et l'inépuisable complaisance de M<sup>r</sup> TRÉPIED ont remédié en quelque mesure à la défectuosité du sextant. L'erreur instrumentale a pu être déterminée, du moins pour la période postérieure à l'opération chirurgicale de Taourirt.

Les itinéraires ont été établis à la boussole et reportés chaque jour à 1 : 100 000 sur un carnet spécial. Pour l'utilisation de ce carnet, on a adopté la méthode recommandée par M<sup>r</sup> TRÉPIED<sup>2</sup>, et on a calculé directement d'après le carnet les principales positions. On les donne ci-dessous.

**Itinéraire de Hacı Seflat.** — Le point de départ, Adrar, capitale administrative du Touat, est assez bien déterminé; d'après plusieurs séries d'observations de hauteurs de la polaire, la latitude est 27° 52',6. Une occultation observée par M<sup>r</sup> NIEGER donne la longitude 2° 39',5 W.

En prenant ces chiffres pour base et en calculant d'après le carnet de route, on trouve :

Hacı Seflat. . .  $\varphi$  27° 16',5    Long. : 3° 3',1 W.

1. A proprement parler, la pl. I n'est point une carte suivant un système de projection déterminé, mais un tableau graphique des positions données dans le texte. Le quadrillage a été établi en reportant les distances données par la *Connaissance des Temps* pour l'arc de 1° sous une latitude donnée. — En cas de désaccord entre la liste des positions et le tableau graphique, c'est la liste qui fait foi.

2. CH. TRÉPIED, *Remarques sur la carte dressée par M. Villatte à la suite de son exploration de 1904 dans le Sahara central* (*La Géographie*, XII, 1905, p. 231-238).

D'autre part, j'ai observé en ce point quelques hauteurs de la polaire qui donnent, sans correction,  $\varphi$  27° 16',3. Malgré le mauvais état du sextant, cette concordance laisse à supposer que l'observation est valable.

Le point ainsi déterminé n'est pas exactement le puits de Sefiat, c'est notre campement, à 1500 m. environ au Nord du puits.

Enfin le puits de Sefiat n'est pas le seul de ce nom, si tant est qu'il y ait bien réellement droit. Le colonel LAFERRINE, revenant de Taoudéni, a trouvé un autre Haci Sefiat, beaucoup plus important, par  $\varphi$  27° 20' 42'' et Long. 3° 12'. On l'a placé sur la carte; il se trouve à une assez faible distance au Nord-Ouest de son homonyme, c'est-à-dire dans la même région et peut-être dans le même oued(?)

On aura donc :

Tesfaout . . . . .	$\varphi$ 27° 43',0	Long. 2° 42',8
Campement de Haci Sefiat..	$\varphi$ 27° 16',5	— 3° 3',1
Puits de Haci Sefiat. . . . .	$\varphi$ 27° 15',7	— 3° 3',1

**Itinéraire de Haci Rezegallah.** — L'itinéraire de Zaouïet Reggan est celui qui présente les moindres garanties d'exactitude précise. Le point de départ, Zaouïet Reggan, est suffisamment déterminé, puisqu'il est tout voisin de Taourirt, dont les coordonnées ont été fixées astronomiquement.

En admettant pour Zaouïet Reggan  $\varphi$  26° 40',5 et Long. 2° 10',5 W, le calcul des positions données par le carnet de route donne :

Haci Boura . . .	$\varphi$ 26° 8',3	Long. 3° 1',1
Haci Rezegallah.	$\varphi$ 25° 51',3	Long. 3° 25',0

**Itinéraire de Taourirt à Haci bou Khanefis<sup>1</sup>.** — L'itinéraire au Sud de Taourirt a été levé jusqu'au Niger; on ne donne ici qu'un premier tronçon jusqu'à H. bou Khanefis, c'est-à-dire jusqu'aux premiers escarpements de l'Açerdjerah, puisque le premier tronçon est le seul qui se rapporte à la question traitée.

Ici il a été possible de contrôler et de corriger l'itinéraire avec l'aide d'observations astronomiques. A Taourirt, avec la lunette Cazemajou, nous avons observé l'occultation de  $\alpha$  de la Vierge (immersion du 15 mai 1905); calculée à l'Observatoire d'Alger cette occultation a donné — 8° 26',9, soit 2° 6',5 W. La latitude, d'après des observations anciennes de M<sup>r</sup> le commandant DELEUZE, est 26° 42',0. Avec le sextant réparé à Taourirt et dont l'erreur instrumentale, restée immuable puisque la soudure n'a pas bougé, a pu être déterminée, j'ai pris à la traversée de l'Açerdjerah trois séries d'observations de hauteurs de la polaire, dont une à H. bou Khanefis. L'état de l'instrument pourrait laisser quelques doutes sur la valeur des conclusions, mais ces doutes sont levés par la comparaison avec les observations de M<sup>r</sup> VILLATTE, dont l'itinéraire croise le mien en deux points, Tadounasset et Tin Tagaret. Cette circonstance heureuse permet de corriger aussi l'itinéraire en longitude.

La correction à apporter à l'itinéraire est très forte, beaucoup plus que dans d'autres tronçons; ce n'est pas surprenant si l'on considère la nature

1. Mon propre carnet d'itinéraire de Taourirt à Bou Khanefis a été souvent complété au jour le jour d'après celui de M<sup>r</sup> le lieutenant MUSSEL, mon aimable compagnon de route, qui commandait le détachement.

du terrain entre Taourirt et H. bou Khanefs. Il s'étend là une grande superficie tout à fait aride, qu'on est contraint de traverser à marche forcée de jour et de nuit.

En longitude, l'écart entre les résultats des observations astronomiques et ceux du carnet de marche est de 2',7 pour Tin Tagaret :

Tin Tagaret.      Carnet. . . . . Long. 0° 3',7  
VILLATTE. . . . . Long. 0° 6',4

En latitude, l'écart est de 6',8 pour Bou Khanefs :

H. bou Khanefs.      Carnet. . . . .  $\varphi$  25° 14',8  
Observation astron..  $\varphi$  25° 8',0

En répartissant l'erreur ainsi obtenue, on obtient pour les points successifs de l'itinéraire les résultats suivants :

POSITIONS.	LATITUDE d'après LE CARNET.	LATITUDE CORRIGÉE.	LONGITUDE d'après LE CARNET.	LONGITUDE CORRIGÉE.
Hacian Taïbin. . . . .	26° 34',5	26° 33',9	1° 54',8	1° 55',1
Dj. Aberras (extrémité Sud) . . . . .	26° 34',8	26° 34',3	1° 49',3	1° 49',6
Bord occidental du horst silurien. . . . .	26° 28',7	26° 27',8	1° 37',1	1° 37',7
Sebkha Mekhergan (coucher 18-19 mai). . . . .	26° 21',2	26° 19',8	1° 21',9	1° 22',8
O. Arris (sortie de la sebkha) . . . . .	25° 48',9	25° 45',2	1° 10',1	1° 11',2
Aïn Tiqueidi . . . . .	25° 34',1	25° 29',4	1° 2',5	1° 3',8
Haci bou Khanefs. . . . .	25° 14',8	25° 8',0	1° 5',0	1° 6',2

É.-F. GAUTIER,

Chargé d'un cours à l'École supérieure  
des Lettres d'Alger.

## NOTICE SUR L'ESQUISSE GÉOLOGIQUE DU HAUT ATLAS OCCIDENTAL (MAROC)

(CARTE, PL. II)

L'esquisse géologique qui accompagne cet article comprend la moitié occidentale du Haut Atlas, que j'ai eu l'occasion de parcourir lors de mon voyage au Maroc<sup>1</sup>. On pourra s'étonner de voir que la planimétrie a été copiée sans aucune modification sur la deuxième édition de la carte au millionième<sup>2</sup>. J'ai rapporté, en effet, de mon voyage dans les régions inexplorées du Sud de l'Atlas, des itinéraires qui permettront de donner une physionomie complètement différente au revers méridional de la haute chaîne, et notamment au massif du Djebel Siroua. Mais avant que la mise en œuvre de ces documents topographiques soit tout à fait terminée, j'ai jugé utile, à la veille d'un nouveau voyage au Maroc, de résumer mes observations géologiques par une carte d'ensemble.

J'ai déjà fait ressortir tout ce qu'avait d'artificiel la division de l'Atlas proposée par M<sup>r</sup> Paul Schnell et adoptée par M<sup>r</sup> A. Brives. Cette division est basée sur l'âge, supposé différent, de la partie située à l'Est du col de Telouet, considérée comme récente par l'explorateur Thomson, et de la partie occidentale, considérée comme ancienne. J'ai montré aussi que les arguments géologiques invoqués par ces savants, pour fixer la limite occidentale de la haute chaîne aux vallées de l'O. es Seratou et de l'O. Aït Moussi, tombaient d'eux-mêmes et qu'il fallait revenir à la conception ancienne d'Arlett (1833), qui voyait dans le cap Rir l'extrémité du Haut Atlas<sup>3</sup>. Je ferai remarquer, cependant, que si la coupure établie par Schnell au col de Telouet, d'après les données de Thomson, n'est pas acceptable en se plaçant au point de vue *géognostique*, elle peut être admise en partant de considérations purement *topographiques*. Ce col correspond, en effet,

1. LOUIS GENTIL, *Mission de Segonzac. Dans le Bled es Siba. Explorations au Maroc*. Paris, Masson & C<sup>ie</sup>, 1906. In-4, xv + 364 p., 221 fig. phot., 2 fig. cartes. 12 fr. — IDEM, *Contribution à la géologie et à la géographie physique du Maroc* (*Annales de Géographie*, XV, 1906, p. 133-151; phot. pl. iv, v).

2. *Maroc. Carte dressée et dessinée par R. DE FLOTTE DE ROQUEVAIRE : 1 : 1 000 000*. Paris, Henry Barrère, 1904. 4 feuilles, avec notice. 15 fr.

3. LOUIS GENTIL, art. cité, p. 141.

comme l'a fait remarquer de Foucauld, à une forte dépression de la chaîne<sup>1</sup>.

On peut donc admettre, conventionnellement au moins, que l'Atlas marocain se divise en deux grandes parties : l'une, occidentale, qui s'étend du col de Telouet jusqu'à l'Océan Atlantique; l'autre, orientale, qui se poursuit à l'E jusqu'au delà du Tizi n Telr'emt, vers la frontière algérienne<sup>2</sup>.

J'ai donné, dans mon précédent article, une idée de la série stratigraphique jusqu'ici reconnue dans l'Atlas, et j'ai fait ressortir le rôle capital de la science française dans l'étude géologique de la chaîne qui nous occupe.

La carte qui fait l'objet du présent article a été dressée d'après les documents publiés par mes devanciers et d'après mes relevés.

Je ne pouvais songer, dans le court espace de temps que j'ai pu consacrer à mes recherches dans l'Atlas<sup>3</sup>, à faire une carte complète de l'étendue considérable que j'avais embrassée. J'ai dû me borner à repérer sur mes cheminements, avec toute l'exactitude possible, les contours géologiques que j'ai recoupés, en les accompagnant de croquis me permettant d'étendre le plus loin possible, à droite et à gauche de ma route, les affleurements des terrains. Bien que mes itinéraires ne soient certainement pas définitifs, étant donnée l'imperfection de la méthode topographique à laquelle j'ai dû m'astreindre<sup>4</sup>, je pense que mes relevés seront toujours utilisables, au fur et à mesure des perfectionnements apportés à la carte du pays, même lorsqu'une triangulation sérieuse y aura été faite. Il suffira, en effet, de brider mes itinéraires par un nombre suffisant de positions rigoureusement déterminées pour mettre définitivement en place mes contours géologiques.

Je considère donc comme acquises, *seulement*, les amorces des contours que j'ai indiqués sur mes cheminements. Tout le reste est

1. Vicomte CH. DE FOUCAULD, *Reconnaissance au Maroc, 1883-1884, Atlas* (Paris, 1888), feuille 7.

2. L'*Esquisse géologique* (pl. II) comprend donc tout l'Atlas occidental et une faible partie de l'Atlas oriental sur une étendue d'environ 60 km.

3. J'ai, sans aucune interruption, au cours de mes explorations dans le Sud marocain, relevé mes itinéraires; mes carnets topographiques accusent le chiffre total de 76 journées de marche dans la chaîne et dans la plaine de Marrakech.

4. J'ai opéré par cheminements à la boussole, avec recoupements sur des points remarquables plus ou moins bien connus, et par déterminations d'altitudes au baromètre anéroïde Naudet. Fort heureusement, malgré le procédé un peu rudimentaire que j'ai dû m'imposer — dans les conditions assez précaires de mon voyage — la mise au net de mes carnets a donné des résultats inespérés. Mon itinéraire le Marrakech au Djebel Siroua, notamment, se ferme avec une précision remarquable. Aussi je me propose de publier mes graphiques tels qu'ils sont, car je pense qu'ils permettront d'obtenir, sans que j'aie fait la moindre observation astronomique, des positions d'une approximation bien supérieure à celles qui étaient déjà acquises. Le point culminant du Djebel Siroua, en particulier, sera désormais fixé assez rigoureusement. Je l'ai déplacé de plus de 30 km. vers le SE, par rapport à l'estimation faite par DE FOUCAULD.

figuré, soit d'après des croquis pris en cours de route, soit d'après les cartes géologiques suivantes de mes devanciers : 1° Carte de Thomson<sup>1</sup>; — 2° Carte géologique de la plaine de Marrakech et des plateaux occidentaux à 1 : 1 000 000, par M<sup>r</sup> Brives<sup>2</sup>; — 3° Carte géologique schématique, par M<sup>r</sup> Paul Lemoine<sup>3</sup>; — 4° Esquisse géologique du Haut Atlas occidental à 1 : 750 000, par M<sup>r</sup> Brives<sup>4</sup>.

J'ai apporté de notables changements à ces essais, notamment à la première carte de M<sup>r</sup> Brives. J'ai respecté rigoureusement le tracé de mon confrère d'Alger dans les régions de l'Atlas qu'il a vues et que je n'ai pas traversées. J'ai cru seulement devoir compléter ses tracés, particulièrement en ce qui concerne les terrains crétacés, lorsque sa carte n'était pas conforme à son texte. J'ai mis également à profit des données publiées par d'éminents explorateurs comme de Foucauld, Thomson, de Segonzac. Enfin je n'ai jamais négligé, en traversant le thalweg des cours d'eau descendus de la haute chaîne, de recueillir toutes les roches, en cailloux roulés dans ce thalweg. Et cette méthode, si mauvaise qu'elle puisse paraître, m'a donné quelques précieux résultats; car, si les roches sédimentaires roulées peuvent prêter à de graves confusions au point de vue cartographique, dans une région où les mêmes faciès se retrouvent fréquemment à divers niveaux, par contre, les roches éruptives et métamorphiques que j'ai ramassées ne laissent parfois aucun doute possible sur la position approximative de leur gisement, à cause de leur localisation assez fréquente dans les parties les plus élevées de la chaîne.

Malheureusement, bien que j'aie puisé dans tous les documents accumulés par mes devanciers et dans mes propres observations, il subsiste certaines régions de l'Atlas dont il est impossible de donner une carte géologique, même approximative. Mais ces lacunes sont presque toutes reléguées dans le massif ancien, et je les ai représentées par la teinte : « Paléozoïque indéterminé ».

Je ferai une remarque en ce qui concerne les calcaires à silex, si importants par leur développement dans le Nord de la chaîne, notamment à l'Ouest de la plaine de Marrakech. M<sup>r</sup> Brives, se basant principalement sur l'analogie de faciès de ces calcaires avec la formation suessonnienne qui recouvre de grandes surfaces dans l'Est algérien, a rattaché à l'Éocène inférieur de vastes étendues de ces calcaires siliceux. J'ai déjà fait des réserves à ce sujet<sup>5</sup>, parce que ce faciès est assez trompeur et que d'ailleurs j'ai observé des calcaires siliceux

1. JOSEPH THOMSON, *Geological Map of Southwestern Morocco*, 1 : 1 500 000 (*Travels in the Atlas and Southern Morocco*, London, 1889).

2. Voir *Annales de Géographie*, XIV<sup>e</sup> *Bibliographie* 1904, n° 728 B; XV<sup>e</sup> *Bibliographie* 1905, n° 778 C.

3. XV<sup>e</sup> *Bibliographie* 1905, n° 795 A et E. Carte à [à 1 : 2 000 000].

4. *Ibid.*, n° 778 D.

5. *Bull. Soc. Géol. de Fr.*, IV<sup>e</sup> sér., V, 1905, p. 759.

analogues à la fois dans les dépôts du Jurassique et du Crétacé. Il est vrai que M<sup>r</sup> Brives a cru pouvoir appuyer dans la suite sa détermination d'âge par des documents paléontologiques. Il a d'abord cité des *Thersites*; mais ce fossile n'a peut-être pas la valeur stratigraphique qu'il lui prête. Puis il a signalé des Nummulites au Nord du Haouz; mais le *Nummulites Biarritzensis* d'Archiac, dont il parle, appartient à l'Éocène moyen (Lutétien) et non à l'Éocène inférieur (Suessonien), ce qui est en contradiction avec l'analogie de faciès invoquée par lui. De plus, j'ai eu l'occasion de traverser la bande tertiaire la plus importante que M<sup>r</sup> Brives ait marquée sur sa carte<sup>1</sup>, celle de la vallée de l'O. Igrounazar, dans les Haha. Là, en effet, les calcaires à silex sont très développés, mais ils se montrent en continuité parfaite avec la série crétacée, très développée à l'extrémité occidentale de l'Atlas. J'ai recueilli de nombreux blocs d'un calcaire pétri de Bivalves et de Gastropodes, déjà remarqués par M<sup>r</sup> Brives, et plus ou moins complètement silicifiés. Or j'ai dégagé de ces roches de magnifiques spécimens de *Baculites*, dont la détermination spécifique précisera le niveau Crétacé supérieur auquel ils appartiennent. Je signale cette observation afin de justifier la réserve que j'ai gardée au sujet de l'Éocène, que je n'ai pas figuré sur ma carte. Je ne doute pas que le Tertiaire inférieur existe au Nord de l'Atlas, puisque M<sup>r</sup> Brives a trouvé des Nummulites, mais cet Éocène a besoin, avant d'être figuré, d'être déterminé avec des preuves paléontologiques irréfutables<sup>2</sup>.

Un fait indiscutable est l'existence, dans l'Atlas, de vestiges de plissements hercyniens avec une direction assez constante NNE-SSW. Ils ont été constatés pour la première fois par Thomson dans le massif du Djebilet<sup>3</sup>, qui borde au Nord la plaine du Haouz; ils ont été également observés dans ce massif par M<sup>r</sup> Theobald Fischer, puis reconnus par M<sup>r</sup> Brives plus au Sud, dans la haute chafne, et confirmés par M<sup>r</sup> Paul Lemoine et par moi.

J'ai observé ces plis depuis la vallée de l'O. es Seratou jusqu'au delà du méridien de Demnat, autrement dit, partout où affleure le Paléozoïque, dans la partie de la chaîne que j'ai parcourue. Ils ont été prolongés par M<sup>r</sup> Theobald Fischer et par M<sup>r</sup> Brives vers le Nord, ce que j'ai eu l'occasion de contrôler, à Casablanca, dans la « terrasse

1. *Bull. Soc. Géol. de Fr.*, IV<sup>e</sup> sér., V, 1905, pl. 1.

2. Dans l'*Esquisse géologique* (pl. II), j'ai marqué en traits pleins les contours que j'ai pu figurer avec une certaine approximation, et en traits discontinus les autres contours, sauf la séparation des terrains primaires reconnus d'avec le « Paléozoïque indéterminé », que j'ai laissée en dégradé. Je n'ai pas figuré les fractures signalées par J. Thomson dans ses coupes (*Quart. Journ. Geol. Soc. London*, LV, 1899, p. 200-208) et par M<sup>r</sup> Brives dans sa carte (*Bull. Soc. Géol. de Fr.*, IV<sup>e</sup> sér., V, 1905, pl. XI), non plus que celles que j'ai observées moi-même, à cause de l'extrême imprécision de leur tracé.

3. *Quart. Journ. Geol. Soc. London*, LV, 1899, p. 196.



d'abrasion » si bien décrite par l'explorateur allemand : ils offrent là toujours la même direction. D'autre part, ils paraissent devoir se prolonger très loin vers le Sud, avec une direction à peu près constante, d'après des observations tout à fait concordantes.

Mon ami M<sup>r</sup> A. Dereims a reconnu dans l'Adrar mauritanien, lors de sa participation à la Mission Blanchet (1900), un Dévonien gréseux qui paraît offrir une large extension dans les collines situées au Nord du Tagant et qui se montre plissé avec une direction Nord un peu Est<sup>1</sup>. Le capitaine Gérard, chef des Travaux Publics en Mauritanie, m'a signalé une formation analogue dans la région de Tijikja (Tagant), où les mêmes grès pointent fréquemment à travers les dépôts récents<sup>2</sup>. Enfin M<sup>r</sup> Gruvel, directeur des Pêcheries de l'Afrique occidentale, a observé le long de la côte Atlantique, au Sud du Rio de Ouro (notamment dans la Baie du Lévrier), de nombreux affleurements de ces grès, au-dessous des dunes littorales<sup>3</sup>. Là encore, ils offrent la même direction de plissement, et il est important de noter que ces grès bruns, alternant avec des schistes de même couleur, ressemblent à s'y méprendre (d'après les échantillons de M<sup>r</sup> Dereims et ceux du capitaine Gérard) à ceux que M<sup>r</sup> Brives et moi nous attribuons au Dévonien dans l'Atlas et qui m'ont paru se poursuivre très loin dans l'Anti-Atlas, pour rejoindre, sans doute, les dépôts de faciès et d'âge identiques connus dans toute la région saharienne.

Ainsi, la chaîne hercynienne a laissé des vestiges parfois très importants dans l'Afrique nord-occidentale, depuis la Mauritanie jusque dans le Maroc septentrional, et sa direction était grossièrement parallèle à la côte océanique actuelle.

Cette chaîne a intéressé les dépôts du Carbonifère inférieur (Dinantien), comme je l'ai constaté dans la vallée de l'O. R'er'aïa et dans les Aït Imer'ran (au Sud de Demnat), où ces dépôts sont rigoureusement datés par des faunes importantes; mais elle n'a pas affecté le Permien, comme le pense M<sup>r</sup> Brives en donnant aux affleurements de cet âge, dans l'Atlas, une régularité schématique que je n'ai reproduite sur ma carte que dans les seules régions non visitées par moi.

Au contraire, partout où je suis passé, j'ai constaté un Permien affecté par des rides d'un système tout différent, plus récent. Je ne nie pas que les plissements hercyniens aient pu rejouer dans la suite; mais il me paraît indiscutable que les plis qui ont affecté le Permien appartiennent à une phase orogénique toute différente. J'ai constaté que les dépôts rouges de cette époque sont parfois en lambeaux alignés dans des dépressions synclinales du système hercynien; mais cela ne peut nous surprendre si nous nous reportons à la nature même

1. Renseignement verbal.

2. Renseignement verbal.

3. Renseignement verbal.

de ces dépôts puissants qui, par leur origine continentale ou lagunaire, passent insensiblement au Trias gypseux qui les surmonte. Et, bien que j'aie distingué sur ma carte un Permien et un Trias, à cause de l'importance extrême des couches rouges primaires, je me garderais de séparer ces formations sur une carte à plus grande échelle, car je me suis heurté aux difficultés qui ont déjà été rencontrées ailleurs, par exemple dans les Pyrénées, où M<sup>r</sup> Léon Bertrand réunit le Permien supérieur avec le Trias inférieur. De même que dans les Pyrénées, il y aura lieu, dans l'Atlas, de reconnaître un Permo-Trias.

Mais si les couches rouges primaires de l'Atlas peuvent avoir rempli des synclinaux de la chaîne hercynienne, elles se montrent, d'autre part, affectées par des plis, disposés le plus souvent à 45° sur ceux de cette chaîne ancienne. D'ailleurs, j'ai constaté partout une *discordance angulaire* entre les dépôts dinantiens et ceux du Permien, et cette seule constatation suffirait à démontrer que les dépôts permien sont postérieurs aux plissements hercyniens.

Ces plis plus récents, constatés par M<sup>r</sup> Paul Lemoine et par moi<sup>1</sup>, ont affecté tous les terrains secondaires, depuis les niveaux les plus inférieurs du Jurassique jusqu'aux couches les plus élevées du Crétacé, et même jusqu'à l'Éocène inférieur, si la base du Tertiaire existe, comme le pense M<sup>r</sup> Brives.

La nouvelle phase orogénique correspondante appartient au système alpin. Elle a laissé les traces les plus nettes dans les terrains jurassiques, qui montrent, à l'extrémité occidentale de la chaîne, des rides bien marquées, avec abaissement de leur axe vers l'Océan. A l'Est du col de Telouet, d'autres plis s'abaissent également vers l'Est, pour prendre ensuite une allure qu'il est difficile de préciser, mais dont les explorations célèbres du vicomte de Foucauld et du marquis de Segonzac nous permettent déjà de nous faire une idée. Il paraît indiscutable, en effet, que les Kheneg signalés par le premier de ces explorateurs correspondent à de grandes cluses creusées à travers des plis jurassiques courant vers le NE, plus ou moins parallèlement à la chaîne. M<sup>r</sup> de Segonzac a rapporté de ces Kheneg, dans le pays des Braber, des empreintes de fossiles qui ne peuvent laisser de doute sur leur âge éojurassique<sup>2</sup>.

Les plissements alpins ont également laissé partout des traces profondes dans les terrains crétacés, contrairement aux assertions de M<sup>r</sup> Brives<sup>3</sup>. Et, contrairement encore aux idées du même auteur<sup>4</sup>,

1. Voir É. HAUG, *Bull. Comité Afr. fr.*..., XV, 1905, p. 110.

2. A signaler notamment *Harpoceras discoides* Zieten, et *H. opalinum* Ben. du Lias supérieur (détermination de M<sup>r</sup> É. HAUG).

3. A. BRIVES, *Contribution à l'étude géologique de l'Atlas marocain* (*Bull. Soc. Géol. de Fr.*, IV<sup>e</sup> sér., V, 1905, p. 398).

4. *Idem*, *ibid.*, p. 398.

s'il est parfois difficile de les séparer des plis hercyniens auxquels ils se sont superposés, du moins est-il facile de saisir leurs traces dans le Permien. Un simple coup d'œil sur la carte (pl. II) suffira pour montrer l'influence des plissements alpins sur les couches rouges de cet âge (associées à des roches volcaniques), entre la vallée de l'O. Rdat et le méridien de Demnat.

J'ai de plus constaté que la zone axiale de la haute chaîne offre une tendance à la *structure en éventail*; néanmoins, ce qui domine, ce sont les traces d'une poussée vers le Sud. Cette poussée est attestée par un *régime de plis imbriqués* qui se montre notamment au Sud de Demnat et sur le versant méridional de la chaîne, dans la vallée du Sous. Cette poussée, dont les traces sont manifestes dans toutes les coupes transversales que j'ai relevées, paraît en contradiction avec l'hypothèse, émise par M<sup>r</sup> Paul Lemoine, de plis couchés empilés sur le flanc Nord de l'Atlas et poussés vers la plaine du Haouz<sup>1</sup>; elle est également en contradiction avec l'existence des plateaux signalés par M<sup>r</sup> Brives et dont ce géologue parle dans toutes ses notes<sup>2</sup>. Par contre, elle est en harmonie avec les observations faites à l'autre extrémité de l'Atlas dans la région de Figuig où l'on a constaté l'existence de plis couchés vers le Sud<sup>3</sup>.

Les dépôts secondaires se montrent, dans les avant-monts de la haute chaîne, sur la bordure de la grande plaine du Haouz, avec un faciès littoral ou lagunaire qui témoigne de très faibles profondeurs de la mer depuis le début du Crétacé. Ces dépôts présentent les mêmes faciès sur le flanc méridional de l'Atlas, dans la vallée du Sous et dans celle du Draa. Par contre, à l'extrémité occidentale de la chaîne, et au delà de Telouet, dans l'Est, des formations néritiques, ou même bathyales, attestent de grandes profondeurs des mers juras-

1. PAUL LEMOINE, *Mission dans le Maroc occidental* (Bull. Comité Afr. fr., 1903), tirage à part, p. 212.

2 Je n'ai pas été frappé, dans les régions marocaines que j'ai visitées, par cette « disposition en gradins successifs » dont parle fréquemment M<sup>r</sup> BRIVES, et M<sup>r</sup> PAUL LEMOINE ne paraît pas en avoir été plus frappé que moi. (A. BRIVES et AD. BRALY, Bull. Soc. Géol. de Fr., IV<sup>e</sup> série, VI, 1906, p. 64.) Je crois que M<sup>r</sup> BRIVES a tout au moins un peu exagéré sa conception orographique des régions sud-marocaines. D'ailleurs, si l'on remonte à ses premières notes, on voit que ce n'est pas seulement les régions du Sud, mais le Maroc tout entier qu'il est disposé à subdiviser ainsi en un série de plateaux, étagés. La carte qu'il donne à ce sujet (*Conférence sur le Maroc occidental*, dans Bull. Soc. Géog. Alger, VII, 1902) indique un plateau inférieur, qui comprend à la fois des dépôts tertiaires et primaires; un plateau moyen, formé d'affleurements primaires, de terrains secondaires et tertiaires, et même de grandes plaines d'alluvions; un plateau supérieur, où sont compris à la fois des massifs primaires, des terrains jurassiques et crétacés. Cette division du Maroc occidental correspond plutôt à une division hypsométrique et climatique du pays qu'à une division orogénique.

3. É. FICHEUR dans É.-F. GAUTIER, *Rapport sur une mission géologique et géographique dans la région de Figuig* (Annales de Géographie, XIV, 1905, p. 150, fig. 4).

siques et crétacées. Enfin, il est important de relever l'absence totale de dépôts jurassiques depuis l'extrémité occidentale de l'Atlas jusqu'au delà de Telouet. Tous ces faits me paraissent pouvoir s'expliquer, au moins provisoirement, de la façon suivante :

Le morcellement de la chaîne hercynienne s'est traduit par un affaissement dans la région actuellement occupée par le Haouz et aussi dans celle des vallées du Sous et du haut Draa.

Les volcans permien semblent s'être échelonnés (à en juger par l'extrême développement de leurs produits sur les hautes crêtes du Tamjourt, du Likoumt et de l'Anr'mer) parallèlement à une fracture ou à une zone de fractures datant du Permien supérieur.

Ces affaissements se sont produits à environ 45° des plis hercyniens et ont imprimé à l'Atlas la direction générale de la chaîne actuelle. Ils ont, en outre, préparé une aire d'ennoyage s'étendant à l'Ouest du col des Bibaoun et à l'Est du Tizi n Test, et les plissements alpins sont venus, dans la suite, façonner à la fois les dépôts secondaires et les terrains primaires. Ces plissements ont, en effet, laissé des traces indiscutables dans les terrains jurassiques et crétacés. Et l'allure des plis du Permien, la tendance à la structure en éventail du Silurien, du Dévonien et du Carboniférien inférieur, au cœur de la chaîne, montrent suffisamment leur action sur les sédiments paléozoïques.

Quant à l'absence du Jurassique dans la vaste plaine du Haouz, elle peut s'expliquer de deux façons. Ou bien la région comprise entre l'Atlas et le massif du Djebilet (auquel il faut joindre le plateau primaire qui le prolonge au Nord, jusqu'au delà de Casablanca) est restée émergée pendant cette première partie des temps secondaires. Et cette interprétation, vers laquelle je pencherais, est d'autant plus plausible que le faciès détritique et littoral des premiers sédiments crétacés montre une transgression de la mer à cette époque. D'ailleurs, il semble bien que la zone la plus élevée de la chaîne hercynienne corresponde à une bande comprenant à la fois le Siroua, le Tamjourt, le Likoumt et les environs de Marrakech; le long de cette bande se montrent échelonnés, dans la plaine, des témoins primaires. Ou bien il faut admettre que le Jurassique a disparu sous une nappe crétacée poussée du Nord vers le Sud, ce qui semble peu vraisemblable.

Comme on le voit, les faits acquis sur la tectonique de l'Atlas sont encore très insuffisants. Et il nous faut attendre patiemment de nouvelles observations, avant de chercher à nous faire une idée un peu nette de la genèse de cette chaîne.

LOUIS GENTIL,

Maitre de conférences à l'Université de Paris,  
Membre de la Mission de Segonzac.

### III. — NOTES ET CORRESPONDANCE

#### TRAVAUX DE L'OBSERVATOIRE DU MONT-BLANC

Les mémoires et articles insérés au tome VI des *Annales de l'Observatoire météorologique, physique et glaciaire du Mont-Blanc* n'offrent pas moins d'intérêt que ceux des précédents volumes, déjà signalés ici<sup>1</sup>.

M<sup>r</sup> JOSEPH VALLOT a continué les études sur la respiration<sup>2</sup> dont il avait communiqué les premiers résultats à l'Académie des Sciences<sup>3</sup>. Elles viennent en même temps que celles qu'a publiées M<sup>r</sup> Mosso<sup>4</sup> sur les troubles dus à la diminution de pression et leur cause. En collaboration avec le D<sup>r</sup> KÜSS, M<sup>r</sup> VALLOT a fait surtout des expériences sur la ventilation pulmonaire. Le volume d'air inspiré subit de grandes variations, tant par suite de l'ascension que de l'acclimatement à l'altitude expérimentée. L'augmentation du volume inspiré est produite par l'accroissement du nombre des inspirations et l'augmentation de leur amplitude.

Le travail de MM<sup>rs</sup> MOUGIN et BERNARD<sup>5</sup> a été inséré dans ce tome à titre de continuation de ceux de M<sup>r</sup> J. VALLOT<sup>6</sup>. C'est justement la station météorologique des Grands-Mulets qui a été transportée à Tête-Rousse, à l'altitude de 3187 m. C'est un véritable observatoire de montagne, annexe de celui des Bosses, moins haut que celui-ci (4363 m.) et que la Capanna Regina Margherita du Mont Rose (4560 m.), plus haut que ceux du Sonnblick (3106 m.) et de l'Etna (2942 m.). Les observations faites à Tête-Rousse ont commencé en 1901 et continué en 1902 et 1903. Elles ne portent naturellement que sur les mois d'été (du 31 juillet au 18 octobre 1901, du 13 juin au 10 octobre 1902, du 1<sup>er</sup> juillet au 13 octobre 1903).

Une première série d'observations concerne le maximum et le minimum

1. *Annales de l'Observatoire météorologique, physique et glaciaire du Mont-Blanc* (altitude 4358 mètres), publiées sous la direction de J. VALLOT. Tome VI. Paris, G. Steinheil, 1905. In-4, VII + 218 p. — Voir A. ANGOT, *Les derniers travaux de l'Observatoire du Mont-Blanc* (*Annales de Géographie*, IX, 1900, p. 80-81; XI, 1902, p. 169-171).

2. J. VALLOT, *Expériences sur la respiration au Mont-Blanc dans les conditions habituelles de la vie* (p. 1-138, 56 fig. diagrammes).

3. J. VALLOT, *Sur les modifications que subit la respiration par suite de l'ascension et de l'acclimatement à l'altitude du Mont-Blanc* (*C. R. Ac. Sc.*, CXXXVII, 1903, p. 1283-1285); — KRONECKER, *Le mal des montagnes* (*Ibid.*, p. 1282-1283).

4. *Travaux du Laboratoire scientifique international du Mont-Rose*. Turin, Loescher, 1905. In-8, 295 p.

5. MOUGIN et BERNARD, *Études exécutées au glacier de Tête-Rousse. Météorologie* (*Annales... Mont-Blanc*, VI, p. 137-174, 1 fig. carte).

6. J. VALLOT, *Sur le mouvement des neiges au sommet du Mont-Blanc* (t. I) et *Observations météorologiques simultanées au sommet du Mont-Blanc, aux Grands-Mulets et à Chamonix, 1<sup>re</sup> série* (t. I), etc.

de la journée, qui se produisent en retard sur ceux de la plaine : le maximum entre 4 et 6 heures du soir au lieu de 2 heures environ, le minimum entre 6 et 8 heures du matin (il y aurait lieu de rapprocher ces résultats de l'allure du débit du torrent glaciaire). On est frappé par ce faible maximum de la température, qui ne s'est jamais élevée au-dessus de  $10^{\circ}$  ( $9^{\circ},6$  le 18 août 1901 ;  $9^{\circ},8$  le 15 juillet 1902 ;  $9^{\circ},8$  le 2 septembre 1903), alors qu'on connaît, par les expériences de M<sup>r</sup> VIOLLE et de M<sup>r</sup> VALLOT, l'intensité de l'insolation à cette altitude. Les instruments, protégés contre le soleil par une cage en bois sous abri, donnent la température à l'air libre. Quant à la température moyenne annuelle, les auteurs sont obligés de la demander au calcul, par comparaison avec les stations météorologiques de Chamonix et de la Haute-Savoie ; elle est donc hypothétique, et d'ailleurs seules les températures vraies ont de l'intérêt. Cette moyenne serait comprise entre  $6^{\circ},28$  (1901) et  $7^{\circ},70$  (1902).

Une autre série concerne les condensations, et elle tire sa valeur de la rareté des observations suivies à pareille altitude. A cette hauteur, les précipitations se produisent habituellement sous forme de neige, bien que la pluie tombe quelquefois en été, même au-dessous de  $0^{\circ}$ . Mais mesurer des chutes de neige de manière à les rendre comparables entre elles est autrement difficile que mesurer des hauteurs de pluies. Ce qui importe, ce n'est pas tant l'épaisseur de la couche, déjà très variable d'un endroit à l'autre, que sa densité, qui fait qu'elle donne à la fusion une lame d'eau plus ou moins haute. La quantité de neige correspondant à 1 millimètre d'eau de fusion oscille entre 7 et 31 mm., quelquefois 48, quelquefois 100 ! Enfin la neige tombe habituellement par vents violents du SW et du S, et le vent, qui fait la place nette aux endroits découverts, l'accumule dans les dépressions. La hauteur a été mesurée sur une cinquantaine de piquets alignés sur trois rangées ; la densité, au moyen de planches d'un mètre carré de surface, fixées à la surface même du glacier<sup>1</sup>. Nous craignons cependant que toutes ces précautions ne soient rendues inutiles par la violence du vent, qui nivelle la surface en comblant les creux, sans que nulle part l'épaisseur de la couche puisse être prise pour une moyenne. Quoi qu'il en soit, la quantité de neige tassée mesurée a été de 800 mm. du 30 septembre 1901 au 14 juillet 1902, ce qui correspondrait, en tenant compte de la fusion, à une hauteur d'eau de 495 mm., et en y comprenant les précipitations du 14 juillet au 2 octobre, à une chute totale de 655 mm. pour l'année 1901-1902. La lame d'eau correspondant à la chute de neige de 1902-1903 a été de 662 mm. Ces valeurs ne sont qu'approximatives, car les condensations sous forme de pluie n'y figurent pas, et il n'a pas été tenu compte de l'évaporation. Elles suffisent à nous donner une idée de l'importance des précipitations à 3 200 m. d'altitude. Les auteurs estiment que si aucun tassement ne se produisait, la hauteur totale de la neige serait comprise entre 4 et 8 m. par an. C'est beaucoup moins que ce à quoi on s'attendrait, et c'est une nouvelle confirmation de cette loi qui veut que les précipitations diminuent à partir d'une certaine altitude où elles atteignent leur maximum, altitude voisine de 2500 m. pour le massif du Mont-Blanc, d'après

1. Voir P. MOUGIX, *Observations sur la neige et la nivométrie en Savoie* (Ass. fr. Avancement Sc., 33<sup>e</sup> Session, Grenoble, 1904, Paris, 1905, p. 498-511, 3 fig. graph.).

M<sup>r</sup> MOUGIN, et que nous avons trouvée comprise, dans la haute Maurienne et la haute Tarentaise, entre 2 200 et 2 500 m.<sup>1</sup>.

Enfin les observations sur la température intérieure du glacier et la pénétration du froid dans la glace confirment les expériences de M<sup>r</sup> J. VALLOT (t. IV et V des *Annales*). La température intérieure du glacier demeure invariablement égale à 0°, été comme hiver, pour toutes les régions situées au-dessous de 15 m. de profondeur ; la zone au-dessus est sensible, ainsi que l'avait pressenti M<sup>r</sup> F.-A. FOREL, aux variations de la température extérieure, lorsque celle-ci s'abaisse au-dessous de 0°. Il suffit donc d'une couche relativement mince de glace ou de névé pour mettre obstacle à la propagation du froid, et — c'est ce qu'avait soutenu M<sup>r</sup> J. VALLOT contre les glaciologistes autrichiens — il devient difficile d'admettre que la vitesse des glaciers puisse être influencée par la température.

Une pareille somme de résultats justifient la méthode par laquelle ils ont été obtenus : les études de physique glaciaire ne sont pas assez avancées pour pouvoir être traduites dans la langue du calcul. L'École autrichienne, formée par les disciplines mathématiques, a tendance à attribuer au calcul une vertu magique qui par elle seule serait créatrice, comme en astronomie<sup>2</sup>. La glaciologie n'a rien à perdre, pour le moment, à être ramenée au souci de l'observation directe, patiente et prolongée.

Le volume se termine par deux notes de M<sup>r</sup> HENRI VALLOT, l'une sur des innovations qu'il a introduites dans ses opérations de levés topographiques<sup>3</sup>, l'autre sur l'état d'avancement de la carte du Mont-Blanc à 1 : 20 000<sup>4</sup>. La triangulation générale, qui comprenait 257 points en 1897, a été portée, grâce aux relèvements goniométriques, à 410 points pour une surface de 350 kmq., soit 1 point pour 1,3 kmq. Les levés à la planchette, poursuivis depuis 1897, comprennent tous les fragments utiles, depuis le fond des vallées jusqu'à l'altitude-limite, 2 500 m. pour les vallées de Vallorcine, de Bérard, de l'Arve, de Bionnassay et de Saint-Gervais jusqu'au Fayet. Pour les tours d'horizons topographiques, le nombre de clichés utiles est actuellement de 1 727, obtenus au moyen du phototachéomètre Vallot. La carte comprendra, sur le territoire français seulement, 22 feuilles de 0<sup>m</sup>,25 sur 0<sup>m</sup>,35. Ce sera, à notre connaissance, la plus belle œuvre cartographique en haute montagne qui ait encore été entreprise.

PAUL GIRARDIN.

1. P. MOUGIN, *Observations sur l'enneigement et les chutes d'avalanches exécutées par l'Administration des Eaux et Forêts dans les départements de la Savoie* (voir XIV<sup>e</sup> Bibl. 1904, n° 254 A) ; — PAUL GIRARDIN, *Les Glaciers de Savoie* (voir XV<sup>e</sup> Bibl. 1905, n° 306), p. 10.

2. Voir, dans HANS HESS, *Die Gletscher* (Braunschweig, 1904), une « Mathematische Theorie der Gletscherbewegung », p. 323-338.

3. HENRI VALLOT, *Note sur quelques particularités de la détermination des stations topographiques par relèvement* (*Annales... Mont-Blanc*, VI, p. 175-201, 13 fig.).

4. Idem, *État d'avancement des opérations de la carte du massif du Mont-Blanc à l'échelle de 20 000<sup>e</sup>* (*Ibid.*, p. 203-216, carte à 1 : 200 000).

## L'EXPLORATION DU SÉISTAN

PAR SIR HENRY MAC MAHON <sup>1</sup>

Le gouvernement de l'Inde a fait effectuer, de février 1903 à mai 1905, une exploration et un levé complet du Séistan, en vue de régler la question des frontières entre l'Afghanistan et la Perse, rendue confuse par l'ignorance du pays, par un déplacement d'une des bouches de l'Hilmend et par des querelles indigènes au sujet de la distribution des eaux de ce fleuve. Une mission imposante, comprenant près de 1 500 personnes, dont 12 officiers, un nombreux état-major de spécialistes européens et indigènes, tirés des Services topographiques, de l'irrigation, etc., et une escorte de 200 soldats d'infanterie et 60 cavaliers, admirablement équipée en outre pour faire face à tout imprévu, a employé ces deux années à remplir les instructions officielles. La direction des travaux, rendus difficiles, voire même périlleux, par des conditions inusitées de climat, avait été confiée à l'un des officiers les plus intelligents et les plus expérimentés de l'armée des Indes, le colonel Sir HENRY MAC MAHON.

L'exposé des résultats de l'expédition qu'a fait le 9 avril et le 11 mai 1906 Sir HENRY MAC MAHON, devant la Société de Géographie de Londres, offre à tous égards un intérêt exceptionnel, particulièrement au point de vue historique et géographique, et mérite d'être résumé ici avec quelque détail.

Le Séistan est constitué par la dépression du lac Hamoun et la plaine d'inondation du fleuve Hilmend. Comme l'a fait remarquer Lord CURZON dans la discussion qui a suivi la conférence de Sir HENRY, deux traits remarquables distinguent ce pays et devaient retenir l'attention du gouvernement de l'Inde : d'abord sa position en un point où les domaines de la Perse, de l'Afghanistan et de la Grande-Bretagne se touchent, de telle sorte qu'en fait il est aujourd'hui partagé entre la Perse et l'Afghanistan. Sur 18 000 kmq. environ de superficie, 7 360 environ appartiennent à la Perse et 10 640 à l'Afghanistan. Le second trait est la prodigieuse fertilité que communiquent à ses terres les eaux de l'Hilmend, de telle sorte que, après un passé immémorial de prospérité, le Séistan présente des perspectives certaines de régénération dans un avenir plus ou moins lointain. L'histoire ancienne du Séistan fut en effet très brillante; le célèbre orientaliste RAWLINSON l'a esquissée en 1873, d'après les données de la première mission de délimitation anglaise dirigée par Sir FREDERIC GOLDSMID. Cette dépression formait dans

1. Colonel Sir HENRY Mc MAHON, *Recent Survey and Exploration in Seistan* (*Geog. Journ.*, XXVIII, September, 1906, p. 209-228, 1 pl. carte à 1 : 1 000 000; October, p. 333-352). Il y a eu deux communications de Sir HENRY Mc MAHON à la Société de Londres : l'une, en séance publique ordinaire, suivie d'observations de Lord CURZON et du colonel YATES; l'autre, portant, sur certains points particulièrement dignes d'attention, à une réunion du « Research Department », et suivie d'une discussion très remarquable à laquelle prirent part le colonel TH. HOLDICH, MM<sup>rs</sup> TEALL, G. W. LAMPLUGH, STRAHAN, H. YULE OLDHAM, GARWOOD.



l'antiquité la Drangiane; là avait pris naissance Roustem, le héros légendaire de la Perse, et avait habité Kai ou Kaikobad, le fondateur de la dynastie Achéménide. Sa prospérité dura jusqu'au x<sup>e</sup> siècle, qui marque le début des invasions musulmanes : Mahmoud le Ghaznévide, Gengis Khan, Tamerlan, Nadir Chah le conquièrent tour à tour et le laissèrent chaque fois plus appauvri. Ce fut surtout l'invasion de Tamerlan et la destruction de la capitale Zaranj (aujourd'hui Zahidan), suivie de la criminelle démolition des harrages et digues de l'Hilmend, qui consomma la ruine de la contrée. Elle ne s'en est jamais relevée. De ce grand passé, il ne reste que les ruines des anciennes villes : remparts épais de briques crues, tours, comme la jolie tour de Mil-Kasimabad, tumulus de toute forme. Mais ces ruines sont d'une prodigieuse abondance, on en trouve partout, aucun pays du monde n'en offre autant. Outre celles déjà connues sur la rive gauche de l'Hilmend, Sir HENRY MAC MAHON vient d'en révéler d'immenses quantités dans les districts naguère inconnus de l'Est du fleuve. L'étendue de ces ruines, dont les principales sont celles de Sarotar, la grandeur et la perfection du système de canaux, le caractère des objets qu'on y trouve, tout prouve qu'il y eut là, à l'Est de l'Hilmend, un delta occupé par une civilisation qui fut peut-être la plus brillante du Séistan. La série des ruines s'y étend d'un seul tenant sur 100 km. environ du N au S, depuis Kala-i-Fath et Sarotar jusque vers Tchakansour; la plupart sont d'ailleurs ensevelies entièrement ou à demi dans le sable. La plaine d'alluvions du Séistan n'offrant point de pierre à bâtir, la plupart de ces ruines sont en briques cuites au soleil, mais la sécheresse du climat a favorisé leur conservation.

La mission du colonel MAC MAHON a complètement remanié la carte, d'ailleurs fort incomplète et inexacte, du Séistan, dont de vastes districts n'avaient jamais été parcourus par les Européens. Toute la contrée et ses abords, sur une étendue de 98 000 kmq., fut levée avec zèle par le topographe de l'expédition, M<sup>r</sup> G. P. TATE et ses aides; on dressa une série de feuilles à un pouce par mille (1 : 63 360) et à 1 pouce pour 4 milles (1 : 253 440). Cette œuvre ne put s'accomplir sans danger : le levé du vaste désert absolument inconnu du Dacht-i-Margo, à l'E de l'Hilmend, entraîna une terrible catastrophe. Ce désert couvre d'énormes terrasses d'alluvions, dominant en falaise la plaine du Séistan. Une expédition de 11 hommes, dirigée par un des plus expérimentés *surveyors* indigènes, Bahadour MOHIUDDIN, s'y égara. Cheikh MOHIUDDIN et six de ses hommes périrent; les levés de la petite équipe ne furent sauvés que par le dévouement d'un certain SAÏBOU, qui s'enroula autour du corps la carte dressée par MOHIUDDIN, et réussit, au prix de souffrances indescriptibles, à gagner Tchakansour.

L'aspect de la carte réduite à 1 : 1 000 000, que publie le *Geographical Journal*, diffère notablement des représentations ordinaires de la région. M<sup>r</sup> MAC MAHON a d'abord représenté le Hamoun comme un lac d'un seul tenant et non pas comme une série de trois lacs ou lagunes, telles qu'on les voit dans la plupart des atlas, notamment dans celui de Stieler. Il qualifie le Hamoun d'aire lacustre, où aboutissent les divers cours d'eau du Séistan. A la différence du pays lui-même, qui est absolument nu, une épaisse ceinture de grands roseaux, appelée le « naïzar », et large de plusieurs milles, frange les bords du Hamoun. L'aspect de ces fourrés est impénétrable; il y

existe cependant des sentes tortueuses que connaissent les Sayads, étrange population qui vit de poisson et de gibier d'eau, et qui déplace ses huttes suivant les allées et venues de la rive. Par delà les roseaux s'étendent, parfois jusqu'à l'horizon, de vastes espaces d'eau libre. Pendant l'été, lorsque les grandes rivières Hilmend, Khach, Farah Roud, Harout Roud, qui drainent un bassin de 325 000 kmq., — près de vingt fois plus étendu que la dépression du Séistan — entrent en grande crue, le lac Hamoun devient une vaste mer, et toutes les terres basses du Séistan sont inondées ou susceptibles d'inondation. Il fallait donc, durant tout l'été, que la mission choisissoigneusement un lieu de campement à l'abri des crues. De ces fleuves l'Hilmend est de beaucoup le plus important; c'est le plus puissant cours d'eau de l'Asie occidentale entre l'Indus et le Tigre; Sir HENRY MAC MAHON lui attribue un étiage de 60 mc., une portée normale en crue de 1 400 à 2 000 mc., qui peut s'exagérer, dans les années de crue exceptionnelle, telles que 1885, jusqu'à 17 000 à 20 000 mc. C'est à Bandar-i-Kamal Khan que l'Hilmend sort de l'étroite gorge qu'il s'est creusée dans les hautes terrasses d'alluvions dont nous parlions plus haut et qui le dominent de 60 à 75 m., et là commence le delta du Séistan.

Au sujet de ce delta, la mission MAC MAHON apporte des faits de la plus haute portée. Il semble bien qu'on ait à relever ici des déplacements analogues à ceux qui ont rendu célèbre le Lob-nor; le Hamoun paraît avoir changé souvent de place, ce qui entraînait une migration corrélative des aires deltaïques et des lits de l'Hilmend. M<sup>r</sup> MAC MAHON signale au moins trois aires deltaïques dont se composerait le Séistan : le delta actuel, où se trouvent confinées les populations et les cultures d'aujourd'hui, le long des trois bras du fleuve; une zone située au S. du Hamoun et signalée par de vastes ruines, des traces de lits fluviaux et de cultures, et qui représente un ancien delta à gauche du delta actuel avec déversement de l'Hilmend dans le God-i-Sirreh (région de Tarakoun-Ramrod); enfin l'immense aire de ruines, de canaux, de lits desséchés qui s'étend à l'E de l'Hilmend autour de Sarotar, et qui correspond à un autre delta, formé dans un temps où l'Hilmend se déversait dans la dépression de Lalla Nawar. A chaque delta aurait donc correspondu un Hamoun différemment situé. Et ce balancement des bouches de l'Hilmend à droite et à gauche de son aboutissement actuel se serait produit nombre de fois dans l'histoire, entraînant irrésistiblement un déplacement de la zone habitée et des capitales du pays. La plus ancienne de celles-ci paraît avoir été Sarotar; Ramrod correspondrait à Agriaspa d'Alexandre; Zaranj, détruite par Tamerlan, se trouve seule dans le présent delta.

A quoi attribuer ces remarquables déplacements? Tout d'abord à l'abondance des troubles que charrient les rivières du Séistan. L'Hilmend transporte jusqu'à 8 gr. de vase par litre, chiffre qu'à coup sûr bien peu de rivières dépassent. Il se produit ainsi les effets bien connus de colmatage et de surhaussement du lit des cours d'eau, qui finissent par se trouver comme suspendus au-dessus des régions qu'ils traversent, jusqu'à ce qu'une rupture des berges entraîne un changement de lit. Mais les considérations de climat méritent aussi d'être invoquées.

Le Séistan a un climat très contrasté qui se révéla horriblement pénible

pour une mission contrainte de vivre sous la tente. La sécheresse est presque absolue, la quantité de pluie annuelle n'atteignant que 50 à 75 millimètres. L'année se divise en deux saisons seulement, l'hiver et l'été. Le froid est intense en hiver (la température descend parfois à  $-20^{\circ}$  C.); il est rendu très pénible par des tempêtes très fréquentes entre décembre et la fin de mars. En janvier 1905, non seulement les Hamouns stagnants gelèrent, mais les fleuves eux-mêmes, malgré la force de leur courant. La vitesse du vent pendant les tempêtes d'hiver a atteint jusqu'à 200 km. à l'heure; pendant un ouragan de mars 1905, on nota 140 km. pendant 16 heures de suite. Cet ouragan fit périr en 4 jours 200 chameaux. La mission perdit d'ailleurs en tout 4900 chameaux en deux ans et demi. L'été dure sept mois : d'avril à novembre; c'est une saison monotone de ciel sans nuage et de chaleur torride, qui atteint pendant des mois à des maxima de  $43^{\circ}$  à  $49^{\circ}$  C. à l'ombre. Mais le phénomène caractéristique est encore en été le vent : durant quatre mois souffle le « Bad-i-sad-o-bist roz », ou « vent des 120 jours », qui s'établit à la fin mai ou au milieu de juin et qui dure sans trêve jusqu'à la fin de septembre. Il souffle avec une effrayante violence toujours du même angle de l'horizon (du N un peu W) et ne se fait guère sentir que dans le Séistan. Malgré sa violence (environ 100 km. à l'heure), c'est un bienfait pour la contrée, qu'il débarrasse du fléau des insectes, des épidémies de typhus, variole, etc., et dont il tempère la chaleur. La régularité de ce vent provenant toujours de la même direction paraît ancienne : toutes les ruines du Séistan sont orientées suivant le même angle par rapport à lui. On a discuté à la Société de Géographie de Londres sur les causes météorologiques qui peuvent produire un phénomène si constant à tous égards<sup>1</sup>.

Ce vent paraît bien exercer une action décisive sur le modelé actuel de la contrée. Il ne s'agit pas seulement des phénomènes d'usure des monuments, d'ensevelissement des ruines ou des centres habités sous les sables, de création de dunes en croissant typiques (*Barkhanes*); ces sortes de faits sont communs à bien d'autres déserts. Mais il semble bien que la mission MAC MAHON ait recueilli des faits dénotant un creusement très ample et très profond des plaines d'alluvions par le vent; les levées et digues en matériaux durcis des anciens canaux restent aujourd'hui debout comme de hauts remparts, au-dessus des plaines de texture plus tendre, que le vent n'a cessé d'approfondir. Ailleurs, dans le désert entre le Sana Roud et le Chelag (affluent du God-i-Sirreh), des buttes-témoins, hautes de 6 m., représentent l'ancienne surface de la plaine, dont le niveau a été abaissé en ces points d'une hauteur au moins égale. Mieux encore, toutes les hautes plaines de sable grossier qui forment le Sud du Séistan sont parsemées de dépressions curieuses, dont l'étendue est parfois de plusieurs milles carrés, et la profondeur d'une soixantaine de mètres. Ces dépressions forment tantôt des cha-pelets reliés par des gorges, tantôt des trous isolés. M<sup>r</sup> MAC MAHON, après avoir vainement cherché d'autres explications, se voit contraint d'en attribuer l'origine au vent, car toutes s'allongent suivant un axe qui coïncide plus ou moins avec la direction du vent.

1. Sir THOMAS HOLDICH assure, ce qui est en effet probable, qu'on a affaire à ce terrible vent tout le long de la route du Séistan à Hérat jusqu'au delà du Paropamise, jusqu'à ce qu'on arrive dans le pays que les habitants appellent la « demeure du vent ». Même là, il règne encore, et on peut le considérer comme un vent continental parcourant toute la haute Asie.

Mais on peut aller plus loin encore, et attribuer au vent du Séistan une action plus générale et plus importante. L'un des faits qui ont le plus sérieusement embarrassé le colonel MAC MAHON est la contradiction qui semble exister entre la masse énorme d'alluvions charriée annuellement par les fleuves dans cette dépression fermée et le niveau de plus en plus bas de leurs dépôts actuels. On attendrait logiquement le contraire, c'est-à-dire un colmatage assez rapide de la dépression. En fait, cela n'est pas ; tout le pourtour du Séistan est frangé de hautes terrasses d'alluvions : d'abord celles que rongent les vagues du Hamoun, puis les hautes falaises meubles du Dacht-i-Margo, à l'E de l'Hilmend, auxquelles correspondent, sur les flancs des montagnes de l'W, des terrasses à une hauteur équivalente. Bref le niveau antérieur de l'aire d'alluvions doit s'être trouvé au moins à 120 m. au-dessus du niveau actuel. M<sup>r</sup> MAC MAHON ne peut rendre compte du fait qu'en imaginant un affaissement graduel et continu de la dépression sous le poids des alluvions. Qu'est devenue toute la masse de terre qui couvrirait le pays alors que sa surface se tenait à 120 m. plus haut qu'aujourd'hui ? Que deviennent les alluvions apportées chaque année, ainsi que les matériaux des falaises en voie de destruction ? Ce problème épineux a suscité d'ingénieuses observations parmi les auditeurs du colonel MAC MAHON. Le D<sup>r</sup> TEALL a déclaré qu'il ne lui semblait pas impossible que ce soit le vent qui, par son œuvre puissante de balayage, fasse échec aujourd'hui à l'accumulation des sédiments par les fleuves. M<sup>r</sup> G. W. LAMPLUGH a rappelé les immenses dépôts de loess de l'Europe, de la Chine et de l'Amérique du Nord, il a cité l'opinion de M<sup>r</sup> SIEGFRIED PASSARGE, qui a soutenu récemment l'action prépondérante du vent dans la formation des plaines du bassin intérieur sud-africain. Ce qui manque jusqu'à présent, c'est un moyen de mesurer la quantité des matériaux évacués par le vent. « Il est probable, dit M<sup>r</sup> LAMPLUGH, qu'une grande partie des matières les plus légères doivent être emportées ; les dunes de sable représenteraient seulement les éléments les plus lourds, qu'on pourrait comparer aux galets et graviers d'un lit fluvial, tandis que la fine poussière dérivée des vases et des boues est enlevée et transportée au loin », sans doute par delà les pentes de la dépression fermée jusque dans les bassins dépendant de l'océan. M<sup>r</sup> GARWOOD croirait plus volontiers à un affaissement. Quoi qu'il en soit, la question affecte une haute portée générale, et la mission du Séistan restera précieuse par les faits nouveaux qu'elle a apportés au sujet de la part du vent dans l'érosion.

MAURICE ZIMMERMANN.

## IV. — CHRONIQUE GÉOGRAPHIQUE

### EUROPE

**Une nouvelle percée du Jura. Le tunnel du Weissenstein.** — Le 23 septembre dernier a été achevé le percement du tunnel du Weissenstein, sur la ligne Moutier-Soleure, à travers la plus orientale des chaînes du Jura soleurois, longue barre rigide de 40 km., interrompue par la seule cluse de la Dünneren, que suit une petite voie ferrée. En l'absence de toute vallée ou cluse pouvant servir d'amorce ou de passage, on a dû percer le chaînon de part en part : ainsi s'explique que ce tunnel, foré sous une avant-chaîne, soit, avec ses 3 656 m., le plus long du Jura après le Credo (3 900 m.). Mais il sera dépassé de beaucoup par le tunnel projeté du Mont-d'Or (ligne Frasnè-Vallorbe), qui atteindra 6 400 m.

En somme, ni la tectonique, ni le travail de l'érosion n'avaient indiqué là un passage : le passage naturel est plus à l'E, à la hauteur d'Olten et du Hauenstein, point prédestiné où se produit la singulière convergence des chaînes du Jura central vers le Jura oriental. On comprend ainsi qu'Olten soit devenue la gare de bifurcation et de distribution de la Suisse du Nord-Ouest. Par Olten passe la ligne la plus rapide de Bâle à Berne. La ligne plus courte par Delémont et Bienne est obligée de s'élever à 780 m., au tunnel de Pierre-Perthuis.

Le nouveau tunnel, en pente unique vers Soleure (18 mm. par mètre), est à l'altitude de 646-726 m. La descente sur Moutier s'effectue par une pente très accentuée (26 mm.), presque celle du Gothard (27<sup>mm</sup>,5), qui passe aujourd'hui pour la pente-limite sur une ligne à grand trafic, et qui est aussi celle du Lötschberg. La construction a été assez sérieusement gênée par des irrutions d'eau : une source a même donné jusqu'à 300 l.

Mais les sacrifices qu'a coûtés la nouvelle ligne seront compensés par l'importance qu'elle assure à la ville de Soleure, qui devient, avec Bienne et Neuchâtel, une des portes d'entrée de la Suisse au pied du Jura. D'autre part, la nouvelle voie fera partie intégrante de la ligne Paris-Berne, par Belfort-Delle ; elle prendra rang parmi les voies d'accès de la ligne du Lötschberg, dont les travaux dans la vallée de la Kander sont commencés sous la direction de notre éminent collaborateur M<sup>r</sup> PH. ZÜRCHER, et à ce titre, elle aura un rôle international. Mais le canton de Berne pense à un raccourci plus direct encore que celui du Weissenstein : ce serait la percée du Graiterer entre Moutier et Granges, par Court (7 km.) ; en ce cas, la distance actuelle serait réduite de 22 km. réels et 66 km. virtuels, ce qui déposséderait le Weissenstein d'une partie de son importance<sup>1</sup>.

1. D'après une note adressée aux *Annales* par M<sup>r</sup> PAUL GIRARDIN. — Voir, du même : *Le percement du Weissenstein et la politique du canton de Berne* (*Questions Diplomat. et Col.*, XXII, 16 nov. 1906, p. 613-617, 1 fig. carte).

**La navigation du Rhin supérieur.** — Les essais de navigation sur le Rhin supérieur entre Strasbourg et Bâle, que nous signalions en 1905<sup>1</sup>, ont continué en 1906 avec le plus grand succès. De 1903 à 1905, M<sup>r</sup> KNIPSCHERER a réussi à importer à Bâle 2 600 t. de marchandises, surtout du charbon, et à en exporter 1 200 t. d'asphalte, de carbure de calcium, de tourteaux. La société qu'il dirige fit alors construire, exprès pour la navigation du Rhin, un vapeur à roues de 800 t. et diverses installations pour la manutention des marchandises à Bâle. Le nouveau vapeur a opéré sans encombre 6 montées et 4 descentes du fleuve. Un vapeur à hélice a même poussé en 1906 jusqu'aux rapides de Rheinfelden. Toutes ces tentatives paraissent avoir suffisamment prouvé que la section Bâle-Strasbourg n'est pas plus mauvaise pour la navigation que la section Strasbourg-Mannheim, dont le trafic a dépassé 600 000 t. dans les dernières années. Fait intéressant, c'est aux abords de Bâle que les conditions du fleuve sont les meilleures, à raison de la netteté du chenal et de la rapidité du courant qui empêche l'ensablement; c'est immédiatement avant et après Strasbourg qu'elles paraissent le plus défavorables. Des corrections, des balisages, des dragages, permettront sans peine d'y remédier. En ce qui concerne les sept ponts de bateaux qui gênent la navigation, l'acte international du 17 octobre 1868, qui règle la navigation du Rhin, permet d'affirmer que c'est là un obstacle transitoire. Les ouvertures de passage à travers ces ponts ont d'ailleurs été élargies de 20 à 40-50 m. dans l'hiver 1905-1906. Un « Verein für die Schifffahrt auf dem Ober-Rhein » s'est formé et rêve non seulement l'établissement de la navigation régulière sur le Rhin supérieur jusqu'à Bâle, mais moyennant divers travaux, jusqu'au lac de Constance; il prévoit même l'utilisation des affluents du fleuve (Aar, Reuss, Limmat) et des lacs suisses jusqu'au pied des Alpes. Ce sont là, à n'en pas douter, des idées de réalisation encore lointaine<sup>2</sup>.

## ASIE

**Nouvelle expédition de M<sup>r</sup> M. A. Stein en Asie centrale.** — Nous avons rendu compte, il y a quatre ans<sup>3</sup>, de la remarquable exploration archéologique et géographique de M<sup>r</sup> M. A. STEIN dans les Pamirs, le Moutagh-ta et les grandes oasis du Turkestan oriental. Depuis deux ans M<sup>r</sup> STEIN méditait un nouveau voyage, qu'il a commencé au printemps dernier. Son but est de gagner le Turkestan chinois par le Tchitral, le Ouakhan et les Pamirs, de reprendre ses études sur la bordure méridionale du désert et de les étendre vers l'E jusqu'aux confins extrêmes de la Chine Occidentale. Bien que l'objet qu'il poursuit soit archéologique, il se proposait d'effectuer le plus grand nombre possible de travaux géographiques, en quoi il sera aidé par le *surveyor* indigène RAJ RAM SINGH, mis de nouveau à sa disposition par le Survey de l'Inde. Le 19 mai 1906, il écrivait de Sarhad, dans le Ouakhan, qu'il avait franchi dans les neiges le col difficile de Louarai

1. *Annales de Géographie*, XIV, Chroniques du 15 janvier 1905, p. 90, et du 15 nov. 1905, p. 467.

2. RUD. HOTZ-LINDER, *Die Schifffahrt auf dem Ober-Rhein* (*Geog. Zeitschr.*, XII, Heft 10, 1906, p. 578-584).

3. *Annales de Géographie*, XII, Chronique du 15 janvier 1903, p. 80.

(3 100 m.); il avait étudié dans le Tchitral et le Mastoudj les ornements bouddhiques entaillés dans le roc, vestige d'un ancien art hindou, et retrouvé diverses localités antérieures à l'ère musulmane, notamment Mastoudj. Dans le Tchitral, refuge de nombreuses tribus refoulées, il avait opéré de fructueuses mensurations anthropologiques et se montrait frappé des affinités physiques des Dardous du Tchitral avec les tribus iraniennes du haut Oxus. Il avait visité la passe de Darkot (4 700 m. env.) et constaté l'exactitude des détails topographiques d'annales chinoises relatant une occupation de Yasin et Gilgit en 749 de notre ère. La pacification britannique a eu pour effet dans ces vallées la remise en culture de terres arables abandonnées depuis des siècles<sup>1</sup>.

### AFRIQUE

**Programme de grands travaux publics et emprunt de 75 millions pour l'outillage de la Tunisie.** — L'évolution que nous signalions en 1902<sup>2</sup> et qui fait de la Tunisie, contrée d'abord purement agricole, un grand pays minier, s'est rapidement accentuée depuis lors. Non seulement les trouvailles de phosphates ont continué dans l'Ouest, mais une richesse nouvelle, les minerais de fer, est venue s'ajouter aux anciennes. L'épuisement, prévu à échéance assez brève, des mines du Luxembourg et du Nord de l'Espagne donne à ces gîtes une valeur actuelle très considérable. Les premières découvertes s'étaient faites dans le Djebel Ouenza, à l'extrémité Est de la province de Constantine, et une sérieuse compétition avait pris naissance entre Bône et Bizerte au sujet de la sortie de ces minerais. L'Ouenza se trouvant en Algérie, Bône eut à la fin gain de cause. Mais la Tunisie se trouva bientôt dédommée par la trouvaille de gisements nouveaux. A ceux des Nefzas, connus depuis longtemps et pour l'exploitation desquels on prévoyait, comme nous l'avons dit, une voie ferrée aboutissant à Bizerte, sont venus s'ajouter : au S du Kef, les gîtes de Djerissa (10 millions de t. actuellement reconnus) et du Slata-Hameima (3 millions de t.); au N du Kef, le gîte de Nebeur (plus de 5 millions de t.). D'un autre côté, pour les phosphates, aux grands gisements de Kalâat-es-Senam (7 millions de t. reconnus; tonnage probable, 15 millions) se sont adjoints ceux de Kalâa-Djerda (5 millions de t.) et le magnifique gisement d'Ain-Moularès (au N de Gafsa, 25 millions de t.). Tous ces gîtes ont fait l'objet de concessions, et les diverses sociétés qui les possèdent en organisent activement l'exploitation. A des dates variant entre 1908 et 1912, ces sociétés se sont engagées à exploiter annuellement un tonnage de phosphates de 750 000 t. et un tonnage de minerais de fer également de 750 000 t., soit 1 500 000 t. en tout<sup>3</sup>.

Ces faits étant posés, la Tunisie s'est trouvée dans un singulier et heureux embarras. Par l'excès même de ses richesses, son outillage, prévu pour un pays agricole modeste offrant quelques perspectives minières, est apparu

1. *Geog. Journ.*, XXVIII, July, 1906, p. 75-76. — Voir aussi *Dr. STAMIN'S Expedition in Central Asia* (*Ibid.*, XXIX, January, 1907, p. 31-35).

2. *Annales de Géographie*, XI, Chronique du 15 juillet 1902, p. 378.

3. Voici le tonnage du trafic prévu pour les diverses mines : 1° Phosphates : Kalâat-es-Senam 200 000 t. (1908); Kalâa-Djerda, 300 000 t. (1908); Ain-Moularès, 250 000 t. (1912); — 2° Minerais de fer : Djerissa, 200 000 t. (1909); Slata-Hameima, 200 000 t. (1909); Nefzas, 150 000 t. (1910); Nebeur, 200 000 t. (1912).

insuffisant<sup>1</sup>. Ainsi la ligne de Pont-du-Fahs à Kalâat-es-Senam, prévue et outillée en matériel et en personnel pour un trafic de 200 000 t. seulement, aura à faire face à un mouvement certain et prochain de 1 million de t. (600 000 t. de phosphates, 300 000 t. de minerais de fer, 100 000 t. de céréales). De même la ligne de Sousse-Kairouan, prolongée à Sbiba et Aïn-Moularès, va subir une surcharge de trafic énorme. Il faut tout remanier, remplacer les rails trop légers par des rails plus lourds; augmenter les croisements, multiplier les locomotives et les wagons, et surtout agrandir les gares terminus. Nulle part ces remaniements ne s'imposent avec plus de force que pour la gare de Tunis, qui exige une réfection complète : le mouvement de cette gare, voyageurs, bagages, marchandises, s'effectuait, encore en 1906, dans les mêmes locaux que ceux qui ont été établis en 1878, à l'ouverture de la ligne de la Medjerda. L'encombrement y devient indescrivable, chronique et dangereux. Le seul remède à la situation est le dédoublement du service des voyageurs et des marchandises et la création d'une gare de marchandises sur les terrains conquis par assèchement du lac de Tunis. Même situation pour les gares de Mateur et de Bizerte, qu'il s'imposera d'agrandir quand arriveront les minerais de fer des Nefzas.

Sous la poussée de ces besoins pressants, il s'impose de stimuler, plus que les ressources ordinaires ne permettent de le faire, l'exécution du programme d'outillage de la Tunisie. Depuis 1903, on a pu, il est vrai, grâce à la progression remarquable des excédents budgétaires, doter plus largement les travaux autres que les chemins de fer : routes, adductions d'eau, bâtiments civils, etc. Mais une somme de 3 à 4 millions par an ne suffit pas pour l'outillage d'un pays aussi vaste, et qui dispose de trésors qui n'attendent que l'exploitation. Jusqu'à présent, la situation encore incertaine du crédit tunisien et la prudence du gouvernement de la Régence avaient fait prédominer le système des concessions sur le système des travaux exécutés par l'État à la suite d'un emprunt. La prospérité actuelle du pays, dont le budget a passé de 18 millions 1/2, en 1884, à 37 millions de fr., en 1905, pendant que le commerce s'accroissait de 45,5 millions, en 1884, à 149 millions de fr., en 1905, la solidité de son crédit, enfin la certitude de réussite que ménage l'exploitation des mines de fer et de phosphates, tout prouve que maintenant un emprunt d'État est possible, et qu'il sera avantageux.

On a donc dressé un programme nouveau de grands travaux, qui a fait l'objet d'un très remarquable rapport du Directeur des Travaux publics au Résident général<sup>2</sup>. Ce programme n'exigera pas moins de 125 millions de fr., sur lesquels 75 millions seront demandés à l'emprunt; les 50 autres millions seront prélevés sur les excédents budgétaires, qu'on a le droit d'escompter presque à coup sûr, après une expérience de vingt années. Ce programme n'envisage pas seulement le perfectionnement<sup>3</sup> et l'accroissement du réseau

1. La chose a été mise en lumière dans un intéressant article : *L'Embarras de la Tunisie* (*Le Temps*, 20 novembre 1906).

2. PROTECTORAT FRANÇAIS, GOUVERNEMENT TUNISIEN, DIRECTION GÉNÉRALE DES TRAVAUX PUBLICS, *Établissement d'un programme de grands travaux en Tunisie. Rapport du Directeur général des Travaux publics à M<sup>r</sup> STEPHEN PICHON, Résident Général* (1<sup>er</sup> octobre 1906). Tunis, Imprimerie générale (J. Picard & C<sup>ie</sup>), 4, rue Annibal, 1906. In-8, [1] + 85 p., 1 pl. carte des routes et chemins de fer à 1 : 1 000 000.

3. Les compléments du réseau existant sont arrêtés à 30 millions de fr., ce qui donne un total de 58 millions pour les chemins de fer seuls.



ferré (lignes nouvelles : Mateur à Nebeur; des Nefzas à Tabarka; Menzel-bou-Zelfa à Kelibia, pour desservir le Cap Bon; Zaghouan à Bou-Ficha; Sfax à Bou-Thadi, centre nouveau situé à l'W d'El Djem; Tunis à Tebour-souk, en tout 430 km., estimés 28 millions de fr.). Il prévoit la construction de 1 200 km. de routes; la création d'un port de pêche à Tabarka, et d'un port du type de Sousse à Gabès, pour faire face au trafic minier qui s'annonce du fait des exploitations de manganèse, de phosphate et de sel gemme; le complément de l'éclairage des côtes, etc. Une mention spéciale doit être faite aux travaux hydrauliques; à part l'alimentation des villes, le problème des eaux n'a fait l'objet, jusqu'à présent, que de faibles dépenses en Tunisie (1 830 000 fr. seulement jusqu'en 1906); le programme nouveau prévoit 9 millions pour diverses alimentations urbaines (Sfax, 6 millions), mais aussi 3 millions pour l'hydraulique agricole. En outre, soit pour l'achat de terres domaniales à vendre, soit pour l'outillage des centres de colonisation, soit pour le reboisement, etc., les dépenses propres de la colonisation absorberont 10 millions. Enfin, divers crédits sont affectés aux écoles, à l'office postal, aux bâtiments d'administration, soit 14 millions.

C'est donc un programme complet qui envisage la vie de la Tunisie sous tous ses aspects, dont on va aborder l'exécution; celle-ci remplira douze années; et il y a lieu de croire, étant donnée la prudence qu'on a mise à en établir les bases financières, que cette opération marquera une ère nouvelle et singulièrement fructueuse dans les destinées économiques de la Régence.

**Missions et études au sujet de la maladie du sommeil.** — Les principales puissances coloniales en Afrique ont pris l'alarme au sujet des terribles progrès qu'a faits, depuis une vingtaine d'années, la maladie du sommeil. Un grand effort se prépare, ou plutôt se développe, pour arriver à mieux connaître le fléau, ses symptômes et son mode de propagation, et pour le dompter, si possible. Cet effort n'est pas international: chaque puissance intéressée à la sauvegarde des populations de l'Afrique centrale agit de son côté, mais en y affectant de puissants moyens d'action qui suffiraient, à eux seuls, à déceler toute l'importance du problème.

L'Angleterre a donné le branle, grâce à l'initiative de l'École de médecine tropicale de Liverpool, à la tête de laquelle se trouve le major R. Ross. Cette école a organisé, de 1903 à 1905, une mission dirigée par le Dr DUTTON, et destinée à étudier la maladie du sommeil au Congo. Elle y séjourna vingt-deux mois, et y parcourut plus de 3 000 km.; M<sup>r</sup> DUTTON mourut martyr de son zèle scientifique, et c'est son second, le Dr JOHN L. TODD, qui a publié le rapport sur les résultats de l'expédition, avec trois cartes montrant les progrès de la maladie depuis 1884, ainsi que le degré d'intensité qu'elle affecte dans les divers districts. La mission démontra que le fléau suit les principales lignes de communication, et que de nombreux districts nouveaux ont été ainsi infectés par des individus malades. A l'heure actuelle, le mal s'étend toujours. Des cas, provenant de l'Ouest sans doute, ont été signalés à Oudjidji et à Moliro, sur la côte E et S du lac Tanganika, et d'autres jusqu'à Ouadelaï et dans l'ancienne enclave de Lado. La mission propose des systèmes de postes d'inspection et d'avertissement, destinés à empêcher les individus malades d'infecter les régions indemnes, et à faire

transporter les malades isolés du district encore sain dans les districts déjà contaminés<sup>1</sup>.

Nous avons déjà signalé ici même la mission officielle de l'illustre Dr ROBERT KOCH, envoyé par l'empereur d'Allemagne dans l'Ouganda. C'est maintenant le tour de l'État Indépendant et de la France. Le 3 juin dernier, le roi LÉOPOLD édictait un décret allouant un prix de 200 000 fr. à quiconque, sans distinction de nationalité, découvrirait le remède pour guérir la maladie du sommeil, et ouvrant un crédit de 300 000 fr. en vue de favoriser des recherches au point de vue du traitement et de la prophylaxie du mal (prélevé sur les dépenses extraordinaires de 1906).

Enfin, un remarquable mouvement a pris naissance en France, sur l'initiative de la Société de Géographie de Paris et de la Société anti-esclavagiste; il vient d'aboutir à une mission qui s'est embarquée, le 25 octobre dernier, à destination du Congo. Une Commission préparatoire fixa d'abord les dépenses probables de la mission, et adressa un appel pour en couvrir le montant (évalué à 200 000 fr.) à tous les établissements scientifiques, aux Compagnies coloniales et aux particuliers qu'intéresse l'avenir de nos possessions africaines. Le Ministère des Colonies donna 45 000 fr., le Commissariat général du Congo 60 000 fr., la Société de Géographie et la Société anti-esclavagiste chacune 10 000 fr., les diverses Compagnies du Congo 39 000 fr.<sup>2</sup>; on réunit en tout 170 000 fr., et l'on s'assura la promesse des 30 000 fr. manquants. Le sort de la mission se trouvant dès lors fixé, une Sous-Commission scientifique, qui comptait parmi ses membres les Dr LAFERAN, ROUX, KERMORGANT, MM<sup>rs</sup> GIARD et BOUVIER, rédigea les instructions techniques de la future mission; elles comprennent: 1° une partie médicale, envisageant la répartition des trypanosomiasés humaines et des *Glossina* au Congo français; l'étude des trypanosomiasés animales; le rôle des infections bactériennes secondaires, celui des *Glossina* dans la propagation de la trypanosomiasé; enfin, les questions de diagnostic, de traitement et de prophylaxie; 2° une partie zoologique, concernant la monographie des *Glossina* et des Trypanosomes. A la tête de la mission ont été placés le Dr GUSTAVE MARTIN, médecin-major des troupes coloniales, qui s'est signalé par des études sur la vaccine et des travaux aux Instituts Pasteur de Lille et de Paris; le Dr LEBŒUF, aide-major, également connu par des travaux aux Congo et une participation à l'Institut Pasteur; M<sup>r</sup> ROUBAUD, agrégé des sciences naturelles de 1904, détaché en 1906 à l'Institut Pasteur pour l'étude des mouches piquantes et des Trypanosomes; enfin, M<sup>r</sup> WEISS, attaché au Laboratoire d'Entomologie de M<sup>r</sup> BOUVIER<sup>3</sup>.

**Le chemin de fer des Stanley Falls.** — Un pas de plus vient d'être accompli dans l'outillage du Congo Belge, ou mieux dans l'amélioration de son admirable réseau de voies naturelles. Il s'agit du tronçon de voie ferrée, long de 127 km., qui contourne les Stanley Falls entre Stanleyville et Ponthierville, et qui a été inauguré le 1<sup>er</sup> septembre dernier<sup>4</sup>. Ainsi se trouve

1. *Mouvement géog.*, 23<sup>e</sup> année, 1<sup>er</sup> juillet 1906, col. 333; 23 sept. 1906, col. 479.

2. Dans l'État Indépendant, la puissante Compagnie du Kassaï, à elle seule, a promis d'affecter aux études de la maladie du sommeil 50 000 fr. annuellement pendant quatre ans.

3. *La Géographie*, XIV, 15 nov. 1906, p. 302-305.

4. FÉDÉRATION POUR LA DÉFENSE DES INTÉRÊTS BELGES A L'ÉTRANGER, *Vers la suppression du*

ouvert un nouveau bief navigable du grand fleuve, entre Ponthierville et Kindu, ce qui entraîne la création d'une nouvelle voie de transports à vapeur de 442 km. Aujourd'hui l'on peut donc pénétrer, soit par chemin de fer, soit par steamer, jusqu'à 2 450 km. environ à l'intérieur du bassin du Congo, total qui se décompose ainsi : Matadi-Léopoldville, 400 km.; Léopoldville-Stanleyville, par vapeurs fluviaux, 1 600 km.; Stanleyville-Kindu, 442 km. Le service de Léopoldville aux Stanley Falls, qui n'était assuré en 1881 que par le petit canot à vapeur l'« *En Avant* », de 3 t. seulement, transporté, au prix de quelles peines, par l'expédition STANLEY de 1879-1881, occupe aujourd'hui une flotte considérable, dans laquelle on remarque deux grands vapeurs à roue arrière de 500 t. de chargement : le « *Kintambo* » (1<sup>er</sup> voyage, juillet 1904) et le « *Segetini* » (janvier 1905). Ces vapeurs, qui remontent à Stanleyville en vingt-deux jours et redescendent en douze jours, ont pu charrier 3 000 à 4 000 t. dans chaque sens; leur puissance de transport a contribué à abaisser à 250 fr. environ le fret d'Anvers à Stanleyville, et a permis d'amener aux chantiers le matériel de la nouvelle voie ferrée. Celle-ci est à l'écartement d'un mètre, avec des rails solides (type Vignole, 24 kgr.), elle est percée dans la forêt qui recouvre le pays de façon à peu près continue, ce qui a rendu les études préliminaires longues et pénibles; elle est accompagnée d'une ligne téléphonique. Elle a été entreprise au début de 1903 et construite par un personnel d'une centaine d'Européens dirigeant des ouvriers noirs, dont les plus habiles venaient des colonies de la côte occidentale et dont la grande masse était recrutée dans le pays. L'augmentation progressive des travailleurs noirs a été très frappante et n'est pas sans signification au point de vue colonial : de 1 157 au 31 janvier 1903, leur nombre s'éleva à 2 377 au 1<sup>er</sup> janvier 1904, 3 247 au 1<sup>er</sup> janvier 1905 et 4 058 au 1<sup>er</sup> mars 1906. En même temps que l'on construisait cette ligne, on aménageait le bief Ponthierville-Kindu, en général couvert d'îles et souvent parsemé de roches isolées, voire même de seuils rocheux susceptibles de gêner la navigation à vapeur. On a donc balisé le Congo et effectué de nombreux dérochements. Dès maintenant un vapeur de 100 t., deux de 30 t. et un remorqueur à hélice sont en service. La voie des Stanley Falls n'est, somme toute, qu'une étape dans la série des travaux à réaliser pour amener les transports à vapeur jusqu'au Katanga. Aussi, dès maintenant l'État du Congo pousse les études du prochain tronçon de Kindu à Buli, qui doit contourner les Chutes d'Enfer; on s'occupe de créer à Kindu les premières installations, magasins, baraquements, pour la tête de ligne. Ce tronçon aura de 300 à 320 km. En même temps on étudie la navigabilité du Loualaba supérieur jusqu'au lac Kisale. La « Compagnie des Chemins de fer du Congo aux grands lacs africains », moyennant d'importantes concessions domaniales et une garantie d'intérêt de 4 p. 100, exploitera cette grande voie de transports mi-partie fluviale et lacustre, mi-partie ferrée.

**Accord entre la France, l'Angleterre et l'Italie au sujet de l'Éthiopie (13 décembre 1906).** — Depuis le 10 avril 1905, date à laquelle Ménélik avait exprimé son vif désir de voir les puissances européennes s'entendre pour le prolongement du chemin de fer du Harrar jusqu'à Addis

portage. *Le chemin de fer du Congo supérieur de Stanleyville à Ponthierville.* Bruxelles, Impr. des Travaux publics, 1906. In-8, 58 p., 2 pl. cartes dont un croquis de la ligne à 1 : 250 000.

Ababa, la question éthiopienne n'a pas cessé de donner lieu à des discussions aussi confuses que passionnées, derrière lesquelles se cachaient des intérêts financiers ou nationaux. Les uns faisaient campagne pour remettre la construction de la voie destinée à ouvrir l'Éthiopie entre les mains d'une compagnie internationale. C'était l'idée de Sir JOHN HARRINGTON, ministre d'Angleterre auprès du Négous; elle avait trouvé de l'écho surtout en Angleterre et très nettement dans nombre de cercles français. Mais en France, un parti, à la tête duquel n'a cessé de faire campagne avec une infatigable énergie le COMITÉ DE L'AFRIQUE FRANÇAISE, proclamait à grands cris que la solution internationale serait un leurre désastreux et pour la France et pour l'Éthiopie, qu'elle masquerait la domination réelle de la voie ferrée par l'influence anglaise, et que par suite, avec l'apparence d'affranchir l'Éthiopie, elle préparerait son asservissement. Ce parti déclarait que l'indépendance et la neutralité de l'Éthiopie seraient bien mieux sauvegardées, si la construction de la ligne était confiée à une compagnie française.

Ce préambule était nécessaire pour comprendre l'esprit de l'accord qui est intervenu en juillet dernier entre l'Angleterre, la France et l'Italie, et qui vient d'être arrêté définitivement le 13 décembre, après adhésion de Ménélik, par Sir EDWARD GREY, M<sup>r</sup> PAUL CAMBON et le marquis DI SAN GIULIANO. Le très important traité comprend onze articles. Les quatre premiers proclament le *statu quo* politique et territorial de l'Éthiopie sous la souveraineté de Ménélik, et affirment sa neutralité, en interdisant aux trois puissances d'y intervenir, sauf pour protéger leurs intérêts ou leurs sujets respectifs, encore après accord préalable entre elles. Cependant, si des événements intérieurs venaient à léser l'intégrité de l'Éthiopie, des sphères d'influence sont définies : en ce qui concerne l'Angleterre, dans le haut Nil, pour les besoins de la réglementation des eaux; pour l'Italie, dans l'Érythrée, la Somalie et le Benadir, enfin pour la France, dans la Somalie, ainsi que dans la zone du chemin de fer de Djibouti à Addis Ababa. Les articles 6 et 7 règlent les conditions de construction du chemin de fer de Diré Daoua à Addis Ababa. Les trois puissances s'accordent pour que ce soit une compagnie française, agréée par le gouvernement français, qui construise le tronçon en question, avec embranchement éventuel sur Harrar, mais il est entendu que les trois nationalités seront traitées de même dans l'usage de la ligne pour le trafic et le transit; et il ne sera pas établi de droits de transit. D'autre part un Anglais, un Italien, un représentant de Ménélik seront admis à faire partie du conseil d'administration du chemin de fer. Un privilège réciproque est consenti en faveur des Français dans les chemins de fer qui pourront être établis dans les zones d'influence anglaise et italienne. Par l'article 9, les Anglais obtiennent le droit d'établir des voies ferrées à l'W d'Addis Ababa; les Italiens, de Benadir à l'Érythrée. Les Anglais pourront en outre créer une ligne du Somaliland britannique jusqu'à la frontière du Soudan égyptien, en empruntant le territoire de l'Éthiopie. D'ailleurs les trois puissances contractantes s'interdisent de faire des lignes de pénétration en Éthiopie sans s'être préalablement entendues. Elles s'assurent enfin de leur coopération mutuelle pour le bien de leurs intérêts respectifs.

Le traité jette donc les bases de la neutralité éthiopienne par un com-

promis entre les deux thèses si ardemment soutenues. Le chemin de fer restera français, mais les intérêts étrangers seront officiellement représentés dans son administration, et il sera impossible d'en faire un instrument du protectionnisme national. D'autre part, l'intention de mettre les trois puissances sur un pied absolument égal vis-à-vis de l'Éthiopie ressort nettement de la lecture du traité. L'avenir démontrera quels intérêts nationaux particuliers finiront par y prévaloir, sous l'action des hommes et des choses.

#### RÉGIONS POLAIRES

**La campagne polaire 1905-1906 de M<sup>r</sup> R. E. Peary. Nouveau record vers le pôle Nord.** — R. E. PEARY revient encore une fois des hautes régions polaires. On reste confondu de la somme d'énergie et d'endurance que cet homme a dépensée depuis quinze ans pour atteindre le pôle Nord, toujours par la même route du Smith Sound. Vis-à-vis des tentatives de voyageurs d'Europe, les siennes ont une marque spéciale; on y reconnaît tout le caractère américain, avec son orgueil, son opiniâtreté, une aveugle confiance dans le succès.

Si jamais PEARY fut près de réaliser la chimère de sa vie, c'est bien dans cette campagne qui vient de finir. Il disposait de moyens d'action exceptionnels. Son navire, le « *Roosevelt* », construit spécialement en vue des glaces, réalisait un des plus parfaits engins qu'on eût appliqués à la découverte polaire. PEARY, d'autre part, possédait lui-même des terres du Nord de l'Amérique une connaissance plus approfondie que nul voyageur d'aucune époque, et quant à l'art d'agencer un voyage en traîneaux sur la mer gelée, ses multiples expériences lui auraient donné le droit d'en remontrer aux plus experts, à NANSEN ou au commandant CAGNI.

PEARY n'est pourtant pas encore parvenu au pôle, et l'on peut se demander, malgré son intention nettement affirmée de repartir encore, s'il n'a pas atteint la dernière limite des résultats à espérer par cette route, et s'il ne ferait pas mieux, devant les leçons que comporte son voyage lui-même, d'en tenter un autre plus en accord avec le régime et la marche des glaces.

La campagne 1905-1906 n'en restera pas moins comme un de ses plus mémorables efforts. Voici le télégramme qu'on reçut à New York le 3 novembre dernier, et qui annonçait l'arrivée de PEARY à Hopedale (Labrador) sur son navire sérieusement endommagé par les glaces et complètement privé de charbon :

« Le « *Roosevelt* » a hiverné sur la côte N de la Terre de Grant [près du cap Sheridan] un peu au N des quartiers d'hiver de l'« *Alert* ». Nous nous dirigeâmes vers le N avec des traîneaux en février, en passant par les caps Hecla et Colombia. Nous fûmes retardés par une bande d'eaux libres entre 80° et 83°. Au delà du 85° degré une tempête de six jours rompit la glace, détruisit les dépôts, coupa nos communications avec les équipes de soutien et nous fit dériver franchement vers l'E.

« Nous atteignîmes 87°6' lat. N sur la glace qui dérivait sans relâche vers l'E. Pendant le retour nous mangeâmes huit de nos chiens. Nous dérivions vers l'E. Après un retard causé par des eaux libres, nous atteignîmes épuisés la côte septentrionale du Groenland. Nous tuâmes quatre bœufs

musqués et nous retournâmes au navire en longeant la côte du Groenland.

« Les deux équipes de soutien avaient été entraînées par la dérive sur la côte N du Groenland. L'une d'elles fut recueillie en train de mourir de faim.

« Après une semaine passée à nous reposer sur le « *Roosevelt* », nous prîmes en traîneaux la direction de l'W, complétant le levé de la Terre de Grant et atteignant une autre terre aux abords du 100° méridien.

« Le retour dans nos foyers a été une perpétuelle bataille contre la glace, la tempête et le vent debout. Le « *Roosevelt* » est un magnifique brise-glaces et un bon navire de mer. Il n'y a eu ni morts ni malades pendant l'expédition. »

Deux points, dans cette relation sommaire mais précise, méritent qu'on y insiste. D'abord la très haute latitude atteinte par PEARY. C'est à son précocité départ, en pleine nuit polaire, dès février, que l'indomptable Américain a dû dépasser de près de quatre degrés ses prédécesseurs ALBERT MARSHAM et LOCKWOOD et de battre son propre record de 2°50'. C'est donc Peary qui a poussé le plus loin vers le pôle, puisque NANSEN en 1896 s'était arrêté à 86°12',3 et le commandant CAGNI en 1900 à 86°33'49". Il ne reste plus que 330 km. environ à parcourir pour atteindre le point idéal où l'axe mathématique perce l'écorce du globe.

Une seconde remarque, beaucoup plus intéressante au point de vue de la physique du bassin polaire, est suggérée par cette indication qui revient trois fois dans le télégramme : celle de l'obsédante dérive vers l'E. C'est là un fait nouveau, qu'on pouvait sans doute pressentir grâce au voyage de NANSEN et aux connaissances nouvelles sur l'océanographie et la météorologie de l'intérieur polaire, mais dont la confirmation offre cependant quelque intérêt. Il existe donc une tendance générale des glaces amoncelées dans le colossal cul-de-sac de l'Océan Glacial à venir confluer vers les issues dépendant de l'Atlantique, et surtout vers la large porte qui s'ouvre entre le Groenland et le Spitsberg. Ce mouvement se produit aussi bien au N de l'Amérique qu'au N de l'Asie. Ainsi s'explique que, dans la mer de Sibérie, la dérive soit surtout la direction NW, qu'au N des archipels François-Joseph et du Spitsberg, elle incline vers l'W et le SW ; tandis qu'au large de la Terre de Grant et de la pointe septentrionale du Groenland, elle porte principalement vers l'E et le SE. Un simple regard sur une carte du bassin polaire montre que, dans ce dernier cas, la dérive doit devenir particulièrement forte et régulière sitôt que tout obstacle dû au môle du Groenland et au socle continental a disparu, c'est-à-dire là où les courants peuvent s'affirmer avec netteté. Ces parages commencent sans doute vers 83°, en sorte que PEARY a dû voyager pendant plus de deux degrés sur une banquise l'entraînant rapidement vers le courant du Groenland oriental.

**Les expéditions Harrison et E. Mikkelsen dans la Mer de Beaufort.** — Des deux expéditions que nous avons signalées comme projetant l'exploration de la Mer de Beaufort<sup>1</sup>, celle du capitaine MIKKELSEN n'a réussi à atteindre Point Barrow (Alaska) que le 18 août 1906. Son navire, la « *Duchess of Bedford* », fut extraordinairement retardé par le mauvais temps et

1. *Annales de Géographie*. XV, Chronique du 15 mai 1906, p. 286-287.

les brouillards, puis fut contraint de lutter avec la banquise. Le retard sera cause que l'exécution du programme prévu exigera sans doute trois ans au lieu de deux. Aux dernières nouvelles, l'expédition attendait, dans la baie Elson, qu'un mouvement des glaces lui permît de gagner, grâce à l'eau libre côtière, la Terre du Prince Albert, où elle compterait hiverner.

L'expédition HARRISON ne paraît pas beaucoup plus avancée. Partie d'Athabasca Landing le 22 juillet 1905, elle essaya de gagner par eau l'embouchure du Mackenzie, mais fut arrêtée par les glaces sur l'Arctic Red River, et obligée d'hiverner (4 octobre). L'hiver, très précoce, fut signalé par une neige très épaisse et des froids de  $-55^{\circ} 1/2$ . Dès février, M<sup>r</sup> HARRISON gagna l'île Herschel où il rencontra l'expédition du « *Gjøa* ». C'est dans cette île, à l'W des bouches du Mackenzie, qu'il passa la plus grande partie du printemps et de l'été 1906, se livrant à des études géographiques de détail, relevant notamment les fonds marins entre l'île Herschel et l'île Baillie (près du cap Bathurst), qui marquent toutes les deux les meilleurs ancrages du littoral, et recueillant des renseignements auprès des baleiniers sur le régime des vents et des courants. M<sup>r</sup> HARRISON cependant effectua une croisière de six semaines jusqu'à la côte S de la Terre de Banks, mais ne put y rester pour l'hivernage, faute de provisions. Il hiverna donc pendant cette saison aux bouches du Mackenzie. La glace serait dans ces parages, d'après ses renseignements, sous la domination exclusive du vent; le vent de SE et de NE la chasserait toujours dans la direction de Point Barrow, tandis qu'elle serait ramenée en arrière par un vent de SW ou de NW. Au N il y aurait toujours un « water-sky » (ciel d'eau) indiquant de l'eau libre. M<sup>r</sup> HARRISON croit qu'il règne à partir de Point Barrow une dérive vers le NE, qui rencontrerait les eaux du Mackenzie quelque part au N de l'île Herschel; mais il existerait une terre inconnue formant barrière et obligeant le courant résultant de ces deux dérives à tourner vers le NW et à adopter la direction de la dérive de la « *Jeannette* » et du « *Fram* ». Il invoque d'autres arguments à l'appui de l'existence de cette terre : notamment les nombreux flotteurs jetés par les baleiniers et dont aucun n'est jamais retrouvé. L'hypothèse ne paraît pas nécessaire : il se peut qu'au N de l'Amérique prédomine une dérive générale vers l'E dans la direction des nombreuses issues atlantiques et des chenaux compliqués de l'archipel américain, et il semble superflu d'imaginer un môle de terre pour renverser la direction des courants vers le NW.

M<sup>r</sup> HARRISON compte, l'été prochain, une fois ravitaillé par les baleiniers revenant de San Francisco, faire une tentative dans la région inconnue, en partant de la Terre de Banks; à l'exemple de PEARY, il utilisera les services des Esquimaux, dont il a engagé deux familles entières.

MAURICE ZIMMERMANN,

Professeur à la Chambre de Commerce  
et Maître de conférences à l'Université de Lyon.

L'Editeur-Gérant : MAX LECLERC.


# ITINÉRAIRES AU SAHARA

1905

par E.-F. GAUTIER

Echelle de 1:1 000 000

0 5 10 20 30 40 50 Kil



Dessiné par A. Vign

Imp. Roussel, Paris.





---

# ANNALES

DE

# GÉOGRAPHIE

---

## I. — GÉOGRAPHIE GÉNÉRALE

---

### FIXITÉ DU NIVEAU DE LA MÉDITERRANÉE

#### A L'ÉPOQUE HISTORIQUE

L'histoire des côtes de la Méditerranée est pleine d'événements qui témoignent d'une grande instabilité du niveau de la mer. Cette grande instabilité s'est révélée à l'époque préhistorique par des mouvements d'une amplitude très variable et parfois considérable, mouvements qui s'arrêtent, suivant les uns, au début de la tradition historique, et qui, suivant les autres, se poursuivent jusqu'à nos jours.

Les nombreux faits relatifs aux temps historiques ont été l'objet d'une longue enquête de la part de M<sup>r</sup> Suess. Les conclusions de l'illustre savant sont formelles : « *La Méditerranée ne nous fournit jusqu'à présent aucune preuve d'un soulèvement ou d'un affaissement lent de la lithosphère, datant de l'époque historique*<sup>1</sup>. » Autrement dit, le niveau de la Méditerranée n'a pas varié depuis plusieurs milliers d'années.

Cette question tant de fois débattue, et dont la solution semble toujours sujette à revision, vient d'être remise à l'ordre du jour par les importants travaux de M<sup>r</sup> Ph. Negrin<sup>2</sup>. Aux conclusions formulées

1. ED. SUSS, *La Face de la Terre*, trad. ENM. DE MARGERIE, II (Paris, 1900), p. 741.

2. PH. NEGRIN, *Plissements et dislocations de l'écorce terrestre en Grèce...* Athènes, 1901 (voir *XI<sup>e</sup> Bibliographie 1901*, n° 435); — *Régression et transgression de la mer depuis l'époque glaciaire jusqu'à nos jours* (*Rev. univ. des Mines*, IV<sup>e</sup> sér., III, 1903, p. 249-281); — *Vestiges antiques submergés* (*Athenische Mitt.*, XXIV, 1904,

par M<sup>r</sup> Suess, M<sup>r</sup> Negrès oppose une foule d'observations personnelles qui seraient autant de preuves de la mobilité des lignes de rivage à l'époque historique.

On se trouve ainsi en présence de deux opinions contraires, appuyées l'une et l'autre sur de nombreux faits, et entre lesquelles le choix est singulièrement malaisé.

Au cours de mes diverses missions dans la Méditerranée orientale, j'ai été conduit à étudier les plages soulevées et autres indices de changements du niveau de la mer. Bien que mon programme de recherches en Orient soit loin d'être épuisé, je suis en mesure d'introduire dès maintenant dans le débat un certain nombre de données susceptibles de fournir une base nouvelle aux discussions. Avant d'exposer mes observations et d'en dégager la portée exacte, voyons avec M<sup>r</sup> Negrès quelles sont les conditions du problème qui se pose au sujet de la Méditerranée.

NATURE ET IMPORTANCE DES CHANGEMENTS DE NIVEAU DE LA  
MÉDITERRANÉE A L'ÉPOQUE HISTORIQUE, D'APRÈS M<sup>r</sup> NEGRIS.

Dans son ouvrage sur les *Plissements et dislocations de l'écorce terrestre en Grèce*, M<sup>r</sup> Negrès admet que la mer, à la fin de l'époque glaciaire, atteignait environ la cote 200 m., d'où elle est descendue par étapes successives, et dans un temps relativement très court, à un niveau un peu inférieur à son niveau actuel<sup>1</sup>. Cette régression de la mer a été suivie par une transgression qui continue de nos jours. D'après M<sup>r</sup> Negrès, la mer s'est élevée de 3 m. depuis 2 000 ans et de 3<sup>m</sup>,50 depuis 2 500 ans<sup>2</sup>. Le mouvement ascensionnel est d'autant plus rapide qu'on se rapproche davantage de notre époque et doit continuer pendant des centaines de milliers d'années.

On est donc en présence d'un phénomène universel : *la mer gagne depuis l'époque historique*. Il en résulte que les signes de submersion notés dans la Méditerranée orientale ne sont point dus à des mouvements locaux : ils trahissent une *submersion générale* qui nous échappe partout, sauf aux seuls points du bord des continents où l'homme a laissé des repères datés, sous forme de monuments en ruines, de quais, etc.

Je renonce à énumérer ici les indices de mouvements oscillatoires

p. 340-363); — *Nouvelles observations sur la dernière régression de la Méditerranée* (C. r. Ac. Sc., CXXXIX, 1904, p. 379-381); — *Étude concernant la dernière régression de la mer* (Bull. Soc. Géol. de Fr., IV<sup>e</sup> sér., IV, 1901, p. 156-167); — *La question de l'Atlantis de Platon. Communication faite au Congrès international d'Archéologie* (Session d'Athènes 1905). Athènes, Impr. P. D. Sakellarios, 1905. In-8, [1] + 8 p.

1. PH. NEGRIS, ouvr. cité, p. 12, 121 et 162.

2. IDEM, *Vestiges antiques submergés* (Athenische Mitt., XXIV, 1904, p. 360).

des rivages de la Méditerranée qui se rapportent à l'époque historique. M<sup>r</sup> Suess les a discutés et interprétés avec une maîtrise incomparable. La lecture du chapitre qu'il a consacré à ce sujet et des mémoires très documentés de M<sup>r</sup> Negris peut seule donner une idée des nombreux faits qui servent à étayer les deux thèses en présence.

Les données que j'ai réunies sur les lignes de rivages de la Méditerranée depuis l'antiquité sont relatives, les unes à l'île de Délos, dans les Cyclades, les autres à l'île de Crète<sup>1</sup>.

#### I. — ÎLE DE DÉLOS (CYCLADES).

Parmi les matériaux qui ont été rassemblés par M<sup>r</sup> Negris, il en est qui sont empruntés à Délos et Rhénée, deux îles qui font partie du même groupe, au centre des Cyclades. A Délos, comme à Rhénée, M<sup>r</sup> Negris a observé des ruines immergées qui attestent, suivant lui, une invasion de la mer; la submersion indiquée par des vestiges de quai à Rhénée atteindrait 2<sup>m</sup>,50 au moins<sup>2</sup>.

Grâce aux fouilles entreprises à Délos par M<sup>r</sup> Homolle, et poursuivies avec une grande activité sous la direction de M<sup>r</sup> Holleaux, la question des changements de niveau de la mer peut être étudiée dans des conditions de rigueur absolument uniques.

Délos possédait un port, protégé par un môle, et des quais très développés bordés de magasins. J'ai recueilli des preuves de stabilité :

- A) sur les côtes en dehors des parties habitées;
- B) dans le Port Sacré;
- C) dans la région des Magasins.

A) **Côtes de Délos.** — Les côtes de l'île sont constituées au Nord par des gneiss, et partout ailleurs par du granite porphyroïde. Le long des rivages granitiques, il n'est pas rare de rencontrer des écueils tabulaires qui s'arrêtent presque à fleur d'eau. Nulle part ces écueils ne sont aussi nombreux et aussi développés qu'à l'extrémité Sud de l'île. A l'Est des petits récifs qui servent de trait d'union entre Délos et le petit îlot qui le prolonge au Sud, la mer est semée d'écueils parfois très étendus, *tous rasés à la même hauteur*, soit à une vingtaine de centimètres au-dessous de la surface de l'eau. Il y a de nombreux termes de passage entre les récifs dont la tête émerge par temps calme et les écueils proprement dits. Parmi les premiers, il en est qui présentent une zone d'usure un peu au-dessous du niveau de la mer; d'autres

1. Les plus importantes sont tirées de Délos. Le résumé que j'en donne ici est extrêmement condensé et laisse trop de place à mon gré aux affirmations. Elles fourniront la matière de plusieurs chapitres dans le mémoire que je prépare sur l'île de Délos et où je me réserve de prouver tous les faits que j'avance.

2. *Athenische Mitt.*, XXIV, 1904, p. 344-347.

sont presque entièrement nivelés. Le plan qui tranche tous les écueils à la même hauteur correspond à une surface d'abrasion admirablement caractérisée.

Il y a lieu de remarquer :

1° Que les écueils et récifs sont constitués par un granite d'une fraîcheur exceptionnelle offrant une grande résistance aux agents d'érosion ;

2° Que les écueils sont justement situés sur la côte orientale à l'abri de la houle du Nord, en un point où le taux séculaire de l'érosion doit être particulièrement faible.

Une constatation analogue peut être faite au Nord-Est de l'île, mais à une échelle plus réduite. Des rochers granitiques ont été décapités, arasés et convertis en écueils, en des points parfaitement protégés contre les vents du Nord.

Il est de toute évidence que la mer n'a pu façonner la plate-forme qui termine les écueils que par un travail d'usure de très longue durée, poursuivi pendant une période de stabilité des rivages. On est donc averti, par cette première observation, que *la mer a atteint son niveau actuel depuis longtemps et, selon toutes probabilités, depuis plusieurs milliers d'années.*

Il ne manque à cette conclusion, pour qu'elle soit à l'abri de toute critique, que l'appui de dates indiscutables. Le Port Sacré et la région des Magasins vont nous fournir les éléments d'une chronologie suffisamment précise pour donner aux faits invoqués le maximum de valeur probante.

B) **Port Sacré.** — Le Port Sacré correspond de nos jours à une baie très exigüe, protégée par les vestiges d'une digue primitivement continue (fig. 1). Personne ne doute que ses dimensions actuelles ne donnent pas une idée exacte de son étendue primitive. Selon M<sup>r</sup> Ardaillon, un ensablement a modifié l'aspect du rivage dans la partie septentrionale du port : « La mer, anciennement, se rapprochait beaucoup plus qu'elle ne le fait aujourd'hui du Portique de Philippe et de la terrasse du temple. Là, elle a reculé de 20 mètres ; ici elle a perdu plus de 40 mètres<sup>1</sup>. »

Le Port a certainement diminué de superficie, mais on n'a jamais apporté à l'appui de cette opinion le témoignage d'un seul fait décisif. Quant au tracé probable de l'ancien rivage, il demeure pour le moment absolument hypothétique.

Si la conception de M<sup>r</sup> Negris est fondée, et si elle s'applique à la région des Cyclades que j'ai en vue, le niveau de la mer se trouvait :

1. ÉD. ARDAILLON, *Rapport sur les fouilles du port de Délos* (Bull. de Correspondance hellénique, XX, 1896, p. 431).




Fig. 1. — Sanctuaire et Port sacré de Délos, à 1 : 3 000 environ.  
(Carte extraite du Plan des fouilles de Délos, dressé par M<sup>r</sup> Convent, conducteur des travaux.)

à 3 m. au-dessous du niveau actuel, il y a 2 000 ans ; à 3<sup>m</sup>,50 au-dessous du niveau actuel, il y a 2 500 ans, et à un niveau plus bas encore pour les époques plus reculées.

Les *anciens rivages* de Délos doivent donc s'étager à des hauteurs différentes, mais il semble *a priori* impossible de les observer, puisque le mouvement de la mer est ascensionnel, et que les anciens rivages sont d'autant plus immergés qu'ils remontent à une plus haute antiquité.

Voyons les faits.

*Les anciens rivages de Délos dans le Port Sacré.* — Une exploration minutieuse du Port Sacré m'a permis de reconnaître — et de tracer presque point par point — deux anciens rivages antérieurs à notre ère : l'un date au moins du VIII<sup>e</sup> siècle<sup>1</sup> (fig. 1, n° 1), l'autre du I<sup>er</sup> et du I<sup>er</sup> siècle (fig. 1, n° 2).

Le plus ancien de ces rivages empiétait nettement sur le Sanctuaire, de sorte que *plusieurs monuments reposent en partie sur des dépôts laissés par la mer* — à l'époque historique — et fournissent ainsi une limite d'âge indiscutable.

Ces dépôts, rencontrés dans un grand nombre de tranchées, ont des caractères qui ne laissent aucun doute sur leur origine marine. Ils sont essentiellement formés de sables grossiers renfermant des graviers, des galets, beaucoup de *poteries roulées*, et de nombreuses coquilles de Mollusques presque toujours entières. Il est indéniable que, au VIII<sup>e</sup> siècle avant notre ère, le Port Sacré était beaucoup plus vaste que de nos jours.

La mer présentait alors son maximum d'extension dans la région du Port et couvrait la bordure occidentale du Sanctuaire. Or, cette plus grande extension des eaux correspond à une époque où le niveau de la mer était, d'après M<sup>r</sup> Negrin, à environ 3<sup>m</sup>,50 au-dessous du niveau actuel. Les deux choses ne sont pas absolument inconciliables au premier abord, mais elles le deviennent, si l'on fait état des données suivantes. Dans leur ensemble, les dépôts marins, enfouis sous les monuments, constituent une nappe dont la surface se tient à quelques décimètres au-dessous du niveau actuel de la mer et qui remonte en pente douce vers l'Est, c'est-à-dire vers le rivage ancien, sans jamais dépasser la cote 0,00. Cela veut dire que les sédiments en question n'ont pu se déposer que dans une mer qui avait déjà atteint son niveau actuel.

Les Anciens ont déplacé le rivage vers l'Ouest et conquis sur la mer la place nécessaire à l'agrandissement du Sanctuaire, par une

1. La date est déterminée par la découverte de nombreux fragments de vases archaïques. Les poteries ont été analysées par M<sup>r</sup> Fr. Poulsen, membre étranger de l'École française d'Athènes.

série de remblais édifiés à des époques différentes. Je démontrerai plus tard que ces remblais ont été faits dans la mer, et que les dépôts marins rencontrés dans le Sanctuaire se trouvaient encore sous l'eau, quand on a construit les édifices qui les masquent aujourd'hui.

Les Déliens ont fait un grand usage des remblais à base de tessons de poteries. Ils les ont utilisés non seulement pour élargir le Sanctuaire, mais pour créer, aux dépens de la mer, l'Agora de Théophrastos au Nord du Port Sacré, l'Agora des Compétaliastes au Sud (fig. 1).

L'Agora de Théophrastos a été construite, ou tout au moins achevée, vers la fin du II<sup>e</sup> siècle avant notre ère<sup>1</sup>. Le remblai qui en forme le sol repose sur des sédiments marins analogues à ceux qui se sont déposés sur le bord du territoire du Sanctuaire, jusqu'au VII<sup>e</sup> siècle avant J.-C. La surface de ces dépôts, déterminée par quatorze tranchées, se tient sans exception à moins d'un mètre au-dessous du niveau actuel de la mer; elle est nettement remontante du côté du rivage, et s'élève dans cette direction jusqu'à la cote — 0<sup>m</sup>,07.

A quoi correspond la surface supérieure de ces dépôts recouverts par le remblai? Elle représente le fond de la partie de la mer qui occupait l'emplacement de l'Agora, au moment où le remblai a été fait, c'est-à-dire au II<sup>e</sup> siècle. Donc, à cette époque, — soit il y a 2 000 ans environ, — le niveau de la mer ne pouvait descendre à 3 m. au-dessous du niveau actuel.

On se trouve ainsi en présence d'un fait établi par de nombreuses mesures, et en contradiction formelle avec la notion de relèvement du niveau de la mer depuis l'Antiquité : *Les sédiments marins du II<sup>e</sup>, comme ceux du VIII<sup>e</sup> siècle avant notre ère, constituent une nappe continue dont la surface ne descend jamais à un mètre au-dessous du niveau de la mer, et qui est susceptible de s'élever jusqu'à ce niveau du côté des anciens rivages.*

L'histoire du Port Sacré va nous livrer de nouveaux documents qui suffiraient à eux seuls pour infirmer la loi de submersion progressive de M<sup>r</sup> Negrès.

Les multiples travaux dont il vient d'être question ont complètement modifié le dessin du rivage et celui du Port Sacré. Après la construction des monuments qui bordent le Sanctuaire et l'achèvement des Agoras, le Port Sacré était limité au Nord par l'Agora de Théophrastos, à l'Est par le Sanctuaire, au Sud par l'Agora des Compétaliastes<sup>2</sup>. Cette limite fixe la configuration du port et le dessin du rivage

1. TH. HOMOLLE, *Les Romains à Délos* (Bull. de Correspondance hellénique, VIII, 1884, p. 123-124).

2. On désigne par ce nom l'Agora de l'époque gréco-romaine, découverte par M<sup>r</sup> ARDAILLON au Sud du Sanctuaire, au delà du Portique de Philippe. Voir P. JOUCERT, *Fouilles du port de Délos* (Bull. de Correspondance hellénique, XXIII, 1899, p. 56-85).



au II<sup>e</sup> et au I<sup>er</sup> siècle avant notre ère (fig. 1). On peut montrer, preuves en mains, que, à cette époque lointaine, la mer baignait le pied du Sanctuaire, et qu'elle atteignait déjà sa hauteur actuelle.

Dans la série de faits qu'il est permis d'invoquer à l'appui de cette thèse, deux sont particulièrement frappants et démonstratifs :

1) Plusieurs égouts débouchent dans l'ancien Port Sacré. A leur sortie du Sanctuaire, ils disparaissent sous le sable de la plage, pour s'arrêter après un parcours de 2 ou 3 m. Leur extrémité est sans exception recouverte d'incrustations qui masquent souvent la roche qui les supporte, tant elles sont répandues à profusion. On y reconnaît d'innombrables Serpules, des *Spirorbis* et des Algues calcaires, c'est-à-dire des organismes marins qui ont vécu fixés sur les dalles des égouts, et complètement immergés. La mer arrivait donc au pied du Sanctuaire, et de la profondeur à laquelle on observe les incrustations, on peut déduire que son niveau ne pouvait être inférieur au niveau actuel.

2) Au moment de la chute de Délos, et à différentes époques beaucoup plus tardives, des matériaux ont été jetés ou sont tombés en dehors du Sanctuaire, du côté de la mer. Parmi les nombreux débris qu'on a retrouvés ensevelis dans le sable, le long du portique de Philippe et de la terrasse, figurent des tambours de colonnes qui portent en eux-mêmes la preuve qu'ils sont tombés dans la mer.

De même que les dalles des égouts, ces vestiges de colonnes sont recouverts d'incrustations de Serpules, de *Spirorbis* et d'Algues calcaires qui forment un revêtement inégal, et d'autant plus épais, que l'immersion a été plus longue. On a rencontré ces matériaux dans la position qu'ils occupaient au moment de leur chute. Cette découverte jette incontestablement un jour très vif sur l'histoire du Port Sacré.

Les tambours incrustés témoignent en effet de la présence de la mer au pied même du Sanctuaire à l'époque où la ruine de Délos a été consommée. De plus, ils nous révèlent un fait dont je ne saurais trop souligner l'importance : les eaux ont inscrit leur niveau, sur les tambours incomplètement immergés, par une zone d'usure et d'érosion généralement très nette. C'est par dizaines que l'on compte les repères qui ont ainsi enregistré la hauteur du plan d'eau dans le Port Sacré. On apprend donc, une fois de plus, par l'étude des débris enfouis dans le sable, en avant du Sanctuaire, que la mer avait atteint son niveau actuel.

**C) Région des Magasins.** — Les arguments si concluants que je viens de développer ne sont pas les seuls que l'on puisse tirer du Port Sacré. Il est inutile d'épuiser toutes les sources d'information qu'il nous offre, puisqu'il ressort déjà avec un haut degré d'évidence que le niveau de la mer y est resté invariable.

Au Sud du Port Sacré, la côte est couverte de ruines que les fouilles de MM<sup>rs</sup> Ardaillon et Jardé<sup>1</sup> permettent d'attribuer à des magasins. Là, comme dans le port, le rivage actuel ne correspond nullement au rivage antique.

Tous les magasins ont été construits sur un remblai fait dans la mer, en sorte que le rivage le plus ancien est partout caché par des constructions qui lui assignent une limite d'âge. J'ai reconnu par de nombreuses tranchées, ouvertes dans le sol des magasins, et échelonnées sur une longueur de 500 m. environ, que la surface supérieure des sédiments laissés par la mer sur leur emplacement se trouve toujours à moins de 60 cm. au-dessous du niveau actuel de la mer. Cette surface remonte graduellement vers l'Est et s'arrête à la cote — 0<sup>m</sup>,04. Il est clair que les eaux qui ont abandonné ces dépôts — avant notre ère — atteignaient déjà leur niveau actuel.

**Interprétation des signes de submersion observés à Délos.** — Dès à présent, nous sommes en possession d'un faisceau de preuves tellement concordantes et décisives que la question du niveau de la Méditerranée depuis l'Antiquité semble jugée sans appel. Telle n'est pas l'opinion, à coup sûr, des partisans d'un mouvement positif de la mer à l'époque historique. S'il existe à Délos des signes non équivoques de stabilité des rivages, il y a par contre des indices de submersion. Ces indices revêtent là une forme qui, d'après l'opinion courante, est particulièrement probante : ce sont des ruines noyées dont l'existence a été mentionnée par M<sup>r</sup> Negris<sup>2</sup> comme une preuve de mouvement ascensionnel de la mer.

Une promenade rapide, au Nord du Port Sacré (fig. 1) et le long de la côte des magasins au Sud, signale des constructions sous l'eau à l'attention de l'observateur. On peut en étudier également au fond de deux baies situés au Nord-Ouest et au Sud-Est de l'île. Or les ruines noyées sont considérées actuellement comme le meilleur témoignage que l'on puisse invoquer en faveur d'un phénomène de submersion. Par un étrange enchaînement de circonstances, on trouve donc réunies à Délos, en des points très rapprochés, et voire même identiques, des *preuves de fixité* et des *preuves d'instabilité* des lignes de côtes, se rapportant à l'époque historique. Toute tentative de conciliation entre des vérités qui paraissent contraires à ce point serait

1. Éd. ARDAILLON, *Rapport sur les fouilles du port de Délos* (Bull. de Correspondance hellénique, XX, 1896, p. 428-445); — A. JARDÉ, *Fouilles de Délos exécutées aux frais de M. le Duc de Loubat* (1900) (*Ibid.*, XXIX, 1905, p. 1-54; XXX, 1906, p. 632 et suiv.).

2. Ph. NEGRISS, *Régression et transgression de la mer...* (Rev. univ. des Mines, IV<sup>e</sup> sér., III, 1903, p. 253-254); — *Vestiges antiques submergés* (Athenische Mitt., XLIV, 1904, p. 344-347).

vaine assurément; aussi faut-il chercher dans une autre voie la solution de cette contradiction.

Il y a, en science, des opinions adoptées depuis longtemps et qui ont force de vérités, bien qu'elles ne méritent à aucun degré le crédit qu'on leur attache. Il en est ainsi à mon avis des idées qui ont cours sur les ruines noyées. Mon long séjour à Délos, l'étude minutieuse et répétée des nombreuses ruines immergées qu'on y rencontre ont fait naître, dans mon esprit, un doute sur la valeur de ce critérium des phénomènes de submersion. Je le tiens pour très suspect dans bien des cas, et j'affirme que l'observateur est maintes fois dupe d'apparences, quand il voit dans les constructions sous l'eau des signes indubitables de submersion. Je donnerai la preuve de ce que j'avance.

On peut faire trois hypothèses pour expliquer la présence de ruines immergées sur les côtes de l'île.

1) *Les constructions ont été élevées sur la terre ferme, puis envahies par la mer, grâce à une submersion générale déterminée par un mouvement ascensionnel de la mer.* C'est l'opinion de M<sup>r</sup> Negrès.

2) *L'immersion est le résultat d'un affaissement local.* Toutes les constructions sous l'eau de Délos paraissent assises sur des dépôts de plages. On pourrait donc rendre compte de leur situation actuelle, soit par des glissements, soit par des tassements. Aucune observation ne fait prévaloir cette idée, mais à la différence de la précédente, rien ne la contredit.

3) *Les constructions sont immergées parce qu'elles ont été bâties sous l'eau.*

Il y a à Délos trois sortes de ruines noyées : des quais, des débarcadères et des habitations.

Tous les quais et débarcadères immergés sont incomplets et s'arrêtent sensiblement au niveau de la mer. Il est de règle que le couronnement de ces édifices a disparu. On ignore de la façon la plus absolue comment ils se terminaient à l'origine, et quel était leur développement en hauteur. A quel signe reconnaît-on que des quais et débarcadères sont submergés, si toutes les parties de ces constructions utilisées à l'air libre manquent invariablement, si le dallage terminal fait toujours défaut?

Les constructions attribuées à des habitations sont massives, rasées comme les précédentes au niveau de l'eau, composées de murs épais, très rapprochés et sans exception dépourvus d'ouvertures. Si l'on trouvait la trace de baies, de seuils, de mosaïques ou de dallages noyés, l'immersion serait évidente, mais c'est en vain que j'ai cherché à Délos un témoignage de cette importance.

D'une façon générale, il faut éviter de voir des signes de submersion dans toutes les ruines noyées. Un mur quelconque qui plonge

dans la mer n'est pas, du fait de son immersion partielle ou totale, une preuve de mouvement ascensionnel des eaux. *Pour qu'il y ait submersion évidente, il est nécessaire que des parties d'un édifice — construites en vue d'un usage à l'air libre — se trouvent sous l'eau.* C'est le seul critérium des phénomènes de submersion à tirer des ruines. S'il est inconnu à Délos, les constructions sous l'eau de cette Ile ne peuvent figurer, à aucun titre, parmi les preuves d'une submersion d'ensemble à l'époque historique.

Il convient, en outre, de ne pas perdre de vue que les Anciens construisaient certainement sous l'eau; Délos en fournirait la preuve au besoin. Nous savons que son port et ses magasins étaient munis de débarcadères ou de quais. Des constructions de cette nature ont été signalées par M<sup>r</sup> Negrin en différents points de la Méditerranée orientale.

Les quais et débarcadères ne sont-ils point par essence des édifices dont la base est immergée, et n'est-il pas évident *a priori* que les fondations des quais et débarcadères de Délos ont dû être faites sous la mer? On ne voit pas en effet à quoi pourraient servir des quais et des débarcadères dont la base ne plongerait pas dans l'eau, et l'on ne conçoit pas du tout la construction de pareils édifices sur la terre ferme. *La présence de ruines immergées à Délos est la conséquence naturelle, et l'on peut dire nécessaire, de l'existence du Port Sacré et de ses dépendances*, et je crois pouvoir conclure en toute certitude qu'il n'y a sur les côtes de Délos que des *fondations* originellement immergées<sup>1</sup>.

On peut aboutir à la même conclusion en partant de considérations d'un tout autre ordre. Les fondations noyées de Délos accusent un mode de construction très particulier. On a fait usage d'un « mortier de ciment romain »<sup>2</sup>, qui a résisté à l'érosion marine presque aussi efficacement que les blocs de granite et de gneiss qu'il agglutine. On rencontre ce mortier à l'exclusion de tout autre dans les ruines immergées, et on ne l'observe jamais ailleurs<sup>3</sup>. Il est donc manifeste que les constructions qu'il a servi à édifier se trouvaient, dès le principe, dans des conditions essentiellement différentes des autres. Je répète qu'elles ont été immergées de tout temps.

En conséquence, la contradiction relevée plus haut se résout en

1. Le fait qu'elles s'arrêtent toutes à la surface de l'eau s'explique aisément. On sait que Délos a été littéralement exploité comme carrière. Les habitants des îles voisines ont trouvé dans ses décombres des matériaux excellents tout préparés. Les quais, les débarcadères et les habitations dont les fondations étaient noyées étaient particulièrement menacés d'une destruction rapide, parce que l'enlèvement et l'embarquement des pierres exigeaient un minimum d'efforts; c'est pourquoi toutes celles qui dépassaient le niveau de la mer ont disparu après la ruine de Délos.

2. On désigne ainsi un mortier de chaux grasse et de sable, rendu hydraulique par l'addition de tuiles écrasées.

3. Sauf dans quelques citernes dont les parois en sont revêtues.

faveur des indices de fixité des lignes de rivage. A vrai dire, il n'y a pas de preuves d'instabilité des côtes à Délos, parce que les ruines dites submergées sont en réalité des constructions bâties dans l'eau.

L'exemple des murs noyés de Délos est à méditer ; il nous enseigne que de pareilles constructions ne sont pas nécessairement des signes de submersion. Chaque cas réclame une étude particulièrement attentive, et il ne devient une preuve d'envahissement de la mer que s'il satisfait aux conditions requises.

**Conclusions.** — Tout se passe à Délos comme si la mer n'avait pas modifié son niveau depuis l'Antiquité. Telle est la conclusion à laquelle je suis arrivé par des voies différentes, et sans faire appel à toutes les données qui l'imposent.

Les anciens rivages qui, d'après la loi de submersion générale, devraient être étagés à des hauteurs différentes, se trouvent sur le même plan, et au niveau actuel de la mer. S'il y a eu mouvement positif de la Méditerranée, dans la mesure indiquée par M<sup>r</sup> Negris, comment le rivage a-t-il pu se maintenir constamment à la même hauteur ?

Sommes-nous, à Délos, en présence d'une exception locale à la loi de submersion, ou faut-il voir, dans les faits observés, la conséquence de la fixité absolue du niveau de la mer, dans tout le domaine de la Méditerranée ? La loi de submersion de M<sup>r</sup> Negris, il convient de ne pas l'oublier un instant, est de celles qui ne souffrent aucune dérogation. La preuve qu'un ancien rivage a gardé une stabilité absolue lui porte une grave atteinte ; une seule exception comme celle de Délos suffit pour la mettre en échec, et l'unique exception devient forcément la règle.

Elle devient la règle en ce qu'elle fixe sans ambiguïté, sans contestation possible, le niveau de la mer pendant une période de plus de 2500 ans, et parce que ce niveau, déterminé avec rigueur en un point des Cyclades, est nécessairement — de par les lois de l'hydrostatique — celui de la Méditerranée tout entière.

Je n'ai garde de faire table rase des observations si intéressantes de M<sup>r</sup> Negris, présentées par mon savant confrère comme favorables à l'idée de submersion. En vérité elles constituent une documentation précieuse pour l'histoire de la Méditerranée ; mais des indices d'immersion locale, fussent-ils très nombreux, ne sauraient constituer une preuve absolue d'un mouvement positif général. Le fait qu'on peut les interpréter, comme l'a montré M<sup>r</sup> Suess, par des mouvements locaux : affaissements, tassements, etc., leur enlève tout caractère probant.

Il en est d'ailleurs qui ne sont point à proprement parler des signes de submersion. L'exemple de Délos nous a appris que la notion de fixité de la mer est justement tirée d'une île exceptionnelle-

ment riche en constructions immergées, et susceptible, à première vue, de fournir un argument de grand poids aux partisans de l'instabilité du niveau de la mer.

On peut traiter le problème du niveau de la Méditerranée à l'époque historique par deux méthodes très différentes :

1) Montrer, par une discussion très serrée, que les indices de submersion, relevés en nombre de points, ne doivent pas être retenus comme preuves d'un mouvement positif général. Cette étude critique habilement conduite permet de conclure que le niveau de la Méditerranée n'a pas varié depuis les temps quaternaires<sup>1</sup>. Au fond, cela revient à dire : *Le niveau de la Méditerranée est resté fixe, parce qu'il n'est pas démontré qu'il a varié.*

2) Établir *directement*, par une série de faits indiscutables, que la mer avait atteint son niveau actuel dès l'Antiquité. La méthode s'applique à Délos, en raison des conditions d'étude, pour ainsi dire uniques, offertes par le champ de fouilles. Cette démonstration faite, tous les cas de submersion enregistrés par M<sup>r</sup> Negrin se groupent nécessairement sous la rubrique : *Affaissements et tassements locaux*, à la suite des exemples discutés par M<sup>r</sup> Suess.

Après avoir soumis l'île de Délos à une étude approfondie, je souscris sans réserve à l'opinion de M<sup>r</sup> Suess, déjà rappelée au début de ce travail : « La Méditerranée ne nous fournit jusqu'à présent aucune preuve d'un soulèvement ou d'un affaissement lent de la lithosphère, datant de l'époque historique » ; et j'ajoute qu'on peut trouver à Délos des preuves aussi nombreuses que décisives de la fixité de ses rivages.

## II. — ÎLE DE CRÈTE.

Les conclusions qui découlent de l'étude de Délos appellent immédiatement l'attention sur la Crète. M<sup>r</sup> Suess a admis la possibilité d'une exception à la règle de stabilité des lignes de rivage pendant les derniers milliers d'années, et cette exception serait fournie par l'île de Crète. « Spratt, dit-il, soupçonne l'existence, au Sud de la Crète, de traces de mouvements négatifs sensibles ; mais ce point demande de nouvelles recherches, avant qu'on puisse se prononcer d'une façon définitive<sup>2</sup>. »

Suivant le capitaine Spratt<sup>3</sup>, il y a des indices d'émersion à l'Ouest, des signes de submersion à l'Est, et ces déplacements de sens diffé-

1. Dans son chapitre sur *La Méditerranée pendant la période historique* (ouvr. cité, II, p. 690-744), M<sup>r</sup> SUSS a montré tout le parti qu'on peut tirer de cette méthode.

2. ED. SUSS, ouvr. cité, II, p. 740.

3. T. A. B. SPRATT, *Travels and Researches in Crete*, London, 1865, 2 vol.

rent se traduisent dans l'ensemble par un mouvement de bascule de l'île, datant de l'époque historique.

J'ai mis à profit les deux séjours que j'ai faits dans cette île en 1901 et 1902, en compagnie de M<sup>r</sup> Ardaillon, pour vérifier les observations de Spratt et élucider la question qu'elles soulèvent.

**Émersion de la Crête occidentale.** — Spratt a relevé des indices d'émersion dans plusieurs localités de l'Ouest de la Crête et notamment à l'extrémité tout à fait occidentale de l'île. En ce point, on peut étudier des ruines, attribuées à un port antique, connu sous le nom




Fig. 2. — Ancien port de Phalasarna, d'après SPRATT, II, p. 232. (Longueur totale : 200 m environ.) Les hachures horizontales représentent les matériaux qui comblent le port.

de Phalasarna<sup>1</sup>. L'ancien port, suivant Spratt, a été mis à sec par un abaissement du niveau de la mer qu'il évalue à 6 et 7 m.

On voit aujourd'hui à Phalasarna des murs assimilés à des quais et à des débarcadères, encadrant une étroite dépression sans eau qui serait l'ancien port (fig. 2). Il est loin d'être établi que cet ensemble représente le port de Phalasarna. Voici comment Spratt s'exprime à ce sujet :

« Dans une visite suivante, cependant, après avoir médité le plan que j'avais fait, et me rappelant aussi que dans une première visite à l'île de Cérigotto une élévation de la côte était observable et clairement postérieure à la période historique, d'après les évidences locales et les traditions, il me vint à l'esprit que le cas pouvait avoir été le même ici, quoique sur une plus grande échelle et plus général, et que l'espace quadrangulaire enclos par les murailles helléniques... minutieusement décrites par Pashley, pouvait être le port mentionné, quoique fort éloigné de la mer. Et plus j'examinai les murailles et la partie enclose, dans cette seconde visite, et plus je fus convaincu de la vérité de cette idée; seulement, pour en avoir la

1. T. A. B. SPRATT, *ouvr. cité*, II, p. 227 et suiv.

preuve positive, je comparai le niveau de la surface ainsi enclose à celui de la plus haute trace de la mer sur le rocher autour de la pointe escarpée sur laquelle la cité repose, et je trouvai que la trace de la mer était de 3 pieds plus haute que le niveau actuel de la dépression dans l'enclos ; que, conséquemment, si cette partie de l'île était de nouveau submergée au niveau de la trace la plus supérieure, l'enclos serait maintenant de 3 pieds sous l'eau, même avec la présente épaisseur de terres accumulées dedans ; et que les épaisses murailles de blocs équarris qui l'environnent devraient former les chantiers et les quais d'un port agréablement entouré, et ainsi rendu à sa condition et à son usage ancien<sup>1</sup>. »

A la vérité, Spratt a supposé, sans le démontrer, que les indices de changements de niveau de la mer se rapportent aux temps historiques. Sous l'empire de cette idée, il a vu dans les murs helléniques et la dépression quadrangulaire qu'ils circonscrivent les vestiges de l'ancien port de Phalasarna. Et l'on dit couramment : *Phalasarna est un ancien port émergé ; donc la côte s'est élevée d'au moins 6 m., depuis l'époque historique*. Il est clair que les ruines de Phalasarna ne méritent à aucun titre l'importance qu'on leur attache depuis longtemps, dans la question des changements de niveau de la mer.

Nulle part les rivages de la Méditerranée n'ont mieux enregistré les vicissitudes de son niveau que sur les côtes de Crète : les corniches d'érosion étagées à des hauteurs différentes, les perforations de Lithophages, les plages soulevées, etc. abondent. Mon dessein n'est pas d'en donner ici une étude détaillée, mais d'extraire de mes notes les seuls faits indispensables pour formuler une conclusion sur le mouvement d'ensemble signalé par Spratt.

L'Ouest de l'île présente un beau développement de terrasses marines, à des cotes variant de 6 à 7 m. Les plus rapprochées de Phalasarna sont caractérisées par l'existence d'une table calcaire, très fossilifère, reposant horizontalement sur des dépôts de plages, relevés et inclinés vers la terre. Cet indice d'émersion correspond à « la plus haute trace de la mer sur le rocher », notée par Spratt à la pointe escarpée qui se dresse près de Phalasarna.

L'interprétation des ruines du port doit nécessairement varier suivant l'âge assigné à la terrasse. Or cette question capitale n'a été résolue ni par Spratt, ni par Raulin. L'étude approfondie d'un pareil sujet exige des développements que le présent travail ne comporte pas. Elle n'est d'ailleurs pas indispensable pour démontrer que le niveau de la mer ne pouvait être à la hauteur supposée par Spratt, au moment où le port était fréquenté.

<sup>1</sup> T. A. B. SPRATT, *ouv. cit.*, II, p. 231 et 232. Traduit dans V. RAULIN, *Description physique et naturelle de l'île de Crète*, II (Paris, 1869), p. 684.



La plaine où sont disséminées la plupart des ruines de Phalasarna est séparée de la mer par une colline qui s'abaisse à l'entrée du port, et dont la hauteur maximum est d'une quinzaine de mètres. Cette colline tient une telle place dans la question du port de Phalasarna qu'il y a lieu de la faire connaître en détail. C'est une ancienne dune de sable calcaire, pour ainsi dire figée et immobilisée par consolidation à l'air libre. Elle a gardé la forme et la structure des dunes actuelles. A distance, elle se signale par un profil nettement dissymétrique. Ses matériaux sont stratifiés et parfois disposés en lits entre-croisés.

Cette dune consolidée est formée par une pierre grenue, tendre, légère, poreuse ou celluleuse, souvent caverneuse le long des joints de stratification, facile à extraire et à travailler, et d'une cohérence relativement grande. On reconnaît dans ce dépôt tous les caractères de la roche désignée en Orient sous le nom de *poros*. Les Anciens l'ont exploitée en grand, ainsi qu'en témoignent les nombreuses tranchées qui l'entaillent profondément.

Pareille roche n'opposait à l'érosion marine qu'une très faible résistance; aussi a-t-elle enregistré avec une remarquable netteté le niveau de la mer correspondant aux plages soulevées. On distingue, en suivant la falaise de poros, une zone usée, rongée par les flots et criblée de perforations de Lithophages. Bref, la hauteur du plan d'eau à l'époque où le port était immergé, selon Spratt, est parfaitement repérée dans la dune même de Phalasarna.

A côté des carrières antiques qui accidentent la surface de la colline, on rencontre une foule de tombeaux également creusés dans le poros. Or le fond des carrières et des tombeaux se trouve à une altitude inférieure à l'ancien rivage, et inférieure par conséquent au niveau de la mer avant l'émersion du port. Des nivellements exécutés par M<sup>r</sup> Ardaillon et M<sup>r</sup> Granger, ancien membre de l'École française d'Athènes, ne laissent aucun doute à ce sujet; ils nous apprennent que les grandes carrières de poros ont leur base à 2 et 3 m. *au-dessous de l'ancien rivage*, qu'une grande chambre funéraire est creusée à 3 m. *seulement au-dessus du niveau actuel de la mer*, etc.

Remarquons que les carrières et les tombeaux seraient immédiatement envahis par l'eau, si la mer reprenait son niveau primitif, et si le port était immergé jusqu'à la hauteur indiquée par Spratt. En admettant que les tombeaux soient à l'abri d'une invasion directe de la mer, — ce qui n'est pas le cas, — la nature même du poros les condamnerait à une submersion inévitable. Ils sont, en effet, ouverts à proximité du rivage, dans une roche criblée de vides, poreuse comme une éponge, et jusqu'à 3 m. *au-dessous du niveau attribué à la mer*. Supposer avec Spratt que la surface de la Méditerranée s'élevait à 6 et 7 m. *au-dessus de la surface actuelle*, c'est admettre que la nécropole de Phalasarna était noyée, et que l'ensevelissement des morts se fai-

sait systématiquement dans l'eau, à des profondeurs atteignant 3 m. ; c'est admettre encore que le poros était extrait en partie sous l'eau, alors que la colline offrait partout de grandes facilités d'exploitation à l'air libre. Personne ne se ralliera, je pense, à cette étrange conception.

Si les carrières et les tombeaux n'étaient pas inondés, la mer n'atteignait pas la hauteur indiquée par Spratt, et le niveau d'érosion reconnu par ce savant, de même que les plages soulevées, se rapportent nécessairement à une époque plus ancienne. Donc, l'interprétation des ruines de Phalasarna est à reviser. A mon avis, l'hypothèse d'un *port émergé* n'est légitimée par aucun fait d'observation et doit être définitivement abandonnée. Les ruines identifiées au port de Phalasarna n'ont pu être mises à sec que par un phénomène absolument inédit pendant des changements de niveau de la Méditerranée.

Je crois pouvoir conclure de tous les témoignages recueillis, tant à Phalasarna qu'en différents points de l'Ouest de l'île<sup>1</sup>, que la Crète occidentale ne présente pas de traces d'oscillations des lignes de rivages datant de l'époque historique, c'est-à-dire que le mouvement de bascule, supposé par Spratt, est d'ores et déjà compromis. Quel que soit le résultat d'une enquête faite dans l'Est de l'île, la conclusion imposée par l'étude de Phalasarna ne saurait être modifiée : il n'y a pas de mouvement de bascule possible, si l'Ouest de l'île est resté stable.

**Affaissement de la Crète orientale.** — Les traces de mouvements positifs relatives à l'époque historique sont très clairsemées en Crète et d'une authenticité parfois très discutable. On en doit la connaissance au capitaine Spratt, qui les a relevées minutieusement, il y a un demi-siècle. Les documents recueillis par l'infatigable voyageur ont été traduits et coordonnés par Raulin. Leur description ne peut trouver place ici. Je fais une exception en faveur du plus important de tous les signes d'affaissement de la Crète orientale, pour montrer avec quelle circonspection il convient d'utiliser les indications qui n'ont pas été revues et discutées depuis longtemps.

Le port de Spinalonga, dans la baie de Mirabella, est formé, suivant Spratt, « par une longue péninsule, reliée à la Crète par un isthme bas et étroit à son extrémité Sud ; celui-ci est, en un endroit, large seulement de 100 m., et à peine élevé de plus de 3 pieds au-dessus de la mer. Mais cet isthme doit avoir été, dans les temps anciens, à la fois beaucoup plus haut et beaucoup plus large ; car les ruines d'une ancienne cité grecque existent dessus, et une grande

1. L'exemple de Kisamo, décrit par SPRATT et invoqué à l'appui de son idée d'élévation de la Crète occidentale, doit être rayé de la liste des localités qui ont fourni des indices d'émersion.

partie de la cité gît submergée au-dessous de la mer, sur l'un et l'autre côté de l'isthme: l'abaissement doit être de 6 ou 8 pieds, et peut-être davantage<sup>1</sup> ».

L'existence de ruines submergées, de quelque nature qu'elles soient, fait toujours impression, et l'on n'hésite pas à conclure avec l'auteur qu'il y a réellement affaissement. Cependant un autre observateur, Issel<sup>2</sup>, a signalé à Spinalonga des traces de mouvements négatifs, c'est-à-dire un déplacement inverse de celui qui a été reconnu par Spratt.

- J'ai étudié avec M<sup>r</sup> Ardaillon l'isthme de Spinalonga. Au cours de notre examen, nous n'avons pu constater aucune trace certaine d'exhaussement ou d'affaissement récent. Cette étroite langue de terre est d'ailleurs composée de sables, graviers et galets, soit de matériaux qui se prêtent à des tassements et glissements, mouvements qui ne mettent pas en cause la stabilité de l'écorce terrestre. Retenons ce fait essentiel, que le cas de submersion le plus intéressant et le plus probant, cité par Spratt, ne doit plus figurer parmi les traces de mouvements positifs.

On voit, par l'exemple de Spinalonga, qu'une seule et même localité est susceptible de fournir des arguments à trois opinions différentes et contradictoires. Notre désaccord a de multiples raisons sur lesquelles il y aura lieu de revenir.

Quelle que soit la valeur des autres indices d'affaissement, ils ne peuvent prouver à eux seuls que la Crète orientale tout entière s'est enfoncée depuis l'Antiquité. S'il y a réellement submersion en quelques points de l'Est de la Crète, le phénomène est absolument insuffisant pour démontrer l'existence d'un mouvement général.

En résumé, la Crète occidentale est restée stable, depuis les temps quaternaires; la Crète orientale a peut-être subi des affaissements locaux, mais la preuve d'un abaissement d'ensemble reste à faire. Les données relatives à Phalasarna indiquent d'une façon concluante un état stationnaire de l'Ouest de l'île qui exclut toute idée de mouvement de bascule à l'époque historique.

Cette conclusion est corroborée par une observation des plus décisives. Au nombre des signes d'élévation des rivages de l'île, on peut compter des « marmites de géants » complètement émergées. Il y en a un développement extraordinaire en Crète; on les rencontre en une foule de points, aussi bien à l'Ouest qu'à l'Est. A un moment donné de l'époque quaternaire, les plages calcaires ont été creusées d'innombrables marmites, parfois très profondes et juxtaposées sur de grandes étendues. Ces poches mises à sec par un mouvement néga-

1. T. A. B. SPRATT, *ouvr. cité*, I, p. 121; — V. RAULIN, *ouvr. cité*, II, p. 690.

2. A. ISSEL, *Le oscillazioni lente del suolo...* [Genova, 1883], p. 279, dans Ed. SUSS, *ouvr. cité*, II, p. 701.

tif forment actuellement un précieux repère qui sollicite immédiatement le regard. *Elles se groupent et s'alignent, de distance en distance, d'un bout à l'autre de l'île, non sur un plan fortement incliné de l'Ouest à l'Est mais à une hauteur à peu près constante, qui contredit formellement l'hypothèse d'un grand mouvement de bascule, datant de l'époque historique.*

## CONCLUSIONS.

Les deux parties de l'étude sommaire que je viens de consacrer à deux îles de la Méditerranée orientale se complètent l'une l'autre.

La première nous apprend que le niveau de la mer est resté fixe, au centre des Cyclades, depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, et partant que la Méditerranée tout entière a atteint son niveau actuel avant l'époque historique.

La seconde fait disparaître une exception possible à la règle formulée par M<sup>r</sup> Suess, c'est-à-dire le seul indice de mouvement lent de la lithosphère.

On peut donc écrire, sans restriction aujourd'hui, que *la Méditerranée ne fournit jusqu'à présent aucune preuve de mouvement lent de l'écorce, datant de l'époque historique.*

En arrivant au terme de cette étude, il me paraît nécessaire de rappeler l'attention de mes lecteurs sur le désaccord entre les différents observateurs qui ont parcouru la côte de Spinalonga. Cette divergence d'opinions sur la même localité, et sur un exemple qui paraissait si clair à première vue, fait entrevoir les grandes difficultés que soulève la question des déplacements lents des lignes de rivage. Ne signifie-t-elle pas qu'on a parfois mis en valeur des données fort incertaines et des indices se rapportant à des époques différentes ? M<sup>r</sup> Suess a fait remarquer avec beaucoup d'autorité combien les sources d'erreur sont fréquentes dans ce domaine. Je n'en sais pas de plus dangereuses que les *ruines submergées*. On voit dans les constructions sous l'eau l'argument décisif, l'argument par excellence qui dispense de prouver ce que l'on avance. J'ai dit en étudiant les fouilles de Délos, et je tiens à le répéter en manière de conclusion : les ruines immergées, en dépit du grand intérêt qu'on leur accorde, ne prouvent rien par elles-mêmes. Pour en faire un témoignage de submersion absolument irrécusable, il faut démontrer que les constructions noyées étaient adaptées à un usage tel que la submersion en soit évidente.

Certes, je ne mets pas en doute l'existence de ruines réellement affaissées et immergées, mais j'incline à penser que beaucoup de documents dépourvus de valeur probante encombrant les archives qui

ont servi à écrire l'histoire de la Méditerranée depuis les temps quaternaires. J'en appelle la revision de tous mes vœux, mais sans attendre de la réduction du nombre des *constructions submergées* la moindre confirmation de la conclusion générale dictée par les faits observés à Délos. Quelle que soit la somme d'exceptions locales à la loi de stabilité des lignes de rivage, j'ai la conviction que la notion de fixité du niveau de la Méditerranée à l'époque historique est, et restera, l'expression de la vérité.

L. CAYEUX,  
Président de la Société Géologique  
de France.

## II. — GÉOGRAPHIE RÉGIONALE

---

### ÉTUDES SAHARIENNES

#### *Second article*<sup>1</sup>

(PHOTOGRAPHIES, PL. III et III bis)

#### II. — LES ERG.

Lorsque, dans nos climats, nous trouvons les dunes localisées au voisinage de la mer, nous admettons sans difficulté qu'elles ont été édifiées en collaboration par la mer et le vent, l'une fournissant les matériaux et l'autre la mise en œuvre. On ne s'est jamais demandé, je crois, si les dunes désertiques ne présupposeraient pas, elles aussi, une collaboration analogue de deux érosions, fluviale et éolienne. D'ailleurs, pour expliquer ces énormes amas croulants, qui donnent à première rencontre une impression d'instabilité et de fluidité, la tendance, si naturelle, à s'exagérer le rôle du vent a déjà conduit des géographes éminents à des conclusions qui ont dû être abandonnées. On s'est représenté l'armée des dunes progressant lentement, mais sûrement, d'Est en Ouest, à travers tout le continent du Nil à l'Atlantique<sup>2</sup>, sous la poussée d'un alizé hypothétique. Il a fallu reconnaître, depuis les études de M<sup>r</sup> Rolland, que les dunes sont stables, au moins dans leurs contours généraux, et dans les courtes limites de temps d'une mémoire humaine. Les vieux guides indigènes retrouvent l'Erg tel qu'ils l'ont toujours connu depuis leur enfance, avec ses mêmes sommets, ses mêmes cols, ses mêmes détails caractéristiques, auxquels traditionnellement on reconnaît le chemin. L'alluvion éolienne, à coup sûr, a une action puissante à la longue sur le modelé, mais pas plus rapide, semble-t-il, que l'alluvion fluviale dont les effets sont parfois instantanés dans le détail, mais ne sont pas immédiatement sensibles dans l'ensemble. Pour les dunes, comme pour les vallées

1. Voir *Annales de Géographie*, XVI, 15 janvier 1907, p. 46-69; carte à 1 : 1 000 000, pl. I.

2. E. RECLUS dans H. SCHIMMEL, *Le Sahara* (Paris, 1893), p. 159.

d'érosion, il y a un profil d'équilibre, un point au delà duquel les modifications deviennent insensibles.

Un petit nombre de gros faits, qui sautent aux yeux, empêchent de souscrire à cette phrase de M<sup>r</sup> de Lapparent : « la vraie dune [saharienne] est caractérisée par l'uniformité de sa composition »<sup>1</sup>. L'affirmation est de G. Rolland, et s'applique par conséquent aux grands Erg algériens, plus particulièrement à l'Erg oriental. Dans ces limites elle est très intéressante, mais on ne peut pas l'étendre à l'ensemble du Sahara. Dès qu'on dépasse In Zize vers le Sud et qu'on entre par conséquent dans la zone nigérienne, on constate un changement dans la nature du sable : il devient poisseux et salissant, il colle à la peau ; c'est une surprise physiquement désagréable pour qui vient du Nord, où il n'est pas nécessaire d'être musulman pour trouver efficaces les ablutions au sable. La moindre analyse chimique serait plus convaincante qu'une impression de peau : du moins celle-ci n'est-elle pas personnelle, tous les Européens l'éprouvent ; le sable du Tanezrouft semble mélangé d'argile, il participe de la nature du sol, où, à côté des quartzites, les micaschistes, chloritoschistes et autres argiles métamorphisées tiennent une grande place en superficie. A propos de l'Iguidi, le lieutenant Mussel écrit : « le sable des dunes contient une quantité infinie de petits grains noirs dus à la décomposition des schistes »<sup>2</sup>. Et tout près de l'Iguidi, à la lisière occidentale de l'Erg er Raoui, à Tinoraj par exemple, j'ai vu en effet le sable des dunes mélangé sur toute son épaisseur de petites paillettes noires, en telle abondance que la coloration générale s'en trouve nettement assombrie. Si nous sommes ici déjà en dehors de la zone schisteuse, du moins en sommes-nous tout près. Le sable pur, aux grains « exclusivement quartzeux, individuellement hyalins ou légèrement colorés en jaune rougeâtre par des traces d'oxyde de fer, et qui prennent en masse une teinte d'or mat », ce sable classique étudié par G. Rolland ne se trouve qu'à l'Est de la Saoura, dans la zone où les grès dévoniens et crétacés jouent un rôle prépondérant.

Nous sommes donc amenés à conclure qu'il y a un lien entre la géologie du sol et la composition des dunes qui le couvrent. Les dunes sont beaucoup plus locales, beaucoup plus en place qu'on ne l'imaginait. Le sirocco a beau être un puissant agent de transport, de triage et de classage, il n'a cependant pas déplacé beaucoup les matériaux qu'il a remaniés et entassés.

Allons plus loin. On a dégagé quelques-unes des lois qui président à la formation des dunes. On sait qu'une dune se forme toujours autour d'un obstacle naturel, dont la résistance matérielle

1. A. DE LAPPARENT, *Traité de Géologie* (5<sup>e</sup> édition, Paris, 1906), p. 149.

2. *Renseignements col. et Documents Comité Afr. fr.*, XV, 1905, p. 540.

au vent force le sable à se déposer. Toutes les dunes ont en profondeur un squelette rocheux ou terreux, apparent ou non. En bien des points du Sahara, à In Salah par exemple, il suffit d'élever un mur pour le retrouver enfoui sous le sable l'année suivante. La lutte acharnée que tant de qçour livrent au sable envahisseur, et qui a fourni des arguments à la théorie des dunes en marche, n'a pas d'autre cause. En bâtissant le qçar, ses maisons et les murettes de ses jardins, l'homme a créé la dune contre laquelle il lui faut défendre ses cultures, et qui est d'autant plus redoutable qu'elle est nouvelle et que le profil d'équilibre est plus loin d'être atteint.

On sait aussi que ces longs couloirs nets de sable, qui s'étirent à travers les Erg et qu'on appelle, suivant les lieux, *gassi* ou *feidj*, trahissent un certain parallélisme qui ne peut pas être fortuit. Cela ressort nettement sur les cartes de l'Erg oriental, dressées d'après F. Foureau, et sur les cartes des Erg occidentaux, Iguidi compris, dressées par les officiers des oasis (cartes Nieger, Prudhomme, itinéraire Flye Sainte-Marie). Le parallélisme n'existe pas seulement entre *gassi* voisins : d'un bout à l'autre de la zone des grandes dunes, sur les bords de l'Igargar comme dans l'Iguidi, la direction des *feidj* est à peu près la même, oscillant entre Nord-Sud et Nord-Ouest-Sud-Est. D'un fait aussi général il faut une explication générale, et le vent seul peut la fournir, on l'a dit depuis longtemps<sup>1</sup>. Il n'est pas douteux que nous ayons là un enregistrement mécanique de la direction du vent dominant qui est le vent d'Est. Mais cette explication, pour exacte qu'elle soit, n'est pas suffisante, car elle ne rend pas compte de tous les faits observés.

Il est incontestable qu'il y a un rapport étroit entre la direction des *feidj* comme aussi des contours extérieurs de l'Erg d'une part, et celle des oued quaternaires d'autre part. Qu'on prenne la carte de l'Algérie à 1 : 800 000, feuille 6. Il saute aux yeux que les *gassi* du Grand Erg sont la prolongation rectiligne des oued descendus du Hoggar. Le plus important de tous les *gassi*, le *gassi* Touil, correspond, comme il sied, à l'O. Igargar.

L'Erg de Timimoun tout entier est encadré sur trois faces par trois grands oued, Seggueur à l'Est, Meguiden et sebkha du Gourara au Sud, O. Saoura à l'Ouest. Sur beaucoup de points, presque partout à ma connaissance, le long de la Saoura tout entière, sur les bords de la sebkha du Gourara, l'encadrement est rigoureusement exact. La dune vient mourir sur la rive. L'Erg er Raoui est limité à l'Ouest sur toute son étendue par l'O. de Tabelbalet. De l'Iguidi à peine entrevu, nous savons du moins avec certitude qu'il est limité à l'Est sur 150 km. par l'O. Menakeb. Tout le long de l'O. Messaoud, de Foum

1. A. DE LAPPARENT, OUV. cité, p. 150.



el Kheneg à Rezegallah, le lit de l'oued principal, ses faux bras, les lits de ses affluents sont régulièrement longés de minces cordons de dunes, avant-coureurs de l'Erg ech Chech, qui pendant des dizaines de kilomètres sont collés aux rives occidentales.

En somme, presque toutes les lignes topographiques de l'Erg, contours extérieurs, tracé des gassi, coïncident avec des tronçons du réseau quaternaire sous-jacent. Rien de plus naturel. La dune, on le sait, se modèle nécessairement sur le relief, qui est lui-même l'œuvre de l'érosion; il faut donc bien que la topographie de l'Erg laisse transparaître l'érosion quaternaire. De par les lois mécaniques de leur formation, les dunes devaient s'enraciner sur les lignes de falaises, d'autant que la plupart des oued coulent N-S, normalement à la direction du vent dominant.

Voici un autre fait connexe. On sait depuis longtemps que les Erg ne sont pas au désert les régions les plus désolées, ils ont de beaux points d'eau et de beaux pâturages, mais c'est un fait dont on donne généralement une explication incomplète. On se borne à invoquer la perméabilité des dunes, qui en fait de précieux réservoirs d'humidité; la plus belle dune du monde ne peut rendre plus qu'elle n'a reçu, et les pluies locales au Sahara sont trop rares pour alimenter un point d'eau sérieux; sur un point déterminé, il peut s'écouler dix ans d'un orage à l'autre; les nappes pérennes sont nécessairement alimentées par le drainage souterrain d'énormes superficies. Il est *a priori* vraisemblable que les puits et les sources, dans l'Erg comme partout ailleurs, sont en relation avec la circulation souterraine, à laquelle il va sans dire que les dunes apportent une contribution très précieuse.

*A posteriori* presque toujours, dans l'Erg, la nappe est dans le sol et non pas dans le sable; presque toujours aussi les points d'eau jalonnent le lit d'un oued quaternaire (Saoura, O. de Tabelbalet, Menakeb, O. Messaoud, etc.). Il y a d'extrêmes différences au point de vue de l'humidité entre des fractions d'Erg toutes voisines. L'Erg intermédiaire entre celui du Gourara et l'Igoudi se subdivise en deux parties, l'Erg Atchan et l'Erg er Raoui; tous les deux méritent leurs noms (« assoiffé » et « humide »). C'est que l'Erg « humide » recouvre un grand oued venu de l'Atlas. L'autre, emprisonné au Nord dans une cuvette sans affluent, est réduit à ses ressources locales d'humidité. L'Igoudi et l'Erg du Gourara sont manifestement alimentés en eau par les grands oued descendus de l'Atlas. Le vieux réseau quaternaire, tout enseveli qu'il soit, conserve un reste de vie souterraine; c'est lui qui fait l'habitabilité de l'Erg.

Dès lors, on peut se demander si la présence de l'eau, sur certains points privilégiés, n'a pas une influence sur la répartition des dunes<sup>1</sup>.

1. Inutile de mentionner, autrement que pour mémoire, l'hypothèse manifestement erronée du capitaine COURBIS (voir H. SCHIRMER, *Le Sahara*, p. 158, note 5).

Dans certains cas ce n'est pas douteux. Il me paraît évident, par exemple, que les grandes crues de la Saoura, en balayant son lit jusqu'à Foug el Kheneg, contribuent à arrêter la progression de l'Erg. Il est évident aussi que les sebkhas opposent à la dune une résistance vigoureuse; celle de Timimoun par exemple, assiégée au Nord par d'énormes dunes, reste franche de sable dans toute son étendue. Il est clair que le vent n'a pas de prise sur le sable humide, et d'autre part, sur cette immense étendue, rigoureusement plane et désolée, le sable qu'il pousse n'est arrêté par aucun obstacle. Quel est le rôle des bas-fonds humides où l'eau reste assez douce pour alimenter de la végétation, parfois même arborescente (tamaris, retem, etc.), et qu'on appelle des *nebka*? Il est difficile de conclure. La végétation évidemment contribue à fixer le sable local, mais elle fait obstacle et arrête au passage beaucoup de sable en suspension. Une *nebka* est mamelonnée d'innombrables petites dunes, dont chacune est couronnée par une touffe ou un arbuste; la plante pousse en hauteur désespérément pour échapper au sable qui monte. C'est un des épisodes les plus curieux de la grande lutte entre la dune et l'eau.

Au total, quelque incomplète que soit notre connaissance des causes, le fait est hors de doute : le tracé des Erg est bien un calque grossier du réseau quaternaire enfoui. Mais ce n'est pas la seule relation qu'on puisse signaler entre les deux.

Nous connaissons assez bien aujourd'hui la partie du Sahara comprise entre l'Algérie et le Niger pour en esquisser une représentation d'ensemble, dans laquelle la localisation des grandes masses de dunes apparaît tout à fait curieuse. Elles sont dans les régions déprimées. C'est dans la région de Tar'it, je crois, que les altitudes maximum sont atteintes, environ 600 m. à la base des dunes. Mais l'Erg de Tar'it n'est qu'un promontoire avancé du grand Erg, qui dans son ensemble repose sur un socle moins élevé, de 300 à 500 m. Les Erg soudanais sont encore plus bas, dans le Djouf et sur les bords du Niger. Les parties élevées du Sahara, Hammada « subatliques », plateau du Tadmait, pays des Touareg, Tanezrouft, tout cela est rocheux, caillouteux, décharné et comme épousseté, l'inverse de l'Erg. Lorsqu'on y rencontre des dunes, ce qui est rare, elles sont petites et d'ailleurs localisées dans des dépressions relatives. C'est un étrange contraste : les hauts sont impitoyablement balayés, raclés, polis et luisants; les bas sont enfouis sous d'énormes amas de sable. En schématisant un peu, on pourrait poser la règle suivante : au-dessous de 500 m. région de l'Erg; au-dessus, zone des Hammada. En d'autres termes, la loi de la pesanteur a présidé à la répartition des Erg. Voilà qui est singulier. Si mal connu que soit encore le processus d'alluvionnement éolien, si l'on voulait le définir et l'opposer à l'alluvionnement fluvial, on dirait, il me semble, que le premier

J échappe aux lois de la pesanteur, tandis que le second leur est étroitement soumis. L'alluvionnement fluvial est donc moins étranger à la répartition des dunes qu'on ne pourrait croire.

Regardons-y de plus près. L'Erg algérien se divise en deux grandes masses : l'Erg oriental, au Sud d'Ouargla, et l'Erg occidental, celui de Timimoun. Ils sont séparés par une grande étendue de plateaux calcaires où passe la grande route de Laghouat, Ghardaïa, El Goléa ; au Sud de l'Algérie, c'est la seule large brèche dans la muraille des sables. Or l'Erg oriental est dans la cuvette de l'Igargar, l'Erg occidental dans la cuvette de l'O. Messaoud. Ce dernier se subdivise en trois tronçons séparés par de longs couloirs, au travers desquels ils tendent d'ailleurs à se rejoindre. Chacun de ces trois tronçons correspond à ceux des grands rameaux dont la réunion constitue l'O. Messaoud : l'Erg de Timimoun recouvre les oueds constitutifs de l'O. Gourara ; l'Erg er Raoui, l'O. de Tabelbalet ; l'Iguidi, l'O. Menakeb. On constate une tendance à l'accumulation des dunes précisément au point où les grosses ramifications quaternaires sont le plus serrées, <sup>prolongées</sup> au point de convergence.

Passons aux amas de dunes plus petits et excentriques au Grand Erg. Le couloir du Tidikelt entre le Tadmaït et le Moudir Ahnet est, en sa qualité de dépression, assez sablonneux. In Salah est assiégé par les dunes ; mais les agglomérations un peu notables, les petits Erg, forment deux groupes bien localisés. L'un, Erg Iris — Erg Tégant est dans le grand maader<sup>1</sup> au pied des pentes concentriques du Moudir où tous les oued du Moudir convergent pour former l'O. Bota : l'autre, Erg Enfous, est dans une situation curieusement symétrique, dans le grand maader de l'O. Adrem, au point où convergent tous les oued de l'Ahnet.

✓ Plus au Sud, entre l'Ahnet et In Zize, le seul Erg un peu considérable qu'on rencontre sur la route du Soudan est collé à l'un des plus grands oued descendus du Hoggar, l'O. Tindjert. On commence à soupçonner que les erg se répartissent non pas directement d'après les altitudes, mais d'après la distribution des grands dépôts d'alluvions aux dépens desquels ils sont formés.

*A priori*, c'est tout naturel, quoique ce point de vue semble avoir trop échappé aux géographes. Reclus lui-même a écrit cette phrase étrange : « Si les Vosges, montagnes de grès et de sables concrétionnés, se trouvaient sous un climat saharien, elles se changeraient bientôt en amas de dunes comme celles du désert africain<sup>2</sup>. » Si les Vosges se trouvaient sous un climat saharien, le Moudir nous représente ce qu'elles deviendraient. Qu'importe au vent, le grand architecte

1. Plaine étendue et humide, zone d'épandage où plusieurs oued se réunissent.

2. ÉLISÉE RECLUS, *Nouvelle géographie universelle*, XI (Paris, 1886), p. 792.

des dunes, que le grès soit pour les géologues du sable concrétionné; pour lui, c'est de la roche, et ce qu'il lui faut, c'est du sable libre.

La phrase de Reclus est un curieux témoin de la difficulté que nous éprouvons, par manie catégorisante, à concevoir la complexité d'un processus naturel. Parce que les dunes sont un produit éolien, il faut que le vent suffise à tout expliquer, non seulement la forme extérieure des dunes, mais encore la production même du sable qui les compose. ✓

Le climat désertique qui écaille les roches, les vents violents chargés de milliards de petits projectiles quartzeux, ce sont là assurément, comme on l'a remarqué, de puissants agents d'érosion. On a tout dit sur l'érosion éolienne, et pas assez peut-être sur ses limites. Les roches désertiques ont une surface lisse et luisante, on le sait, et qui atteste à coup sûr une usure éolienne, mais aussi la formation d'une croûte d'origine chimique, « une écorce brune, dite *verniss du désert* »<sup>1</sup>. Tous les grès du Sahara algérien sont recouverts de cette écorce, dont la couleur va du brun foncé (grès néocomiens) au noir de jais (éodévonien). Elle est particulièrement curieuse sur les grès éodévonien, parce que la croûte superficielle noire contraste vivement avec le cœur de la roche, d'un blanc éclatant; c'est une peinture étalée uniformément sur l'immensité des collines et des Hammada. La croûte est très dure et résistante, on le remarque particulièrement à propos des grès crétacés, qui sont plutôt tendres, et auxquels la croûte fait une carapace et une protection. Nul doute qu'il n'y ait là un obstacle à la puissance érosive du vent. ✓

C'est peut-être à cette patine résistante que beaucoup de gravures rupestres doivent leur conservation. Les régions désertiques ou sub-désertiques sont par excellence leur domaine; elles sont rares dans le Tell, sans être tout à fait absentes. Cette distribution peut s'expliquer, au moins partiellement, par des causes historiques. Mais, sous bénéfice d'inventaire, on n'échappe pas à l'hypothèse que des causes climatiques aient pu jouer un rôle. Les gravures auraient été conservées en plus grande abondance là où les agents de destruction étaient le moins efficaces.

Les gravures préhistoriques dans l'Afrique du Nord sont plus difficiles à dater qu'en Europe, parce qu'une représentation d'éléphant ou de *Bubalus antiquus*, par exemple, n'offre pas en soi la même garantie d'âge reculé que la représentation d'un mammoth ou d'un renne. Il suffit en effet de remonter à Carthage pour retrouver l'éléphant dans la faune nord-africaine. L'attribution de gravures sahariennes à l'âge quaternaire reste donc hypothétique. Il en est pourtant de très vieilles et qui restent très nettes sous leur patine. Plusieurs milliers d'années d'érosion éolienne n'ont pas suffi à les effacer.

1. A. DE LAPPARENT, *ouv. cit.*, p. 151 (d'après J. WALTHER).

Croît-on que ces égratignures auraient survécu pendant le même nombre de siècles à l'action de la pluie? Leurs analogues européennes n'ont résisté qu'au fond des cavernes, sous le manteau protecteur des alluvions et des stalactites.

J Au Sahara même, la presque totalité des gravures est sur des roches siliceuses, grès ou granite. Est-il vraisemblable que les indigènes se soient abstenus de parti pris de graver sur des calcaires, et peut-on leur supposer un pareil degré de discernement géologique? Je connais une seule station de gravures sur calcaire (rive droite de la Saoura, à la hauteur du qçar d'El Ouata, au point dit Hadjra Mektouba; litt. « Pierres écrites »); au premier abord, on n'y voit qu'une multitude de graffiti libyco-berbères plus ou moins récents; un examen plus attentif fait découvrir au contraire une multitude de très vieilles figures, mais floues et indistinctes, il faut chercher l'angle favorable d'éclairage pour en apercevoir les vestiges effacés. D'autre part on voit partout à la surface de la pierre, marquée en cuvettes et en rivulets, l'action des eaux pluviales; il est clair que c'est la pluie qui a détruit les plus vieilles images par son action chimique sur le carbonate de chaux. Ainsi donc, même dans les pays où il pleut tous les dix ans, et sur les roches calcaires à tout le moins, l'action des eaux météoriques reste plus efficace que celle du vent. Aussi bien l'on s'est déjà demandé, je crois, ce que seraient devenus, sous nos climats, les hiéroglyphes d'Égypte, et sans doute n'a-t-on jamais mis en parallèle, au point de vue de l'intensité, les érosions éolienne et pluviale. Mais comment n'a-t-on pas été frappé d'avantage de la disproportion extraordinaire entre les formidables amas de sable qui constituent les dunes et l'action érosive du vent, qui est supposée les avoir détachés de la roche grain à grain?

Inversement, on sait que le climat désertique est au Sahara une apparition récente, puisque l'âge quaternaire a connu de grands fleuves; et on ne doute pas que les roches sahariennes n'aient été soumises à l'érosion subaérienne, et par conséquent pluviale, depuis leur émergence, cela revient à dire à tout le moins depuis la fin de l'âge crétacé et, en beaucoup de points, du Dévonien. Où veut-on que s'en soient allés les débris d'une érosion qui s'est exercée pendant des âges géologiques? N'est-il pas évident qu'ils doivent se rencontrer précisément dans les dépressions où les eaux les ont nécessairement entraînés, et où nous trouvons aujourd'hui les Erg? Il semble naturel d'admettre *a priori* que le vent est le simple metteur en œuvre de matériaux qu'il a trouvés tout préparés. Là où les fleuves disparus avaient étalé des plaines sablonneuses, le vent a accumulé des dunes; il a transposé des alluvions fluviales en « alluvions éoliennes ».

*A posteriori*, les faits précis abondent à l'appui de cette thèse. Dans les limites mêmes du Tell, il y a tendance à la formation de dunes au

moins sur un point, le plateau de Mostaganem. Mais là les géologues sont sur un terrain qu'ils connaissent bien; ils n'hésitent pas à reconnaître que les dunes se forment sur place aux dépens des sables pliocènes. C'est plus au Sud, dans le désert inconnu, pays des mirages, qu'on n'ose pas dériver les mêmes effets de causes analogues.

Sur les hauts plateaux, en bordure et au Nord de l'Atlas Saharien, court un cordon de dunes, d'Aïn Sefra à Bou Saada. J'ai longuement examiné la dune d'Aïn Sefra; elle repose incontestablement sur des alluvions quaternaires à peu près exclusivement sableuses. Il est clair que l'une s'est formée aux dépens des autres; à la base de la dune les alluvions restées en place sont celles où l'oued actuel maintient quelque humidité attestée par de grosses touffes d'alfa ou de plantes désertiques. Et d'autre part, que les alluvions quaternaires soient ici bien plus sablonneuses qu'argileuses, on se l'explique aisément si l'on songe à l'énorme place que tiennent les grès dans la Chaîne des qçour.

A l'Ouest du Touat, sur l'itinéraire d'Adrar au Dj. Heiran, on traverse un double cordon de dunes, qui recouvre exactement un double ruban de Quaternaire. La dune repose sur le sable nettement interstratifié de pellicules argileuses; on a manifestement affaire à un ancien bras de l'O. Messaoud, devenu en quelque sorte intumescant par l'entassement éolien des alluvions jadis étalées.

La route qui va de Charouin aux Ouled Rached reste presque tout le temps au fond d'une immense cuvette d'érosion, bordée de falaises et semée de gour; c'est le confluent de deux grands oued quaternaires, représentés aujourd'hui par l'O. Namous et la sebkha de Timimoun. On ne conçoit pas que dans cette grande cuvette, comme dans toutes les formations du même genre, le colmatage n'ait pas marché de pair avec l'érosion. On s'attendrait à trouver tout le fond tapissé d'alluvions; en réalité, elles ne se sont conservées que dans la partie Sud, où elles sont fixées par un restant d'humidité; la sebkha de Timimoun se prolonge jusque-là par une languette de largeur insignifiante. Mais dans le Nord, dans la partie de la cuvette de beaucoup la plus étendue. l'Erg Sidi Mohammed remplit la dépression jusqu'au pied des falaises qui le bordent. Il est difficile de se soustraire à la conclusion que l'Erg représente les masses alluvionnaires livrées par le dessèchement et la pulvérulence au remaniement et au vannage éolien.

Nous saisissons donc sur le fait, semble-t-il, en un certain nombre de points, la substitution directe, sur place, de la dune à l'alluvion quaternaire. Mais l'âge du sable n'a aucune importance : le sable tertiaire vaut le quaternaire, pourvu qu'il soit libre.

Voici un gros fait, qui n'a jamais été mis en évidence et qui commence pourtant à apparaître bien net, sans contestation possible. Toutes les grandes masses d'Erg au Sud de l'Algérie, aussi bien à l'Est qu'à l'Ouest, dans le bassin de l'Igargar et dans celui de l'O. Mes-

saoud, toutes celles du moins qu'on connaît un peu, reposent sur le même substratum géologique, le Mio-pliocène, le « terrain des gour » de M<sup>r</sup> Flamand, en d'autres termes sur les dépôts continentaux qui se sont accumulés pendant une grande partie du Tertiaire, à tout le moins pendant toute la durée de l'âge néogène, sur l'avant-pays de l'Atlas, alors en voie de surrection.

Sur l'Erg oriental, M<sup>r</sup> Foureau nous a appris que son ossature est faite de gour.

Le grand Erg occidental (Gourara) ne repose pas seulement sur le « terrain des gour », mais encore, à l'Ouest et au Sud, il le recouvre exactement; depuis Tar'it jusqu'à Charouin les limites des dunes coïncident assez exactement avec celles du Mio-pliocène. En règle générale, les dunes semblent s'arrêter où commencent les roches anciennes, primaires ou crétacées.

Même observation à propos du groupe moins important des Erg Atchan et er Raoui, qui sert de trait d'union entre l'Erg du Gourara et l'Iguidi. Partout où j'ai pu les observer, j'ai vu le contour extérieur de ces Erg suivre à peu près le dessin irrégulier et fantaisiste des compartiments effondrés où les dépôts mio-pliocènes ont été conservés, tandis que les horsts de grès éodévonien restent nets de sable.

Enfin l'Iguidi lui-même, entre Inifeg et le Menakeb, semble avoir un substratum de gour, taillés dans une formation horizontale médiocrement épaisse puisque le sous-sol ancien transparait fréquemment. Il est permis de croire que cette formation est encore mio-pliocène.

C'est là un ensemble de faits assez curieux, et ne serait-il pas hasardeux de vouloir expliquer par une coïncidence fortuite cette identité constante du substratum?

Regardons-y de plus près d'ailleurs. Le « terrain des gour », comme l'a reconnu M<sup>r</sup> Flamand depuis longtemps, est composé de deux étages. A la base, et sur la partie de la tranche de beaucoup la plus considérable, des formations alluvionnaires, que l'on peut appeler miocènes pour la commodité de l'exposition; elles varient d'épaisseur et sans doute aussi de composition; mais le sable libre est prédominant. Au sommet, des calcaires à silex, des poudingues à ciment travertineux, une croûte calcaire de formation subaérienne, et d'âge supposé pliocène, épaisse à peine de quelques mètres, et très dure.

Au pied de l'Atlas, dans les hauts des O. Namous et R'arbi, cette croûte est restée intacte, scellant dans le sous-sol les sables miocènes; elle constitue la surface d'immenses Hammada nettes de dunes. A mesure qu'on s'avance vers le Sud et qu'on se rapproche du niveau de base, l'érosion plus active a déchiqueté la carapace, mettant en liberté les formations sableuses sous-jacentes, et l'Erg commence.

En résumé, c'était une idée admise que l'allongement d'Est en Ouest et la disposition générale des grands Erg étaient en relation avec les

vents dominants <sup>1</sup>. Les faits observés s'accordent mal avec cette hypothèse. Tout semble se passer comme si les grands Erg étaient à peu près en place, au point précis où le jeu de l'érosion, depuis le Miocène, avait accumulé les plus grandes masses de sable libre.

Il y a peut-être quelque impertinence à laisser aussi complètement à l'arrière-plan, dans une étude sur les dunes, le rôle propre du vent. Ce n'est pas assurément qu'on songe à méconnaître son importance, c'est qu'on a peu à ajouter à ce qui a été dit partout. Un point pourtant mériterait peut-être une attention particulière.

On sait comment la dune se comporte vis-à-vis de la chaleur solaire : elle l'emmagasine et la perd par rayonnement avec une quasi-instantanéité. Dans le jour, en été, la dune brûle, elle est inabordable pieds nus ; dès la tombée du jour, elle devient d'une fraîcheur délicieuse, tandis que les grandes masses rocheuses, les falaises de l'Ahnet par exemple, moins ardentes à midi, dégagent pendant la plus grande partie de la nuit une haleine de four, très pénible dans leur voisinage immédiat. Au campement d'Ouan Tora, au pied d'une grande falaise gréseuse, le 7 juin à 5 heures du matin, le thermomètre marquait 33°, alors que, à un kilomètre de la falaise, il s'abaissait à 30°,8. Inversement dans l'Erg er Raoui, au puits de Tinoraj, le 25 février à 6 heures du matin, l'eau contenue dans une cuvette à demi enfoncée dans le sable était gelée en bloc, un gobelet d'étain pris dans la glace y était si solidement fixé que l'on pouvait, avec l'anse du gobelet, soulever la cuvette. Le thermomètre marquait cependant + 10° ; ce sont des effets comparables à ceux d'une machine à glace.

Cette instantanéité d'échauffement et de refroidissement est parfaitement expliquée par la porosité de la dune, qui multiplie sa surface d'absorption et de rayonnement. Quoique ces faits soient bien connus, je ne sais pas si l'on a suffisamment insisté sur leurs conséquences météorologiques probables.

Il s'ensuit en effet que, au Sahara, d'immenses espaces juxtaposés, ici région des grands Erg, là région de Hammada, doivent constituer, au point de vue météorologique, des entités aussi distinctes et aussi opposées que, à la surface du globe, les mers et les continents. La distribution des grands amas de sable doit avoir une influence considérable sur la distribution des pressions barométriques, et on la retrouverait apparemment dans le dessin des isobares. On peut imaginer par exemple que, en été, une zone cyclonique de basses pressions s'établit sur l'Erg, et inversement en hiver une zone anticyclonique de hautes pressions. C'est là assurément une hypothèse extrêmement hasardeuse dans l'état actuel de nos connaissances, mais elle cadre assez bien avec le petit nombre des faits connus. On

1. A. DE LAPPARENT, ouvr. cité, p. 150.



sait que les équinoxes au Sahara sont violemment orageux, comme si d'été à hiver les conditions météorologiques générales s'inversaient brusquement. D'autre part, dans le Sahara algérien, ce sont assurément les vents d'Est qui dominent; dans le Sahara marocain, au contraire, d'après Lenz, ce sont les vents d'Ouest. Il est donc possible que, de par l'existence même des Erg et la distribution des pressions barométriques qui en est le corollaire, les vents aient une tendance à tourbillonner autour de la région des dunes; ce qui nous aiderait à comprendre qu'un certain état d'équilibre ait été atteint.

En tout cas, une étude détaillée de l'action du vent sur les Erg devrait être nécessairement appuyée sur des connaissances météorologiques précises et étendues, qui nous font encore tout à fait défaut. Il faut donc renoncer à insister davantage sur la part et le rôle du vent dans l'amoncellement des grandes dunes. Il va sans dire que cette part et ce rôle sont énormes, et on n'a pas naturellement la prétention de contester que l'Erg ne soit une formation éolienne.

Pourtant les effets de l'action éolienne ont été exagérés; on lui entrevoit d'incontestables limites. En règle générale, les grandes masses de dunes sont en place, là où l'érosion fluviale en avait accumulé les matériaux. Vis-à-vis d'elles le vent ne semble avoir qu'une puissance insignifiante de déplacement. Il en a trié les éléments, et surtout il les a vannés, emportant au loin en poussière impalpable les éléments argileux qui ne peuvent faire tout à fait défaut dans un dépôt sédimentaire, et ne laissant subsister que les grains de quartz pur; surtout il a créé le modelé, entassant ce qui était étalé. On n'a pas la prétention d'établir là une loi qui s'applique à toutes les dunes et à tous les déserts du globe, mais il semble bien que les choses se passent ainsi dans la partie du Sahara qui nous occupe. Nous sommes ici dans un désert tout jeune, au début d'une évolution péjorative, qui a commencé à la fin du Quaternaire, et dont l'homme a été le témoin.

Les dunes sont, en somme, le résultat d'un antagonisme direct, on dirait presque d'une lutte tragique entre le vent et les oued, sur le champ clos restreint des dépôts alluvionnaires. Les dunes sont la maladie, et, pour ainsi dire, l'éléphantiasis dont meurent les oued. La circulation superficielle est enrayée la première par l'obstacle mécanique des bourrelets de sable. Puis toute la partie aval, ne recevant plus son contingent annuel de crues, tend à se dessécher, les alluvions se trouvent livrées sans défense par la sécheresse et la pulvéulence à l'action du vent, qui les éparpille, entassant ici une dune nouvelle, raclant ailleurs le sol jusqu'au roc, détruisant enfin la continuité du tapis alluvionnaire, réservoir de la circulation souterraine. On saisit ainsi bien nettement le mécanisme de dessèchement progressif à travers les siècles, sans qu'il soit nécessaire de faire entrer en ligne de compte la moindre aggravation du climat désertique.

Pour survivre en tant qu'habitat humain à la première apparition de ce climat de mort, la partie du Sahara qui nous occupe était bien outillée. Les puissantes ramifications de l'O. Messaoud étaient un monumental système d'irrigation naturelle susceptible de conduire les pluies de l'Atlas jusqu'au cœur du désert, jusqu'à Taoudéni. Et apparemment elles n'y ont failli qu'à la longue et progressivement, à mesure qu'elles s'engorgaient. Si l'on en doute, qu'on songe à ce fait incontestable : des crues alimentées par les pluies de l'Atlas entre Figuig et Ain Chaïr, en suivant le chenal de l'O. Saoura, parvenaient il y a cinquante ans à Haci Boura, il y a dix ans à Tesfaout. Mais, entre tant de fleuves puissants, l'O. Saoura est le seul qui soit resté à peu près libre de sable. Qu'on imagine le centre d'attraction et de vie qu'a dû être l'O. Messaoud, lorsqu'il colligeait toutes les pluies de l'Atlas entre Laghouat et l'O. Draa ! Un souvenir de cette époque meilleure s'est conservé dans la mémoire des indigènes et, semble-t-il, dans le nom même de l'O. Messaoud, le « bienheureux ». Que le lit de l'O. Messaoud ait constitué jadis aux bourriquots chargés de dattes une route accessible jusqu'à Taoudéni, voilà qui n'est plus si invraisemblable, et cette légende pourrait bien être un souvenir.

Lors de la conquête de l'Algérie, cette puissante barrière de grands Erg, entrevue au Sud de l'Atlas, passait pour infranchissable ; elle ne l'est pas à coup sûr à la circulation des caravanes, mais c'est pourtant bien une barrière, qui coupe au cœur du Sahara sa part d'humidité et de vie. Or, elle s'est édifiée lentement et grain à grain, elle n'a pas atteint du premier coup son étanchéité actuelle. Encore aujourd'hui elle a son point faible, la brèche de la Saoura. Qui sait à quelle époque peut-être récente d'autres brèches bienfaisantes se sont obstruées définitivement ?

### III. — TAOUDÉNI ET LE NIGER.

**Taoudéni et le Djouf.** — Sur l'O. Messaoud et ses dunes, dans les pages qui précèdent, on a coordonné des observations recueillies sur le terrain. Dans les pages qui suivent, on essaiera de systématiser un petit nombre de faits, de renseignements indigènes et de probabilités, qu'il serait plus sage d'appeler des conjectures, sur un immense pays inexploré. Cette entreprise a son côté dangereux, on ne se le dissimule pas. Mais, d'autre part, il paraît impossible de ne pas formuler quelques hypothèses très simples, qui se présentent naturellement à l'esprit et qui s'accordent avec tous les faits connus.

Au Nord-Ouest de Tombouctou s'étend le Djouf, qu'on nous représente comme une immense cuvette couverte de dunes.

En relation avec ce Djouf paraissent être de nombreuses mines de sel : Taoudéni, Trarza, les salines beaucoup plus occidentales de

Tichitt qui alimentent le commerce d'Oualata et de Nioro. Elles sont encore peu connues : Caillié a vu Trarza, le lieutenant-colonel Laperrine et le capitaine Cauvin ont vu Taoudéni. Les produits de l'extraction sont, en revanche, très répandus au Soudan, de longues dalles minces d'un faciès uniforme, quelle qu'en soit la provenance.

Quel est l'âge de ce sel ? Par analogie avec l'Algérie, qui est, il est vrai, bien lointaine, on pourrait par exemple le supposer, *a priori*, triasique. Mais il est beaucoup plus naturel d'y voir un dépôt récent.

Le lieutenant Cortier, compagnon du capitaine Cauvin, a décrit avec une netteté minutieuse la succession des couches dans les trous d'exploitation à Taoudéni<sup>1</sup>. Elles sont parfaitement horizontales.

Au sommet, une couche d'argile, pétrie de gypse en fer de lance, mélangée de cristaux de sel, rouge et passant au vert en profondeur. Cette couche argileuse, de 5 à 6 m. de puissance, repose sur une première couche de sel compact, épaisse de 0<sup>m</sup>,25 à 0<sup>m</sup>,30. Ces deux premières couches sont visibles, au-dessous des déblais, sur la photographie ci-jointe, due à l'obligeance du capitaine Cauvin (pl. III A).

Au-dessous, on rencontre encore deux autres couches de sel interstratifiées de faibles épaisseurs d'argile, quelques centimètres. Et plus bas encore on pourrait exploiter d'autres couches de sel, mais « dès que la troisième est enlevée, l'eau jaillit de toutes parts ».

Les gros commerçants maures, qui ont ce qu'on pourrait appeler l'entreprise de l'exploitation, Mohammed Béchir, par exemple, que j'ai pu interroger à Tombouctou, insistent beaucoup sur ces infiltrations d'eau, qui mettent au travail un gros obstacle, inattendu au Sahara. Ils ajoutent que, dans les excavations inondées et abandonnées, la couche de sel exploitée se régénère elle-même dans la saumure et redevient à la longue exploitable. Enfin les indigènes ont affirmé au lieutenant Cortier avoir trouvé « dans l'argile mêlée de sel des ossements et des empreintes d'hippopotames et de caïmans ». A cette liste il faudrait, d'après le capitaine Cauvin, ajouter des haches néolithiques (?). La description du lieutenant Cortier, illustrée par la photographie du capitaine Cauvin (pl. III B), permet d'imaginer aisément la morphologie du pays. Les salines tapissent le fond d'une cuvette entourée de tous côtés par des falaises et des « gour » ; la photographie représente la « gara » qui surplombe Taoudéni. Dans cette cuvette un grand oued, au lit humide, l'O. Téliik, débouche dans « des gorges sauvages ».

La petite cuvette de Taoudéni est inscrite dans une autre beaucoup plus grande, qui est la partie orientale du Djouf. Le long de l'itinéraire Cauvin, la limite méridionale du Djouf, à 100 km. au S de Taoudéni, est marquée par la falaise de Lernachich, haute de 80 m. et longue de

1. L' CORTIER, *De Tombouctou à Taoudéni* (*La Géographie*, XIV, 15 décembre 1906, p. 328 et suiv.).

Le commerce d'importation et d'exportation est continué par Trarou, de l'île d'Antigona et de l'île de Capri ont vu l'arrivée des produits de l'étranger, les repêches du Soudan, de longues escales, mais, peut-être, provenance de l'Algérie, au sud-est, il est à l'ouest, par exemple, le sud-est, *à priori*, les ports et d'y voir ce dépôt restera le capitaine, mais, la détermination des ports est dans les fonds de la mer, les ports sont dans les fonds de la mer, les ports sont dans les fonds de la mer, les ports sont dans les fonds de la mer, les ports sont dans les fonds de la mer.


Le gypse est en couches de 10 à 20 cm d'épaisseur, passant à l'est en un banc de 2 m, puis à l'ouest en un banc de 10 m. La puissance repose sur une puissante couche de schistes de 25 à 30 cm, ceux-ci passent à l'ouest en des schistes sous des dolérites, et à l'est en des schistes sous un capitane Carvin (pl. 14).

Le gypse est en couches de 10 à 20 cm d'épaisseur, passant à l'est en un banc de 2 m, puis à l'ouest en un banc de 10 m. La puissance repose sur une puissante couche de schistes de 25 à 30 cm, ceux-ci passent à l'ouest en des schistes sous des dolérites, et à l'est en des schistes sous un capitane Carvin (pl. 14).

Le gypse est en couches de 10 à 20 cm d'épaisseur, passant à l'est en un banc de 2 m, puis à l'ouest en un banc de 10 m. La puissance repose sur une puissante couche de schistes de 25 à 30 cm, ceux-ci passent à l'ouest en des schistes sous des dolérites, et à l'est en des schistes sous un capitane Carvin (pl. 14).

[illegible]

estudo de 1998, nos municípios de Igarapé do Meio e Igarapé do Lobo, no Estado do Rio Grande do Sul, Brasil, com o objetivo de avaliar a ocorrência de doenças e parasitoses em cães e gatos. Para isso, foram coletados 100 animais, sendo 50 cães e 50 gatos, com idade entre 60 dias e 80 meses, e foram submetidos a exames de rotina, incluindo:



A. — SALINES DE TAUDÉNI

A la base, la barre de sel ; au-dessus, 2 m. d'alluvions et les déblais.



B. — SALINES DE TAUDÉNI

Collines d'érosion dominant les alluvions où se trouvent les couches de sel.

(Phototypes du capitaine CAUVIN)





A. — L'O. SAOURA A TIMR'ARIN, PRÈS DE KSABI

(Phototype E.-F. GAUTIER.)



B. — CRUE DE L'O. SAOURA A KSABI, EN OCTOBRE 1904

(Phototype du maréchal des logis GALINERT.)





140 km. Tout ce qui a été vu du Djouf est sculpté de falaises et de gour. Comme Lenz l'avait déjà signalé, le Djouf oriental est moins élevé que Tombouctou d'une centaine de mètres, mais la cuvette de Taoudéni est le point le plus déprimé du Djouf, en contre-bas d'une soixantaine de mètres.

En somme, ce que le Djouf oriental, tel qu'on nous le décrit, a de plus caractéristique, c'est son modelé; toutes ces falaises sont de composition identique, une alternance de grès et d'argiles en couches horizontales. Il serait malaisé de rechercher l'âge de la formation; peut-être doit-on dire pourtant qu'un échantillon de grès envoyé au Muséum contient des sphéroïdes, au vu desquels on n'hésiterait pas à le proclamer néocomien s'il avait été trouvé au Touat (grès à sphéroïdes du Touat et du Gourara). Quel que soit l'âge de cette formation, il est évident qu'elle a été sculptée par une érosion énergique et jeune.

D'autre part, les salines sont exactement là où on pouvait attendre un chott, au point le plus déprimé d'une cuvette où débouche un oued; elles sont encore humides; les bancs de sel alternent avec des couches d'argiles gypseuses et salées. Tout cela cadre bien avec l'hypothèse d'une cuvette qui aurait joué, pour un grand oued venu de l'Est ou du Nord-Est, le même rôle que le Melghir et le Djerid tunisien pour l'Igargar.

Mais on est conduit en outre à se demander si le Djouf n'aurait pas eu des relations analogues avec l'ancien Niger.

**Les fossiles pléistocènes de Tombouctou.** — Le Niger de la boucle présente d'intéressantes particularités. Et d'abord, le sol sur lequel il coule contient des fossiles marins pléistocènes, qui ont été signalés par M<sup>r</sup> Auguste Chevalier, ce sont des *Marginelles* et des *Columbelles*<sup>1</sup>. M<sup>r</sup> Chevalier n'a pas osé affirmer que ces coquilles fussent en place à Tombouctou, et comme il déclare avoir acheté les siennes, à raison de 25 pour 5 centimes, aux indigènes qui en font des colliers, il a laissé s'établir le soupçon qu'il pouvait s'agir de coquilles actuelles, transportées par l'homme. Ce soupçon est injustifié. M<sup>r</sup> R. Chudeau m'affirme qu'elles ne sont pas rares à la surface du sol autour de Tombouctou; on les retrouve dans les briques des maisons, ce qu'il faut rapprocher d'une phrase de M<sup>r</sup> Chevalier : « Les indigènes m'ont dit qu'avant l'arrivée des Français, on prenait la terre glaise pour bâtir les habitations à Kabara. On creusait des puits, et avant d'arriver à la couche argileuse, on trouvait un lit de sable qui était

1. *Marginella Egouen* (Adanson), Lamk., vivant actuellement sur les côtes de la Sénégambie; — *Columbella Mercatoria*, Lamk., vivant sur les côtes de la Sénégambie et de la Méditerranée. (A. CHEVALIER, *Sur l'existence probable d'une mer récente dans la région de Tombouctou*, dans C. r. Ac. Sc., CXXXII, 1901, p. 926-928.

rempli de coquilles<sup>1</sup>. » Les Columbelles et les Marginelles sont donc bien en place, elles datent le terrain de Tombouctou, si particulier d'ailleurs et d'aspect si uniforme, et dont la caractéristique est qu'on n'y trouve pas une pierre, pas même un petit caillou roulé, sur des centaines de kilomètres. A l'Est, le long du fleuve, cette formation s'étend jusqu'au seuil silurien de Tosaye, au delà duquel le fleuve traverse des formations bien déterminées, et très différentes, d'âge éocène. En remontant le Niger, il faut aller jusqu'au delà du Macina, pour sortir définitivement de la plaine d'alluvions. Dans l'Ouest, d'après Chevalier, « le R. P. Dupuis possède une collection de Columbelles et de Marginelles qui viennent du versant Ouest du lac Horo ».

Faut-il conclure qu'une mer pléistocène, venant du Nord-Ouest, a recouvert la région de Tombouctou? A la baie du Lévrier, M<sup>r</sup> Gruvel signale une faune pléistocène marine au voisinage de la mer, il est vrai, mais au sommet de falaises qui ont 10 à 12 m. de hauteur<sup>2</sup>. M<sup>r</sup> A. Dereims, le compagnon de Blanchet, a rapporté une faune marine pléistocène d'un point situé dans la Mauritanie, à 150 km. de la mer et à 60 m. environ au-dessus de son niveau<sup>3</sup>.

D'après M<sup>r</sup> Chevalier, qui s'appuie sur l'autorité de M<sup>r</sup> Mabille, les Marginelles et les Columbelles de Tombouctou sont « toutes de taille plus petite que les exemplaires originaires de nombreuses régions des côtes de l'Océan existant dans les collections conchyliologiques du Muséum ». M<sup>r</sup> Chudeau fait remarquer que *Marginella Egouen*, de l'île Gorée, d'après Adanson (*Histoire naturelle du Sénégal*), a une longueur de 9 lignes (soit 20 mm.). Celles de Tombouctou ont 15 mm.; celles de Mauritanie (collection Dereims), 12 mm. (peut-être pas tout à fait adultes).

Ainsi dans la faune pléistocène de Mauritanie non seulement on retrouve les espèces de Tombouctou, mais encore elles présentent le même caractère de nanisme. Il est vrai que ces espèces jusqu'ici sont au nombre de deux seulement, encore qu'elles soient représentées par de très nombreux échantillons. Doit-on croire que, à Tombouctou, Marginelles et Columbelles ont été transportées par hasard et se sont acclimatées dans un grand lac salé? Il faut laisser aux géologues le soin de conclure et surtout au temps, qui nous renseignera sur la continuité des dépôts dans la direction du Nord-Ouest, en particulier dans la cuvette du Djouf.

Ce qui paraît établi, c'est que, à l'époque pléistocène, la région de Tombouctou était recouverte, sur une étendue de 300 km. au moins

1. *Annales Institut col. Marseille*, X<sup>e</sup> année, 9<sup>e</sup> vol., 1902, p. 104.

2. A. GRUVEL et A. BOUYAT, *Les Pêcheries de la côte occidentale d'Afrique* Paris, Augustin Challamel, 1906), chap. vi, *Géographie et Hydrographie*, p. 99 et suiv.

3. A l'étude au Laboratoire de Géologie de la Sorbonne.

d'Est en Ouest, d'une nappe d'eau où vivaient des coquilles marines. Que ce fût une mer libre, ou une mer fermée, ou un grand lac salé avec une faune marine, accidentelle et pauvre, — son existence du moins n'est pas douteuse et le Niger s'y jetait.

Ce mot de pléistocène est évidemment vague. Les coquilles sont actuelles, au nanisme près. Si récente pourtant qu'on suppose la mer qui les a déposées, il faut laisser une marge de temps suffisante pour la succession de deux climats très différents. Les dépôts pléistocènes se présentent sous la forme de dunes incontestables, mais émoussées par la pluie et fixées par la végétation. Avant le climat actuel (150 à 300 mm. de pluie annuelle), qui explique la déformation et la fixation des dunes, il a fallu un climat antérieur franchement désertique pour les édifier; elles n'ont pas pu naître sous le climat actuel.

Aussi bien, toutes les observations de M<sup>r</sup> Chudeau et les miennes sur le Nord du Soudan entre le Tchad et Tombouctou nous amènent à conclure que le désert s'est déplacé du Sud au Nord, des temps quaternaires aux temps actuels. A l'époque où les Oued Igargar et Messaoud étaient des fleuves, la région du Tchad, de Gao, de Tombouctou, était couverte de dunes vives. Tandis que, au Sahara, ce sont les fleuves, au Soudan ce sont les dunes qui sont fossiles<sup>1</sup>.

A cette époque donc, pour essayer de serrer un peu le sens du mot pléistocène, la mer des Marginelles et des Columbelles avait déjà abandonné la cuvette de Tombouctou. Le Niger pléistocène était très différent de l'actuel, puisqu'il se jetait dans la mer de Tombouctou, et son cours moyen, qui serpente dans les dépôts de cette mer, est nécessairement récent.

En amont du Macina, le Niger a toutes les allures d'un vieux fleuve fidèle, qui n'a pas quitté son lit depuis des âges. Il est profondément encaissé. Au-dessus du lit actuel on distingue d'un coup d'œil une série d'anciennes terrasses, qui racontent les progrès lents de l'érosion. Plus bas, dans le bassin de Tombouctou, transformation brusque. Non seulement le fleuve semble n'avoir pas de passé, mais c'est à peine s'il a un présent, du moins nettement déterminé. Il s'étale en marécages immenses, à bords incertains, et s'égare en marigots variables; il lui arrive dans certaines de ses branches et à certaines saisons de refluer sur lui-même; il ne sait plus où il va.

Actuellement, il sort de la cuvette pléistocène à Tosaye. Le défilé de Tosaye est un point tout à fait curieux. Pour la première fois depuis Tombouctou, on y voit affleurer de vieilles roches, une ride de quartzites et de chloritoschistes. Le Niger a entaillé ce seuil. La vue du défilé de Tosaye est une joie et un repos par la variété qu'elle

1. M<sup>r</sup> PENCK, à propos de la région des grands lacs (Tanganika, etc.), conclut à une oscillation analogue de la zone désertique dans l'Afrique orientale. (A. PENCK, *Climatic Features of the Land Surface*, dans *Amer. Journal of Sc.*, XIX, 1905, p. 171.)

apporte à la monotonie d'une navigation sur le Niger, mais il faut avouer que le pittoresque en est modeste : rien qui puisse être appelé une gorge, encore moins un cañon ; l'érosion n'a fait qu'échancrer le seuil, y creusant de pauvres falaises de quelques mètres, qui seraient mieux nommées des berges. Manifestement, le temps lui a manqué pour faire mieux.

Ce seuil de Tosaye n'en est pas moins d'une importance capitale. Il marque une rupture de pente accusée ; au delà du seuil, d'ailleurs encombré par places de roches, et coupé de rapides, le Niger se précipite vers Gao, avec un courant sensiblement plus fort qu'en amont. En arrière du seuil s'étale au moment des crues, jusqu'au lac Debo et au Macina, une masse énorme d'eau épandue, quasi stagnante, qui ne trouve, par le seuil de Tosaye, qu'un écoulement difficile et lent. Le Niger, dans cette section de son cours, est encore loin d'avoir atteint un profil d'équilibre.

En aval de Tosaye, jusqu'à Niamey, M<sup>r</sup> Chudeau a observé que les affluents du Niger se terminent par des vallées suspendues. En amont, au poste de Bamba, il note que l'eau du puits est saumâtre, à 100 m. du fleuve. On sait que le sel est aussi rare au Soudan qu'abondant au Sahara ; au Soudan, sous le climat actuel, il se dissout au lieu de se déposer. Il est donc remarquable que le Niger avec son énorme masse d'eau vive n'ait pas encore eu le temps de dessaler les dépôts pléistocènes à une si faible distance de sa rive.

Tel est le cours actuel du Niger, mais il me paraît probable qu'il en a eu un autre à travers cette grande plaine exondée, au relief vague.

Le seul dessin du cours du Niger, tel qu'il est figuré sur les cartes, paraît étrange, ce grand coude en forme de crosse qui ramène les embouchures au parallèle des sources. Dans une très intéressante étude sur le régime hydrographique du Soudan, le capitaine Meynier observe très justement que presque tous les fleuves du Soudan décrivent une courbe analogue. C'est assurément le cas du Sénégal : « il a d'abord un cours Sud-Nord ; il coupe ensuite entre Billy et Médine par des chutes dont l'origine paraît relativement récente les montagnes du Bambouk pour s'infléchir vers l'Ouest, puis gagner l'Océan »<sup>1</sup>.

Dans les pays de Sokoto, de Kano et de Zinder, le capitaine Meynier note « l'existence des goulbi, goulbi N'Rima, goulbi N'Kaba, etc. Le lit de ces rivières... a une remarquable tendance, après avoir coulé du Sud au Nord, à s'infléchir vers l'Ouest puis à se rabatter au Sud<sup>2</sup>. »

On connaît d'ailleurs la question du Tchad dans ses rapports avec

1. Cap<sup>e</sup> O. MEYNIER, *Le régime hydrographique du Soudan* (Rev. Col., V, 1905, p. 258).

2. *Idem*, p. 260.

le Bahr el Ghazal et le Bodélé, telle qu'elle a été posée par Barth et par Nachtigal. Le Bodélé est-il un ancien Tchad, et le Bahr el Ghazal est-il un affluent ou un effluent du Tchad ? La question n'est pas officiellement tranchée.

Pourtant le capitaine Mangin, des Méharistes du Kanem, au cours d'une randonnée au Borkou, a suivi le Bahr el Ghazal pas à pas et l'a vu déboucher sur le Bodélé dans des gorges d'érosion ; son baromètre anéroïde a indiqué des altitudes lentement et progressivement décroissantes. Il conclut que le Bahr el Ghazal est un effluent.

D'autre part, le Tchad est un lac fermé d'eau douce. L'explication la plus satisfaisante de cette anomalie ne serait-elle pas que le lac n'est fermé qu'en apparence et qu'il garde encore aujourd'hui par la circulation souterraine de son effluent une libre communication avec le Bodélé, qui est lui-même, d'après le capitaine Mangin, imbibé d'eau douce ?

A supposer même que ces indices et ces renseignements, pourtant bien concordants, soient trompeurs, il reste que le Bodélé, couvert d'arêtes de poissons, est un ancien lac récemment asséché, un Tchad d'hier, et si l'on ne veut pas qu'il ait été alimenté par le Chari, il ne peut l'avoir été en tout cas que par un fleuve venu du Sud, d'un pays où il pleuve. On n'imagine pas un fleuve descendu du Tibesti, sous le climat actuel.

Dans la région du Tchad, de grands changements récents dans l'hydrographie ne semblent donc pas contestables, des lacs et des fleuves sont morts d'hier, et les eaux superficielles ont été refoulées très loin au Sud.

En résumé, tous les fleuves soudanais, d'abord entraînés vers le Nord par la pente générale du terrain, rebroussement chemin invariablement au contact du désert. Comme dans le Sud Algérien, le sable engorge les chenaux et forme progressivement vers le Nord un obstacle difficilement franchissable : les eaux stagnent depuis le Macina Nigérien jusqu'au Bahr el Ghazal Nilotique, celui de la Mission Marchand, en passant par le Tchad. Mais par surcroît un élément nouveau intervient au Soudan, qui fait défaut en Algérie. Toute cette région soudanaise, aux pluies saisonnières violentes, est le théâtre d'une érosion intense, et d'autant plus efficace, qu'il ne se trouve nulle part de haute barrière montagneuse, comparable à l'Atlas. Dans ce pays de molles ondulations, les puissantes rivières méridionales, alimentées par les orages tropicaux, étendent fort loin leurs conquêtes ; et par l'érosion régressive, par une infinité de captures, elles tendent à arracher au Sahara ses derniers tributaires pour les faire rentrer dans le bassin océanique.

Ces généralités vont nous aider à étudier le cas spécial du Niger.

Nous avons vu que, au Nord-Ouest de Tombouctou, se creuse la

grande dépression du Djouf, en contre-bas de 100 m. au minimum, et l'itinéraire Cortier nous donne la certitude que, entre le Djouf et Tombouctou, il n'existe pas d'obstacle orographique, une grande plate-forme s'étend, de pente nulle ou incertaine, jusqu'à la falaise brusque de Lernachich, qui limite la cuvette de Taoudéni. Tombouctou, situé pourtant à une douzaine de kilomètres du Niger, est en communication avec lui par de longs marigots, que remplissent les crues annuelles. Aujourd'hui Tombouctou, vieille ville en pisé, au sol lentement exhaussé par les ruines, n'a plus rien à craindre des inondations. Mais il n'en fut pas toujours ainsi; on montre, au Sud de la ville, une dune artificielle, élevée par ordre du sultan Askia le Grand, pour protéger la ville contre les crues. Devant l'unanimité des affirmations indigènes, il semble difficile de nier qu'un marigot, de mémoire d'homme, n'ait mis jadis en communication intermittente Tombouctou et Araouan.

Ce sont là des faits intéressants parce qu'ils attestent l'incertitude de la pente générale et le faible encaissement du lit. Mais on n'a jamais rien signalé qui puisse être considéré comme un ancien lit dans la région Tombouctou-Araouan. Il en est tout autrement dans la région du Faguibine. On sait qu'il y a là quelque chose d'analogue au Fayoum Égyptien, une immense cuvette lacustre allongée, reliée au fleuve par un chenal, et où se déverse le trop-plein des crues. Il serait plus juste de dire: se déversait, car le lac Faguibine est en voie de disparition. Le lieutenant Hourst, dit-on, y a vu une énorme nappe d'eau sur laquelle il lui paraissait dangereux de naviguer dans une barque non pontée. Il n'en subsiste aujourd'hui, au temps des plus fortes crues, que d'assez pauvres flaques; le chenal de jonction s'est ensablé, et le lac Faguibine semble condamné à disparaître, à moins que, une année ou l'autre, une crue exceptionnelle n'arrive à produire une chasse assez puissante pour désobstruer le chenal. Mais cet heureux événement ne serait lui-même qu'un palliatif, puisque l'ensablement continuera, inexorable. Or, voici un renseignement très curieux, que je dois à l'obligeance du colonel Ronget, commandant supérieur du territoire militaire en 1905. Le lieutenant Figaret, de l'Artillerie coloniale, a relevé avec précision la zone intermédiaire entre le Faguibine et le Niger, ou du moins entre le Faguibine et le lac Fati, qui était lui-même en libre communication avec le Niger. Le résultat de ces mesures est que le Faguibine est « en contre-bas de 12<sup>m</sup>,50 ».

Ainsi donc nous saisissons de nouveau sur le fait, à propos d'un exemple précis et concret, comment au désert le sable peut forcer un fleuve à couler dans un sens autre que celui qui serait indiqué par la pente générale du terrain.

Et cela dans un bras aberrant du Niger, nettement dessiné sur une centaine de kilomètres, qui a toutes les allures d'un ancien lit, et qui

se dirige précisément vers la cuvette basse du Djouf. Il est surprenant que le Faguibine n'ait suggéré à personne une hypothèse analogue à celle formulée pour le Tchad et le Bahr el Ghazal. D'autant plus que les traditions indigènes sur l'ancienne hydrographie sont aussi affirmatives au Niger qu'au Tchad; il leur manque seulement d'avoir été recueillies avec un soin égal. D'après une légende Sonr'ai rapportée par M<sup>r</sup> Félix Dubois, le Niger aurait coulé au Nord au temps où les premiers émigrés Sonr'ai s'établirent sur ses bords<sup>1</sup>. Cela est un peu nébuleux, mais les traditions maures recueillies par le capitaine Cauvin et le lieutenant Cortier sont plus précises. A Araouan, on conserverait le souvenir d'un temps où le Niger coulait dans le désert, au Nord-Ouest du qçar<sup>2</sup>. A Ras el Ma (extrémité occidentale du Faguibine) les Maures affirment qu'un chenal continu relie le Faguibine à Oualata. La carte au 2000 000<sup>e</sup> du Service géographique des Colonies (feuilles 1 et 2) rattache en effet le Faguibine à Oualata par une falaise, le Dahar Oualata, qui se prolonge au Nord-Ouest sous le nom de Dahar Tichitt jusqu'au Djouf, qu'elle atteint à Tichitt.

Or Tichitt est précisément une des salines les plus fameuses du Djouf, le pendant et la rivale de Taoudéni; elle alimente le commerce de Oualata et de Nioro, et ses barres de sel répandues dans tout le Soudan ont tout à fait le même aspect que celles de Taoudéni.

N'est-on pas conduit nécessairement à formuler cette hypothèse : par le Faguibine, Oualata et Tichitt, jusqu'à une époque plus ou moins récente, et aussi longtemps que les dunes n'y ont pas opposé un obstacle insurmontable, le Niger s'est déversé dans le Djouf ?

A l'appui de cette hypothèse, il me semble qu'on a déjà un faisceau très fort d'arguments géographiques et morphologiques. Il faut en ajouter d'historiques. Rien de plus historiquement certain que l'existence au Moyen Age d'un grand empire, dont le centre était quelque part au Nord-Ouest de Tombouctou, peut-être à Oualata; c'est-à-dire dans des régions aujourd'hui si désolées que leur ancienne prospérité apparaît un problème insoluble. Au Djouf même, on trouve des ruines importantes. Le jakanti Mohammed Béchir signale par exemple les ruines de Ed Denader, à deux jours de marche dans l'Ouest de Haci Ounan, qui se trouve lui-même à mi-chemin entre Araouan et Taoudéni. Ces ruines n'ont pour les indigènes rien de mystérieux et de mystique; les Maures se souviennent qu'Ed Denader fut peuplé par des Touareg de la fraction qui porte aujourd'hui le nom de Kel Antsar.

Le dessèchement de ces immenses espaces doit-il s'expliquer par

1. FÉLIX DUBOIS, *Tombouctou la mystérieuse* (Paris, 1897), p. 24.

2. D'après une légende indigène, le Niger coulait jadis dans cette région; une femme d'Araouan suivant le long du fleuve la trace de ses bœufs fugitifs atteignit Fom el Alba et y retrouva son bétail paissant au bord de l'eau. (L' CORTIER, article cité, p. 325.)

une péjoration de climat ? Depuis 2 000 ou 3 000 ans, on n'a pas constaté avec certitude un changement de climat, en particulier sur les bords de la Méditerranée, si proches et si dépendants du Sahara. Mais le problème est bien simplifié si l'on suppose un processus mécanique, et non pas climatique, de dessèchement. De grandes régions sont mortes, qui devaient leur vie au Niger, comme l'Égypte au Nil, depuis que le Niger a tout à fait délaissé ses anciens chenaux.

En somme, tout se passe comme si le Djouf avait été le réceptacle commun de l'O. Messaoud et du Niger ; toutes les pluies de l'Afrique occidentale, de l'Atlas au Fouta Djalon, semblent s'être acheminées là, non pas à une époque reculée, dans le lointain des âges géologiques, mais jusqu'en pleine époque historique. Nous pourrions peut-être dater les étapes de ce changement prodigieux si le passé du Sahara et du Soudan était aussi bien connu historiquement que celui de la Méditerranée. L'exemple du Bahr el Ghazal, dont on conteste encore qu'il soit un affluent du Tchad, atteste une répugnance, dans les milieux scientifiques, à admettre des modifications aussi énormes du régime hydrographique, et il est facile de concevoir en effet que, sommairement exposées, elles semblent fâcheusement romanesques. C'est, je crois, qu'on n'a pas suffisamment mis en lumière la véritable origine et le rôle des dunes. Qu'en Chine, l'embouchure du Houang-ho se soit déplacée de 500 kilomètres, on n'en est pas surpris parce que l'instabilité des alluvions deltaïques est un phénomène classique pour les morphologistes. Ils ne se rendent pas compte que les sables désertiques, dont la mobilité dangereuse n'a pas besoin d'être démontrée, ont avec le régime hydrographique des rapports exactement aussi étroits que les alluvions, puisque ce sont précisément des alluvions desséchées. Dans un pays en voie de dessèchement désertique, les fleuves ont dans les sables de leurs lits et de leurs cuvettes les germes d'une maladie rapidement mortelle. Du moins a-t-on essayé de le démontrer.

É.-F. GAUTIER,  
Chargé d'un cours  
à l'École supérieure des Lettres d'Alger.



## DANS LA BASSE VALLÉE DE L'OUED SAHEL

### NOTES SUR LES MEZZAÏA, LES TOUDJA ET LES BENI OURLIS<sup>1</sup>

Sur une longueur de quarante kilomètres et une largeur de vingt kilomètres à peine, de la cluse d'El Felaye à Bougie, et des crêtes du Dj. Akfadou et du Dj. Arbalou, au N, aux chaînes occidentales de la Kabylie des Babor, au S, la basse vallée de l'O. Sahel présente les contrastes les plus frappants. Massifs abrupts du Dj. Arbalou et du Dj. Gouraya, formés de calcaires liasiques brusquement dressés parmi les calcaires marneux du Crétacé inférieur ou du Crétacé supérieur mollement ondulés des Toudja et des Mezzaïa; marnes du Crétacé moyen des Beni Himmel; massifs gréseux tertiaires des Beni Ourlis, des Beni Mansour, du Dj. Bou Draham; ondulations monotones des collines miocènes des Fenaïa et d'El Kseur; dépôts miocènes de la rive droite de l'O. Sahel remaniés par le fleuve et mélangés aux alluvions quaternaires; massifs éruptifs surgis à l'époque tertiaire entre Oued Amizour, La Réunion et la mer, parmi les grès et les calcaires: sur un petit espace le morcellement géologique est extrême et se manifeste par un ensemble heurté et disparate.

Les différences dans la nature des terrains se traduisent par des différences d'altitude. Les massifs liasiques et éocènes, constitués par des roches compactes, sont plus abrupts et plus élevés que les massifs crétacés et miocènes, composés de roches meubles. De 1335 m. au Dj. Akfadou et 1700 m. au Dj. Arbalou, on descend à 1200 m., 1100 m., 1000 m. et 400 m. aux Beni Ourlis, à des altitudes variant de 500 m. à 200 m. dans les Fenaïa, pour arriver à 70 m. dans le fond de la vallée, en face d'Il Maten. L'altitude moyenne du massif marno-rocheux des Beni Himmel est de 800 m., celle des régions des Beni Senhadja et d'Oued Amizour de 200 m. à peine; ce n'est qu'au voisinage de la mer qu'elle se relève dans les massifs éocènes et éruptifs du Titebelt (1020 m.).

1. Consulter les cartes à 1 : 50 000 du Service géographique de l'Armée, feuilles de *Bougie*, *Oued Amizour*, *Sidi Aïch*; pour la géologie, voir la 3<sup>e</sup> édition de la *Carte géologique de l'Algérie* à 1 : 800 000, 1900; — E. FICHEUR, *Réunion extraordinaire en Algérie* (*Bull. Soc. Géol. de France*, III<sup>e</sup> sér., XXIV, 1896, p. 917-1185). Nous avons eu la bonne fortune de consulter la carte géologique détaillée à 1 : 50 000, encore inédite, de la vallée de l'O. Sahel, dressée par M<sup>r</sup> FICHEUR. C'est pour nous un devoir de remercier l'éminent professeur de l'École des Sciences d'Alger, qui a bien voulu nous instruire du résultat de ses recherches dans cette région.

On s'explique dès lors que les pluies et les neiges soient plus abondantes dans les régions situées au N et au NW de l'O. Sahel<sup>1</sup>. Les nuages pluvieux du NW et du N, arrêtés par les puissants condenseurs du Dj. Akfadou et du Dj. Arbalou, ont aux trois quarts déposé leur humidité quand ils arrivent au-dessus de la vallée de l'O. Sahel et des chaînes occidentales de la Kabylie des Babor.

La composition du sol, l'altitude, l'humidité ou la sécheresse déterminent la végétation. Du fond de la vallée, on peut voir se succéder et s'étager de part et d'autre du fleuve des aspects divers. Sur la rive gauche, au-dessus des collines miocènes d'El Kseur, cultivées en céréales ou en vignes, les assises gréseuses du Dj. Bou Draham et des Beni Smaal développent leurs murailles noires de chênes zéen<sup>2</sup>, d'oliviers sauvages, de myrtes et de buis, tandis que par des déchirures, on aperçoit les ondulations rosées ou blanchâtres du Crétacé, tachées d'une végétation plus fragile de figuiers et de frênes, et que sur le fond du ciel se détache, bien haut, la masse bleuissante et stérile du Dj. Arbalou. Sur la rive droite, s'étendent à perte de vue les chaînes désolées et nues du Crétacé supérieur, compact et rocheux, et ce n'est qu'au voisinage d'Il Maten que les marnes du Crétacé moyen se couvrent d'oliviers, de figuiers et de frênes. Dans la vallée, l'aspect change de nouveau. Les arbres se groupent par masses dans les alluvions encore humides et inaccessibles à la culture : trembles, oliviers sauvages, ronces et lierres s'assemblent en fouillis inextricable entre La Réunion et El Kseur. Lorsque le sol acquiert une fixité favorable à l'agriculture, les oliviers et les figuiers s'alignent en rangs parallèles, comme dans la plaine des Beni Bou Messaoud. Tout le long de la vallée se poursuit sans interruption la double rangée d'eucalyptus qui encadrent le chemin de fer de Beni Mansour à Bougie.

Ces diverses conditions physiques : morcellement géologique, variété dans les formes du terrain, diversité du climat et de la végétation, ont créé entre les populations de cette région des différences remarquables. D'un versant à l'autre, de la montagne à la plaine, les contrastes s'affirment pour ainsi dire à chaque pas, attestant partout l'étroite relation du sol et de l'activité humaine. C'est cette relation surtout que je voudrais montrer, en prenant pour exemple trois groupes de population, trois tribus kabyles du versant Nord de la vallée, sur lesquelles s'exerce en même temps l'action d'un autre facteur : l'attraction de la ville voisine. Ces trois tribus sont les Mezzaïa, les Toudja et les Beni Ourlis.

1. Il tombe 1 m. d'eau environ par an. La neige persiste sur le Dj. Arbalou de fin novembre à mai. Nous n'avons d'ailleurs d'autres données sur le climat de ces régions que celles que fournissent les habitants. Voir A. THÉVENET, *Essai de climatologie algérienne* (Alger, 1896) (analysé dans *Bibliographie de 1896*, n° 707).

2. *Quercus Mirbeckii*.

I. — LES MEZZAÏA<sup>1</sup>.

Les Mezzaïa occupent exactement le territoire constitué par les marnes du Crétacé supérieur, compris entre le Dj. Gouraya, le Dj. Bou Draham et le Dj. Arbalou. Ce sont des marnes imperméables, coupées de lits de carbonate de chaux, durs et rigides, dont la présence se traduit par des pentes très fortes sur le flanc des ravins<sup>2</sup>. Grâce aux massifs puissants et élevés qui l'encadrent et qui jouent à l'égard des nuages pluvieux du NW le rôle de condensateurs, cette région reçoit des masses d'eau abondantes, dont la brusque violence, renouvelée trois ou quatre fois chaque année, a contribué à donner au terrain une forme caractéristique. Dans la roche meuble des marnes, sous l'effet du ruissellement, des ravins à coupe transversale triangulaire se sont d'abord creusés; puis le travail continu de l'érosion en a fait graduellement reculer les versants, dont la pente s'est ensuite peu à peu adoucie à cause de la ténuité des éléments du terrain dégradé. En amont, sous l'action plus intense des chutes violentes d'eau, les bassins de réception se sont largement évasés; de nombreux thalwegs ont découpé leur bord circulaire, détachant autant de contreforts arrondis et proéminents. Et, comme l'ensemble de cette région est constitué par une roche remarquablement homogène, les mêmes formes se répètent avec une monotonie et une régularité fatigantes. Il convient d'ajouter que chaque jour elles s'accusent davantage; des masses entières de terre meuble descendent l'hiver au fond des ravins. En certains points, l'homme lui-même a aidé à la destruction des formes actuelles : aux environs de l'O. Sakkets émergent, parmi les marnes du Crétacé, des mornes schisteux dont une végétation arbustive et dense retenait encore récemment les éléments friables; ils ont été déboisés pour être plantés en figuiers, et aujourd'hui, sous l'action alternative du froid et du chaud, et surtout des pluies, ils s'écroulent de toutes parts, engloutissant sous leurs débris les cultures des terrains marneux voisins.

Mais où vont les eaux qui s'abattent sur cette contrée? Une partie s'écoule en torrents tumultueux et rapides vers la mer. A travers les marnes entraînées par le ruissellement au fond des ravins et en particulier dans le creux des bassins de réception, attardée par la lenteur des pentes, la plus grande partie s'infiltré doucement et stationne en nappes souterraines sur le fond argilo-calcaire formé par la surface primitive. Sa présence se manifeste par des lignes fraîches et vertes de frênes, de trembles, de buis et de myrtes, qui marquent la direction des thalwegs et se détachent gaiement sur les terrains blancs et secs

1. Feuille *Bougie* de la carte à 1 : 50 000 du Service géographique de l'Armée.

2. E. FICHEUR, *Description géologique du Djurjura. Étude spéciale des terrains tertiaires* (Alger, 1890), p. 120.

du Crétacé supérieur; au point où se rencontrent et aboutissent plusieurs thalwegs, la richesse de la nappe aquifère favorise une végétation plus dense; d'énormes bouquets d'arbres, formés surtout de trembles, quelquefois de frênes, se dressent sur un sol toujours humide et couvert de gazon. La fertilité et la fraîcheur de ces terrains contrastent avec la sécheresse et la pauvreté des contreforts voisins, où poussent péniblement des figuiers rabougris, sans cesse déchaussés par la violence du ruissellement, où l'orge et le blé ont un tel air de misère qu'on les reconnaît à peine.

Ce sont ces diverses conditions physiques : instabilité des formes du terrain, situation des points d'eau et de la terre fertile dans les régions élevées, qui ont déterminé ici le groupement des populations. Les villages n'ont pu solidement s'asseoir que sur l'ensellement des promontoires qui bordent les bassins de réception. Sur le fond humide de ces bassins l'homme a facilement pratiqué les cultures potagères : tomates, pois-chiches, poivrons, poireaux, oignons, navets, carottes, artichauts, etc., sont l'objet de soins incessants. Durant la saison sèche, on puise l'eau d'arrosage dans des trous creusés de main d'homme à un mètre au plus à travers les marnes d'éboulis; et c'est à l'aide de seaux qu'elle est répandue dans les jardins. Auprès de chaque trou se trouve un jardin entouré d'une haie; l'eau est ici, au même titre que la terre, objet de propriété individuelle. Parfois ce caractère est parfaitement accusé; le puits, foré avec soin, est recouvert d'un ouvrage en maçonnerie, haut de 2 m. environ, terminé en forme de coupole et muni d'une porte hermétiquement close.

Le mode de groupement des populations des Mezzaïa s'est traduit d'une façon remarquable dans la toponymie. Les termes d' « Iril » <sup>1</sup> (colline, promontoire) et d' « Aïn » ou « Tala » (source) se trouvent fréquemment dans le nom des villages <sup>2</sup>.

Comme les villages, les chemins et les sentiers se sont naturellement établis sur les parties les plus stables de la région, c'est-à-dire sur les lignes de crête; leur réseau est formé d'une série de boucles encadrant exactement les vallées. A flanc de coteau, ils seraient bien vite effacés. La voie romaine qui unissait Bougie à Toudja empruntait une ligne de crête : elle subsiste en bien des points et les indigènes la parcourent encore; tandis que la route ouverte par les Français dans les terres inconsistantes des versants s'écroule chaque hiver sous la poussée des eaux et, commencée depuis plus de dix ans, ne

1. Il est à remarquer que, comme le terme « Iril » (Ighil), le terme arabe « Drâ » signifie « bras » et s'emploie pour désigner une crête, un promontoire, et surtout un plateau.

2. Ighil Iza, Ighil bou Zelmath, Ighil Kenana, Ighil ou Haddad, Ighil ou Moussa, etc.; — Tala Ouriane, Aïn Skhoun, etc. D'autres villages comme celui d'Adrar ou Farnou (*adrar*, montagne), Amssiouen (racine berbère *siouan*, le haut), portent dans leur nom leur caractère topographique.

s'achèvera jamais, parce que les crédits affectés à sa prolongation sont employés à la restaurer.

C'est dans les manifestations les plus diverses et les plus menues de son activité que l'homme subit ici l'influence du sol qui le porte. Voici Dar Naceur, dont les murs violets et mauves se confondent avec les roches qui le dominent; Adrar ou Farnou se distingue péniblement sur la masse d'argile rouge<sup>1</sup> dont sont crépies ses maisons; ses dalles de calcaire grisâtre<sup>2</sup> donnent au village de Taourirt un aspect misérable et désolé, tandis que sur un promontoire voisin, coquettement, lazoughène se dresse, bâtie de jolies pierres bleues<sup>3</sup>. C'est avec le bois du frêne qui pousse dans le vallon voisin que la charpente a été construite, avec la bruyère et le diss qui foisonnent sur les flancs boisés qu'elle a été recouverte. L'argile que le pied foule au dehors s'est transformé sous des mains expertes en vases divers, en jarres énormes gravement rangées le long du mur, dans l'unique chambre dont se compose l'habitation.

Mais il convient d'insister sur les rapports inattendus qui se sont établis entre deux conditions géographiques précises et l'activité humaine. La pauvreté de la terre éloigne du pays l'excédent de population, et la ville voisine, en leur offrant des travaux nombreux et simples, a détourné des champs ceux qui auraient pu en vivre. Débardeurs, manœuvres, terrassiers, ils occupent tous les chantiers, toutes les exploitations industrielles de Bougie. D'autres se sont livrés au commerce, tiennent boutique ou font le trafic des huiles, des figues et des caroubes. Ils ont d'abord commencé à travailler au service des gros négociants européens; puis patiemment, par des économies persévérantes et par une foule de petits moyens peu honorables, mais généralement admis dans ce pays, ils se sont élevés à la fortune. Et c'est ici que se produit un fait très curieux. La pauvreté de la terre devient cause de richesse et d'amélioration. Ces hommes enrichis avaient fui une terre misérable, mais, toujours attachés à elle, ils y ont acheté et réuni en un tout de nombreuses parcelles. La petite propriété évolue donc vers la grande; tel village<sup>4</sup>, qui comptait il y a dix ans un grand nombre de petits propriétaires, n'en compte plus qu'un; dans tel autre<sup>5</sup> s'en trouvent deux importants. Aux mains d'hommes riches, ces terres ont été cultivées plus activement, plus ardemment et avec plus d'intelligence. Quand les ondulations sont faibles, le sol est profondément retourné à la charrue française, minutieusement pioché lorsqu'il est inaccessible à la charrue; on sème de légumi-

1. Argiles du Lias supérieur descendues de la montagne voisine.

2. Calcaires cénomaniens émergeant parmi les marnes du Crétacé supérieur.

3. Lentilles de calcaire bleu engagées dans les couches marno-calcaires du Sénonien.

4. Dar Naceur.

5. Taourirt.

neuses, qui assimilent l'azote, la terre qui porte les jeunes figuiers; des bordures de frênes entourent les jardins, leur feuillage sera, durant les chaleurs de l'été, une excellente nourriture pour le bétail; on fume, on pratique l'assolement. On construit avec plus de goût et plus solidement; les tuiles rouges apparaissent de-ci de-là, jettent une note nouvelle et gaie sur ce pays monotone et triste.

## II. — LES TOUDJA <sup>1</sup>.

Entre le Dj. Arbalou et le Dj. Manchar, dont les crêtes se poursuivent parallèlement, la tribu des Toudja s'étend sur un lambeau de Crétacé moyen. Comme la région des Mezzaïa, et pour des raisons identiques, celle des Toudja reçoit une grande quantité d'eau et le ruissellement continu a donné sa forme particulière à la contrée. A la limite des grès éocènes du Dj. Manchar et des marnes calcaires des Toudja, au contact des roches dures et des roches tendres, un long sillon a été tracé par les eaux, celui de l'O. Beni Smaal, et, perpendiculairement à cette rivière, des torrents parallèles et nombreux descendus de la muraille abrupte du Dj. Arbalou ont sillonné les marnes. C'est sur les promontoires compris entre ces torrents que se sont situés les villages; leur topographie est analogue à celle des villages des Mezzaïa; ils sont encore sur des promontoires et dans un véritable bassin de réception très allongé ici, au lieu d'être circulaire.

Ce qui donne un aspect différent au pays, c'est la présence de sources abondantes. A travers les roches fissurées du Lias qui se sont amassées au pied de l'Arbalou, sourdent des sources admirables et puissantes, dont les eaux habilement canalisées sont employées, en partie, à irriguer des vergers opulents. Orangers, citronniers, mandariniers, abricotiers, oliviers se pressent sur les flancs arrosés des coteaux <sup>2</sup>.

L'homme est ici plus essentiellement attaché au sol; il est plus naturellement agriculteur que l'habitant des Mezzaïa. Le sol est généreux et les villes sont éloignées. Aussi s'occupe-t-on de greffer les oliviers sauvages, d'en créer de nouvelles plantations; d'accroître, par des fumures répétées, la richesse de la terre. La construction des maisons se ressent de l'aisance des habitants et de leur attachement au pays; solidement assis, faits de pierres fortement liées entre elles, le plus souvent à la chaux, les murs sont crépis, et, de loin, il semble au voyageur fatigué par une route monotone que ce sont aussi des cascades d'eau, toutes blanches, qui dévalent au pied de l'Arbalou bleuisant et nu.

1. Feuille *Bougie* de la carte à 1 : 50 000.

2. La toponymie traduit clairement cette abondance en eaux : Ain ou Zouir, El Ainseur « la petite source », Tala Ouchen, Tala n' Caïre, Tala Ougrou, etc.

Mais la population est trop à l'étroit dans ce couloir fertile ; des hommes émigrent en grand nombre. Les uns se portent vers la plaine de l'O. Sahel ; on les emploie dans les fermes françaises, à la taille de la vigne et des oliviers, au labourage et aux mille travaux agricoles. Les autres préfèrent aux travaux des champs ceux que leur offre la ville ; ils viennent grossir, dans les chantiers industriels de Bougie, la masse des gens des Mezzaïa. Ainsi nous n'avons plus ici une population que la ville absorbe en quelque sorte et détourne de la terre, mais une forte population agricole sédentaire, des agriculteurs nomades qui rapportent dans leur pays des façons nouvelles de travailler le sol, le goût des choses agricoles, qui ont appris chez les Français de la plaine à tailler, à greffer leurs oliviers, à les fumer, qui s'appliquent à accroître leurs productions en huile et en fruits (oranges et citrons) qu'ils répandent jusqu'à Constantine. C'est un pays de transition que celui des Toudja ; de transition entre les Mezzaïa émigrants et les Beni Ourlis presque essentiellement agricoles. Ce caractère apparaitra plus nettement quand nous aurons tenté de décrire cette dernière région.

### III. — LES BENI OURLIS<sup>1</sup>.

La population des Beni Ourlis est établie sur un contrefort énorme, appartenant au Dj. Akfadou, et orienté au SE. Les terrains qui le constituent font partie de l'Éocène supérieur ; mais il convient d'y distinguer deux étages absolument différents<sup>2</sup>. Tandis qu'en suivant le sentier qui conduit de Sidi Aïch (150 m.) au col de l'Akfadou, on trouve jusqu'à Semahouma (1 100 m.) des bancs d'argile puissants de cent mètres environ, alternant avec des bancs de grès qui n'affleurent qu'au flanc des ravins, on se heurte à partir de ce village à la masse compacte, mais perméable, des grès numidiens, durs et stériles<sup>3</sup>. D'où deux aspects absolument différents : jusqu'aux trois quarts du contrefort, des cultures, des arbres ; plus haut, un dôme dénudé.

Condensés par la masse élevée de l'Akfadou, les nuages pluvieux du NW crèvent en averses brusques et violentes ; les eaux de ruissellement ont creusé des ravins parallèles entre eux et sensiblement perpendiculaires au cours de l'O. Sahel. Cependant les couches d'argile ont été plus activement détruites ; des dépressions se sont creusées là où la résistance était moindre ; les strates de grès ont été par endroits mises à nu, et lorsque le démantèlement est inachevé, la présence d'un contrefort rigide indique assez que sous une faible couche argileuse subsiste encore une masse rocheuse qui a résisté. Le travail de l'éro-

1. Feuille *Sidi Aïch* de la carte à 1 : 50 000.

2. Medjanien et Numidien.

3. E. FICHEUR, ouvr. cité, p. 275.

sion se traduit donc topographiquement par une série de contreforts gréseux situés au même niveau, alternant avec des ondulations très douces de terrains argileux.

Le régime des eaux est très simple ; au moment des grosses pluies d'automne et d'hiver les torrents sont d'une violence inouïe ; sur une longueur de 3 km. environ et avec une pente très forte, ils descendent à la vallée, roulant d'énormes blocs, des troncs d'arbres arrachés à la montagne. Ils se forment brusquement et s'apaisent en quelques heures. Une partie des eaux de pluie pénètrent dans les argiles mêlées de cailloux de grès roulés, où elles entretiennent une humidité constante, ou bien, s'infiltrant à travers les bancs disloqués de grès, reparaissent en minces filets d'eau au contact de la couche inférieure d'argile. Le dôme de grès durs qui couronne cette région disparaît durant cinq mois, de décembre à avril, sous une épaisse couche de neige ; une infiltration très lente s'y produit ; des eaux abondantes s'y conservent. Aussi les sources sont-elles plus abondantes et plus claires au contact des grès du Medjanien et des grès du Numidien qu'en tout autre point.

C'est le long des lignes de sources, sur les ondulations des terrains argileux, que se sont établis les villages ; leurs maisons s'avancent parfois jusqu'au bord de l'escarpement inférieur de grès. Près de la source se trouvent généralement de nombreux petits jardins, soigneusement clos, où poussent des tomates, des concombres, des poivrons, des poireaux, etc., et quelques orangers. Le mince filet d'eau ne se perd donc pas : sans cesse ramené au même endroit, il y entretient une humidité permanente.

Mais l'eau fait tout de même défaut aux gens des Beni Ourlis ; les quelques jardins potagers qui se pressent autour des sources ne sauraient suffire à alimenter une population extrêmement dense. Ainsi le village d'El Felaye qui comprend environ 2 000 habitants ne possède pas 20 ares de jardins sans cesse irrigués. Les cultures du pays ne doivent donc pas exiger d'eau à tous les moments de l'année ; ce sont surtout des cultures arbustives. L'olivier est la grande richesse des habitants ; il pousse bien dans ce sol aéré et léger, et les roches de grès ne résistent pas à la vigueur croissante de ses racines. Situé sur des versants tournés au SE, il reçoit durant les froids de l'hiver les rayons les plus chauds du soleil, et les brises humides du NE, qui traversent en été la vallée de l'O. Sahel, lui apportent une fraîcheur vivifiante et toujours nouvelle. Aux premiers jours d'automne, lorsque le vent commence à chasser de gros nuages noirs au-dessus des cimes de l'Akfadou, l'homme s'empresse de tracer des rigoles nombreuses qui viennent serpenter autour des pieds d'oliviers ; tout l'hiver il s'applique ainsi à combattre le ruissellement trop violent et à utiliser l'eau qui fuit si vite, et il y réussit fort bien. C'est d'ailleurs une lutte



quotidienne qu'il dirige contre le sol et l'eau ; il a construit de toutes parts des murs en pierre sèche pour contenir les terres ; après chaque orage il s'empresse de réparer les dommages dont le mur a souffert.

Les olives donnent lieu à un mouvement commercial considérable sur le marché voisin de Sidi Aïch ; olives vertes destinées à être conservées, olives brunes propres à la fabrication des huiles, forment des tas énormes, rapidement enlevés par les nombreux acheteurs européens. Cependant une partie de la récolte est conservée au village et ne sera pressée qu'au premier soleil du printemps, lorsque, la saison des pluies bien terminée, on pourra travailler au moulin exposé en plein air. Car ce pays de l'olivier en porte la marque, pour ainsi dire, dans les moindres détails. La rue du village s'élargit par moments ; et sur une petite place deux ou trois meules, droites sur leur grand vase de maçonnerie, attendent les jours de beau temps pour tourner, mues par la main de l'homme ou par un âne. Ceux que l'insuffisance de la terre oblige à courir les Hauts-Plateaux de ferme en ferme, pour travailler, reviennent régulièrement en octobre quand les branches d'oliviers ploient sous la récolte pesante ; ils vont ensuite à pied jusqu'à Bougie vendre leurs olives, et au printemps y reviennent pour écouler leurs huiles. Ce n'est pas la terre qui porte l'orge ou le blé que l'on partage à la mort du père, mais l'unique olivier du petit champ, en six, huit ou dix parts ; lui seul compte comme richesse ; lui seul se montre généreux pour l'homme contre peu de travail.

La proximité d'une plaine agricole, fertile et bien cultivée, a contribué à former, à entretenir chez ces populations de la montagne des hommes habiles à tous les travaux des champs. Les Beni Ourlis, que le sol ne pouvait nourrir, sont descendus vers les fermes françaises, ils y ont travaillé pendant plusieurs années ; puis ils sont remontés chez eux : tous les oliviers sauvages ont été greffés ; greffés en poiriers les aubépiniers, fumées les terres, remuées profondément, parfois labourées à la charrue française. C'est un pays d'une extraordinaire vitalité. Tous travaillent, ne chôment jamais, partent de chez eux quand il n'y a plus d'ouvrage, y reviennent au moment où les olives mûrissent. 18 000 habitants réunissent en un même point l'argent gagné de Bouïra à Souk Ahras, de Beni Mansour à Bougie, et vivent à l'aise sur un territoire de 7 000 hectares à peine.

ROBERT ROUSSEAU.

## LES PHILIPPINES

D'APRÈS LE RECENSEMENT DE 1903

*Premier article*

Le gouvernement des États-Unis a publié récemment les résultats du recensement qu'il a fait opérer en 1903 dans les Philippines<sup>1</sup>. Cette publication comprend quatre volumes de rapports et de statistiques et constitue le bilan de toutes les notions actuellement acquises sur cet archipel. Sans doute la collection de documents publiée en 1900 par les Pères Jésuites<sup>2</sup>, sous le patronage du gouvernement américain, était déjà susceptible de rendre de grands services aux savants. Mais la publication du *Census* l'emporte sur elle par le nombre des documents, par leur variété, et surtout par la méthode. Le service du *Census* ne s'est pas seulement préoccupé de produire la masse des données statistiques recueillies par ses agents ; il lui a incorporé, dans une série de rapports très nets, tous les renseignements que nous possédions déjà sur le sol, le climat, la population et le développement économique des Philippines. Cette première synthèse est rendue plus claire et plus suggestive par un grand nombre de cartes montrant la répartition des températures, des pluies, des populations, des forêts et des principaux produits dans les différentes régions de l'archipel.

On conçoit l'intérêt d'une telle publication pour les géographes. Elle peut servir de base à un rapide examen de ce que nous savons sur la géographie des Philippines. Nous ne suivrons pas ici l'ordre,

1. *Census of the Philippine Islands taken under the direction of the Philippine Commission in the Year 1903*. Director : Gen. J. P. SANGER, U. S. A. Assistant Directors : HENRY GANNETT, VICTOR K. OLMSTED. Washington, 1905, 4 vol. in-8. — Le 1<sup>er</sup> volume a trait à la géographie, à l'histoire et au peuplement ; le 2<sup>e</sup>, à la population (statistique : cartes et tableaux) ; le 3<sup>e</sup>, à la mortalité, à l'éducation, etc. ; le 4<sup>e</sup>, aux statistiques économiques (agriculture, industrie et commerce). Nous avons utilisé les volumes I, II et IV. Nous avons également consulté les *Reports of the Philippine Commission*, rapports publiés par la Commission des Philippines au cours de ses travaux en 1901, 1902, 1903, et dont la publication du *Census* s'est en partie inspirée.

2. *El Archipiélago Filipino. Colección de datos geográficos, estadísticos, cronológicos y científicos, relativos al mismo, entresacados de anteriores obras u obtenidos con la propia observación y estudio por algunos padres de la misión de la compañía de Jesús en estas islas*. Washington, 1900. 2 vol. in-8, accompagnés d'un *Atlas de Filipinas*, in-fol., 30 cartes. (Voir XI<sup>e</sup> Bibliographie 1901, n° 587.)

un peu diffus, des chapitres du *Census*, mais nous réunirons sous quelques titres les renseignements dont tous nous ont fourni une abondante moisson.

### I. — LA STRUCTURE DES PHILIPPINES.

Sur la structure de l'archipel philippin, le rapport du *Census* se contente de résumer les travaux déjà parus <sup>1</sup> et notamment le rapport magistral de G. F. Becker, postérieur de trois ans à la publication des Jésuites. Mais les nombreux levés topographiques exécutés par les agents du *Census* et la carte qu'ils ont permis de dresser éclairent d'un jour nouveau certains points imparfaitement élucidés.

On sait que l'archipel philippin, situé entre 4°40' et 21°10' lat. N comprend des îles innombrables (3 141, d'après les chiffres, certainement provisoires, du *Census*), mais où les terres véritablement importantes sont faciles à compter : neuf de ces îles ont de 2 500 à 25 000 kmq., deux autres (Luçon et Mindanao) approchent ou dépassent 100 000 kmq.<sup>2</sup>. L'ensemble forme un vaste triangle, dont la base serait, au Sud, formée par l'île de Mindanao et l'archipel des Soulou, et dont le sommet serait marqué par l'extrémité septentrionale de Luçon, l'intérieur étant occupé par les autres îles, dont les principales sont les Visayas, par des bras de mer et par une mer véritable : la mer de Jolo.

On a depuis longtemps distingué dans la disposition de ces îles un certain nombre de lignes directrices, qui, partant de divers points de la base du triangle, semblent converger vers le Nord de Luçon : l'une, extérieure à l'W, joint la pointe N de Bornéo, par les îlots de Balabac

1. Les principaux de ces travaux sont : F. JAGOR, *Reisen in den Philippinen* (Berlin, 1873). — J. CENTENO Y GARCIA, *Memoria geológico-minera de las Islas Filipinas* (Madrid, 1876). — R. VON DRASCHE, *Fragmente zu einer Geologie der Insel Luzon* (Wien, 1878). — E. ABELLA Y CASARIEGO, *Memoria acerca de los criaderos auríferos del segundo distrito del departamento de Mindanao, Misamis* (Madrid, 1879); contient plus de renseignements généraux sur la géologie que le titre ne permettrait de le supposer. — IDEM, *Estudio descriptivo de algunos manantiales minerales de Filipinas* (Manila, 1893). — K. MARTIN, *Ueber tertiäre Fossilien von den Philippinen* (*Sammlung d. Geol. Reichs-Museums in Leiden*, Ser. 1, V, 1896, p. 52-69). — B. KOTÔ, *On the geologic structure of the Malayan archipelago* (*Journal of the College of Science, Imp. Univ. Tokyo*, 1899, p. 83-120). — ED. SUZAS, *La Face de la Terre*, trad. EMM. DE MARGERIE, II (Paris, 1900), p. 278-287; III (1902), p. 304-347. — G. F. BECKER, *Brief Memorandum on the Geology of the Philippine Islands* (20<sup>th</sup> Annual Report U. S. Geol. Survey, Washington, 1900, part II, p. 4-7). — IDEM, *Report on the Geology of the Philippine Islands* (21<sup>st</sup> Annual Report U. S. Geol. Survey, Washington, 1901, part III, p. 487-625). — Dans ce dernier travail on trouvera une bibliographie complète sur la géologie des Philippines.

2. Le *Census* donne à l'archipel une superficie de 397 917 kmq. Les superficies des principales îles sont les suivantes : Luçon, 106 109 kmq.; Mindanao, 93 996 kmq.; Mindoro, 9 974; Masbate, 3 211; Samar, 13 030; Leyte, 7 049; Bohol, 3 732; Cebu, 4 563; Négros, 12 641; Panay, 11 942; Paragua, 10 419.

et des bancs de coraux, à la longue île de Paragua, aux Calamianes, à Mindoro, et aux Monts Zambales de Luçon; — une autre, intérieure, joint la pointe NE de Bornéo, par les îles Tawi-Tawi, à Siassi, Jolo, Basilan, et à la grande île de Mindanao, qu'elle atteint dans la péninsule de Zamboanga, pour se continuer par les îles de Négros et de Cebu, jusque dans Luçon; — une troisième enfin, extérieure à l'E, joint la pointe N de Célèbes, par l'archipel des Sangi, à la pointe S de Mindanao, et se continue par le grand arc de hauteurs qui borde à l'E les îles de Mindanao, de Leyte, de Samar et de Luçon. Le faisceau des trois lignes une fois réunies semble se prolonger au N par une série d'îlots jusqu'à Formose et à la côte asiatique.

De l'existence de ces lignes directrices, M<sup>r</sup> Ed. Suess a induit fort justement qu'elles reproduisent et ressuscitent les anciens alignements de la branche extérieure des Altaïdes orientales, aujourd'hui effondrées sur l'emplacement actuel de l'archipel asiatique. Non que les reliefs actuels soient les restes et les témoins des anciennes chaînes : nous verrons qu'ils sont constitués surtout de roches volcaniques dont l'émission fut de beaucoup postérieure à la disparition de ces chaînes. Mais les émissions volcaniques durent se produire dans les vallées longitudinales qui séparaient ces chaînes les unes des autres et qui, par conséquent, suivaient la même direction. Et si l'on considère, non plus l'allure et la direction des montagnes philippines, mais leur nature et leur constitution, on verra que la même différence, signalée par M<sup>r</sup> Wichmann et par MM<sup>rs</sup> Sarasin entre les montagnes anciennes de Bornéo et les montagnes néo-volcaniques de Célèbes, existe entre les premières et les montagnes surtout néo-volcaniques des Philippines, et que l'archipel philippin, loin d'être le fragment d'un continent démembré, doit plutôt être considéré comme une terre en voie de formation et d'accroissement incessant depuis le milieu des temps tertiaires.

Dès l'ère paléozoïque, un archipel a probablement marqué l'emplacement des Philippines; mais on ne sait rien sur sa structure. Les dépôts les plus anciens que l'on ait relevés, de date bien postérieure, sont, dans Cebu, des dépôts de lignite que l'on rattache à l'Éocène. Après cette époque, un soulèvement en masse se produisit, probablement contemporain des mouvements alpins. Il a peut-être causé l'union temporaire de Bornéo et de Luçon. Dès le milieu du Miocène, un affaissement détermina une immersion presque totale; seuls quelques flots pointaient encore sur l'emplacement de Luçon et de Mindanao. Puis, à la fin du Miocène, commença un lent mouvement d'exhaussement, qui s'est continué, avec quelques périodes d'arrêt, jusqu'à notre époque. Au cours de toutes ces vicissitudes, des phénomènes volcaniques n'ont cessé de se produire. On peut distinguer deux périodes de volcanisme : l'une, contemporaine de la fin du Paléozoïque,

antérieure à l'immersion, et marquée par l'intrusion de diorites, que l'on trouve associées à d'autres roches massives ; l'autre, qui a commencé au plus tard avec le plus haut horizon du Miocène, c'est-à-dire pendant le temps de l'immersion, et s'est continuée pendant tout le temps de l'émersion lente jusqu'à nos jours.

Le sol des Philippines contient donc, en premier lieu, des granites, des gneiss et surtout des schistes cristallins, — mêlés aux roches éruptives de la première venue, diorites, diabases et gabbros, dont les plus siliceuses paraissent antérieures aux moins siliceuses. Malgré la difficulté des recherches, on les a déjà trouvées en masses compactes dans les montagnes septentrionales et centrales de Luçon, dans les chaînes et dans les fonds de vallée de la plupart des Visayas (Panay, Cebu, Leyte, Samar), enfin dans la portion centrale et orientale de Mindanao. En second lieu, il contient une très grande abondance de roches néo-volcaniques : trachytes, andésites et basaltes. Ces deux dernières sont généralement associées. On n'a trouvé de trachytes que dans le Centre de Luçon<sup>1</sup> (entre les monts Zambales et la Laguna de Bay). Mais andésites et basaltes abondent dans le Centre de Luçon, dans toutes les Visayas (même à Cebu, où les recouvre un épais manteau coralligène), dans les Soulou, dans le Centre et le Sud-Ouest de Mindanao. Enfin il contient un certain nombre de formations sédimentaires, connues seulement en partie par les travaux de K. Martin<sup>2</sup>. Nous noterons surtout les tufs, produits de la désagrégation des roches volcaniques, abondants sur tous les rivages et constituant le sol de la grande dépression qui traverse Luçon à l'Ouest, et les formations coralligènes, qui se sont édifiées pendant la surrection lente et que l'on trouve parfois à 2000 pieds d'altitude. Elles sont très abondantes dans les Visayas, surtout dans Négros, Bohol et Cebu. Dans ces dernières, elles constituent une série de terrasses étagées et érodées, qui marquent autant de rivages successifs et de périodes de halte dans le mouvement de surrection.

Ce résumé des notions très précaires que nous avons sur la géologie

1. Plus un spécimen douteux dans Paragua.

2. Les terrains fossilifères identifiés par K. MARTIN (ouvr. cité, p. 65) sont les suivants :

*Eocène* : Calcaires nummulitiques de la région de Manille et de Cebu. Des formations identiques se trouvent probablement dans la péninsule de Zamboanga (Mindanao). — *Miocène supérieur* : Tufs et marnes sableuses, équivalents au Miocène supérieur de Java (vallée du Rio Grande de Cagayan, Luçon). Mines de houille d'Alpaco (Cebu). Marnes et tufs à Foraminifères (Sierra de Zambales, Luçon). Ces derniers sont peut-être pliocènes. — *Pliocène* : Calcaires de la vallée de l'Agusan (Mindanao). Marnes de la rivière Salac y Maputi (Mindanao). Couches argileuses de Paranao (Samar). Bancs de coraux les plus anciens. — *Quaternaire* : Terrasses de la Laguna de Bay (Luçon) et de Paranao (Samar). Calcaires récents de Cebu. Coraux récents en connexion avec des coraux vivants.

des Philippines suffit à indiquer le rôle spécial joué par le volcanisme dans la constitution du relief de l'archipel. Ce relief est très montagneux. La carte topographique du *Census*<sup>1</sup> nous permet de le constater mieux encore que la carte des Jésuites. Mais surtout elle nous montre, mieux que celle-ci, quelle est l'allure de ce relief dans presque toutes les îles. Dans la portion vraiment insulaire de l'archipel, chaque île est essentiellement constituée par un massif d'origine volcanique dont le grand axe détermine la grande dimension de l'île, et qui est bordé par une bande relativement étroite de rivages, faite surtout de sédiments volcaniques et de coraux. Tel est le relief de Paragua (massif et île orientés SSW-NNE), de Mindoro (d'abord S-N, puis SSE-NNW), de Masbate (SSE-NNW), de Négros (SSW-NNE), de Cebu (SSW-NNE), de Panay (SSW-NNE, avec embranchement SE-NW, d'où la forme triangulaire de l'île), de Leyte et de Biliran (SW-NE). De même la partie méridionale de Luçon (SE-NW). La seule exception est l'île de Bohol, relativement plate.

Quant aux deux masses septentrionale et méridionale de Luçon-Nord et de Mindanao, que nous appellerions volontiers les deux masses continentales, leur relief est plus compliqué. Luçon est formée au N par une série de massifs orientés N-S, Cordillera orientale et centrale, Ilocos, Zambales, coupés par deux dépressions profondes : l'une, au NE, étroite, marquée par la vallée du Cagayan, l'autre à l'W, vaste et plate, unissant largement le golfe de Lingayen à la baie de Manille. Couverte de sédiments volcaniques et d'alluvions, sillonnée de rivières lentes se terminant par des deltas, abritée et hospitalière, elle est un des éléments géographiques les plus importants de l'archipel. Pour Mindanao, la carte topographique nous indique surtout combien la connaissance du relief est imparfaite. On peut y relever toutefois, comme dans Luçon-Nord, entre des alignements montagneux où domine la direction N-S, deux dépressions, l'une étroite au NE, marquée par l'Agusan, l'autre vaste, à l'W, plate et piquée de quelques volcans, sillonnée par le Rio Grande de Mindanao et possédant quelques lacs, mais mal drainée et d'une hydrographie incertaine. Des considérations qui seront notées dans un second article la rendent pour l'instant moins intéressante au regard de la géographie humaine que la grande dépression de Luçon.

Le volcanisme continue aujourd'hui ses manifestations. C'est un premier élément de perturbation dans la vie de l'archipel. Prudem-

1. Cette carte est à plus petite échelle [1 : 2 500 000] que celle des Jésuites; elle est plus complète. Les dépressions intérieures des grandes îles et les lignes du relief y sont mieux esquissées. Elle est toutefois loin d'être parfaite. A peine schématique pour Mindanao, elle n'est suffisamment détaillée, dans les autres régions, que pour les points assez voisins de la mer. Cela vient de ce que la plupart des altitudes ont été prises des navires à l'ancre près de la côte. Le vol. I du *Census* contient (p. 255-262) la liste de 425 cotes.

ment, le rapport du *Census* se contente de donner le tableau des volcans actuellement connus<sup>1</sup> et, sans essayer de les classer, il conclut, avec G. F. Becker, que toute classification fondée sur de prétendues lignes tectoniques serait vaine, car apparemment les émissions volcaniques se sont produites selon un réseau de fissures sans direction dominante plutôt que selon un système de diaclases parallèles, l'activité volcanique, contemporaine de la surrection, ne devant être regardée que comme une manifestation thermique de celle-ci.

Autre élément de perturbation : les tremblements de terre. Le rapport du P. Saderra Masó<sup>2</sup> a été trop bien utilisé par M<sup>r</sup> de Montessus de Ballore<sup>3</sup> pour que nous le reprenions ici. Nous nous contenterons de renvoyer à l'ouvrage, de constater que la carte de fréquence séismique du P. Saderra indique comme régions les plus troublées le Nord, le Centre et le Sud de Luçon et l'Ouest de Mindanao, et d'indiquer, avec M<sup>r</sup> de Montessus, que la constitution des Philippines renferme « de nombreuses causes... de séismicité : abîmes océaniques tout autour, et même dans l'intérieur, d'où un relief considérable émergé ou immergé, plissement tertiaire, exhaussement récent à peine terminé de nos jours ; enfin beaucoup de fractures par lesquelles se sont fait jour les volcans et souvent les appareils thermaux »<sup>4</sup>.

## II. — LE CLIMAT DES PHILIPPINES<sup>5</sup>.

Situé tout entier dans la zone torride, l'archipel philippin a, en général, un climat tropical, chaud et humide. Mais ce climat varie avec

1. Cette liste est beaucoup plus restreinte que celle donnée par BECKER (ouvr. cité, p. 541-542), qui compte 20 volcans à la phase active ou solfatarienne et 29 volcans éteints ou en sommeil ; le *Census* n'en donne que 12 de la première espèce et 8 de la seconde. Ceci tient à ce que le *Census* n'a voulu mentionner que les volcans bien connus et explorés, et non point les volcans supposés et vus de loin. Notons que la carte des volcans donnée par le *Census* ne s'accorde pas avec le tableau (le même défaut serait à reprocher à BECKER) : certains volcans, classés comme actifs dans le tableau, sont signalés comme éteints sur la carte, — sans doute parce que le tableau considère comme actifs les volcans de la phase solfatarienne, tandis que la carte les considère comme éteints ou tout au moins en sommeil.

2. SADERRA MASÓ, *Report on the Seismic and Volcanic Centers of the Philippine Archipelago* (Manila, 1902).

3. F. DE MONTESSUS DE BALLORE, *Les tremblements de terre. Géographie séismologique* (Paris, Librairie Armand Colin, 1906).

4. *Ibid.*, p. 435.

5. Rapport du P. ALGUÉ, directeur de l'Observatoire météorologique de Manille (l. p. 87-183). Nous n'indiquons pas les nombreuses plaquettes sur le climat des Philippines, dont la plupart ont pour auteur le P. ALGUÉ, car tous les renseignements qu'elles contiennent sont reproduits, soit dans la publication des Jésuites, soit dans le rapport du *Census*. Près de la moitié du 2<sup>e</sup> tome de la première est consacrée à la climatologie (p. 3-268). Toutefois le rapport, plus concis, du *Census* l'emporte par de nombreux avantages : 1<sup>o</sup> les documents sur Manille sont réduits

les différentes régions de l'archipel ; deux cartes annuelles des températures et des pluies, que contient le *Census*, en font foi<sup>1</sup>. Il y faut voir un effet de la variété des conditions géographiques auxquelles sont soumises les différentes régions de l'archipel.

Toutes ces conditions n'ont pas une égale importance. Celle de la latitude est presque nulle : la péninsule de Zamboanga, au Sud de Mindanao, est beaucoup plus fraîche que la région d'Aparri, à l'extrême Nord de Luçon. Il en va de même pour la nature du sol et de la végétation. L'action des courants marins est déjà plus notable : depuis longtemps on a constaté l'influence adoucissante qu'exerce sur la température des côtes qu'il baigne le grand courant équatorial, qui, au voisinage des Philippines, se divise en deux bras ; l'un baignant les côtes méridionales de Mindanao et des Soulou, l'autre s'incurvant vers le Nord et longeant la face orientale de l'archipel. Mais les deux agents essentiels du climat philippin sont le *relief* et l'*exposition*. Le relief détermine des différences de température et de pluviosité en fonction de l'altitude. De plus, l'importance et la continuité des hauts reliefs dans toutes les îles déterminent dans chacune d'elles une différence de régime pour les deux versants, qui se trouvent dans des conditions d'exposition très différentes. D'où un régime de température et de pluies assez varié.

Pour la température, les mois les plus chauds sont partout avril, mai et juin, la pluie tombant partout en juillet, août et septembre. Mais ces maxima sont loin d'atteindre sur tous les points la même hauteur. La carte des moyennes annuelles de température, que donne le *Census*, distingue quatre régions<sup>2</sup> :

1° les *régions chaudes*, où la température moyenne des mois les plus chauds atteint 30 à 32° et où la variation annuelle est presque nulle. Ces régions sont les deux grandes dépressions intérieures de Luçon ; la côte septentrionale d'Ambos Camarines dans la même île, qui, orientée E-W et abritée par les îles de Polillo, Catanduanes et l'archipel des Calaguas, ne subit pas l'influence adoucissante du courant oriental ; enfin les côtes Nord et Est de l'île de Panay, qui,

à l'essentiel ; en revanche les renseignements sur les autres régions de l'archipel sont plus abondants, de nouvelles stations météorologiques ayant été créées depuis 1900 ; 2° l'étude est plus synthétique : aux documents s'ajoutent des commentaires ; 3° enfin les cartes éclairent le texte. Ces cartes sont schématiques. Elles ne précisent pas par des chiffres la température ou la quantité de pluie de chaque région, mais se contentent d'indiquer les régions *chaudes*, *tempérées*, *fraîches*, les régions *très pluvieuses*, *moins pluvieuses*, etc. Cette méthode est la seule féconde dans des régions étudiées depuis un temps si court et où de trop rares années d'observations pourraient abuser ceux qui se soucient d'établir des moyennes exactes et définitives.

1. La carte des températures a été reproduite dans *La Géographie*, XIV, 1906, p. 349, article de J. DENIKER : *Les Philippines sous la domination des États-Unis*.

2. Cette classification s'appuie sur une série de tableaux que nous ne pouvons reproduire ici.



très plates et très rapprochées d'autres îles situées à l'E, peuvent être considérées comme subissant le régime des dépressions intérieures.

2° les *régions intermédiaires*, où la température moyenne des mois les plus chauds ne dépasse pas 29° et où la variation annuelle est encore très minime. Ces régions sont les côtes de Négros, de Cebu, de Bohol et les régions basses, côtières ou intérieures, de Mindanao.

3° les *régions tempérées*, où la température moyenne des mois les plus chauds ne dépasse pas 27° et où les variations annuelles sont plus grandes, sans jamais dépasser 5°. Ce sont la plupart des hautes régions et toutes les parties de la côte orientale qui subissent l'influence du courant marin.

4° les *régions fraîches*, qui comprennent les plus hautes altitudes : hauts sommets de la Cordillera, des Ilocos et des Zambales, dans Luçon, et de quelques volcans dans Mindanao.

Le régime des vents est assez spécial, surtout en été. Situé entre le continent asiatique et le Grand Océan, l'archipel philippin se trouve d'une part à la limite orientale de l'aire de haute pression formée en hiver par la basse température de l'atmosphère continentale, et d'autre part à la limite occidentale de l'aire de haute pression située en toute saison sur le Nord du Pacifique. La première déplace au cours de l'année son centre de l'Est à l'Ouest et de l'Ouest à l'Est entre 30° et 40° lat. N, de sorte qu'en hiver elle se combine avec les hautes pressions du Pacifique pour balayer tout l'archipel d'une mousson du N et du NE, comme l'indique le tableau que nous donnons de la distribution des vents à Manille.

En été, le régime est plus compliqué. Pendant cette saison, souffle sur l'Océan Indien la mousson du SW. Le P. Algué, auteur du rapport météorologique du *Census*, affirme que pour des raisons de relief cette mousson ne se fait pas sentir aux Philippines. Pourtant le tableau (p. 156) montre bien qu'à Manille les vents du SW dominent dans cette saison. Or il en est de même dans toute la portion occidentale et centrale de l'archipel. Seule fait exception la face NE. Là, en effet, les hautes montagnes qui bordent la côte arrêtent les vents du SW, et surtout l'aire de hautes pressions permanente du Pacifique produit des vents d'E qui s'installent dans la région dès que la mousson NE de l'hiver a cessé. Tel est le régime régulier des vents, autant qu'il peut être régulier dans une région qui est, nous le verrons, tellement troublée par les cyclones<sup>1</sup>.

1. Notamment, pendant les mois d'été, de nombreux cyclones passent au Nord de Manille (voir ci-dessous). Or, quand le centre de ces cyclones est sur la mer de Chine, il produit à Manille de forts vents d'E et de SE.

RÉPARTITION DES VENTS AU COURS DE L'ANNÉE A MANILLE<sup>1</sup>

PÉRIODES.	N.	NNE.	NE.	ENE.	E.	ESE.	SE.	SSE.	S.	SSW.	SW.	WSW.	W.	WNW.	NW.	NNW.	CALME.
Année.. . . . .	6,5	6,1	6,4	4,2	8,4	6,0	5,2	2,7	3,0	4,8	9,4	7,1	4,8	2,0	1,6	1,6	20,3
De novembre à mai. . . . .	8,0	7,4	7,5	5,2	10,8	7,7	6,1	2,4	1,7	2,3	4,9	5,6	4,8	1,9	1,4	1,7	20,4
De juin à octobre. . . . .	4,3	4,2	4,8	2,9	4,9	3,6	3,9	3,1	4,8	8,3	15,7	9,2	4,8	2,2	1,7	1,5	20,1

VENTS DOMINANTS ET VENTS LES MOINS FRÉQUENTS AU COURS DE CHAQUE MOIS A MANILLE

MOIS.	VENTS DOMINANTS.	VENTS les moins FRÉQUENTS.	MOIS.	VENTS DOMINANTS.	VENTS les moins FRÉQUENTS.	MOIS.	VENTS DOMINANTS.	VENTS les moins FRÉQUENTS.
Janvier. . .	N	S	Mai. . . .	SW	NW	Septembre..	SW	NNW
Février. . .	E	NNW	Juin . . . .	SW	NNW	Octobre . . .	SW	NW
Mars. . . .	E	NW	Juillet . . .	SW	NNW	Novembre . .	N	SSE
Avril . . . .	E	NNW	Août . . . .	SW	NNW	Décembre. . .	N	SSE et S

Le régime des vents explique le régime des pluies. Le caractère tropical et maritime de l'archipel le destinait à un climat pluvieux. Mais il y faut distinguer : 1° les régions qui ont une saison humide et une saison sèche; 2° les régions qui ont des pluies toute l'année. Situé dans la région tropicale, l'archipel philippin a naturellement des pluies d'été. Ces pluies, renforcées à l'Ouest et au Centre par la prédominance des vents de SW, sont générales dans tout l'archipel de juin à octobre; et les régions où il pleut le plus en cette saison sont les régions occidentale et centrale (Ouest et Centre de Luçon, Soulou et Paragua, côte occidentale de Mindoro, Panay, Négros et Mindanao). De novembre à mai, il ne pleut presque pas dans ces dernières régions. Mais sur les régions orientales, les vents de NE et d'E, venus du Pacifique, apportent encore la pluie. En sorte que ces régions orientales (Luçon-Sud, Visayas orientales, Est et Centre de Mindanao) ont des pluies toute l'année : pluies ordinaires aux régions tropicales en été, pluies de relief en hiver.

Quant à la quantité annuelle des pluies, la carte du *Census* nous montre qu'elle varie avec les régions selon trois lois : 1° la loi de l'al-

1. Nous reproduisons rigoureusement les chiffres partiels de pourcentage donnés par le *Census*. On remarquera que les totaux des deux premières lignes, au lieu d'être égaux à 100, sont respectivement 100,1 et 99,8.

*titude* : les régions hautes sont plus arrosées que les régions basses ; — 2° la *loi de la situation* : les régions côtières sont plus arrosées que les régions intérieures ; — 3° la *loi de l'orientation* : les régions tournées vers le Pacifique sont plus arrosées que les régions tournées vers le SW. Il est donc facile de comprendre que les régions les plus arrosées sont les versants orientaux des hautes montagnes côtières de l'Est, et que les plus sèches sont les dépressions de Luçon, de Mindanao et les îles basses et centrales des Visayas (Cébu et Bohol), qui forment, au point de vue météorologique, de véritables dépressions intérieures<sup>1</sup>.

Comme le sol, le climat des Philippines a ses éléments perturbateurs : les cyclones ou *baguios*. Le rapport du P. Algué systématise les nombreux documents déjà parus dans la publication de 1900. Il divise les cyclones qui affectent les Philippines en deux espèces. Les uns, tout locaux, sont le résultat de dépressions qui se produisent dans la région, surtout sur le Sud des Visayas et sur Mindanao, de décembre à mars. Ce ne sont pas les plus importants et ils n'affectent que fort peu la région de Luçon. Les autres, plus nombreux, ont surtout pour théâtre le Nord de l'archipel ; ils ont lieu de juin à septembre. Ils ont pour origine le Pacifique et se déplacent vers la mer de Chine et le continent asiatique en traversant Luçon. Sur 397 cyclones constatés depuis vingt ans, 245 sont passés dans la région de Manille, qui est bien plus menacée que les Visayas ou que Mindanao.

Tels sont les renseignements que le *Census* nous apporte sur la géographie physique des Philippines. Pour l'hydrographie, il se borne à une énumération des rivières et à de vagues indications qui nous font tout au plus entrevoir la jeunesse de ce réseau hydrographique. Pour la flore, il constate une fois de plus la richesse des formations végétales, qui couvre l'archipel d'un manteau continu de forêts, sauf dans les régions défrichées par l'homme<sup>2</sup>. Quant aux formes végétales, si mal connues encore<sup>3</sup>, il rappelle qu'elles diffèrent sensiblement de

1. Exemples tirés des tableaux du *Census*. — Parmi les régions exposées au Pacifique, Atimonan (au SE de Luçon) reçoit par an 2 650 mm. de pluie (55 p. 100 de novembre à mai, 45 p. 100 de juin à octobre) ; Daët (*id.*), 2 754 mm. (53 p. 100 et 47 p. 100) ; Albay (*id.*), 2 960 mm. (39 p. 100 et 41 p. 100). Au contraire, parmi les régions exposées au SW, Manille reçoit 1 916 mm. (20 p. 100 en novembre-mai, 80 p. 100 en juin-octobre) ; San Isidro (dépression intérieure de Luçon), 1 851 mm. (25 p. 100 et 75 p. 100) ; Iloilo (SW de Panay), 1 723 mm. (29 p. 100 et 71 p. 100).

2. LEGASPI signalait en 1569 la forêt couvrant toutes les Visayas « des sommets à la mer » et s'étendant sur toute la dépression intérieure de Luçon. — Le chapitre que M<sup>r</sup> ELMER D. MERRILL a écrit sur la flore des Philippines dans l'*Official Handbook of the Philippines* de 1903 (I, p. 77-85) esquisse une classification des régions végétales de certaines îles de l'archipel, et notamment de Luçon, mais il remarque très prudemment que des études postérieures pourront radicalement modifier cette classification. Il ajoute, ce qui doit être noté, que nulle part aux Philippines on ne peut distinguer les forêts à feuillage persistant des forêts à feuillage caduc, car les deux formes sont partout mêlées.

3. H. CHRIST, *Filices insularum Philippinarum* (Bull. Herbar Boissier, VI,

celles des archipels voisins, preuve d'un isolement déjà ancien de l'archipel. De même pour la faune : l'absence presque totale (le *carabao* excepté) de grands Mammifères, relativement nombreux dans le reste de la Malaisie, et la spécialité même de la faune de chaque île (sur 286 espèces vivant dans Luçon, 51 lui sont propres) confirment cette hypothèse que les îles de l'archipel philippin n'ont pas depuis longtemps fait partie d'un même ensemble continental.

FERNAND MAURETTE,  
Agrégré d'histoire et de géographie.

(A suivre.)

1898, p. 127-151, 189-212), et O. WARBURG, *Monsunia. Beiträge zur Kenntniss der Vegetation des Süd- und Ostasiatischen Monsungebiets. I* (Leipzig, 1900). — Voir *Bibliographie de 1898*, n° 599, *X<sup>e</sup> Bibliographie 1900*, n° 121.

## NOTICE SUR LA CARTE DU COURS DE L'AMAZONE

ET DE LA GUYANE BRÉSILIENNE  
DEPUIS L'Océan JUSQU'À MANAOS

(CARTE, PL. IV)

La carte qui accompagne cet article n'a pas la prétention de représenter d'une façon complète et définitive l'hydrographie ni l'orographie de cette région encore mal étudiée du bassin de l'Amazone et de la Guyane brésilienne.

Dans ce pays presque complètement couvert de forêts, les voyages par terre sont longs et pénibles ; pour pénétrer dans les régions centrales les explorateurs se sont presque toujours bornés jusqu'à présent à remonter en canot les principaux affluents du grand fleuve, aussi loin que le leur permettaient les difficultés créées par les nombreuses chutes qui les interrompent, et à revenir par la même voie, sans guère chercher à savoir ce qui pouvait exister en arrière du rideau uniformément boisé des rives.

Quant à la vallée principale elle-même, il s'en faut de beaucoup que l'on ait relevé exactement le nombre considérable de canaux qui la sillonnent et la multitude de lacs de toutes dimensions qui s'étalent au loin, de chaque côté du cours d'eau collecteur, ou qui occupent la partie centrale de toutes les fles d'alluvion.

D'ailleurs, tous les documents relatifs à cette région, pourtant si importante déjà au point de vue économique, n'avaient pas encore été réunis et coordonnés de manière à donner une idée de la configuration générale du pays et à servir de canevas pour une étude plus méthodique de toutes ses parties, qu'il est grand temps d'entreprendre.

C'est la lacune que j'ai cherché à combler.

Les nombreuses notes prises durant quinze années de voyages en Amazonie m'ont permis, je crois, de tirer bon parti du travail de mes devanciers, et, au besoin, de compléter et de corriger quelquefois les croquis trop sommaires laissés par certains explorateurs.

La carte (pl. IV) représente, avec le cours de l'Amazone, les territoires situés sur la rive gauche du fleuve, c'est-à-dire la Guyane brésilienne comprise entre les Guyanes anglaise, hollandaise et française au Nord, l'océan Atlantique à l'Est, l'Amazone au Sud, le rio Negro et son affluent le rio Branco à l'Ouest.

Elle couvre une superficie d'environ 550 000 kmq., appartenant presque toute au bassin de l'Amazone. Les principaux affluents de ce fleuve qui l'arrosent sont : le rio Negro par son principal tributaire le rio Branco, les rios Urubú, Uatumá (ou Uatuman), Jamundá, Trombetas, Curuá, Maïcurú, Parú, Jary, etc. Seule, l'extrémité orientale est arrosée par de petits fleuves qui débouchent directement dans l'Atlantique : le Cachipour, le Counani, le Calsoene, le Mapa, le Tartarugal, l'Araguary, etc.

La possession des deux tiers au moins de ce territoire était, depuis le traité d'Utrecht (1713), l'objet d'une contestation entre le Brésil et la France; elle a été attribuée au premier de ces deux pays par sentence arbitrale du Gouvernement suisse, le 1<sup>er</sup> décembre 1900. La limite avec la Guyane anglaise a de même été déterminée par sentence arbitrale du roi d'Italie, le 5 juin 1904.

Actuellement, la frontière septentrionale de la Guyane brésilienne est officiellement fixée de la manière suivante. Partant de l'embouchure de l'Oyapock, elle remonte ce fleuve jusqu'à son origine, puis tournant vers l'Ouest, elle doit suivre la ligne de partage des eaux entre le versant atlantique et le versant amazonien jusqu'aux sources du rio Takutú. Elle descend cette rivière jusqu'à son affluent le rio Mahú, dont elle accompagne tout le cours, et rejoint ensuite par une ligne droite le point culminant du mont Roraíma.

Il reste encore à tracer cette frontière sur le terrain dans la partie comprise entre les sources de l'Oyapock et celles du Takutú. En effet, les hauteurs connues sous les noms de monts Tumuc Humac, de chaîne des Sources, du Mapuêra et de monts de la Lune sont encore très peu étudiées. En tout cas, elles ne paraissent pas former une chaîne unique et bien déterminée; ce sont plutôt de simples ondulations plus ou moins parallèles qui vont en s'élevant insensiblement jusqu'à la ligne de faite, et au milieu desquelles s'enchevêtrent les dernières ramifications des rivières de l'un et l'autre versant. Elles ont été traversées plusieurs fois par De Baue (Tumuc Humac), le D<sup>r</sup> J. Grevaux (Tumuc Humac), Schomburgk (chaîne des Sources) et H. Coudreau (Tumuc Humac, Mapuêra et monts de la Lune).

La première carte partielle exacte du cours de l'Amazone a été dressée par le lieutenant de vaisseau Tardy de Montravel, commandant le brick « *La Boulonnaise* » (1844). Elle donne les principales passes de l'embouchure et le bas du fleuve jusqu'à Obidos. En une

longue campagne, de 1862 à 1864, l'officier de marine brésilien J. da Costa Azevedo (plus tard amiral baron de Ladario) releva avec soin tout le Bas et le Moyen Amazone (rio Solimões). Ces études furent reprises et vérifiées par le commodore Thos. O. Selfridge (U.S.A.), commandant l'« *Enterprise* », en 1878.

Tous ces travaux comprennent de nombreuses déterminations de longitudes et de latitudes, des sondages méthodiques, des mesures d'altitudes, mais se limitent, quant au tracé, aux rives du bras principal du grand fleuve.

Pour les compléter, j'ai utilisé, outre mes notes personnelles, la carte du pilote portugais José Vellozo Barreto, très grossièrement dessinée, mais abondante en détails, et précieuse pour l'indication des dénominations locales, ainsi que la carte récente de l'État de l'Amazone par l'ingénieur A. Robert. Les travaux de la Commission du télégraphe terrestre de Pará à Manáos (1891-92), dont je faisais partie, m'ont fourni encore les positions géographiques exactes des petites villes situées sur les deux rives; celles des phares de l'embouchure sont données par le service du port de Belem.

J'ai moi-même étudié à fond, sur les deux rives, la partie comprise, en longitude, entre Faro et Santarem. C'est une des plus intéressantes. Nulle part mieux que là ne ressort l'importance des réseaux lacustres marginaux dont j'ai expliqué le rôle régulateur au moment des crues annuelles<sup>1</sup>.

A une échelle aussi réduite, il ne m'a été possible d'indiquer que les principales cuvettes qui interrompent encore la grande plaine alluvionnaire, mais entre elles existent mille autres dépressions de moindre importance, petits lacs, étangs, restes d'anciens canaux déjà à demi comblés, marais disparaissant sous une végétation touffue, dont les contours varient suivant la hauteur des eaux. Nettement délimitées, et souvent sans communication entre elles, pendant la saison sèche, elles s'unissent au moment des hautes eaux, et la nappe liquide, couvrant les prairies, s'étend alors sur chaque rive jusqu'au pied de la « terre ferme », laissant à peine émerger çà et là la crête de quelque ondulation du terrain ou la cime des arbres des forêts inondées.

En face de Obidos, par exemple, l'étranglement du fleuve connu sous le nom de « Garganta de l'Amazone » n'est qu'apparent. S'il est vrai que le cours principal franchement navigable en toute saison par de grandes embarcations ne comprend en cet endroit qu'un bras unique de peu de largeur relative (1892 m.), considérant, par contre, le lit total du fleuve, on verra que sa largeur minima, y compris la petite mer intérieure connue sous le nom de « Lago Grande de Villa-

1. P. LE COINTE, *Le Bas Amazone* (*Annales de Géographie*, XII, 1903, p. 57).

franca », atteint là 32 km. Entre les terres fermes de Paracary et de Santarem il n'y a, au contraire, que 24 km. environ ; il y en a 45 entre les hauteurs de Faro et le pied de la Serra de Parintins.

C'est la route ouverte en 1892, sur la rive gauche, pour la pose de la ligne télégraphique Pará-Manáos <sup>1</sup>, et mesurée soigneusement au théodolite et à la chaîne, qui m'a servi de base. De chaque côté, par triangulation ou par cheminement à la stadia, j'ai pu déterminer la position des points les plus remarquables, reliés ensuite par des levés à la boussole. J'ai poussé ainsi jusqu'aux premières chutes des rios Curuá, Trombetas et Erepecurú.

A diverses reprises j'ai parcouru en tous sens la région qui s'étend au Nord de Obidos, y compris les prairies naturelles de l'Ariramba, que je reconnus pour la première fois en 1895, au cours d'un voyage d'exploration au rio Ariramba, sous-affluent du rio Trombetas.

En 1894, le gouvernement de l'État de l'Amazonas voulant tenter d'établir une communication directe entre la capitale et les prairies du haut rio Branco, j'ouvris dans la forêt, au Nord de Manáos, les 160 premiers kilomètres d'une route qui rencontra le rio Urubú et l'accompagna dans son cours moyen. Pour mener à bien ce travail j'avais été conduit à reconnaître tout d'abord les rios Coieiras et Tarumá-Uassú, affluents du rio Negro.

Le cours inférieur du rio Urubú avait été exploré en 1875 par le naturaliste J. Barboza Rodrigues, puis relevé par le lieutenant de vaisseau A. M. Shaw en 1883. On appelait autrefois cette rivière rio Barururú, du nom d'une tribu indienne. Elle se déverse dans l'Amazonie par plusieurs bouches dont la principale est le canal d'Arauato ; un des bras, le plus oriental, forme le grand lac de Saracá, qui reçoit aussi le rio Aniba et qui baigne la ville de Silves, construite dans une petite île. C'est un cours d'eau d'un assez grand débit, mais très tortueux et encombré de chutes. Ses flots paraissent teintés de noir.

En 1898 l'ingénieur R. Filgueiras reprenant les études de la route Manáos-rio Branco, releva à la boussole toute la partie navigable du rio Uatumá et traversa la région des terrains élevés où se trouvent ses sources et celles du rio Jauapiry (affluent du rio Negro) et du rio Urubú. Le rio Uatumá, après s'être réuni au rio Jatapú, encore peu connu, forme lui aussi une sorte de lac allongé, dont le déversoir communique avec celui du lac de Saracá, et va sortir dans l'Amazonie un peu en amont des rochers de Carará-Assú.

Barboza Rodrigues a laissé encore des levés à la boussole du rio Jamundá (1877), du rio Trombetas et du rio Jauapiry (1885).

Pour compléter les notions que l'on possédait alors sur l'intérieur du pays, H. Coudreau, qui avait déjà dressé une carte de la région des

<sup>1</sup> P. LE COINTE, *Carte de la vallée de l'Amazonie de Faro à Alemquer*, à 1 : 500 000 (*Annales de Géographie*, XII, 1903, pl. 11).



terres du Cap Nord, sur la côte Atlantique<sup>1</sup>, fut chargé par l'État du Pará d'étudier à nouveau les principaux cours d'eau de la Guyane brésilienne. Il avait levé à la boussole les rios Jamundá et Trombetas (1899), quand il mourut à la descente de cette dernière rivière. M<sup>me</sup> O. Coudreau tint à honneur de continuer la tâche entreprise par son mari, et, très courageusement, en des voyages successifs, reconnut de même les cours des rios Erepecurú et Mapuéra, affluents du Trombetas, du rio Maïcurú et de partie du rio Curuá. Les récits de ces explorations, accompagnés de croquis détaillés, ont été publiés en une série d'ouvrages par les soins du gouvernement du Pará<sup>2</sup>.

Tous ces relevés ne sont pas malheureusement d'une exactitude très grande, les positions géographiques indiquées n'ont pas été effectivement déterminées et ne concordent pas d'un ouvrage à l'autre ; des erreurs inexplicables se glissent même parfois dans la description du pays. H. Coudreau n'affirme-t-il pas que le Trombetas se rétrécissant au-dessous de Oriximiná prend alors le nom de « Paraná d'Oriximiná », avec une largeur de 80 à 150 m.<sup>3</sup> ! Or le « Paraná d'Oriximiná » n'a jamais existé, et, dans la partie la plus étroite de son cours inférieur, le Trombetas a, en face de la « Serraria », à 15 km. environ en aval d'Oriximiná, une largeur minima, mesurée par triangulation, de 750 m.

Il est incontestable, en tout cas, que les travaux de ces deux infatigables explorateurs faciliteront beaucoup la tâche de ceux qui auront à refaire ces études et à les compléter.

En rapprochant les croquis de H. et O. Coudreau des relevés que je possédais déjà, j'ai cherché à les coordonner et à les utiliser autant que possible pour mettre en place les tracés de tous ces cours d'eau.

Le plus important est le rio Trombetas. Il prend sa source dans les montagnes qui limitent au Sud la Guyane anglaise. Une de ses premières ramifications, le rio Couroucouri, avait déjà été aperçue par H. Coudreau au cours d'un voyage par terre dans les prairies du haut rio Branco (1885). Schomburgk avait exploré les deux branches principales du cours supérieur, les rios Caphú et Wanamú. M<sup>me</sup> O. Coudreau a encore remonté le rio Mapuéra, un de ses affluents, et l'a identifié avec le rio Mapuéra, dont H. Coudreau avait aussi reconnu les sources, mais qu'il avait pris alors pour l'origine du rio Urubú.

Au contraire des autres affluents de la rive gauche de l'Amazone au-dessous du rio Negro, qui ont un cours extrêmement sinueux, le Trombetas est une rivière presque droite dans son cours moyen et

1. Voir *Annales de Géographie*, I, 1891-1892 [*Bibliographie de 1891*], p. 484, et *Bibliographie de 1895*, n° 1023, 1024.

2. Voir *Annales de Géographie*, XIII<sup>e</sup> *Bibliographie 1903*, n° 954.

3. H. COUDREAU, *Voyage au Yamunda* (Paris, 1899), p. 131 et 134, et le croquis : *Paranamirys*, n° 1.

inférieur; profonde et large, elle est franchement navigable toute l'année sur une longueur de 220 km.

C'est en remontant le rio Erepecurú, principal affluent du Trombetas, que le Père Nicolino découvrit, il y a une vingtaine d'années, les vastes prairies qui s'étendent au Sud des Tumuc Humac, et que l'on désigne sous le nom de Campos Geraes. En 1890, l'ingénieur Tocantins vérifia leur existence, mais revint sur ses pas sans essayer de les traverser pour s'assurer de leur importance. En 1895, Lourenço Valente do Couto, en mission officielle du gouvernement brésilien, passa, lui aussi, les nombreuses chutes de l'Erepecurú, remonta la petite rivière de S. Antonio qui court au milieu des « Campos », et, de là, tenta de regagner par terre la ville de Obidos, sur l'Amazone. Cette expédition mal conduite faillit se terminer par une catastrophe. Perdus au milieu des forêts, à court de vivres, L. Valente et ses compagnons résolurent de suivre un grand cours d'eau qu'ils rencontrèrent, pensant qu'il les ramènerait rapidement vers le rio Trombetas. Mais les difficultés de la route augmentant chaque jour, la petite troupe se divisa; les uns coupant franchement vers l'Ouest arrivèrent au rio Cuminá-Mirim où ils furent recueillis par des chercheurs de « châtaignes »<sup>1</sup>, quand les forces allaient les abandonner; les autres continuèrent leur voyage sur des radeaux grossièrement construits et furent secourus au moment où ils franchissaient les dernières chutes du rio Curuá. Ils avaient, sans s'en douter, suivi le cours de cette rivière, dont ils avaient rencontré le bras le plus occidental, le rio Capitari.

M<sup>me</sup> O. Coudreau, en 1901, remonta le rio Erepecurú jusqu'au centre de la région des prairies.

Les rios Parú et Jary nous sont connus par les voyages du Dr J. Crevaux. Venant de la Guyane française, en remontant le rio Maroni jusqu'à ses sources, J. Crevaux gagna l'Amazone en descendant le rio Jary (1877); l'année suivante, il remontait l'Oyapock, franchissait de nouveau les Tumuc Humac, et descendait le rio Parú. Dans leur cours inférieur, ces deux rivières doivent se frayer un chemin au milieu de collines abruptes avant d'atteindre l'Amazone. Elles sont, comme toutes celles de la région, coupées de chutes nombreuses, dont les premières sont très voisines de l'embouchure.

D'ailleurs, la ligne des premières chutes de toutes les rivières de la Guyane brésilienne est sensiblement parallèle à la courbe décrite par le système rio Amazone-río Negro. (Voir fig. 1.)

Le rio Negro et le rio Branco ont été dessinés, ainsi que leurs affluents, d'après les travaux de M. da Gama Lobo de Almada (1787), de H. Coudreau (1884-85) et de E. Stradelli (1899). C'est H. Coudreau

1. Fruits du *Bertholetia excelsa*.




Fig 1. — Ligne des premières chutes dans la Guyane brésilienne, à 1 : 8 000 000.

surtout qui explora longuement les vastes prairies naturelles du haut rio Branco (rio Uraricuera et rio Takutú). Il semble bien que ces prairies ne se continuent pas sans interruption jusqu'aux « Campos Geraes » du haut Erepecurú.

Pour la région des bouches de l'Amazone, j'ai utilisé, quant aux détails, la carte de José Vellozo Barreto, celle de H. Santa Rosa et de H. Coudreau (région de la Lagune et des « furos »), et les notes de voyage dans l'île de Marajó du Père J.-B. Montcourrier. Les grandes lignes m'étaient données par les cartes du cours de l'Amazone citées plus haut, et par celle du capitaine de frégate E. Mouchez (1868). M<sup>r</sup> l'ingénieur T. de Cocatrix a bien voulu me communiquer le plan de l'île de Mexiana, qu'il venait de dresser (1905).

J'ai tenu compte, enfin, de toutes les indications éparses dans les différents ouvrages qui donnent la description de cette partie du bassin amazonien.

La carte représentant d'une façon exacte les îles innombrables que forme le grand fleuve avant son arrivée à l'Océan est encore à faire. Le fouillis des canaux qui les sépare n'est connu qu'empiriquement par les pilotes locaux ; je n'ai indiqué que les principaux.

L'embouchure de l'Amazone a été découverte, le 26 janvier 1500, par l'Espagnol Vicente Yañez Pinson, un des compagnons de Christophe Colomb, qui l'appela « mar dulce », mer douce<sup>1</sup>.

Elle est traversée par la ligne équatoriale et s'étend entre la Ponta grossa do Araguay, au Nord, et le cap de Maguary, à l'extrémité orientale de l'île de Marajó, au Sud, sur une longueur d'environ 230 km.

Quelques auteurs lui donnent jusqu'à 335 km., mesurés depuis le cap Nord, dernier prolongement des terres guyanaises, jusqu'à la pointe de Tijoca, considérant ainsi l'estuaire qui s'ouvre au Sud-Est de Marajó non comme l'embouchure du rio Tocantins, mais comme un bras du grand fleuve.

C'est bien là que s'élève, en effet, la ville de Belem, le grand entrepôt du commerce amazonien ; mais si ce port, dont chaque jour accroit l'importance, est actuellement la véritable porte du plus grand réseau de navigation fluviale du monde entier, il dut tout d'abord d'être préféré à des circonstances se rattachant à l'histoire politique du pays ; il ne se trouvait pas, en effet, sur le chemin direct des navires qui, venus d'Europe ou des États-Unis, veulent pénétrer dans le bassin de l'Amazone. Ceux-ci ne l'atteignent que par un détour, et ne peuvent, de là, regagner les eaux du fleuve que par un des canaux relativement

1. Les Indiens appelaient l'Amazone « Paraná Guaçu » c'est-à-dire grande rivière, ou simplement « Pará », fleuve par excellence.

très étroits qui font communiquer l'estuaire de l'Amazone avec celui du Tocantins, dont il est séparé par l'île de Marajó et par les endiguements d'alluvions récents qui s'y sont accolés.

Cette séparation, bien qu'incomplète encore, est réelle : l'île de Marajó ou de Joannes, d'une longueur de près de 200 km., n'est pas uniquement formée par les dépôts du fleuve ; si les parties centrales et la côte Nord sont basses et marécageuses, la partie Sud-Est est constituée par une véritable terre ferme. Souvent même, la côte orientale est rocheuse ; le point culminant est à Monforte, ancien village de Joannes.

A sa sortie dans l'Océan, l'Amazone ne peut pas, d'ailleurs, former de véritable « delta ». Le courant équatorial, qui remonte la côte NE du Brésil, entraîne au loin les boues charriées par le fleuve ; elles vont se déposer le long de la côte guyanaise, achevant peu à peu de combler les nombreux lacs qui couvraient autrefois les terres du Cap Nord.

Loin de gagner sur la mer, les rives de l'embouchure sont continuellement corrodées par l'action combinée du courant impétueux du fleuve et des flots de l'Océan, que poussent vers elles les alizés. Au lieu d'être d'origine fluviale, les îles de Marajó, de Caviana et de Mexiana ne sont que des parcelles du continent ; elles en ont été séparées par les érosions successives qui continuent à entamer d'une manière évidente la côte orientale de Marajó et le littoral de Bragança. Il n'y a pas plus de soixante ans que l'île de Caviana était encore divisée en deux parties par un large canal que la violence de la « Pororoca »<sup>1</sup> a ouvert au milieu de terres relativement hautes<sup>2</sup>. La dépression très marquée du littoral sud-américain, à l'endroit où débouche l'Amazone, et qui résulte de cette action, est désignée sous le nom de baie Santa Rosa.

Au moment du soulèvement du Plateau central venant séparer le bassin amazonien du bassin du Paraguay, quand la mer intérieure, qui, par exhaussements périphériques de son fond, allait se trouver réduite à son « thalweg » occupé maintenant par l'Amazone, s'ouvrit un chemin d'écoulement vers l'Atlantique, il semble que la première rupture des terrains plus anciens de la côte du Brésil et des Guyanes eut lieu à la place occupée encore par la bouche principale du fleuve. La partie SE de Marajó actuel formait la pointe la plus septentrionale du continent sud-amazonien, qui devait d'ailleurs s'étendre encore beaucoup plus à l'Est et au Nord.

Comme le Madeira ou le Xingú, le Tocantins fut un des grands collecteurs qui subsistèrent après le déversement de la mer amazo-

1. *Pororoca*, mascaret de l'Amazone.

2. D. S. FERREIRA PENNA, *L'île de Marajó* (Pará, 1875), p. 76.

nienne. C'était bien alors un affluent direct de l'Amazone. Inclinant son cours à la rencontre du rebord légèrement surélevé de la côte Atlantique, comme le font encore près de là les rios Guamá et Capim, avec les rivières voisines, l'Anapú, le Pacajá, etc., il devait déboucher à l'Ouest de Marajó, au fond d'un vaste estuaire ou plutôt d'une expansion semi-lacustre, où, sous l'influence des marées cherchant à contenir les eaux de l'Amazone, les dépôts du fleuve commençaient à édifier les assises de la grande île de Gurupá qui allait le diviser et former la tête de son véritable « delta », à plus de 350 km. dans l'intérieur des terres.

Le courant du Tocantins n'étant pas assez fort pour repousser les dépôts alluvionnaires qui s'accumulaient devant son embouchure, ce fleuve s'obstrua peu à peu. Il ne tarda pas à rompre l'étroite barrière que lui opposait la côte, où l'Océan avait déjà élargi et approfondi la bouche de quelque cours d'eau, et, quittant son ancien lit qu'allait occuper aussitôt le trop-plein de l'Amazone, il se fraya une sortie directe dans l'Atlantique.

Depuis, comme les énormes quantités de limon provenant du lavage d'un bassin d'une superficie de 7 000 000 kmq., se déposaient de préférence dans la région où s'équilibraient la force du courant dérivé de l'Amazone et la force contraire de la marée remontant facilement le nouvel estuaire, la séparation ne fit que devenir de plus en plus complète entre les deux fleuves. (Voir fig. 2.)

A la même époque, l'Anapú, le Pacajá et le Jacundá étaient obligés de tourner à l'Est pour se joindre au Tocantins. La place de leur ancienne embouchure est bien indiquée par les « furos <sup>1</sup> » à demi comblés de la région « da Laguna ».

Les canaux, profonds de 10 à 40 m. et larges de 50 à 400 m., qui interrompent encore la vaste plaine d'alluvions aujourd'hui formée entre les deux estuaires et la découpent en une infinité d'îles, se combleront aussi un jour, ou du moins se scinderont en leur partie médiane, formant des « igarapés » <sup>2</sup> à courant alternativement montant et descendant, qui déboucheront les uns dans l'Amazone, les autres dans le Tocantins.

Pareil phénomène s'est déjà produit en divers points de la région. En particulier, les grands marais situés dans la partie Nord de Marajó, et connus sous le nom de « Mondongos », occupent l'emplacement d'un ancien bras de la bouche de l'Amazone; deux cours d'eau en sortent, l'un allant vers l'Ouest, le rio Cururú, l'autre coulant vers l'Est, le « rio das Tartarugas », et, comme toutes les autres pseudo-rivières de même origine, ils voient leurs eaux couler en directions opposées suivant la marée.

1. *Furo*, canal étroit.

2. *Igarapé*, petite rivière.

Dans son ensemble, le réseau de sillons par lequel s'effectue actuellement la communication entre les deux estuaires est disposé en un vaste éventail s'ouvrant au Nord-Nord-Ouest, et dont les principales lignes sont représentées par les trois « furos » du Tajapurú, le plus important, à l'Ouest, du Jaburú, au Centre, et dos Macacos, à l'Est. Ces « furos » sont reliés entre eux par le « furo » de




FIG. 2. — Bouches de l'Amazonie et du rio Pará, à 1 : 8 000 000.

Aturiá, d'où divers canaux, divergeant vers le Sud, prolongement du Tajapurú à l'Ouest et « furo » de Breves à l'Est, donnent passage vers l'estuaire Tocantins-Anapú-Pacajá.

Dans tous ces « furos », pendant la marée montante, l'eau coule du Nord au Sud dans la partie septentrionale, mais du Sud au Nord dans la partie méridionale, sauf dans le Tajapurú, où il semble que durant le maximum de la crue annuelle le courant va toujours de l'Amazonie au Tocantins, au moins aux époques de petites marées. Pendant le reflux s'observent des courants de direction contraire.

Les eaux qui viennent de l'Amazone, gonflé par l'obstacle que lui oppose le flot, sont donc surtout employées à faire monter le niveau de l'eau dans la partie Nord des « furos » et à inonder les terrains intermédiaires ; elles retournent à l'Amazone quand la marée baisse. De même, la marée montante venant de l'estuaire du Pará inonde la partie Sud ; au moment du reflux, l'eau qui sort des « furos » et entre dans la Bahia das Bocas provient en majeure partie du retrait de cette inondation. Même dans le Tajapurú, quand l'écoulement amazonien n'est pas complètement interrompu, il est au moins considérablement ralenti à la marée montante.

Le volume d'eau de l'Amazone qui franchit la région des « furos » n'est donc pas aussi important que le grand nombre et la profondeur de ceux-ci pourrait le faire croire.

Il y a surtout de chaque côté d'un seuil médian, et accompagnant le rythme des marées, un mouvement oscillatoire d'arrivée et de retrait de l'eau produisant une variation de son niveau d'une amplitude maxima de 1<sup>m</sup>,50, non seulement dans les « furos », mais aussi sur toute la surface de la plaine alluvionnaire presque entièrement inondable. Si, à l'époque des crues, l'action du fleuve domine d'une manière plus marquée celle de la marée, il me paraît qu'il n'y a pas, même à cette époque, de grand courant entraînant constamment une masse d'eau amazonienne considérable vers l'estuaire du Pará, mais une simple dérivation, l'écoulement d'un trop-plein à débit très variable.

L'embouchure véritable de l'Amazone est bien la large tranchée qui s'ouvre au Nord de Marajó, subdivisée elle-même en plusieurs canaux par de grandes et nombreuses îles ; par l'échancrure encore mal fermée qu'avait pratiquée autrefois au lit du grand fleuve la bouche du Tocantins, il ne se perd plus qu'un volume d'eau très faible relativement à celui qui roule directement jusqu'à l'Océan.

M<sup>r</sup> J. Huber, chef de section du Musée du Pará, dans une importante étude publiée récemment sur la région des « furos », calcule que l'Amazone envoie par jour, en moyenne, environ 120 millions de mètres cubes d'eau au rio Pará<sup>1</sup>.

Quel est, par contre, le volume total des eaux que l'Amazone jette dans l'Atlantique ?

En face de Obidos, la superficie d'un profil du fleuve, calculée d'après les sondages de Agassiz, Tardy de Montravel et Thos. O. Selfridge, peut être évaluée à 105 000 mq. en étiage, et à 117 500 mq. au moment du maximum d'une crue moyenne. Attribuant au courant qui entraîne la masse d'eau une vitesse moyenne de 0<sup>m</sup>,60 par seconde en étiage et de 1<sup>m</sup>,25 en crue, le débit sera de 63 000 mc.

<sup>1</sup> J. HUBER, *Contribuição a geographia physica dos furos de Breves e da parte occidental de Marajó* (Bol. Museu Paraense, III, 1902, p. 436).



par seconde, ou de 5 443 200 000 mc. par jour, dans le premier cas, et de 146 875 mc. par seconde, ou 12 690 000 000 mc. par jour, dans le second.

Le commodore Thos. O. Selfridge, commandant l'expédition de l' « *Enterprise* », en 1878, obtenait un résultat analogue, évaluant le débit de l'Amazone à 109 239 mc. par seconde en face d'Itacoatiará, et à 110 404 mc. par seconde en face de Parintins, les 1<sup>er</sup> et 3 août 1880, c'est-à-dire aux eaux moyennes.

Avec l'appoint important que lui amènent encore, au-dessous de Obidos, le Tapajoz, le Curuá, le Maïcurú, le Parú, le Jary, le Xingú, et tant d'autres affluents de moindre importance, on peut estimer que le débit total de l'Amazone oscille, suivant la saison, entre 7 et 16 milliards de mètres cubes par jour, soit un volume d'eau de 58 à 133 fois supérieur à celui qui, par la dérivation des « furos », gagne peut-être encore, à certaines époques, l'estuaire du Pará.

En résumé, si le Tocantins a été autrefois un véritable affluent de l'Amazone auquel il s'unissait à l'Ouest des terres qui forment aujourd'hui l'armature de l'île de Marajó, c'est à peine s'il fait encore indirectement partie du bassin du grand fleuve dont les eaux viennent de moins en moins se mêler aux siennes; bientôt il constituera un bassin propre, indépendant, sans communication avec l'autre.

L'aspect même des deux fleuves se conserve déjà bien distinct jusqu'à l'Océan.

Au Nord de Marajó, l'Amazone étale son estuaire immense aux eaux jaune sale, courant avec violence au milieu de vastes îles d'alluvions, entre des rives boueuses, périodiquement battues par un terrible mascaret, et, faisant irruption dans l'Atlantique par trois larges coupures situées entre la côte guyanaise au Nord, les îles de Caviana, de Mexiana, et la côte septentrionale de Marajó au Sud, repousse l'eau salée jusqu'à une grande distance de la côte.

Au Sud, le Tocantins, après avoir reçu l'Anapú, le Pacajá, le Jacundá, ainsi que le Tajapurú, et connu alors sous le nom de rio Pará, conserve ses eaux plus claires. A l'Ouest du débouché du Tocantins, nombreuses sont les îles de « varzea »<sup>1</sup>, l'estuaire est large, aux rives incertaines, peu profond, et continue à s'obstruer; il y apparaît sans cesse de nouveaux bancs qui sont les assises d'îles futures, mais à l'Est de cette bouche, la rivière coule dans un lit large et régulier, peu embarrassé d'îles, entre deux rives de terre ferme, souvent bordées de plages sablonneuses. La direction du courant change suivant les oscillations des marées, l'eau de la mer venant modifier la pureté de l'eau du fleuve jusqu'à peu de distance de Belem.

Par sa position, il semble donc que la ville de Macapá, fondée sur

1. *Varzea*, alluvions modernes.

la rive gauche de l'estuaire même du fleuve, aurait dû l'emporter sur Belem, et devenir la véritable capitale de l'Amazone. Ce devait être l'idée des premiers colonisateurs, quand ils y firent construire, en 1764, une forteresse alors puissante avec ses 86 pièces de tous calibres, maintenant presque abandonnée et ruinée par le choc des eaux qui se brisent avec violence contre ses murs.

Mais si la ville, assise sur un terrain pierreux assez élevé, est salubre en elle-même, les environs, couverts de marais, constituent un véritable foyer de miasmes pestilentiels; la rade, battue par les vents, n'offre aucun abri sûr aux navires, et la plage ne permet le débarquement qu'à marée haute. Le véritable port de Macapá est, à 25 km. en amont, le canal de 300 m. de large, compris entre les « barreiras »<sup>1</sup> de l'île de Santa Anna et le continent, en face de la bouche du rio Anauerapucú.

D'ailleurs, en plus du bras de l'Amazone qui passe en face de Macapá avec une largeur supérieure à 10 km., au Sud de la ligne de grandes îles qui le sépare du premier, existe, au long de la côte NW de Marajó, un autre bras plus large encore, connu sous le nom de Vieira Grande, puis de Rio Acarapireira, navigable par les navires du plus fort calage, privant ainsi Macapá de toute la valeur stratégique qu'on avait cru d'abord pouvoir lui attribuer, tandis que les dangers de la navigation dans l'embouchure tourmentée du grand fleuve, qu'évite le passage par l'estuaire du Pará et les « furos », en annulaient l'importance commerciale.

A l'action du courant et des vents que rien n'arrête du côté du large vient, en effet, s'ajouter dans ces parages le phénomène curieux, connu sous le nom de « Pororoca », analogue au mascaret de la Seine, mais incomparablement plus violent.

A la bouche de l'Amazone, au contraire de ce qui arrive pour les autres fleuves, l'eau de la mer ne pénètre pas sous l'influence des marées : le volume d'eau que lance le fleuve est si considérable que c'est lui qui empiète sur la mer, s'inclinant vers le Nord sous l'influence du courant équatorial. Au moment des grandes marées, c'est-à-dire durant les trois ou quatre jours qui précèdent ou suivent la nouvelle lune (marées de syzygies), principalement dans les endroits où la force du courant a retenu plus longtemps l'arrivée du flot, quand les eaux de la mer font enfin rebrousser chemin à celles du fleuve, celles-ci se précipitent en arrière avec une vitesse qu'augmente le retard du flux, et qu'aide encore le vent régnant. Arrivées dans un endroit où un seuil ou un bourrelet transversal surélève le fond, elles ne trouvent plus dans la section ainsi diminuée un passage suffisant, un gonflement devient sensible, et, tout d'un coup, s'élèvent trois

1. *Barreiras*, falaises.

énormes vagues, quelquefois quatre, de 3 à 4 m. de hauteur, se suivant de près et s'étendant de rive à rive. Remontant la rivière et aussi la côte du Cap Nord avec impétuosité et fracas, elles renversent, balayent et submergent tout ce qu'elles rencontrent. En deux ou trois minutes elles laissent derrière elles les eaux de la rivière nivelées avec celles de la mer, portant ainsi tout d'un coup la marée à sa plus grande hauteur qu'elle a mis six heures à atteindre graduellement dans les autres endroits. Dans leur course, arrivant en des parages d'assez grands fonds, ces vagues disparaissent, comme en plongeant, pour surgir de nouveau dans les parties rases qui suivent.

D'après l'amiral E. Mouchez, dans le canal de Maracá, la plus grande montée de l'eau est de 10 à 12 m. La Pororoca arrive 2 h. 1/2 à 3 heures après le commencement du flot ; le plus fort courant est alors de 8 à 10 nœuds durant quelques instants. Dans les quadratures, la mer ne monte que de 2 à 3 m., et les courants sont modérés.

La Pororoca, très forte tout le long de la côte du Cap Nord et à l'embouchure de l'Araguary, diminue d'intensité en entrant dans l'Amazone, où elle ne se fait guère sentir que jusqu'à Macapá. Au Sud de Marajó, on ne l'observe bien que dans les rios Guamá, Mojú, et Arary, qui débouchent dans le rio Pará.

C'est à ces mouvements violents des eaux qu'est due l'instabilité des fonds du grand estuaire amazonien, créant ainsi de nouvelles difficultés à la navigation, par l'impossibilité d'établir des cartes définitives. Des écueils depuis longtemps signalés disparaissent, tandis qu'en d'autres points le limon se dépose, s'accumule, et que de nouveaux bancs surgissent inopinément là où quelques années auparavant passait un canal profond<sup>1</sup>.

Énorme est, en effet, la quantité de matières solides charriées par le fleuve. En dehors des rivières torrentielles qui se déversent dans le haut Marañon, et amènent quelquefois de la Cordillère de véritables coulées de boues, les affluents qui lui apportent, à cet égard, la plus forte contribution sont le Juruá, le Purus et le Madeira, aux flots toujours bourbeux ; les autres roulent, au contraire, des eaux beaucoup plus claires sur un lit plus rocheux.

Estimant à 0<sup>sr</sup>,25 par litre la teneur en limon des eaux de l'Amazone à son embouchure, et considérant le débit total du fleuve établi

1. Le cap<sup>e</sup> M. J. NORREGA DE VASCONCELLOS, commandant l'avis *« Jutahy »* en mission, dit dans son rapport (2 mars 1898) : « En 1867, le long de la côte Nord de Marajó, existaient cinq îles : Machados, Bentivi, Nova, Cameleao, Melancia, et celle de Perampé commençait à se former. L'île de Machados a disparu, tandis qu'à l'ESE se formait celle dos Machadinhos, et qu'à la place de l'ancienne restait à peine un banc qui se lia avec celui qui s'était formé par la disparition de l'île Bentivi. L'île Nova disparut aussi, laissant un banc qui se lie au NNE de l'île Perampézinho, formée des dépôts de cette même île Nova ».

plus haut, nous voyons qu'il en est entraîné tous les jours une quantité variant de 1 750 000 tonnes à 4 millions de tonnes, ce qui représente environ 1 050 millions de tonnes par an, ou, en tenant compte de la densité observée pour le limon desséché, un volume de plus de 650 millions de mètres cubes; soit de quoi former un cube de 866 m. de côté, ou couvrir d'une couche de 20 m. d'épaisseur une superficie de 3 250 ha. !

Et cette masse, si considérable qu'elle soit, ne représente qu'une partie du résultat du travail continu d'érosion qui tend à niveler de plus en plus la grande plaine amazonienne. La plus grande partie des matières solides arrachées au sol par les pluies ou par les courants ne quitte pas le bassin, soit qu'elle vienne se déposer dans les parties basses, où elle est en train de combler les lacs marginaux du fleuve et de ses affluents, soit que, grâce à la véritable filtration que, pendant la crue, fait subir aux eaux des rivières la végétation de leurs rives, elle exhausse celles-ci, en leur ajoutant à chaque inondation une nouvelle couche d'alluvions.

PAUL LE COINTE.

### III. — NOTES ET CORRESPONDANCE

#### L'ALBUM DE STATISTIQUE GRAPHIQUE

MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS. *Album de statistique graphique de 1900*. Paris, Impr. Nationale, 1906. In-folio, 6 p. et 47 pl. [la pl. 16 est bissemblée]. En vente chez H. Dunod & E. Pinat et Ch. Béranger : 14 fr.

Lorsque dans le premier volume des *Annales* nous passions en revue les principales sources de la géographie de la France, nous eûmes soin de citer, pour la partie économique, l'*Album de statistique graphique*<sup>1</sup>. Cette publication, commencée en 1879, se proposait de représenter par des cartes, des diagrammes, des figures diverses, les principaux phénomènes de circulation en France. Si l'on parcourt cette collection, riche aujourd'hui de dix-huit volumes (annuels jusqu'en 1895, paraissant ensuite tous les deux ans<sup>2</sup>), on voit qu'elle n'a pas failli à sa tâche. C'est un répertoire qui condense, sous forme éminemment suggestive, une substance énorme de renseignements. Une remarquable variété d'aperçus, un sens élevé de la connexité des faits, s'y associent à la sûreté des informations; et ces mérites, qu'on ne rencontre pas toujours dans nos publications officielles, suffiraient peut-être à trahir un anonymat que la reconnaissance des travailleurs se fait un devoir de dénoncer. L'unité et la valeur de cette œuvre sont, en effet, le résultat de l'effort que leur a consacré pendant de longues années M<sup>r</sup> l'ingénieur CHRYSSON, membre de l'Institut. Si, comme on nous le fait craindre, cette publication devait disparaître, il serait d'autant plus opportun de commémorer le nom de son auteur.

Le dernier volume, publié seulement en 1906, mais concernant l'année 1900, offre un intérêt particulier, tant par son ampleur (47 planches) que par l'importance qu'il accorde aux récapitulations et aux vues rétrospectives. Cette préoccupation, essentiellement scientifique, de relier les phénomènes actuels aux phénomènes antérieurs, a toujours inspiré l'auteur de l'*Album*; mais elle s'affirme cette fois d'une façon plus systématique et plus suivie que dans aucun des précédents volumes. C'est comme un dernier hommage à ce XIX<sup>e</sup> siècle qui a été témoin des plus prodigieux changements qui aient jamais remué la fourmilière humaine.

Je vais, dans une brève analyse, passer en revue les principaux sujets qu'embrasse cette encyclopédie figurée des voies de circulation.

1° Les routes nationales (pl. 2 et 3) ont été l'objet de grandes dépenses sous le règne de Louis-Philippe. Nous recueillons aujourd'hui le fruit de cet effort, car la circulation s'y est accrue dans les dernières années par le développement de l'automobilisme.

1. *Annales de Géographie*, I, 1891-1892, p. 33, note 1.

2. Voir X<sup>e</sup> *Bibliographie 1900*, n° 263 A.

2° Les chemins de fer occupent naturellement une grande place (pl. 4-18). On y trouve, sur les résultats généraux de l'exploitation depuis l'origine, une série de données qui auraient leur emploi dans les controverses qui s'agitent aujourd'hui sur les avantages ou les inconvénients du régime. C'est surtout le mouvement des voyageurs et le tonnage des marchandises que nous devons noter ici : l'un et l'autre accusent une progression très marquée depuis 1892. Si l'on se rappelle que c'est à cette époque que l'État se décida, malgré des objections pessimistes, à réformer les tarifs de voyageurs, on voit que le résultat lui a donné raison<sup>1</sup>.

Les grands courants de circulation sur voies ferrées se ressentent toujours de la conception initiale qui a présidé, chez nous, à leur établissement. Les voies rayonnant vers Paris ont la prépondérance, surtout pour le mouvement des voyageurs. Cependant, pour les marchandises, le Nord et les abords de la Méditerranée se signalent par un redoublement de trafic. Un tonnage considérable se meut le long de nos frontières, entre Lille et Nancy. Considérable encore, quoiqu'un peu moindre, est le trafic qui gravite vers la région industrielle du Centre, entre Montchanin, Nevers et Vierzon. Enfin, la diagonale qui d'Angleterre en Suisse, par Laon et Châlons, emprunte notre territoire sans passer par Paris, n'est pas sans importance même pour les marchandises. Ainsi la force des choses réagit peu à peu contre l'excès de centralisation du système, mais dans une mesure encore insuffisante.

3° Les six planches suivantes (19-24) se rapportent à la navigation intérieure. Ce qui frappe dans la carte représentant le tonnage de voies navigables et des ports, c'est une extrême inégalité : puissant dans le Nord et le Nord-Est, le trafic est ailleurs insignifiant; les ports de Dunkerque et de Rouen se relient à une active navigation intérieure, tandis que rien de pareil n'existe à Nantes et à Bordeaux. Cette disproportion est un legs de l'incohérence originelle de notre système de canaux; défaut qui n'a été corrigé qu'en partie par l'exécution du programme Freycinet, de 1879 à 1885. Le grand progrès qui s'accuse, depuis cette dernière date, par une augmentation presque du double, porte exclusivement sur l'ensemble de canaux et de rivières qui ont été amenés alors à des conditions uniformes<sup>2</sup>. Cependant, même dans ce réseau il y a encore des lacunes. Entre la Meuse et l'Escaut, entre la région métallurgique de l'Est et les bassins houillers du Nord, le trafic manque de l'appoint d'une voie navigable. Un des instruments qu'exigerait la solidarité des deux régions fait encore défaut, bien que la nécessité du canal du Nord-Est ait déjà été officiellement proclamée, d'abord en 1879, puis en 1901<sup>3</sup>. Tant qu'il manquera, une des fonctions économiques qu'indique la géographie ne sera pas remplie.

Le principal office de nos canaux ou rivières à grand trafic consiste encore surtout à desservir Paris. Comme le montre la pl. 20, la houille vient en masse du Nord; l'Est apporte des matériaux de construction et des

1. Le nombre de voyageurs rapportés au kilomètre est passé d'environ 8 millions et demi, en 1889, à plus de 14, en 1900 (année, il est vrai, d'Exposition). Celui de la tonne kilométrique est passé, dans la même période, de 11 millions à plus de 16.

2. Minimum de 2 m. de profondeur, écluses de 38<sup>m</sup>,50 de long sur 5 m. de large.

3. Voir PAUL LÉON, *Le canal du Nord-Est* (*Annales de Géographie*, XI, 1902, p. 68-71). Il est utile de remarquer à ce propos que le progrès de Dunkerque, très rapide pour l'importation, est très faible pour l'exportation (pl. 38). Où passe donc l'exportation de l'arrière-pays? Par Anvers en partie.

produits métallurgiques, tandis que la Basse-Seine déverse une quantité notable de denrées alimentaires. Chacun de ces courants se spécialise suivant sa provenance : bassins houillers, plateaux calcaires, Océan. Ces fleuves commerciaux, qui se substituent ou s'ajoutent aux fleuves naturels, ont leurs sources et leurs embouchures, mais ils manquent parfois d'affluents. C'est le défaut que ces cartes mettent bien en évidence.

4° Aux progrès de la batellerie intérieure s'oppose la stagnation de notre marine marchande (pl. 25-27). Le mouvement maritime s'accroît dans nos ports, mais le pavillon étranger y prend une part dont la prépondérance ne cesse de grandir depuis 1880.

Nous regrettons de ne pouvoir, faute d'espace, analyser, comme elles le méritent, les séries figurées qui suivent : pl. 28-32, accélération des voyages <sup>1</sup>; pl. 33-36, circulation parisienne; pl. 37-38, commerce spécial de la France <sup>2</sup>; pl. 39-43, industrie minérale et métallurgique; etc. <sup>3</sup>.

On peut dire sans exagération qu'une partie de l'histoire économique de la France au XIX<sup>e</sup> siècle se déroule dans cette succession de tableaux. Et pour qui essaie de lire à travers ces figures et les colonnes de chiffres qu'elles résument, le principe de plus d'un changement social auquel nous assistons s'en dégage. Tel est l'avantage de ces représentations figurées. L'application de la cartographie et des procédés figurés à la statistique est une méthode suggestive et féconde. Elle peut rendre dans le domaine des faits économiques des services semblables à ceux que les cartes et les graphiques rendent quotidiennement à l'étude des climats. Aussi la plupart des États civilisés pratiquent-ils la cartographie statistique; nul avec plus d'ampleur que les États-Unis : il suffit de voir les Atlas qui illustrent leurs recensements décennaux. Plus modestes dans nos prétentions, nous demandons du moins que nos administrations ne coupent pas court à des œuvres dont l'utilité scientifique est éprouvée. Si les nécessités budgétaires exigent des sacrifices, est-il juste que la science en fasse tous les frais ? Il est pénible de constater l'interruption de publications telles que les observations du Service hydrométrique du bassin de la Seine, commencées en 1854 par BELGRAND, et dont la série présentait un intérêt grandissant. L'abandon de l'*Album de statistique graphique* n'est pas moins regrettable. Les utiles statistiques que publie l'Office du Travail ne sauraient en tenir lieu. Qu'on le remplace, s'il le faut, par une publication de format plus modeste et de moindres proportions; mais qu'on ne supprime pas sans compensation un instrument de travail qui a son rôle et sa signification propre.

P. VIDAL DE LA BLACHE.

1. La pl. 28 (*Conditions des voyages de Paris aux principales villes de France en 1765*) est dressée d'après l'*Indicateur fidèle* ou *Guide des voyageurs* par le Sr MICHEL, ingénieur-géographe du Roi, à l'Observatoire, 1765. Signalons de curieuses inégalités : 3 jours seulement de Paris à Bruxelles, 5 de Paris à Lyon; mais 12 de Paris à Strasbourg, 12 pour Marseille, 16 pour Toulouse!

2. L'évolution du commerce français de 1815 à 1900 montre les phases suivantes : 1° progrès insignifiants jusqu'en 1840, très rapides ensuite; 2° supériorité des exportations jusque vers 1875, des importations depuis cette date; 3° depuis 1880, l'importation des matières nécessaires à l'industrie l'emporte sur celle des objets de consommation, laquelle est en baisse.

3. Pour les progrès de la production et de la consommation de la houille, de la production des fers, fontes et aciers, de la puissance des appareils à vapeur, etc., qu'il nous soit permis de renvoyer le lecteur aux analyses de la *Statistique de l'industrie minérale*, que publient nos Bibliographies (XV<sup>e</sup> *Bibliographie* 1905, n° 326).

## ★ IV. — CHRONIQUE GÉOGRAPHIQUE

### NÉCROLOGIE

**Marcel Bertrand.** — La Géologie française vient de perdre, en la personne de M<sup>r</sup> MARCEL BERTRAND, ingénieur en chef des Mines, professeur à l'École des Mines et membre de l'Institut, l'un de ses représentants les plus éminents.

Fils du célèbre mathématicien JOSEPH BERTRAND et neveu de l'archéologue ALEXANDRE BERTRAND, le défunt, né en 1847, appartenait à une famille où le culte de la pensée fait partie du patrimoine. La science qui devait illustrer son nom ne l'attira néanmoins que fort tard : c'est seulement vers l'âge de trente ans que, voulant mettre à profit les loisirs que lui laissaient ses fonctions d'ingénieur ordinaire, il entra au Service de la Carte géologique, en abordant l'étude détaillée du Jura. De 1880 à 1887, il faisait paraître les feuilles de Gray, Besançon, Lons-le-Saunier et Pontarlier. En même temps, il commençait la publication d'une série de mémoires où l'on voyait s'affirmer un esprit à la fois vigoureux et original. C'est ainsi qu'en 1884, analysant les *rapports de structure des Alpes de Glaris et du bassin houiller du Nord*, il mettait en pleine lumière l'importance des phénomènes de recouvrement, et en prédisait, d'une manière véritablement prophétique, la généralité.

La Provence, que MARCEL BERTRAND attaquait bientôt après (feuilles de Marseille et de Toulon; 1886, 1891), lui fournit l'occasion d'étendre et de préciser avec éclat ces vues nouvelles : sa note sur l'*îlot triasique du Beausset* (1887) est restée classique, et l'on n'a pas oublié le remarquable essai de synthèse que, dix ans plus tard, il faisait paraître ici même<sup>1</sup>. Puis, les Alpes de Savoie absorbaient une large part de son activité (études sur le massif du Môle, la Tarentaise, la zone des Schistes lustrés, les plis couchés du Mont-Joly). Enfin, il poursuivait jusque dans les pays de plaines, comme le Bassin de Paris, les traces de ces mouvements du sol dont la reconstitution, dans les régions montagneuses, l'avait conduit à de si brillants résultats (1892); et cette recherche l'amenait à formuler une loi d'une extrême importance pour l'évolution du relief terrestre — à savoir, que les plis tendent toujours à se reproduire aux mêmes places.

Dans ses deux conférences sur *la chaîne des Alpes et la formation du Continent Européen* (1887) et sur *la distribution des roches éruptives en Europe* (1888), M. BERTRAND résumait les conceptions hardies de M<sup>r</sup> SUSS et leur donnait pour la première fois, en France, une large publicité. La magistrale préface dont il voulut bien honorer, en 1897, la traduction française de *La*

1. *La Basse Provence* (*Annales de Géographie*, VI, 1897, p. 212-229, carte pl. vi; VII, 1898, p. 14-33, carte pl. 1).



*Face de la Terre* était, de sa part, un nouvel hommage rendu au génie du géologue de Vienne.

En 1900, le Congrès géologique international réuni à Paris lui donna l'occasion de servir de guide aux savants étrangers et de leur montrer plusieurs des coupes qui avaient fait l'objet de ses découvertes. Ce fut, on peut le dire, sa dernière joie scientifique : frappé cruellement, vers cette époque, dans une de ses affections les plus chères, il ne devait pas tarder, en effet, à ressentir les premières atteintes du mal implacable qui vient de l'emporter. Mais son œuvre demeure, puissante et féconde <sup>1</sup>; le souvenir de sa haute intelligence, de sa nature si droite et si généreuse, reste impérissable dans l'esprit de tous ceux qui l'ont connu.

EMM. DE MARGERIE.

### GÉNÉRALITÉS

**Le développement de la navigation à vapeur irrégulière et l'avenir de la navigation à voiles.** — Nous avons déjà signalé<sup>2</sup> la tendance actuelle à multiplier, dans le commerce maritime, les navires à vapeur sans itinéraire ni point d'attache fixe, cueilleurs de fret, là où il s'en présente, véritables « chemineaux » de la navigation moderne et qu'on a baptisés pour cette raison « tramp steamers ». Les tramps sont en effet devenus un des instruments les plus employés du commerce maritime. M<sup>r</sup> JULES LEFAIVRE, consul général de France à Hambourg, insiste, dans une récente correspondance relative à la marine allemande en 1906<sup>3</sup>, sur l'abondance des vapeurs irréguliers, ou tramps anglais, dans les ports allemands.

Ces tramps anglais sont toujours certains, dans les divers ports où ils se présentent, d'effectuer des opérations fructueuses parce qu'ils disposent d'un article de fret universellement demandé, le charbon. Jamais l'Angleterre n'a exporté plus de charbon qu'aujourd'hui; elle en a vendu 55 600 000 t. en 1906 contre 47 500 000 t. en 1903<sup>4</sup>, et en Allemagne même les ports du canal de Bristol en ont envoyé 370 000 t.

Les tramps allemands, manquant de cet article fondamental d'exportation, ne se développent que lentement. Au contraire, grâce à cet instrument commercial, les Anglais ont évincé les vapeurs allemands de maint trafic fructueux; ce sont eux qui importent en Allemagne les céréales de la mer Noire, le coton, le riz. Ils ont à peu près frappé à mort la flotte des voiliers allemands de la Baltique qui participaient largement aux importations de céréales de l'Angleterre. Les voiliers allemands ne trouvent plus comme fret que certaines marchandises encombrantes à transporter au très long cours,

1. La *Notice sur les Travaux Scientifiques de M. Marcel Bertrand*, imprimée en 1894 (Paris, Gauthier-Villars & fils, in-4, 35 p.), n'énumère pas moins de quatre-vingt-quinze articles ou mémoires, publiés de 1880 à 1894. Ses principaux travaux postérieurs à cette date ont été analysés dans nos *Bibliographies géographiques annuelles* (voir *Bibl. de 1895*, n° 835; *Bibl. de 1897*, n° 54, 272; *Bibl. de 1898*, n° 209; *I<sup>x</sup> Bibl. 1899*, n° 249 A, 893; *X<sup>e</sup> Bibl. 1900*, n° 229, 238, 264 A).

2. *Annales de Géographie*, XIV, Chronique du 15 mai 1907, p. 278.

3. *Moniteur officiel du Commerce*, 31 janvier 1907, p. 99.

4. *Ibid.*, p. 98.

comme les nitrates du Chili, les céréales et les bois de l'Ouest des États-Unis. Encore dans ces domaines lointains, les « tramp steamers », naviguant avec un personnel très réduit, menacent-ils leur avenir.

Ces progrès des vapeurs irréguliers touchent de fort près la question capitale de l'avenir de la navigation à voiles. La fonction particulière du navire à voiles, les autorités en la matière, telles que MM<sup>rs</sup> EMORY R. JOHNSON et RUSSELL SMITH<sup>1</sup> s'accordent à le reconnaître, consiste à assurer le transport des éléments irréguliers du trafic international. Une bonne part de ces éléments irréguliers tendent à faire l'objet d'un trafic continu, qui est mieux desservi par les lignes régulières de transport. Mais il y a des irrégularités qu'aucune influence humaine ne saurait faire disparaître : ce sont, par exemple, celles des récoltes et des énormes fluctuations qui s'ensuivent dans le commerce maritime. Ainsi, de 1891 à 1900, l'Angleterre a importé par an une moyenne de 4 à 5 millions de tonnes de blés et farines ; mais les fournisseurs ont prodigieusement varié d'une année à l'autre. En 1895 et 1896, plus de 1 200 000 t. sont venues des ports de la mer Noire, et moins de 200 000 dans les années 1898, 1899 et 1900. La Plata a envoyé plus de 500 000 t. en 1894, 1895, 1899 et 1900, et en 1897 à peine plus de 50 000 t. Les ports américains de l'Atlantique, qui n'ont fourni, en 1896, qu'un peu plus de 1 500 000 t., en ont expédié plus de 2 500 000 en 1892, 1898 et 1899. Ce sont de tels faits, applicables à tous les produits agricoles, qui sont la raison d'être du navire vagabond ou « tramp » ; il s'agit de savoir s'il y a place désormais dans cette fonction spéciale pour le voilier.

**Les effets de la dernière éruption du Vésuve sur la faune du golfe de Naples.** — La dernière grande éruption du Vésuve, qui a atteint son paroxysme du 7 au 9 avril 1905, a été signalée surtout par d'énormes masses de cendres qui ont détruit la végétation des environs de Naples et anéanti sur un large périmètre les vergers et les vignobles. Mais là ne se sont pas bornés les ravages causés par les cendres du volcan. M<sup>r</sup> S. LO BIANCO, directeur de la station zoologique de Naples, que trente années de pêches scientifiques pratiquées quotidiennement dans le golfe ont familiarisé avec la répartition de ses animaux, de leurs groupements et de leurs mœurs, a constaté que l'éruption a profondément troublé les conditions de la vie dans toute l'étendue du golfe de Naples. Les perturbations ont été dues uniquement à l'action *mécanique* de la pluie de cendres. Elle a anéanti d'abord la faune pélagique, le plankton, qui exige une eau pure. Elle s'est agglutinée à la surface de ces mêmes organismes d'autant plus aisément que ceux-ci réagissaient en sécrétant un mucus ; alourdis, ils sont tombés sur le fond, où leurs cadavres se sont accumulés. Pendant plus d'un mois, le golfe fut inhabitable pour les divers animaux du plankton ; il en résulta la disparition des sardines et des dauphins qui en vivent. Les éponges et les oursins furent détruits aussi par l'obstruction des branchies ou des orifices indispensables ; on ne draguait plus que leurs cadavres réduits à la carapace. M<sup>r</sup> LO BIANCO s'est demandé si ce n'est pas à des perturbations de cette sorte qu'est due la fossilisation en masse des oursins dans certains

1. D'après un compte rendu, signé G. G. C[UNISOLM], du *Geographical Journal*, XXIX, Febr., 1907, p. 221.

gisements. Les animaux enfoncés dans la vase du fond souffrirent eux-mêmes de l'éruption; les uns périrent, les autres remontèrent à la surface de cette vase, où on les capturait avec des engins qui d'ordinaire ne les atteignent pas. Enfin l'obscurité engendrée par la cendre en suspension dans l'eau causa des troubles dans la répartition altitudinale des animaux : on pêcha en abondance dans des couches habituellement éclairées des animaux essentiellement nocturnes. En somme, il s'est opéré une destruction énorme, dont les effets ne se répareront que lentement. Des observations d'une aussi remarquable précision sont assez rares dans le domaine océanographique pour qu'on attire l'attention sur celles-ci<sup>1</sup>.

## EUROPE

**Résultats définitifs du recensement du 4 mars 1906 en France.**

— D'après le recensement quinquennal du 4 mars 1906, dont le Ministère du Commerce a récemment publié les résultats<sup>2</sup>, le chiffre total de la population atteignait à cette date 39 252 267 hab.<sup>3</sup>, ce qui représente une augmentation de 290 322 par rapport aux chiffres de 1901 : 38 961 945 (chiffres définitifs). C'est un accroissement sensiblement moindre que celui de la période quinquennale précédente, qui avait atteint 444 613 hab., mais supérieur à ceux des périodes 1886-1891 et 1891-1896, où l'on avait relevé 124 289 et 175 027. En ajoutant au chiffre cité plus haut les résultats des recensements spéciaux effectués par les ministères de la Guerre et de la Marine, le total de la population française se trouve porté à 39 337 235 habitants.

32 départements sont en accroissement, 55 en diminution. Le premier groupe s'est accru de 516 000, le second a diminué de 226 000. Ces chiffres, comparés à ceux qu'avaient révélés les résultats définitifs de 1901 (respectivement 767 000 et 322 000), prouvent que les conditions démographiques se sont uniformisées davantage en France durant la dernière période quinquennale; les phénomènes d'accroissement et de concentration des habitants sont sensiblement moins accentués, et d'autre part le taux de la diminution du peuplement dans la plus grande partie du territoire s'est abaissé. Alors que, en 1901, les départements en recul perdaient 6 000 habitants en moyenne, en 1905 ils ne perdent plus que 4 000. L'on n'a plus cette fois de ces diminutions de 12 000 à 15 000 habitants que présentaient l'Yonne, le Gers, le Lot. Les départements les plus maltraités sont : l'Orne, qui perd 10 959; le Lot, 10 109; la Nièvre, 9 811; le Puy-de-Dôme, 8 775. Tous les autres perdent moins de 8 000 habitants.

Si l'on tente un commentaire géographique des données du recensement, on constate, comme en 1901, l'intensité de l'attraction qu'exercent Paris et sa banlieue. La Seine (3 848 000 habitants) a augmenté de 178 000 âmes; et,

1. *Revue du mois*, 2<sup>e</sup> année, 10 fév. 1907, Chronique, p. 239. (D'après les *Mitt. aus der Zool. Station Neapel*, XVIII, 1906, p. 73-104.)

2. *Journal Officiel de la République française*, 6 janvier 1907, p. 113-119. — Résumé dans *Le Temps*, 7 janvier 1906; Tableau de la population par départements avec accroissements et diminutions; population des villes de plus de 100 000 habitants et des communes avoisinant Paris.

3. Par suite d'une rectification ultérieure portant sur le chiffre du département de la Vienne ce total doit être ramené à 39 252 245 hab. (*Journal Officiel*, 3 février 1907, p. 966).

pour être exact, il faut ajouter à ce chiffre les 42 000 habitants dont s'accroît Seine-et-Oise, qui, comme l'a fait remarquer M<sup>r</sup> TURQUAN à propos du recensement de 1901, offre plus de décès que de naissances, et qui n'augmente qu'à cause du voisinage de Paris. La région parisienne, avec un gain de 220 000 habitants, absorbe donc les trois quarts du gain total du pays. Il faut d'ailleurs faire cette remarque que la ville de Paris n'a augmenté que de 49 000 habitants : 2 763 000 contre 2 714 000. L'accroissement de Paris avait été supérieur à 200 000 de 1896 à 1901 ; il semble donc qu'il y ait eu ralentissement. Mais il existe aujourd'hui 13 communes de la Seine supérieures à 30 000 habitants : les principales sont Saint-Denis, 64 000 ; Levallois-Perret, 62 000 ; Boulogne, 50 000 ; Clichy, 41 000 et Neuilly, 41 000. Toutes ensemble, elles représentent 535 000 habitants, et elles se sont accrues de 50 000 habitants. A Paris semble donc se manifester nettement le phénomène qui caractérise toutes les capitales : le mouvement centrifuge causé par le perfectionnement des communications interurbaines. Tous les autres accroissements supérieurs à 10 000 habitants concernent des départements industriels ou maritimes : l'influence de Nice, Marseille, Nancy, Lyon, se fait sentir dans les chiffres d'augmentation des Alpes-Maritimes, 40 800 ; des Bouches-du-Rhône, 31 500 ; de Meurthe-et-Moselle, 32 800 ; du Rhône, 15 800. La région industrielle du Nord et du Pas-de-Calais gagne 86 000 âmes. Seul le Finistère (22 000) présente un gain notable indépendant du facteur industriel. Les 23 autres départements en progrès (y compris la Seine-Inférieure, 10 000 ; le Morbihan, 9 700 ; les Vosges, 8 700) ne s'accroissent ensemble que de 66 000 habitants !

Le dépeuplement frappe les régions montagneuses : la zone alpestre perd 17 000 hab., à peu près 10 p. 1 000 ; la zone jurassienne, 8 500 hab., soit 9,5 p. 1 000 ; la zone pyrénéenne une vingtaine de mille, y compris les parties pyrénéennes de la Haute-Garonne, soit près de 20 p. 1 000. La région du Massif Central est universellement éprouvée, sauf la Haute-Vienne, qui gagne 4 000 hab., à cause de l'attraction de Limoges ; les autres départements qui couvrent les terrains anciens du Centre de la France perdent ensemble 47 000 âmes, soit 10,4 p. 1 000. Nous avions déploré, en 1901, l'effrayante dépopulation de la région du Sud-Ouest<sup>1</sup> ; le phénomène continue, mais atténué : la plaine de la Garonne perd 38 000 hab., et l'ensemble du bassin, environ 57 000. Il faut signaler la dépopulation des deux départements vinicoles du Midi ; la mévente des vins a sans doute entraîné le déchet de 12 000 âmes que présentent l'Aude et l'Hérault. Dans le Nord, la Normandie, la Picardie, la Bourgogne continuent leur mouvement de recul.

Il n'y a aucune ville nouvelle de plus de 100 000 hab. : Marseille a 517 000 âmes (gain 26 000) ; Lyon, 472 000 (gain 13 000) ; Bordeaux, 252 000 ; Lille, 205 000 ; Toulouse, 149 000 ; Saint-Étienne, 146 000 ; Nice, 134 000 (gain 29 000) ; Nantes, 133 000 ; Le Havre, 132 000 ; Roubaix, 121 000 ; Rouen, 118 000 ; Nancy, 110 000 (gain 8 000) ; Reims, 110 000 ; Toulon, 103 000. Fait caractéristique, plusieurs grands centres sont en perte : Bordeaux recule de 4 700 âmes, Lille de 5 000, Toulouse de 400, Roubaix de 3 350.

1. *Annales de Géographie*. X, Chronique du 15 novembre 1901, p. 470-471.

**La population de l'empire d'Allemagne, d'après le recensement du 1<sup>er</sup> décembre 1905.** — Le dernier recensement de l'Empire allemand a donné, comme résultat définitif<sup>1</sup>, 60 641 000 hab., ce qui représente un gain de 4 274 000 personnes sur les chiffres de 1900<sup>2</sup>, soit un accroissement de 7,6 p. 100. Rappelons, à ce propos, que l'empire n'avait que 41 000 000 d'hab. en 1871. La rapidité d'accroissement se maintient à peu près au même taux depuis 1895; elle était de 5,7 p. 100 en 1895; elle a monté à 7,8 en 1900, et n'a baissé que de deux dixièmes. La densité au kilomètre carré atteint aujourd'hui 112, inférieure à celle de l'Angleterre, 132, du Japon, 122, enfin de l'Italie, 118, mais bien supérieure à celle de la France, 73. Parmi les divers États, la Prusse a 37 300 000 hab.; la Bavière, 6 520 000; la Saxe, 4 500 000; le Wurtemberg, 2 300 000; le duché de Bade, 2 millions; l'Alsace-Lorraine, 1 815 000.

Le nombre des grandes villes s'est élevé de 33 à 41; 19 d'entre elles ont plus de 200 000 hab.<sup>3</sup>. Citons les chiffres des principales : Berlin, 2 033 000 (1 888 000 en 1900); Hambourg, 800 000 (705 000); Munich, 537 000 (500 000); Dresde, 514 000 (396 000); Leipzig, 502 000 (456 000); Breslau, 470 000 (422 000); Cologne, 425 000 (372 000); Francfort-sur-le-Main, 337 000 (289 000); Nuremberg, 294 000 (261 000); Düsseldorf, 252 000 (213 000); Hanovre, 250 000 (235 000); Stuttgart, 247 000 (176 000); Chemnitz, 244 000 (204 000); Magdebourg, 240 000 (230 000); Charlottenburg, 237 000 (189 000); Stettin, 230 000 (210 000); Essen, 229 000 (119 000); Königsberg, 220 000 (189 000); Brême, 215 000 (163 000).

**Le ravitaillement des Iles Britanniques.** — Un demi-siècle de libre échange commercial a engendré pour les Iles Britanniques une extraordinaire dépendance à l'égard d'une multitude de pays du monde en ce qui concerne son ravitaillement et l'arrivage des matières premières pour l'industrie. A l'heure actuelle, la maîtrise de la mer est devenue pour le Royaume-Uni une nécessité vitale, sous peine d'encourir le risque de la famine, dans le plein sens du mot. Cette singulière situation avait déjà attiré l'attention de divers économistes<sup>4</sup>; elle préoccupe aujourd'hui le gouvernement anglais. Une Commission avait été chargée, en 1903, sous la présidence de Lord Balfour de Burleigh, d'enquêter sur les conditions d'importation des produits alimentaires et des matières premières dans la Grande-Bretagne, en temps de guerre, et de rechercher les moyens d'éviter les graves conséquences que pourrait entraîner dans les conditions d'existence des Anglais un conflit armé. Cette commission a déposé un volumineux rapport dont nous ne retiendrons ici, d'après le compte rendu de M<sup>r</sup> H.-R.

1. D'après la *Deutsche Rundschau f. Geog. u. Statistik*, XXIX, 1907, n° 4.

2. Pour le recensement de 1900, voir ANDRÉ BRISSE, *Le recensement de l'Empire Allemand, 1<sup>er</sup> décembre 1900* (*Annales de Géographie*, X, 1901, p. 274-278).

3. Pour les grandes villes, nous ne donnons que les résultats provisoires, mais la presque identité des chiffres provisoires et des chiffres définitifs pour l'ensemble du pays et pour la Prusse nous laisse croire que les changements qu'on apportera aux données provisoires pour les villes seront insignifiants. Nous avons d'ailleurs arrondi les chiffres.

4. Nous indiquerons notamment les deux articles suivants : EDOUARD PICARD, *La dépendance économique de l'Angleterre au point de vue des denrées alimentaires* (*Quest. Dipl. et Col.*, XII, 1<sup>er</sup> octobre 1901, p. 405-417) et JACQUES BARDOUX, *Le ravitaillement des Iles Britanniques* (*Ibid.*, XIX, 10 janv. 1905, p. 97-101). Ces deux études font voir que la situation actuelle, née de la rupture d'équilibre entre la production agricole et la production industrielle, s'est établie depuis une trentaine d'années.

SAVARY<sup>1</sup>, que les données relatives aux approvisionnements de l'Angleterre en temps de paix. En 1905, au moment des travaux de la Commission, l'Angleterre importait environ pour 4 750 millions de fr. de matières premières et de produits industriels transformables et pour 5 800 millions de fr. de denrées alimentaires de toute nature.

Parmi les diverses matières premières, l'Angleterre importe la totalité du coton qu'elle consomme, 1 300 millions de fr.; 75 p. 100 de la laine, 575 millions de fr.; 50 p. 100 des peaux et cuirs; 23 p. 100 du minerai de fer. En ce qui concerne l'alimentation, elle a acheté, en 1905, pour 1 750 millions de fr. de céréales, 1 575 millions de produits de ferme, de légumes, de fruits, 1 milliard de bestiaux ou de viande, 515 millions de sucre et glucose, 235 millions de thé, 50 millions de café. A l'heure actuelle, elle importe 80 p. 100 de sa consommation de céréales, 37 p. 100 du bœuf et du veau, 38 p. 100 du mouton, 60 p. 100 du lard et du porc nécessaires à ses besoins. Cette situation anormale est récente, elle s'est accentuée avec la décadence de l'agriculture anglaise, qui n'occupe plus que 23 p. 100 des habitants du Royaume-Uni.

Voici la part relative des divers pays importateurs de céréales : colonies britanniques, 39 p. 100; Europe, 25 p. 100; États-Unis, 15 p. 100; Amérique du Sud, 19 p. 100. En janvier arrivent les blés de la côte Pacifique de l'Amérique du Nord; en février et mars, les blés de l'Argentine; en avril, ceux de l'Australie; en mai, ceux de l'Inde (Calcutta et Bombay); en juin et juillet, les blés indiens encore (Delhi et Kourratshi); en juillet et août, les blés américains d'hiver; en septembre, les blés américains de printemps; en septembre et octobre, les blés russes; en novembre, les blés canadiens. Parmi les pays fournisseurs de viande, le Canada et les États-Unis envoient du bétail vivant; l'Argentine et l'Australie, de la viande frigorifiée.

En somme, la société britannique se trouve, pour sa vie de tous les jours, dans une dépendance beaucoup plus étroite à l'égard de l'étranger qu'aucune autre nation. On n'observe rien de comparable chez ses grands concurrents industriels, les États-Unis, l'Allemagne et la France. De 1895 à 1899, selon M<sup>r</sup> JACQUES BARDOUX, les achats de produits agricoles dans ces divers pays ont représenté en moyenne les chiffres suivants : France, 1 100 millions de fr.; États-Unis, 1 125 millions de fr.; Allemagne, 2 milliards; Angleterre, 4 875 millions. Il est aisé de s'expliquer, devant ces faits, pourquoi la Grande-Bretagne met un soin jaloux à maintenir sa flotte de guerre sur un pied tel qu'elle soit supérieure à celle des deux plus grandes puissances navales après elle (*Two Powers Standard*) et consacre à son budget de la marine 1 070 millions de fr. en 1905; pourquoi la prospérité de la marine de commerce ne cesse de croître (navires à vapeur, 3 914 de 5 269 000 tx. en 1898; 4 012 de 7 860 000 tx. en 1904); pourquoi enfin les progrès de la puissance maritime allemande éveillent de si sérieuses inquiétudes Outre-Manche.

**Les nouvelles lignes des Alpes orientales et le port de Trieste.** — Depuis 1901, on travaille en Autriche à la réalisation d'un grand programme de voies ferrées, dont l'achèvement, prévu pour 1908, entraînera sans doute un complet remaniement des relations entre le port de Trieste et toute la

1. H.-R. SAVARY, *Le commerce britannique en temps de guerre* (Ann. sciences polit., 22<sup>e</sup> année, 15 janvier 1907, p. 48-61).

région des Alpes orientales, ainsi qu'un essor économique nouveau de tous les territoires occidentaux de l'Empire<sup>1</sup>.

Jusqu'à présent les communications n'étaient assurées entre Trieste et Vienne que par une ligne unique (la « Südbahn »), contournant, par Laibach, Marburg et Graz, la chaîne des Karawanken, et franchissant, entre Bruck et Vienne, le col du Semmering. D'un autre côté, il n'existait pas de relations directes entre les vallées du versant Nord des Alpes autrichiennes (Danube, Salzach, Enns) et Trieste; en sorte que le Tirol, Salzbourg et la Haute-Autriche dépendaient économiquement, soit de Gênes et Venise, soit surtout des ports allemands, Brême et Hambourg.

Le programme de voies ferrées (*Investitionsvorlage*), dont une partie ont été inaugurées en juillet 1906, par l'archiduc héritier François-Ferdinand, comprend quatre lignes nouvelles qui pourraient être réduites rationnellement à trois : celle du Wochein et des Karawanken, celle du Pyhrn et celle des Tauern.

La ligne du Wochein, aujourd'hui inaugurée, relie directement Trieste à la vallée de la Save qu'elle atteint à Assling, en traversant, au lieu de les tourner, les Alpes Juliennes le long du cours de l'Isonzo<sup>2</sup>. Elle se continue, depuis cet été, par la double ligne des Karawanken, formant une fourche qui relie d'une part Villach, d'autre part Klagenfurt à Assling. De Klagenfurt, dans la vallée de la Drave, une voie ferrée déjà existante gagne Bruck par la vallée de la Mur. Ainsi se trouve constituée une ligne maîtresse qui rattache à peu près directement Vienne au fond de l'Adriatique, parce qu'elle traverse, au lieu de la tourner, la chaîne des Karawanken.

Cependant, à partir de Bruck, la nouvelle ligne se raccorde à la Südbahn et se trouverait toujours sous la dépendance du col du Semmering si l'on ne l'avait pas complétée par une autre ligne permettant de gagner Vienne en venant de Trieste par un tracé nouveau. Cette ligne utilise un tronçon déjà existant entre Sankt-Michael (près de Leoben) et la vallée de l'Enns, par les vallées de la Liesing et de la Palten, et gagne la vallée de la Steyr et le Danube à travers le massif montagneux du Pyhrn. Par cette ligne du Pyhrn, il est donc possible, de Sankt-Michael, d'arriver à Vienne, en empruntant des voies liées aux basses vallées ou traversant les montagnes en tunnel, par la vallée de l'Enns, Steyr, Amstetten et Sankt-Pölten. Une voie entièrement indépendante a donc été créée et permet de suppléer, le cas échéant, la ligne du Semmering. Elle offre en outre l'avantage de couper droit vers Linz, vers Budweis et la Bohême, et de rapprocher sensiblement les foyers d'industrie de la Bohême, Prague, Pilsen, Eger, du grand port adriatique. De Trieste, les distances sont raccourcies de 111 km. vers Prague et Budweis, de 120 km. vers Pilsen, de 142 km. vers Linz, de 198 km. vers Eger, Leipzig et Nuremberg.

La ligne des Tauern est la plus difficile de toutes; elle doit, en effet, traverser de part en part le massif cristallin des Tauern, vers son extrémité orientale, entre le Möll Thal et la vallée de Gastein; elle reliera ainsi, par

1. GABRIEL LOUIS-JARAY, *Les nouvelles lignes de chemin de fer de Trieste vers l'Europe centrale* (*La Géographie*, XIV, 15 octobre 1906, p. 231-238, carte [à 1 : 3 000 000]).

2. La ligne du Wochein tire son nom de la haute vallée du Wochein, qui constitue, au cœur des Alpes Juliennes, une des sources de la Save.

un tunnel qu'on creusera entre Mallnitz, près d'Ober-Vellach, et Bökstein, non loin de Wildbad Gastein, la vallée de la Drave à celle de la Salzach. Cette voie ferrée, qu'on espère achever en 1908, sera, entre celle du Brenner et celle du Semmering, une des grandes routes des Alpes, mais elle offre cette particularité de n'être en rien prédestinée par la nature, à la différence de la plupart des autres voies ferrées des Alpes, qui sont venues doubler une route naturelle. Il est difficile de prédire dès maintenant les effets de cette nouvelle percée sur les relations du versant septentrional des Alpes orientales; il semble pourtant qu'ils doivent être très profonds, et que Trieste, comme il est arrivé pour Milan et Gênes après l'ouverture du Gothard, attirera à elle, pour une part non négligeable, le trafic du *Vorland* alpin. Dès maintenant, la Bavière se préoccupe d'aménager des lignes d'accès à la voie des Tauern. Il est plus malaisé de prévoir les résultats de la lutte avec les ports du Nord pour les débouchés du Wurtemberg et de la Souabe; mais sans doute en ces pays, Trieste l'emportera au moins sur Gênes et sur Venise.

Si l'on ajoute à tous ces travaux neufs un remaniement complet des tarifs<sup>1</sup>, on s'expliquera la situation nouvelle préparée au port de Trieste dans l'économie des relations de l'Europe centrale. D'abord, comme on l'a vu, il y a désormais une nouvelle voie de communication entre Vienne et Trieste, et, indépendamment de tout raccourci de distance, ce fait est très important, car la « Südbahn » se montrait manifestement insuffisante; le commerce d'importation de nombre d'articles, café, jute, coton, sucre, s'opère surtout en hiver, alors que les neiges peuvent gêner la circulation sur la ligne du Semmering; il languit en été. D'autre part, il y avait souvent surcharge de la ligne, encombrement de wagons dans certaines gares et pénurie ailleurs. La nouvelle voie recueillera, dans les moments de presse, le surplus de l'autre ligne; grâce à un encombrement moindre, les débarquements se feront plus rapides; les wagons pourront être mis plus vite à la disposition des expéditeurs et l'intensité du trafic y gagnera considérablement. A Vienne, les expéditions pourront s'effectuer par toutes les gares de l'État et non plus seulement au Südbahnhof. Outre l'arrivée plus abondante des articles actuels du commerce, il y a lieu de prévoir que ces conditions nouvelles engendreront un courant d'importation de produits actuellement peu représentés : les fruits et les primeurs de Dalmatie et d'Afrique, les fleurs d'Italie, etc. C'est moins grâce au raccourcissement des distances que par une meilleure organisation du trafic et une plus grande rapidité des relations que Vienne paraît devoir profiter des lignes nouvelles et fournir à Trieste un accroissement de commerce.

Trieste est-elle préparée à tirer parti de cette remarquable convergence des voies ferrées de l'Europe centrale vers ses entrepôts et son port? Il semble que non. Sans doute, la place se trouve dans un remarquable état de prospérité; ses relations prennent de jour en jour plus d'extension; dans l'espace de 4 ans, son tonnage a passé de 4 570 000 tx. (1901) à 6 millions

1. M<sup>r</sup> LOUIS-JARAY dresse un tableau montrant le raccourcissement des distances et la réduction des taxes de transport entre Trieste et diverses villes d'Autriche : Klagenfurt, Leoben, Linz, Passau, Vienne, Trente, Innsbruck, etc. (sans tenir compte du chemin de fer des Tauern, encore inachevé).



de tx. (1905). Mais à l'heure actuelle, selon la *Neue Freie Presse*, « la superficie du port est trop petite, les hangars n'offrent pas de place suffisante pour contenir les marchandises qui arrivent, les wagons stationnent devant les hangars et ne se vident que péniblement; enfin, on ne peut vider les hangars, parce que le port est trop petit et que l'embarquement prend beaucoup de temps dans un petit port »<sup>1</sup>. Trieste souffre du même mal que Gênes; ses installations ne sont plus à la hauteur de son trafic. C'est la situation inverse de celle que présente Marseille, dotée d'un port admirable, pourvue de tout l'espace et de tous les engins nécessaires, mais insuffisamment reliée à l'arrière-pays. Trieste pourrait également devenir ce qu'elle est très peu aujourd'hui, un port de transit pour les personnes, mais il faut pour cela qu'elle soit reliée à Alexandrie et au Levant par des lignes de bateaux plus rapides, en même temps que ses voies ferrées disposent de meilleurs express qu'aujourd'hui. Ce sont là des *desiderata* aisés à corriger. A l'heure actuelle, on travaille activement à la transformation du port, et, fait significatif, le capital allemand et les entreprises de navigation allemandes, qui avaient jusqu'à présent négligé Trieste, commencent à s'y intéresser et songeraient même, paraît-il, à en faire le port d'attache d'une ligne nouvelle.

## ASIE

**Voies ferrées en Asie Russe. La ligne de l'Amour. La ligne de la Sibérie au Turkestan. Doublement du Transsibérien.** — Le 21 novembre dernier, le Conseil des ministres russe a approuvé un projet tendant à la construction d'un chemin de fer destiné à relier Khabarovsk, terminus de la ligne de l'Oussouri, au tronçon de Strétensk et au Transsibérien. C'est en somme la reprise du projet du Transsibérien avant le traité de 1896 avec la Chine qui permet aux Russes le passage à travers la Mantchourie. Il s'agit d'une entreprise de grande envergure, puisque la ligne aura 1 490 km. et doit coûter 346 millions de fr. (130 millions de roubles). Il a été décidé de s'adresser à l'initiative privée et de faire de la ligne l'objet de plusieurs concessions, au moins pour la plus grande partie de son tracé, de Khabarovsk à Pokrovsk, terminus de la navigation à vapeur de l'Amour. L'État ne se chargera que du tronçon très difficile Strétensk-Pokrovsk, où sur 350 km. la voie devra emprunter la gorge de la Chilka. Ce tronçon sera le plus coûteux, mais aussi le plus important, car il assurera les transports à vapeur sans interruption entre l'embouchure de l'Amour et le Centre de l'Empire.

On s'occupe aussi de la voie maîtresse destinée à souder le Transsibérien et le Transcaspien par le steppe kirghiz et le Semirétché. M<sup>r</sup> WITTE en faisait valoir l'importance économique avant la guerre; il déclarait que cette voie était nécessaire pour rendre possible la spécialisation agricole de la Sibérie et du Turkestan. Avec ce puissant instrument de transport, le Turkestan pourrait consacrer entièrement ses terres fertiles au coton, assuré qu'il serait de recevoir l'excédent des récoltes de blé de Sibérie. De son côté, la Sibérie, qui ne peut développer ses cultures de céréales faute de débou-

1. *Neue Freie Presse*, 20. Juli 1906, *Morgenblatt*, p. 13.

chés, en trouverait un considérable dans les prospères oasis touraniennes.

Enfin, la question du doublement du Transsibérien entre dans la voie pratique. Il vient d'être décidé que les terrassements seront opérés par des forçats <sup>1</sup>.

**Nouvelle exploration de M<sup>r</sup> Sven Hedin en Perse et au Tibet.** — M<sup>r</sup> SVEN HEDIN vient d'ajouter une nouvelle série de travaux à sa féconde carrière de découvreur. Pour se rendre au Tibet, but de son voyage, il a traversé la Perse, dont il a exploré quelques-uns des déserts les plus mal connus, rectifié la carte, effacé certaines chaînes de montagnes pendant qu'il en précisait d'autres, et opéré, à ce qu'il semble, des levés très importants. La partie essentielle de cet itinéraire préliminaire consiste dans la traversée du grand Kevir, effectuée dans l'hiver 1905-1906 ; c'est un ancien fond de lac réduit aujourd'hui à un vaste désert de boue et de sel. Il a ainsi rejoint l'oasis de Tebbes, perdue comme un îlot fertile au milieu des déserts, puis il atteignit Naïbend, au milieu du désert de Louï, sur la route de Kirman à Birdjan, et de là il gagna Nikh (Neh) et Nazirabad, capitale du Séistan, d'où il écrivait le 15 avril 1906, et où régnait à ce moment une terrible peste en même temps que la famine. Il y reçut l'hospitalité chez le consul anglais. Les indigènes refusent de se faire vacciner contre la peste, parce qu'ils croient que les Anglais ont introduit des Indes le fléau, en vue de les détruire.

Du Séistan, M<sup>r</sup> SVEN HEDIN se rendit, par un itinéraire au sujet duquel nous n'avons pas de renseignements, à Leh, capitale du Ladak, d'où il aborda sa nouvelle exploration du Tibet. D'après un télégramme reçu à Calcutta le 5 février dernier, il venait d'atteindre le lac Ngangon-Tso (31° lat. N, 86° long. E Gr.) le 21 janvier et espérait être à Chigatsé à la fin du mois. Attaquant le Tibet dans son angle Nord-Ouest, par le désert d'Ak-sai-tchin, il déclare avoir effectué un magnifique voyage en diagonale à travers les parties les plus mystérieuses du Tibet et exploré 1 350 km. de pays inconnu. Il lui en coûta la perte de toute sa caravane, mais d'aucun de ses hommes ; cartes et résultats ont été sauvés également. Les premiers Tibétains furent rencontrés après 84 jours de solitude. Le voyageur dut subir un hiver arctique de cinq mois ; « maintenant encore, disait-il, il y a 35 degrés C. au-dessous de zéro, et chaque jour est marqué par une tempête ou une demi-tempête ».

Les résultats géographiques seraient d'une extrême richesse. M<sup>r</sup> HEDIN aurait découvert une multitude de lacs, de cours d'eau, de chaînes de montagnes, ce qui était à prévoir d'après ce qu'on connaissait du Tibet, et aussi nombre de gisements aurifères. La carte forme 184 feuilles ; il faut y joindre 634 panoramas, 230 spécimens de roches, des profils géologiques, plusieurs douzaines de photographies, 20 positions astronomiques, un millier de pages de notes. Le voyageur opéra des sondages dans quatre lacs et manqua y périr à cause d'une brusque tempête. Il se félicite vivement des services de ses montagnards du Ladak ; ce sont les meilleurs hommes qu'il ait jamais employés. Le 11 janvier, les Tibétains firent mine de lui

1. *Bulletin Comité Asie fr.*, 6<sup>e</sup> année, nov. 1906, p. 457 ; déc. 1906, p. 507 ; 7<sup>e</sup> année, janv. 1907, p. 35.

barrer la route, puis se ravisèrent et le laissèrent continuer. « C'est, termine M<sup>r</sup> SVEN HEDIN, le plus admirable voyage que j'aie fait en Asie<sup>1</sup>. »

Le voyage se terminera sans doute par une visite à Lhassa et une nouvelle campagne.

**Explorations H. Calvert et Zugmayer au Tibet.** — Une intéressante tournée d'exploration a été opérée dans le Sud-Ouest du Tibet, des deux côtés du haut Indus, par M<sup>r</sup> H. CALVERT, commissaire adjoint anglo-indien de Kulu, district au N de Simla. Il gagna Chipki par la haute plaine de Tchoumourti (4 800 m.), visita Gartok et Gargunsa, les principales villes (?) de la province tibétaine de Nari Korsum; puis, par une route nouvelle, il franchit l'Indus et atteignit les lavages d'or bien connus de Thok Djalong, aujourd'hui d'ailleurs abandonnés et remplacés par un autre gisement, celui de Thok Dalong, situé à un jour de marche. C'est le premier Européen qui ait vu cette exploitation aurifère et qui en ait pu faire l'étude. Il vit ensuite Roudok, aujourd'hui en ruines, et rentra à Chipki, après avoir passé à Tachidjong, grand monastère situé sur l'Indus, et franchi, après la plaine de Tchoumourti, la passe difficile du Badpo La (5 900 m.) (juillet-septembre 1906)<sup>2</sup>.

C'est également vers le Tibet que s'est dirigé un Autrichien, M<sup>r</sup> E. ZUGMAYER; il l'a abordé, à la différence de SVEN HEDIN et CALVERT, par le Nord, en suivant la voie classique d'Och à Kachgar, de Kachgar à Yarkand et Khotan (1<sup>er</sup> avril-20 mai). Le 17 juin il était à Polou, à 2 570 m. d'altitude, à trois jours de marche de la passe de Chou Bachi ou Kizil Davan (5 160 m.), qu'on peut considérer comme une des portes d'entrée principales au Tibet, par-dessus la formidable muraille de l'Astyn Tagh. Toutes ses tentatives pour aborder la grande tache blanche qui couvre la carte du Tibet entre les itinéraires de WELLBY et de BOWER échouèrent, soit faute de trouver les animaux nécessaires pour sa caravane, soit par l'opposition des autorités de Roudok. Il a donc abandonné son projet primitif qui devait le mener à Lhassa, et il a abouti à Leh en suivant un itinéraire au N du lac Pangong<sup>3</sup>.

**Expéditions archéologiques et géographiques Paul Pelliot, A. Stein, von Lecoq, en Asie Centrale.** — C'est une bonne fortune pour la géographie que l'existence sur le pourtour du Turkestan chinois de tant de villes ensevelies recélant des trésors archéologiques; il en résulte de la part d'archéologues souvent rompus aux méthodes géographiques une émulation très féconde. M<sup>r</sup> PAUL PELLIOU vient d'adresser à M<sup>r</sup> ÉM. SENART, président du Comité de l'Asie française, une étude des plus instructives sur les conditions sociales et économiques de la Kachgarie<sup>4</sup>. La Kachgarie tient la clef occidentale des passes entre le Turkestan chinois et le Turkestan russe, par la passe de Terek Davan vers Och et le Ferghana. Habitée par une population de langue turque, mais qui serait, contrairement aux idées reçues, de type indo-iranien, elle a toujours été, à cause de l'indolence de ses habitants, conquise et gouvernée par des maîtres étrangers, alternativement les

1. *Times*, February 8, 1907, *Correspondence*, p. 8. — Voir aussi *Geog. Journ.*, XXIX, March, 1907, p. 344.

2. *Geog. Journ.*, XXVIII, Dec., 1906, p. 633.

3. *Ibid.*, XXIX, Febr., 1907, p. 223.

4. *Bull. Comité Asie fr.*, 6<sup>e</sup> année, décembre 1906, p. 467-473.

Chinois et les Turcs, accidentellement les Tibétains et les Kalmouks, et elle a fini par devenir une « colonie » chinoise. Les détails curieux et neufs que donne M<sup>r</sup> PELLIOR sur le mode d'administration des mandarins chinois montrent bien qu'il s'agit en effet ici d'une colonie et d'une colonie d'« exploitation », mais dont les fonctionnaires, qui s'engraissent aux dépens de leurs administrés, sont très arriérés, fort ignorants, et ont perdu tout contact avec la métropole, dont les sépare un voyage difficile de cinq mois. La Kachgarie offre surtout de l'intérêt aux yeux des Européens, à cause de sa situation intermédiaire entre la Chine, l'Empire russe et l'Empire indien. Les Chinois la gouvernent, mais prennent une part très faible à son commerce, à cause des énormes frais de transport, que subissent les articles obligés de suivre l'interminable route de caravanes transasiatique. D'autre part, une comparaison des routes à travers les montagnes montre que la Russie possède un avantage décidé sur l'Inde pour la domination commerciale de la Kachgarie. La route de la passe Baroghil et celle de Hounza sont fermées par les défiances des Anglo-Indiens; le commerce doit emprunter les chemins épouvantables des passes de Karakoroum au N de Leh; la route s'y élève à 5 500 m. et traverse pendant neuf jours un désert. Les caravanes y perdent toujours une partie de leurs animaux, parfois le liers.

Au contraire, les routes russes sont assez aisées; c'est la passe de Terek vers la vallée du Naryn et l'Issyk Koul, et celle de Terek Davan vers Och et le Ferghana. De plus, un traité commercial et des primes favorisent l'entrée des produits russes en Kachgarie. Ainsi s'explique-t-on que le commerce anglais dans ce pays représente moins de 5 millions de fr., tandis que le commerce russe atteint près de 15 millions. La Kachgarie exporte ses principaux produits (peaux, laines, tapis et feutre, coton brut, et du corail d'Italie venant en Sibérie par l'Inde) surtout par le Terek Davan et Och. La Kachgarie produit de la soie, dont elle a exporté pour 700 000 fr. environ dans l'Inde en 1904. Le chemin de fer de l'Asie centrale rattachera définitivement le commerce de la Kachgarie à la Sibérie. Aujourd'hui déjà, les Kachgariens émigrent temporairement pour aller travailler au Ferghana; 15 000 sans doute auront passé le Terek Davan en 1906. M<sup>r</sup> PELLIOR ne pense pas que les visées politiques des Russes sur la Kachgarie soient près d'aboutir; la guerre russo-japonaise a eu son retentissement ici comme dans toute l'Asie, et le prestige russe, jusque dans ce coin du monde prodigieusement reculé, a souffert.

De son côté, M<sup>r</sup> STREIN envoie des détails sur sa marche et ses travaux de Kachgar à Khotan, où il a repris le cours de ses fouilles de 1900. Son *surveyor*, Rai Ram Singh, a réussi à lever le dernier massif montagneux inconnu entre le Kara Kach et le Youroung Kach, les deux torrents au S. de Khotan, et il a pu relever la gorge inconnue du Kara Kach. M<sup>r</sup> STREIN a travaillé dans le Tati de Hanguya, un champ de ruines peu éloigné de la *stoupa* de Rawak qu'il avait fouillée en 1900. Il se montre frappé de la prospérité actuelle de l'oasis de Khotan et de la rapidité avec laquelle les terrains de culture gagnent sur le désert. Les territoires désolés du Tati ne sont plus qu'à 3 kilomètres des cultures en marche croissante; de vastes terrains en friche en 1900 et 1901 ont été gagnés à l'agriculture depuis cette époque. La rapidité

de cette récupération des terres près de Khotan a frappé M<sup>r</sup> STEIN; cela a, dit-il, son intérêt au point de vue de l'histoire passée aussi bien qu'au regard de la géographie, et mérite d'être pris en considération dans les théories sur la condition physique du pays dans le passé. Un autre fait milite dans le même sens; M<sup>r</sup> STEIN a étudié un ensemble de ruines qui se trouvaient irriguées par les mêmes cours d'eau que Dandan Uilik, situé à 90 km. plus loin dans le désert, et étudié l'an dernier par M<sup>r</sup> E. HUNTINGTON. Il s'est convaincu que toutes ces ruines ont été désertées en même temps que Dandan Uilik, c'est-à-dire à la fin du viii<sup>e</sup> siècle. Il a dû y avoir une cause historique pour déterminer cet abandon simultané de localités placées si différemment par rapport à une artère de drainage, et non pas seulement un changement physique<sup>1</sup>.

Enfin l'Allemand von LECOQ, assistant du professeur GRÜNWEDEL, vient de terminer une campagne de fouilles autour de Tourfan, qui avait commencé en septembre 1904 et qui a fourni une série de découvertes capitales, notamment la découverte d'une véritable bibliothèque de manuscrits en dix langues différentes, qui pourra modifier les perspectives de l'histoire de l'Asie centrale, et des œuvres entières d'origine nestorienne. Des peintures des premiers temps du bouddhisme ont été trouvées; elles marquent une étape dans la marche de l'art hindou à travers l'Asie centrale vers la Chine et le Japon. D'immenses collections ont été expédiées à Berlin<sup>2</sup>.

**La mission d'Ollone en Chine occidentale.** — Le capitaine D'OLLONE, l'ancien explorateur de la forêt vierge guinéenne, vient de se mettre en route (23 décembre) avec les lieutenants DE FLEURELLE et LEPAGE pour étudier l'Islam dans les diverses régions de la Chine occidentale. M<sup>r</sup> D'OLLONE s'est préparé à ce voyage par une première tournée en Chine d'où il a rapporté un livre original et neuf<sup>3</sup>. Il commencera par étudier les populations du haut Tonkin et se dirigera vers le N par le Sseu-tch'ouan et le Kân-sou, en portant son enquête sur les populations Lolos, Miao-Tse, Sifan, des provinces occidentales de l'Empire chinois; il aboutira à Pékin sans doute après deux années de travaux. La mission est subventionnée par le Comité de l'Asie française et la Société de Géographie<sup>4</sup>.

**Le charbon au Japon.** — L'essor de l'industrie au Japon est en rapport direct avec l'accroissement très rapide de la production du charbon. D'après M<sup>r</sup> E. GORDON, vice-consul anglais à Yokohama, la superficie totale des gisements exploités atteignait, en 1904, 540 kmq.; il y avait en outre 1500 kmq. en voie de prospection et 750 kmq. de gisements non exploités; 88 000 ouvriers se trouvaient occupés à l'extraction. La production totale a atteint 10 772 000 t. métriques en 1904 et 11 630 000 t. en 1905, la guerre avec la Russie ayant imprimé un vif essor à l'exploitation. Les principales mines se trouvent dans le N et le S de l'Empire : l'île de Kiou Siou possède les gisements de beaucoup les plus productifs; ils sont actuellement concentrés aux mains d'un *trust*. Ce sont : les gites de Chikouho dans les provinces de Chikouzen et de Bouzen; ils fournissent plus de la moitié de la production

1. *Dr. Stein's Expedition in Central Asia* (*Geog. Journ.*, XXIX, January, 1907, p. 31-35).

2. *Zeitschr. Ges. Erdk. Berlin*, 1907, n° 1, p. 44; *Geog. Journ.*, XXIX, Febr., 1907, p. 224.

3. Capitaine D'OLLONE, *la Chine novatrice et guerrière* (Paris, Libr. Armand Colin, 1906, in-18).

4. *Bull. Comité Asie fr.*, 6<sup>e</sup> année, déc. 1906, p. 473.

totale; les mines de Miike dans les provinces de Foukouoka et Koumamoto (1250000 t. en 1905); les mines de Takashima, dans trois petites îles voisines de Nagasaki; elles fournissent le meilleur charbon pour les navires et alimentent les approvisionnements de Nagasaki. D'autre part, le centre de Hokkaido a les mines de Poronai, Yubari et Sorachi; et l'on compte sur la côte E de Hondu trois mines importantes dans la presqu'île de Foukoushima. De ce charbon 7415 000 t. ont été consommées au Japon en 1904, dont 3705 000 t. dans les usines et 758 000 sur les voies ferrées. Le reste est exporté dans tout l'Extrême-Orient et jusqu'aux États-Unis, surtout dans les ports ouverts de la Chine, 1 106 000 t.; à Hongkong, 839 000 t.; dans les Détroits, 271 000 t.<sup>1</sup>.

### AMÉRIQUE

**Le chemin de fer de Tehuantepec.** — Le début de 1907 aura vu la mise en service du chemin de fer de Tehuantepec dont nous signalions il y a trois ans l'importance probable comme voie internationale rapide entre l'Atlantique et le Pacifique<sup>2</sup>. Les deux ports terminaux Coatzacoalcas et Salina Cruz n'ont été ouverts au trafic international qu'en décembre 1906; à cette date la ligne américano-hawaïenne de navigation se proposait d'inaugurer un service régulier, avec deux flottes importantes, d'une part entre Hawaï, San Francisco et Salina Cruz, d'autre part entre New York et Coatzacoalcas. Cette double flotte de paquebots aura une capacité de transport brute non moindre de 108 000 tonnes. En outre, toutes les lignes à vapeur reliant l'Europe au Mexique établiront des services réguliers avec Coatzacoalcas, et tous les ports notables du littoral Pacifique en Amérique centrale et en Amérique du Sud jusqu'à Valparaiso se relieront avec Salina Cruz. On ne peut donc guère douter qu'en attendant l'achèvement encore lointain du canal de Panama, il ne se développe là une ligne de transit de première importance, aussi profitable au Mexique qu'au trafic international; et l'on remarquera qu'elle ne profitera pas seulement aux relations entre les ports de l'Union, mais aux échanges de toute l'Amérique.

MAURICE ZIMMERMANN,

Professeur à la Chambre de Commerce  
et Maître de conférences à l'Université de Lyon.

1. *Board of Trade Journal*, LV1, n° 532, 7 février 1907, p. 289-291.

2. *Annales de Géographie*, XLII, Chronique du 15 mars 1904, p. 188. Le chemin de fer de Tehuantepec a soulevé un grand intérêt dans les milieux britanniques. Le *Board of Trade Journal* de la fin de 1906 et des deux premiers mois de 1907 s'en occupe à plusieurs reprises.

**L'Éditeur-Gérant : MAX LECLERC.**







---

# ANNALES DE GÉOGRAPHIE,

---

## I. — GÉOGRAPHIE GÉNÉRALE

---

### LES RECHERCHES GÉOGRAPHIQUES DANS LES ARCHIVES

Pour expliquer les phénomènes géographiques dont l'homme a été le témoin ou l'artisan, il est nécessaire, à l'aide des documents d'archives, d'étudier leur évolution dans le passé. Sur ce terrain, le travail du géographe et celui de l'historien se côtoient et peuvent parfois se confondre; l'esprit seul des recherches peut alors différer: tandis que l'historien envisage les phénomènes surtout dans leur succession et s'efforce de les situer rationnellement dans le temps, le géographe s'attache à noter leur répartition et s'efforce de les situer rationnellement dans l'espace. Aussi les documents qu'un géographe peut puiser à des sources historiques deviennent-ils chaque jour plus nombreux à mesure que se multiplient les dépouillements, les inventaires et les publications d'archives<sup>1</sup>.

Parmi ces publications, il n'en est pas qui présente et qui promette plus d'intérêt que la *Collection de documents inédits sur l'histoire économique de la Révolution française*, entreprise par le Ministère de l'Instruc-

1. Nous nous permettons de rappeler l'essai d'exposé méthodique que nous avons tenté dans notre travail: *Les sources de la géographie de la France aux Archives Nationales*, Paris, Société nouvelle de librairie et d'édition (Libr. Georges Bellais), 1903, in-8, 120 p.

tion publique, et, en particulier, les *Procès-verbaux des Comités d'Agriculture et de Commerce* des assemblées révolutionnaires<sup>1</sup>.

De tous ces documents il résulte que, durant la fin du XVIII<sup>e</sup> siècle, l'effort agricole de la France eut surtout pour objet la conquête de toute la terre arable disponible et la mise en valeur de cette terre par l'introduction de cultures nouvelles.

Pour accroître l'étendue des terres arables, on recherche tout ce qui est inoccupé, improductif; les paysans, surtout le petit cultivateur et l'ouvrier agricole, livrent un combat sans merci aux landes et aux eaux; partout on défriche, on dessèche. Ainsi les villageois revendiquent des landes jadis cultivées aux environs de Vernon (Normandie); des terres vaines et vagues dans le Cotentin et la Bretagne; des espaces incultes dans le Poitou, l'Île-de-France et l'Anjou; des dunes près de Dunkerque; des jachères dans le Soissonnais; des pentes arides dans la Corse; des alluvions de rivière aux bords de la Durance et aussi entre le Gave de Pau et l'Adour; des landes dans la Gascogne; des « savarts » sur la craie de Champagne; des « riez », ou « rideaux », sur la craie de Picardie<sup>2</sup>. Des protestations s'élèvent dès qu'un coin de ce sol disputé se trouve menacé d'abandon: un mémoire de la municipalité de Charny se plaint de ce que certains propriétaires aient converti en bois de très bonnes terres labourables<sup>3</sup>. Mais cette poussée de la culture, ce « rush » vers la terre, heurte parfois d'autres intérêts ruraux; souvent les champs ne peuvent s'agrandir qu'au détriment des pâtures. Aussi, dans certains pays de montagnes, par exemple à Ax, dans le Comité de Foix, on sollicite du Comité d'Agriculture « les moyens de faciliter l'éducation des troupeaux » et on lui demande d'interdire les défrichements<sup>4</sup>.

Les grands travaux de dessèchement de la Dombes, de la Sologne et de la Brenne ne commenceront qu'au XIX<sup>e</sup> siècle. Mais déjà, en maints endroits, la conquête des terres inondées inspire des mesures d'ordre public<sup>5</sup> et de nombreuses requêtes de particuliers. Ce sont les riverains de la Somme qui réclament l'abaissement du niveau d'eau dans les moulins ou se plaignent du canal qui submerge les linières; ailleurs, ce sont les « concessionnaires des lacs connus sous le nom de

1. *Procès-verbaux des Comités d'Agriculture et de Commerce de la Constituante, de la Législative et de la Convention, publiés et annotés par FERNAND GERBAUX et CHARLES SCHMIDT*. — I. *Assemblée Constituante (Première partie) (2 septembre 1789-21 janvier 1791)*. (Collection de documents inédits sur l'histoire économique de la Révolution française publiés par le MINISTÈRE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE.) Paris, Imprimerie Nationale, 1906. In-8, xxiv + 775 p., 7 fr. 50. — Ce volume contient en notes de précieuses références, soit à des documents des séries F<sup>10</sup> et F<sup>12</sup> des Archives Nationales, soit à des ouvrages spéciaux.

2. *Procès-verbaux*..., p. 52; — 65, 72, 257, 328; — 116, 338, 125, 203, 603; — 80, 677; — 191; — 160; — 355, 570, 677; — 65, 72; — 447; — 686.

3. *Procès-verbaux*..., p. 195.

4. *Procès-verbaux*..., p. 81.

5. *Procès-verbaux*..., p. 98-99; 118-121.

Grandes et Petites Moeres dans la Flandre Maritime » qui exigent de l'administration qu'elle ne paralyse pas leur travail ; dans le Linousin et la Champagne, on sollicite le dessèchement des étangs ; à Marchiennes (Nord), on demande le partage de marais desséchés ; dans la Limagne, près de Riom, d'anciens territoires marécageux ; dans la Saintonge, près de Marennes et de Brouage, des lais de mer sont convertis en terres fertiles<sup>1</sup>. Lutte contre la lande, lutte contre l'eau : le paysan défend sa terre et l'accroît.

Mais le sujet le plus ordinaire de ces revendications terriennes, ce sont les biens communaux, et, en particulier, ces terres vaines et vagues, propriété collective des communautés rurales, où les habitants ont le droit de mener paître leurs bestiaux. Beaucoup de ces terres sont susceptibles de culture ; ceux qui n'ont point de champ demandent qu'on les partage : ainsi s'augmentera le nombre des petits propriétaires et s'accroîtra aussi la part de chacun. De tous côtés arrivent des demandes de partage des biens communaux : du Lot<sup>2</sup>, des Vosges, de la Meuse, de la Moselle, du Nord, de l'Indre-et-Loire, de Seine-et-Marne, de Seine-et-Oise, du Morbihan, de l'Ardeche, de l'Aveyron, de la Charente-Inférieure, de la Marne<sup>3</sup>. C'est un progrès dans l'exploitation du sol que cette substitution de la propriété privée à la propriété communale ; et l'on invoque ce progrès pour obtenir le partage : « Chaque homme fait mieux valoir le champ qui lui appartient qu'il n'a soin de ce qui est en commun<sup>4</sup>. »

Mais cette question des biens communaux prend des aspects très différents suivant les intérêts et suivant les pays. Dans les montagnes, personne ne pense à partager les communaux : car, sans les pâtures communes, il faut renoncer à l'élevage des troupeaux. Loin d'en désirer la disparition, on s'en dispute la jouissance ; dans l'Aude, district de Quillan, les habitants de Camurac demandent à conserver le droit de faire dépaître leurs bestiaux dans les montagnes de Merial et de la Fajolle<sup>5</sup> ; à Py (Pyrénées-Orientales), la municipalité, afin de défendre le pâturage contre l'abus de la dépaissance, avait interdit l'accès d'une partie de la montagne du 1<sup>er</sup> mai au 15 juin de chaque année ; des particuliers ayant contrevenu à cet arrêté, elle demande que force reste à l'autorité au profit de l'intérêt commun<sup>6</sup>.

1. *Procès-verbaux*..., p. 209, 233 ; — 228, 725, 746 ; — 396, 675 ; — 676, 735 ; — 749 ; — 87, 731.

2. *Procès-verbaux*..., p. 160, 452 ; — 307, 415, 698. — Dans les deux premiers passages indiqués, il s'agit de la commune de Saint-Projet, dans le canton de Caylus, qui faisait alors partie du département du Lot, et qui fut incorporé dans le Tarn-et-Garonne en 1808, lors de la constitution de ce département.

3. *Procès-verbaux*..., p. 134, 268 ; — 151, 197, 222, 303 ; — 159 ; — 241 ; — 259, 303, 392, 482 ; — 269, 271 ; — 364, 603, 713 ; — 485 ; — 518 ; — 589 ; — 749 ; — 750.

4. *Procès-verbaux*..., p. 452.

5. *Procès-verbaux*..., p. 448-449.

6. *Procès-verbaux*..., p. 389.

Mais, presque partout ailleurs, le partage des communaux est le sujet de contestations entre les habitants des villages, « laboureurs » et « manouvriers ». Les laboureurs, qui possèdent déjà des terres et qui doivent nourrir leur bétail, protestent contre la disparition de ces terres vagues où vont paître leurs animaux. Les manouvriers, ou ouvriers agricoles, qui ne possèdent rien, convoitent ces lambeaux de sol qui leur donneront plus d'indépendance et de bien-être en les rendant propriétaires. « Le journalier dans les campagnes, dit un document, meurt de faim... Je ne connais qu'un seul remède à tous ces maux, c'est le partage ou la vente, à très petites portions et à un long terme, de tous les biens communaux en friche, vacants, et de tous ceux qui resteront à vendre de la Nation. Suivant les calculs de feu M. Turgot, il y a huit millions de biens communaux qui sont en friche ou ne produisent que bien peu de revenus aux municipalités qui les possèdent; ils donneraient à vivre à quatre millions de familles<sup>1</sup>... » Conflit d'intérêts, exaspéré dans chaque camp par les mille incidents locaux que les haines villageoises savent susciter entre voisins; le paysan de Lorraine paraît plus engagé que les autres dans cet épisode de la conquête de la terre<sup>2</sup>.

Par une contradiction de principe, les ouvriers agricoles qui, en réclamant le partage des communaux, défendent la propriété privée, veulent amoindrir ses droits et gêner son exercice en exigeant le maintien des droits de parcours et de vaine pâture; le partage des communaux leur donnerait de la terre à cultiver; les droits de parcours et de vaine pâture assurent de l'herbe à leurs bestiaux. De même, si les laboureurs-proprétaires demandent le maintien des communaux pour leur bétail, ils protestent contre le parcours et la vaine pâture qui entravent la libre exploitation de leur terre. Deux graves questions d'économie rurale se trouvent impliquées dans ce problème. D'un côté, il s'agit de savoir si la survivance de certains droits, comme ceux de parcours et de vaine pâture, demeurera un obstacle à la mise en valeur intensive du sol; car ces droits s'opposent en fait à la clôture des terres et à la suppression des jachères; ils entraînent la détérioration des terres par le piétinement des troupeaux; ils exposent, comme dans le Languedoc, les jeunes pousses des oliviers à la dent des bêtes<sup>3</sup>. De là, des protestations vigoureuses et légitimes que le Comité d'Agriculture reçoit avec le sentiment de la gravité des intérêts mis en jeu<sup>4</sup>. D'un autre côté, il s'agit de savoir si la dispa-

1. *Procès-verbaux*..., p. 736.

2. *Procès-verbaux*..., p. 210, 238, 239, 349, 389, 391, 516. — Pour le Lyonnais, p. 499; — pour le Maine, p. 615.

3. *Procès-verbaux*..., p. 351.

4. *Procès-verbaux*..., p. 20-21, 352, 378, 416 (Seine-et-Marne); — 434 (Sarthe); — 483 (Deux-Sèvres); — 706 (Basses-Pyrénées); — 540, 715 (Meurthe).

rition des derniers vestiges de propriété communale entraînera la diminution des pâtures disponibles et, par suite, la déchéance du bétail; certains font même valoir<sup>1</sup> qu'il y a des provinces où, grâce aux pâtures communales, les chevaux ne coûtent rien pendant les trois quarts de l'année. De là, d'autres protestations et d'autres plaintes<sup>2</sup>.

Cette guerre aux communaux menace surtout le mouton, le bétail des longs parcours; en certains endroits, on va jusqu'à souhaiter sa disparition complète; un mémoire de Charolles (Saône-et-Loire) demande « la destruction des chèvres et des moutons dans l'étendue du district, comme nuisibles aux propriétés »<sup>3</sup>. Aussi les propriétaires de troupeaux veulent conserver pour leurs bêtes les pacages des bois et des forêts, et clament à tous les échos leur embarras et leur désespoir<sup>4</sup>. Ces difficultés ne sont guère faites pour améliorer la qualité des laines de France, dont la dépréciation inquiète les cultivateurs et les industriels<sup>5</sup>; c'est l'époque où l'on tente des efforts pour régénérer les races ovines de France par la propagation de moutons anglais<sup>6</sup>. L'élevage du mouton ne devait pas disparaître, mais il allait évoluer : dans les principaux pays de culture, on recherche aujourd'hui beaucoup moins la production de la laine que la production de la viande; les conditions de vie de l'animal ont aussi changé; la stabulation remplace l'existence en plein air et les longs parcours.

Les cultivateurs ne cherchent pas seulement à accroître l'étendue des terres cultivables, mais encore à améliorer les rendements et à varier les produits. Il semble que parfois on ait déjà senti, au XVIII<sup>e</sup> siècle, le danger qu'il y avait pour certains pays à se consacrer à la culture exclusive d'un seul produit : un mémoire du Bordelais<sup>7</sup> propose qu'il soit défendu dans la Guyenne et le Quercy de planter en vigne tout terrain propre au blé; de même, un député demande la prompte exécution des règlements qui prohibent en Alsace la conversion des terres de la plaine en vignes<sup>8</sup>. Pour varier les produits de la terre, on songe avec raison à certaines cultures qui ont fait leurs preuves, au chanvre et au colza par exemple<sup>9</sup>. Mais il arrive aussi que

1. *Procès-verbaux*..., p. 21.

2. *Procès-verbaux*..., p. 292 (Meurthe); — 351 (Gard); — 404, 446 (Côte-d'Or); — 409 (Yonne); — 421 (Aube); — 442 (Haute-Marne); — 481 (Marne); — 483 (Deux-Sèvres); — 487 (Somme); — 504 (Meuse); — 520 (Yonne); — 523 (Saône-et-Loire); — 556 (Vosges); — 572 (Haute-Garonne); — 623 (Meurthe).

3. *Procès-verbaux*..., p. 722.

4. *Procès-verbaux*..., p. 335, 447, 627; — 686, 704, 715, 748.

5. *Procès-verbaux*..., p. 496, 613, 700.

6. *Procès-verbaux*..., p. 193, 207, 341.

7. *Procès-verbaux*..., p. 23, 30.

8. *Procès-verbaux*..., p. 210, 423. Il y a aussi dans ces préoccupations la crainte de la famine, si répandue encore au XVIII<sup>e</sup> siècle.

9. *Procès-verbaux*..., p. 329, 438-439.

des projets relatifs à la culture de la garance, du coton, de l'indigo, du mûrier, du riz, s'inspirent bien plutôt de « vues patriotiques » que des conditions de végétation propres à chaque plante.

Si, des questions agricoles, nous passons aux questions industrielles, la lecture des documents n'est pas moins évocatrice pour l'étude de l'évolution économique. L'active exploitation des mines de fer dans le Berry, le Bourbonnais et la Bourgogne suscite mille contestations de propriété ou de jouissance et impose au législateur le devoir d'intervenir<sup>1</sup>. Déjà nous apercevons la cause qui amènera, au siècle suivant, la disparition, la migration ou la transformation des usines à fer : le manque de bois. A Rambervillers, à Reichshofen, on s'émeut de l'énorme consommation de bois faite par les forges<sup>2</sup>. La disette de combustible attire l'attention sur la houille, « le charbon de pierre ». Abbeville demande la suppression des droits d'entrée sur le charbon de terre et Bordeaux insiste sur la nécessité d'employer le charbon de terre anglais<sup>3</sup>. On recherche partout le précieux combustible, et partout l'on croit en trouver, aussi bien dans les environs de Paris que dans le Bourbonnais, le Forez, le Limousin, la Normandie, le Languedoc, l'Alsace, le Comté de Foix, la Lorraine, la Franche-Comté et le Massif Armoricain<sup>4</sup>.

On peut dire que le Comité voit défiler devant lui toutes les industries de la France : celles qui se sont éteintes depuis cette époque, celles qui ont seulement vécu, celles qui ont prospéré ; les industries rurales, si vivaces encore dans plusieurs provinces, comme les industries urbaines éparses à la surface du territoire, et libres encore de la concentration que leur imposera le siècle suivant.

L'exode des métiers urbains vers les campagnes, qu'avait favorisé l'édit de 1762, est désormais un fait accompli. Les villes protestent vainement contre cette loi nécessaire qui pousse alors l'industrie à rechercher la main-d'œuvre rurale. Les fabricants d'Abbeville réclament le droit de fabrication en faveur des villes, à l'exclusion des campagnes ; mais le rapporteur conclut que leur mémoire ne mérite aucunement l'attention du Comité. Pendant la seconde moitié du XVIII<sup>e</sup> siècle, Cambrai, elle aussi, avait vu lui échapper la fabrication de la batiste, ou toilette, qui avait essaimé dans les paroisses du Hainaut, du Cambrésis et du Vermandois ; les négociants de Cambrai en conservaient toujours le commerce ; mais ils observaient avec crainte es progrès du coton, le textile rival du lin ; aussi demandaient-ils que, par mesure législative, l'usage de la batiste fût substitué à celui

1. *Procès-verbaux*..., p. 4, 24, 38, 525 ; — 39, 51, 60.

2. *Procès-verbaux*..., p. 192, 769.

3. *Procès-verbaux*..., p. 205.

4. *Procès-verbaux*..., p. 547, 637 ; — 38, 290 ; — 39, 54, 115, 568, 690, 768 ; — 43 : — 104, 583 ; — 131, 691 ; — 204 ; — 205, 291 ; — 318 ; — 411 ; — 568, 585, 637.

de la mousseline; c'est le début de cette évolution industrielle qui transforma en métiers à tisser le coton presque tous les métiers à tisser le lin dans les campagnes de Cambrai et de Saint-Quentin. De tous côtés arrivent au Comité les preuves de la vitalité de ces industries domestiques : des environs de Montmédy, où l'on file la laine pour les fabriques de Sedan; du pays de Caux, où l'on tisse des toiles; du Lieuvin, qui fabrique aussi des toiles, et qui s'essaie au coutil. Mais déjà des malaises apparaissent dans l'existence des métiers ruraux. Devant la concurrence d'autres régions industrielles et la rivalité d'autres produits, on voit diminuer la fabrication des serges et des toiles, qui faisaient vivre depuis plus d'un siècle les villages des campagnes de Beauvais; les négociants de Beauvais s'en plaignent; et devant la ruine progressive d'une industrie qui leur fournissait jadis leur travail, les propriétaires des moulins à foulon de Feuquières (Oise) convertissent leurs locaux en moulins à blé<sup>1</sup>.

Beaucoup d'autres industries sollicitent l'attention du Comité : les draps de Saint-Gaudens; les farines, les toiles, et surtout les savons de Marseille; les draps de Louviers, concurrencés par les draps anglais depuis le traité de commerce de 1786; les toiles de Laval; les draps de Saint-Omer; les bas et les étoffes de soie de Nîmes s'exportant au Pérou; l'alun de l'Oise; les draps de Bédarieux; les cuirs de Pont-Audemer; les draps d'Elbeuf; les toiles du Beaujolais; la clouterie et la quincaillerie de Maubeuge; les draps du Berry; la quincaillerie, les armes, les rubans de soie de Saint-Étienne; les toiles de coton de Langres; les verreries de Bordeaux; la bonneterie du Béarn; les produits chimiques de Lille; les acides et sels minéraux de Javel; les draps de Montauban; les verreries d'Anor<sup>2</sup>. Au nombre des plus prospères figure l'industrie du papier, avec ses usines du Pas-de-Calais, de la Dordogne, du Calvados, de l'Ardèche, de la Seine-Inférieure, de la Charente, de l'Aveyron<sup>3</sup>.

De toutes ces questions industrielles qui passionnent les esprits à la fin du XVIII<sup>e</sup> siècle, il n'en est peut-être pas de plus agitée, de plus étudiée, que la question du coton. C'est à l'Angleterre que la France s'adresse pour apprendre les procédés mécaniques de la filature. Un Français, résidant à Londres, fait part au Comité des « connaissances qu'il a acquises par l'intimité dans laquelle il est avec un machiniste anglais, très versé dans l'art des machines de Manchester servant à filer le coton<sup>4</sup> »... A diverses reprises, on note le rôle du

1. *Procès-verbaux*..., p. 22, 23; — 56, 114, 249, 478-479; — 63, 81; — 112, 127.

2. *Procès-verbaux*..., p. 42; — 103, 47, 421, 745, 760; — 49; — 553; — 77; — 101; — 80, 481; — 117; — 136; — 141; — 148; — 157, 178; — 183, 522, 588; — 183; — 192; — 205; — 427; — 486, 515; — 591; — 706; — 736.

3. *Procès-verbaux*..., p. 77, 217, 570, 667, 683, 694, 714, 721, 759.

4. *Procès-verbaux*..., p. 637.

mécanicien anglais Milne, dans le montage des machines à filer, et l'on apprend l'introduction de machines anglaises dans les manufactures, à Rouen, par exemple. L'industrie cotonnière est en effervescence ; elle se développe et se perfectionne<sup>1</sup>.

Le commerce par mer et le commerce par terre ne paraissent pas prendre une place essentielle dans les travaux du Comité ; de courts articles sont consacrés aux courriers entre Lyon et Bordeaux, entre Bordeaux et Toulouse ; au transport des vins de Bourgogne à Paris ; aux ports de Marseille et de Saint-Valery<sup>2</sup> ; seul, le port de Dunkerque retient plusieurs séances<sup>3</sup>. Il n'en est pas de même de la navigation intérieure. Aucune époque peut-être n'a vu pareille floraison de projets, pareil enthousiasme pour les canaux. Mais ici, comme pour la propagation des plantes cultivées, cette époque ne sait pas toujours distinguer la réalité de la possibilité et ne s'inspire guère des conditions physiques ou même économiques de l'œuvre projetée ; ainsi, un brigadier des armées du Roi propose un canal qui, « liant la jonction du Rhône et de la Saône à la Loire, avec celle du Rhin et du Danube, ferait communiquer, par les frontières de l'Alsace et de la Franche-Comté, toutes les mers qui environnent l'Europe »<sup>4</sup>. Un autre projet, pour relier Rouen à Paris, pense à éviter la Seine sur la plus grande partie de son cours, et à construire un canal utilisant l'Eure, la Vègre, l'Yvette et la Bièvre<sup>5</sup>. L'opinion est tout entière aux constructions de canaux ; elle demeure étrangère à l'idée de la rectification des cours d'eau.

On projette la jonction, par canal, de Dieppe à l'Oise ; de Lyon à Genève ; de la Marche à la Touraine, par la Creuse et la Claise ; de Pornic à Saint-Nazaire ; de la Loire à l'Yonne ; de Toulouse à Bayonne ; de Niort à la Rochelle ; d'Autun à Cravant<sup>6</sup>. Mais, parmi ces projets souvent éclos sans raison et sans examen, il en est plusieurs qui annoncent ce que réalisera ou complètera le siècle suivant : le canal des Ardennes, le canal du Centre, les canaux de Bretagne, le canal de Bourgogne, le canal du Rhône au Rhin, le canal souterrain de Picardie<sup>7</sup>. Enfin l'approvisionnement de Paris, devenu une vaste agglomération, se pose déjà comme un grand problème économique : on songe à améliorer les relations de la capitale par eau, à éviter par des canaux les longs détours de la basse Oise et de la basse Marne, à aménager

1. *Procès-verbaux*..., p. 507, 723 ; — 66, 463 ; — 94, 243, 466, 625, 630, 635, 663, 67 675.

2. *Procès-verbaux*..., p. 380-381, 373, 181, 461.

3. *Procès-verbaux*..., p. 526-529, 530-534, 576.

4. *Procès-verbaux*..., p. 247.

5. *Procès-verbaux*..., p. 339, 459.

6. *Procès-verbaux*..., p. 315, 340, 419, 453 ; — 96, 97, 148, 438, 509 ; — 362 ; — 435 ; — 489, 494 ; — 536 ; — 704 ; — 723, 753.

7. *Procès-verbaux*..., p. 123, 189, 251, 378, 518, 541, 731, 708, 748.



ses quais, à étendre son périmètre d'attraction vers le Sud et vers l'Est: le port de Paris, l'un des centres vitaux de notre navigation intérieure, est devenu un phénomène géographique de premier plan<sup>1</sup>.

Les documents relatifs à l'histoire économique de la Révolution française constituent donc une source de première importance pour l'étude de certains phénomènes géographiques<sup>2</sup>. Ce premier volume des Procès-verbaux du Comité d'Agriculture et de Commerce nous fait attendre avec impatience ceux que nous promet la savante collaboration de MM<sup>rs</sup> Gerbaux et Schmidt.

Mais, en ne puisant qu'aux Archives Nationales, on négligerait d'autres sources très abondantes et très abordables: les Archives départementales. Les *Cahiers de la Flandre Maritime*, publiés par MM<sup>rs</sup> de Saint-Léger et Sagnac, peuvent donner une idée de ce que la géographie régionale doit attendre des recherches locales dans les dépôts d'archives<sup>3</sup>. Nous retrouvons en effet dans les préoccupations de ces paysans, de ces villageois de la Flandre, mille traits de la vie rurale, telle que l'ont faite les conditions naturelles du pays et les conditions de son évolution économique.

Sur ces terres argileuses de la Flandre Maritime, la chaux est devenue, de temps immémorial, l'amendement nécessaire du sol; les cultivateurs du Mont des Cats, de Boeschèpe et du Mont Kokereele, qui la font venir à grands frais de Tournai, de Lille ou d'Armentières, demandent l'ouverture d'un canal joignant Bailleul à la Lys pour la transporter<sup>4</sup>; les habitants de Wervicq protestent contre la défense qu'on leur fait de construire de nouveaux fours à chaux sur la rive méridionale de la Lys, au bord du plateau crayeux<sup>5</sup>. On voit par les plaintes des cultivateurs de Wervicq-Sud, qu'ont ruinés les désastres d'un hiver rude, le rôle essentiel joué par le colza dans les assolements<sup>6</sup>. Ailleurs nous apparaît cette curieuse population de maraichers, dont l'énergie conquiert à la culture les dunes des environs de

1. *Procès-verbaux*..., p. 320, 331, 332, 346, 354, 366, 413, 441, 489, 499, 501, 558 588, 602, 628, 698.

2. Signalons quelques autres sujets intéressant la géographie, qui apparaissent encore dans les *Procès-verbaux*: Inondations, p. 24, 29, 130, 540, 554, 660, 749, 753; — Foires et marchés, p. 26, 59, 213; — Ouvriers agricoles, p. 31, 394, 399; — Forêts, p. 78, 335, 345, 447, 502, 511, 627, 644.

3. SOCIÉTÉ DUNKERQUOISE POUR L'ENCOURAGEMENT DES LETTRES, DES SCIENCES ET DES ARTS, *Les Cahiers de la Flandre Maritime en 1789, publiés avec une introduction et des notes par A. DE SAINT-LÉGER et PH. SAGNAC*. Dunkerque, Société dunkerquoise, 2, rue Benjamin Morel; Paris, Alphonse Picard & fils, 1906: 2 vol. in-8: Tome I, LXIII + 472 p.; — Tome II (1<sup>re</sup> partie), 541 p., 12 pl. fac-similé et carte. 20 fr. les 2 vol.

4. *Cahiers*..., I, p. 411.

5. *Cahiers*..., I, p. 369.

6. *Cahiers*..., I, p. 371.

Dunkerque, à Petite-Synthe, à Ghyvelde, aux Hems-Saint-Pol<sup>1</sup>. Puis ce sont les habitants de Zuydcoote qui, en cinquante ans, ont perdu trente mesures de terre par suite de la progression des dunes<sup>2</sup>. Enfin le cahier de Gravelines contient un tableau de la ville, du port, de son activité, et l'exposé des améliorations qu'on demande pour cette place, aujourd'hui déchue<sup>3</sup>.

Mais certaines questions reviennent plus souvent parmi les doléances des cahiers, parce qu'elles sont plus personnelles à la Flandre Maritime. C'est la disette d'arbres dans ce pays déboisé ; c'est l'insuffisance des voies de communications sur ce sol argileux et difficile, mais si bien cultivé et si peuplé ; c'est enfin le développement des grandes exploitations au détriment des « petites censes ».

Dans la Flandre Maritime, presque dépourvue de végétation arborescente, toute destruction d'arbres est dénoncée comme un malheur public, surtout par les petits cultivateurs. A Ebblinghem, on abatit vers 1777 de grandes quantités de bois, « de sorte que nous n'avons plus, dit le cahier, ni lattes, ni échelas pour nos fermes ; car dans cette province les murailles sont en placage et couvertes de chaume<sup>4</sup> ». A Pradelles, on déclare que « attendu que les vieux bois sont d'une bonne dépouille, il serait convenable de les imposer en pleine taille »<sup>5</sup>. A Wallon-Cappel, on demande que, « par le changement du cadastre, les bois paient comme les autres terres »<sup>6</sup>. De même, chaque fois que l'occasion se présente, les Flamands de la Plaine Maritime protestent contre l'obligation où les met un arrêt du Parlement d'abattre les arbres têtards qui se trouvent dans les haies de leurs propriétés<sup>7</sup>.

Pays exposé aux invasions marines et aux inondations des rivières, la Flandre Maritime dénonce avec émotion tout ce qui entrave l'écoulement des eaux et tout ce qui contrevient aux règlements des wateringues ; en particulier, le voisinage des Moeres inquiète toutes les communautés riveraines<sup>8</sup>. L'humidité du climat, jointe à la nature inconsistante du sol, rend les chemins ruraux impraticables pendant la mauvaise saison ; les charrois sont malaisés ; le cultivateur est hors d'état d'amener les engrais chez lui et de conduire ses denrées au marché. De nombreuses paroisses réclament une chaussée solide, un « pavé », qui les relie aux grandes routes ou, directement, aux

1. *Cahiers...*, II, p. 321, 328, 403, 406.

2. *Cahiers...*, II, p. 335.

3. *Cahiers...*, II, p. 398, 401, 404.

4. *Cahiers...*, I, p. 93.

5. *Cahiers...*, I, p. 207.

6. *Cahiers...*, I, p. 159.

7. *Cahiers...*, I, p. 78, 329, 403, 443 ; — II, p. 429, 431.

8. *Cahiers...*, I, p. 232 ; — II, p. 139, 142, 153, 171, 180, 208, 212, 216, 239, 281, 374, 380.

marchés et aux foires<sup>1</sup>. Et souvent, sur ce territoire sillonné de fossés, de ruisseaux et de canaux, c'est l'eau qui fournit le chemin ; plusieurs cahiers demandent la mise en état d'une rivière ou d'un ruisseau pour la navigation<sup>2</sup>.

Mais, de tous les maux, le plus sensible peut-être aux membres des communautés rurales, c'est l'évolution qui s'achève alors dans la propriété du sol et qui fait de la Flandre Maritime un pays de grande propriété et de grande culture. « Les propriétaires, dit le cahier de Zermeele, se rendent acquéreurs de toutes les petites censes pour agrandir leurs fermes... ; une grande partie des habitants de la Flandre doit mendier son pain chez tous les grands fermiers<sup>3</sup>. » Parfois ces gros acquéreurs détruisent même les vestiges de la petite culture, en démolissant les bâtiments des petites fermes qu'ils ont incorporées. Aussi les cahiers demandent que les petites fermes soient rebâties et qu'il soit interdit aux fermiers d'exploiter plus d'une certaine étendue de terre<sup>4</sup>. Les mêmes plaintes arrivent au Comité d'Agriculture de la Constituante. Divers habitants du Calaisis s'adressent à lui pour protester contre les propriétaires qui réunissent plusieurs fermes dans la main d'un seul, au détriment des autres habitants qui demeurent sans exploitation<sup>5</sup>. La même évolution soulève les mêmes doléances en d'autres pays de grande culture, comme le Soissonnais, les environs de Paris, la Puisaye<sup>6</sup>.

L'étude régionale de la France, qui s'organise et se coordonne, et qui paraît avoir rallié autour d'elle un groupement de travailleurs sérieux, ne doit pas perdre de vue cette forme historique de la recherche. A côté de l'observation de la nature actuelle, qui est la base et la sécurité de son travail, elle doit placer l'étude des documents d'archives ; car l'intelligence de nombreux phénomènes géographiques est impossible si, à l'observation de leur état présent, on n'ajoute pas le tableau de leur évolution dans le passé. De cette obligation résultera sans doute, par suite de la longueur et de la complexité de ce travail historique, la nécessité de limiter les recherches à des étendues de territoires plus petites ou de les restreindre à l'étude approfondie de phénomènes particuliers.

A. DEMANGEON,  
Professeur de Géographie  
à l'Université de Lille.

1. *Cahiers*..., I, p. 35, 87, 92, 143, 172, 268, 273, 278, 339, 366, 406, 412 ; — II, p. 190, 271, 486.

2. *Cahiers*..., I, p. 353, 369, 388, 448.

3. *Cahiers*..., I, p. 22.

4. *Cahiers*..., I, p. 22, 29, 36, 110, 133 ; — II, p. 130, 144, 152, 167, 186, 193, 226, 238, 249, 275, 314.

5. *Procès-verbaux*..., p. 91, 115.

6. *Procès-verbaux*..., p. 134, 217, 331.

## II. — GÉOGRAPHIE RÉGIONALE

### LE HAUT POITOU

(CARTE, PL. V)

La partie orientale du Poitou, dite Haut Poitou, était autrefois séparée de la partie occidentale, dite Bas Poitou, par les rivières Autise et Thouet. Au point de vue physique, on peut la considérer comme formée principalement par la Gâtine de Parthenay, la Plaine de Niort et de Melle et le Seuil du Poitou.

La Gâtine de Parthenay est formée de roches anciennes : schistes et granites. Elle se continue naturellement à l'Ouest et au Nord-Ouest par le Bocage Vendéen, dépendance du Massif Armoricaïn ; son point culminant atteint 272 m. au Terrier du Fouilloux<sup>1</sup>. Elle est entourée à l'Est et au Sud par les terrains jurassiques, avec dépôts tertiaires divers, qui constituent le Seuil du Poitou (alt. 150 m.) et la Plaine de Niort (alt. 50 à 100 m.). On retrouve, du reste, à la surface de la Gâtine, de nombreux lambeaux de ces terrains jurassiques et tertiaires, qui montrent l'extension primitive de ces dépôts sur une partie du massif ancien, où ils formaient des couvertures que l'érosion a enlevées<sup>2</sup>.

Je commencerai par l'étude de la Gâtine et je continuerai par celle des enveloppes de ce massif ancien, enveloppes qui constituent le Seuil et les Plaines du Poitou.

1. Le point le plus haut de la région qui s'étend de Poitiers à Nantes et de Tours à la Rochelle ne dépasse pas l'altitude de 285 m. ; c'est Saint-Michel-Mont-Mercure (Vendée).

2. La feuille *Niort* (142) de la carte d'État-major, et, par suite, la feuille de la carte géologique au 80 000<sup>e</sup> qui porte le même nom, comprend la majeure partie de la région étudiée ici ; de telle sorte que cet article est, pour ainsi dire, une étude géographique des faits observés sur cette feuille.

Voir *Réunion extraordinaire à Poitiers, Saint-Maixent, Niort et Parthenay, du samedi 3 octobre au dimanche 10* [lisez : 11] *Octobre 1903* (Bull. Soc. Géol. de Fr., iv<sup>e</sup> série, III, 1903, fasc. 7, Paris, 1905, p. 785-1026 ; bibliographie, p. 789-793 ; nombr. fig. coupes, cartes et phot. ; phot. et coupes, pl. XXIV-XXVI ; cartes à 1 : 320 000 et à 1 : 600 000, pl. XXVII-XXVIII). — Cette publication comprend, outre les comptes rendus des excursions (p. 955-1006 et 1019-1026, quatre mémoires de J. WELSCH : *Étude des terrains du Poitou dans le détroit poitevin et sur les bords du massif ancien de la Gâtine* (p. 797-881) ; — *Étude des dislocations du Poitou dans le détroit poitevin et sur les bords du massif ancien de la Gâtine* (p. 882-943) ; — *Coupe des terrains jurassiques sur le versant parisien du seuil du Poitou, au Nord de Ligué et de Poitiers* ; *Présence de la zone à Amm. Cordatus Sow.* (p. 944-954) ; — *Les phénomènes des pays calcaires dans le Poitou* (p. 1007-1018).

## I. — LA GÂTINE DE PARTHENAY.

La Gâtine de Parthenay est constituée surtout par des schistes argileux et des schistes feldspathiques ou gneiss, avec des bandes de quartzite et des filons de quartz. Au Nord et au Nord-Est, il y a un massif de granite à mica blanc (granulite) autour de Parthenay. On voit aussi, près de Saint-Laurs (Deux-Sèvres), le commencement du bassin houiller de Faymoreau et Vouvant (Vendée).

C'est, en réalité, un massif de terrains primaires qui a subi les plissements calédoniens et sud-armoricains (hercyniens). Actuellement, toutes les roches sont alignées suivant la direction générale de Poitiers à Quimper (Raz de Sein); elles sont redressées verticalement, comme on peut le constater sur les escarpements érodés par les eaux, dans les ravins; leur aspect rappelle celui du massif de l'Ardenne. Leur dureté est inégale, mais la masse est tendre: elle est émiettée par l'action des intempéries et constitue des pentes douces, des coteaux arrondis à sous-sol peu perméable ou imperméable. Les parties dures, surtout les quartzites violacés, forment des masses rocheuses curieuses à visiter, comme le Roc de la Chaise (rochers de la Pleije) à Champdeniers, le Bois de Roussillon près de Xaintray, etc. On voit quelquefois de grands dykes rocheux formés de quartz blanc grenu, alignés au milieu des schistes, comme au Beugnon (Deux-Sèvres), au Moulin de Coquilleau, sur la Mère, près de La Châtaigneraie, etc. Ces roches dures sont très exploitées pour le macadam, que l'on exporte jusque dans la Charente-Inférieure. C'est à l'emploi de ces quartzites divers qu'il faut attribuer le parfait état des routes.

Le bassin houiller n'affleure que sur une largeur assez faible: 1 à 2 km. environ; il est formé surtout de grès et de poudingues, avec des schistes argileux souvent charbonneux; on exploite de la houille à Saint-Laurs et à Faymoreau. Les roches, dures en profondeur, donnent à la surface des terres argileuses et surtout des terres sableuses jaunâtres, avec des cailloux roulés de quartz blanc, formant quelquefois de véritables « grèves », comme les appellent les paysans. La culture de la vigne a été longtemps prospère dans cette zone; le phylloxéra a amené la destruction du vignoble, qui est reconstitué aujourd'hui.

Dans son ensemble, la Gâtine forme une région presque imperméable, avec de nombreux filets d'eau, qui constituent le chevelu caractéristique des régions non perméables.

La direction sud-armoricaine des plissements se traduit, à l'extérieur, par des crêtes sub-parallèles. Je citerai en particulier celle de la Forêt de Secondigny (alt. 250 m.), qui se continue par L'Absie (alt. 258 m.); elle est suivie par un ancien chemin, le « chemin chaussé »;

les paysans croient que c'est le chemin le plus élevé de la France, car les eaux coulent d'un côté à la Loire, par le Thouet et la Sèvre Nantaise, de l'autre à la Sèvre Niortaise ; c'est le reste d'une ancienne chaussée romaine qui allait de la Méditerranée à l'Armorique. Aujourd'hui, les routes nationales de même direction passent à Niort ou à Parthenay.

Une autre crête, au Nord de la précédente, est celle du Terrier du Fouilloux ; elle est alignée du Sud de Parthenay vers le Signal de Praille (Vienne) ; elle a été déterminée par une faille qui passe au




FIG. 1. — Coupe de la Gâtine de Parthenay vers le Bassin de Paris.

#### LÉGENDE DES FIGURES 1, 2, 3

	Schistes et Gneiss (x)		Calcaires jurassiques à silex (J <sub>1-2</sub> )
	Roches cristallines anciennes (7)		Calcaires jurassiques supérieurs (J <sub>2-3-4</sub> )
	Calcaires et Marnes du Lias (1-4)		Sables et argiles tertiaires (pl)

Sud de Vasles (Deux-Sèvres) ; cette crête domine de 100 m. environ la région tertiaire de brandes et de bois qui se trouve au NE, et qui fait place ensuite à la Plaine de Neuville, Ayron et Assais. Celle-ci dépend du Bassin Parisien ; de tous les points de cette Plaine, dont l'altitude moyenne est 130 m., on aperçoit la crête du Fouilloux.

## II. — LES ENVELOPPES DE LA GÂTINE.

J'appelle Seuil du Poitou la région de plateaux qui s'étend entre le Limousin et la Gâtine de Parthenay ; il comprend la partie méridionale du département de la Vienne avec le Sud-Est des Deux-Sèvres et le Nord de la Charente ; c'est, à proprement parler, la région des environs de Poitiers. La constitution géologique de ce Seuil est franchement différente de celle des deux régions, Limousin et Gâtine, qu'il sépare ; son altitude moyenne, 150 m. au-dessus du niveau de la mer, est nettement inférieure à l'altitude de ces deux régions<sup>1</sup>.

1. *Essai sur la géographie physique du seuil du Poitou* (Annales de Géographie, II, 1892-1893, p. 53-64, 6 fig. cartes et coupes).

Les géologues désignent cette région sous le nom de Détroit du Poitou, pour indiquer qu'elle relie les formations sédimentaires du Bassin Parisien (terrains secondaires et tertiaires) à celles du Bassin d'Aquitaine. Cette notion de détroit, si nette sur une carte géologique, qui représente les formations dans l'état actuel des choses, est basée sur l'idée que les dépôts du Seuil du Poitou représentent les sédiments d'un bras de mer ou détroit marin allant du Bassin de Paris vers le Bassin d'Aquitaine; seulement, il est nécessaire d'ajouter que ces dépôts ont pu être beaucoup plus étendus autrefois, vers le Limousin et vers la Vendée : il ne reste que ce qui a été respecté par l'érosion.

On peut constater, en divers points, grâce aux dislocations du sol,




FIG. 2. — Seuil du Poitou.

que les roches du Limousin se continuent, sous les formations secondaires et tertiaires du détroit poitevin, pour se relier à celles de la Gâtine. Il y a des failles, d'une amplitude quelquefois considérable, atteignant 100 m., qui montrent les roches anciennes, surtout le long de l'axe anticlinal de dislocation de Montalembert, à la réunion du Seuil du Poitou, de la Gâtine et de la Plaine méridionale des Deux-Sèvres, autour de La Mothe-Saint-Héraye et de Saint-Maixent<sup>1</sup>.

Les terrains géologiques, Lias, Jurassique, Tertiaire, sont à peu près de même nature dans le Seuil du Poitou et autour de la Gâtine, mais leurs étendues respectives et leur répartition sont essentiellement différentes. Le Lias occupe une surface considérable au Sud de la Gâtine (Entre-Plaine-et-Gâtine), mais n'affleure plus que dans le fond des vallées au Nord-Est de cette région et au Sud de Poitiers. Le Jurassique calcaire affleure sur de grandes étendues autour de Niort, où il forme des plaines nues, tandis que les terrains tertiaires argilo-siliceux occupent la majeure partie des plateaux du détroit poitevin. De là de grandes différences entre ces régions.

Je ne traiterai pas successivement les terrains du Seuil et les ter-

1. La carte jointe à ce travail (pl. v) porte les axes synclinaux et anticlinaux; il est facile de s'y reporter pour voir les différences, à leur arrivée dans la Gâtine, avec les alignements de la carte accompagnant l'article des *Annales* cité plus haut.

rains de la Plaine, car ils sont souvent enchevêtrés; je préfère suivre l'ordre géologique de succession des étages et insister, au fur et à mesure, sur les caractères géographiques de chaque terrain, lorsqu'il affleure en grandes masses.

Voici l'énumération des étages géologiques secondaires et tertiaires, avec quelques indications sur leur nature et leur répartition (carte, pl. V).

1° **Lias**. — Il est formé de plusieurs assises, qui sont de bas en haut : sables infraliasiques, calcaire jaune nankin, calcaire caillebottine, pierre rousse et grès calcaires, marnes bleues du Lias supérieur.

Les *sables quartzeux fins* de l'Infra-Lias forment quelques gîtes isolés à la surface des roches anciennes; je citerai Brangeard sur la




FIG. 3. — Coupe de la Gâtine de Parthenay à la Plaine de Niort.

route de Saint-Maixent à Cherveux; ces gisements sont recherchés pour ouvrir des sablières, plutôt rares au Sud de la Gâtine.

Le *calcaire jaune nankin* (Hettangien), en bancs épais, compacts ou caverneux, repose le plus souvent directement sur les roches anciennes, sauf aux points où l'on trouve les sables précédents; l'épaisseur atteint 10 à 15 m.

Le *calcaire caillebottine* représente l'étage sinémurien; il est blanc grisâtre, noduleux; son épaisseur atteint 5 m.; on le trouve toujours au-dessus du calcaire jaune nankin. Les paysans le nomment caillebottine à cause de son aspect qui rappelle le lait caillé; il est très recherché comme pierre à chaux et même pour empierrement.

Le *Lias moyen* est représenté par des calcaires grenus appelés « pierre rousse » par les paysans dans les environs de Niort; quelquefois ces calcaires sont blancs; ils renferment souvent des lits de poudingues à petits éléments et des lits de silex. Cette roche a été très recherchée comme pierre de taille au Sud de la Gâtine; on l'emploie pour les fours à chaux en même temps que la caillebottine. L'épaisseur est très variable et peut atteindre 20 m.

Souvent cette roche présente des points d'injection et de concen-



tration de substances minérales : galène argentifère, blonde, silicate de zinc, barytine, fluorine, quartz, etc. La galène (sulfure de plomb) argentifère a été exploitée à Alloue (Charente) et à Melle (Deux-Sèvres) à diverses reprises ; on y voit d'anciennes exploitations gallo-romaines ; Melle eut un atelier monétaire sous Charles le Chauve.

Dans le Sud de la Gâtine et du Seuil du Poitou, on voit les couches inférieures du Lias reposer directement sur la pénéplaine primaire, ce qui montre la transgression de la mer, dans cette région, dès le début du Lias.

Dans le Nord du Seuil du Poitou, on voit la partie supérieure du Lias moyen, surmontée du Lias supérieur, reposer directement sur les terrains anciens, depuis L'Isle-Jourdain sur la Vienne, par le Sud de Poitiers, jusqu'au Nord-Est de Parthenay ; on ne trouve pas dans cette région les assises inférieures du Lias. Cela est la preuve que la transgression de la mer du Lias a eu lieu du Sud au Nord et de l'Est à l'Ouest dans le Seuil du Poitou.

Le *Lias supérieur* (Toarcien)<sup>1</sup> est constitué par 8 à 10 m. de marnes bleues et de calcaires marneux ; il forme une assise continue autour de la Gâtine et dans le Seuil du Poitou. Les marnes ont été partout recherchées pour la fabrication des tuiles et des briques ; sur la bordure du Limousin, elles servent d'amendement calcaire pour les sables argileux tertiaires et pour les arènes granitiques. Elles forment une assise imperméable qui retient l'eau à sa surface, et qui constitue un niveau d'eau général très important, à la base des calcaires jurassiques ; ce niveau est moins développé lorsque la marne est recouverte directement par les sables et les argiles tertiaires. Il se reconnaît sur les pentes et les vallées, grâce aux suintements de l'eau qui sourd à la surface des marnes.

**2° Jurassique.** — Il comprend : les calcaires du Jurassique moyen (étages Bajocien et Bathonien) ; les calcaires du Callovien et de l'Oxfordien, remplacés quelquefois en partie par des marnes argileuses ; les calcaires du Jurassique supérieur.

*Calcaires du Jurassique moyen* (Régions de Plaines). — Ces calcaires se montrent partout dans les vallées du Seuil du Poitou et autour de la Gâtine (pl. V). Leur épaisseur varie de 30 à 80 m. ; ils montrent souvent des rognons de silex (« chailles » des paysans) alignés à divers niveaux ; ces rognons s'agglomèrent quelquefois en véritables bancs continus, épais de 40 à 60 cm.

Ces calcaires à silex forment des bancs durs qui constituent les escarpements caractéristiques des vallées du Seuil du Poitou, de Poitiers à Confolens, Ruffec et Saint-Maixent ; d'une vallée à l'autre, ces calcaires sont cachés le plus souvent par les dépôts tertiaires. Ils

1. Le type de l'étage a été pris à Thouars (Deux-Sèvres) par ALCEDE D'ORBIGNY.

affleurent surtout dans certaines régions, au Nord-Est et au Sud de la Gâtine, où ils constituent les « Plaines » des paysans.

Ces calcaires donnent des pierres de taille et des pierres à chaux. On peut citer les carrières de la Cueille-Poitevine, à Saint-Maixent ; de Souché, près Niort ; de Benet et de Coulonges, sur la ligne de Niort à Bressuire, etc. Ces carrières ont été activement exploitées autrefois, surtout pour l'exportation en Saintonge, où les pierres ne sont pas résistantes, dans le Marais poitevin, où le « bri »<sup>1</sup> ne peut servir qu'à faire des tuiles et des briques, et dans la Gâtine, où les roches schisteuses et granitiques sont difficiles à tailler<sup>2</sup>.

Il y a dans cette zone calcaire de nombreux fours pour la fabrication de la chaux, qui est transportée dans la Gâtine par les routes et par les voies ferrées. On peut citer, au Nord-Est, comme centres producteurs, Thouars, Airvault, Ayron, etc. ; au Sud-Est, la région de Saint-Maixent, dont les fours utilisent le chemin de fer départemental de Ménigoute à Parthenay et Secondigny ; au Sud, les fours de Benet, Saint-Pompain et Coulonges-sur-l'Autise, qui se servent de la ligne de Niort à Bressuire.

Il ne faut pas oublier les innombrables fours à chaux qui sont installés sur les affleurements calcaires des vallées du Seuil du Poitou, et dont le produit, porté sur les sols argilo-sableux des plateaux intermédiaires, a servi à amender si complètement la région. A la bordure du Limousin, on voit réapparaître les grandes exploitations situées sur les lignes ferrées, qui facilitent le transport de la chaux venant de L'Hommaizé, de Journet, de La Trimouille, etc.

En général, l'eau est rare dans le voisinage des calcaires à silex, sauf vers la base, c'est-à-dire au contact des marnes bleues du Lias supérieur, où se voient de nombreuses fontaines ; il faut ajouter qu'il n'y a pas forcément de l'eau partout à la surface du Lias, car l'eau des calcaires se réunit dans les rigoles souterraines qui aboutissent en certains points d'élection. Les régions synclinales du Seuil du Poitou sont particulièrement éprouvées par la pénurie d'eau, car le niveau imperméable du Lias est alors plus bas, et on l'atteint difficilement par des puits qui dépassent souvent 40 m. Dans les années sèches, on doit aller chercher l'eau très loin pour abreuver le bétail, surtout dans la partie Nord du synclinal de Lezay, depuis le coude de la Charente, près de Civray ; souvent les fermiers vont à plus de 10 km. De plus, les grandes vallées qui entament profondément les calcaires du Seuil du Poitou drainent les eaux souterraines et

1. Alluvion marine argilo-calcaire.

2. Ces exploitations tendent à diminuer d'importance, par suite de la création des chemins de fer qui amènent facilement la pierre de Poitiers (Callovien des Lourdines), ou celle de la Charente (Saint-Même, Sireuil), pierres plus homogènes, car elles n'ont pas de silex, et plus faciles à travailler et à débiter à la scie.

abaissent le niveau d'eau; il en résulte l'existence de nombreuses fontaines presque au niveau des rivières; je citerai les sources des bords du Clain, depuis Saint-Benoît jusqu'au Nord de Poitiers.

Les eaux superficielles disparaissent rapidement dans la région calcaire, car le sol est très perméable, à cause des nombreuses fissures qui fragmentent la roche. De plus, il y a de nombreux gouffres, comme dans tous les pays calcaires. Les phénomènes du Karst et des Causses<sup>1</sup> se trouvent reproduits dans le Poitou, mais à une échelle bien moindre, car les bancs calcaires sont moins disloqués et moins épais que dans ces régions classiques. On y voit de nombreuses fissures, des cavernes, des pertes de rivières, des entonnoirs, des puits d'érosion, de grosses résurgences. Ces phénomènes se montrent surtout dans la région des calcaires à silex du Bajocien et du Bathonien, mais se retrouvent quelquefois aussi dans les autres zones jurassiques. Pour les gouffres, la masse principale se trouve dans la zone dont je m'occupe ici, et en particulier sur l'isthme qui va du Limousin vers la Gâtine, en passant au Sud de Poitiers, suivant les ondulations sud-armoricaines des couches.

Les régions d'entonnoirs (*cloups*) suivent surtout la terre rouge à silex, qui est elle-même en relation avec les calcaires à silex.

*Groie.* — Lorsque les calcaires affleurent, ils sont recouverts d'une terre rouge de décalcification, souvent très peu épaisse, car la charrue arrive à la pierre presque partout; cette terre est dite « groie » par les paysans, au Sud de Ligugé et de Poitiers; ils disent « groge » autour et au Nord de Poitiers. Souvent, les silex du Jurassique restent au milieu de cette terre rouge, par suite de la disparition du calcaire : ce sont alors des « groies chailleuses ».

*Calcaires et Marnes du Callovien.* — Dans la partie Nord du Seuil du Poitou, cet étage est représenté par des calcaires crayeux très épais; ils sont exploités pour pierre de taille dans les grandes carrières de Château-Gaillard, près la gare de Migné-les-Lourdines. Ils constituent une bande dont les caractères géographiques se confondent avec ceux des calcaires à silex. Cette bande diminue très vite de largeur au NE de la Gâtine, dont elle reste toujours assez éloignée; la terre rouge de la surface s'appelle toujours « groie », ou « cause ».

Dans le synclinal de Lezay, ce sont aussi des calcaires, qui se débitent en plaquettes, et constituent des régions analogues à celles des calcaires à silex; mais la terre rouge de la surface est toujours dépourvue de silex; c'est une groie très sèche, qui porte souvent des petits chênes-truffiers, surtout autour de la gare de Saint-Saviol.

Dans la région au Sud de Niort, la partie inférieure de l'étage est

<sup>1</sup> J. WELSCH, *Les phénomènes des pays calcaires dans le Poitou* (Bull. Soc. Géol. de Fr., 1<sup>re</sup> série, III, 1903, p. 1007-1018).

formée de calcaires blancs, qui alternent avec des zones marneuses. Ces dernières finissent par prédominer dans la partie supérieure de l'étage et donnent naissance à des marnes argileuses imperméables, où les eaux séjournent à la surface ; il a fallu y tracer des fossés pour l'écoulement des eaux ; les nombreuses lignes d'arbres qui y ont été plantées donnent à cette petite région l'aspect d'un bocage ; cette apparence est d'autant plus sensible que la même nature de sol existe pour l'étage suivant (Oxfordien) dans cette zone. Il y a là une dépression marneuse callovo-oxfordienne, due à des dislocations et à une grande érosion par les eaux, qui forme une bande très tranchée entre la Plaine de Niort et les Plaines de Saintonge. (Voir fig. 3.)

*Marnes oxfordiennes.* — On les trouve dans le synclinal de Lezay, et au Sud de Niort<sup>1</sup> ; c'est le faciès des marnes à spongiaires, constitué par 30 m. environ d'argiles marneuses grises renfermant des massifs de calcaires grumeleux, quelquefois très durs. Ces calcaires donnent des blocs isolés dans les champs, que les paysans appellent « chiffres », « rocs », « aigrains ».

Ces marnes constituent souvent des mamelons isolés par érosion, autour de Chey et au Sud de Niort ; je citerai, en particulier, le mamelon de Sainte-Macrine, qui forme l'îlot de Magné, entre les deux bras de la Sèvre, au-dessous de Niort.

Leur surface donne des terres fortes, compactes, difficiles à travailler ; quelquefois, les pentes sont presque stériles, à cause de la compacité des terres ; ici, c'est un défaut physique qui agit le plus sur la qualité des terres. L'imperméabilité est telle que souvent on ne peut plus circuler après les pluies ; il y a des villages, à l'Ouest de Lezay, où les paysans sont obligés de se servir d'échasses pour traverser les rues. En été, au contraire, tout est horriblement sec, et les marnes argileuses se fendent profondément.

Dans les parties basses, la bande oxfordienne forme une région de prairies au Sud de la Plaine de Niort, en se confondant avec le Callovien, depuis les environs d'Aiffres jusqu'auprès de Coulon (anciens marais de Bessines).

Cette marne a été très employée autrefois par les tuileries.

*Jurassique supérieur* (Rauracien et Séquanien). — Au Sud de Niort, il y a une bande de calcaires blancs alternant avec des marnes schisteuses qui s'étendent de Saint-Martin-de-Bernegoue à Saint-Clément, puis une autre bande de calcaires blancs de Fors à Frontenay-Rohan-Rohan. Ces divers calcaires forment une suite de Plaines nues et sèches, au Sud des marnes oxfordiennes et de la bande d'alluvions modernes qui accompagne la Guirande : c'est le commencement de

1. Je laisse de côté la région au Nord de Poitiers, qui appartient au Bassin de Paris.

la grande zone des vignobles qui se développe en Saintonge et dans l'Aunis; dans cette région, du reste, les prairies artificielles, qui ont surtout besoin de calcaire, remplacent aujourd'hui en partie les vignobles.

Ces calcaires du Jurassique supérieur présentent vers leur base un très grand nombre de petits suintements, dus au niveau imperméable des marnes oxfordiennes; on peut suivre ces suintements sur le haut de la ligne des coteaux de Saint-Martin-de-Bernegoue, vers le Sud d'Aiffres.

La disposition des assises du Jurassique supérieur est parfaitement visible sur la carte topographique au 80 000<sup>e</sup> (feuille de Niort, quart SW). On voit trois terrasses successives en retrait les unes sur les autres; elles sont en rapport avec la constitution géologique du sol, formé successivement, du Nord au Sud : 1<sup>o</sup> de marnes tendres oxfordiennes de Romagné, surmontées de calcaires durs à aigraïns (J<sup>2</sup>), qui constituent la première terrasse au Sud de Bessines; — 2<sup>o</sup> de marnes avec calcaires marneux blancs du Rauracien (J<sup>3</sup>), pour la deuxième terrasse de Saint-Clément, Taillepie, etc.; — 3<sup>o</sup> de calcaires blancs plus durs, formant la troisième terrasse de Bernegoue à Fors et au Sud de Frontenay-Rohan-Rohan.

C'est un exemple, à une petite échelle, de plates-formes monoclinales dissymétriques, dont le versant le moins incliné coïncide avec le plongement des couches, tandis que le versant raide, qui regarde le massif ancien de la Gâtine, répond à la tranche des couches. On voit se reproduire la disposition en auréoles des couches du Bassin de Paris (*cuestas* de M<sup>r</sup> W. M. Davis). Le même fait se rencontre pour le Bassin d'Aquitaine, où les ceintures sont beaucoup moins nettes que dans la région orientale parisienne. Ces lignes sculpturales, dues à l'érosion, regardent le massif ancien du Nord: on a l'impression qu'elles ont pu constituer autrefois des enveloppes ou couvertures de la Gâtine.

*Terres rouges à châtaigniers et à silex du Poitou* (Ap<sup>1</sup>)<sup>1</sup>. — Ce sont des argiles ferrugineuses perméables, soit pures, soit mêlées de silex, qui proviennent de la destruction des calcaires du Jurassique moyen; leur épaisseur est variable et peut atteindre 10 à 15 m.; elles occupent souvent des étendues assez grandes, dans une position intermédiaire entre les groies calcaires et les argiles sableuses des plateaux tertiaires.

Les silex sont quelquefois extraordinairement abondants; les habitants s'en débarrassent en les jetant en tas, ou « chiron ». Depuis le développement des routes et chemins vicinaux, les tas disparaissent.

1. Ces terres rouges proviennent de la décalcification d'assises calcaires pour la majeure partie, et, par conséquent, il peut s'en trouver à la surface du Lias.

sent peu à peu. Des quantités énormes de silex ont été exportées : à la gare de La Mothe-Saint-Héraye, on voit toujours un véritable chantier de macadam pour la Charente-Inférieure, où les matériaux durs manquent en partie.

Les régions de terre rouge à silex se reconnaissent immédiatement à ce que tous les murs de limite de champs sont en blocs siliceux plus ou moins arrondis, tandis que, dans la région calcaire, les murs sont en pierres sèches.

Ces régions ont un aspect de bocage, car les arbres y réussissent très bien ; ils sont nombreux, surtout les châtaigniers ; on voit souvent des chênes en têtards dans les haies qui séparent les champs ; de plus, des amas de blocs siliceux contribuent à accidenter certains points du pays, principalement le long de l'axe anticlinal de Montalembert.

Les terres rouges à silex se trouvent à la surface des calcaires bajociens et bathoniens et en sont une dépendance dans le Seuil du Poitou<sup>1</sup>, où elles forment deux bandes suivant la direction générale SE-NW des ondulations tectoniques : l'une de Civrai à Rouillé, l'autre sur l'axe de Montalembert et sur son prolongement dans la partie Nord de la Plaine de Niort.

Les châtaigneraies de la Vienne se trouvent principalement sur cette terre rouge ; elles tendent à disparaître autour de Couhé, par suite de la transformation des cultures.

Vers le Limousin et la Gâtine, ces terres reposent quelquefois directement sur les marnes bleues du Lias, par suite de la décalcification complète des assises du Jurassique moyen ; les paysans appellent alors les silex « pierres de marne ».

Ce sont toujours des terres labourables profondes, dépourvues de calcaire, douces à travailler lorsqu'elles sont privées de silex ; elles ont une très grande importance au point de vue agricole, car le chaulage a facilité la culture du blé et le développement des prairies artificielles à leur surface.

*Entonnoirs. Dolines.* — Tandis que les gouffres prédominent à la surface des calcaires, les terres rouges (Ap<sup>1</sup>) montrent souvent des sortes d'entonnoirs ou de dépressions concaves bien marquées, analogues aux *cloups* du Lot<sup>1</sup>, aux *dolines* de la Bosnie et de l'Herzégovine. Ces dépressions sont toujours à sec, l'eau n'y séjourne point ; mais on ne voit pas de trou ou gouffre à la partie inférieure. Elles sont presque toujours cultivées lorsque les pentes sont douces ; quelquefois, dans les régions à silex nombreux, les parois sont abruptes<sup>2</sup>.

**3° Terrains tertiaires.** — Ils comprennent, de bas en haut :

1. Voir DELPOX, *Statistique du Lot*, 1831, I, p. 11.

2. J'ai donné des renseignements plus détaillés dans le *Bull. Soc. Géol. de Fr.*, 1<sup>re</sup> série, III, 1903, p. 1008 et suiv. — A comparer aux feuilles Gourdon (194) et Cahors (206) de la carte d'État-major.

1° Marnes et calcaires lacustres avec argiles à meulières (*Éocène moyen*);

2° Sables et argiles marbrés du Sidérolithique (*Éocène supérieur*);

3° Terrain de transport des plateaux (*Pliocène*).

*Terrain lacustre.* — Il occupe une certaine étendue à l'Est de l'axe du Seuil du Poitou; au point de vue géographique, il constitue des plateaux qui présentent les mêmes caractères que les plateaux des autres terrains tertiaires, surtout que les sables argileux marbrés. Les seules différences consistent en la présence de marne blanche dans le sous-sol, ce qui facilite le chaulage de la surface; en outre cette partie superficielle est plus argileuse en général.

Les terrains tertiaires des assises II et III recouvrent actuellement plus de la moitié de la surface du Seuil du Poitou; mais leur ensemble a occupé autrefois toute la région, ainsi que les zones voisines de la Gâtine et du Limousin, avant le creusement des vallées actuelles; ces formations se répondent aujourd'hui d'une rive à l'autre. L'ensemble du Seuil a conservé l'aspect général d'un plateau, où les accidents topographiques sont en creux.

Ces deux assises sont argilo-siliceuses et présentent beaucoup plus d'analogies que de différences; dans les deux cas, leur surface est occupée par des terres froides, peu perméables, qui ne renferment ni calcaire, ni phosphate, ni potasse. Ces formations résultent de la destruction des roches schisteuses et cristallines du Limousin et de la Gâtine, dont les débris ont été amenés sur le détroit du Poitou avant le creusement des vallées actuelles; les éléments solubles ont été dissous et entraînés par les eaux pendant le transport. On voit encore à la surface de ces terrains quelques grandes forêts: forêt de Moulière, bois de Saint-Hilaire, forêt de Saint-Sauvant, etc.

*Sables et argiles marbrés.* — Ils donnent en général des terres beaucoup plus argileuses et plus imperméables que les terrains de transport des plateaux; aussi portent-ils de nombreux étangs artificiels, principalement à l'Est du Seuil de Poitiers, vers Montmorillon, et surtout dans la Brenne.

Les argiles sont quelquefois assez pures pour donner des « terres à cazettes », que l'on exploite pour les fabriques de porcelaine de Limoges. Le plus souvent, ces argiles sont colorées diversement par des sels de fer et assez impures; elles servent à la fabrication des tuiles et des briques.

Cette formation est le principal gisement du minerai de fer pisolithique (Sidérolithique), qui a été exploité autrefois un peu partout, et notamment à l'Est de Poitiers, autour de Verrières, Montmorillon, La Trimouille (Vienne), Belâbre (Indre), etc. Les dernières exploitations ont cessé depuis quelques années, devant la concurrence des minerais de fer de Meurthe-et-Moselle.

*Terrain de transport des plateaux.* — Il est formé surtout d'argiles et sables terreux, montrant souvent des nappes de cailloux roulés de quartz blanc; l'épaisseur est faible, 1 m. à 2<sup>m</sup>,50. A quelques décimètres de la surface, on voit souvent des poudingues ferrugineux et manganésifères, analogues à l'*alios* des Landes.

Cette formation occupe les zones culminantes des plateaux, depuis La Trimouille et Montmorillon jusqu'à Vasles, dans les Deux-Sèvres. Le plus souvent, elle est formée d'argiles blanchâtres et limoneuses à sable fin terreux, donnant les « terres bornais » des paysans; c'est l'ancienne « terre de brandes » du Poitou : ce sol a été longtemps inutilisé et ne portait guère alors que des bruyères, fougères, genêts et ajones épineux; en Poitou on l'appelle la « brande »; il correspond à la lande de Bretagne. Sur les anciennes éditions de la carte d'État-major, sa répartition est indiquée parfaitement, de Poitiers à Vasles, de Poitiers à Sanxay, autour de Montmorillon, etc. Depuis cinquante ans, par les poudres d'os, par le chaulage, par la marne bleue du Toarcien, etc., on a amendé considérablement ce sol, et aujourd'hui la majeure partie des brandes a disparu; ces terres sont même renommées pour la production des avoines du Poitou.

L'aspect du pays a donc changé considérablement; les brandes avaient un certain cachet sauvage, avec de petits bois au milieu d'un sol peu mouvementé, avec l'herbe drue couvrant la surface entre les buissons; le gibier était très abondant, surtout la perdrix rouge, et il y avait des loups en grand nombre; c'était un pays de grandes chasses. Aujourd'hui, tout est modifié, sauf en quelques points; les brandes ont été « essartées » presque partout; leur sol est toujours pauvre par lui-même, mais, avec des engrais divers, on fait d'assez bonnes récoltes. De plus, on a beaucoup drainé le pays pour faciliter le départ des eaux stagnant sur ces plateaux; on a desséché ces terres, peut-être trop, car avec la disparition de la brande, on a augmenté le ruissellement des eaux qui, dès leur arrivée sur le calcaire, descendent très vite par les fissures et les gouffres. Dans la brande, du reste, on remarque des différences : les zones à bruyères et à fougères sont les plus pauvres, l'indigence du sol y est complète; les parties avec nombreux ajones renferment déjà un peu d'éléments azotés, fixés par les nodosités des racines de cette Légumineuse. Mais cette terre s'épuise encore vite.

Peut-être, autrefois, les forêts ont-elles couvert tous ces plateaux; leur disparition partielle viendrait du fait de l'homme, et probablement aussi de la disparition des très rares éléments utiles que le sol pouvait renfermer.

La surface de ces plateaux est peu perméable, et l'on n'y voit pas de sources, sauf de petits suintements; aussi est-on obligé d'avoir des mares (« marchais ») autour des habitations; quelquefois même, il y a



deux mares : celle des bestiaux et la « mare à boire » pour les habitants.

Pour ces diverses raisons, rareté de l'eau, pauvreté ancienne des brandes, etc., les centres ruraux du Seuil du Poitou se trouvent le plus souvent sur le rebord jurassique des plateaux ou dans le fond des vallées, sur le bord des rivières. Les communes sont très allongées, car elles possèdent de grandes étendues de brandes ou pacages anciens, sur les plateaux, entre les vallées étroites. La propriété n'est pas morcelée.

En résumé, les sols tertiaires des plateaux se distinguent très bien de ceux des assises jurassiques, car on y trouve la flore silicicole, qui s'avance ainsi par trainées, depuis le Massif Central et la Gâtine, au milieu de la flore calcicole du Jurassique. La présence de ces argiles sableuses tertiaires et celle de la terre rouge à châtaigniers font que les plateaux du Seuil du Poitou sont beaucoup plus couverts d'arbres qu'on ne le croirait à l'inspection d'une carte géologique, où le sous-sol profond jurassique est indiqué toujours trop largement.

*Alluvions des vallées.* — On voit des dépôts quaternaires de divers âges dans le fond des vallées : des alluvions anciennes, formées de sables et de graviers, et des alluvions modernes, souvent tourbeuses, comme d'ailleurs dans tout l'Ouest de la France.

### III. — COMPARAISON DES PAYS DE GÂTINE ET DE PLAINES.

Ces deux types de pays constituent des régions bien tranchées. Je voudrais attirer l'attention sur quelques-uns de leurs caractères, d'autant plus que des régions de types analogues se retrouvent ailleurs sur bien des points du sol de la France. On peut constater là, de la manière la plus nette, les rapports de l'homme avec le sol et l'influence réciproque de l'un sur l'autre.

Lorsqu'on sort de Niort par une route quelconque, vers Fontenay ou vers Melle, on traverse une région dont le caractère de Plaine est typique, avec sa terre rouge très peu épaisse, à fragments calcaires nombreux que les paysans appellent la groie. C'est un pays découvert qui fait contraste avec la Gâtine boisée qui borde l'horizon au Nord (fig. 2).

C'est la véritable région du blé et des prairies artificielles, avec des cultures très variées en certains points ; les champs sont souvent très morcelés, et les parcelles se succèdent avec des productions différentes : sur des étendues parfois très grandes, il n'y a jamais de jachères ; les parties en pierrailles sont peu nombreuses ; bref, si les récoltes sont quelquefois moins abondantes que dans les autres sols, leur qualité est bien supérieure.

Les chemins sont presque toujours bons dans la Plaine, car le sous-sol est formé par une masse calcaire, solide et perméable.

On y voit surtout des vallées sèches, l'eau étant absorbée rapidement par ce sous-sol ; des ruisseaux entiers y disparaissent quelquefois, comme la Dive de Lezay, près de Rom, comme le ruisseau de Villiers-en-Plaine (le Poléon), dans la vallée sèche de La Couture, vers Saint-Maxire.

Les suintements d'eau et les sources sont peu nombreux, mais il y a souvent de grosses fontaines ; aussi les habitations sont-elles groupées ; la vie est *villageoise*, même pour une région uniquement de cultures. Cela entraîne de très grosses différences avec la Gâtine de Parthenay et le Bocage vendéen, différences qui se retrouvent, en partie, jusque dans les idées des habitants, « bleus » d'un côté et « chouans » de l'autre.

On peut constater ainsi que la répartition des habitations dépend pour une très forte part de la perméabilité du sol et que la présence de grosses sources a eu son influence sur la fondation des centres ruraux : plus les fontaines sont écartées l'une de l'autre, plus les centres sont importants ; mais le cultivateur est alors très loin de son champ de travail<sup>1</sup>.

Souvent, dans le Poitou calcaire, on voit dans les champs une petite charrue, avec un seul mancheron : c'est un araire. Il est attelé d'un baudet ; cela représente un instrument primitif, mais qui suffit à retourner la terre rouge avec ses pierres calcaires. Au début de la civilisation, l'homme pouvait cultiver cette terre de groie avec ses bras ou avec un araire et en tirer profit ; il n'avait pas besoin de chauler, de répandre des engrais plus ou moins chers pour avoir une récolte ; seule, la pluie fréquente était indispensable. La fortune acquise n'était pas nécessaire pour labourer les champs de la Plaine, tandis que les régions de terres argileuses fortes demandent de nombreuses paires de bœufs et un matériel exigeant une création préalable de capital. Aussi les pays de Plaine ont toujours été de bons pays ; ils ont acquis très vite un degré d'aisance relative.

La Gâtine est aussi très caractéristique, avec ses roches schisteuses et ses roches granitiques, qui donnent à la surface des terres d'argile et de silice. Les paysans les appellent « terres fortes », ou « terres froides », par opposition aux Plaines calcaires de Niort, de la Crèche, d'Assais et de Thénézay, de Thouars<sup>2</sup>, dont les productions sont plus précoces et où la terre est dite plus « chaude ». La différence est

1. On peut constater une légère décentralisation dans les Plaines ; quelques habitations se construisent dans des points écartés des centres, grâce à la facilité plus grande de faire des puits profonds.

2. Dès que l'on atteint le Maine-et-Loire, on dit les *Champagnes* de Douvy, de Montreuil-Bellay. Plus au Nord, est la *Champagne* du Maine, puis la *Plaine* de Caen.

même exagérée, par rapport à la Plaine de Niort, car celle-ci est au Sud et à une altitude sensiblement inférieure (fig. 2).

Pour bien saisir les caractères qui distinguent les pays de Plaine des pays de Gâtine ou de Bocage, il faut examiner la Carte topographique au 80 000<sup>e</sup>, soit la feuille de Niort (n° 142), soit celle de Bressuire (n° 131). Cette dernière, sur laquelle se trouvent Parthenay et le Terrier du Fouilloux, est peut-être la feuille de la Carte de France qui montre le mieux l'opposition de ces deux genres de régions. Au Nord et à l'Est, entre la Dive du Nord et le Thouet, s'étend une région plane avec des vallées rares, de grands vides et des bourgs espacés<sup>1</sup>; tandis qu'à l'Ouest et au Sud-Ouest, autour de Parthenay et de Bressuire, le pays est mamelonné, sillonné de ruisseaux; on remarque surtout l'énorme quantité de haies qui séparent les champs. Cela même contribue à assombrir la teinte générale de cette carte topographique, autour de Parthenay et de Bressuire.

On peut constater aussi une certaine différence de climats due à l'altitude différente de la Gâtine et de la Plaine, et à ce que le pays calcaire est plus vite sec, à ce qu'il offre peu d'obstacles à l'action des vents : l'influence des arbres ne s'exerce pas dans la Plaine.

La végétation de la Gâtine se ressent de la composition du sol. On voit beaucoup de châtaigniers, de fougères et des ajoncs épineux, avec des champs de seigle et de choux cavaliers; ces choux du Poitou et de Cholet donnent tout l'hiver des feuilles pour la nourriture du bétail<sup>2</sup>; le maïs ne croît pas. Les prairies naturelles montent sur les pentes jusqu'au sommet des mamelons, tandis que, dans la région calcaire, elles sont dans le fond des vallées, sur le bord des rivières, à la surface des alluvions modernes.

Autrefois, le sol était pauvre, d'un accès difficile, on peut dire que c'était un pays de sentiers et de fondrières. On était obligé de laisser en jachères la plus grande partie du sol; on y cultivait peu ou pas de froment. L'introduction de la chaux venant des fours de Thouars, Airvault, Saint-Maixent, Coulonges, etc., a beaucoup changé l'aspect du pays, dont la valeur augmente. Le blé a été cultivé et la nourriture des paysans s'est améliorée considérablement. Malgré cela, il y a encore beaucoup de prés où les acides organiques sont trop abondants; les paysans les appellent « prés aigres »; il en résulte une répercussion sur la valeur du lait et le produit des beurrieres.

On a déjà beaucoup facilité l'écoulement des eaux sur ce sol imperméable, on a « assaini » le pays, comme disent les habitants<sup>3</sup>.

1. En particulier, il y a la Plaine d'Assais, où a eu lieu la bataille de Moncontour (1569).

2. Sur la bordure du Limousin, on voit surtout des cultures de gros potirons et de topinambours, au lieu des choux.

3. Dans les parties plates ou concaves de la surface de la Gâtine et de la zone

Depuis que les routes et les voies ferrées ont pénétré partout, la vie économique s'est développée ; l'élevage s'est étendu considérablement ; le pays est devenu plus riche par ses marchés aux bestiaux, comme Parthenay, pour les envois à Paris et dans les grandes villes.

Il en résulte que les pays de Plaine, qui sont toujours riches, paraissent forcément un peu stationnaires, par suite de ce développement de la Gâtine. La comparaison avec cette dernière est de moins en moins en leur faveur, car la Gâtine voit ses cultures se développer de plus en plus rapidement. Les prix de certains fermages ont quadruplé depuis 1870, vers la source du Thouet.

Dans cette Gâtine, on voit partout de nombreuses haies, qui permettent de laisser les bestiaux dans les champs ; quelquefois même, ces derniers sont entourés d'un fossé, dont la terre sert à former une levée portant la haie vive<sup>1</sup>. Cette clôture s'appuie sur de nombreux arbres taillés en têtards, c'est-à-dire en taillis sur un tronc<sup>2</sup> ; aussi la région est très couverte et rappelle de loin une forêt ; on ne voit pas les chemins à quelque distance ; ce n'est pas du tout l'état découvert de la Plaine calcaire d'Assais, de La Crèche et de Niort. On comprend à cet aspect la possibilité des guerres d'embuscade.

Il n'y a pas de grosses fontaines ; seulement beaucoup de petits suintements d'eau presque superficielle, ce qui a permis l'existence de nombreuses habitations isolées et a eu son influence sur les habitants, dont le tempérament est assez contraire à celui des gens de la Plaine, comme je le disais plus haut. Les centres ruraux sont plus petits ; il y a une très faible centralisation ; l'esprit d'isolement règne beaucoup plus.

La propriété n'est pas morcelée, comme dans la région calcaire, et surtout comme dans les anciens pays de vignes du Sud de Niort. Les mœurs diffèrent aussi, même pour le travail des femmes, car, en pays calcaire, ces dernières peuvent s'employer beaucoup plus que dans la Gâtine, où le travail des champs est plus pénible et où le bétail n'a pas besoin d'être gardé au milieu des prés, qui sont entourés de haies.

Au point de vue des relations humaines, il faut ajouter que, en

voisine du Seuil du Poitou, le sol très argileux retient l'eau et forme les « nesdes » ou « naidés », et « pousse-veilles » des habitants. Une « nesde » est un fond, entouré de grands arbres, à sol mou, tourbeux, formé de débris organiques de feuilles et d'herbes. — La Gâtine était éprouvée autrefois par de nombreux cas de fièvre intermittente, comparable à la malaria, pendant les chaleurs de l'été ; depuis que les terrains « nesdeux » ont été desséchés par des fossés, ces fièvres ont disparu.

1. Ce système de levées et de haies se développe même vers le Seuil du Poitou, autour de Vasles, sur le terrain de transport des plateaux ; aussi dit-on la Gâtine, de Vasles.

2. La coupe a lieu tous les 6 ans environ ; il y a surtout des chênes, qui sont plus vigoureux que dans la Plaine.

opposition avec la Plaine, les chemins sont souvent creux ; ils traversent des terres fortes donnant une boue épaisse après la pluie ; souvent, cette boue ne sèche pas de tout l'hiver et elle rend la circulation presque impossible dans ces chemins encaissés ; il faut quelquefois aller chercher des bœufs pour sortir une voiture légère attelée d'un cheval<sup>1</sup>. Heureusement, la création d'un excellent réseau de chemins vicinaux a contribué à la transformation de cette région, dite Gâtine ou « mauvais pays » par les paysans de la Plaine ; ces chemins ont permis partout l'introduction de la chaux ; en même temps, la découverte et la fabrication de charrues qui labourent profondément ont donné le moyen de retourner ces terres fortes, si difficiles à pénétrer autrefois<sup>2</sup>.

Du reste, le besoin d'échanges entre deux régions si dissemblables, Gâtine et Plaine, a existé de tout temps ; je citerai en particulier le commerce de transport qui suivait le « chemin charbonnier », des forêts de la Gâtine (l'Arpatereau, etc.) par François, sur la Sèvre, vers la Plaine de Niort, dépourvue d'arbres.

*Entre-Plaine-et-Gâtine.* — Pour ne pas abuser d'une façon excessive de l'opposition de caractères que montrent la Gâtine et les Plaines qui l'entourent, je dois ajouter qu'il y a souvent des zones de passage de l'une à l'autre, — la nature ne fait pas de sauts brusques, il y a toujours des transitions ; — on voit des bandes de terrains dont les caractères participent de l'une et de l'autre. Je citerai la petite région *Entre-Plaine-et-Gâtine* (fig. 2), qui s'étend, au Nord de Niort, de Cherveux à Champdeniers, de Saint-Laurs à Saint-Maixent. Ce n'est pas la véritable Gâtine dépourvue de calcaire, et ce n'est pas non plus la Plaine sèche, nue et monotone. Le sous-sol est particulier ; il répond à une composition géologique spéciale (Lias) ; il n'est pas très perméable (au moins les marnes du Lias supérieur), et cela rappelle la Gâtine ; il renferme une certaine proportion de calcaire, comme la Plaine ; les ruisseaux de la Gâtine coulent encore dans cette région et ne disparaissent que dans la Plaine ; c'est, de plus, la zone des meilleures prairies naturelles, à cause de son calcaire et de son humidité superficielle. Ces caractères intermédiaires ne sont pas restreints à la zone dont je parle ici ; ils se retrouvent par places, sur la bordure Est et Nord-Est de la Gâtine : autour de Sanxay, de Saint-Loup, de Thouars, etc. On les revoit, partout, plus ou moins apparents, autour des massifs anciens du sol de la France.

1. Le sabot du cheval n'est pas fait pour la boue trop épaisse, qui arrive à la couronne et au canon ; la bête a de la peine à se retirer. Au contraire, le pied des Ruminants est fourchu, les deux sabots s'écartent en s'enfonçant et le trou fait dans la boue est plus grand ; puis, la bête rapproche ses deux sabots pour les retirer plus facilement.

2. Il n'est pas rare de voir 5 à 6 paires de bœufs attelés, à la file, devant une charrue Dombasle, Brabant, etc.

*Région des brandes du Poitou.* — C'est encore une région intermédiaire, qui continue la Gâtine au milieu du Seuil du Poitou, comme je le disais à propos des sols tertiaires.

En parcourant la Gâtine de Parthenay, les régions de Plaines des Deux-Sèvres, et les anciennes brandes des plateaux du Seuil du Poitou, on voit partout des exemples du courage et de la ténacité que les travailleurs français ont déployés, depuis cinquante ans, pour aménager ou maintenir la richesse de ces pays. La Gâtine a fait des progrès énormes dans ces dernières années, par la création de voies de communication et pour la production du blé, qui était impossible autrefois; on n'a qu'à interroger les vieux paysans, tous sont d'accord là-dessus. Les brandes du Poitou ont été défrichées et transformées; si le pittoresque y a perdu, il n'y a qu'à aller de Poitiers à Sanxay, par le plateau de Chasseport, pour voir quelle création de richesses s'est faite dans cette région. Pour les Plaines, il suffit de suivre un peu le développement prodigieux des beurreries: si l'on prend en exemple les environs de Niort, on voit que la région qui s'étend de cette ville jusqu'à La Rochelle a été très éprouvée par la disparition de la vigne, il y a plus de vingt ans; mais la volonté et l'esprit d'association<sup>1</sup> des habitants sont arrivés à créer une nouvelle source de richesses, qui s'est étendue dans tous les départements voisins<sup>2</sup>.

JULES WELSCH,

Professeur de géologie  
à l'Université de Poitiers.

1. Cet esprit d'association existe depuis longtemps, dans la Plaine, sur la bordure du Marais poitevin; c'est lui qui a permis le dessèchement de cette région.

2. Le résultat a été complet, comme l'a montré le succès éclatant remporté à l'Exposition internationale de Liège, en 1905. La Beurrerie d'Échiré (Plaine de Niort), a été classée première: les beurreries du Poitou et des Charentes ont eu deux grands prix sur trois.

## LA VALLÉE DE BARCELONNETTE

### NOTES DE GÉOGRAPHIE HUMAINE

**Les conditions physiques.** — La vallée de l'Ubaye, souvent appelée vallée de Barcelonnette, du nom de son centre le plus important, embrasse une superficie de 1 059 kmq. Elle est encaissée entre des montagnes de plus de 3 000 m., qui atteignent à l'Aiguille de Chambeyron l'altitude de 3 400 m.

Le substratum de la vallée et les flancs inférieurs de ses versants, depuis le confluent de la Durance jusqu'au Martinet, sont constitués par des schistes noirs jurassiques et crétacés, avec intercalation, au Lauzet, d'un synclinal de grès d'Annot <sup>1</sup>. Du Martinet à Jausiers, on observe les schistes calcaires et les calcaires argileux du Nummulitique. Ces calcaires forment des barres rocheuses, les défilés pittoresques de Méolans « au milieu des terres noires fossilifères bathoniennes, calloviennes et oxfordiennes » <sup>2</sup>. C'est là le domaine des grands torrents de l'*adroit* : ils impriment aux paysages un cachet de désolation et de tristesse qui leur a valu leur surnom de *terres froides*. Les torrents des Sanières, du Bourget, du Riou Chanal et du terrible Riou Bourdoux, célèbres par leurs dégâts, ont tracé les immenses crevasses de leurs lits dans les débris de ces formations. Ils couvrent leurs vallées d'une couche de pierres, au milieu desquelles des bouleaux rachitiques ne parviennent pas à trouver une nourriture qu'aucune autre végétation ne leur envie, et ils accumulent dans la partie inférieure de leur cours de puissants amas de boue et de débris rocheux descendant à chaque crue « sous forme d'une lave visqueuse et dévastatrice » <sup>3</sup>. Ces cônes de déjection, très étalés et à peine inclinés dans leur partie marginale, ont parfois déplacé le lit de l'Ubaye par l'importance de leurs apports (torrent du Coulet près des Serenne <sup>4</sup>,

1. Voir pour la bibliographie géologique du département des Basses-Alpes : É. HAUG, *Les chaînes subalpines entre Gap et Digne* (Bull. Services Carte géol. de Fr., III, n° 21, 1891, p. 2-6). On lira aussi avec fruit les articles de M<sup>r</sup> É. HAUG et de M<sup>r</sup> P. TERNIER, dans le *Livret-Guide des excursions en France* du VIII<sup>e</sup> Congrès géologique international (Paris, 1900 ; voir X<sup>e</sup> Bibliographie 1900, n° 238) et ceux de MM<sup>rs</sup> É. HAUG et W. KILIAN, dans les *Comptes rendus* du IX<sup>e</sup> Congrès (Vienne, 1903 ; voir XIV<sup>e</sup> Bibliographie 1904, n° 270 et 275).

2. *Le Guide de l'alpiniste dans la vallée de l'Ubaye*, édité par la Section de Barcelonnette à l'occasion du Congrès du Club Alpin Français en 1898, p. 18.

3. *Le Guide de l'alpiniste*..., p. 27.

4. W. KILIAN, *Notes pour servir à la Géomorphologie des Alpes Dauphinoises* (La Géographie, VI, 1902, p. 17-27).

Riou Bourdoux entre les Thuiles et Saint-Pons). En amont de Jausiers jusqu'aux Serenne, dans la vallée et sur les flancs, au-dessus des sous-bassements suprajurassiques, s'étendent les formations du Flysch tertiaire. Ce sont des calcaires marneux ou des grès fins qui alternent avec des schistes argileux foncés, séparés de la série du fond de la vallée par des témoins triasiques nettement perceptibles dans la chaîne qui limite au Nord la cuvette de Barcelonnette. Les assises du Flysch se poursuivent très en amont dans la vallée de l'Ubaye et dans celles de ses affluents de gauche, les torrents de l'*hubac* (ce n'est qu'au delà des Serenne que la rivière rencontre à Maurin les marbres roses et verts du Jurassique supérieur, puis successivement les quartzites du Trias et au Longet des Schistes lustrés et des serpentines). L'Ubayette coule tout entière au milieu des argiles calcaires du Flysch; cette situation géologique a fait glisser sur ses fondements le village de Meyronnes de 1 m. en 25 ans, parallèlement à l'inclinaison des strates. — L'architecture de la contrée serait assez simple, si à ces formes « autochtones » n'étaient venues se superposer les séries « exotiques »<sup>1</sup> des charriages postérieurs à l'Oligocène qui, dirigés NW-SE, ont donné aux formes meubles du Flysch des pentes douces vers l'W, plus raides vers l'E, ou introduit dans cette vallée les reliefs hardis des dolomies triasiques. — Les glaciers ont déposé sur cet ensemble leurs boues fertiles, généralement habitées. Les colonnes coiffées de Pontis, produites par l'érosion des boues glaciaires à blocs erratiques, les moraines frontales de Meyronnes, de Larche, de Maissonméane, les méplats de la Conchette et d'Enchastrayes, les marmites de géants de Méolans témoignent de leur ancienne activité.

Les documents météorologiques relatifs à la vallée sont beaucoup moins nombreux que les documents géologiques. Peut-être faut-il attribuer à cette pénurie l'erreur assez répandue qui veut que cette région soit influencée par le climat méditerranéen<sup>2</sup>.

D'après l'amplitude annuelle de la température (19°), la vallée de l'Ubaye, ou plus exactement Barcelonnette (1 138 m.), serait comprise dans les « climats moyens »<sup>3</sup> avec la température moyenne la plus basse (— 8°,7) en janvier, la plus haute (10°,3) en juin. Dans les Alpes et à une même altitude, l'amplitude annuelle est généralement moins

1. É. HAUG, *Les grands charriages de l'Embrunais et de l'Ubaye* (Congrès géol. international, C. r. IX<sup>e</sup> session, Vienne, 1903, fasc. 1), p. 495, 496, 499, 505. Voir aussi O. BARRÉ, *L'architecture du sol de la France* Paris, 1903, carte p. 213.

2. D'après A. PHILIPPSON, *Das Mittelmeergebiet* (Leipzig, 1904), p. 121, la Provence et le Languedoc reçoivent d'assez faibles précipitations (50-100 mm.) qui tombent surtout au printemps et à l'automne. Les étés sont pauvres en pluie et chauds (juillet, 23°), les hivers froids et rigoureux (janvier, 5° à 7°). Rien, dans les observations que j'ai pu rassembler, ne permet de retrouver dans la vallée de Barcelonnette ces traits du climat méditerranéen.

3. A. ANGOT, *La température de la France* (Annales de Géographie, XIV, 1905, p. 309).



forte : à Gâbris (1 250 m.) elle est de  $15^{\circ},5$ , avec  $-2^{\circ}$  en janvier et  $13^{\circ},5$  en juillet ; à Gastein (1 020 m.), elle est de  $18^{\circ},8$ , avec  $-4^{\circ}$  en janvier,  $14^{\circ},8$  en juillet. De même, tandis qu'à Chamonix (1 035 m.), l'amplitude journalière atteint  $14^{\circ},2$ , on a constaté à Barcelonnette, dans la même journée, en janvier, une variation de  $12^{\circ},4$ , en juin de




FIG. 1. — Moyenne journalière d'éclairement des différents points de la vallée de Barcelonnette.

$15^{\circ},2$ . Ces différences, qui ne sont pas sans influence sur la santé des habitants, sont en général fonction de l'insolation.

Or, tandis qu'au solstice d'hiver, au bord de la mer ou dans les grandes plaines de nos latitudes<sup>2</sup>, le soleil éclaire pendant 8 heures,

1. J. HANN, *Handbuch der Klimatologie* (2<sup>e</sup> Aufl., Stuttgart, 1897), I, p. 269, 274.

2. Les chiffres qui vont suivre sont extraits d'une enquête non publiée menée par M<sup>r</sup> ANNAUD, de Barcelonnette. Il a demandé aux quatre-vingt-trois instituteurs de la vallée les heures où le soleil apparaissait et disparaissait devant le bâtiment municipal aux époques du solstice et des équinoxes. Il ne peut être question ici de la puissance de l'insolation, telle qu'elle ressort de l'article de ACO. EICHORN : *Entwurf einer Sonnenscheindauer-Karte für Deutschland* (Petermanns M., XLIX,

à la même époque Barcelonnette n'a que 6 heures et demie de soleil; Jausiers, 6; Larche, 5; La Condamine, 4; Meyrannes, 3; Saint-Paul, 2; Méolans ne voit pas le soleil pendant 42 jours<sup>1</sup>. Sur l'*adroit* l'éclairement moyen, par jour, est plus fort que sur l'*hubac*, mais les minima sont aussi constatés au *plan*, dans les culs-de-sac du fond des vallées, comme à Saint-Paul, et surtout aux défilés calcaires de Gleizolle, Méolans, Le Martinet.

La moyenne d'exposition au soleil pour toute la région est de 9 heures, ce qui lui enlève 25 p. 100 du bénéfice des rayons lumineux<sup>2</sup>, allonge l'hiver, raccourcit l'été; conditions défavorables pour la végétation.

## MOYENNE JOURNALIÈRE D'ÉCLAIREMENT

Adroit.		Plan.		Hubac.	
Jausiers . . . . .	9 <sup>h</sup> 59'	Saint-Paul. . . . .	7 <sup>h</sup> 30'	Hubac de Jausiers . .	9 <sup>h</sup> 11'
Barcelonnette. . . .	10 <sup>h</sup> 20'	Gleizolle. . . . .	7 <sup>h</sup> 44'	Enchastrayes. . . . .	9 <sup>h</sup> 59'
Saint-Pons . . . . .	10 <sup>h</sup> 14'	Méolans . . . . .	7 <sup>h</sup> 48'	Prats des Thuiles. . .	9 <sup>h</sup> 10'
Ubaye . . . . .	9 <sup>h</sup>	Le Martinet . . . . .	6 <sup>h</sup> 56'	Gaudéissard . . . . .	7 <sup>h</sup> 41'
Pontis . . . . .	10 <sup>h</sup> 11'	Lauzet. . . . .	7 <sup>h</sup> 28'		

La moyenne de la pression barométrique à Barcelonnette a été, pour 1904, de 761 mm., elle s'était abaissée en février à 753 mm., élevée en août à 765 mm. Ces deux extrêmes coïncident avec les mois où les précipitations pluvieuses ont été le plus abondantes (80 mm. et 71 mm.), mais aussi avec des périodes où les vents ont été calmes. Ils viennent de l'E et du SE dans les six mois d'hiver (c'est l'époque des orages); de l'W et surtout du NW dans les six mois d'été. La vallée est en outre journellement parcourue par des courants d'air, causés par la température. Un vent analogue au föhn, signalé également en Savoie sous le nom de « mangeur de glaciers »<sup>3</sup>, fait son apparition le matin à Barcelonnette, venant de la Durance, entre 10 heures et 10 heures 30'. Le soir il descend de Jausiers et arrive au chef-lieu vers 5 heures. Son apparition est connexe d'une surproduction de nuages, qui parfois déterminent des orages assez violents, mais très courts.

Phénomènes tout locaux, ils sont sans grande influence sur la moyenne annuelle des pluies. Cette région est d'ailleurs très pauvre en précipitations. Elles ont atteint 585 mm. à Barcelonnette en 1903;

1903, p. 102-109, carte pl. 10; mais bien du seul éclaircissement. Pour calculer l'intensité, il eût fallu des appareils chers et difficiles à régler pour des collaborateurs dévoués, mais novices.

1. F. ARNAUD, *Les Barcelonnettes au Mexique* (Digne, 1891), p. 2.

2. On compte à Gastein une perte de 12 p. 100; à Méran, une perte de 19 p. 100; à Hallstatt, une perte de 28 p. 100. (D'après R. SIECKA, *Die Alpen (Sammlung Göschel)*, 129, Leipzig, 1900), p. 38.)

3. MARC LE ROUX, *La Haute-Savoie* (Collection BOULE, Paris, Masson, s. d.), p. 34.  
— Voir A. ANGOT, *Traité élémentaire de météorologie* (Paris, 1899), p. 169-170.

458 mm. en 1904, année très sèche, avec un maximum de 80 mm. en février et un minimum de 2 mm. en novembre. Les saisons les plus pluvieuses sont la fin de l'hiver et de l'été; le minimum se place en fin d'automne. La pauvreté de ces précipitations est peut-être due, là aussi, au déboisement inconsidéré; le sol dénudé évapore rapidement toute son humidité et devient capable d'absorber par la suite plus de vapeur d'eau <sup>1</sup>.

Le paysan compte peu sur les pluies pour féconder la terre. La neige a une importance bien plus grande, et les années mauvaises, celles où le vent emporte la poussière des terres noires, sont celles où il n'a pas neigé. Les quantités tombées ont atteint, en 1903, 1<sup>m</sup>,01; en 1904, 1<sup>m</sup>,37, avec un minimum en janvier, 6 cm., et un maximum en février, 79 cm.; la période de neige ne comprend que les mois de novembre à mars inclus. C'est surtout à l'hubac que s'exerce son action bienfaisante; moins échauffée, elle persiste davantage et permet le développement des forêts protectrices de la majorité des sources de la vallée (300 contre 50 seulement à l'adroit). Mais elle a aussi des effets d'autant plus terribles qu'ils sont imprévus. Telle fut l'avalanche de Maljasset (1874), tristement célèbre pour avoir coûté la vie à sept personnes; celle de Miéjour (1879), qui accumula sur la fin de sa course 2000 des plus vieux mélèzes de la vallée; enfin celles de 1904, qui arrachèrent la forêt au S des Thuiles. La neige imprime aussi à l'Ubaye un caractère mixte, intermédiaire entre celui des rivières proprement dites et celui des rivières torrentielles <sup>2</sup>. Grâce aux longues périodes des sécheresses, son volume est très faible en temps ordinaire. Mais à l'époque de la fonte, les crues violentes et terribles transforment la rivière en un fleuve impétueux qui charrie des eaux noires de boue, des troncs d'arbres, des quartiers entiers de roche, d'autant plus terrible qu'il est plus resserré, comme à La Reyssole, à La Condamine, à Méolans. Dans ces moments, le volume d'eau monte à Barcelonnette de 26 mc. à 250 mc., et, au confluent, de 58 mc. à 500 mc. Les neiges longtemps accumulées sur le sol y produisent, bien que la température n'y soit pas exagérée, de longs jours de gelée: Barcelonnette en compte 175, tandis que Apt n'en voit que 60 et Draguignan 52 <sup>3</sup>.

Ces conditions météorologiques sont loin d'être celles du climat de la Méditerranée. Dans toutes ses affinités physiques, la vallée de l'Ubaye appartient au type briançonnais, c'est-à-dire dauphinois.

**L'exploitation du sol.** — C'est de l'exploitation agricole qu'il est question. Des compagnies de Marseille et de Lyon ont obtenu des

1. R. DE WYBRANOWSKI, *Le régime du Dniepr* (La Géographie, VIII, 1903, p. 85).

2. É. HAUG, *Les chaînes subalpines...*, p. 149-150.

3. C. PASSERAT, *Essai d'une carte de la répartition des jours de gelée en France* (Annales de Géographie, XI, 1902, carte à 1 : 3 800 000, pl. IV).

concessions pour utiliser la force de l'Ubaye en vue de la grande industrie, mais elles n'ont pas, jusqu'ici, fait acte de propriétaires. La « houille blanche » n'est employée qu'à éclairer les communes à l'électricité. Sans doute les carrières des Serenne et de Maurin exportent encore jusqu'à Paris et à Lyon les marbres roses et verts<sup>1</sup>, mais les anciennes manufactures locales, les fabriques de tissus de drap, les chanvres, les célèbres « cordeirats » ont cessé d'exister, depuis que les chemins de fer ont forcé les colporteurs de la vallée à rechercher au Mexique un emploi plus rémunérateur de leur initiative voyageuse.

La situation de l'agriculture est loin d'être brillante. Dès l'entrée de la vallée, « malgré l'aspect méridional du pays, malgré les roches brûlées et la vigne encore accrochée aux premières pentes »<sup>2</sup>, malgré de maigres cultures que l'âpreté des paysans arrache aux terres noires dévastées, on a l'impression d'une triste et froide contrée. La Statistique agricole annuelle confirme ces premières impressions. Tandis que, en France, le sol complètement improductif ne s'étend que sur 14,3 p. 100 de la superficie totale du territoire, que cette proportion n'atteint que 8 p. 100 dans le Vorarlberg, 14 p. 100 dans les Alpes de Salzbourg, 17 p. 100 en Tyrol, 28 p. 100 en Suisse, — la vallée de l'Ubaye compte 3 000 ha. de rochers et 48 800 de landes, bruyères et ajoncs, soit près de la moitié de tout l'arrondissement. Dans ce chiffre, les torrents figurent pour 500 ha.

A cause de l'exiguïté des terres utilisables, les glaciers et le soleil ont dicté l'emplacement et la spécialisation des cultures. Les premiers ont étendu un manteau de boues fécondes, permis à la végétation de s'implanter sur les plus grandes pentes au-dessus des roches les plus infertiles et à l'homme de venir défricher et cultiver jusqu'aux points extrêmes où le froment et le seigle ont pu mûrir. On peut affirmer que, partout où se trouvent la prairie et la forêt, les glaciers ont préparé le terrain<sup>3</sup>. Ce sont les boues glaciaires, plus que le soleil, qui ont permis aux différentes espèces végétales de dépasser les limites en altitude qui les arrêtent généralement dans les Alpes. Dans la vallée de l'Ubaye, la vigne monte jusqu'à 1 050 m.; les cultures atteignent 1 950 m., au lieu de 1 400; les forêts, 2 300 m., au lieu de 2 000; les prés-bois, 2 500 m.; les pâturages, 2 800 m., au lieu de 2 700 m., et encore ceci sur le côté S des Alpes<sup>4</sup>. Par contre, c'est la seule insolation qui préside à la répartition des céréales de consommation et des

1. A Paris, le tombeau de l'empereur et l'escalier de l'Opéra sont en marbre vert de Maurin.

2. ARDOUIN-DUMAZET, *Les Alpes du Léman à la Durance (Voyage en France, 10<sup>e</sup> sér., Paris, 1897., p. 272.*

3. ARNAUD, *La Vallée de Barcelonnette (l'Ubaye)*, Grenoble, 1900., p. 65.

4. R. SIEGER, *ouvr. cité*, p. 98; — *Le Guide de l'alpiniste*, p. 12. — M<sup>r</sup> SIEGER signale que les cultures dépassent l'altitude de 1 900 m. sur le côté S de l'Ötztal, et les forêts, celle de 2 100 dans l'Ortler.

prairies artificielles. A l'hubac, la commune d'Uvernet n'a que 12 p. 100 de ses terres en cultures; celle d'Allos, 10 p. 100; celle de Fours, 4 p. 100; si la commune de La Bréole fait exception (plus de la moitié des terres en cultures), elle le doit à sa moindre altitude et à sa situation physique particulière, au confluent de la Durance. Sur l'adroit, Ubaye et Faucon comptent environ 17 p. 100; Barcelonnette, plus de 50 p. 100; les minima sont explicables par la haute altitude de la commune, comme Saint-Paul (4 p. 100), ou le voisinage des cônes de déjection, comme Les Thuiles. Les deux villages conjoints, Revel et Méolans, sont un exemple frappant du contraste des expositions aux rayons solaires. Placés vis-à-vis l'un de l'autre et de chaque côté de l'Ubaye, Revel, à l'adroit, avec une superficie totale de 3945 ha., en compte 635 en cultures, soit 16 p. 100 environ, avec 13 ha. de vignes contre 6 en bois; l'autre, Méolans, à l'hubac, avec une superficie totale de 7030 ha., n'a que 500 ha. de culture (environ 7 p. 100), mais par contre possède 1955 ha. de landes et 1512 ha. de forêts.

Étant donné que la période de maturation, dans les Alpes, peut durer de juillet à septembre, que tous les travaux agricoles doivent s'exécuter en trois mois, que l'épaisseur de la terre végétale varie de 0<sup>m</sup>,15 à 0<sup>m</sup>,35 et n'atteint 1 m. qu'à Faucon, que par conséquent la culture, tout extensive, doit laisser la moitié de son domaine en jachères, on comprendra le rôle intense joué par le soleil dans la répartition des céréales. Le blé se plaît mieux à l'adroit, le seigle et le méteil sont réservés à l'hubac et aux vallées supérieures. C'est ainsi que, sans tenir compte d'Allos et de La Bréole, qui appartiennent plutôt à la vallée de la Durance, on compte 1441 ha. de blé sur l'adroit, contre 507 seulement à l'hubac. Les trois communes les plus élevées, Saint-Paul, Larche, Meyronnes, ne comptent que 73 ha. de blé contre 319 de seigle, bien que les argiles de Meyronnes soient parmi les plus fertiles. L'avoine se plaît partout; c'est une plante froide. Mais elle n'est cultivée que pour donner la nourriture nécessaire aux chevaux importés dans la vallée, et l'effectif de cette cavalerie n'est pas élevé.

Les terres s'épuisent par le même et perpétuel assolement, « tandis que l'irrigation en ferait d'admirables prairies où l'on pourrait récolter assez de fourrages pour entretenir un bétail nombreux, dont les produits en fromages, lait et beurre trouveraient des débouchés assurés dans les grandes villes de la région »<sup>1</sup>. La richesse des prés naturels dans les régions supérieures des vallées est faite pour engager dans cette voie : « refaire ce que les torrents ont détruit ». Pour le moment, la situation est déplorable. Tandis qu'en Suisse les pâturages alpins représentent 36 p. 100 du sol utilisé et 50 p. 100 des

1. ARDOUIN-DUMAZET, *ouvr. cité*, p. 276.

prairies<sup>1</sup>, dans la région de l'Ubaye les prés naturels ne sont que 20 p. 100 du sol utilisé et, avec les montagnes pastorales, 22 p. 100 seulement de la superficie totale de l'arrondissement. Il faut distinguer entre ces deux pâturages : les prés naturels et les montagnes pastorales. Les premiers donnent un foin excellent, fauché l'été pour la nourriture d'hiver; ils se trouvent répartis à peu près également dans toute la vallée, mais ils sont prospères à l'hubac, où l'ombre leur assure une humidité propice. Les forestiers les payent au prix très élevé de 300 fr. l'ha. dans le bas et 200 fr. dans le haut, quand ils recouvrent un territoire qui doit être mis en défens. C'est la région de l'élevage et de l'engraissement des bêtes à cornes : Saint-Paul, Meyronnes, les Terres Pleines, le ravin d'Abriès. Les montagnes pastorales ne valent que 20 à 50 fr. l'ha., suivant la qualité et la quantité de l'herbage. Elles ne servent qu'aux moutons, généralement transhumants, et ne font l'objet d'aucun approvisionnement; les plus recherchées sont au Lauzet, à Méolans, Uvernet, La Condamine. Ces deux formes ne s'excluent nullement, elles diffèrent seulement en altitude.

La nécessité des approvisionnements en herbe a eu pour conséquence, en ces dernières années, l'aménagement des fonds de vallée en prairies artificielles. Ce sont les anciens plans de culture, envahis maintenant par la lave des torrents, que l'on tente de rendre à leur destination primitive. Ceux qui ont entrepris cette lutte ont été récompensés. La valeur du mètre carré a vite monté dans la vallée; elle a dépassé même, en certains endroits, l'estimation de la même surface sur l'adroit.

	VALEUR DU MÈTRE CARRÉ		
	Adroit.	Hubac.	Plan.
Haut . . . . .	0'15	0'12	
Bas . . . . .	0'25	0'20	0,30

Ce besoin de constituer des fourrages d'hiver a été une des causes de la diminution des forêts. On a étendu les prairies aux dépens des pâturages d'été et ceux-ci ont été repris sur les bois. Par ailleurs, « l'insuffisance des prairies fauchées et des cultures fourragères détermine les possesseurs des troupeaux à demander le fourrage aux arbres. On émonde, à la fin de l'été, les saules, les peupliers, les ormes, les frênes, les chênes, pour en faire sécher les branches garnies de leurs feuilles »<sup>2</sup>. Les arbres ainsi traités ne tardent pas à disparaître.

L'administration s'est émue; exploiters de bois de plaine, les forestiers français se sont faits replanteurs de bois de montagnes.

1. Prince ROLAND BONAPARTE, *Vue alpestre* (*La Nature*, 32 année, 1904, 2<sup>e</sup> semestre, p. 391-394).

2. *Le Guide de l'alpiniste*..., p. 34.

Leur tâche a été souvent ingrate : il leur a fallu compter avec un maigre budget, lutter contre l'avidité d'une génération qui n'a jamais connu d'autres coutumes et qui ne veut pas accumuler des privations temporaires pour enrichir ses enfants. Les plus intelligents des possesseurs des plus gros troupeaux de moutons sont hostiles à l'administration, qui a changé les mœurs de la montagne et l'a dépouillée « de son nombreux bétail, de toute cette population pastorale qui l'animait de sa présence et la faisait vivre » <sup>1</sup>. Souvent il a fallu recourir au gendarme pour faire respecter l'impénétrabilité des territoires en défens <sup>2</sup>, payer des prix considérables pour acquérir des ruines et des landes. Généralement, l'expropriation est globale; elle paye dans un même acte les maisons et les terrains. Ainsi disparut du cadastre le hameau de Servières (commune de Saint-Pons), qui comprenait, en plus des communaux, dix-huit maisons, une école et une église <sup>3</sup>.

Telle qu'elle est aujourd'hui, la forêt occupe une étendue de 13 230 ha., la moitié du domaine du siècle passé, soit 12,5 p. 100 environ de la surface totale de l'arrondissement. C'est un minimum dans les Alpes, où le chiffre le plus bas, 19 p. 100 <sup>4</sup>, est fourni par la Suisse; c'est un minimum même en France, où la moyenne monte à 15,8 p. 100. C'est à l'hubac qu'elle se plaît le mieux; elle y couvre une surface double de ce qu'elle occupe sur les terrains plus secs de l'adroit <sup>5</sup>. M<sup>r</sup> Flahault a très clairement fixé les limites de ses différentes essences. Le Chêne rouvre et toute sa flore s'insinue dans la vallée de l'Ubaye jusqu'à 2 km. en amont du Lauzet; il monte à l'hubac à 900 m., à l'adroit à 1 000 m. Le Chêne disparu, nous nous trouvons dans la zone subalpine, car le Hêtre disparaît ici bien avant le Chêne. « Du côté de l'hubac, frais et ombragé, le Pin sylvestre est subordonné au Mélèze, auquel s'associe parfois l'Épicéa...; à l'adroit, domine partout le Pin sylvestre <sup>6</sup>. » Entre 1 800 et 2 200 m., s'étendent les prés-bois. Au delà commence la zone alpine. Il est à noter que nulle part dans l'arrondissement le Chêne vert ni l'Olivier n'ont été signalés. Leur limite

1. F. ARNAUD, *La Vallée de Barcelonnette*, p. 107.

2. Après sa constitution définitive, le périmètre de restauration de l'Ubaye englobera 18 000 ha., dans lesquels il y aura 2 000 ha. de terrains non susceptibles de reboisement. L'étendue couverte de peuplements non spontanés sera donc de 16 000 ha. En dernière analyse, lorsque l'œuvre de restauration sera achevée, la superficie boisée sera de 33 000 ha. (D'après M<sup>r</sup> H. VINCENT, inspecteur des Eaux et Forêts à Barcelonnette.)

3. Il m'a été impossible de connaître le prix de cette expropriation. Mais on peut en avoir une idée approximative par le fait que la commune de Chaudun (11 km. NW de Gap, 112 hab.) veut vendre tout son territoire à l'administration. On traiterait à raison de 180 000 fr. pour 35 maisons, une église, un presbytère, un moulin et 2 000 ha. de terrain. (MINISTÈRE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, *Enquête sur les conditions de l'habitation en France*, I, Paris, 1894, p. 178.)

4. R. SIEGER, *ouvr. cité*, p. 112.

5. *Le Guide de l'alpiniste*..., p. 316.

6. *Ibid.*, p. 36.

septentrionale est au Sud de la vallée; elle coupe la Durance à Sisteron, la Bléone à Digne, l'Asse à Mezel, le Verdon au Sud de Moustiers. C'est un indice important que la végétation, fonction du climat, n'est pas méditerranéenne.

Par contre, l'élevage de la vallée offre plutôt des analogies avec la région des Causses qu'avec celle des Alpes. L'arrondissement ne compte que 1 600 bêtes à cornes : c'est peu, en regard des 4 millions et demi de bovidés attribués généralement aux Alpes<sup>1</sup>. A elles seules, les trois communes du canton de Saint-Paul, malgré leur altitude, mais par suite de l'excellence de leurs herbages, possèdent près du quart des vaches; elles engraisent en outre environ 150 jeunes veaux; elles possèdent la seule fromagerie de la région. La situation est misérable à côté des *fruiteries* florissantes des vallées voisines, le Champsaur, le Briançonnais, le Queyras. Les chevaux et les mulets sont aussi importés; ils proviennent, par le grand marché de Seyne, de Bretagne et de Provence; ils arrivent au printemps en Ubaye pour s'acclimater plus facilement durant la saison chaude. Le seul bétail d'exportation est représenté par le mouton. C'est une exploitation très rémunératrice, puisque l'animal, en dehors des produits de la tonte et de l'engrais, se vend en moyenne 28 francs, le corps nu, sur les marchés de Paris et de Lyon. Ce prix explique le chiffre élevé des troupeaux indigènes, 28 000 têtes en 1904, et des troupeaux exotiques, 30 000<sup>2</sup>. La transhumance tend à diminuer parce que l'administration des forêts achète de plus en plus les montagnes pastorales, mais aussi parce que, dans leur long exode depuis la Crau, les troupeaux encombrants trouvent de plus en plus difficilement la couchée dans les propriétés qui bordent la route. Ce n'est pas un mal. Le mouton, la grande richesse de la vallée, est la cause première de sa décadence. Les mêmes causes qui ruinent les Pyrénées dégradent les Alpes. Les troupeaux, affaiblis par une longue route, se refont aux dépens de la montagne. Nulle part le nombre des bêtes n'est proportionné à l'étendue de l'herbage. Les animaux broutent jusqu'à la racine, piétinent et ravinent les fameuses terres noires, déjà si facilement friables. « Le mouton, qui n'est pas plus dangereux que la « vache sur un pâturage en bon état, l'est beaucoup plus sur un pâturage « dégradé, car il le ruine avant de dépérir, au contraire de la vache, « qui dépérit sans l'avoir ruiné<sup>3</sup>. » L'idée qu'il faut rendre à la terre ce qu'elle perd n'est pas près de pénétrer chez les habitants de l'Ubaye : le berger a la défiance et la haine de tout ce qui menace son herbe.

Tandis que, dans les Alpes Suisses, le Jura, la Savoie et même

1. R. SIEGER, *ouv. cit.*, p. 114.

2. *Statistique agricole annuelle*, année 1904.

3. H. CAVAILLÈS, *L'Économie pastorale dans les Pyrénées* (*Rev. gén. des Sc.*, XVI, 1903, p. 779).



une partie du Dauphiné (Queyras), les conditions de la vie moderne ont forcé les populations à créer des prairies, à restaurer les forêts, à réglementer et améliorer les pâturages, à modifier l'exploitation pastorale, en Ubaye, la ruine s'accroît de jour en jour par suite des conditions topographiques défectueuses, mais surtout par une exploitation archaïque et ruineuse des propriétés dont le morcellement est exagéré.

Le Lauzet est la commune la plus pauvre de France. L'Administration fait des frais pour un impôt de 5 fr. non payés. Dans la vallée, l'étendue moyenne de la ferme est de 10 ha., d'une valeur locative moyenne de 250 fr. Un bien de 30 ha. des environs de Barcelonnette, dont la valeur était de 36 000 fr. il y a vingt-cinq ans, trouve difficilement preneur à 8 000. A Saint-Paul, la propriété subit la même dépréciation, alors que, vers la Durance, les vignes replantées maintiennent les prix. Les terres à fourrage (montagnes pastorales pour les moutons, prairies du plan ou grandes fauchaisons) perdent le moins; les terres à céréales seront bientôt toutes en jachères, par suite de la cherté de la main-d'œuvre.

**Les relations économiques.** — Les voies de communication forment deux réseaux : l'un met en relation les populations de l'Ubaye avec celles des vallées adjacentes, l'autre ouvre entre elle et l'Italie des passages nombreux et fréquentés.

Le premier, complexe de sentiers très ramifié, est l'œuvre locale et séculaire des montagnards, qui l'utilisent encore malgré le développement des routes nationales et départementales. Il était bien connu des hommes de guerre des siècles derniers; il permettait, dit le maréchal de Maillebois, « des navettes faciles, sur la droite avec le Dauphiné depuis le col de la Cula jusqu'à la Durance, sur la gauche avec les vallées de Château-Dauphin, de Belins, de la Mayre et de l'Esture en Piémont, de Saint-Étienne au comté de Nice, au midi avec celles de Provence »<sup>1</sup>. Ces sentiers sont encore de simples traces marquées entre les roches par la traînée des pieds, sans lacets nombreux, sans ouvrages d'art. Ils traversent les montagnes par 48 cols, à des altitudes moyennes de 1 800 m. Les axes principaux sont indiqués par des passages plus faciles. Le col de Pelouse et le col de la Cayolle servaient au transit de l'huile d'olives et des produits du Comté de Nice; de la Provence, par le col d'Allos, venaient des vins; le col Bas voyait passer les chevaux et les mulets du grand marché de Seyne; par le col de Vars, connu de toute antiquité sous le nom de

1. *Noms, situation et détail des vallées de la France, le long des grandes Alpes dans le Dauphiné et la Provence. Extrait des campagnes du maréchal de Maillebois, par le marquis DE PESAY* (Turin, 1793; Réimprimé 20 germinal an II, à Grenoble, chez veuve Giroud et fils, libraires), p. 22. (Voir *Annales de Géographie, Bibliographie de 1894*, n° 423.)

col des tombeaux (collis Varsium)<sup>1</sup>, partaient l'hiver vers le Dauphiné les colporteurs et les vendeurs de cordeirats. Ces relations subsistent encore; les habitants des hautes vallées du Verdon, du Var, de la Tinée sont plus étroitement liés par leurs échanges avec la vallée de Barcelonnette au Nord qu'avec la Côte d'azur au Sud.

Le système des communications frontières était jadis une conséquence des relations politiques et économiques qui s'établissaient entre deux vallées opposées par le sommet et dont le type était les Escartons de Briançon. Les échanges sont facilités entre les hautes régions de l'Ubaye et de l'Ubayette d'une part, de la Stura et de la Maira de l'autre, par 28 cols d'une altitude moyenne de 2 500 m., dont trois sont mieux que des cols muletiers et dont un autre est suivi par l'excellente route du col de Larche, chemin d'invasion des Piémontais. Les ouvrages du fort de Tournoux défendent l'accès de la basse vallée de l'Ubaye.

Longtemps la sortie vers la Durance a été fermée. La route nationale n° 100, projetée par Napoléon I<sup>er</sup>, n'a été commencée qu'en 1854 et terminée en 1883. Il n'y avait jusqu'alors, le long de l'Ubaye, qu'un affreux sentier passant par les terribles tourniquets du Pas de la Tour<sup>2</sup>, fissure profonde qui s'étend du fond de la vallée au Signal du Colbas et qui séparait jadis la Provence de la Savoie.

Les 245 km. de chemins carrossables construits dans ces dernières années ont profondément modifié le transit. Il y a loin du système de roulage actuel aux convois de mulets qui transportaient jadis, pendant les cinq mois d'été, du blé et quelques barriques de vin. Il y a loin de la première charrette, apportée démontée vers 1839, aux cars alpins et aux diligences qui relient de jour et de nuit, indice de la praticabilité des routes, Barcelonnette, Digne, Allos, Saint-Paul et Larche; et, s'il faut près de 24 heures pour atteindre de Paris le centre de la vallée, au moins est-on sûr d'arriver à bon port. Cette rapidité a transformé la vie locale. Certains de trouver au bourg le nécessaire, les habitants ont renoncé aux longs et pénibles déplacements en montagne. Dans les 20 communes de l'arrondissement, il ne se trouve plus que 2 marchés hebdomadaires. Les foires ont, par contre, gardé toute leur importance; grands rassemblements aux époques où changent les saisons, elles permettent aux paysans de se munir de provisions pour l'hiver, de graines pour l'été au printemps, et à l'automne d'acheter et de vendre les moutons. L'arrondissement compte 32 foires annuelles; la plus fréquentée est la louée des Piémontais pour la moisson.

Mais il est déjà question d'un nouveau mode de transport : la voie

1. F. ARNAUD, *La Vallée de Barcelonnette*, p. 52.

2. *Le Guide de l'alpiniste...*, p. 12.

ferrée est piquetée sur les pentes de l'Ubaye, le terrain de la gare est acheté aux environs de Barcelonnette. Chorges, et non Prunières, sera le point de raccordement avec la ligne de Gap à Briançon. Ce sera peut-être la fin du roulage, l'arrivée en foule des touristes l'été, des malades dans les stations l'hiver, toutes améliorations que le Queyras tente avec succès, mais ce sera aussi l'émigration plus facile, la main-d'œuvre encore plus chère, le revenu foncier amoindri, la terre peut-être définitivement abandonnée.

**Les établissements humains.** — Les fermes isolées sont rares et diminuent de jour en jour : 43 en 1861, 36 en 1876, encore moins au dernier recensement ; dans certaines communes (Enchastrayes), elles ont complètement disparu. La ferme de la vallée fait partie du village. Par raison d'économie, il coûte moins cher d'épauler sa demeure sur le pignon du voisin ; il est moins onéreux et plus chaud d'abriter sous le même toit le bétail et les fourrages empilés dans les greniers. On ne peut vivre seul, et les sentes sont longues et dures à tracer et à entretenir par la neige. Mais cette concentration est surtout une nécessité imposée par la topographie : les terres fertiles sont rares, elles doivent toutes être consacrées à la culture ; il y a peu de place à bâtir en dehors du voisinage immédiat de la route. Le type de l'habitation en Ubaye est donc un grand bâtiment de village, abritant ensemble bêtes, gens et fourrages, sans jardins, presque sans communs. Seule, la commune de La Bréole fait exception par sa situation physique, plutôt provençale que dauphinoise<sup>1</sup>. On y trouve, dans chaque demeure, deux bâtiments séparés : l'un contient la maison d'habitation (un étage), les caves et les greniers ; l'autre, les écuries et les granges.

En dehors de cette exception, les maisons n'ont d'autres bâtiments extérieurs que les cabanes, demeures d'été des faucheurs et des bergers. On les trouve en majorité à l'hubac, où elles atteignent l'altitude de 2 000 m. ; d'une rusticité excessive, elles sont faites de quatre murs en palis, surmontés d'une toiture en planches disjointes, que des grandes dalles retiennent contre le vent. Magasins ou resserres d'outils, elles ne servent d'abris que contre les orages d'été ; en belle saison, les ouvriers préfèrent dormir à l'air libre.

Au village, les constructions ont l'aspect massif d'un parallépipède de 15 m. sur 8 à la base et de 6 m. de hauteur. La façade d'entrée est face au soleil, au midi généralement, sauf à l'hubac. Le côté opposé est adossé à la montagne ; la surface du sol recoupe le rez-de-chaussée à 1<sup>m</sup>,50 environ du bas et communique avec l'étage des granges par un pont en bois. Cette disposition assure la stabilité de l'ensemble contre les vents.

<sup>1</sup> *Enquête sur les conditions de l'habitation en France*, I, p. 185-205 et 207-249 (maisons du Briançonnais, des Hautes-Alpes et de la Provence).

Les matériaux sont excellents, tous à pied d'œuvre et peu chers. Semblable à tous ses congénères des Alpes, le paysan de l'Ubaye épierre avec soin son champ et le lit des rivières; c'est sur place qu'il se fournit de pierres à bâtir. Ce sont des grès roulés, d'un gris bleuâtre veiné, des quartzites durs et impénétrables à l'humidité, qui constituent les gros murs. Seules, les maisons des *Américains* à Barcelonnette, à Jausiers, à Meyronnes, sont faites du calcaire jaspoïde de Serenne et de Saint-Ours, quelquefois du marbre vert de Maurin ou de briques provençales importées à grands frais. La chaux se trouve dans toutes les communes; de nombreux fours abandonnés jalonnent les routes. Le gypse fait même l'objet d'exploitations à Jausiers et à Méolans. La charpente et souvent les parois du premier étage, du côté montagne, sont faites de ce sapin des Alpes, très chaud en raison de son imperméabilité et de son mauvais pouvoir conducteur. Le toit est recouvert des dalles schisteuses du Jurassique, appelées ardoises et aussi lauzes, d'où la fréquence du nom de Lauzet. Ce sont des rectangles de 0<sup>m</sup>,35 sur 0<sup>m</sup>,50, exploités surtout à Saint-Paul, Jausiers et La Bréole.

A l'intérieur, l'habitation comprend au rez-de-chaussée, reposant à même le sol nu, une entrée, des écuries et une cuisine avec les lits; au fond, la cave à provisions. Ces pièces ont 3 m. de haut; la cuisine, une surface de 30 m. carrés environ, l'écurie le double. Au premier étage, une chambre d'été et un petit bûcher occupent la moitié du plancher, les granges l'autre moitié. Cet ensemble est recouvert par un toit aigu et surbaissé, d'une hauteur moyenne de 5 m. Les parois latérales sont en planches, pour permettre à l'air d'entrer largement et de sécher les fourrages engrangés prématurément.

La valeur moyenne d'un immeuble ainsi établi est de 2 000 fr. En conséquence de ce prix modique, 87 p. 100 des propriétaires occupent leurs maisons<sup>1</sup>, soit 20 p. 100 de plus que la moyenne donnée par M<sup>r</sup> de Foville<sup>2</sup> pour les communes dont la population est moindre que 2 000 habitants. Pour tout l'arrondissement, la commune d'Allos exceptée, 160 habitations sur 3 038 sont louées soit aux Piémontais, soit aux fonctionnaires; 162 maisons sont complètement vacantes. Ce fait explique l'esprit de retour des *Américains*, mais il n'est pas, comme ailleurs<sup>3</sup>, l'indice de populations riches. Dans les Basses-Alpes, avec un coût de construction qui varie de 2 600 à 3 000 fr., le nombre des immeubles occupés par les propriétaires n'atteint que 60 à 69 p. 100, suivant les arrondissements.

En Ubaye, la maison présente encore cette particularité qu'elle est habitée différemment l'hiver ou l'été. Durant l'été, la famille occupe la chambre du haut; mais viennent les temps froids, tout le

1. Chiffres donnés par l'Administration des Contributions indirectes.

2. *Enquête sur les conditions de l'habitation...*, I, p. XLII et XLIV.

3. *Ibid.*, I, p. XLIV.

monde descend au rez-de-chaussée. Jadis, l'écurie était encombrée de lits; sur chacun d'eux reposaient deux ou trois dormeurs. Dans l'intervalle, en guise de tapis, s'étendait le fumier où venaient picorer les poules, renifler les cochons et les brebis, tandis que, dans le fond, contre les pentes de la montagne, mugissait le gros bétail. Ces coutumes tendent à disparaître. Le lit fait partie maintenant du mobilier de la cuisine; généralement en bois de mélèze, il est recouvert d'une paillasse bourrée de paille ou même de feuilles de hêtre; les plus riches ajoutent un matelas. Mais dans toute la vallée supérieure, la veillée se passe contre la fenêtre de l'écurie, au chaud des bêtes. Il ne faudrait pas croire pourtant que ces habitations soient particulièrement malsaines. Les Contributions ont relevé que, sur tout le territoire, le tiers seulement des bâtiments imposables possédait des ouvertures, fenêtres ou portes; qu'en Briançonnais ou en Queyras, les habitations avaient en moyenne 6 de ces baies par où pénètrent l'air et la lumière. En Ubaye, chaque maison compte généralement 6 fenêtres et deux portes.

La cause des goîtres et surtout des pneumonies et bronchites, fréquentes dans la vallée, n'est pas dans l'habitation, mais dans l'alimentation insuffisante. De la viande fraîche en été seulement, et toujours de brebis ou de lapin; l'hiver, des salaisons conservées dans la fumée de la cuisine, du porc la plupart du temps et du bœuf trop maigre pour la boucherie de la ville, trop épuisé par le travail; comme légumes, des farineux, haricots, lentilles et pommes de terre, et pendant peu de temps en été, des salades et des choux. Le plat régional et populaire est la *macaronnade* de farine de froment assaisonnée au fromage et qui ne ressemble en rien aux célèbres macaronis italiens. Ces repas débilissants sont accompagnés d'un pain de froment médiocre, de seigle même à Saint-Paul, Larche, Meyronnes et Fours; encore le paysan ne peut-il en manger à sa faim, puisqu'il ne peut cuire que tous les douze à quinze jours, tous les quatre mois dans la vallée supérieure, car chacun ne peut jouir qu'à son tour du four commun. La hantise de manquer de pain s'est traduite dans les légendes de la vallée par le premier miracle de saint Ours. On raconte dans la vallée de l'Ubayette, « qu'une année où la neige était tombée trop tôt et n'avait pas permis de faire la provision de bois, les malheureux paysans se désespéraient, saint Ours ordonna de remplir le four de neige et se mit en prière. Le four flamba soudain et cuisit admirablement les gros pains de seigle, provision de l'hiver »<sup>1</sup>. Parmi toutes les raisons physiques, ou économiques qui militent en faveur du groupement des habitations, celle qui a forcé les paysans à se réunir autour du four commun mérite d'être relevée.

1. F. ARNAUD, *La Vallée de Barcelonnette*, p. 82.

Cependant la population est éparse. Sur 12 538 habitants, 5 668 vivent dans les bourgs, et dans ce chiffre Barcelonnette, avec son contingent de fonctionnaires, figure pour 2 049. Certaines communes ne contiennent au groupement central qu'un nombre infime de maisons : Revel, sur les terres noires, ne rassemble autour du bâtiment municipal que 3 maisons et 10 habitants, sur un ensemble de 130 habitations abritant 580 âmes. Les hameaux y sont en quantité considérable. Peu de communes en comptent moins de 5 : à l'hubac, Méolans en possède 23 ; Uvernet, 18 ; Fours, 17. Ils sont moins nombreux dans les hautes régions : Meyronnes n'a que trois écarts ; Larche, deux seulement ; ou dans les étranglements de la vallée : l'ubaye n'a que 5 hameaux ; Enchastrayes, 2. En général, ce sont des agglomérations de 4 à 5 maisons éloignées du bourg de 4 à 5 km. ; le nombre des habitations augmente avec l'éloignement, qui atteint 14 km. entre Laverq et Méolans, ou entre Chanchelaye et Uvernet. C'est une conséquence de la superficie de ces vastes déserts : Saint-Paul, avec 20 550 ha., est la seconde commune de France ; elle n'est dépassée que par Arles grossie de la Camargue. La dispersion est moindre dans les anciennes régions du colportage, de l'émigration aujourd'hui : par crainte de laisser les femmes isolées, les hameaux de Saint-Paul et de Jausiers se groupent davantage. Mais souvent l'exiguïté des emplacements a commandé l'extrême dispersion des demeures. Pour utiliser le moindre coin habitable, le village s'est pulvérisé en hameaux<sup>1</sup>.

Comme dans toutes les régions profondes des Alpes, où le soleil se lève tard et se couche tôt, il est en Ubaye des sites plus habitables que d'autres. Sans atteindre à la coutume du Pinzgau où les habitants se distinguent eux-mêmes en *Solèïans*, *Ombriens*, *Valaisiens*<sup>2</sup>, dans la vallée il est « un côté, l'hubac, où l'on est comme dans une cave ; sur l'autre, l'adroit, on est presque en espalier »<sup>3</sup>. Sur les 20 communes de l'arrondissement, six seulement, Allos, Enchastrayes, Fours, Uvernet, La Bréole et Méolans, sont complètement à l'hubac ; elles possèdent les deux tiers du territoire, mais un tiers seulement de la population. Cette règle se vérifie sur les affluents de gauche des rivières : en Ubayette, tous les peuplements sont sur la rive droite ; sur le Bachelard, la commune de Fours ne s'étend que face au Sud. Ce n'est que dans la partie inférieure de son cours, élargi au confluent, que les hameaux s'étagent indifféremment de chaque côté de la vallée. Là où le soleil est rare, aux étranglements, dans les fameux *tourniquets*, et même sur le plan, les demeures sont rares. La Condamine

1. P. VIDAL DE LA BLACHE, *Tableau de la Géographie de la France* (Paris, 1903), p. 262. — P. GIRARDIN, *Des conditions de la vie dans les hautes vallées alpestres* : *La Géographie*, VII, 1903, p. 470 et suiv.

2. R. SIEGER, *ouvr. cité*, p. 127.

3. *Enquête sur les conditions de l'habitation...*, I, p. 16.

se trouve au milieu d'une véritable Arabie Pétrée; 4 km. de route sans maisons la séparent de Jausiers. Entre Tournoux et Saint-Paul, pendant 4 km., le Pas de La Reyssolè est impeuplé; de même le célèbre Tourniquet de la Tour, pendant les 8 km. qui s'étendent entre Le Lauzet et Ubaye. Les habitations se sont groupées aux parties de plus fort éclaircissement, la crique de Saint-Paul, l'estuaire de la Durance et surtout la cuvette de Barcelonnette. Là, sur 48 kmq., vivent près de 4 000 habitants, le quart de l'effectif total de l'arrondissement, qui s'étend sur une superficie de 1 059 kmq.

C'est encore l'action vivifiante des rayons solaires qui règle la répartition en hauteur des habitats. C'est en effet « dans le sens vertical que s'étend le domaine exploitable dont vit chacun de ces groupes. La population n'est redevable à la vallée que d'une partie de ses ressources. Comme dans une forêt les arbres filent en hauteur, c'est vers les *Montagnes*, c'est-à-dire les hauts pâturages, les « *Alpes* »,... que ces communautés alpestres trouvent leur richesse »<sup>1</sup>. Si l'on ne tient compte que des *Kirchdörfer*, Maurin, à 1 910 m., est loin d'atteindre aux 1 949 m. de Cresta dans les Grisons<sup>2</sup>; par contre, les hameaux du Paroird et de Valgelaye (2 070 m.) peuvent aussi réclamer la fière devise de Saint-Véran en Queyras : « lou plus haut péis enté se mangea pan », le plus haut pays où se mange le pain. A l'adroit, les groupements parviennent à l'altitude de 1 600 m. sur les boues fertiles des grands glaciers; ils ont été gênés, dans leur ascension des cimes plus élevées, par les pentes trop raides des ravinements torrentiels. A l'hubac, ils se sont portés plus haut pour être plus près des exploitations estivales, des prés et de la forêt : Bayasse, sur le Bachelard, atteint 1 800 m.; Laverq, 1 700 m.; Valgelaye, dans la commune d'Uvernet, 2 070 m. Le *Barcelonnette* se plaît aux grandes altitudes; ces mœurs devaient faciliter singulièrement son acclimatation sur les hauts plateaux du Mexique.

Après s'être franchement et le plus longuement possible exposés aux rayons solaires, les habitants semblent avoir recherché la proximité des points d'eau. Les puits sont rares dans la vallée : à peine en compte-t-on une dizaine dans les jardins de Jausiers et de Barcelonnette. Par contre, les sources sont nombreuses, surtout sur la rive gauche, à la limite des argiles et des calcaires. Sur l'hubac, elles expliquent la situation des agglomérations, qui ont évité les thalwegs par crainte d'inondation. Sur l'adroit, les peuplements se sont placés au contact des torrents; tels sont Saint-Pons, Faucon, Le Bourget, Les Sanières. Ici, au détriment de leur sécurité, les hommes ont recherché

1. P. VIDAL DE LA BLACHE, *ouvr. cité*, p. 263.

2. Prince ROLAND BONAPARTE, *L'influence de l'exposition sur le site des villages dans le Valais* (*La Géographie*, XI, 1905, p. 212-216).

la fertilité des laves torrentielles. A dire vrai, ces emplacements étaient déjà fixés alors que l'eau, aux alluvions fertilisantes, n'avait pas encore dévasté la contrée ruinée par la transhumance. Les hameaux qui nous paraissent les plus témérairement plantés, surtout à l'adroit, étaient jadis judicieusement situés, puisqu'ils étaient, d'une part, à portée des terrasses glaciaires, de l'autre, à côté des ruissellements montagnaux.

Mais en augmentant le nombre des groupements, il était de toute nécessité de restreindre leur capacité individuelle, car, encore une fois, la terre qui était bonne, était rare. C'est ce qui explique les emplacements rétrécis occupés par les villages. Une humble église barbouillée par des vitriers italiens, comme à Saint-Pons et à Saint-Antoine, et qui annonce par sa structure le voisinage du Piémont, parfois ornée d'un cadran solaire, don d'un *Américain* de retour au pays, « autour, quelques maisons : mairie, presbytère, auberges, une épicerie, deux ou trois boutiques de cordonnier ou de tailleur, voilà le centre »<sup>1</sup>, que domine, à Jausiers et à Méolans, un cimetière juché sur un rocher inculte. C'est un ensemble serré de constructions sans verdure, sans air, où les lauzes grises se détachent à peine sur la roche grise du Jurassique, sur la poussière grise de la route, cloaque boueux en hiver; les immondices couvrent le sol ou sont déposées dans un coin impropre à toute culture. Telle se présente, peu séduisante, à l'entrée de la gorge, la commune d'Ubaye, avec quelques pauvres maisons, arrêts des rouliers.

Pour être plus nombreux et souvent plus importants, les hameaux n'ont pas un aspect plus encourageant. C'est le même bloc de maisons collées les unes aux autres comme les écailles d'un poisson. Seules, Jausiers, Saint-Paul, Serenne, Fouillouse donnent des exemples de peuplement en longueur : elles ne pouvaient s'étendre autrement, prises entre la rivière et la montagne. Contrairement à ce qui s'est passé ailleurs en France, le réseau routier n'a eu aucune attraction sur l'architecture des groupements, parce qu'il était la consécration des anciens chemins muletiers et qu'en Ubaye les communications sont plutôt en hauteur qu'en longueur.

Seules, les agglomérations de Saint-Paul et de Jausiers sont vraiment dignes du nom de bourgs; là se trouve concentrée la vie de la vallée supérieure et, de plus, les *Américains* sont venus y établir de nouvelles et fastueuses habitudes. Barcelonnette, ville d'altitude moyenne, marché important des moutons, lieu de la louée de la main-d'œuvre piémontaise, terminus des communications avec l'Italie, la Provence, le Queyras, et du transit vers la Durance, devint nécessairement de bonne heure le lieu important de la vallée. Le chemin

1. ARDOUIN-DUMAZET, ouvr. cité, p. 276.



de fer doit y arriver bientôt, et c'est le rêve de ses habitants d'en faire une station hivernale.

**Les mouvements humains**<sup>1</sup>. — Pour une superficie de 105 962 ha., l'arrondissement compte 13 875 habitants, troupes comprises, soit 12 538 autochtones, ce qui donne une densité de 11,8 au kmq. Si l'on excepte 69 000 ha. de rochers incultes, landes, bruyères et montagnes pastorales, parfaitement inhabitables, la densité atteint 33,9. Quoi qu'il en soit, le chiffre de 11,8 est le plus bas des Alpes; il n'est approché que par le Pinzgau (Zell am See), avec 12 hab. au kmq., et le canton d'Uri, avec 13<sup>2</sup>. Contrairement aux vallées similaires où la population va diminuant d'aval en amont (dans l'Öetzthal, l'entrée est peuplée par 300 habitants au kmq., mais dans la montagne la densité descend à 12-14), en Ubaye, ce sont les zones de soleil qui sont le plus recherchées : Enchastrayes n'enregistre qu'une densité de 13 hab. au kmq.; Méolans, 13 hab. également; Fours, 6 hab. seulement, tandis que Revel voit une population de 42 hab. au kmq.; Ubaye, 108, et Barcelonnette 228, le plus fort coefficient de l'arrondissement (ces chiffres sont obtenus en défalquant la surface inhabitable). En réalité, les populations se trouvent sur des bandes parallèles aux rivières, plus larges et pouvant atteindre 4 à 5 km. à l'adroit, plus étroites, de 2 à 3 kmq. seulement, à l'hubac, avec des minima aux étranglements, dans les *tournequets* du calcaire jurassique.

La densité moyenne par maison varie peu des hameaux au bourg; elle est en moyenne de 4,4; elle atteint 6,5 dans les fermes isolées louées aux Piémontais et 8 à Barcelonnette, par suite de sa situation de chef-lieu.

Un fait également général dans toute la vallée est son dépeuplement. De 1851 à 1901, la population est passée de 17 535 à 12 538, perdant plus du quart de son effectif, soit régulièrement 100 âmes par an environ. A part la légère recrudescence de 1876 à 1881, qui coïncide avec la création du réseau routier et l'arrivée de terrassiers piémontais, le phénomène s'accroît d'année en année. On peut prévoir le moment où cette région sera complètement inhabitée. Ce sont les fermes qui disparaissent les premières; ailleurs des hameaux entiers ont été complètement abandonnés : La Condamine a perdu le hameau des Pras (8 habitants); Faucon, celui des Granges (32 habitants); Méolans a vu disparaître Les Allemands (16 habitants); Revel est passé de 31 hameaux en 1861 à 22 en 1901, et de 771 individus à 552; Saint-Paul comptait, en 1861, 278 maisons, où vivaient 320 ménages et 1 512 habitants; quinze ans après, elle était descendue à 246 maisons, avec 279 ménages et 1 259 habitants, et, au recense-

1. Archives départementales, *États pour le dénombrement de la population*.

2. R. SIEGER, *ouvr. cité*, p. 108-109.

ment de 1901, à 211 maisons, avec 252 ménages et 960 habitants : soit une diminution du sixième des ménages, du tiers des habitants. Seules, deux communes sont en augmentation : Barcelonnette, sous-préfecture, et Ubaye, centre de roulage. L'excédent des naissances sur les décès n'est pas suffisant pour combler cet immense déficit : 1904 a enregistré 276 cas de mortalité pour 300 naissances, soit un excédent de 24,2 pour 1 000 de l'effectif total de l'arrondissement.

Le seul gain est fourni par l'immigration des Piémontais. Venus d'abord pour construire le réseau routier, puis pour faucher les merveilleuses prairies du ravin d'Abriès, ils ont été continuellement attirés des régions italiennes, surpeuplées, vers l'Ubaye, où leur énergie trouvait un salaire qui suffisait amplement à la modestie de leurs besoins. Bientôt ils sont restés comme métayers, réussissant grâce à leur courage, là où les indigènes sombraient. Ils étaient à peine 600 il y a 25 ans ; le recensement de 1901 en compte plus de 1 000, le douzième de la population de la vallée. Ils se cantonnent dans les territoires abandonnés par les *Américains*, assez près de leur pays, où ils retournent après fortune faite. A Saint-Paul, ils atteignent au quart de la population totale de la commune. Malheureusement, la renommée de ces travailleurs infatigables n'a pas tardé à se répandre sur toute la rive gauche du Rhône. Les chefs de culture de la Provence et du Dauphiné arrivent tous les ans, à la louée du printemps, retenir les bras nécessaires à la moisson ou à la vendange. La concurrence a fait monter les prix du contrat : tels de ces ouvriers, qui demandaient jadis 80 fr. par campagne et une paire de bottes, exigent maintenant 4 fr. par jour et la nourriture.

Les causes de la dépopulation sont tout économiques. Ici aussi « il faut [la] concevoir... non pas comme un abandon de la culture, mais comme un exode des ouvriers agricoles privés de leurs métiers d'hiver »<sup>1</sup>. En Ubaye, le colportage devait disparaître avec le développement des voies ferrées. Les habitants ne trouvèrent plus à l'extérieur les ressources d'hiver nécessaires pour compléter les maigres profits arrachés l'été à ces froides contrées. Cette époque coïncidait avec les premiers travaux des forestiers, l'extinction des grands torrents, la mise en défens des territoires ruinés par la dent des transhumants. De ce jour, les migrations pastorales en hauteur, si vivaces encore dans les Alpes<sup>2</sup>, cessèrent presque complètement ; les cabanes d'été furent abandonnées ; leur nombre restreint est un témoin de ce qu'étaient jadis les déplacements humains à la recherche du fourrage des montagnes, après l'épuisement des herbages de la vallée. Les

1. A. DEMANGEON, *La Picardie...* (Paris, 1905), p. 405.

2. Prince R. BONAPARTE (*La Nature*, art. cité, p. 391). [Voir aussi : JEAN BRUNHES et PAUL GIRARDIN, *Les groupes d'habitations du Val d'Anniviers comme types d'établissements humains* (*Annales de Géographie*, XV, 1906, p. 331 et suiv.).]

terres moins bonnes des hauts furent les premières abandonnées; leurs habitants s'égrénèrent dans les fonds. Mais, quand les terres de la vallée ne purent nourrir les nouveaux arrivants, les expatriations recommencèrent. C'est ainsi que débuta le courant mexicain. A l'époque où les chemins de fer modifiaient heureusement l'économie nationale, les *Barcelonnettes* gagnèrent l'Amérique, où ils devaient réussir magnifiquement.

A vrai dire, l'émigration avait commencé dès 1821 par le voyage des trois frères Arnaud, de Faucon; mais, à ce moment, il n'était pas plus symptomatique que les courses dans le Lyonnais, en Belgique, en Hollande, entreprises annuellement pour écouler les cordeirats tressés l'hiver, pendant les soirées solitaires. Ce premier départ devait attirer par la suite et aiguiller le grand mouvement de 1848. Aujourd'hui, c'est encore vers ces parages que se tournent les espérances. Le maire de Meyronnes, qui nous a fixés sur les dates des premières entreprises, voyait avec regret ses bonnes terres à blé délaissées par ses enfants, mais il les entrevoyait aussi revenant millionnaires, car un de ses frères était parti pauvre, qui avait fait fortune grâce à son travail, grâce surtout à l'esprit d'association qui anime les habitants des hautes vallées<sup>1</sup>. Cependant tous ne parviennent pas à la richesse.

M<sup>r</sup> Arnaud<sup>2</sup> a compté que, depuis le grand exode de 1848, 100 hommes, en moyenne, partaient annuellement pour les hauts plateaux mexicains, enlevant à la vallée une valeur marchande de 600 000 fr., en estimant l'homme, l'argent du voyage et de ses premières entreprises à 6 000 fr. l'un. En dix ans, dans les cantons de Saint-Paul et de Barcelonnette, les plus éprouvés, le recrutement n'a incorporé que 855 conscrits; 262 étaient déjà en Amérique. Car, au début, les hommes valides partaient seuls, les moins forts restaient au village. Mais, depuis quelques années, les femmes s'expatrient volontiers; elles trouvent, dans les nouveaux pays, à s'employer à meilleur compte et surtout à se marier plus sûrement.

C'est un fait constant que les émigrés alpins retournent au pays natal vivre des économies accumulées par delà les mers; tels les Savoyards, de retour au village, construisent la maison qu'ils ont gagnée en Algérie, en Tunisie ou en Égypte; tels les habitants du Queyras reviennent de l'Argentine pour exploiter la vallée du Guil avec leurs nouveaux capitaux; tels les *Barcelonnettes*, fortune faite, rentrent dans leur vallée solitaire<sup>3</sup>. A dire vrai, il n'y a que 10 p. 100 de l'effec-

1. ASSOCIATION FRANÇAISE POUR L'AVANCEMENT DES SCIENCES, *Grenoble et le Dauphiné* (session de Grenoble, 1904), p. 42.

2. FR. ARNAUD, *Les Barcelonnettes au Mexique*, p. 65 et 68.

3. Les Américains se marient entre eux; ils sont peu prolifiques. Sur 21 ménages, 8 n'ont pas eu d'enfants, soit 38 p. 100; la moyenne en France est de 10 p. 100. (FR. ARNAUD, *Les Barcelonnettes au Mexique*, p. 66.)

tif à regagner le sol natal ; le reste demeure établi au Mexique à faire prospérer les capitaux que leurs anciens leur ont laissés. Un intérêt de 10 p. 100 l'an fait sourire en Ubaye. Aussi les *Américains* y sont-ils mal vus. Tandis qu'en Queyras, par leur instruction plus développée et leurs ressources intelligemment conduites, les émigrants sont les agents principaux de tout ce que l'on tente pour enrichir la vallée<sup>1</sup>, le *Barcelonnette*, plus fruste, demeure malgré ses voyages un paysan fermé aux progrès. Rarement il consent à dépenser pour aider à l'amélioration du sol ; il est hostile aux transformations, surtout à celles des forestiers. Cependant il revient avec persistance à sa chère vallée, si grande est l'attraction qu'elle exerce sur lui comme sur tous ceux qui l'ont une fois visitée.

J. LEVAINVILLE.

1. ARDOUIN-DUMAZET, ouvr. cité, p. 264.

## LA GÉOLOGIE DE MADAGASCAR

D'APRÈS M<sup>r</sup> PAUL LEMOINE

PAUL LEMOINE, *Études géologiques dans le Nord de Madagascar. Contributions à l'histoire géologique de l'Océan Indien*. Paris, Librairie Scientifique A. Hermann, 1906. In-8, [iv] + 520 p., 143 fig., 1 pl. fossiles, 2 pl. phot., 1 pl. coupes, 1 feuille contenant 3 cartes géol. col. dans une pochette. 25 fr.

Madagascar appartient à la France depuis douze ans, et, cependant, la grande Ile africaine ne possède pas encore de Service géologique. Ce n'est pas que les voyageurs et les naturalistes, qui parcouraient le pays dès avant la conquête<sup>1</sup>, soient restés inactifs après 1895 : missionnaires, officiers, administrateurs ont, au contraire, rivalisé de zèle pour recueillir les documents propres à nous éclairer sur le passé du domaine malgache, en enrichissant de précieux matériaux les collections de la métropole. Mais l'expérience professionnelle a fait généralement défaut à ces observateurs de bonne volonté, et l'on peut dire que, jusqu'à présent, sauf quelques excursions isolées faites au voisinage de la côte, aucun géologue français n'avait encore, en personne, visité Madagascar.

Cette lacune vient d'être comblée, pour le Nord de l'île, et de la manière la plus heureuse, par un jeune savant qui n'est pas un inconnu aux *Annales de Géographie*, M<sup>r</sup> Paul Lemoine, préparateur de Géologie à la Sorbonne et collaborateur du Service de la Carte géologique de la France<sup>2</sup>. Chargé par les Ministères de l'Instruction publique et des Colonies d'une mission scientifique à Madagascar, M<sup>r</sup> Lemoine quittait la France au mois de janvier 1902, pour n'y rentrer définitivement qu'au mois de décembre de l'année suivante. Il revenait, ayant parcouru un territoire dont la superficie atteint environ 20 000 kmq., entre Port-Loky, sur la côte Est, et Analalava, sur la côte Ouest, c'est-à-dire toute la pointe septentrionale de Madagascar, du Cap d'Ambre à Antsohihy. Le beau volume dans lequel l'auteur fait connaître les résultats de ces explorations lui a servi de thèse pour le doctorat ès sciences naturelles; c'est une contribution de tout premier ordre à l'étude géologique de l'hémisphère austral, sur lequel nous ne posséd-

1. Une place à part doit être faite, parmi ces voyageurs, à M<sup>r</sup> E.-F. GAUTIER, dont les explorations s'étendent de juillet 1892 à décembre 1894 et de février 1896 à mars 1899. Les *Annales de Géographie* en ont fait connaître les étapes principales.

2. Voir XII<sup>e</sup> *Bibliographie géographique annuelle* 1902, n° 847 E; XIII<sup>e</sup> *Bibliographie* 1903, n° 872 C, 874; XIV<sup>e</sup> *Bibliographie* 1904, n° 279, 912 C, 914; XV<sup>e</sup> *Bibliographie* 1905, n° 795 (travaux sur le Maroc occidental).

dions encore, à ce point de vue, que des documents bien incomplets et bien vagues.

L'ouvrage comprend deux parties : dans la première, M<sup>r</sup> Lemoine expose en détail, et en les groupant dans l'ordre stratigraphique, les observations qu'il a pu faire personnellement à Madagascar; il y a joint, à la suite de chaque chapitre, un résumé de ce que l'on sait sur les caractères et l'extension des terrains correspondants dans le reste de l'île. Dans la seconde partie, l'auteur, en s'appuyant sur les faits précis fournis par ses propres recherches, essaye de montrer comment, dans l'état actuel de nos connaissances, on peut concevoir l'histoire de l'Océan Indien. Quant aux nombreux documents paléontologiques recueillis par M<sup>r</sup> Lemoine, leur étude a été réservée pour une série de publications spéciales, dont la première, entreprise avec le concours de MM<sup>rs</sup> Boule et Thevenin, vient de paraître<sup>1</sup>.

Après un court historique des travaux géologiques relatifs à Madagascar, où l'auteur insiste notamment sur l'importance des publications de M<sup>r</sup> Boule (première carte d'ensemble, 1900) et de notre collaborateur M<sup>r</sup> E. F. Gautier (thèse de doctorat, 1902), vient une Bibliographie très complète (p. 17-34). Ce consciencieux dépouillement de tout ce qui a été imprimé sur la géologie de Madagascar, — à l'exception des publications relatives aux Vertébrés subfossiles, dont la bibliographie a été donnée récemment par M<sup>r</sup> G. Grandidier<sup>2</sup>, et aux documents d'ordre purement industriel ou minier. — comprend plus de 300 articles, énumérés dans l'ordre alphabétique des noms d'auteurs, et dont un grand nombre sont annotés. On ne saurait trop féliciter M<sup>r</sup> Lemoine du soin qu'il a apporté à la confection de ce répertoire critique, qui dispensera ses successeurs de longues et fastidieuses recherches<sup>3</sup>.

Avant d'aborder l'étude des roches et des terrains, l'auteur donne une description géographique sommaire de la région qu'il a visitée : c'est, d'une manière générale, celle où affleurent les terrains sédimentaires qui constituent tout le bord Ouest de Madagascar. L'extrémité Nord de cette région, sur laquelle ont porté principalement ses recherches, était très peu connue avant 1902. M<sup>r</sup> Lemoine décrit successivement : la presqu'île volcanique du Bobaomby (I), qui vient

1. *Paléontologie de Madagascar*. III. *Céphalopodes crétacés des environs de Diégo-Suarez*, par M. BOULE, P. LEMOINE et A. THEVENIN. Paris, Masson & C<sup>ie</sup>, novembre 1906-mars 1907. In-4, 76 p., 15 pl. (*Annales de Paléontologie*, publiées sous la direction de MARCELLIN BOULE, I, fasc. 4; II, fasc. 1).

2. G. GRANDIDIER, *Recherches sur les Lémuriens disparus et en particulier sur ceux qui vivaient à Madagascar* (*Nouvelles Archives du Muséum*, 1<sup>re</sup> série, VII, 1905, p. 1-144, pl. I-XII).

3. Consulter également les tables qui terminent la grande *Bibliographie de Madagascar* de M<sup>r</sup> G. GRANDIDIER (Paris, Comité de Madagascar, 1905-1906), 2<sup>e</sup> partie, p. 897-900 : Sections LXIX-LXXIV, *Paléontologie*; LXXVI, *Géologie*; LXXVII, *Minéralogie, Mines*.

se terminer, du côté du N, au cap d'Ambre; l'isthme crétacé et nummulitique du Courrier (II), séparant le Bobaomby du reste de Madagascar; la baie, capricieusement découpée, de Diégo-Suarez (III); le massif tabulaire de la Montagne des Français (IV), qui s'étend au SE de cette singulière échancrure; le grand massif basaltique de la Montagne d'Ambre (V), dont les sommets atteignent 1 360 m., et qui constitue, pour le Nord de la colonie, un véritable réservoir de houille blanche; la dépression du Rodo et le district gréseux de l'Analatamba (Crétacé inférieur), au SE du massif d'Ambre (VI); la bande calcaire de l'Andraflamena (Jurassique inférieur), dont la surface s'incline vers le Nord, et à laquelle se rattache, à l'Ouest, la muraille de l'Ankarana (200 m. de hauteur sur 25 à 30 km. de longueur), qui est certainement, dit M<sup>r</sup> Lemoine, « la plus grande curiosité naturelle du Nord de Madagascar » (VII); la vallée monoclinale de la Loky, sur la côte Est, et les affleurements liasiques qui la prolongent en biais, vers le SW, jusqu'au Sud des baies d'Ambaro et d'Ampasindava (VIII); la région côtière, formée d'alluvions très fertiles, qui s'étend au Nord de la précédente, sur la côte Ouest (IX); les montagnes de l'intérieur, au sous-sol schisteux ou gneissique (X); l'île de Nosy Bé (XI), dont les cratères-lacs sont remarquables<sup>1</sup>; la presqu'île d'Ambavatoby, occupée en partie par des massifs syénitiques élevés (XII); enfin, dans le cercle d'Analalava (XIII), la péninsule d'Ampasimorieky, qui s'isole au SW, le curieux « fjord » de la Loza, et les plateaux ondulés des environs d'Andranosamontana. Deux planches de photographies, brochées à la fin du volume, et plusieurs vues intercalées dans le texte, reproduisent quelques-uns des aspects caractéristiques de ces régions naturelles<sup>2</sup>.

La cartographie de l'Extrême Nord de Madagascar est l'objet du chapitre suivant; la lecture de ce chapitre, il faut bien l'avouer, réserve aux personnes qui n'ont pas l'expérience des choses coloniales de fâcheuses déceptions. La triangulation générale de l'île a, sans doute, été faite avec soin, et des signaux en pierre ont été construits sur les points trigonométriques de 1<sup>er</sup> et de 2<sup>e</sup> ordre, qui sont des repères fondamentaux pour la topographie de Madagascar; mais, nous dit M<sup>r</sup> Lemoine, « il ne semble pas qu'on ait utilisé cette triangulation dans toute sa rigueur pour la confection des cartes existantes ». La

1. Voir la carte ( inédite ), fig. 6, p. 73.

2. M<sup>r</sup> LEMOINE donne quelques indications sur le sens des mots malgaches qui reviennent le plus fréquemment dans la nomenclature géographique de l'île (p. 56-58). De plus, et pour éviter au lecteur des recherches inutiles, il a marqué d'un astérisque, dans le cours de l'ouvrage, les noms qui ne figurent pas sur les cartes jointes à son volume. D'autre part, un copieux index alphabétique (p. 477-498) permet de retrouver aisément la position de toutes les localités citées dans le texte. Enfin, et c'est là une pratique que l'on ne saurait trop recommander, surtout en pays neuf, M<sup>r</sup> LEMOINE a pris soin de représenter ses itinéraires sur une carte spéciale (fig. 9, p. 84).

comparaison des documents officiels publiés par l'État-major et par le Service hydrographique de la Marine révèle, en effet, des divergences tout à fait inexplicables<sup>1</sup> : ainsi, la distance entre deux points géodésiques très faciles à identifier de la côte Nord-Ouest, le cap d'Ambre et Nosy Komba, varie, suivant les cartes, de 190 à 207 km. ; et il en va de même pour les autres stations principales de la région étudiée, comme le montre le schéma de la page 79 (fig. 7).

Et ce n'est pas seulement dans la position des points trigonométriques que l'on relève des erreurs d'une pareille gravité : on en constate aussi dans le dessin de la planimétrie autour de ces points. La superposition des tracés relatifs aux abords de Diégo-Suarez (fig. 8, p. 80 ; échelle de 1 : 500 000) est, sous ce rapport, d'une éloquence qui se passe de commentaires. Aussi ne s'étonnera-t-on pas de voir M<sup>r</sup> Lemoine nous dire qu'il s'est décidé à refaire complètement les cartes de cette région, pour pouvoir marquer plus exactement ce qu'il avait vu ; le texte (p. 81-86) fournit tous les renseignements désirables sur leur mode d'exécution et énumère les documents, en partie inédits, dont l'auteur s'est servi pour les construire.

**Description des terrains.** — Les roches anciennes, telles que les gneiss et les granites, sont très développées dans le haut bassin de la rivière Loky ; au-dessus viennent, par places, des schistes amphiboliques, que M<sup>r</sup> Lemoine est le premier à signaler dans le Nord de Madagascar. Ces schistes sont plissés suivant une direction N-S, et sur leur tranche redressée reposent en discordance les couches du Lias, dont l'allure régulière et tranquille est toute différente.

Le Lias, très puissant, est constitué par des alternances d'argiles et de grès, tantôt blancs, tantôt colorés des teintes les plus diverses ; la constance du faciès de ces dépôts a frappé tous les voyageurs. Beaucoup de géologues les ont considérés comme triasiques, en se basant sur leur analogie d'aspect avec les grès triasiques d'Europe ou avec ceux du Karroo, dans l'Afrique australe. Mais les fossiles recueillis au sommet de cette formation (Ammonites, Posidonomyes) appartiennent au Lias supérieur, et rien n'indique qu'il faille vieillir beaucoup l'âge des assises sous-jacentes.

Le Jurassique inférieur est constitué par des calcaires, donnant

1. D'après M<sup>r</sup> le commandant MEUNIER, qui a fait partie de la Mission géodésique de Madagascar, il n'existerait, entre les travaux des ingénieurs hydrographes et les travaux exécutés par les géodésiens au Centre de l'île, aucune discordance dans les latitudes, mais seulement une discordance dans les longitudes qui, en certains points, par exemple à Nosy Mitsio, atteindrait presque une demi-minute. Il est extraordinaire, comme le fait remarquer M<sup>r</sup> LEMOINE, qu'une différence de cette importance, relative aux environs de l'un de nos points d'appui, reconnue dès avant 1900, n'ait pas encore été élucidée par le Bureau topographique de l'État-major à Tananarive, conjointement avec les missions hydrographiques envoyées annuellement sur la côte Ouest de l'île (p. 79).



naissance, entre la Loky et le Rodo, à de véritables causses. Les rivières s'encaissent profondément dans l'épaisseur de ces plateaux, et y font apparaître le substratum liasique.

Le Jurassique moyen et supérieur manque au Nord, dans la vallée du Rodo ; mais il est très fossilifère au SW, dans le cercle d'Analalava, où il est représenté par des argiles bleues, qui forment, le long de la côte, les berges des rivières (Maromandia) ; les riches faunes d'Ammonites étudiées par M<sup>r</sup> Lemoine indiquent deux niveaux différents, d'une part le Callovien, de l'autre le Séquanien-Kimeridgien.

Au milieu de ces formations jurassiques apparaissent des roches éruptives de la famille des Syénites, qui constituent l'une des particularités remarquables de la géologie malgache. Ces roches, dont M<sup>r</sup> A. Lacroix a fait une étude magistrale au point de vue pétrographique<sup>1</sup>, se présentent en grandes masses ou en dykes, faisant saillie, grâce à leur résistance, au-dessus des terrains sédimentaires qu'elles traversent. M<sup>r</sup> Lemoine est le premier à en figurer la distribution géographique. Ces syénites se sont certainement solidifiées en profondeur ; elles métamorphisent les schistes encaissants, tandis que les grès ne se montrent que peu ou point affectés au contact. Leur âge est post-liasique et anté-turonien, c'est-à-dire, selon toute vraisemblance, contemporain du début de la période crétacée.

Le Crétacé inférieur, formé de marnes et de grès, apparaît sur plusieurs points du voisinage de la côte (Analatamba, Port Radama, etc.). C'est à ce niveau que, pour la première fois, on note un changement de faciès sur les deux bords opposés du massif d'Ambre.

Le Cénomaniens, argileux, dont la faune rappelle celle du groupe d'Ootatoor, dans l'Inde, est surtout développé au Mont-Raynaud et dans le massif de la Montagne des Français, au SE de la baie de Diégo-Suarez. Le Turonien-Emschérien, qui vient ensuite, conserve tantôt le même aspect et tantôt devient gréseux (Ambango Abo, Windsor Castle). Quant à l'Aturien, qui termine la série crétacée, il est constitué par des marnes blanches ou rouges, provoquant un ressaut très marqué dans la topographie ; ces marnes reposent en discordance légère sur les couches sous-jacentes, et il semble, autant qu'on peut en juger par les faits publiés, que cette discordance soit générale dans toute l'île de Madagascar. En tout cas, la transgressivité de cet étage est manifeste, car c'est le seul qui soit représenté sur la côte Est, comme M<sup>r</sup> Boule l'a indiqué dès 1899<sup>2</sup>.

1. A. LACROIX, *Matériaux pour la minéralogie de Madagascar. Les roches alcalines caractérisant la province pétrographique d'Ampasindava* (Nouvelles Archives du Muséum, IV<sup>e</sup> série, IV, 1902, p. 1-214, pl. 1-x ; V, 1903, p. 171-254, pl. VII-XIV).

2. La faune de ces lambeaux crétacés (Fanivelona, Marohita, etc.), dont la présence est si importante pour l'histoire de l'Océan Indien, a été décrite par M. BOULE, A. THEVENIN et J. LAMBERT : *Paléontologie de Madagascar*, n° 1. *Fossiles de la Côte Orientale* (Annales de Paléontologie, I, 1903, p. 43-59, pl. 1, II).

Le Nummulitique, dont les affleurements n'occupent qu'une superficie très restreinte au-dessus des couches crétacées, est constitué par un calcaire dur, très résistant, qui donne au paysage un aspect ruiniforme, et dont les escarpements, dans la Montagne des Français par exemple, sont absolument inaccessibles; ailleurs (Windsor Castle), l'érosion les a découpés en obélisques véritables, de plus de 100 m. de hauteur.

L'Aquitanién marin (Miocène inférieur), caractérisé par des Foraminifères spéciaux<sup>1</sup> et associé à des tufs basaltiques, présente également une distribution fort réduite (Bobaomby, Nosy Kalakajora). Cet étage, formé de calcaires qui recouvrent transgressivement les couches antérieures, était inconnu à Madagascar avant la mission de M<sup>r</sup> Lemoine. Les produits éruptifs dont les débris se retrouvent à l'état remanié dans ces dépôts constituent, dans l'Extrême Nord de Madagascar, une grande partie de la région comprise entre la baie de Diégo-Suarez et le cap d'Ambre (Bobaomby), région dont la topographie émoussée suggère un âge bien plus ancien que celui des laves formant le puissant massif méridional. Malgré l'état de vétusté de ces basaltes aquitaniens, M<sup>r</sup> Lemoine a pu, en certains points, retrouver les traces des orifices de sortie, et reconstituer ainsi trois de ces anciens cratères.

C'est avec l'Aquitanién que se termine la série sédimentaire du Nord de Madagascar. La série éruptive continue au contraire avec les laves et les tufs de nature variée (basaltes et limburgites, téphrites, phonolites, trigualtes) qui forment, au Sud de Diégo-Suarez, le massif d'Ambre tout entier. On y observe en grand nombre des cratères-lacs, alignés du N au S suivant l'axe du massif; des cratères adventifs plus petits parsèment le flanc Est de la montagne. La fraîcheur des formes de ces événements atteste leur date récente; les coulées qui en émanent et remblaient les vallées antérieures ont été, d'ailleurs, fortement entamées elles-mêmes par l'érosion.

**Formations et phénomènes récents.** — Trois ordres de faits, dans ce domaine, ont surtout attiré l'attention de M<sup>r</sup> Lemoine : les récifs coralliens soulevés, qui forment une frange presque continue le long de la côte; les traces d'un mouvement positif, ayant déterminé l'envahissement des parties basses par les eaux marines; enfin les phénomènes de capture, produits aux dépens d'un régime hydrographique ancien, dont il reste encore des vestiges importants sur tout le pourtour de la baie de Diégo-Suarez.

Les calcaires récifaux forment sur le rivage E du Bobaomby une falaise haute de près de 100 m. et traversée, de distance en distance,

1. Voir P. LEMOINE et R. DOUVILLÉ, *Sur le genre Lepidocyclina Gumbel* (Mém. Soc. Géol. de Fr., Paléontologie, XII, 1904, fasc. II, 42 p., 3 pl.).

par des gorges à pic (Andovoko) qui font communiquer l'Océan avec les dépressions lagunaires, couvertes de palétuviers. Plus au Sud, les formations coralliennes disparaissent; mais on est amené à considérer comme les prolongeant, au-dessous du niveau de la mer, une série de récifs, immergés à une faible profondeur (10 m.), et séparés de la côte par un chenal plus profond, que les cartes hydrographiques mettent en évidence.

Le mouvement positif qu'atteste cette tendance à la submersion est, d'ailleurs, confirmé par d'autres indices : cratères sous-marins des abords de Nosy Bé, progrès de la mer à Majunga, etc. M<sup>r</sup> Lemoine interprète dans le même sens les formes si curieusement découpées de la baie de Diégo-Suarez et de ses multiples digitations : il ne croit pas qu'on doive faire intervenir, pour en rendre compte, des phénomènes tectoniques particuliers. La continuité des argiles du Crétacé moyen, sur tout le pourtour de la baie, empêche d'admettre des accidents d'une amplitude un peu considérable; la présence, en son milieu, de petits lambeaux nummulitiques semblerait, au premier abord, justifier cette hypothèse; mais M<sup>r</sup> Lemoine pense que la conservation de ces « témoins » résulte d'éboulements superficiels de date ancienne, qui n'ont rien de commun avec les failles véritables (p. 241-244 et 329). Mieux vaut donc voir, dans la baie de Diégo, une vallée subaérienne ordinaire, submergée sous l'influence d'un mouvement positif, au même titre que toutes les vallées de la côte Nord-Ouest de Madagascar.

Les phénomènes de capture, réalisés au bénéfice de la baie de Diégo-Suarez, sont d'une grande netteté dans le massif de la Montagne des Français : les rivières *conséquentes*, descendant vers la côte orientale (Antsoha), ont été en partie décapitées par les branches *subséquentes* du réseau de la (Pré-)Betaïtra, se développant à reculons dans les argiles du Crétacé moyen; et l'établissement de ce second réseau est lui-même antérieur aux grandes éruptions basaltiques du massif d'Ambre, dont les coulées comblent les dépressions préexistantes. On peut faire des observations analogues à Ampondrobé, dans la presqu'île du Bobaomby, et sur la côte occidentale, aux environs d'Ambararata.

La chronologie de tous ces phénomènes s'établirait donc de la manière suivante, en commençant par les plus anciens :

- 1° Dépôt et relèvement des calcaires coralliens ;
- 2° Établissement du réseau de l'Antsoha ;
- 3° Développement du réseau de la (Pré-)Betaïtra ;
- 4° Éruptions du Massif d'Ambre ;
- 5° Mouvement positif, déterminant l'invasion, par les eaux marines, des parties basses des vallées.

**Histoire de l'Océan Indien.** — Dans la seconde partie de son livre, portant le sous-titre de *Contributions à l'histoire géologique de l'Océan*

*Indien* (p. 365-471), M<sup>r</sup> Lemoine a voulu surtout faire œuvre de critique et tenter une synthèse des résultats acquis, tant à Madagascar que dans l'ensemble des contrées voisines : Australie, Java, Hindoustan, Afrique Orientale, etc. Il s'est donc livré à une revision attentive de tous les gisements de terrains secondaires et tertiaires qui ont été signalés dans ces régions, étendant même ses recherches, quand cela lui paraissait nécessaire, jusqu'à des territoires plus éloignés, comme Bornéo ou la Nouvelle-Zélande. Cette étude de stratigraphie comparée présente le plus vif intérêt pour les géologues, et M<sup>r</sup> Lemoine l'a esquissée de main de maître ; mais son analyse ne saurait trouver place ici. Les géographes y remarqueront tout au moins trois cartes indiquant la répartition des principaux gisements jurassiques, crétacés et tertiaires sur le pourtour de l'Océan Indien (fig. 137, 138 et 140, p. 379, 402 et 427) : la façon dont la plupart de ces gisements se localisent dans les grands géosynclinaux déterminés, dès 1900, par M<sup>r</sup> Ém. Haug est très frappante.

Le canal de Mozambique constitue l'un de ces géosynclinaux. Tout se passe, en somme, comme si l'Océan Indien occupait l'emplacement d'une aire continentale aujourd'hui immergée, le *Continent Australo-Indo-Malgache* de M<sup>r</sup> Haug, — sur lequel, conformément à la règle énoncée par ce géologue, les transgressions et les régressions se seraient fait sentir en compensant les mouvements inverses qui se produisaient dans le géosynclinal adjacent. Toutefois, dans le canal de Mozambique, il ne s'est pas produit de mouvements orogéniques, comme dans les autres géosynclinaux du pourtour ; nous avons affaire, pour ainsi dire, à une *chaîne de montagnes avortée*. M<sup>r</sup> Lemoine croit trouver la cause de ce contraste dans l'effondrement de l'aire continentale en question. Quoi qu'il en soit de cette hypothèse, il est certain que les parages de Madagascar sont caractérisés par de grandes cassures rectilignes, que le relief du sol émergé et la configuration bathymétrique des mers voisines mettent également en lumière ; le mieux connu de ces accidents, figuré par M<sup>r</sup> Lemoine sur une carte spéciale<sup>1</sup>, est la grande faille de la côte Est, où la dénivellation atteindrait 7 000 m., et dont des tremblements de terre périodiques attesteraient encore la fraîcheur. Quant aux petites failles affectant les terrains sédimentaires de l'Ouest de Madagascar, M<sup>r</sup> Lemoine y voit le résultat de phénomènes d'étirement comparables à ceux dont l'étude de la bordure du Massif Central de la France a révélé l'existence, et qui seraient dus à un relèvement général des terrains anciens occupant l'intérieur de l'île.

Un dernier sujet, et l'un des plus attrayants que ce domaine offre

1. Fig. 141, p. 459 : *Carte des lignes directrices de la géologie de Madagascar*. — Les axes anticlinaux et synclinaux transversaux (WNW-ESE), qu'indique cette carte, semblent déduits plutôt de l'orographie de l'île que d'observations réellement probantes, au point de vue tectonique.

aux naturalistes, a retenu l'attention de M<sup>r</sup> Lemoine : les relations biogéographiques de Madagascar, c'est-à-dire l'origine de sa faune et de sa flore actuelles. Cette question a déjà été discutée par beaucoup d'auteurs ; M<sup>r</sup> Lemoine la résume avec une grande clarté (p. 430-455), en montrant combien l'histoire géologique de l'île éclaire la plupart des points singuliers qu'elle présente. Les éléments distingués dans la faune, et qui représentent comme autant d'apports successifs de provenance différente, sont les suivants, en commençant par les plus jeunes :

1° Une faune récente, importée par l'homme ou introduite par suite de circonstances fortuites : le Bœuf, les Cyprins, certains Rongeurs, etc. ;

2° Des traces d'une faune ayant apparu en Europe aux temps miopliocènes et aujourd'hui à peu près localisée en Afrique : Hippopotame, *Potamochoerus* ;

3° Une faune répondant à la faune éocène d'Europe, et caractérisée principalement par les Viverridés et les Lémuriens ; cette catégorie comprend les types les plus nombreux et en même temps les plus spéciaux de la population animale de Madagascar à notre époque ;

4° Une faune propre à l'aire continentale australo-indo-malgache (Oiseaux du genre *Coracopsis*, etc.), et dont un certain nombre de représentants ont émigré en Afrique ;

5° Enfin une faune de cachet archaïque (Mammifères inférieurs), avec éléments rappelant surtout les types de l'Amérique du Sud.

Les arrivées de ces faunes diverses auraient coïncidé, comme il est naturel, avec les phases de régression de la mer dans le canal de Mozambique.

On voit, par cet exposé, combien les recherches de M<sup>r</sup> Lemoine ont enrichi nos connaissances sur la structure et l'histoire physique de la grande île africaine. Les belles cartes en couleurs, à échelle décroissante, qu'il a jointes à son livre (Environs de Diégo-Suarez à 1 : 200 000 ; Région Nord-Ouest à 1 : 500 000 ; ensemble de Madagascar à 1 : 5 000 000), marquent un progrès décisif sur les tentatives antérieures. Elles seront bientôt remplacées, à leur tour, par une carte générale à l'échelle du millionième, dont le savant géologue nous annonce la publication comme prochaine.

EMM. DE MARGERIE.

## LES PHILIPPINES

D'APRÈS LE RECENSEMENT DE 1903

*Second article*<sup>1</sup>III. — LA POPULATION DES PHILIPPINES<sup>2</sup>.

Le rapport rédigé par le Dr David P. Barrow dans le *Census* sur la population des Philippines se distingue, ainsi que la carte qui l'accompagne, des études analogues qui l'ont précédé, en ce que, se fondant sur une enquête beaucoup plus complète, il aboutit à des conclusions beaucoup plus simples.

La publication des Jésuites faisait descendre la population des Philippines de trois éléments originaux : négroïde, malais et indonésien. M<sup>r</sup> Barrow les ramène à deux : négroïde et malais.

Primitivement, l'archipel ne devait contenir que des négroïdes pygmées, à la peau noire, au nez large et plat, aux cheveux crépus. Ces *Négritos* occupaient encore, à l'arrivée des Espagnols, des régions bien plus étendues qu'aujourd'hui : ils peuplaient en particulier toute l'île de Négros et les îlots environnants. Mais ils étaient déjà considérablement réduits : à une époque indéterminée, ils avaient été repoussés vers l'intérieur des îles par une première invasion de Malais, sauvages et païens, qui peuplèrent les côtes et l'arrière-pays immédiat dans les grandes îles. Aujourd'hui, les descendants de ces premiers Malais constituent la plus grande partie des Philippines christianisés et civilisés, — ceux que les Espagnols appelaient les *Indios*, — et les Malais sauvages et païens, qui vivent comme les *Négritos* dans l'intérieur des îles, — ceux que les Espagnols appelaient *Pintados* (tatoués). Le XIII<sup>e</sup> siècle vit une seconde invasion malaise, différente de la première. Les nouveaux envahisseurs étaient musulmans. L'Islam avait fait de bonne heure des prosélytes parmi les Ma-

1. Voir *Annales de Géographie*, XVI, 15 mars 1907, p. 148-158.

2. *Census of the Philippine Islands...*, I, p. 411-532. Les renseignements donnés ici sont puisés dans ce rapport et dans les tableaux statistiques que contient le tome II (Population). C'est dans le tome II que l'on trouvera la carte ethnographique (p. 50 et la carte de densité de population (p. 28). — La carte ethnographique accompagne également une note de H. GANNETT : *The Peoples of the Philippines*, dans *Report of the Eighth International Geographic Congress held in the United States 1904* (Washington, 1905), p. 671.

lais marins et pillards, qui séjournèrent entre l'Inde, Bornéo et Sumatra : les Cellates ou Oranje Salat (« hommes de la mer »). Fanatiques, commerçants et pirates, ces Malais avaient un triple motif pour essayer de coloniser les riches îles de l'Est. Mais leur conquête s'en tenait de préférence aux côtes. C'est ainsi qu'au <sup>xiii</sup><sup>e</sup> siècle, après avoir conquis les côtes de l'archipel malais, ils prirent pied sur les Soulou, sur Mindanao, sur Mindoro et sur le pays où devait s'élever Manille, refoulant vers l'intérieur ou vers le Nord les Malais de la première venue et s'étendant sur les côtes sud-occidentales, où ils gardèrent leur pureté de race, leur vie maritime et leur foi musulmane. Les Espagnols, en s'établissant aux Philippines, se heurtèrent à l'aile droite de l'Islam, dont l'aile gauche avait jadis couvert le sol de leur propre patrie. Ces Malais mahométans, ils les appelaient *Moros* (Maures).

Ces trois éléments historiques, qui se réduisent à deux éléments ethniques, sont, selon toute apparence, les seuls qui aient vraiment participé à la formation de la population philippine. Notons deux éléments adventices, qui, s'ils n'ont joué qu'un rôle minime dans la constitution de la population, l'ont dotée de sa civilisation : l'élément chinois et l'élément espagnol <sup>1</sup>. Il est peu probable que les Chinois aient jamais envoyé des colons aux Philippines. Mais jusqu'au <sup>xiv</sup><sup>e</sup> siècle, ils ont entretenu avec toutes les îles de l'archipel asiatique un commerce actif, sous l'impulsion de la dynastie des Ming. Ils ont continué depuis, malgré la rudesse de la législation espagnole à leur égard. Ils se sont fort peu mêlés à la population, et de plus ils ont toujours été très localisés : encore aujourd'hui, sur 41 035 Chinois résidant aux Philippines, 31 784 se trouvent dans Luçon, soit à Manille même (21 083), soit dans les environs et sur la côte qui regarde la Chine (côte des Monts Ilocos). Quant aux Espagnols, ils ont toujours fourni à l'archipel des fonctionnaires éphémères et des religieux. Un petit nombre s'est établi dans le pays et mêlé à la population. Au commencement du <sup>xix</sup><sup>e</sup> siècle, sur 277 000 familles chrétiennes, Zuniga n'en comptait que 14 000 composées de sang-mêlés philippins-espagnols, soit à p. 100 de la population chrétienne, et presque toutes se trouvaient à Manille ou dans la grande plaine de Luçon. Il n'y avait plus en 1903 aux Philippines que 3 888 Espagnols purs, dont 2 165 résidant à Manille.

La population des Philippines comporte à l'heure actuelle divers groupements, soit civilisés, soit sauvages, dont la classification est fort difficile. Chez les civilisés, en effet, aucune distinction d'après l'origine n'est possible : ces civilisés sont les descendants d'anciens

1. L'influence hindoue est négligeable. Toutefois il est possible que des Hindous aient colonisé la région de Manille, où certains noms de lieu ont une origine sans-crite.

indigènes christianisés, qui avaient quitté leurs tribus originelles pour se rencontrer, dans des colonies nouvelles ou *paroisses* édifiées par les ordres religieux, avec d'autres convertis issus d'autres tribus. Aussi la distinction que l'on établit maintenant entre 8 tribus civilisées ne se fonde-t-elle pas sur l'origine, mais sur la localisation de ces tribus : elle n'est pas ethnique, mais géographique. Pour classer les tribus encore sauvages, la difficulté est autre. Les sauvages des Philippines vivent en petits groupements isolés, sans cohésion, dans l'ignorance les uns des autres. D'où une infinité de noms, qu'ils se donnent entre eux, et dont plusieurs s'appliquent parfois à la même tribu. A mesure que l'on connaît mieux ces sauvages, on est amené à fondre sous un même nom des groupements que les premières classifications distinguaient. C'est ainsi que, par un travail de simplification naturelle, les sauvages philippins, auxquels Blumentritt attribuait 82 tribus, n'en ont plus que 67 dans la publication postérieure des Jésuites, et que l'*Ethnological Survey*, venu en dernier lieu, et dont les agents avaient relevé 116 noms, les a ramenés à 48, par une simplification « qui augmentera encore quand un long contact nous aura mieux fait connaître leurs dialectes et leurs mœurs ». Il faut d'ailleurs noter que la plupart des noms retenus par l'*Ethnological Survey* ne sont pas des noms patronymiques, indiquant l'origine des tribus, mais des noms géographiques (comme « montagnards », « gens de la rivière », etc.), indiquant soit la nature du sol où ils vivent, soit le genre de vie que ce sol leur a imposé<sup>1</sup>.

D'ailleurs, ce qui importe beaucoup plus à la géographie que ces distinctions ethnographiques, et ce sur quoi on est mieux fixé grâce au *Census*, c'est : 1° la répartition géographique des sauvages et des civilisés ; 2° la densité de la population dans les différentes régions de l'archipel ; 3° le genre de vie de ces populations.

Grâce à un système ingénieux de coloriage, la carte ethnographique du *Census* nous indique, outre la répartition géographique des différentes tribus, celle des civilisés et des sauvages. Cette répartition s'est faite en vertu d'une loi certaine : les civilisés sont groupés dans les régions économiquement favorisées, et les sauvages dans les régions économiquement déshéritées. Parmi les premières, il faut compter la plupart des côtes : surtout les côtes intérieures. — celles qui

1. Cagayan signifie : *habitants du Cagayan* ; Ilocanos, *habitants des Monts Ilocos* ; Pangasinan, *fabricants de sel* (ils vivent en partie de ce métier, sur la côte du golfe de Lingayen) ; Pampangan, *hommes du pays des rivières* (la dépression centrale de Luçon) ; Tagalog, *hommes du pays inondé* (la région deltaïque qui est au Sud de la dépression) ; Bicol, *habitants de la rivière Bicol* ; Zambalan, Visayan, *habitants des Zambales et des Visayas*. Voilà pour les civilisés.

Pour les sauvages : Igorot signifie *hommes de la montagne ou de l'intérieur* ; Mangyan, *montagnards* ; Bukidnon, *hommes du bukid ou montagne boisée* ; Subanon et Tiruray, *hommes de la rivière* ; Tigabili et Buluan, *hommes du lac Buluan*. Quant à Manobo et à Taghanaoua, ils signifient également *hommes*.



regardent les rives d'autres îles de l'archipel, et où les échanges sont fréquents et faciles, — et les côtes nord-occidentales, qui regardent la Chine, foyer de commerce et de civilisation. Parmi les régions de l'intérieur, seules, certaines dépressions, comme la vallée centrale de Luçon et la vallée du Cagayan, bien abritées, fertiles, et surtout voisines de côtes civilisées, ont été défrichées et abritent des tribus chrétiennes. Au contraire, les régions économiquement déshéritées sont la plupart des régions intérieures, presque toutes montagneuses, et même les dépressions intérieures de Mindanao, — et les côtes extérieures de l'archipel, qui regardent vers la mer libre, c'est-à-dire la face orientale de Luçon, Samar et Mindanao, la face méridionale (Mindanao et îles Soulou) et la face sud-occidentale (Paragua, Basilan, Mindoro) de l'archipel. Cette loi est confirmée par les quelques chiffres suivants. Parmi les 26 îles les plus importantes des Philippines, quatre ont une population sauvage supérieure à la population civilisée : ce sont Basilan, Paragua, Jolo, Mindanao, et dans cette dernière tous les civilisés sont sur la côte septentrionale, qui regarde les Visayas. Les autres îles qui ont une population sauvage encore importante sont l'île extérieure de Mindoro et Luçon ; dans cette dernière, les sauvages sont presque tous groupés dans les régions intérieures et sur la côte nord-occidentale. Au contraire, parmi les Visayas, Négros n'a que 1 sauvage pour 24 civilisés ; Panay, 1 pour 34 ; Samar, moins de 1 pour 300 ; Bohol, Cebu et Leyte, *aucun*.

La carte de densité de population coïncide presque absolument avec la carte de répartition des sauvages et des civilisés. Et cela n'a rien d'étonnant. La population des Philippines comptait, en 1903, 7 635 426 habitants, qui se décomposaient ainsi : 6 987 686 civilisés et 647 740 sauvages.

La population civilisée est donc de beaucoup la plus importante. Elle a énormément progressé depuis l'occupation espagnole : en 1591, elle comprenait 667 612 âmes ; en 1735, 837 182 ; en 1800, 1 561 251 ; en 1845, 3 488 258 ; en 1903, 6 987 686. Pourtant le taux de l'augmentation est loin d'égaler celui qu'il a atteint dans des régions voisines, à Java par exemple<sup>1</sup>. C'est que longtemps le développement des populations civilisées a été entravé par trois obstacles. L'un, physique, le moins redoutable en somme, était la forêt qui couvrait tout l'archipel et se défendait avec ténacité contre le défrichement. Un autre était la mauvaise administration des Espagnols, qui, jusqu'au début du XIX<sup>e</sup> siècle, interdirent aux Philippines la prospérité économique. Mais le plus grand obstacle venait des Moros du Sud, qui, dans leurs incursions, rançonnaient et dépeuplaient tout le Sud et le Centre de l'archipel. C'est ainsi que, de toutes les régions qui sont aujourd'hui très

1. De 1800 à 1900, les Philippines ont monté de 1 million et demi à 7 millions environ, tandis que Java montait de 2 millions et deux tiers à 29 millions.

peuplées, seules les plus septentrionales, les plus éloignées des Moros, la vallée du Cagayan et la côte des Ilocos, l'étaient avant le xix<sup>e</sup> siècle. Au contraire la vallée centrale de Luçon, couverte de forêts, n'avait pas d'habitants; les Visayas (sauf Panay, voisine de Manille et mieux défendue par les Espagnols) n'en avaient presque pas : en 1569, Legaspi, en y ajoutant Mindanao, ne leur attribuait pas plus de 65 000 habitants.

Au cours du xix<sup>e</sup> siècle, les régions basses de Luçon ont été défrichées; le pays s'est peu à peu ouvert au commerce; les Moros, repoussés vers le Sud, ont limité leurs ravages aux côtes extérieures de l'archipel. Aussi les régions les plus peuplées sont-elles les régions économiquement favorisées, les mêmes qu'habitent les civilisés, c'est-à-dire les deux dépressions de Luçon, les côtes nord-occidentales de cette île et les côtes intérieures (Luçon-Sud, Mindanao-Nord et Visayas). Elles ont toutes plus de 40 habitants au kmq.; la plupart des autres régions n'ont que de 2 à 40; la côte nord-orientale de Luçon, l'intérieur de Mindanao et Paragua ont moins de 2 hab. au kmq.<sup>1</sup>.

Ces populations sont très peu agglomérées; sans parler des sauvages, les civilisés occupent 13 400 *barrios* (villes ou villages). Or, 30,7 p. 100 de ces *barrios* n'ont pas 200 habitants; 28 p. 100 en ont de 200 à 400; 15,6 p. 100, de 400 à 600; 8 p. 100, de 600 à 800; 5 p. 100, de 1 000 à 1 200. Un quart de la population totale habite les *barrios* de moins de 400 habitants; trois cinquièmes de la population totale habitent les *barrios* de moins de 1 000 habitants. Ce mode de groupement est un effet du genre de vie des populations philippines.

La vie des tribus sauvages n'est pas la même partout : elle diffère avec les régions où elles sont localisées.

Dans la région septentrionale de Luçon, on trouve, en allant de

1. Taux de la population maritime et continentale dans les 8 tribus civilisées :

	Population maritime. p. 100.	Population continentale. p. 100.
Zambalan . . . . .	87	13
Visayan. . . . .	85	15
Bicol . . . . .	66	34
Ilocano. . . . .	61	36
Tagalog. . . . .	51	49
Cagayan. . . . .	23	77
Pangasinan. . . . .	21	79
Pampangan. . . . .	16	84

Est notée population maritime, toute population groupée dans un rayon de 4 km. environ de la côte; loin d'être uniquement composée de marins, cette population comporte la majeure partie des agriculteurs de l'archipel.

Ce tableau est très probant, si l'on compte que les trois dernières tribus sont confinées dans les dépressions intérieures de Luçon. La rareté et le mauvais état des routes, que l'on constate encore aujourd'hui dans l'intérieur, sont à la fois cause et effet de ces groupements maritimes.

l'Ouest à l'Est, les Igorot, les Ilongot et des Négritos. Les plus occidentaux des Igorot, ceux qui sont directement en contact avec les Ilocanos civilisés de la côte NW, ne sont qu'à demi sauvages. Ce sont des agriculteurs sédentaires, aux procédés de culture primitifs, mais qui ont su défricher de grandes clairières où ils cultivent le riz et la patate (*camote*). Ils sont industriels et tissent l'*abaca*. Ils sont vêtus, ont des mœurs douces, et se prêtent volontiers aux échanges commerciaux avec les gens de la côte. — Plus loin vers l'Est, les clairières se font rares dans la forêt; là vivent d'autres Igorot et les Ilongot, qui sont surtout chasseurs, et quelque peu agriculteurs. Ils défrichent mal et abandonnent volontiers leurs clairières à peine mises en culture pour s'installer ailleurs, comme pressés par une perpétuelle inquiétude d'animaux sauvages. Au reste, ces demi-nomades cachent leurs clairières et leurs habitations; ils ne s'en éloignent jamais de plus de 5 à 6 kilomètres; ils n'échangent rien avec la côte; ils sont de féroces coupeurs de têtes, et la guerre est permanente de clairière à clairière, de clan à clan. — Enfin, au delà de la vallée du Cagayan, dans la région nord-orientale, des Négritos, chasseurs nomades, vivent en familles isolées, ignorent culture et commerce, et fuient le civilisé. Ainsi, à mesure que l'on s'éloigne de la côte civilisée du Nord-Ouest, la loi de l'isolement, du nomadisme et de la sauvagerie s'affirme de plus en plus impérieusement, par degrés insensibles, en sorte « qu'il n'y a pas de ligne de démarcation entre les plus doux et les plus sauvages, mais que l'on passe lentement de la douceur à la cruauté, à mesure que l'on pénètre plus avant vers le Nord-Est ».

Dans les forêts des Zambales et sur les hauteurs boisées de l'intérieur de Mindoro et des grandes Visayas, Négritos, Mangyan et Bukidnon vivent comme les Négritos du Nord-Est de Luçon. Mais, dans la région méridionale de l'archipel, la vie normale des sauvages a été transformée par un élément perturbateur, les Moros. Si l'on se dirige du centre de Mindanao vers la côte méridionale, la transition ne se fait pas, comme dans Luçon-Nord, de la sauvagerie à la demi-civilisation, mais, dans la sauvagerie à peine décroissante, de la vie libre à la servitude. Dans les montagnes du Nord, vivent les Bukidnon, chasseurs nomades. A l'Est, et plus près vers le Sud, vivent les Manobo et les Mandaya, agriculteurs demi-nomades, sauvages et cruels, déjà victimes des incursions des Moros et rançonnés par eux. Enfin, dans toute la région méridionale, les Bagobo, les Ata, les Bilan, les Suriray et les Subanos sont des agriculteurs assez habiles : chaque famille y a une ou deux têtes de bétail; ils recueillent la gutta-percha, la cannelle et la cire. Mais ils sont dans l'obéissance directe des Moros de la côte, auxquels ils paient des tributs lourds et divers (*siwaka*, *pamuku*, *babukis*, etc.). Maîtres de la côte, les Moros règnent à la fois sur les tribus de l'intérieur, qu'ils rançonnent, et sur la mer, où vivent de vagues

populations nomades, les Bayan, ou « Bohémiens de la mer », qui n'atterrissent que rarement sur des atolls et qui sont à la merci des Moros, auxquels ils donnent tout le produit de leur pêche contre les quelques poignées de riz et les pauvres lambeaux d'étoffe dont ils ont besoin. C'est par ce double moyen que vivaient et prospéraient sur la côte méridionale de Mindanao de véritables sultanats, aujourd'hui en décadence. Leurs sultans régnaient à la fois sur l'arrière-pays et sur les eaux, car ils tenaient la ligne vitale, la ligne d'échanges, la côte. A la différence de la forêt, qui isole, la mer unit; dans ces régions sauvages, elle unissait, non point par le commerce et pour la civilisation, mais par la conquête et pour le pillage. L'occupation américaine portera probablement le coup de mort à cette exploitation, qui déjà périclité. Elle subsiste encore dans cette portion de Mindanao, comme aussi chez les Moros de Soulou, qui exploitent les Samal pêcheurs, et chez les Moros de Paragua, qui exploitent les Tagbanaoua agriculteurs et auxquels n'échappent que les Batak chasseurs du Nord.

La vie des tribus civilisées est partout identique. L'étudier, c'est étudier l'état économique de l'archipel.

#### IV. — ÉTAT ÉCONOMIQUE DES PHILIPPINES<sup>1</sup>.

Dans un archipel, où l'intérieur montagneux est laissé aux sauvages, et où les richesses minières, très réelles, sont encore inexploitées, la vie des tribus civilisées devait être surtout maritime et agricole. En effet, la pêche est une des principales occupations des insulaires : les 9/10 d'entre eux usent du poisson comme viande principale; la consommation de poisson dans tout l'archipel s'élève à un demi-million de tonnes par an; 119 000 personnes et 28 000 bateaux sont employés à la pêche. D'autre part, l'agriculture et des industries agricoles très primitives sont la principale occupation des terriens.

Le régime économique auquel les Espagnols ont soumis les Philippines jusqu'au xix<sup>e</sup> siècle a longtemps paralysé le commerce, cette autre forme de la vie maritime, et, partant, entravé le développement de l'agriculture. Ce régime est trop connu pour que nous suivions le rapport historique de M<sup>r</sup> Pardo de Tavera dans la description qu'il en fait. Rappelons simplement que, jusqu'au xix<sup>e</sup> siècle, le gouvernement espagnol gêna de toutes les manières l'émigration et le commerce chinois<sup>2</sup> et qu'il réduisit presque au néant les rapports de

1. Tous les chiffres que nous donnons dans ce chapitre sont établis d'après les données très abondantes du tome IV du *Census*. Il contient des cartes de la culture de l'abaca, du cocotier, de la canne à sucre, du tabac, du riz, du coton et de la répartition des carabaos.

2. Les relations commerciales des Chinois avec les Philippines sont bien antérieures à l'arrivée des Espagnols. En 1580, ils formaient un quartier de Manille. Le

l'archipel avec l'Amérique et avec l'Europe. Toutefois les entraves qu'il avait mises au libre développement des Philippines<sup>1</sup> tombèrent successivement après 1837, date de l'ouverture du port de Manille au commerce étranger. Il n'en demeure pas moins que la vie économique des Philippines en est tout au plus à la période d'adolescence.

La prédominance de la vie agricole de l'archipel se manifeste :

1° Par *l'étendue des terrains défrichés* : 9,5 p. 100 de la superficie de l'archipel. A ce point de vue, la carte des forêts que donne le *Census* est un excellent moyen de contrôle, car c'est plutôt, à proprement parler, une carte du défrichement, puisque tout l'archipel était primitivement boisé. On constate un rapport direct entre cette carte et la carte ethnographique : les régions déboisées sont exactement les régions habitées par les civilisés, c'est-à-dire les régions économiquement favorisées.

2° Par *le taux de la population agricole* : 53,3 p. 100<sup>2</sup> des salariés sont directement employés à l'agriculture, sans compter les propriétaires.

3° Par *la place que tiennent, dans le chiffre total des exportations, les exportations agricoles*, place de plus en plus considérable : en 1854, elles représentaient 79,21 p. 100 des exportations; en 1902, 95,43 p. 100<sup>3</sup>.

Les îles où l'agriculture est le plus développée sont les Visayas centrales : Cebu, Panay, Leyte, Marinduque, Negros, Bohol (26, 3; 24,7; 17,6; 17,1; 16,6; 14,2, p. 100 de la superficie mis en culture) et Luçon (15,1 p. 100). Mindanao n'a que 1,4 p. 100 de sa superficie mis en culture, et Paragua 0,01 p. 100. Partout dominant la petite culture et la petite propriété, les terres de 1 à 5 ha. étant de beaucoup les plus nombreuses et aussi les mieux cultivées : sur 234 505 ha.

*Parian*, qui était le grand quartier commerçant. Leur activité et leurs bénéfices excitaient la jalousie des Espagnols. D'où une série de massacres de Chinois : en 1603, en 1639 (de 40 000, il n'en resta que 18 000), en 1662, en 1683 (ils ne sont plus que 8 000). Une série d'édits les expulsa de 1755 à 1762; mais, en 1778, ils sont rapatriés et l'immigration recommence. Peu à peu, on les autorise à cultiver (1804, à pratiquer les diverses industries (1828-1834); en 1855, on leur donne la liberté complète. En 1876, ils étaient 30 000. En 1886, on estimait à 100 000 les Chinois, tant résidant que faisant le commerce, venant avec une mousson et repartant avec l'autre. En 1903, on comptait 41 035 Chinois résidant aux Philippines.

1. Jusqu'en 1814, un seul « navire de permission » avait le droit de faire le commerce entre Manille et le Mexique. Ce navire fut supprimé à cette date, et, à partir de 1828, l'indépendance du Mexique inaugura un régime économique plus libéral. En 1837, le port de Manille fut ouvert aux étrangers; de même, en 1855, les ports de Sual, Iloilo et Zamboanga; en 1865, le port de Cebu.

2. 1 620 327.

		Exportations totales. Francs.	Exportations de produits agricoles. Francs.	Exportations d'autres produits. Francs.
3.	1854. . . . .	35 321 000	27 978 000	7 345 000
	1902. . . . .	150 527 000	113 612 000	6 985 000

de propriétés de 1 à 2 ha., 161 869 sont mis en culture, — sur 777 729 ha. de propriétés de plus de 100 ha., 187 498 seulement sont cultivés. Les principaux produits sont : l'abaca, le cocotier, le tabac, la canne à sucre. D'autres produits ont un bel avenir : le café, le cacao et le coton<sup>1</sup>.

L'abaca, ou chanvre de Manille (*Musa textilis*), est une espèce spéciale aux Philippines. Les indigènes en faisaient des cordages et des tissus, bien avant la conquête. Aujourd'hui, le monde étranger apprécie la longueur et la solidité de ses fibres. Les exportations d'abaca ont monté de 4 205 000 kgr. en 1854 à 9 160 000 kgr. en 1902<sup>2</sup>. Le progrès de l'exploitation a été analogue. L'abaca demande un sol fertile et bien drainé, la protection contre un soleil excessif et contre le vent ; c'est dire qu'il aime les terrains volcaniques et les pentes boisées. Ces conditions se trouvent presque partout réalisées aux Philippines, et c'est partout qu'on le cultive, sauf dans les régions mal drainées (dépressions de Luçon) ou trop sauvages (Nord-Est de Luçon, intérieur des Visayas, Sud de l'archipel).

Le cocotier est très répandu dans l'archipel. Les 19 espèces connues y sont représentées. Les multiples usages industriels auxquels se prête aujourd'hui la pulpe desséchée de coco, ou *copra* (fabrication des margarines, stéarines, etc.) et les emplois locaux (combustible, éclairage, etc.) en ont énormément développé l'exploitation et l'exportation ; cette dernière est montée de 455 000 kgr., en 1865, à 59 226 000 kgr., en 1902. Le cocotier demande les mêmes conditions de culture que l'abaca, mais il veut être exposé au vent. Lui aussi est cultivé presque partout<sup>3</sup>. L'exploitation en serait encore plus développée, si elle n'offrait des difficultés financières : un cocotier ne rapporte qu'après l'âge de 7 ans ; les six premières années, le cultivateur doit faire une avance de fonds que la situation précaire des Philippines ne lui permet pas toujours. Le gouvernement américain, pour parer à ce défaut, se préoccupe de fonder ou d'encourager des banques agricoles.

Le tabac a été introduit au xvi<sup>e</sup> siècle par les Espagnols du Mexique. Généré de 1781 à 1882 par le monopole (*estanco*) établi sur le tabac de Luçon, il s'est développé depuis. Les exportations ont monté de 4 205 000 kgr., en 1854, à 9 160 000 kgr., en 1902<sup>4</sup>. Il est cultivé un peu partout ; mais, exigeant un sol riche, il réussit surtout dans les Visayas, dans la grande vallée de Luçon et surtout dans la vallée du

1. Le coton, qui réussirait très bien, est très peu cultivé : 3 053 ha., qui produisent 1 322 000 kgr. Son aire de culture est actuellement très restreinte : la côte SE de Negros, la région de Manille et surtout la région des Ilocos.

2. Production de tout l'archipel : 66 756 000 kgr. sur 217 806 ha. cultivés.

3. 118 245 ha. sont plantés en cocotiers dans tout l'archipel.

4. Production totale de l'archipel : 17 009 000 kgr. sur 31 417 ha. cultivés.

**Cagayan**, dont les régions basses ont leurs alluvions annuellement renouvelées par les inondations, et où il rend au moins 50 kgr. par hectare. Quand le crédit agricole se sera développé et que la fabrication se sera améliorée, la culture du tabac se développera certainement.

Enfin la canne à sucre, probablement importée dans l'archipel par les Chinois, a été jusqu'en 1887 le produit le plus important des Philippines, sinon pour la production, du moins pour l'exportation : celle-ci, qui était en 1882 de 404 000 t. a baissé en 1902 à 98 000. Il y a une crise du sucre aux Philippines. Il faut l'attribuer à la mauvaise qualité des produits, à diverses causes financières, mais surtout à la concurrence du sucre de betterave : depuis 1893, l'exportation vers l'Europe et l'Amérique a diminué, tandis qu'elle augmentait vers la Chine, qui n'a pas de sucre de betterave<sup>1</sup>. La canne à sucre se cultive dans les régions basses et alluvionnées : côte NW, vallée centrale de Luçon et Visayas ; Négros à elle seule fournit la moitié de la quantité de sucre produite par l'île.

Telles sont, avec les produits forestiers (bois d'ébénisterie, de teinture, etc.), les principales richesses agricoles des Philippines. Mentionnons à côté les produits essentiels qui leur manquent. C'est d'abord le riz. Il fait le fond de l'alimentation des indigènes et il est cultivé presque partout, riz de vallée ou riz de montagne. Mais l'extension de la culture de l'abaca et du cocotier lui a fait grand tort : aussi l'augmentation de la production de riz n'a pas été de pair avec celle de la population : les Philippines exportaient au siècle dernier le riz vers la Chine ; en 1902, elles en ont importé 290 000 t. Plus regrettable encore est le manque de bestiaux. La seule bête de somme de l'île est le carabao ; il est rare, sauf au Nord de Luçon et à Mindoro ; de plus, la peste bovine sévit depuis quelques années. C'est une calamité pour l'agriculture.

Toutefois, celle-ci n'admet pas la comparaison avec l'industrie, qui est presque nulle. Sans doute les tableaux du *Census* indiquent 914 787 hab. employés à l'industrie, mais ce chiffre comporte 685 063 femmes (près des trois quarts), et cette industrie se borne à la fabrication à domicile de tissus grossiers, de cordages et de chapeaux, dont la vente augmente un peu les revenus qu'apporte le mari, agriculteur ou pêcheur. Quant à la grande industrie, elle se borne à quelques manufactures de produits agricoles (tabac, chanvre, copra) très loca-

1. Les chiffres d'exportations suivants sont probants :

Exportations en	1893 tonnes.	1896 tonnes.	Différence entre les 3 années tonnes
Grande-Bretagne. . . . .	95 418	48 373	— 47 045
Etats-Unis et Canada . . . . .	78 131	20 724	— 57 407
Europe continentale. . . . .	4 204	1 746	— 2 458
Chine et Japon. . . . .	75 559	124 730	+ 49 171

lisées : 78 p. 100 de leur production vient de Manille ou des environs, et la région occidentale et méridionale de Luçon abrite à elle seule plus des 19 vingtièmes de cette grande industrie.

Pour le commerce, on l'a déjà vu, il n'est, comme l'industrie, qu'un succédané de l'agriculture. Les échanges ne sont pas encore très considérables (325 573 000 fr. en 1902)<sup>1</sup>. Nous noterons que, de 1853 à 1895, les importations l'ont toujours emporté sur les exportations et nous donnerons en terminant le tableau du chiffre d'affaires que font les Philippines avec les principaux États qui leur sont économiquement liés.

	1902. Imp. aux Philippines. Francs.	1902. Exp. des Philippines. Francs.
Grande-Bretagne. . . . .	29 606 000	42 092 000
France . . . . .	6 324 000	12 210 000
Espagne . . . . .	15 317 000	3 936 000
Chine et Japon . . . . .	37 779 000	23 019 000
Inde anglaise. . . . .	8 758 000	4 285 000
États-Unis . . . . .	21 804 000	60 248 000

Tels sont les principaux renseignements que peut tirer la géographie du *Census* philippin. Ils nous indiquent ce que la science et la civilisation demandent maintenant aux Américains. A la science ils doivent de pousser activement les recherches sur la géographie physique, très peu avancée, si l'on excepte la climatologie : la géologie et la topographie ne sont connues que dans leurs grands traits ; l'hydrographie, la flore et la faune ne le sont pas scientifiquement. A la civilisation ils doivent de transformer un peuple, dont eux-mêmes se plaisent à constater les qualités de travail et d'assimilation<sup>2</sup>. Malgré des éléments perturbateurs dont les manifestations sont comme les crises de colère d'un enfant vigoureux, la terre philippine est généreuse : elle inclinait l'homme vers une vie active que les Espagnols n'ont pas su développer. Les Américains promettent à chaque page du *Census* de faire un autre Japon de cette terre d'Extrême-Orient dont ils tirent grand espoir<sup>3</sup>. On a essayé de marquer dans ces pages le point exact d'où ils sont partis.

FERNAND MAURETTE,

Agrégé d'histoire et de géographie.

1. Ce chiffre a doublé depuis 1895 (167 421 000 fr.).

2. Cette réhabilitation avait déjà été faite par F. H. SAWYER, *The Inhabitants of the Philippines* (London, 1900) ; voir X<sup>e</sup> *Bibliographie* 1906, n<sup>o</sup> 597).

3. Voir RENÉ PINON, *L'œuvre des Américains aux Philippines* (*Revue des Deux Mondes*, v<sup>e</sup> série, 74<sup>e</sup> année, XXIV, 15 nov. 1904, p. 374-411). Ces pages sont reproduites dans l'ouvrage du même auteur : *La lutte pour le Pacifique, origines et résultats de la guerre russo-japonaise* (Paris, 1906), p. 313-367.



### III. — NOTES ET CORRESPONDANCE

#### L'AGRICULTURE RUSSE

##### D'APRÈS UN OUVRAGE RÉCENT

ALEXIS YERMOLOFF, *La Russie agricole devant la crise agraire*. Paris, Hachette & C<sup>e</sup> 1907. In-8, [iv] + v + 349 p., 5 fr.

M<sup>r</sup> ALEXIS YERMOLOFF, ancien ministre de l'Agriculture et des Domaines de Russie, membre du conseil de l'Empire, a fait paraître l'an dernier, dans le *Journal de l'Agriculture*, une série de lettres du plus haut intérêt sur l'agriculture russe. Ces lettres ont été réunies tout récemment en volume, sous le titre : *La Russie agricole devant la crise agraire*. L'autorité incontestable de l'auteur, ministre de l'Agriculture de 1893 à 1905, et en même temps « propriétaire et agriculteur pratique » dans les gouvernements de Voronej et de Riazan, donne à cet ouvrage une valeur sur laquelle il est inutile d'insister. Nous voudrions, nous aidant précisément des renseignements qu'il fournit, présenter quelques observations relatives aux nombreux et délicats problèmes que soulève la question agraire en Russie.

Le fait qui frappe à première vue quiconque étudie l'agriculture russe, c'est la faiblesse de la moyenne des récoltes que l'on y obtient et cela dans un pays où la zone du *tchernoziom*, de la terre noire, naturellement si fertile, couvre de grandes étendues.

De 1890 à 1900, la moyenne en hectolitres de la quantité de céréales récoltées en Russie par hectare aurait été : seigle, 7,9 ; grand blé (blé d'hiver) 7,9 ; petit blé (blé de printemps), 6,0 ; avoine, 12,2 ; orge, 9,4 ; sarrasin, 6,0 ; millet, 6,3.

Ces rendements sont de beaucoup inférieurs à ceux obtenus dans les autres pays de l'Europe ; ils sont également très inférieurs à ceux obtenus aux États-Unis d'Amérique « qui se rapprochent le plus de la Russie par le caractère extensif de leurs cultures ». (P. 82.)

Cherchons les causes de ces faibles rendements et cela nous permettra d'examiner quelques-uns des traits les plus caractéristiques de l'agriculture russe.

Tout d'abord, les rendements indiqués plus haut sont une moyenne générale pour l'ensemble de la Russie et pour une période de plusieurs années ; car autrement les rendements varient beaucoup d'une région à l'autre. Ainsi, ils sont en moyenne plus élevés dans les pays soumis à une culture relativement meilleure : pays des bords de la Baltique, gouvernement de Jaroslavl, royaume de Pologne, gouvernement de Kiev et de Podolie (région de la culture de la betterave à sucre).

Mais surtout les rendements obtenus en Russie varient énormément d'une

année à l'autre. C'est même là un des caractères les plus marqués de l'agriculture russe.

L'écart entre les bonnes et les mauvaises récoltes d'une année à l'autre, pris à ses plus extrêmes limites, atteint, particulièrement dans le Sud et le Sud-Est, l'énorme proportion de 400 p. 100.

Il est des années, comme celles de 1891 et de 1905 par exemple, où, dans bien des gouvernements de la Russie, la récolte a été pour ainsi dire nulle, et où la terre n'a même pas toujours rapporté la semence. De là ces années de disette, de famine, qui malheureusement frappent encore périodiquement certaines régions de la Russie.

Les conditions climatiques jouent ici le principal rôle. Les années de disette « ne tiennent... qu'à des causes climatériques; — les sécheresses épouvantables dont nous souffrons bien trop souvent, hélas, et devant lesquelles sont impuissants, quelquefois, les procédés de culture les plus perfectionnés. Un fait bien curieux, ... c'est que les terres les plus fertiles de nature (notre terre noire ou tchernozyème) souffrent plus de la sécheresse que les terres sablonneuses, par exemple. » (P. 83-84).

Mais il est un point que précisent nettement les observations répétées de M<sup>r</sup> YERMOLOFF : c'est que les années de disette correspondent à des périodes où ce n'est pas tant la quantité totale de l'eau tombée durant l'année entière qui a été faible, qu'une mauvaise distribution de l'eau durant les divers mois de l'année.

Dans les grandes régions de culture à céréales de la Russie (Centre, Est), la vraie cause de la disette provient de l'insuffisance des pluies, en août et septembre, pour les semis d'hiver (grands blés et seigle); en avril et mai, pour les semis de printemps (petits blés).

Pour lutter contre l'influence de conditions climatiques défavorables, il faut avoir recours à des procédés de culture plus ou moins intensive, forte fumure, labours profonds, etc. La culture intensive est une sorte de prime d'assurance contre les mauvaises années; elle régularise la production. Or en Russie et surtout dans les grandes régions productrices de céréales du Centre, dans la zone des terres noires, les procédés de culture sont encore tout à fait primitifs, des plus extensifs. C'est le système triennal avec jachère, sans engrais ni fumier, et cependant M<sup>r</sup> YERMOLOFF dit que ce système peut déjà être considéré comme un progrès, « car il est des contrées où l'on n'a recours ni à la jachère, ni à aucun assolement régulier, où l'on sème sur un seul et même champ, d'année en année, comme dans le Midi de la Russie, soit du maïs, soit du blé de printemps, soit du seigle suivi d'une autre céréale quelconque ». (P. 171.)

Pourquoi ces procédés de culture déplorables persistent-ils dans une si grande partie de la Russie ? Cela tient, sans aucun doute, à la mauvaise organisation de la propriété du sol en Russie, et à ce point de vue l'ouvrage de M<sup>r</sup> YERMOLOFF contient une série de chapitres dont la lecture ne saurait être trop recommandée.

La Russie est un pays agricole par excellence : de ses 130 millions d'habitants, les huit dixièmes, ou à peu près, représentent le chiffre de la population rurale et vivent principalement, sinon uniquement, de l'agriculture. Les diverses branches de l'industrie n'occupent qu'un nombre relativement

int d'ouvriers, qui ne perdent point leurs attaches avec leur lieu d'origine; ils y conservent leur maison et même leur lot de terrain exploité par femme ou par les autres membres de leur famille, et y viennent passer leurs vieux jours.

Même dans les provinces du Centre, du Nord, de l'Est, si la presque totalité des habitants des campagnes sont propriétaires terriens et ont des petits lots à 4 ou 5 hectares par âme masculine, souvent moins, rarement plus, ils ne leur appartiennent pas en propre, mais appartiennent au *Mir* de commune dont ces paysans font partie. (P. 10.) Et ce principe de la propriété collective, communale, propre à une grande partie de la Russie, est entravé de nombreuses restrictions dans la libre disposition des terres. Dans ces conditions, « le principe de « tous propriétaires terriens », principe qui semblerait être l'idéal de l'organisation de la classe paysanne, ne donne pas à cette dernière la richesse et le bien-être qu'on pourrait en attendre, la préserve même point de la misère ». (P. 16.) Sous le régime du *Mir*, on ne lésait les intérêts de personne, les paysans répartissaient les terres entre eux de manière que chacun ait un lot dans les bons comme dans les mauvais terrains, dans les champs les plus proches du village comme dans les plus éloignés. Chaque paysan a alors à cultiver de trente à cinquante hectares, dont souvent la largeur ne dépasse pas 2 à 3 m. Les villages, même dans les provinces du Centre et du Midi, étant pour la plupart très petits, et rarement disposés au centre des terres communales, certains d'entre eux sont, en fait, distants du bourg de 15 à 20 km. et au delà.

Ensuite du manque d'eau, sur les vastes plateaux de la Russie, la population « s'est pour ainsi dire cristallisée... dans une situation qui est encore la plus défavorable dans la majeure partie de la Russie, — situation correspondant à l'état physique et orographique du territoire, mais très défavorable au point de vue de l'exploitation de nos vastes terrains. De grands, — quelquefois d'immenses villages, — comptant plusieurs milliers d'habitants, au bord des rivières, des cours d'eau naturels, grands et petits, mais ne tarissant jamais. Des prairies naturelles le long de leurs rivages, prairies le plus souvent submersibles pendant la débâcle et les crues printanières, à la fonte de la fonte des neiges, et par suite très riches en herbe. Plus loin, à perte de vue, — des steppes incultes autrefois, où des troupeaux innombrables de bétail de toute espèce paissaient en liberté, — des champs labourés aujourd'hui, mais ne servant pour la plupart qu'à la production des céréales faisant le fond de notre culture, — du seigle, de l'orge, de l'avoine, de l'orge au centre du pays, — du froment, du millet, du maïs au sud, — quelquefois du lin pour semence, du sarrasin, des tournesols, des etc.; la pomme de terre, la betterave, le tabac et d'autres plantes industrielles ne sont cultivées que dans certaines régions. » (P. 26-27.)

Comment améliorer les terres dans ces conditions, et pourquoi du reste, sous le régime du *Mir*, le paysan, même s'il le pouvait, améliorerait-il un terrain qui sera donné demain à un autre paysan ?

En fait, sur les terres des paysans (propriété collective), les récoltes sont, en moyenne, inférieures à celles obtenues sur les terres des propriétaires particuliers : de 1883 à 1900, d'après les chiffres donnés par M. Yezhov, si l'on prend égales à 100 les récoltes sur propriétés particulières,

on a comme moyenne des propriétés collectives : pour le seigle, 83,3 p. 100; pour l'avoine, 82,4; pour le blé de printemps, 85; pour l'orge, 88; pour le blé d'hiver, 87, etc.

Si, d'un autre côté, on compare la moyenne de la production totale des céréales en Russie pour les périodes quinquennales 1886-1890 et 1896-1900, alors que l'on constate une augmentation très sensible dans les provinces baltiques et les provinces lithuaniennes, où n'existe pas la propriété collective (hausse de 47,5 et 32,4 p. 100), on constate au contraire une baisse de rendement de 6 et même 7,5 p. 100 sur les terres des paysans, dans les gouvernements du Centre et du Nord, où domine le régime de la propriété communale.

C'est, à l'heure actuelle, à 157 millions d'hectares en Russie d'Europe que s'étendent les terres des paysans; terres appartenant à des communes rurales<sup>1</sup>.

Supposez, dit M<sup>r</sup> YERMOLOFF, les terres de la Russie, concentrées entre les mains des paysans sous la forme de la propriété collective, comme certains le demandent, c'est un nivellement général de la misère du peuple russe, c'est une perte pour la richesse du pays, qui « se chiffrerait par des milliards de francs chaque année ». (P. 33.)

Si faibles que soient les rendements des céréales en Russie, néanmoins, comme celles-ci sont cultivées sur de vastes surfaces (blé, 21 488 844 ha.; seigle, 31 565 460 ha.; orge, 9 077 876 ha.; avoine, 15 672 476 ha.)<sup>2</sup> et comme le paysan russe est en quelque sorte, par sa pauvreté même, forcé de vendre ses grains, une part assez considérable des récoltes est destinée à l'exportation. D'après M<sup>r</sup> YERMOLOFF, de 1896 à 1900, l'exportation a atteint, pour le froment, 24 p. 100 de la production; pour l'orge, 24,2; pour l'avoine, 6,9; pour le seigle, 6 seulement. (P. 97.) La Russie reste ainsi un des plus grands pays exportateurs de céréales du monde et se classe même de beaucoup au premier rang, durant certaines années favorables, comme 1904.

Cependant, le commerce d'exportation est fort entravé en Russie par le manque ou l'insuffisance des moyens de transport.

C'est que la majeure partie des lignes de chemins de fer n'étant qu'à une voie, tous les produits agricoles ne sont expédiés que dans une direction. — vers les ports, les frontières où les grands centres de population — d'où généralement les wagons doivent être réexpédiés vides; le trajet, à de très grandes distances, des lieux de provenance aux lieux de destination, ne se fait la plupart du temps qu'avec une extrême lenteur.

Et encore, privilégiés sont les agriculteurs qui n'ont pas des journées et des journées de marche à effectuer pour porter leurs grains jusqu'aux gares; l'état absolument primitif et défectueux des routes de terre en Russie, presque impraticables pendant les mois d'automne et de printemps, rend les charrois très onéreux, sinon impossibles. Ce n'est réellement que pendant

1. M<sup>r</sup> YERMOLOFF indique (p. 91) les chiffres suivants, relatifs à l'étendue des terres propriétés de l'État et des terres propriétés particulières dans la Russie d'Europe : les terres appartenant à l'État et aux Apanages couvrent 167 millions d'hectares (sur ce chiffre, 103 millions d'hectares sont en forêts, et 50 millions d'hectares s'étendent sur des terres impropres à la culture : toundras, marécages : les terres appartenant à des propriétaires particuliers, 116 millions d'hectares : les terres appartenant aux paysans, à 157.

2. Chiffres donnés par le *Bulletin du Ministère de l'Agriculture* (France) pour l'année 1904.

que les transports sont faciles, la neige « nous ouvrant un chemin » (P. 107.) Mais, par contre, à cette même époque, les grands cours rigibles, moyen de transport le plus sûr et le plus avantageux pour les riveraines, sont pris par les glaces, donc inutilisables.

Et cela il ressort, comme l'avait déjà fait remarquer M<sup>r</sup> SEMÉNOV<sup>1</sup>, et le confirment pleinement les études de M<sup>r</sup> YERMOLOFF, que l'agriculture principal élément de la prospérité économique du pays russe, l'être entourée de conditions favorables.

YERMOLOFF n'a pas craint de nous dépeindre sous les couleurs les plus sombres la situation misérable des paysans et de l'agriculture russe en 1906. Cependant, il est loin de désespérer de l'avenir. Nous ne pouvons que louer dans l'examen des réformes agraires qu'il souhaite, parce qu'elles sont de nature, selon lui, à transformer du tout au tout les conditions de la vie : assimilation de la classe des paysans aux autres classes de la nation ; abrogation de toutes les lois spéciales et exclusives qui les oppriment aujourd'hui ; leur affranchissement de la tyrannie du Mir ; abrogation de toutes les lois, de tous les règlements qui maintiennent artificiellement la propriété communale, afin de faciliter l'évolution naturelle de la propriété communale en propriété individuelle. Le gouvernement est entré dans la voie des réformes préconisées par M<sup>r</sup> YERMOLOFF (novembre 1906, etc. ; ces mesures doivent toutefois être approuvées par la Duma).

déjà M<sup>r</sup> YERMOLOFF peut signaler certains indices manifestes de « sûrs garants des progrès qui peuvent être réalisés dans l'avenir ». Et, par exemple, les améliorations obtenues dans l'industrie laitière ; les progrès réalisés dans certaines régions de la Russie, comme les gouvernements de Kiev, Podolie, Volynie.

L'agriculture a su faire dans cette partie de notre pays des progrès si importants, c'est grâce non seulement à des conditions naturelles exceptionnellement favorables (sol fertile, pluies abondantes), mais encore et d'abord, grâce à l'influence bienfaisante de l'industrie sucrière sur l'agriculture, à un régime foncier rationnel<sup>2</sup>, à l'utilisation rationnelle des forces productives de la nature par des agriculteurs éclairés, à l'union des paysans entre eux, et surtout grâce à l'apport de la science, dont la Russie a ici depuis longtemps apprécié l'importance et à laquelle elle a su avec confiance pour guider ses pas. » (P. 270-271).

H. HITIER.

<sup>1</sup> *Russie à la fin du XIX<sup>e</sup> siècle*, Paris, 1900 (Voir X<sup>e</sup> *Bibliographie* 1900, n<sup>o</sup> 436).

<sup>2</sup> Les paysans, dans cette région du Sud-Ouest, ne sont pas soumis au régime de la propriété communale des terres. Ils savent les faire fructifier bien mieux qu'ailleurs. Et M<sup>r</sup> YERMOLOFF remarque aussi que, si la propriété foncière des paysans n'est nullement plus étendue qu'ailleurs, ne dépassant pas en moyenne deux hectares par âme masculine, les troubles et les révoltes agraires qui se sont déroulés avec tant d'impétuosité dans les gouvernements du Sud-Est n'ont eu jusqu'ici presque aucune répercussion dans cette région.

## L'ÉMIGRATION ITALIENNE AU BRÉSIL,

## D'APRÈS LES RAPPORTS ITALIENS RÉCENTS

Le Brésil, qui reçut en 1888, l'année de l'abolition de l'esclavage, 104 353 émigrants italiens, et en 1891, après la loi établissant l'immigration aux frais de l'État, 116 537, n'exerce plus, comme on sait, cet attrait. La crise, encore persistante, du café, entraînant la ruine de nombreux *fazendeiros* et la misère de beaucoup de travailleurs lésés, exploités, parfois maltraités, décida l'Italie à interdire l'émigration au Brésil « gratuite », c'est-à-dire aux frais de l'Italie (mars 1902). L'émigration libre, d'ailleurs beaucoup plus faible, s'en détourna aussi : de l'énorme courant italien, il ne dérivait plus, par enrôlements déguisés ou par illusion obstinée, que quelques milliers d'émigrants, dont l'arrivée était plus que compensée par les départs (en 1904 encore, 16 667 partants contre 10 957 arrivants).

Cependant le Brésil, immense, riche, très faiblement peuplé, ayant besoin de main-d'œuvre et de colons, offre un champ et un avenir illimités à une émigration pauvre, ignorante, arriérée, à laquelle les pays anglo-saxons menacent de se fermer. Même dans les États les plus avancés du Brésil, l'étendue des terres libres, non encore défrichées ou rendues vacantes par la crise, dispose leurs gouvernements à favoriser la colonisation. Pour la même raison, les projets, à l'ordre du jour en Italie, de colonisation par grandes sociétés achetant et distribuant des terres, comme ont fait les Allemands pour plusieurs de leurs colonies brésiliennes, trouveraient là une plus facile application. Aussi des dispositions plus favorables au Brésil apparaissent-elles, et cette faveur renaissante explique sans doute le nombre et l'importance des rapports parus, ces deux dernières années, dans l'organe officiel du commissariat italien de l'émigration, le très précieux *Bollettino dell' Emigrazione*. Au lieu que ses premières années (il paraît depuis 1902), premières aussi du régime d'interdit, après avoir publié le rapport très sombre de M<sup>r</sup> ADOLFO ROSSI, ne parlent qu'assez rarement du Brésil et plutôt pour en détourner l'émigration libre, l'année 1905, dans dix numéros sur vingt-deux, et l'année 1906, dans sept sur quinze, prodiguent les renseignements. On se propose de résumer ici les plus essentiels<sup>1</sup>.

L'émigration italienne au Brésil a présenté, les deux dernières années, une augmentation notable : en 1905, 15 033, contre 10 957 en 1904 ; en 1906, 13 145<sup>2</sup> ; c'est peu, sur le total des 440 338 Italiens qui, en 1906, ont traversé l'Océan ; mais, si l'on observe en outre que le nombre des rapatriés a été, pour la première fois depuis l'interdiction, inférieur et de beaucoup à celui

1. Voir aussi : JACQUES RAMBAUD, *L'émigration italienne* (*Rev. de Paris*, 12<sup>e</sup> année, t. III, 1<sup>er</sup> juin 1905, p. 601-622 ; 15 juin, p. 871-894.)

2. Chiffres du Service italien de l'émigration, préférables à ceux (plus élevés) de la Direction générale (italienne) de la Statistique.

les arrivants (11 573 en 1905), il apparaît que la colonie italienne du Brésil, en diminution depuis 1902, est de nouveau en progrès.

Cette colonie, évaluée en 1904 à 1 100 000 (*Boll. Emigr.*, 1904, n° 15), est forcément répartie de façon très inégale.

L'Amazonie, au climat équatorial, n'est pas apte à l'immigration agricole; les bulletins ne donnent pas de nouveaux renseignements <sup>1</sup>.

La région moyenne, plateaux couverts de savanes et zone côtière assez étroite, est celle des riches cultures tropicales et des principales mines. Éliminant, au point de vue italien, tout l'intérieur, notamment l'immense et presque désert Matto Grosso, il reste, avec le modeste Espirito Santo, trois des plus importants États : Minas Gerães, de beaucoup le plus peuplé; Rio de Janeiro, auquel nous joignons le District fédéral, avec la plus grande ville; São Paulo, le premier producteur de café du monde et le foyer d'appel des émigrants italiens. Le *Bollettino* n'avait pas encore consacré de notice spéciale au Minas Gerães, dont on évaluait cependant la population italienne à 100 000 en 1904; il nous offre un rapport du consulat de la capitale, Bello Horizonte (1905, n° 19), et un du consulat de Juiz de Fora (1906, n° 11) sur les Italiens de la région méridionale, la seule vraiment colonisable. A part le petit nombre de colons établis par le gouvernement, presque tous travaillent dans des *fazendas* à café et supportent au plus haut point les conséquences de la crise. Aussi les deux rapports déconseillent-ils l'émigration dans ce pays encore arriéré, aux rares communications, isolé de la mer et médiocrement fertile : « La crise y a brisé les meilleures énergies. »

Espirito Santo <sup>2</sup> est, malgré sa situation côtière, faiblement développé : plusieurs régions insalubres, pas de villes véritables, la capitale Victoria ne dépassant point 8 000 habitants, à peu près point de communications, les travaux projetés arrêtés par la crise. Malgré ces désavantages, l'État compterait 40 à 50 000 Italiens, environ le cinquième de la population. C'est qu'il offre aux émigrants l'attrait de la propriété : des terres dont ils peuvent devenir propriétaires en cinq ans. Ainsi se sont développées, autour des centres allemands bien plus anciens de Santa Leopoldina et Santa Izabel, des colonies italiennes actives : Alfredo Chaves, Santa Teresa, Pau Gigante, originaires surtout de Vénétie et riches en familles nombreuses. Malheureusement, là encore sévit la crise du café : les terres sont grevées d'hypothèques, et beaucoup de colons sont réduits à cultiver comme ouvriers les terres dont ils étaient propriétaires.

Le café (en second lieu, le sucre) est aussi le grand produit de l'État de Rio de Janeiro. M<sup>r</sup> Mazzini, vice-consul à Rio, présente (1905, nos 11 et 13) :  
• la colonie italienne de Rio même et du District fédéral, formée dès 1843 à la suite d'une princesse napolitaine devenue impératrice du Brésil, et depuis, comme dans la plupart des grandes villes d'Amérique, très développée, renforcée encore à présent par l'exode des campagnes ruinées et l'attraction le grands travaux en cours : au total, environ 25 000 Italiens, malgré le

1. Dans tout le Brésil septentrional, onze États sur vingt, il y aurait au plus 30 000 Italiens, la plupart méridionaux, occupés de petit commerce, certains aussi de l'exportation du caoutchouc. Voir par exemple le journal *La Tribuna* du 5 mars 1907, sur le groupe de Manãos.

2. Rapport très détaillé de M<sup>r</sup> Rizzetto, consul de Victoria (1905, n° 7). Voir aussi 1906, n° 1.

tribut énorme payé naguère encore à la fièvre jaune, petits négociants, ouvriers, outre les inévitables cireurs de bottes et vendeurs de billets de loterie; — 2° l'émigrant agriculteur de l'État de Rio, principalement dans la fertile vallée du Parahyba (Cantagallo, Campos, etc.), presque uniquement travailleur de *fazenda*: « Les conditions de l'agriculture, déjà si mauvaises, empiraient chaque jour. »<sup>1</sup> Il n'y aurait plus place que pour des commerçants actifs, instruits, pourvus de capitaux: c'est ce que l'Italie peut le moins offrir. M<sup>r</sup> MAZZINI n'estime qu'à 27 000 la population italienne de l'État, évaluée en 1904 à 35 000. Telle quelle, elle forme, avec celle du District, un ensemble imposant, dont le capital dépasse 48 millions de fr.

C'est le São Paulo qui a reçu le grand flot de l'émigration italienne au Brésil, ayant voulu remplacer, à grands frais, par l'émigration « gratuite », la main-d'œuvre perdue par l'abolition de l'esclavage; c'est contre lui surtout, la crise survenant, que fut prise la décision de 1902. Malgré l'exode en Italie ou en Argentine, les Italiens restent au moins 650 000, près de la moitié de la population. La grande majorité est agricole et sa condition, qui semble en voie d'amélioration, est encore très précaire. La crise a renforcé l'élément urbain: São Paulo, la ville la plus européenne du Brésil, de salubrité réputée, compte environ 80 000 Italiens, formant les deux tiers de la classe ouvrière et une grande partie du petit commerce, avec d'ailleurs des établissements considérables<sup>2</sup>. Ils sont plusieurs milliers à Santos.

Les trois États du Sud sont de beaucoup les plus aptes à la colonisation européenne: climat en somme tempéré, cultures d'Europe, splendides pâturages pour les chevaux et les bœufs. Mais ces avantages ont attiré des devanciers aujourd'hui prépondérants: le Sud du Brésil est le domaine du *Deutschum*, fort de ses 300 000 colons, de ses capitaux, de sa suprématie industrielle et commerciale, et de la propagande ardente qu'on fait pour lui en Allemagne. L'*Italianità*, menacée par cette influence, se conservera-t-elle dans les centres italiens qui, égaux par l'activité agricole<sup>3</sup>, l'emportent déjà par le nombre des colons et ont la préférence visible des gouvernements?

Le Parana, malgré sa fertilité, n'est encore colonisé que dans le Sud-Est; les communications sont rudimentaires. Le gouvernement donne des lots, mais ne fournit rien d'autre. Si le groupe allemand, le plus ancien et le plus riche, n'est que l'avant-garde du *Deutschum* (20 000), il y a un autre élément étranger prépondérant par le nombre: la « Nouvelle-Pologne », près de cent mille colons, Galiciens surtout, entourant notamment Curityba, la capitale. Les Italiens, environ 25 000, doivent par suite s'étendre vers l'intérieur, ce qui nécessiterait des capitaux<sup>4</sup>. Aussi le dernier rapport (1905, n° 4) de M<sup>r</sup> SALEMI-PAGE, chargé de mission, d'accord avec M<sup>r</sup> GROSSI, l'un des Italiens les plus compétents (1904, n° 9), préconise-t-il, au Parana, la colonisation par

1. Comme toujours, les villes attirent nombre d'Italiens: Nictheroy, la capitale, sorte de faubourg de Rio, en a 1 500 environ; de même Pétropolis, centre industriel dans la montagne et villégiature d'été.

2. Banque commerciale italo-brésilienne. C'est dans cet État que DELL'ACQUA, le « prince marchand », installa sa première fabrique sud-américaine de cotonnades. — Les bulletins à consulter sont les n° 3 et 17 de 1905.

3. Impression favorable d'un Français, M<sup>r</sup> TONNELAT, dans la *Revue de Paris* du 1<sup>er</sup> janvier 1907.

4. 1 600 fr. au moins par famille, suivant le consul de Curityba (1904, n° 13).



les sociétés financières, avec le vœu qu'elle puisse se développer le long du chemin de fer qui reliera São Paulo au Rio Grande.

Santa Catharina compterait 100 000 Allemands (M<sup>r</sup> Grossi ne les évalue qu'à 70 000) contre 25 000 Italiens, en majorité de Vénétie (pas de notice nouvelle).

Rio Grande do Sul est la citadelle du *Deutschum* : les Allemands y prétendent être 200 000; moins de 150 000, affirme M<sup>r</sup> Grossi. Les Italiens sont au moins 200 000 et, dès 1889, inquiétaient leurs rivaux. Le rapport du consul italien de Porto Alegre, M<sup>r</sup> CIAPELLI, sur l'État en général (1905, n° 12) et ceux de l'agent consulaire de Bento Gonçalves, M<sup>r</sup> PETROCCHI (1905, n° 8; 1906, n° 5), montrent l'essor des colonies italiennes, en majorité encore de Vénétie, ralenti là aussi par l'insuffisance des communications. La région fertile de Bento Gonçalves, Alfredo Chaves, Antonio Prado, Caxias<sup>1</sup>, Garibaldi, au Nord-Ouest de Porto Alegre, végète en attendant le « chemin de fer colonial » promis. L'autre groupe est encore plus éloigné, dans l'Ouest, mais il est desservi en partie par une voie ferrée, qui doit être poussée jusqu'à l'Uruguay. C'est dans les travaux de communication, à présent, semble-t-il, en bonne voie, que mettent leur espoir les colons italiens, dont un grand nombre est découragé. Actuellement, ils ne prospèrent guère, et cependant, grâce à eux, dit M<sup>r</sup> CIAPELLI, « une nouvelle Italie en miniature est née dans des lieux où, il y a trente ans, n'existaient que quelques Indiens et une grande quantité de jaguars, de panthères et de pumas ».

De cet exposé, il résulte que la crise subsiste et que, d'une façon générale, la prospérité des colons italiens ne répond pas à leur importance numérique et à leur remarquable activité. Cependant on peut noter des indices sérieux d'amélioration : relèvement de la monnaie, projet d'entente entre les grands États producteurs de café, São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, pour relever, par une sorte de *trust*, la valeur de cette denrée, reprise des travaux publics, loi de janvier 1907 accordant un privilège, absolu cette fois, aux salaires agricoles. On conseille aux colons de pratiquer, dans les États à café et à sucre, d'autres cultures, comme le coton, le riz, les légumes<sup>2</sup>. Dans le Rio Grande, on recommande la soie, produit précieux et facile à transporter.

L'émigrant italien manque de capital et d'instruction technique. À ce dernier point de vue, on note avec satisfaction des essais comme ceux, dans le Minas, d'une colonie modèle et d'une école pratique d'agriculture (missionnaires italiens)<sup>3</sup>. Quant aux capitaux, on songe de plus en plus à ces sociétés de colonisation à la façon allemande, mais avec l'appui et la surveillance de l'État italien<sup>4</sup>. L'assistance aux émigrants laisse encore à désirer, bien que les offices de protection créés à Santos depuis 1902, à São Paulo en 1903 (dans cette ville, un hôpital, un orphelinat et un asile de nuit), à Rio seulement en 1904, aient été organisés, placés sous l'autorité consu-

1. Une notice spéciale (1905, n° 19) est consacrée à la colonie italienne de Caxias par un maître d'école italien, les consuls ayant pris l'habitude d'employer comme agents, vu l'immensité ordinaire de leurs districts, des maîtres d'écoles et des médecins.

2. Succès de rizières et de fabriques d'huile de coton établies par des Italiens. Voir *La Tribuna*, n° du 22 janvier 1907.

3. *Ibid.*

4. Le système est préconisé, entre autres, par MM<sup>rs</sup> Bosco et Grossi, du Conseil supérieur de l'Émigration, et par le consul général de Rio (1905, n° 3).

laire et subventionnés. Le meilleur secours pour les émigrants, c'est encore de se trouver à proximité de compatriotes. Aussi doit-on maintenir rigoureusement l'interdiction de ce dérivé de la traite qu'était l'émigration gratuite et qui disposait des arrivants sans nul souci de leur intérêt; le gouvernement italien n'a fait que de rares exceptions en faveur d'entreprises offrant des garanties et prenant des engagements précis. En dépit de sociétés multiples et aux noms sonores, il y a peu de vraie association. L'assistance médicale est à peu près nulle dans les campagnes, et les médicaments sont hors de prix <sup>1</sup>.

Les rapports envisagent aussi la grande question de l'*Italianità*, le maintien de la langue, des mœurs, de l'influence italiennes. Les Italiens sont beaucoup moins dépayés au Brésil que les Allemands; c'est peut-être une raison pour qu'ils perdent plus facilement leur nationalité. La sauvegarder est le rôle avant tout des écoles et du clergé, et c'est ce qu'ont compris les Allemands. Pour suppléer à l'insuffisance des écoles italiennes, rares, instables et d'ordinaire des plus rudimentaires, on est heureux de trouver des prêtres, et surtout, car la vie matérielle des séculiers est rarement assurée, des missionnaires, principalement ceux de Saint-Charles, créés spécialement pour l'émigration <sup>2</sup>; mais maîtres et prêtres sont peu nombreux et les espaces sont immenses. Le souci de garder les caractères nationaux ne devra d'ailleurs pas, au sens de bons esprits, détourner les colons de participer franchement à la vie du Brésil, même politique: la loi brésilienne est telle que 90 pour 100 des colons italiens sont regardés par elle comme Brésiliens; il y a donc tout intérêt, affirmaient hautement à la Chambre italienne MM<sup>rs</sup> NITTI et COLAJANNI<sup>3</sup>, à ce qu'ils usent de leurs droits civiques, ce qui ne porte pas atteinte à leurs sentiments envers la mère patrie.

Terminons par deux remarques importantes. La Banque de Naples, chargée officiellement des services pécuniaires des émigrants, a reçu, en 1904, 3 658 328 fr. envoyés par eux en Italie. Le commerce de l'Italie avec le Brésil a fait des progrès notables. Ce sont encore des raisons pour que l'Italie, comme le Brésil, se préoccupe, la crise atténuée, de favoriser une colonisation véritable, à laquelle l'un et l'autre ont un intérêt évident.

JACQUES RAMBAUD.

1. D'après M<sup>r</sup> le Dr MAZZUCCONI (1905, n° 8). Même dans le São Paulo, le plus en progrès, l'assistance médicale est très insuffisante. (Rapport de M<sup>r</sup> TROTSCHI, vice-consul, 1907, n° 2.)

2. Voir notamment le rapport du consul de Victoria (1905, n° 7).

3. Séance du 21 juin 1905. Le même conseil est donné par le consul de Bello Horizonte (1905, n° 19).

## IV. — CHRONIQUE GÉOGRAPHIQUE

### NÉCROLOGIE

**Alfred Kirchhoff.** — **George Grenfell.** — Le 8 février dernier, s'est éteint, à l'âge de 69 ans, ALFRED KIRCHHOFF, professeur honoraire à l'Université de Halle, où il avait enseigné pendant trente et un ans. KIRCHHOFF a été, avec RATZEL et RICHTHOFEN, un des fondateurs de la géographie moderne en Allemagne, où la jeune génération se trouve avoir perdu, en moins de deux années, ses maîtres les plus illustres. KIRCHHOFF exerça surtout de l'influence comme professeur ; des centaines de jeunes géographes se sont formés en écoutant sa parole colorée et mordante, qui n'excluait cependant pas la bienveillance par laquelle se gagnent les cœurs. Constamment soucieux des questions d'enseignement, il publia en 1882 une *Schulgeographie* qui fit époque, et il s'évertua toute sa vie à divulguer les bonnes méthodes géographiques. Conférencier estimé, il participa à l'éducation coloniale des Allemands. Ses titres scientifiques consistent surtout dans la part active qu'il ne cessa de prendre à la monumentale publication des *Forschungen zur deutschen Landes- und Volkskunde* (dont 16 volumes sont aujourd'hui parus) ; M<sup>r</sup> SUPAN assure même que c'est à KIRCHHOFF que cette collection a dû de pouvoir subsister. D'autre part, c'est sous son patronage que s'est publiée la remarquable collection de manuels relatifs à la géographie de l'Europe, publiés sous le titre *Unser Wissen von der Erde* et dont font partie l'Allemagne de A. PENCK, les Pays méditerranéens de TH. FISCHER et LEHMANN, etc. La marque dominante de KIRCHHOFF, au point de vue scientifique, consista à insister davantage sur la géographie régionale que sur la discussion des problèmes purement théoriques et généraux<sup>1</sup>.

GEORGE GRENFELL, de la « Baptist Missionary Society », de Londres, mort à Basoko le 1<sup>er</sup> juillet 1906, a attaché son nom à la reconnaissance d'un grand nombre d'affluents du Congo, et notamment du plus important de tous, l'Oubangui. Né en 1849, il arriva au Congo en 1879 et entreprit à partir de 1882, sur le petit vapeur « *Peace* », la série d'explorations qui devaient l'illustrer et lui obtenir la médaille d'or de la Société de Londres en 1887. En octobre 1884, il pénétra dans l'Oubangui, la Mongalla, l'Itimbiri et le Lomami ; en janvier 1885, il remonta l'Oubangui jusqu'aux rapides de Zongo ; en août-octobre de la même année, il explora, en compagnie du capitaine allemand von FRANÇOIS, le Rouki et le Loulonga ; enfin, en décembre 1886, il reconnut, avec le D<sup>r</sup> MENSE, le cours du Kouango. La reconnaissance du bas Oubangui par GRENFELL suggéra à M<sup>r</sup> A.-J. WAUTERS l'idée que cette

1. Biographie de KIRCHHOFF dans le *Geog. Journ.*, XXIX, April, 1907, p. 405 ; appréciation générale de son œuvre par A. SUPAN (*Petermanns Mitt.*, LIII, 1907, n° 2, p. 45).

rivière constituait le cours inférieur de l'Ouellé de SCHWEINFURTH; l'hypothèse, vivement combattue à ses débuts, excepté par SCHWEINFURTH lui-même, fut confirmée par le voyage du capitaine VAN GÈLE en 1890. Tout le reste de l'existence de GRENFELL s'est écoulé au Congo, où il attacha encore son nom à la Mission de Bolobo, qu'il fonda en 1890<sup>1</sup>.

### GÉNÉRALITÉS

**La conférence de Milan au sujet de l'exploration scientifique de l'atmosphère.** — Du 1<sup>er</sup> au 6 octobre, s'est tenue à Milan la cinquième conférence de la Commission internationale chargée de l'exploration scientifique de l'atmosphère. Plusieurs résolutions d'une grande importance générale y ont été prises. On a unanimement adopté une proposition de M<sup>r</sup> TEISSERENC DE BORT (qui avait d'ailleurs été précédé dans cette voie par M<sup>r</sup> HERGESSELL, à la conférence de Saint-Pétersbourg), d'après laquelle, outre les lancers de ballons mensuels auxquels procèdent les divers instituts d'aéronautique scientifique, il conviendrait d'organiser, trois ou quatre fois par an, de grandes expériences internationales de lancers de ballons, pouvant se prolonger plusieurs jours de suite. Ces expériences offriraient cet intérêt de ne pas porter seulement sur les régions classiques de l'Europe ou des États-Unis, où jusqu'à présent les études se sont confinées, mais de s'étendre à des contrées éloignées, telles que l'Algérie, l'Égypte, les Açores, la côte septentrionale de la Scandinavie, l'intérieur de la Russie, la Sibérie; elles pourraient même faire l'objet de missions spéciales. M<sup>r</sup> TEISSERENC DE BORT n'a nullement pensé, d'ailleurs, qu'il y eût lieu d'interrompre les lancements réguliers auxquels on procède tous les mois. Les dates des grands lancements internationaux ont été fixées, pour l'année 1907, du 10 au 12 avril, du 3 au 5 juillet, et du 6 au 8 novembre. Dans la même réunion, en vue d'éviter les malentendus et les équivoques au sujet du sens exact du mot « navigation scientifique aérienne », on a proposé et admis d'employer à l'avenir l'expression *Aérologie*. Une commission, choisie parmi les « aérologues » les plus expérimentés, a été chargée de dresser un manuel résumant les méthodes actuellement suivies dans le lancement des ballons ou des cerfs-volants scientifiques, et tous les instituts qui s'occupent d'aérologie sont priés désormais de publier un compte rendu annuel d'ensemble de leurs travaux<sup>2</sup>.

Un fait montre quelles nouveautés on peut attendre des grandes expériences internationales préconisées par M<sup>r</sup> TEISSERENC DE BORT : c'est le résultat des observations qu'il a faites avec M<sup>r</sup> ROTCH, en 1906, dans le domaine de l'alizé nord-atlantique et dans la région équatoriale du même océan. On a constaté qu'au voisinage de l'Équateur, vers 5 à 7° lat. N, par 14 000 à 15 000 m. de hauteur, régnaient les plus basses températures atmo-

1. A. J. WALTERS, *George Grenfell (Le Mouvement Géog., 21<sup>e</sup> année, 10 mars 1907)*. M<sup>r</sup> WALTERS exposa sa théorie de l'Oubangui-Ouellé dans le *Mouvement Géographique* du 31 mai 1885.

2. *Mét. Zeitschr.*, XXIII, Nov. 1906, p. 505, et XXIV, Jan. 1907, p. 42; — *Geog. Zeitschr.*, XIII, 1907, n° 1, p. 55; — TEISSERENC DE BORT, *Sur la récente croisière scientifique de l'Otaria (C. R. Ac. Sc., CXI, III, 1906, p. 417)*; — TEISSERENC DE BORT et L. ROTCH, *Caractères de la circulation atmosphérique internationale (Ibid., CXLIV, 8 avril 1907, p. 772-774)*.

sphériques qu'on ait encore enregistrées; on releva tour à tour — 72°, — 81° et — 86°. D'un autre côté, la fameuse couche d'inversion des températures que nous avons déjà plusieurs fois signalée<sup>1</sup>, semble diminuer graduellement de 30° de latitude vers l'Équateur, et à l'Équateur même on n'en trouva plus trace.

## ASIE ET AUSTRALASIE

**Traité du 23 mars 1907 avec le Siam.** — La frontière de l'Indo-Chine française vis-à-vis du Siam a fait l'objet d'un nouveau traité signé à Bangkok le 29 mars 1907 et dont le gouvernement a communiqué le sommaire, en attendant la publication du texte exact. Cet accord semble consacrer, comme l'ont fait remarquer des juges autorisés en matière coloniale, tels que MM<sup>rs</sup> JOSEPH CHAILLEY et ROBERT DE CAIX<sup>2</sup>, l'aboutissement d'une politique, celle que la France suivait à l'égard du Siam depuis 1863. Les traités de 1902 et de 1904 avaient restitué au Cambodge les provinces de Melouprey et de Bassac; celui de 1907 lui rend les provinces de Battambang, de Siem Reap et de Sisophon, détenues depuis 1863 par les Siamois à cause de notre ignorance d'abord, de notre insouciance ensuite, mais amèrement regrettées par les Cambodgiens, qui ne se consolaient pas d'avoir perdu une partie de leur patrimoine national. Désormais le Cambodge se trouve remis en possession de tout le pourtour du lac Tonlé Sap, et notamment d'Angkor. Une commission de délimitation doit, sur ce point, compléter le traité: il est à espérer qu'elle s'arrêtera à la limite naturelle qu'assure au Cambodge le Pnom Dang Rek, cette remarquable falaise qui sépare la cuvette du Tonlé Sap des bassins des rivières Ménam et Moun. Ainsi l'Indo-Chine française se sera agrandie d'un territoire qui lui revenait légitimement, et qui de plus est fertile en riz et produit beaucoup de poisson, compte 20 000 kmq. et 250 000 habitants. C'est là un avantage important.

En échange, nous abandonnons: 1° la pointe de territoire de Dan-Sai sur la rive droite du Mékong au Sud du Louang-Prabang, enclave assez importante, peuplée de Siamois, qui séparait, de façon gênante pour le Siam, le haut bassin de la Ménam du Mékong; 2° le port de Kratt, les districts côtiers qui le continuent et les îles adjacentes, y compris Koh Kut; Kratt et ses dépendances nous avaient été cédés en 1904, on s'en souvient, en échange de Chantaboun. C'était là une double épine dans la chair du Siam. En outre, nous renonçons à toute juridiction spéciale sur les Annamites, Cambodgiens et surtout Chinois, installés au Siam et qui venaient se faire inscrire à nos consulats comme protégés de la France. Un régime de transition préparera le moment où tous ces protégés indigènes ne relèveront plus que des tribunaux siamois; l'abandon complet de notre protection juridique sera un fait accompli le jour prochain où le Siam promulguera ses Codes. Pour la France le sacrifice est énorme. Elle renonce évidemment à toute action de contrôle politique dans le Siam lui-même. Elle se défend d'autre part tout empiètement sur le domaine territorial du Siam et rend aux Siamois les

1. Voir surtout *Annales de Géographie*, XII, Chronique du 15 mars 1903, p. 181.

2. JOSEPH CHAILLEY, *La Rénovation de l'Asie. Le récent arrangement avec le Siam* (Quinzaine Col., 11<sup>e</sup> année, 10 avril 1907, p. 245-249); — ROBERT DE CAIX, *Le nouveau traité franco-siamois* (Bull. Comité Asie fr., 7<sup>e</sup> année, mars 1907, p. 83-86).

domaines dont ils ne s'étaient séparés que sous la pression conquérante. L'accord du 23 mars marque donc un arrêt dans notre expansion vers l'Ouest de l'Indo-Chine. D'un autre côté, l'importante restitution territoriale consentie par les Siamois donne la mesure du réveil de leur esprit national. A l'exemple des Japonais, ils veulent désormais être entièrement maîtres chez eux, et rejettent le régime des protégés et des tribunaux consulaires; pour arriver à ce but, de gros sacrifices ne leur coûtent pas. Ce symptôme prend toute sa signification, si on le rapproche de ce qui se passe en Chine, où des velléités analogues d'indépendance se manifestent avec une intensité singulière<sup>1</sup>; il trahit une fois de plus l'ébranlement et le réveil d'activité causés dans les divers États asiatiques par les victoires japonaises. M<sup>r</sup> CHAILLEY dit avec raison à propos de ce nouveau traité avec le Siam et de l'attitude de la France : « Plus d'expansion, plus d'humiliations, plus d'immixtion. C'est un épisode de la Rénovation de l'Asie. C'est toute une autre politique... »

**Convention du 20 octobre 1906 au sujet des Nouvelles-Hébrides.**

— Le 27 janvier 1906, avait été signé entre la France et l'Angleterre un protocole d'entente au sujet de l'archipel des Nouvelles-Hébrides, où les ressortissants des deux nations se trouvaient exposés à de constants conflits, faute d'un régime défini et d'une situation juridique nette. Ce protocole a été confirmé par une convention formelle, signée le 20 octobre par Sir EDWARD GREY et M<sup>r</sup> CAMBON. Les ratifications ont été échangées le 9 janvier 1907. Cette convention établit un condominium sur l'archipel.

Les Nouvelles-Hébrides, y compris les îles de Banks et de Torrès, formeront désormais un territoire d'influence commune pour la Grande-Bretagne et pour la France, avec droits égaux pour les sujets des deux nations, au point de vue de la résidence, de la protection personnelle et du commerce, chacune des deux puissances maintenant d'ailleurs son droit spécial de juridiction sur ses ressortissants. Deux hauts commissaires, représentant chacune des puissances signataires, résideront à Port-Vila, dans l'île de Vati. Un tribunal mixte, devant lequel l'égalité des langues française et anglaise sera admise, réglera les différends entre les sujets des deux nations.

L'arrangement, comme l'a fait valoir Sir EDWARD GREY aux Communes, est tout à l'avantage de l'Angleterre, dont le nombre de colons est inférieur de moitié au chiffre de colons français (211 contre 400). Cette prospérité de la colonisation française dans l'archipel est tout à l'honneur de feu HICGINSON et d'autres Néo-Calédoniens pleins d'initiative. La convention n'a cependant pas trouvé grâce devant les Australiens et les Néo-Zélandais, qui ont donné une preuve de plus de leur mégalomanie et de leur égoïsme, et que la presse

1. Les Chinois ont créé, au mois de mai 1906, deux charges de commissaires impériaux des douanes, confiées à des Chinois, auxquels Sir ROBERT HART, malgré ses quarante-quatre années de bons services, se trouve subordonné. Ils ont racheté la concession de la ligne Han-k'ou-Canton, et font mine de racheter la ligne Changhaï-Nankin. Ils visent à abolir les privilèges reconnus aux puissances. « Le régime de l'exterritorialité accordé aux Européens, qui ne dépendent pas de la justice chinoise, mais de leurs propres tribunaux, est évidemment une atteinte grave à la souveraineté de la Chine, et il est intolérable à cette puissance qu'à Canton, à Changhaï, les villes les plus considérables et les plus riches de l'Empire, et dans les trente-cinq autres ports ouverts où elle le laisse résider, l'Européen se croie chez lui et la brave, constituant dans l'État une foule de petits États indépendants. Le Japon a connu cette situation humiliée; il est parvenu, en 1898, à amener les Européens à accepter le droit commun. C'est manifestement ce que cherche la Chine... » (Cap<sup>t</sup> D'OLLOUX, *La Chine novatrice et guerrière*, Paris, Libr. Armand Colin, p. 303-304.)

anglaise a même été obligée de rappeler à l'ordre. On peut penser d'ailleurs que la montée menaçante du Japon, le réveil de la Chine, et les problèmes de plus en plus inquiétants d'Extrême-Orient, calmeront cette gallophobie des Australiens et attireront leur attention sur des problèmes plus redoutables.

## AFRIQUE

**Algérie. Emprunt de 150 millions. Situation économique générale.**

— L'Algérie, si éprouvée depuis plusieurs années, semble rentrer dans une période de prospérité. Son commerce s'est élevé en 1905 à un chiffre sans précédent, 667 millions de fr., et cela malgré la continuation de la mévente des vins. Mais l'activité algérienne tend à multiplier de plus en plus les produits qu'elle exploite, ce qui assure à sa richesse une stabilité naguère inconnue. Les fruits et primeurs, d'une part, prennent de plus en plus de développement et continueront évidemment à progresser longtemps encore, à cause de l'avantage du climat de la côte algérienne et de la maturité précoce qui s'ensuit pour certains légumes : petits pois, haricots verts, pommes de terre, artichauts, et certains fruits, notamment les fraises et les oranges. D'autre part, l'essor minier de la Tunisie laisse prévoir quel avenir attend l'Algérie, aussi richement minéralisée que sa voisine, lorsque diverses causes secondaires (lenteurs dans l'examen des concessions, influences politiques) se trouveront écartées. Les recettes des chemins de fer subissent une progression d'excellent augure, depuis que la colonie, ayant obtenu la libre disposition de ses lignes, a pu organiser un service plus cohérent et unifier les tarifs entre les cinq compagnies qui se partagent son territoire. On voit donc se produire peu à peu les heureux effets de l'autonomie accordée à l'Algérie par les décrets mémorables du 23 août 1898<sup>1</sup>. Mais l'Algérie manque d'outillage économique. Un grand programme de travaux publics s'impose, comme en Tunisie, pour lui donner tout son développement.

C'est pourquoi, le 11 mars dernier, à l'ouverture de la session des Délégations financières, M<sup>r</sup> JONNART, gouverneur général, a annoncé le dépôt d'un projet d'emprunt de 150 millions<sup>2</sup>. Près de la moitié de cette somme doit être consacrée aux améliorations et constructions de voies ferrées : 70 444 000 fr. De même encore qu'en Tunisie, certaines lignes, ayant largement dépassé le trafic prévu, subissent une surcharge fâcheuse et demandent à être refaites : c'est le cas de la ligne de Tébessa à Bône, depuis l'exploitation des phosphates; il en est de même de la ligne d'Alger à Constantine, grâce au développement imprévu de la colonisation. Ces améliorations absorberont 24,2 millions de fr.; 46,2 millions de fr. seront affectés aux lignes nouvelles. La ligne de pénétration de la province d'Alger, arrêtée à Berrouaghia depuis des années, va enfin être poussée jusqu'à Djelfa et Laghouat; la Petite Kabylie, qui manque encore de chemin de fer, sera

1. Voir *Annales de Géographie*, VII, Chronique du 15 novembre 1898, p. 468.

2. *Quinzaine Col.*, 11<sup>e</sup> année, 25 mars 1907, p. 198. C'est la seconde fois que l'Algérie contracte un emprunt. Sa dette n'est encore que de 50 millions, alors que la Tunisie a une dette de 313 millions; l'Afrique occidentale, de 177 millions; Madagascar, de 105 millions; alors surtout qu'au Canada les sommes empruntées montent à 950 millions, dans la Nouvelle-Zélande à 1 400 millions et dans la République d'Australie à près de 3 milliards et demi!

traversée par une ligne de Constantine à Djidjelli. Enfin, dans l'Oranie, en reliant Sidi-Bel-Abbès à Uzès-le-Duc, on se propose d'amorcer une seconde ligne parallèle à la mer, qui doublera peu à peu celle qui traverse déjà toute l'Algérie. L'entreprise une fois achevée, cette ligne sera complète pour la province d'Oran, de Tlemcen à Tiaret. 25 millions et demi seront consacrés à perfectionner le réseau des routes, en particulier à faire une grande route nationale allant, le long de la mer, de la frontière tunisienne à la frontière marocaine. Cette importance donnée aux routes est une caractéristique nettement française et distingue l'Algérie des colonies anglaises, où la voie ferrée fait négliger la route. On prévoit encore 16 millions pour les travaux maritimes : construction d'un port à Nemours; achèvement des ports de Mostaganem, Ténès et Djidjelli; installation de quais pour le port d'Alger, dont l'activité comme point de relâche ne se dément point et dont le tonnage de jauge a atteint 11 300 000 t. en 1904 (Marseille, près de 15 millions de t.). Seulement, tandis que Marseille a 15 000 m. de quais, Alger n'en a que 2 500.

Les travaux hydrauliques absorberont un peu plus de 10 millions et demi. Mais on ne se propose plus, comme jadis, de construire des barrages grandioses, coûteux, dangereux et inutiles<sup>1</sup>, tels que ceux du Sig (rompu en 1885), de la Habra (rompu en 1881) ou du Hamiz; on s'en tiendra à de petits barrages destinés à dériver, soit des cours d'eau permanents, soit de simples eaux d'orage. C'est la reprise du système des Romains. A côté des irrigations, d'importants dessèchements sont prévus.

13 millions seront affectés à la création de centres de colonisation nouveaux et à l'agrandissement des anciens. L'œuvre de la colonisation officielle, dont M<sup>r</sup> de PEYERIMHOFF vient d'écrire l'histoire<sup>2</sup>, ne peut se ralentir en effet au moment où l'on constate l'importance croissante de l'élément étranger dans la population européenne d'Algérie. Enfin 8 millions seront employés à l'aménagement des forêts, dont la valeur va croissant. Alors que leurs produits, entre 1880 et 1890, ne rapportaient pas plus de 400 000 fr. en moyenne par an, leur valeur a atteint 4 416 000 fr. en 1903<sup>3</sup>.

**Reconnaissance des territoires Nord-Est du Tchad par le capitaine Mangin.** — Un des territoires les plus mal connus et les plus intéressants de l'Afrique, la région des approches du Borkou et du Bodélé, située au Nord-Est du lac Tchad, vient d'être parcouru partiellement, de juin 1904 à octobre 1906, par un peloton de méharistes du Kanem sous la direction du capitaine MANGIN. Tout ce que l'on savait de la région était dû à

1. Ces barrages coûtaient très cher: celui du Sig, ou des Cheurfas, a coûté 1 800 000 fr.: celui de la Habra, en y comprenant les réparations à la suite de la rupture, 3 740 000 fr.: celui du Hamiz, 3 millions. L'eau revenait ainsi à un tel prix que les redevances qui grevaient leur emploi ne permettaient pas aux colons de s'en servir: les lacs supportés par le barrage devenaient des foyers de fièvre et de peste: enfin, ces lacs s'ensavaient très vite, il fallait les vider périodiquement, ce qui imposait encore de grands frais.

2. Cet ouvrage, auquel les *Annales* consacreront une analyse étendue, est intitulé: GOUVERNEMENT GÉNÉRAL DE L'ALGÉRIE, DIRECTION DE L'AGRICULTURE, DU COMMERCE ET DE LA COLONISATION, *Enquête sur Les Résultats de la Colonisation Officielle de 1871 à 1895. Rapport...* par M. DE PEYERIMHOFF. Alger, impr. Torrent, 1906, 2 vol. in-8, 243 p., 18 fig. cartes et graph., 7 pl. cartes et cartogr.; 601 p. index. 10 pl. graph., 1 pl. carte à 1 : 1 000 000. — Voir: HENRI FROIDEVAUX, *Essai sur l'histoire de la colonisation en Algérie, Le rapport de M<sup>r</sup> de Peyerimhoff* (*Questions Dipl. et Col.*, XXII, 16 oct. 1906, p. 466-481).

3. 4 millions et demi de fr. sont encore prévus pour des constructions d'hôpitaux, de lignes télégraphiques et de bureaux de poste.



NACHTIGAL ; il avait étudié les rapports du lac Tchad avec le vaste réseau d'oueds desséchés qui s'étend au Nord-Est, formant les pays de l'Eguéï, du Toro, du Bodélé et du Borkou, et dont la branche maîtresse est constituée par le Bahr el Ghazal. Mais il regardait le Bahr el Ghazal comme l'*effluent* du Tchad, non comme son tributaire, et, selon lui, le Borkou devait être le déversoir du Tchad. Il se fondait sur le dire des indigènes, qui déclaraient que les eaux du Tchad remontaient dans le Bahr el Ghazal, sur des observations barométriques et sur la difficulté d'expliquer la faible salure du lac au milieu d'une région où le natron apparaît partout.

Les itinéraires du capitaine MANGIN<sup>1</sup>, à la poursuite des tribus insoumises des Tédas, ont suivi les chenaux du Bahr el Ghazal, de l'Eguéï, ou Iguéï, du Toro, ou Bathel, et du Djourab, qui continue le Bahr el Ghazal jusqu'au Borkou. Il a poussé jusqu'à l'oasis de Voun, ou Voum, à 200 km. du Tibesti, c'est-à-dire en pays complètement inconnu. En 1871, NACHTIGAL n'avait pas dépassé Aïn Galakha.

Un doute subsiste encore sur les résultats de ces reconnaissances, en ce qui concerne les rapports du Tchad avec la dépression du Borkou. Le capitaine MANGIN « a reconnu le tracé du Bahr el Ghazal, et, comme NACHTIGAL, il considère cet ancien fleuve comme un émissaire du Tchad. D'après cet officier, le Bahr el Ghazal amenait les eaux de ce bassin dans un second, beaucoup plus étendu, qui recouvrait le Bodélé, la dépression la plus importante de la région »<sup>2</sup>. D'un autre côté, un article du lieutenant FREYDENBERG<sup>3</sup>, résumant les résultats géographiques des reconnaissances opérées entre Tchad et Tibesti, s'attache à démontrer que le Bahr el Ghazal est un *affluent* du Tchad. Si les eaux du grand lac envahissent le Bahr el Ghazal, c'est par un simple reflux d'inondation ; le lit de l'Eguéï, du Toro et du Djourab est couvert de coquilles, calcédoines et grès roulés, qui ne peuvent guère venir que du démantèlement du Tibesti ; enfin, les eaux du lac Tchad restent relativement douces parce que ses divers affluents lui apportent très peu de natron. Il y a donc contradiction formelle entre l'opinion du capitaine MANGIN et celle qu'exprime M<sup>r</sup> FREYDENBERG.

Les pays explorés par le capitaine MANGIN sont purement sahariens et ne sont habitables qu'à cause de l'eau qui sourd dans des puits très peu profonds, parmi les sables du lit des grands oueds. Ainsi, dans l'Eguéï, les puits n'ont que 0<sup>m</sup>,50 à 2 m. ; dans le Toro, ils sont un peu plus profonds. La végétation est celle du Sahara (hâd, tala ou gommiers, de rares doums) ; elle est bornée aux lits fluviaux. Il y aurait pourtant dans le Borkou, à cause de son caractère de cuvette, une population totale qui ne serait pas inférieure à 50 000, dont 10 000 à 12 000 sédentaires, s'adonnant uniquement à la culture des dattiers, du blé et de l'orge, grâce à la présence de l'eau à fleur de terre un peu partout. Ainsi a pu se constituer une oasis relative-

1. Voir la carte de ces itinéraires dans *Bull. Comité Afr. fr.*, 17<sup>e</sup> année, mars 1907, p. 81, croquis (à 1 : 4500 000 env.), réduction d'une carte dressée par le cap<sup>e</sup> MANGIN à 1 : 2 000 000. — Le cap<sup>e</sup> MANGIN a exposé les résultats remarquables de ses explorations dans une conférence qu'il a faite à la Société de Géographie, le 5 avril 1907 ; il a décrit excellemment le Kanem, l'Eguéï, le Bodélé et le Borkou, ainsi que leurs populations.

2. *La Géographie*, XV, 15 février 1907, p. 129 ; reproduit dans *Bull. Comité Afr. fr.*, n<sup>o</sup> cité, p. 82.

3. FREYDENBERG. *Explorations dans le bassin du Tchad* (*La Géographie*, XV, 15 mars 1907, p. 161-170 ; croquis à 1 : 1 800 000 et à 1 : 800 000, fig. 16, 17).

ment fertile, la seule qui, à 800 km. à la ronde, présente des ressources. Le Borkou serait assez riche en bœufs et moutons, que fournit le Ouadaï en échange des dattes et du sel recueilli dans les mares salées dispersées çà et là.

**Retour du lieutenant Boyd Alexander et du major Powell-Cotton.**

— La mission ALEXANDER-GOSLING, que nous avons signalée il y a un an et demi<sup>1</sup>, a achevé ses travaux en remontant l'Ouellé, puis en gagnant le Nil; le capitaine G. B. GOSLING a succombé à son tour (on se souvient que le capitaine CLAUDE ALEXANDER était mort en novembre 1904) le 13 juin, à la suite des fatigues éprouvées dans la forêt équatoriale. Le lieutenant BOYD ALEXANDER, seul survivant, est rentré en Angleterre en février, après avoir atteint la mer Rouge à Port-Soudan le 14 janvier. Il rapporte un spécimen complet du fameux Okapi, cet animal de la forêt équatoriale signalé vers 1901 par Sir HARRY JOHNSTON, et qui a vivement piqué depuis lors la curiosité des chercheurs. C'est un animal qui vit dans les marais et dans les fleuves vaseux, où il se nourrit de plantes aquatiques, et qui ne peut être aperçu que dans les premières heures de la matinée, car il se retire dans la forêt tout le jour. Par ses caractères, il rappelle à la fois la girafe, le zèbre et le tapir; c'est un type essentiellement composite, qui ne s'est conservé que grâce au sûr abri de la forêt équatoriale<sup>2</sup>.

En même temps que le lieutenant ALEXANDER, est rentré le major P. H. G. POWELL-COTTON, dont nous avons également annoncé le nouveau voyage. Se rendant par le haut Nil dans l'Est de l'État du Congo, il a longtemps séjourné parmi les Pygmées de la forêt, qu'il a eu tout le loisir d'étudier par la photographie, le phonographe, etc. Sa tentative ayant surtout un but zoologique, il a obtenu de ce côté de remarquables résultats. Lui aussi a envoyé au British Museum un très beau squelette d'Okapi avec sa peau; il s'est procuré un exemplaire du Rhinocéros blanc, espèce très rare; enfin, il a découvert six espèces nouvelles: le Chat-tigre noir, le Blaireau à miel (*honey badger*) ou Ratel noir de l'Itouri, etc. L'expédition est rentrée par le lac Albert-Édouard, où elle a observé une population lacustre, dont les habitations sont construites sur des plates-formes flottantes. Sur les rives de la Sassa, M<sup>r</sup> POWELL-COTTON a été grièvement maltraité par un lion blessé<sup>3</sup>.

**Les résultats de l'expédition du duc des Abruzzes au Rouvenzori.** — Il nous semble indispensable, après les deux notes détaillées que cette Chronique<sup>4</sup> a déjà consacrées au Rouvenzori, de résumer ici les faits nouveaux extrêmement importants acquis par l'expédition du duc DES ABRUZZES de juin et juillet 1906 et qui sont connus avec précision depuis l'exposé qu'en a fait LOUIS DE SAVOIE lui-même, à Rome et à Londres, les 7 et 11 janvier derniers<sup>5</sup>. A cette double conférence du célèbre

1. *Annales de Géographie*, XIV, Chronique du 15 nov. 1905, p. 473.

2. *Geog. Journ.*, XXVIII, 1906, p. 181; XXIX, March, 1907, p. 346.

3. *Geog. Journ.*, March, 1907, p. 346.

4. *Annales de Géographie*, XV, Chroniques du 15 mai 1906, p. 282, et du 15 novembre 1906, p. 484.

5. La conférence du duc DES ABRUZZES a été publiée dans le *Boll. Soc. Geog. Ital.* sous le titre: *Esplorazione nella catena del Ruvenzori* (Serie IV, VIII, feb. 1907, p. 99-127, 5 pl. phot., 2 pl. carte-itinéraire et carte de la chaîne du Rouvenzori à 1:30 000); et dans le *Geog. Journ.* sous le titre: *The Snows of the Nile* (XXIX, Febr., 1907, p. 121-147, 6 pl. phot. 1 pl. carte du massif à 1:50 000). La carte italienne, d'échelle plus grande, est en outre d'un maniement plus commode, parce qu'elle donne les altitudes en mètres.

prince alpiniste assistaient, d'une part, la famille royale d'Italie, d'autre part, le roi Édouard VII; c'est la première fois qu'un roi d'Angleterre a honoré de sa présence une des réunions de la Société de Géographie de Londres.

Le duc DES ABRUZZES, s'inspirant de l'exemple des voyageurs immédiatement antérieurs, MM<sup>rs</sup> MOORE, DOUGLAS W. FRESHFIELD, GRAUER, WOLLASTON, a abordé le Rouvenzori par l'Est, en utilisant la vallée de la Moboukou. Parti de Fort Portal, le dernier poste de l'Ouganda (alt. 4 535 m.), il remonta la Moboukou jusqu'à Boujongolo (3 800 m.), à la tête de la vallée. Dans cette marche, rendue très pénible par une végétation enchevêtrée et marécageuse, il ne put transporter son énorme matériel (194 caisses de 22<sup>kg</sup>,500) que par l'aide précieuse des montagnards Bakonjos, qui prirent avantageusement la place des Bagandas de la caravane. Ces Bakonjos vivent jusqu'à 2 000 m. d'altitude et se révélèrent très aptes au rude travail du portage. On réussit à en entraîner quelques-uns jusqu'à 4 200 m., point où il fallut les abandonner, parce que leurs pieds nus se blessaient sur la glace et les pierres tranchantes.

La première reconnaissance se fit le 10 juin, dans le même massif du Kiyanja auquel s'étaient attaqués MOORE, GRAUER et WOLLASTON. Elle permit au duc DES ABRUZZES de repérer les points culminants et de prendre ses dispositions pour en triompher. On constata que le Kiyanja est séparé du principal massif, d'une part par un col, d'autre part par des escarpements à pic tombant sur une vallée tributaire de la Moboukou; dès lors se trouvait acquis un point nouveau, à savoir que le Kanyangoungoué, vu de l'W par STUHLMANN, formait une masse indépendante et dominante, nettement séparée, par des cols bien marqués, des deux groupes du Douvoni et du Kiyanja. Les 14-18 juin, le duc quittait de nouveau Boujongolo en compagnie des guides OLLIER et PETIGAX et du porteur BROCHEREL et escaladait, malgré le brouillard, ce massif culminant dont il baptisait les pointes principales : pic Margherita et pic Alexandra, en l'honneur de la reine d'Italie et de la reine d'Angleterre. Puis, du 15 juin au 10 juillet, l'expédition, se divisant en plusieurs équipes, s'attacha à faire l'ascension et le levé des divers groupes de pics du massif. M<sup>r</sup> SELLA en tirait d'admirables vues photographiques, non sans peine : pour obtenir le magnifique panorama du pic King Edward (4 873 m.), il dut camper une semaine au col Freshfield (4 326 m.) et opérer plusieurs escalades pour choisir le moment favorable. En descendant vers Fort Portal, l'expédition ne put résister à la tentation de gravir les pointes extrêmes du massif du NE, que le duc DES ABRUZZES a baptisées monts Gessi (4 719 et 4 769 m.).

Le premier résultat de cet ensemble de travaux, auxquels il faut ajouter les mesures trigonométriques effectuées par le c<sup>t</sup> CAGNI, a été l'établissement d'une carte précise du Rouvenzori. Le massif est constitué par une ligne de faite sinueuse, d'allure quadrangulaire, enveloppant comme d'une gigantesque muraille les deux vallées orientales de la Moboukou et du Boujoukou. L'importance de cette vallée du Boujoukou est un des résultats les plus frappants de l'expédition; ce torrent est plus long, plus volumineux, grâce aux nombreux glaciers qui l'alimentent, que la Moboukou; il mériterait de donner son nom à la rivière principale, et constituera pour les

grimpeurs de l'avenir la meilleure voie de pénétration au cœur du massif, jusqu'au pied de ses plus hautes cimes. Le long de la ligne de faite, s'échelonnent, à intervalles à peu près égaux, six massifs principaux, constituant autant de foyers indépendants de glaciation et séparés par des cols dont la hauteur varie de 4 300 à 4 400 m., sauf un, le col Stuhlmann, au pied N du massif principal, qui n'a que 4 193 m. Si l'on note que, de dix-neuf pics mesurés, quinze ont uniformément de 4 600 à 4 900 m., on reconnaîtra que la ligne de faite du Rouvenzori, qui forme en même temps ligne de partage entre la Semliki et la Moboukou, se maintient à des altitudes à la fois très hautes et très régulières. Le duc DES ABRUZZES, d'accord avec Sir HARRY JOHNSTON et M<sup>r</sup> STUHLMANN, a fixé la nomenclature du massif<sup>1</sup>; il l'a fait avec tact et modestie, en s'oubliant lui-même, et il a fallu que la Société de Londres prît l'initiative de donner son nom à l'un des groupes montagneux, le plus méridional, que le prince avait baptisé Mont Thomson et qui s'appellera Mont Luigi (di Savoia). Désormais, les divers massifs portent les noms suivants, en partant du S : Mont Luigi (di Savoia) (pics Weismann, Sella et Stairs); Mont Baker (pics King Edward, Semper, Grauer, Moore, Wollaston et Cagni); Mont Stanley (pics Savoia, Elena, Mœbius, Alexandra, 5 105 m., et Margherita, 5 125 m., ces deux derniers formant les points culminants du Rouvenzori); mont Speke (pics Johnston et Vittorio Emanuele); Mont Emin (pics Umberto et Kraepelin); Mont Gessi (pics Yolanda et Böttego). La plus importante des arêtes secondaires se détachant de la ligne de faite est celle que MM<sup>rs</sup> GRACER et WOLLASTON avaient prise pour une des sections de la ligne de faite elle-même et qui, se dirigeant vers l'E, porte les pics Moore, Wollaston et Cagni.

Le Rouvenzori n'aurait décidément rien de commun avec un massif volcanique : on ne trouva des traces de basalte que sous forme de filons locaux près de Kichouchou. Le massif est résulté d'un soulèvement en bloc d'une portion du plateau archéen de l'Afrique orientale, en connexion avec les vastes fractures qui le limitent à l'E et à l'W; le duc DES ABRUZZES le qualifie d'*ellipsoïde de soulèvement*; autrement dit, c'est un bombement anticlinal très accentué, dans lequel les couches apparaissent plus ou moins redressées et plongent de toutes parts vers la périphérie. Les grandes altitudes de la région centrale seraient dues à la présence d'un groupe de roches très dures : amphibolites, diorites, diabases, gneiss à amphibole, beaucoup plus résistantes aux agents d'érosion que les gneiss et les micaschistes de la zone extérieure.

Le massif n'offre nulle part de grandes difficultés d'escalade, pas même les deux pics les plus hauts. Il ne possède ni glaciers de premier ordre descendant dans les principales vallées, ni champs de névés. Fait très remarquable, il ne s'y trouve point de champs de neige proprement dits, mais de vrais glaciers, formant une série de calottes recouvrant les bombements culminants du massif; rien donc de pareil aux réservoirs d'alimentation des Alpes, et nous trouvons ici, sous l'Équateur, des traits glaciaires qui n'ont d'analogue que dans les glaciers scandinaves, et qui, d'ailleurs, ont déjà été décrits comme caractéristiques des glaciers tropicaux. Ces glaciers ne descendent guère au-dessous de 4 300 m., à l'exception du glacier de la Mo-

1. On évita l'emploi des noms indigènes, parce que les indigènes ne distinguent pas les pics, mais seulement les vallées, comme il arrive en beaucoup de pays de montagnes.

boukou (4 170 m.) et du glacier Semper (4 269 m.); la limite des neiges serait comprise entre 4 450 et 4 500 m. Le Rouvenzori a d'ailleurs été le théâtre d'un énorme développement de glaciers durant les périodes glaciaires. Les vallées du Boujoukou, de la Moboukou et du Mahoma étaient alors occupées par des glaciers de premier ordre, qui descendaient jusqu'au-dessous de 1 900 m. Ce sont là des conditions sans précédents : au Kénia et au Kilimandjaro, on n'a pas trouvé de traces certaines de l'époque glaciaire au-dessous de 3 600 et 3 700 m.

La végétation, favorisée par l'humidité extraordinaire du climat, est singulièrement luxuriante jusqu'à de très hautes altitudes. A 3 000 m., les vallées sont couvertes d'une forêt exubérante de Bruyères, de Fougères et d'Orchidées arborescentes, de Laurinées, à l'ombre desquelles poussent des Violettes, Renoncules, Géraniums, Ombellifères et Chardons. A 3 500 m., les arbres se limitent aux Bruyères géantes, aux étranges *Lobelia* et *Senecio*, et ces dernières plantes, jointes aux Fougères, aux Mousses, aux Lichens, aux buissons d'*Helichrysum*, persistent jusqu'aux glaciers. La collection botanique de l'expédition serait riche en nouveautés. Entre autres observations sur la faune, on a constaté que le Léopard se risquait jusqu'à près de 4 000 m.; l'un d'eux fut vu au camp de Boujongolo, à 3 800 m.

#### AMÉRIQUE

**Le recul des chutes du Niagara.** — Deux géologues américains, M<sup>r</sup> J. W. SPENCER et M<sup>r</sup> G. K. GILBERT, viennent, l'un après l'autre, d'étudier le recul des chutes du Niagara, si intéressant par les conclusions géologiques qui s'en peuvent tirer. M<sup>r</sup> SPENCER a surtout soumis à revision les idées en cours sur les causes de ce recul<sup>1</sup>. On pensait jusqu'à présent que la régression du seuil était causée par l'affouillement, au pied des cascades, des grès et schistes tendres supportant la table de calcaire dur du Niagara : M<sup>r</sup> DE LAPPARENT s'était fait, dans son *Traité de Géologie*, l'écho de cette manière de voir. M<sup>r</sup> SPENCER conclut au contraire des observations qu'il a poursuivies sur la chute canadienne (Horseshoe Fall, ou « chute du Fer à Cheval »), en 1904-1905, qu'on n'aurait pas affaire à un affouillement de ce genre, mais à l'attaque directe, par le formidable courant du lac Erie, du seuil calcaire lui-même. Il se produirait des décollements, des crevasses dans le calcaire, qui s'écroulerait sur son rebord et serait entamé toujours plus profondément. La physionomie de la chute se modifie assez vite, à cause de la fréquence de ces éboulements : ainsi, de 1890 à 1905, le seuil marginal aurait perdu 202 ares. Cependant, il y a ralentissement dans le travail de démolition du calcaire : de 1875 à 1890, l'érosion avait agi beaucoup plus activement. Le taux du recul est en effet évalué aux chiffres suivants : 1842-1875, 1<sup>m</sup>,37; 1875-1890, 1<sup>m</sup>,64; 1890-1905, 0<sup>m</sup>,67. M<sup>r</sup> DE LAPPARENT avait d'ailleurs déjà remarqué que l'érosion actuelle devait être moindre que celle des périodes précédentes, car « en vertu du plongement général des assises, la masse calcaire augmente d'épaisseur à mesure que la chute rétrograde »<sup>2</sup>.

1. Observations publiées dans le *Summary Report of the Geological Survey Department of Canada for the calendar year 1905*. (Résumé par M<sup>r</sup> CHARLES RABOT, *La Géographie*, XIV, 1906 p. 224-225.)

2. A. DE LAPPARENT, *Traité de Géologie*, 5<sup>e</sup> édit. (Paris, 1903), p. 190.

M<sup>r</sup> SPENCER a pratiqué des sondages et des mesures de débit. La portée du Niagara a varié ainsi entre mai et février 1905 : février, période d'étiage, 4600 mc. (164000 pieds cubiques) correspondant à une force de 3021 000 chevaux ; mai, 7500 mc. (267000 pieds cubiques) susceptibles de fournir 4900000 chevaux <sup>1</sup>.

Les neuf dixièmes des eaux du Niagara passent par le chenal canadien : du côté américain, le débit est presque insignifiant, et l'usure du seuil d'une grande lenteur.

D'autre part, M<sup>r</sup> G. K. GILBERT <sup>2</sup>, constatant que les prises d'eau des usines hydrauliques diminuent de plus en plus le débit des cascades, a pensé qu'il était temps de les soumettre à un examen approfondi ; aussi a-t-il fait dresser en juin 1905 un nouveau levé du rebord des chutes par M<sup>r</sup> W. CARVEL HALL, puis il a institué une comparaison avec tous les levés antérieurs, y compris le dessin à la chambre claire effectué par BASIL HALL en 1827 et le croquis topographique dressé sous la direction de JAMES HALL en 1842. Se plaçant exactement aux points que BASIL HALL avait choisis pour dessiner, il a pris des photographies des deux chutes (chute américaine et chute du Fer à Cheval) ; elles lui ont permis de serrer de près la comparaison de l'état des cascades depuis 1827. L'examen critique des documents qu'on possède (le dessin de BASIL HALL et cinq levés) l'amène à croire que la chute du Fer à Cheval a rétrogradé d'environ cinq pieds (1<sup>m</sup>,50) par an depuis 1827. Il choisit ce chiffre rond de cinq pieds pour éviter l'apparence de précision excessive qu'impliquerait une décimale, étant donné que le levé de 1842 n'est pas irréprochable. La chute américaine ne paraît avoir subi dans la même période qu'un recul annuel d'un peu moins de trois pouces (0<sup>m</sup>,075), soit un vingtième environ du taux de régression de la grande chute, ce qui s'expliquerait, non seulement par le faible débit de ses eaux, mais par la protection que lui assureraient les blocs calcaires de sa base. Cette dernière observation laisserait croire que M<sup>r</sup> GILBERT attribue toujours un grand rôle à l'affouillement dans l'érosion de la chute principale.

**Zones déprimées aux États-Unis. La profondeur de la Death Valley. L'inondation du lac Salton par le Colorado.** — La profondeur de la célèbre Death Valley, ou « Vallée de la Mort », à l'Est de la Sierra Nevada californienne, n'était pas connue ; les évaluations antérieures, basées sur des lectures barométriques, donnaient des chiffres variant entre — 76 et — 137 m. Le Service Géologique des États-Unis <sup>3</sup> vient de faire effectuer une série de mesures, qui prouvent que la dépression serait moins accentuée et atteindrait seulement — 84 m. (chiffre provisoire, sauf erreur qui ne saurait dépasser 1 mètre). Bennetts Well, dans le voisinage, a — 98 m. <sup>4</sup>. Il

1. Comparer à ces chiffres celui de RECLUS : 10 000 mc., et celui du *Dictionnaire de VIVIER DE SAINT-MARTIN*, 11 000 mc. Mais sans doute dans ces deux derniers chiffres se trouve aussi compris le débit de la chute américaine.

2. G. K. GILBERT. *Rate of Recession of Niagara falls, accompanied by a Report on the Survey of the Crest*, by W. CARVEL HALL (*U. S. Geological Survey, Bull.* n° 306, résumé par R. S. TARR) dans *Bull. Amer. Geog. Soc.*, XXXIX, March, 1907, p. 162-163.

3. Signalé dans *Bull. Amer. Geog. Soc.*, XXXIX, March, 1907, p. 164.

4. Voici, à titre comparatif, les chiffres de niveau admis pour un certain nombre de dépressions : Mer Morte, — 394 m. ; lac Assal (Somalie française), — 174 m. ; lac Bedjante (Tourfan), — 130 m. ; Oasis d'Aradj (Siouah), — 70 m. ; lac Birkot el Keroum (Fayoum), — 45 m. ; Chet Melrir, — 31 m. ; mer Caspienne, — 2 m. ; lac Eyre, — 12 m.

est caractéristique que le mont Whitney, reconnu aujourd'hui comme le sommet culminant de l'Union, ne se trouve pas à plus de 120 km. de la Death Valley.

Jusqu'à l'année dernière, le point le plus bas des États-Unis se trouvait dans l'aire déprimée du désert du Colorado connue sous le nom de lac Salton, située à l'Ouest du cours inférieur du Colorado, et qui atteignait — 87 m. Le lac Salton, entièrement desséché, était une simple expression géographique ; son niveau très bas s'expliquait, selon M<sup>r</sup> A. P. DAVIS, par son origine : il faudrait y voir, en effet, une ancienne expansion du golfe de Californie, que le développement du delta de Colorado aurait séparée du golfe. Sous un climat humide, cette vaste dépression aurait été occupée tout entière par un grand lac ; mais l'évaporation intense du climat californien n'y permit que la formation d'une mare temporaire d'eau salée. De temps en temps, une partie des crues du Colorado refluaient dans la cuvette ; le dernier exemple connu remontait à 1891. On avait tiré parti du voisinage du grand fleuve pour créer un canal d'irrigation empruntant un ancien lit du Colorado, et qui assurait la mise en valeur de terres fertiles. Par l'irrigation, le désert du Colorado se transformait en une contrée hautement productive, qu'on baptisait déjà *Imperial Valley* et où prospéraient 15 000 colons. Mais, dans sa crue de 1905, le Colorado, suivant en partie l'amorce de ce canal vers Yuma, a envahi la dépression du lac Salton et créé un véritable lac, qui n'a guère moins de 100 km. de longueur. Depuis lors, on a procédé à l'installation de digues pour maintenir le fleuve dans son lit ; la Compagnie du *South Pacific*, dont la ligne a été en partie submergée, a fait sept essais infructueux. Le 7 décembre dernier, le Colorado a encore une fois rompu ses berges, immédiatement au-dessous des digues construites, et s'est entaillé un large cañon. Ainsi donc, il ne s'agirait pas d'une simple inondation, mais d'un véritable phénomène géologique. Le Colorado serait tout simplement en train de changer de lit. « Rien, dit M<sup>r</sup> TARR<sup>1</sup>, ne peut empêcher le Colorado de continuer son œuvre de destruction tôt ou tard, excepté l'établissement de vastes endiguements pour confiner le fleuve dans son chenal jusqu'au golfe, quelle que soit la hauteur des crues. » La pente, qui mène du tracé fluvial actuel jusqu'au fond de la dépression, est en effet très accentuée ; le Colorado en a profité pour se creuser une gorge profonde, qui va gagnant rapidement d'ampleur vers l'amont. Si on laisse se consommer le phénomène jusqu'au bout, il en résultera d'immenses pertes matérielles. On ignore si le Colorado pourra remplir de ses eaux toute la dépression. M<sup>r</sup> Davis pense que l'œuvre de remplissage pourrait s'accomplir en quarante ou cinquante ans ; peut-être, au contraire, suivant une autre estimation, ne sera-t-il jamais complet. En tout cas, il se formera un grand lac de niveau variable, suivant les crues du fleuve. La ligne du *South Pacific* sera submergée sur 240 km. et les eaux recouvriront, dans la seule Vallée Impériale, 12 000 ha. de terres fertiles, occupées par 12 000 à 15 000 habitants. Par delà la frontière, au Mexique, l'inondation dévastera une étendue au moins égale de terres productives. D'un autre côté, le delta du Colorado, au-dessous de Yuma, qui profite tous les ans pour ses cultures de l'inondation du fleuve, en sera privé. Le déver-

1. Résumé de l'étude de M<sup>r</sup> A. P. DAVIS par R. S. TARR dans *Bull. Amer. Geog. Soc.*, XXXIX, March, 1907. p. 164.

sement du Colorado dans la dépression du Salton a déjà eu pour effet, lors des dernières hautes eaux, de priver tout le delta de sa crue normale<sup>1</sup>. Aussi comprend-on que les géologues américains s'alarment et fassent appel au gouvernement pour prévenir les désastres qu'entraînera ce déplacement fluvial, qui rappelle, toutes proportions gardées, ceux du Houang-ho.

**Tremblements de terre en Amérique.** — La série des ébranlements séismiques, commencée en janvier 1906 par le tremblement de terre de la Colombie, ne s'arrête pas en Amérique. Le 14 janvier 1907, Kingston, capitale de la Jamaïque, ville de 80 000 habitants et de 10 000 maisons, a été à son tour renversée entièrement par de terribles chocs séismiques vers 3 heures 30 de l'après-midi. Comme à San Francisco et à Valparaíso, le feu consumma le désastre. Dans ce cas, comme dans les deux précédents, les ravages ont été énormément amplifiés par le fait que Kingston se trouvait bâtie sur un terrain meuble de sable et de graviers. M<sup>r</sup> H. STEFFEN vient de mettre la chose pleinement en lumière pour Valparaíso<sup>2</sup>. Toute cette ville se trouvait établie sur des atterrissements récents; le quartier principal d'El Almendral, qui a été anéanti, repose sur une sole d'alluvions qui ne formait au XVIII<sup>e</sup> siècle qu'une plage marine inhabitée et où l'on a multiplié les terrains rapportés.

Enfin, le 16 avril, la côte SW du Mexique, dans la province de Guerrero, a été à son tour ébranlée: les villes d'Ayutla, Chilpancingo, Acapulco ont plus ou moins sérieusement souffert. On n'a point encore de détails sur cette dernière catastrophe.

MAURICE ZIMMERMANN,


Professeur à la Chambre de Commerce  
et Maître de conférences à l'Université de Lyon.

1. M<sup>r</sup> H. ERDMANN (*Die Katastrophe von Mansfeld und das Problem des Coloradoflusses*, *Petermanns Mitt.*, LIII, 1907, n<sup>o</sup> 2, p. 12-16; 1 pl. carte à 1 : 1 200 000) assure même qu'au printemps et dans l'été de 1906 pas une goutte d'eau du Colorado n'a atteint le golfe de Californie; il déclare que le nouveau tracé du *South Pacific*, reconstruit depuis la première catastrophe, est encore une fois menacé par le fleuve. Sa carte montre le lac actuel et l'étendue de la dépression où il a chance de s'élargir. — Voir encore, sur ce grave événement : *Geog. Journ.*, XXIX, April, 1907, p. 416 et p. 461.

2. H. STEFFEN, *Vorläufige Mitteilungen über das Erdbeben in Mittel-Chile vom 16. August 1906* *Zeitschr. Ges. Erdk. Berlin*, 1906, p. 631-639; carte et plan. pl. 9.

L'Éditeur-Gérant : MAX LECLERC.





Gravé par A. Simon

Imp. Dufrenoy

- |                                                                    |                                                            |                                          |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| p <sup>e</sup>                                                     | Ap'                                                        | xv                                       |
| Terrains tertiaires des plateaux<br>(région des anciennes brandes) | Terres rouges<br>et à chateaux<br>(entre Plaine et Gâtine) | Lias                                     |
| ++++ Synclinaux                                                    | ---                                                        | Roches cristallines<br>(Massifs anciens) |



---

# ANNALES

DE

# GÉOGRAPHIE

---

## I. — GÉOGRAPHIE GÉNÉRALE

---

### L'ÉRUPTION DU VÉSUVÉ EN AVRIL 1906

Aucun volcan au monde n'a suscité plus d'observations que le Vésuve. Les savants de toutes les nationalités ont contribué à éclairer l'histoire; mais la plus large place revient aux savants français, en particulier à Sainte-Claire Deville et à Fouqué.

Actuellement, le Vésuve est, pour ainsi dire, surveillé par M<sup>r</sup> Mattioli, directeur de l'Observatoire installé à la base du cône volcanique, et par M<sup>r</sup> Mercalli, qui publie des notices très documentées sur la vie quotidienne du Vésuve et des autres volcans de la péninsule italienne. M<sup>r</sup> De Lorenzo, professeur de géologie à Naples, a écrit aussi, à maintes reprises, des vues originales sur les manifestations volcaniques du Vésuve et sur leurs causes. Mais c'est encore un savant français, M<sup>r</sup> Lacroix, qui a fourni la contribution la plus importante sur la dernière éruption du Vésuve, celle du mois d'avril 1906, qui fut encore plus remarquable que celle de 1872. M<sup>r</sup> Lacroix, dont le nom est lié désormais à l'histoire de la Montagne Sainte-Claire, fut chargé par le Ministère de l'Instruction publique d'étudier l'éruption. Le choix était d'autant plus heureux que l'éminent professeur du Muséum connaissait déjà non seulement les volcans d'Italie en général, mais particulièrement le Vésuve. Les observations qu'il a faites précisent bien des points obscurs, notamment en ce qui concerne les avalanches sèches, les coulées boueuses, la production des minéraux de fumerolles, etc. Mais elles sont particulière-

ment suggestives sur les causes et les variations des manifestations dynamiques du Vésuve et d'autres volcans.

Il ressort de ses études des conclusions d'ordre général, qui seront fécondes en résultats. Nous allons essayer d'en faire apprécier l'importance, en puisant très largement dans ses œuvres<sup>1</sup>.

Disons d'abord ce que fut l'éruption de 1906. Nous ferons ensuite des comparaisons avec les éruptions antérieures du même volcan et des volcans analogues.

Après la grande éruption de 1872, le Vésuve resta en repos jusqu'en 1875. De 1875 à 1900, il survint de temps en temps une recrudescence dans l'activité du volcan, pendant laquelle le cône se fendit, la lave s'écoula par des bouches latérales dans différentes directions, en particulier dans l'Atrio del Cavallo, dont le fond tendait à se combler. Pendant ce temps, un cône de scories s'édifiait peu à peu au fond du cratère, et finissait par le dépasser de 15 m. environ.

Vers la fin de mai 1905, un redoublement d'activité se manifesta; il se prolongea jusqu'au début d'avril 1906 et se termina par un de ces violents paroxysmes dont le volcan est coutumier après un repos assez long. Ce paroxysme débuta, les 4, 5 et 6 avril, par l'ouverture successive sur le flanc SSE du cône, et à des altitudes de moins en moins élevées (1 200 m., 800 m., 600 m.), de nouvelles bouches qui donnèrent de petites coulées. Le 7, de la bouche inférieure s'échappa un grand torrent de lave qui détruisit une partie du bourg de Boscotre-Case, comblant les rues, envahissant les maisons; il s'arrêta aux portes de Torre-Annunziata.

Enfin, le 8 avril au matin, de fortes secousses séismiques ébranlèrent le sol de toute la région vésuvienne. Le cratère central explosa avec force, et le cône éruptif de cendres et de scories qui s'était formé dans le cratère s'effondra dans ce dernier. La cheminée étant ainsi obstruée, les vapeurs comprimées rejetèrent en l'air le nouvel obstacle, avec des explosions violentes. Toute la journée du 8, eut lieu un phénomène grandiose et terrible, sous la forme d'un pin énorme de vapeur et de cendres s'élevant jusqu'à 7 000 m. de haut et produisant des

1. MERCALLI, *L'eruzione vesuviana dell' aprile 1906* (Natura ed Arte, Milano, 1906); — IDEM, *La grande eruzione vesuviana* (Mem. Pontif. Accad. Nuovi Lincei, XXIV, 1906); — MATTEUCCI, plusieurs notes dans le *Bollettino Soc. Sismol. Ital.*, Modena, 1906-1907; — DE LORENZO, *L'éruption du Vésuve et les volcans* (Revue du Mois, 1906, II, p. 385-397); — A. LACROIX, *Sur l'éruption du Vésuve et en particulier sur les phénomènes explosifs* (C. R. Ac. Sc., CXLII, 1906, p. 941-944); — IDEM, *Les conglomérats des explosions vulcaniennes du Vésuve, leurs minéraux, leur comparaison avec les conglomérats trachytiques du Mont-Dore* (Ibid., p. 1020-1022); — IDEM, *Les avalanches sèches et les torrents boueux de l'éruption récente du Vésuve* (Ibid., p. 1244-1249); — IDEM, *Les produits laviques de la récente éruption du Vésuve* (Ibid., CXLIII, 1906, p. 13-18); — IDEM, *Pompéi, Saint-Pierre et Ollajano* (Rev. scientifique, LXXIX, 1906, p. 481-489, 519-523, 551-556, 17 fig.); — IDEM, *L'éruption du Vésuve en 1906* (Rev. générale des Sciences, XVII, 1906, p. 881-892, 923-936, 28 fig. carte et phot.).

éclairs accompagnés de violents coups de tonnerre. Les matières incandescentes lancées par les explosions montaient jusqu'à un millier de mètres et retombaient sur les flancs du cône. Mais c'est presque uniquement le flanc N et NE du Vésuve qui fut atteint. Il y eut, en effet, le 8 avril, pendant plusieurs heures, un véritable déluge de lapilli, qui s'abattit sur la section comprise entre Santa Anastasia, San Giuseppe et Ottajano.

A Ottajano, située à 5 km., les lapilli arrivant sous forme de décharge furieuse s'accumulèrent sur une épaisseur de 0<sup>m</sup>,70 et tuèrent 80 personnes. Le nombre total des morts, dans les trois localités précitées, fut d'environ 200.

Les cendres légères rejetées par les explosions recouvrirent la campagne d'une couche de 10 à 50 cm. d'épaisseur, franchirent l'Apennin, traversèrent l'Adriatique et atteignirent les Balkans. Pendant deux jours et une nuit, des nuages épais de ces cendres, sous la poussée changeante du vent, semèrent autour du Vésuve l'épouvante et la ruine. Toutes les campagnes environnantes étaient recouvertes comme d'un blanc linceul de neige. Peu à peu, les projections diminuèrent d'intensité; elles se produisirent à des intervalles de plus en plus éloignés, et un calme relatif renaquit. Le volcan apparut alors décapité, diminué d'environ 100 m., avec son cratère élargi et approfondi, vidé en partie de son contenu par les explosions.

Tels sont, brièvement exposés, les principaux traits de cette éruption. Comme celle de la plupart des volcans, elle fut très limitée dans le temps et dans l'espace. Voyons maintenant les conclusions que l'on peut tirer de son étude.

Pour permettre de saisir les variations du dynamisme du Vésuve, M<sup>r</sup> Lacroix fournit d'abord des indications d'ordre général sur les différents modes d'activité dynamique des explosions volcaniques.

Contrairement à l'idée admise par beaucoup de géologues, il ne croit pas que la composition chimique d'un magma fondu exerce une action décisive sur le dynamisme de l'éruption. En se basant sur les observations qu'il a faites au Vésuve, à la Montagne Pelée, etc., il pense que ce qui détermine la *forme du dynamisme volcanique* (les explosions, principalement), *ce n'est pas seulement la composition chimique* de son magma, mais surtout *l'état physique* de celui-ci, sa *fluidité* ou sa *viscosité* plus ou moins grande au moment de l'éruption; de sorte qu'un certain nombre de facteurs peuvent agir assez énergiquement pour permettre à un volcan à lave très fusible de se comporter comme un volcan à lave qui l'est peu, ou *vice versa*.

L'étude du Vésuve va fournir de nombreux arguments en faveur de cette thèse.

Les types explosifs les plus communs sont, d'après M<sup>r</sup> Lacroix, au nombre de quatre :

1° Le *type hawaïen*, réalisé par le fameux volcan du Mauna Loa et du Kilauea, où la lave la plus fluide que l'on connaisse coule presque comme de l'eau, sans explosion violente, et est accompagnée de vapeurs légères.

2° Dans le *type strombolien*, établi par M<sup>r</sup> Mercalli, la fluidité du magma est encore très grande, mais moindre que dans le cas précédent; l'émission de la lave est accompagnée de violentes explosions lançant dans l'espace des portions du magma pâteux, qui retombent sur les bords du cratère imparfaitement consolidées et s'y aplatissent ou planent en l'air sous forme de scories limitées par des surfaces fondues. Ces projections, qui ne constituent qu'un cas particulier de bombes volcaniques, sont incandescentes même en plein jour.

3° Quand le magma est très visqueux ou même complètement consolidé, comme à Vulcano (*type vulcanien*), les bombes ont leur surface couverte de fentes de retrait et présentent cette structure en croûte de pain, dont M<sup>r</sup> Lacroix a observé de si beaux exemples à la Montagne Pelée. Leur centre est poreux et leur périphérie vitreuse. Souvent les projections sont formées par des morceaux du magma, de blocs anguleux, qui peuvent également se fissurer par retrait. En outre, les nuées des projections volcaniques sont constituées par des volutes très denses, à contours très nets, et sont formées par des particules ou de la poussière de roches entièrement consolidées.

Ce type d'explosions est assez fréquent; on l'observe non seulement à Vulcano, dans un volcan trachytique, mais M<sup>r</sup> Lacroix en décrit toutes les phases à la Montagne Pelée, volcan andésitique, et il l'a vu se reproduire au Vésuve, volcan leucitique, au cours de l'éruption qui nous occupe.

4° Dans le quatrième type, que M<sup>r</sup> Lacroix a en quelque sorte rendu populaire et qui s'est montré si terriblement destructeur à la Montagne Pelée (*type peléen*), les nuées sont beaucoup plus chargées en matériaux entraînés; aussi descendent-elles sur le flanc du volcan avec une vitesse considérable, au lieu de s'élever verticalement. C'est une de ces nuées très chaudes (*nuée ardente*) qui anéantit la ville de Saint-Pierre en quelques minutes.

Ces types d'explosions ne sont pas toujours aussi nettement tranchés. Il y a entre eux tous les types de transition.

Si nous examinons l'éruption du Vésuve de 1906 à la lumière de ces considérations, nous voyons qu'elle a présenté divers modes d'activité. Après l'émission des coulées de lave, à vitesse assez rapide et à surface hérissée de blocs, qui sortirent par les fentes radiales les 4, 5 et 6 avril et envahirent Bosco-Tre-Case, survinrent des projections stromboliennes incandescentes, s'élevant jusqu'à 2 km au-dessus du cratère et donnant l'illusion de véritables fontaines de feu. Puis, le 8, après l'effondrement du cône, il se produisit un

maximum de paroxysme, et l'activité de strombolienne devint vulcanienne, les projections étant de moins en moins incandescentes et de plus en plus froides. Ce fut le moment de la destruction d'Ottajano. Le volcan rejeta une énorme quantité de matériaux, qui produisirent des avalanches sèches et des torrents boueux dont nous parlerons plus loin.

Si nous considérons maintenant, dans leur ensemble, les éruptions du Vésuve depuis 1631, époque où commencent les observations précises, jusqu'à nos jours, on peut les diviser en deux groupes : les unes explosives sans épanchement de lave, les autres explosives avec épanchement.

Les premières se produisent d'ordinaire après une période plus ou moins longue de repos. Elles sont caractérisées d'abord par des explosions vulcaniennes, puis par un paroxysme strombolien, et se terminent par de nouvelles explosions vulcaniennes, lançant de grandes quantités de cendres. La célèbre éruption de l'an 79 et celle de mars 1903 appartiennent à cette catégorie.

Dans les éruptions explosives avec épanchement, la sortie de lave est latérale (fréquemment) ou excentrique (rarement). L'éruption d'avril 1906 réalise, comme celle de 1872, le premier de ces cas et termine la période d'activité presque continue du volcan depuis décembre 1875. Elle est caractérisée par un épanchement rapide et court des laves partant des flancs du cône et par de violentes explosions vulcaniennes, plus grandes ou aussi considérables que celles de 1779 et de 1822, décapitant le volcan et creusant dans ce dernier une « caldeira » de 650 m. de diamètre et de 300 m. de profondeur. Puis il y a cessation rapide et complète de l'activité et apparition de « mofettes ».

Les volcans à cratères de la Chaîne des Puys, en Auvergne, ont offert ces deux modes d'activité, qui ont produit des édifices volcaniques variés; mais j'estime que plus du tiers des cendres et des lapilli lancés par les cent bouches éruptives de cette chaîne ont disparu, entraînés par l'eau ou par le vent.

Les faits que je viens d'exposer ne sont pas les seuls résultats obtenus par M<sup>r</sup> Lacroix. Ce savant a fait des observations fort intéressantes sur les avalanches sèches, les pluies de cendres, les torrents boueux et la production des minéraux par les fumerolles.

Les avalanches sèches se produisent généralement sur les pentes raides, par décollement d'une partie des bords élevés du cratère, sous le poids des projections. Ce sont de véritables avalanches, assez comparables aux avalanches de neige, quelquefois très destructives, donnant naissance à des brèches à éléments très hétérogènes et à disposition chaotique, qui ont comblé le fond de l'Atrio del Cavallo. Ces avalanches creusent des sillons profonds, rectilignes, sur les flancs

du volcan, qui donne naissance à une surface cannelée du plus curieux effet : l'enveloppe extérieure du Vésuve ressemble alors à celle des volcans bien connus de Java et des Açores.

Les brèches, qui se forment comme on vient de l'indiquer, rappellent non seulement celles des nuées ardentes des Antilles, mais aussi les brèches trachytiques et andésitiques des volcans du Mont-Dore et du Cantal. Leur étude éclaire vivement la genèse de ces dernières.

Les chutes de cendres furent si abondantes, en 1906, que le Vésuve semblait couvert de neige.

Des coulées boueuses prirent aussi naissance en maints endroits aux dépens des cendres et des avalanches sèches. Ces diverses formations s'enchevêtrent de mille façons, par suite de ravinements ou de recouvrements successifs, et montrent les difficultés très grandes que présente l'étude des volcans anciens, comme ceux d'Auvergne, où l'on rencontre les produits de phénomènes analogues.

L'éruption du Vésuve, en 1906, présenta également des phénomènes électriques intenses au moment du paroxysme, et le sol fut secoué violemment dans la région du volcan, mais sans dommage. Il faut signaler en outre le soulèvement de la côte d'environ 40 cm. à Portici.

La fin de l'éruption arriva bientôt et fut caractérisée, comme d'habitude, par l'apparition de mofettes.

L'étude des fumerolles a donné lieu aussi à d'importantes observations. M<sup>r</sup> Lacroix a constaté la production, pour la première fois, au Vésuve, de la galène (sulfure de plomb), l'abondance du salmiac (chlorure d'ammonium) et du chlorure de potassium. Ce dernier, comme on l'a constaté généralement, dominait sur le chlorure de sodium, — nouvelle preuve en faveur de ce fait que c'est bien le magma profond qui fournit les éléments des fumerolles, et qu'il n'est nul besoin de l'intervention de la mer pour la production des éruptions volcaniques.

Dans une conférence faite à Paris, et publiée dans la *Revue scientifique*, M<sup>r</sup> Lacroix a fait des comparaisons très suggestives sur la destruction de cités désormais célèbres : Pompéi, Saint-Pierre et Ottajano. Nous ne pouvons mieux faire que de citer ses conclusions<sup>1</sup> :

« L'anéantissement total de Saint-Pierre et de tous ses habitants par une nuée ardente, descendant directement du sommet du volcan dans la plaine en roulant sur le sol et constituant l'acte unique, presque instantané d'un paroxysme, reste sans analogue.

« La destruction de Pompéi et d'un vingtième au plus de ses habitants est le résultat d'un phénomène différent, ayant eu une durée

1. *Revue scientifique*, art. cité, p. 556-557.



relativement longue (quelques jours) ; c'est un ensevelissement progressif par des projections lancées dans l'espace, et retombées à la surface du sol à la façon de la grêle ou de la pluie...

« Ainsi, d'un côté, presque instantanéité de la destruction sous l'influence de matériaux brûlants, violentes actions mécaniques s'exerçant dans une direction horizontale, sans aucun mouvement du sol ; de l'autre, écrasement lent, ensevelissement progressif par des matériaux froids, actions mécaniques s'exerçant de haut en bas, aidées par des tremblements de terre, tels sont les caractères différentiels de ces deux phénomènes destructeurs... » Le premier cas est celui de la Montagne Pelée ; le second, celui de Pompéi et d'Ottajano.

« A côté de ces différences, il faut cependant relever, dans les trois cas, une particularité commune, qui présente un intérêt général au point de vue vulcanologique.

« La zone ravagée par ces trois éruptions consiste en un secteur dissymétrique, n'intéressant qu'une partie seulement du massif volcanique.

« Le jet destructeur... est sorti non pas d'une de ces ouvertures orientées *verticalement*, dont on se plaît généralement à admettre l'existence dans un volcan en éruption, mais d'une bouche orientée *obliquement*. »

Tels sont les résultats des travaux de M<sup>r</sup> Lacroix. Ils sont particulièrement remarquables, car ils ouvrent des horizons nouveaux aux géologues et aux géographes, et apportent de la netteté dans certains chapitres de l'histoire du volcanisme, sur lesquels on n'avait jusqu'ici que des idées vagues. Les savants devront donc en tenir grand compte, aussi bien dans l'étude des volcans actuels que dans celle des volcans anciens.

PH. GLANGEAUD,

Professeur de Géologie  
à l'Université de Clermont-Ferrand.

## II. — GÉOGRAPHIE RÉGIONALE

---

### EXCURSION GÉOGRAPHIQUE INTERUNIVERSITAIRE AUTOUR DE PARIS ET DANS LE MORVAN

#### *Premier article*

(PHOTOGRAPHIES, PL. VI)

Après la Bretagne et les Cévennes, nos étudiants-géographes ont été conduits cette année dans le bassin de Paris<sup>1</sup>. En huit journées bien remplies, ils ont visité d'abord les environs de Paris, puis, par Montereau et la vallée du Loing, ils se sont acheminés vers la Loire et le Morvan par la Puisaye, les plateaux calcaires des environs de Clamecy et la plaine liasique du Bazois. Le programme comprenait ensuite la traversée du haut Morvan de Château-Chinon à Autun, celle de la région plane d'Autun à Avallon par Saulieu, enfin l'étude de l'enveloppe jurassique du Morvan et la visite du plateau d'Alise, qui, outre son intérêt historique, offre un excellent spécimen des plateaux découpés de l'Auxois.

Cet itinéraire nous mettait en présence de nombreux sujets d'études. Il eût fallu pouvoir leur consacrer plus de temps. Une caravane même bien entraînée, comme l'était la nôtre, n'a pas la liberté d'allures du voyageur qui observe tout à loisir. J'espère cependant que de ces journées passées loin des livres, en pleine nature, dans des régions avec lesquelles beaucoup n'étaient pas familiers, nos étudiants auront tiré profit. Je voudrais simplement dégager et noter ici quelques-uns des enseignements de notre voyage.

#### I

La topographie de la région parisienne est très simple dans ses grandes lignes : c'est une topographie de plateaux découpés par l'érosion. La statigraphie en est complexe. La région parisienne, au début

1. Cette excursion, qui a duré du 14 au 21 mai 1907, est la troisième de celles qui ont été organisées pour les étudiants-géographes de nos différentes Universités. Voir, pour les précédentes : *Annales de Géographie*, XV, 1906, p. 70-71, 376-379.

des temps tertiaires, fut un véritable golfe des mers du Nord, une sorte de Zuiderzee tantôt envahi par la mer, tantôt transformé en lagune ou en lac d'eau douce. Il en résulte une succession assez compliquée de couches qu'il est nécessaire de rappeler tout d'abord<sup>1</sup>.

Sur les inégalités du sol de craie, la mer commence par déposer les sables thanétiens, dits de Bracheux, qui n'atteignent pas au Sud la latitude de Paris. A cette première avancée succède un régime de lagunes : argiles du Soissonnais, beaucoup plus étendues vers le Sud, reposant à Paris directement sur la craie. La mer revient avec les Sables de Cuise (Yprésien), puis les dépôts puissants du Calcaire grossier (Lutétien), lagunaires à leur partie supérieure<sup>2</sup>. Nouvelle avancée de la mer avec les Sables de Beauchamp. Mais le régime lagunaire s'établit de nouveau, correspondant à l'étage des calcaires marneux de Saint-Ouen. L'évaporation produit alors les puissants dépôts de gypse qui atteignent leur plus grande épaisseur à Argenteuil et à Sannois. Ces formations gypseuses, très localisées, ne dépassent guère au Sud les vallées de la Marne et de la Seine. Elles sont remplacées vers l'Est, entre la Marne et la Seine, par un autre dépôt : les calcaires lacustres ou travertins de Champigny. Gypses et travertins sont recouverts par d'épaisses couches marneuses : marnes supragypseuses, marnes vertes qu'on rapporte à l'Oligocène et dont nous verrons le rôle très important comme niveau d'eau. A cette phase lagunaire succède une phase franchement lacustre. Un grand lac d'eau douce se forme sur la Brie, s'étendant au Sud jusqu'à la Loire, mais ne dépassant pas vers l'Ouest le méridien de Paris. L'extension du Calcaire de Brie en marque les limites. Une dernière avancée de la mer amène les sables stampiens, dits de Fontainebleau. Puis, de nouveau, prévaut le régime lacustre. Mais, cette fois, le lac de Beauce a son centre plus à l'Ouest et au Sud. Il communique avec les autres cuvettes lacustres qui occupent la surface très déprimée du Massif Central, et c'est dans la direction de la basse Loire que le lac de Beauce se vide, laissant la région parisienne définitivement émergée.

Dans cet ensemble, trois assises surtout sont résistantes et déterminent la forme de plateau : le Calcaire grossier, le Calcaire de Brie

1. Consulter les cartes topographiques et géologiques à 1 : 80 000, feuilles n° 48 (Paris), 65 (Melun), 80 (Fontainebleau), 81 (Sens), ou mieux encore, pour les environs immédiats de Paris, la carte géologique à 1 : 40 000, *Paris et ses environs*, publiée par le Service de la Carte géologique, et son commentaire par G.-F. DOLLFUS, *Notice sur une Nouvelle Carte Géologique des environs de Paris (Congrès Géologique International. Compte Rendu de la 3<sup>e</sup> session, Berlin 1885. Berlin, 1888, in-8, p. 98-220)*. Voir aussi la nouvelle carte à 1 : 50 000, par courbes de niveau, publiée par le Service géographique de l'Armée.

2. Le nom de Calcaire grossier répond bien mal à l'aspect de cette roche, dont les bancs épais fournissent la plus belle pierre de construction de la région parisienne. Seuls, les bancs supérieurs, les caillasses, n'ont pas cette régularité et cette consistance.

et le Calcaire de Beauce<sup>1</sup>. Mais ces trois formations ne se superposent pas exactement. Par suite du relèvement postérieur des couches vers le Nord, vers l'Est et vers l'Ouest, le Calcaire de Beauce n'existe plus qu'à l'état de lambeaux au Nord de la Seine. La plate-forme n'est continue qu'au Sud du fleuve. Le Calcaire de Brie n'apparaît également qu'en lambeaux au Nord de la Marne. On a vu qu'il ne dépassait pas vers l'Ouest le méridien de Paris. De sorte que la région parisienne est constituée dans ses grandes lignes, au Nord de la Seine et de la Marne, par le Calcaire grossier; entre la Marne et la Seine, par le Calcaire de Brie; au Sud de la Seine, par le Calcaire de Beauce. Entre ces trois étages rigides qui empiètent l'un sur l'autre comme les lames d'un éventail entr'ouvert, les couches marneuses et surtout les sables ont fourni une proie facile à l'érosion.

Il faut encore, pour expliquer certains détails de la topographie, tenir compte des plissements, d'ailleurs très peu prononcés, simples ondulations qui ont affecté toutes ces formations. Orientés du NW au SE, ils ont imposé le plus souvent leur direction aux rivières<sup>2</sup>.

Le programme de la première journée comprenait, au Sud de Paris, l'étude des différents stades de creusement de la vallée de la Seine, celle du plateau de Villejuif, de la vallée de la Bièvre, des plateaux qui dominent Palaiseau et Orsay et de la vallée de l'Yvette.

Le point de départ était Ivry. La gare (le Chevaleret) et la plus grande partie de la ville sont construites sur des alluvions anciennes de la Seine, qu'on peut facilement étudier, plus en amont, dans les vastes sablières d'Ablon, en face de Villeneuve-Saint-Georges. On y trouve en abondance des silex provenant de la désagrégation de la craie de Champagne, des débris de meulière, des granites et des porphyres apportés du Morvan par l'Yonne et ses hauts affluents. Cette terrasse est à une altitude de 30 à 35 m., très peu au-dessus du niveau de la rivière actuelle. Elle porte les bas quartiers de Paris<sup>3</sup>.

En traversant Ivry d'Est en Ouest, on atteint, après une montée d'une trentaine de mètres, un second plateau très régulier, recouvert de limons. C'est une terrasse correspondant à un stade plus ancien du

1. Je ne tiens pas compte du Calcaire de Saint-Ouen, souvent marneux, qui n'est séparé du Calcaire grossier que par les Sables de Beauchamp et peut être considéré comme formant avec lui une même masse résistante.

2. Voir G.-F. DOLLÉUS, *Relations entre la structure géologique du bassin de Paris et son hydrographie* (*Annales de Géographie*, IX, 1900, p. 313-339, 413-433, 2 fig.; carte à 1 : 1 500 000 pl. X).

3. L'âge de cette basse terrasse a donné lieu à des discussions. On trouve en effet, à ce niveau, dans les environs de Paris, et notamment dans les graviers de Chelles qui ont fourni de si précieux documents à la préhistoire, l'*Elephas antiquus* (faune de climat chaud, Quaternaire inférieur) et les silex taillés chelléens au-dessous d'une zone à *Elephas primigenius* (Mammouth, faune de climat froid, Quaternaire moyen), elle-même surmontée d'une faune plus récente encore (*Bos*, *Equus*, *Cervus*). Il faut donc admettre que la vallée était déjà creusée, au début du Quaternaire, jusqu'au niveau actuel, et qu'il y a eu ensuite remblaiement.

creusement de la vallée<sup>1</sup>. Il est facile de constater, dans les carrières voisines du cimetière de la commune d'Ivry, l'importance du travail accompli par les eaux. Le creusement s'est opéré jusqu'au niveau du Calcaire grossier, qui forme le soubassement de la terrasse. La surface en est ravinée et couverte d'alluvions. C'est un vrai lit de rivière qu'on a sous les yeux, à la partie supérieure de ces carrières. Les alluvions, presque exclusivement composées de débris de silex aux angles très émoussés, ne peuvent pas être confondues avec celles de la terrasse inférieure.

Le village très ancien d'Ivry, comme celui de Vitry qui est un peu plus au Sud, était établi sur la pente de ce petit plateau, à proximité des terres à limon qui le recouvrent et qui d'ailleurs descendent par endroits jusque sur les alluvions de la terrasse la plus basse. Mais ce qui a déterminé la position de ces localités, c'est le niveau d'eau, au contact du Calcaire grossier et des argiles. L'argile affleure dans Ivry même, au pied de la terrasse calcaire. Le petit village primitif est devenu aujourd'hui une véritable ville qui s'étend jusqu'à la Seine, et le plateau s'est couvert d'usines.

La terrasse de 60 m. se retrouve en face d'Ivry, de l'autre côté de la Seine. Le bois de Vincennes en occupe presque toute l'étendue. En aval de Paris, elle correspond au plateau d'Herblay et de Conflans-Sainte-Honorine et à la partie moyenne de la forêt de Saint-Germain.

En traversant le plateau d'Ivry, on aperçoit, à un niveau plus élevé, une autre terrasse qui se termine à Villejuif. C'est la terrasse du Calcaire de Brie, qu'on voit affleurer dans la tranchée de la grande route de Paris à Fontainebleau, avant d'arriver à Villejuif, et sous la colonne qui s'élève à gauche de la route, à l'entrée même du village. Cette colonne conserve le souvenir d'un événement auquel un géographe ne saurait rester indifférent. Elle marque l'emplacement d'une des extrémités de la base mesurée en 1666 à la demande de l'Académie des Sciences par l'abbé Picard, pour la détermination de la longueur du degré terrestre<sup>2</sup>.

1. La terrasse d'Ivry (60 m.) date du Quaternaire inférieur, peut-être même du Pliocène supérieur. M<sup>r</sup> A. LAVILLE a signalé en effet récemment la découverte au même niveau, sur le territoire de Gentilly, d'une molaire d'*Elephas meridionalis*, l'ancêtre de l'*Elephas antiquus*. Voir A. LAVILLE, *Le Pliocène et l'Elephas meridionalis dans le bassin de Paris* (Feuille des Jeunes naturalistes, II, août 1906). — M<sup>r</sup> M. BOULE (*L'Anthropol.*, XVII, 1906, p. 586) fait observer que cette trouvaille aurait besoin d'être confirmée par d'autres. Il se pourrait que cette molaire provint du remaniement d'un gisement plus ancien. On trouve généralement à ce niveau la faune de l'*Elephas antiquus* (Montreuil). Le creusement s'est donc effectué surtout au Quaternaire inférieur, mais il s'est poursuivi assez rapidement jusqu'aux plus bas niveaux, avant le remblaiement qui n'a recouvert que les parties les plus basses. Cette histoire est encore loin d'être établie avec précision.

2. La base fut mesurée entre le Moulin de Villejuif, qui devait se trouver à cet emplacement, et un pavillon situé au-dessus de Juvisy. La colonne actuelle date

Mais avant d'atteindre cette troisième terrasse, située à 30 m. environ au-dessus de celle d'Ivry, l'attention est attirée par les tuileries et autres fabriques de poteries, qui occupent le pied de la terrasse de Villejuif, et par les carrières de limon qu'on y exploite. Nulle part, aux environs de Paris, la couche de limon n'est plus épaisse que sur ce flanc de coteau. Comme le loess de Chine, il se découpe en parois verticales, où l'on peut facilement observer cette formation si remarquable et si homogène. On y retrouve les différents étages qu'on a distingués dans les limons du Nord de la France, étages séparés par de petits lits de cailloux, les seuls qu'on rencontre dans toute la masse (pl. VI). Ils correspondent évidemment à une phase de ruissellement plus humide, tandis que les couches intermédiaires proviennent surtout de dépôts éoliens correspondant à des périodes plus sèches.

Le village de Villejuif est à l'altitude de 109 m. environ. Le point culminant du plateau, un peu à l'Ouest, est à 120 m.; mais il ne dépasse pas en général 90 m. Il est en effet recouvert à cette extrémité d'une épaisseur assez considérable de Sable de Fontainebleau, qu'on exploite dans les carrières voisines de la Redoute des Hautes-Bruyères. Le nom est significatif : il montre qu'il devait y avoir là des espaces stériles correspondant à l'affleurement du sable. Tout le reste du plateau est entièrement couvert de limons, ce qui explique, avec son isolement relatif, qu'il soit resté jusqu'à présent une région de cultures. « Plaine fertile comme petite Beauce », disait un ancien géographe. C'est en réalité, sur la rive gauche de la Seine, une annexe de la Brie, et les villages y ont conservé, malgré le voisinage de Paris, leur caractère agricole.

On chercherait en vain sur le plateau de Villejuif les anciennes alluvions de la Seine; mais on les trouve au même niveau de l'autre côté du fleuve, à la bordure de la Brie. Elles forment en particulier le sous-sol de la forêt de Sénart. Ce sont des silex très roulés avec de petits cailloux de quartz. On n'y a pas jusqu'à présent trouvé de fossiles; on peut cependant en toute certitude les considérer comme pliocènes<sup>1</sup>.

Du plateau de Villejuif la vue s'étend au loin sur Paris et sur la vallée de la Bièvre. Mais en face, à un niveau supérieur, l'horizon est barré par une dernière ligne de coteaux boisés. C'est l'étage du Calcaire de Beauce, reposant sur l'épaisse formation des Sables de Fontainebleau. Leurs pentes, ravinées par les petits cours d'eau qui descendent à la Bièvre, sont découpées en promontoires allongés : Sceaux et Fontenay se font face sur deux de ces promontoires. Bien que le

de l'époque où JACQUES CASSINI procéda à la vérification de cette mesure (1740). L'inscription qu'elle portait a disparu.

1. Voir la légende de la Carte géologique, feuille n° 65 (*Melun*).

1



CLIFF DE GRES AU-DESSUS D'ORSAY.  
—supérieure, les sables de Lozère.







A — CARRIÈRE DE LOESS, AU PIED DE LA CÔTE DE VILLEJUIF.



B. — CARRIÈRE DE GRÈS AU-DESSUS D'ORSAY.  
A la partie supérieure, les sables de Lozère.



sol y soit de sable, l'alimentation en eau y est assurée par les couches marneuses qui sont à la base. Plus bas, en regardant vers Paris, on aperçoit très bien la terrasse du Calcaire grossier dans laquelle s'est creusée la vallée de la Bièvre, en suivant l'approfondissement de la Seine qu'elle vient rejoindre à Paris même. Arcueil et Gentilly sont au niveau d'eau des argiles, comme Ivry et Vitry. En descendant du plateau de Villejuif sur la vallée de la Bièvre, on peut voir le Calcaire grossier à nu dans les nombreuses carrières qui l'entaillent et, à sa base, les argiles également exploitées.

Le chemin de fer, que nous prenons à Laplace pour nous conduire à Palaiseau, nous permet de suivre la vallée de la Bièvre jusqu'à Massy. A droite se profile la plate-forme rigide du Calcaire de Beauce, couronnée par le bois de Verrières, mais à gauche la pente du plateau de Villejuif s'adoucit, les formes topographiques deviennent plus molles. C'est qu'en effet la position de Villejuif est voisine du sommet d'un pli anticlinal dirigé E-W. Les couches plongent de part et d'autre. Très rapidement le Calcaire grossier s'enfonce et disparaît vers le Sud. La terrasse d'Ivry qu'il supporte ne se poursuit pas au delà de Vitry. Dans la vallée de la Bièvre, elle n'existe plus en amont d'Arcueil. C'est dans les couches peu résistantes, intermédiaires entre le Calcaire grossier et le Calcaire de Brie, que la vallée est creusée jusqu'à Massy; aussi les pentes sont-elles beaucoup moins prononcées.

Le plateau supérieur forme à Palaiseau un superbe promontoire, dominant de plus de 50 m. la terrasse de la Brie, de plus de 100 m. la vallée de l'Yvette, qui s'élargit rapidement dès qu'elle n'est plus emprisonnée entre les pentes très raides du plateau. Ces pentes sont en effet découpées dans toute l'épaisseur des Sables de Fontainebleau, supportant la table résistante des meulières de Beauce, car ce n'est pas sous la forme d'une nappe calcaire continue que ce niveau de la Beauce apparaît dans toute la région parisienne. Au Nord de la Beauce proprement dite, le calcaire a subi une transformation profonde : l'étage n'est plus constitué, le plus souvent, que par un lit d'argiles enveloppant ces blocs de pierre caverneuse et siliceuse qu'on désigne sous le nom de meulière<sup>1</sup>. L'ensemble est suffisamment résistant pour maintenir les sables; mais il est tout à fait imperméable. Sans les limons qui le recouvrent, il serait impropre à toute culture; là où ils font défaut, seule la forêt peut s'établir, forêt à essences silicicoles : chênes, châtaigniers, avec, comme sous-bois, la

1. La meulière est le résultat d'une décalcification plus ou moins complète du Calcaire de Beauce et d'une substitution partielle de la silice au calcaire. Plus ce processus est avancé, plus la meulière est caverneuse et siliceuse, et plus les marnes et les argiles mises en liberté par la décalcification sont abondantes. La meulière, légère et résistante, est la pierre de construction par excellence de toute la banlieue parisienne. Elle est aussi employée à Paris pour toutes les parties des constructions non architecturales.

fougère, la digitale, les ajoncs et les genêts. Le limon ne manque heureusement nulle part sur la plate-forme régulière du plateau de Palaiseau; c'est un pays de grande culture, comme en témoignent les belles fermes établies sur ses bords. Le drainage y a remédié presque partout à l'humidité excessive du sous-sol.

Si du promontoire de Palaiseau, ou mieux encore des hauteurs qui sont en face, de l'autre côté de l'Yvette, on examine le pays au Sud et à l'Est, le regard est attiré par une série de buttes arrondies dominant le plateau de Calcaire de Brie. La plus rapprochée de Palaiseau, la Butte Chaumont, est aussi la plus élevée. Elle atteint 138 m. C'est un peu moins que le promontoire de Palaiseau; c'est beaucoup plus que le plateau qui la supporte. Cette butte est un témoin du plateau supérieur, découronné de sa couverture d'argile à meulière. Elle est tout entière constituée par le Sable de Fontainebleau et n'a pu se maintenir ici que grâce à quelque lambeau de la couche supérieure enlevé depuis par l'érosion. Entre la Butte Chaumont et le promontoire de Palaiseau se creuse une dépression où s'est logé le vieux village de Palaiseau, aligné sur plus d'un kilomètre, le long de la route de Paris à Chartres. Cette dépression correspond au point où les deux rivières de la Bièvre et de l'Yvette se rapprochent le plus l'une de l'autre. La vallée de l'Yvette est à peu près alignée suivant la direction des plissements; celle de la Bièvre l'est également dans son cours supérieur, mais brusquement, en amont de Massy, elle tourne au Nord pour aller à la Seine. Il y a toute apparence qu'elle fut autrefois un affluent de l'Yvette et qu'elle a été captée par un petit affluent de la Seine, poussant sa tête, à mesure que s'approfondissait la vallée principale. La capture est évidemment très ancienne, le seuil de partage entre les deux vallées est à 98 m., à 50 m. exactement au-dessus du niveau de l'Yvette à la hauteur de Palaiseau, à 38 m. au-dessus de celle de la Bièvre en face de Villaine. Toute trace du passage a disparu dans les sables meubles. Depuis la coupure, chaque rivière a continué à travailler, mais l'Yvette s'est approfondie plus vite que la Bièvre, un peu plus éloignée à Massy de son niveau de base.

La descente est très brusque entre le rebord du plateau et Orsay; la raideur de la pente est exagérée ici par la consolidation en grès de la partie supérieure du Sable de Fontainebleau. Des blocs détachés de la masse ont roulé jusque dans la vallée. Le contraste surtout est saisissant entre les cultures de céréales du plateau et les champs de légumes et de fraises, les vergers et, plus bas, les jardins qui garnissent tout ce versant bien exposé au soleil. Le sol de sable était bien pauvre; à force de fumures, on est arrivé à le rendre très productif dans toute cette vallée qui vit de la culture maraîchère. L'autre versant, exposé au Nord, a gardé presque partout ses bois et ses taillis;

c'est l'*adroit* et l'*hubac* des vallées de montagnes. Établi sur les marnes vertes, le fond de la vallée est très humide. Le niveau d'eau, signalé par une végétation plus abondante, est un peu plus élevé. Il est à la base des sables, au contact des marnes à huîtres. Tous les groupes d'habitations de la vallée se sont placés sur cette ligne de sources.

Nous avons traversé Orsay et suivi la route qui monte au Sud. C'est la même région de grandes cultures que nous retrouvons ici, avec des horizons plus lointains encore. Quelques arbres, des fermes isolées, dont les hautes cheminées décèlent des distilleries de betteraves, attirent seuls le regard.

Nous revenons vers le bord du plateau pour visiter, au-dessus d'Orsay, une des plus importantes carrières de grès de la région. Le grès forme là, à la partie supérieure des sables, une nappe épaisse de plusieurs mètres, d'une éclatante blancheur. Mais la surface, loin d'être horizontale, est toute mamelonnée de protubérances (pl. VI). Bien des problèmes, qui ne sont pas tous résolus, se posent au sujet de ces grès. Ils ne forment pas de bandes continues, mais des lentilles toutes alignées dans la même direction, très voisine de celle des plissements tertiaires<sup>1</sup>. La raison d'être de cette disposition nous échappe. Du moins M<sup>r</sup> Cayeux, dans une récente étude, a-t-il pu expliquer leur genèse. Il a montré que ce sont d'énormes concrétions résultant de la substitution de la silice contenue dans des nappes d'infiltration aux sables calcaires plus abondants dans certaines parties de la masse<sup>2</sup>.

Les grès n'atteignent pas la partie supérieure du plateau. Au-dessus d'eux nous retrouvons les meulrières; mais leurs blocs sont disséminés cette fois au milieu de sables granitiques grossiers, de couleur rougeâtre, entremêlés de petits lits d'argile grise, disposés au hasard. Cette formation, dite des Sables de Lozère, a depuis longtemps attiré l'attention. On sait maintenant qu'elle fait partie d'une longue traînée qui, du Massif Central, s'étend jusqu'à l'embouchure de la Seine<sup>3</sup>. Ce sont les plus anciennes alluvions dont nous puissions retrouver la trace dans le bassin de Paris. Elles marquent le passage de courants d'eau qui descendaient du Massif Central, ravinant le Calcaire de Beauce et les meulrières. Ces sables ont participé aux mouvements qui ont ondulé les couches tertiaires parisiennes; ils remontent donc jusqu'à l'époque miocène. La direction de ces eaux sauvages n'a pas été sans relation avec certaines parties du cours de la Loire et de la Seine; elles diffèrent cependant trop de nos fleuves actuels pour en

1. La nouvelle édition de la Carte géologique, feuille 65 (*Melun*), indique par un figuré spécial les endroits où le sable est consolidé en grès.

2. L. CAYEUX, *Structure et origine des grès du Tertiaire parisien (Études des ptes minérales de la France)* (Paris, Impr. Nat., 1906), p. 63 et suiv.

3. Voir G.-F. DOLLFUS, *Relations entre la structure géologique du bassin de Paris et son hydrographie* (*Annales de Géographie*, IX, 1900, p. 321).

être considérées comme les ancêtres directs. L'histoire des érosions de la Seine dans la région parisienne ne remonte pas au delà du Pliocène.

## II

Notre seconde journée d'excursion nous a mis en présence, au Nord-Ouest de Paris, d'aspects très différents de ceux de la veille. Au Sud, c'étaient des plateaux profondément entaillés par les vallées ; au Nord, par suite du relèvement des couches, le démantèlement a été poussé beaucoup plus loin. Deux niveaux résistants seulement sont superposés l'un à l'autre à l'Ouest du méridien de Paris : le Calcaire grossier et les meulières de Beauce. Le premier sert de soubassement général à toute la région et n'est entaillé que par la Seine et l'Oise ; le second a presque complètement disparu et n'est plus représenté qu'au sommet d'un petit nombre de collines, alignées toutes suivant la direction des plissements<sup>1</sup>. Nous avons gravi deux d'entre elles : la butte de Sannois et les hauteurs de l'Hautie.

La constitution géologique de la colline de Sannois-Cormeilles montre bien que c'est une butte-témoin du plateau supérieur. On ne voit pas à Sannois ou à Argenteuil le Calcaire grossier : il est à peu de distance en profondeur. Mais sur la berge de la Seine, près du pont d'Argenteuil, affleure le Calcaire de Saint-Ouen. Vient ensuite la puissante assise du gypse. Il atteint en ce point sa plus grande épaisseur. Les carrières d'Argenteuil et de Sannois entament sur plus de 40 m. le flanc de la colline et le mamelon voisin d'Orgemont est déjà presque à moitié détruit. Tout ce coin de banlieue est le pays du plâtre. La route de Sannois est bordée d'usines. Sur cette énorme masse du gypse reposent les marnes supragypseuses, les marnes vertes, toute une série de couches imperméables que signale l'abondance de leur végétation, puis les Sables de Fontainebleau et, couronnant le tout, plus ou moins bien conservées, les meulières de Beauce. Telle est la constitution de toutes les hauteurs qui se succèdent parallèlement entre la Seine et la forêt de Chantilly : butte de Sannois-Cormeilles, petit massif de Montmorency, hauteurs de la forêt de l'Isle-Adam et de la forêt de Carnelle<sup>2</sup>. La seule différence est dans l'épaisseur du gypse, qui diminue en allant vers le Nord. Visiblement,

1. Le sommet de la butte de Cormeilles correspond à un synclinal. Il est probable qu'il y a une relation entre ces buttes et les ondulations qui ont affecté tout le bassin de Paris. Le Calcaire de Beauce n'a pu se maintenir à leur sommet que parce qu'il occupait une position relativement inférieure. On aurait donc là un phénomène d'inversion de relief.

2. L'alignement de ces quatre buttes parallèlement les unes aux autres pourrait s'expliquer peut-être par une inflexion des axes de plissement suivant une direction perpendiculaire au plissement lui-même.

se sont les vestiges du plateau supérieur découpé et démantelé par les eaux. Quand on examine, du haut de la butte de Sannois, la dépression qui la sépare du massif de Montmorency, rien ne la distingue comme aspect de la vallée de la Seine qui est au Sud. Et c'est bien, en effet, une vallée qu'on a sous les yeux, mais une vallée ancienne, du niveau de la terrasse d'Ivry. Les alluvions en occupent encore la partie orientale et l'on suit très bien sur la carte, toujours au même niveau, leur large traînée, qui, par le Nord des hauteurs de Montfermeil et de Vaujours, va rejoindre la Marne en aval de Meaux.

Le limon très sableux qui s'étale sur les flancs des hauteurs de Sannois et de Montmorency a fait de cette petite région un centre renommé de cultures maraîchères. L'asperge d'Argenteuil a une réputation bien établie. Les arbres fruitiers, les cerisiers surtout, forment de loin comme un taillis continu : rien de plus gracieux que ce paysage lorsque au printemps toute cette végétation est en fleurs. Les flancs exposés au midi sont particulièrement favorisés : la figue y mûrit et a longtemps fait prime aux Halles de Paris.

L'activité est grande dans ce coin de terre : les villages y sont nombreux. A flanc de coteau, au niveau d'eau des marnes, se succèdent de très vieilles agglomérations : Corneilles, Montigny, et, en face, Montmorency, Andilly, Saint-Prix, Taverny <sup>1</sup>. Mais l'attraction des routes et surtout des chemins de fer les fait descendre dans la plaine, et c'est dans la plaine que sont les centres les plus importants : Argenteuil, Enghien, véritables villes que gagne de plus en plus l'émigration parisienne.

Le chemin de fer de Paris à Mantes par Argenteuil suit, au milieu des vergers, les premières pentes de la colline de Corneilles. A flanc de coteau s'ouvrent encore des carrières de gypse. Puis la voie ferrée se rapproche de la Seine et atteint au delà d'Herblay la surface du Calcaire grossier, qu'elle entaille en tranchée sur les deux rives de l'Oise. La traversée de la rivière, tout près de son confluent, montre l'importance qu'elle a prise dans la navigation intérieure de la France. Par là arrivent en Seine tous les bateaux amenés par les canaux du Nord. Le pont de Fin-d'Oise est une escale où se pressent en rangs serrés péniches et remorqueurs.

La ligne contourne ensuite le promontoire terminal de l'Hautie. Ce petit massif, allongé entre la Seine et l'Oise, est un des plus élevés de la région parisienne : il atteint 166 m. à la pointe Sud, 175 m. plus au Nord. La succession des couches est plus complète ici qu'à Sannois. Elle va du Calcaire grossier, dont on peut voir une carrière à Andrésy, au voisinage de la Seine, jusqu'aux meulières de Beauce. La

1. Voir P. VIDAL DE LA BLACHE, *Tableau de la Géographie de la France*, p. 130.

couche de gypse est assez puissante encore pour donner lieu à de profondes exploitations souterraines. Parfois leur toit s'effondre, de vastes excavations circulaires se produisent où la meulière et le sable se précipitent, souvent avec des arbres entiers. Tout le revers Sud de l'Hautie est jalonné par ces dolines artificielles.

Nulle part, peut-être, on n'observe une dépendance plus étroite des groupements humains par rapport aux lignes de sources que sur les flancs de ce massif. A mi-côte, au niveau des marnes vertes, se succèdent les hameaux ou les villages de Boisemont, Écancourt, Chanteloup, Pissefontaine, Cheverchemont; en bas, sur le Calcaire grossier, à proximité des argiles qu'atteignent des puits peu profonds, ceux de Jouy-la-Fontaine, Jouy-le-Moutier, Glatigny, Maurecourt, Andrézy, Denouval, Triel, Vaux, et plus loin Meulan<sup>1</sup>.

Au-dessus, couronnant tout l'ensemble, les meulières forment un plateau régulier. Presque complètement transformées en argiles, elles ne peuvent convenir qu'à la forêt. Il faut avoir parcouru après une forte pluie ces taillis changés en marécages pour se rendre compte de l'imperméabilité du sol. Seules quelques plaques de limon ont été mises en culture.

D'en haut la vue est très belle. Vers le Sud, barrant l'horizon, la ligne régulière des collines boisées qui dominent Médan, Poissy, Saint-Germain, laisse deviner leur relief tabulaire. Plus près, les grands méandres de la Seine étalent leur balancement régulier. Ils sont creusés dans l'épaisseur du Calcaire grossier et leur rive concave y découpe une petite berge abrupte. Il faut admettre que, à l'époque où le fleuve coulait sur la terrasse d'Ivry, un relèvement de son niveau de base, ou, ce qui revient au même, un affaissement du centre de la cuvette a diminué sa pente et ralenti son cours. Alors se sont dessinées, dans une vallée trop large, ces grandes oscillations, qu'un abaissement du niveau de base a ensuite approfondies et accentuées encore. Vers l'Est, comme sur un plan en relief, se dressent la butte de Corneilles et le massif de Montmorency. Dans le fond, encadrée par le Mont Valérien et par les hauteurs de Montmartre, de Belleville et de Ménilmontant, autres témoins laissés par l'érosion, c'est toute l'étendue de Paris.

### III

Il nous restait à voir la partie orientale de la région parisienne : nous l'avons rapidement examinée au passage en allant à Montereau.

Au sortir de Paris, le chemin de fer de Lyon traverse une zone où le déblaiement par les cours d'eau a été remarquablement intense.

1. P. VIDAL DE LA BLACHE, *Tableau de la Géographie de la France*, p. 134 et 135.



C'est là que la Marne vient rejoindre la Seine. Le confluent s'est déplacé bien des fois. La carte géologique montre d'anciens lits à peine asséchés et la topographie laisse deviner des méandres plus vigoureusement accusés que ceux d'aujourd'hui<sup>1</sup>. L'érosion trouvait, en effet, en ce point des conditions particulièrement favorables. Nous savons qu'un pli anticlinal E-W passant à peu près par Ivry relève les couches, qui plongent à partir de là de part et d'autre. Une fois atteint, à Ivry, le niveau de 60 m., l'érosion y rencontrait l'étagage résistant du Calcaire grossier. Elle n'a pu y creuser qu'une vallée assez étroite : il n'y a pas deux kilomètres entre la terrasse d'Ivry et celle de Vincennes. C'est en amont de cet étranglement que se trouve le confluent actuel. Mais plus au Sud, par suite de la plongée des couches, les deux rivières ne rencontraient que des terrains tendres, dans lesquels elles ont travaillé tout à leur aise. Seul le travertin de Champigny leur opposait un nouvel obstacle : la Seine l'a traversé à Villeneuve-Saint-Georges dans un nouvel étranglement.

Le chemin de fer atteint à Villeneuve le pied du plateau de la Brie, et, pour éviter des pentes trop raides, il y pénètre par la petite vallée de l'Yerres. La traversée, entre Brunoy et les environs de Melun, donne une idée suffisante de la Brie, du moins dans ses parties les plus riches. Comme le Calcaire de Beauce, le Calcaire de Brie est le plus souvent transformé en meulière, mais la meulière repose ici sur la nappe imperméable des marnes vertes. Cette grande plate-forme humide ne porterait guère que des forêts si elle n'était le plus souvent recouverte de limon. Dans la partie que nous traversons, la couche de limon est particulièrement épaisse et continue ; bien asséchées par le drainage, ces belles terres fauves, que nous avons rencontrées partout aux environs de Paris, produisent surtout des céréales : c'est un des greniers à blé qui nourrissaient la grande ville et dont le voisinage a favorisé, au cours des siècles, le développement d'une vaste agglomération urbaine.

Les limons disparaissent au voisinage de Melun ; des buttes de Sable de Fontainebleau se montrent avec leur végétation de pins ; la ligne descend vers la Seine au milieu des taillis.

Jusqu'à Moret, elle se poursuit sur la rive gauche du fleuve en traversant la partie Nord de la forêt de Fontainebleau, la plus variée et la plus pittoresque de toutes les grandes forêts qui entourent Paris. Le grès de Fontainebleau s'y accumule en chaos de rochers au pied de la plate-forme très déchiquetée du Calcaire de Beauce. Mais du chemin de fer on ne peut rien deviner de ces sites renommés. On atteint à Moret le confluent du Loing, en vue de l'escarpement terminal de la Brie.

1. Voir surtout la Carte géologique à 1 : 40 000.

La colline de Surville, qui domine à Montereau le confluent de la Seine et de la Marne, s'élève à 125 m., soit 75 m. au-dessus du niveau de la vallée. Elle fournit une coupe intéressante. A la base, c'est la Craie blanche, avec ses lits réguliers de silex. Au-dessus, des couches épaisses d'argiles bariolées sont l'objet d'une exploitation très active : Montereau est la ville des poteries et de la céramique. Plus haut encore, le travertin ne forme avec le Calcaire de Brie qu'une seule masse calcaire : il n'y a plus trace ici des marnes vertes qui, plus à l'Ouest, séparent ces deux formations. Cette table calcaire assure l'horizontalité du plateau, et c'est encore l'aspect de la Brie qu'on retrouve à cette extrémité, mais plus boisée et moins riche qu'au Nord de Melun. Il suffit de faire quelques pas sur le plateau pour apercevoir une butte-témoin de Sable de Fontainebleau, celle du mont de Vernou, qui s'élève à 158 m.

Du promontoire de Surville, la vue s'étend très loin vers l'Est et vers le Sud. Vers l'Est, c'est la bordure de la Brie, entaillée par une petite vallée qui détache en relief un promontoire plus élevé que celui de Surville. Au Sud, on distingue très nettement un autre rebord de plateau ; il est formé par la craie, que surmontent les argiles. Les couches se relèvent dans cette direction ; l'érosion y a presque entièrement fait disparaître le Calcaire de Brie : il n'existe plus qu'à l'état de lambeaux discontinus au Sud de la Seine. Plus près, au pied de la côte, c'est la vallée où les deux rivières se rapprochent, entre des lignes de peupliers. Et l'on comprend bien comment s'est créée toute cette topographie : il fut un temps où les eaux coulaient au niveau de la Brie ; la plate-forme de travertin et de meulière s'étendait beaucoup plus loin vers l'Est. Un premier ressaut s'est formé au contact des calcaires durs et de la craie moins résistante à l'attaque des eaux, et ce ressaut a reculé vers l'Ouest suivant la pente des couches en s'accroissant de plus en plus, à mesure que les vallées s'approfondissaient. La percée du plateau de la Brie par la Seine, dans le prolongement de l'Yonne, qui est bien la rivière directrice, s'est faite sur place ; elle se serait faite nécessairement, même si les deux cours d'eau ne s'étaient pas rencontrés. Ici, comme aux environs immédiats de Paris, le seul agent du relief est l'érosion, s'exerçant sur des plateaux légèrement ondulés et relevés vers la périphérie.

L. GALLOIS.

## LA « TROUÉE DE L'OISE »

(PHOTOGRAPHIE, PL. VII)

Le rôle de la « trouée de l'Oise », tel qu'il apparaît dans l'histoire des frontières de la France, ne se comprend guère lorsqu'on a pu voir, à Hirson, le débouché de la vallée de l'Oise au sortir du massif primaire de l'Ardenne. Si nous en croyons certains diplomates ou certains militaires, la frontière franco-belge, en coupant la vallée de l'Oise, dont la partie supérieure reste en territoire belge, détermine une véritable trouée, qui ouvre un passage facile vers la partie inférieure située en territoire français; cette disposition nous enlèverait ainsi la maîtrise d'une voie naturelle, qui pénètre en plein cœur de notre pays et expose Paris au danger d'une invasion ennemie débouchant par cette route.

Mais, lorsqu'on observe la vallée de l'Oise à Hirson, on n'aperçoit qu'un étroit ravin, taillé dans les schistes, au fond duquel circule sur les cailloux un rapide ruisseau : c'est ainsi, par des gorges étroites, qu'on dirait sciées dans la roche, que les rivières, nées sur le massif primaire de l'Entre-Sambre-et-Meuse, franchissent le bord méridional de ce plateau. En remontant vers les sources de l'Oise, on gagne les sommets du plateau; la vallée s'élargit, mais c'est une dépression marécageuse, coupée d'étangs, bordée de bois, et qui se perd dans les forêts sans même atteindre les clairières des environs de Chimay. Bien plus, depuis Hirson jusqu'à La Fère, dans la traversée de la Thiérache, la vallée de l'Oise ne facilite en rien les communications entre les frontières et la capitale; elle y détermine, au contraire, un obstacle transversal : à Guise et à Étréaupont, les routes de Landrecies et d'Avesnes la franchissent en se dirigeant vers le Sud. On voit donc que l'expression de « trouée de l'Oise » ne répond à aucune des réalités naturelles auxquelles on voudrait l'appliquer. L'Oise ne détermine pas de trouée dans notre frontière, pas plus que l'Helpe, la Solre ou la Hantes, qui traversent cette frontière avant de gagner la Sambre.

Lorsqu'on examine le *rentrant* dessiné dans notre frontière de l'Entre-Sambre-et-Meuse par le traité de 1815, l'attention se trouve aussitôt attirée par une longue bande de territoire où se pressent les villages et les routes et qui, passant par Chimay, Couvin et Mariem-

bourg, unit le *saillant* de Givet à celui de Trélon. C'est là le fait qui, en dernière analyse, explique le tracé de la frontière; c'est l'un des traits fondamentaux de la géographie de l'Entre-Sambre-et-Meuse; il prend racine dans la nature du sol et s'exprime, à la surface, dans l'économie rurale et le peuplement<sup>1</sup>.

Ce qui donne au massif primaire de l'Ardenne son aspect particu-




Fig. 1. — L'Entre-Sambre-et-Meuse et la trouée de Chimay. — Échelle, 1 : 800 000 env.

Les forêts sont en gris.

--- Frontière actuelle.

+ + + + + Frontière en 1610.

lier sur une carte géologique, c'est l'affleurement des différents terrains en bandes longitudinales, grossièrement parallèles, orientées SW-NE. Cette structure rayée, caractéristique des anciens massifs plissés que l'érosion a aplanis, se retrouve aussi en Bretagne; elle

1. Voir le croquis (fig. 1). — Plusieurs cartes donnent un intéressant figuré de cette partie de l'Entre-Sambre-et-Meuse. Ce sont d'abord les cartes belges à 1 : 20 000 et à 1 : 40 000, feuilles de *Thuin* (52), *Dinant* (53), *Chimay* (57), *Beauraing* (58); puis les cartes françaises de CASSINI (42 et 77) et la carte militaire française, ancienne carte du Dépôt des Fortifications à 1 : 500 000 (III, SW), à 1 : 320 000 (9), à 1 : 200 000 (5 et 10), à 1 : 80 000 (14). Voir, pl. VII, la reproduction de la carte de la région par CASSINI.

donne dans ces régions le principe de la différenciation géographique, la base d'une division régionale. Parmi les bandes schisteuses et siliceuses qui constituent la masse principale du massif primaire, on voit affleurer une bande de nature calcaire. Tantôt, le calcaire se présente sous la forme de grosses lentilles au milieu des schistes, qu'il envahit parfois au point de dominer entièrement, comme au SE de Trélon. Tantôt, c'est un calcaire bleu foncé ou noir, comme celui qui, dans une bande plus septentrionale, porte la citadelle de Givet; les rivières le traversent par des défilés étroits dans leur cours superficiel ou le creusent de cavernes dans leur cours souterrain. Tantôt, enfin, dans la bande suivante vers le N, le calcaire apparaît de nouveau au milieu des schistes sous forme lenticulaire, donnant lieu dans la topographie à des pitons ou à des collines isolées, comme celle du Fort-Condé, au N de Givet. Ainsi, par l'affleurement des bandes calcaires du Dévonien moyen (Eifélien, Givétien, Frasnien)<sup>1</sup>, surgit à la surface un paysage nouveau, une région naturelle, allongée SW-NE, traversant de part en part le pays d'Entre-Sambre-et-Meuse. Par opposition aux bandes de terrains qui la longent et qui l'isolent vers le N et vers le S, c'est un pays découvert, un pays cultivé, un pays peuplé.

L'ensemble de cette zone calcaire forme un plateau peu favorable au développement des forêts: les bois y sont clairsemés et de chétive venue; la mince pellicule de terre rougeâtre, produit de la décomposition du calcaire, ne porte guère sur les pentes qu'un maigre gazon; les arbres végètent mal sur ce sol rocailleux. L'eau n'y séjourne pas, comme sur les schistes de la Fagne; les grandes étendues d'eau stagnante, les marécages et les étangs, ne se rencontrent que sur sa lisière, au N et au S, au contact des sols argileux. Zone déboisée, zone sèche, elle offre par elle-même plus de facilités aux communications. L'existence de cette clairière allongée, comprise entre deux masses forestières, est un fait très ancien. Un texte de 1143 fait allusion aux terres cultivées et aux terres incultes qui s'étendent entre les deux forêts de la Fagne et de la Thiérache<sup>2</sup>. Déjà au XII<sup>e</sup> siècle, et certainement à une époque encore bien antérieure, il existait donc dans l'Entre-Sambre-Meuse, entre la Fagne et la Thiérache, une sorte de couloir déboisé, avenue étroite où s'étaient établis de nombreux habitants avec leurs cultures.

Au sortir des bois qui l'enserrent, c'est une vraie surprise que

1. Voir J. GOSSELET, *L'Ardenne* (Paris, 1888), p. 395-447; *Esquisse géologique du Nord de la France : Terrains primaires* (Lille, 1880), p. 85-92.

2. « Quidquid terre culte et inculte nostri juris inter duas silvas Faniam et Teraciam... in qua curtim que Merlessart nuncupatur construxerunt. » Texte tiré de la *Carta Radulphi abb. Maricoll. Codex n° CXXII*. Voir DUVIVIER, *Recherches sur le Hainaut ancien* (Bruxelles, 1863), p. 215.

l'apparition de cet espace dénudé, avec ses champs cultivés. Ce n'est pas que la terre y soit très fertile ; mais on a pu la fertiliser. Qu'il provienne de la désagrégation des calcaires ou de l'altération des schistes, le sol argileux qui recouvre le fond des dépressions se trouve à proximité de son amendement nécessaire : la chaux. Le chaulage fut pratiqué très anciennement ; on l'a bien délaissé, il est vrai, depuis l'usage des engrais phosphatés ; mais, jadis, le cultivateur fabriquait lui-même sa chaux ; chaque ferme avait son four à chaux ; parfois, « la fabrication avait lieu par feux dormants sur les lieux mêmes d'emploi, avec des roches qui gênaient les façons culturales, et dont on se débarrassait ainsi aisément »<sup>1</sup>. Grâce à ces meilleures conditions de culture, l'espace découvert s'est peu à peu agrandi aux dépens des forêts du N et du S ; les « sarts » ont poussé leurs clairières dans les lisières de la Fagne et de la Thiérache. Cette zone agricole existe depuis très longtemps. Connue pour ses ressources, elle figure dans des textes très anciens, donations de terres ou attributions de revenu. Il est fait mention de Virelles dès le <sup>vi</sup><sup>e</sup> siècle. Couvin apparaît, en 872, dans une charte de Charles le Chauve confirmant les biens de l'abbaye de Saint-Germain. En 1061, les villages de Couvin, Nisme et Frasne figurent dans la dot de la fille de Hugues Capet<sup>2</sup>. Un diplôme de 1096 mentionne Chimay<sup>3</sup>. La date de ces textes n'exclut pas les époques antérieures pour l'occupation de cette région : car la découverte, à Chimay, d'objets de l'âge de pierre semble nous permettre de remonter à une haute antiquité. En tout cas, depuis leur première mention jusqu'à l'époque moderne, les noms de ces villages reviennent fréquemment dans les actes relatifs à des revenus fonciers : ce sont des cantons privilégiés, dont les hommes recherchent la propriété et la jouissance.

Le peuplement du pays reflète les conditions naturelles que nous avons analysées. Contrairement à ce qui se passe sur les schistes de la Thiérache, où les habitations évitent les dépressions et les vallées, les agglomérations fuient les plateaux nus et secs, qui manquent de terre arable et que balaie la bise : elles s'établissent dans les vallées et les vallons, auprès des champs et des prairies. Elles se pressent, nombreuses et denses. D'un bout à l'autre, depuis Givet jusqu'à Trélon, la bande calcaire porte toute une série de gros villages agricoles, aux maisons groupées : c'est seulement au contact de la forêt, au N ou au S, que les habitations se dispersent en hameaux, « sarts », « haies » ou « rues ». Entre les territoires presque déserts de la Fagne et de la Thiérache se presse donc une nombreuse population.

1. MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE [DE BELGIQUE], *Monographie agricole du Condroz* (Bruxelles, 1900), p. 25.

2. Voir ces textes dans DUVIVIER, *ouvr. cité*, p. 400.

3. Voir HAGEMANS, *Histoire du pays de Chimay*, I, p. 15-16.

attirée par l'exploitation des champs, des carrières et des mines de fer ; ainsi se succèdent, de l'Est à l'Ouest, Givet, Foisches, Doische, Mazée, Niverlée, Gimnée, Romerée, Matagne, Treigne, Vierves, Olloy, Dourbes, Fagnolles, Nisme, Mariembourg, Petigny, Couvin, Frasne, Boussu, Pesche, Dailly, Aublain, Baileux, Bourlers, Virelles, Chimay, Salles, Villers-la-Tour, Macon, Baives, Momignies, Ohain, Trélon, Glageon, Féron, Fourmies.

Cette ligne de villages peuplés et riches était destinée à devenir, à cause de ce double caractère, une ligne de communications. Entre la Fagne et la Thiérache, c'était une voie naturelle menant de la Sambre à la Meuse ; on comprend l'importance qu'elle devait prendre, parallèlement à la vallée de la Sambre, entre la Picardie et la Champagne d'une part, Namur, Liège et les Pays-Bas d'autre part. Il ne faut pas oublier qu'avant l'ère des grandes routes et des voies ferrées, la vallée de la Meuse, de Mézières à Givet, n'était qu'une gorge profonde et tortueuse, défilé impraticable aux armées. Cette « voie de Chimay » constitue en effet une menace pour le pays de Namur et de Liège ; elle est une des routes de l'offensive française vers la basse Meuse. C'est pour cette raison que Charles-Quint y fonda la forteresse de Mariembourg et que, Mariembourg ayant été pris par les Français, il établit une autre forteresse à Charlemont (Givet), pour commander sur la Meuse le débouché de cette route dangereuse.

Chaque fois que la France ne possède pas le débouché occidental de cette route sur son propre territoire, la force et la valeur de son offensive s'en trouvent affaiblies ; car les troupes doivent alors, pour l'atteindre, traverser les bois de la Thiérache, ce qui constitue une manœuvre dangereuse. C'est ce que montrent très bien les opérations de 1553, par lesquelles le connétable de Montmorency conquiert Mariembourg. Comme l'ennemi, occupant Trélon, Glageon et Chimay, tenait l'entrée occidentale de cette voie, le connétable résolut d'éviter ses positions par une manœuvre que l'état du pays rendait particulièrement pénible. Restant lui-même vers l'Ouest, entre Avesnes et Trélon, il détache un fort contingent de troupes à Maubert-Fontaine, et, de là, à Rocroi. « Dedans les bois qui s'estendent au long de ce quartier de frontière, fort espez et difficiles, tenants sept ou huit lieues de traverse par où l'on n'eust cuydé que artillerie se peult bonnement conduire, ni troupes de gents de guerre aysément passer, mesme que les ennemys les avaient faict hayer et traverser d'arbres abbattuz, il meit incontinent gens à chercher le plus aisé, et bon nombre de pionniers avec escorte de gens de guerre, toute la nuict, à y faire des esplanades et délivrer les chemins : puis, sollicita ses troupes de partir avant jour, et de faire diligence de gaigner le delà des bois ; de sorte que, dans les dix heures du lendemain matin, il les eut passez et se trouva devant Mariembourg, place estimée autant

que forte<sup>1</sup>. » A la suite de cette traversée audacieuse, les ennemis étaient tournés : ils durent évacuer Glageon, Trélon, Gonrioux, Fagnolles, Couvin, que le connétable occupa sans coup férir. Mariembourg succomba. Maître de toute cette traversée de l'Entre-Sambre-et-Meuse, Henri II marche sur Givet, Dinant et Bouvignes. De même, durant les années suivantes, chaque fois que l'entrée de la route n'est pas libre, c'est au prix de marches pénibles à travers les bois situés au N de Rocroi que les Français doivent ravitailler Mariembourg. On voit combien la possession de cette bande de territoire importait aux opérations offensives de la France : aussi n'est-il pas étonnant que le traité de Cateau-Cambrésis, conclu après une défaite, la lui enlève. A cette époque, où ni l'Artois, ni la Flandre, ni le Hainaut, ni, par suite, la haute Sambre n'appartenaient à la France, où notre frontière ne dessinait pas encore sur la Meuse le saillant de Givet, cette voie de Chimay et de Mariembourg offrait donc, du SW au NE, une route facile vers la basse Meuse, un vrai débouché offensif vers les Pays-Bas, qui suppléait à la possession de la vallée de la Sambre.

Le déplacement des frontières françaises vers le Nord, leur établissement sur la Sambre à Maubeuge et sur la Meuse à Givet, tel qu'il était réalisé à la fin du règne de Louis XIV, diminua la valeur offensive de cette voie naturelle, puisque, de chaque côté, elle débouchait sur territoire français et puisque la France conservait Mariembourg. On peut même dire que le rôle militaire de la « trouée de Chimay » est terminé. Car, pour gagner les Pays-Bas par l'Entre-Sambre-et-Meuse, ce n'est plus une marche SW-NE qu'exécutent les troupes françaises, mais une route SE-NW qu'elles suivent pour atteindre la base de toutes leurs opérations en Belgique : la Sambre autour de Charleroi. Ajoutons que le développement des bonnes routes royales facilita l'orientation de la marche dans cette direction perpendiculaire aux zones forestières qu'il fallait traverser. Aussi tout l'objectif de la stratégie française fut-il dès lors de posséder tout l'Entre-Sambre-et-Meuse au S de Charleroi. Ainsi, en 1747, au moment du traité d'Aix-la-Chapelle, un mémoire diplomatique insiste sur la nécessité de réunir à la France le comté de Beaumont et la principauté de Chimay : « C'est une langue de terre en plein Hainaut français, dit-il, coupant les communications entre Maubeuge, Avesnes, Rocroi, Mariembourg et Philippeville... Si ce pays appartenait à la France, on prolongerait la chaussée de Maubeuge à Cousolre jusqu'à Philippeville et Givet, et celle d'Avesnes à Trélon jusqu'à Chimay, Rocroy, Charleville, ce qui donnerait la facilité de faire marcher, en cas de besoin, les troupes sur deux colonnes<sup>2</sup>. »

1. Voir ROBAULX DE SOUMOY, *Recherches sur l'histoire de la ville de Mariembourg et l'origine de Charlemont* (Ann. Soc. Archéol. de Namur, VIII, 1863-1864, p. 159).

2. HAGEMANS, ouvr. cité, II, p. 584 (Pièces justificatives).





FIG. 1. A dense thicket of vines, showing the characteristic "grapevine" pattern of the leaves and stems. (See text.)





L'ENTRE-SAMBRE ET MEUSE ET LA TROUÉE DE CHIMAY.  
 Réduction, au quart environ, de la Carte géométrique de Cassini à 1 : 86 500.



ble, l'Entre-Sambre-et-Meuse était donc considéré par française comme un passage nécessaire à la concentration r la Sambre par la route de Charleville à Avesnes et e Givet à Maubeuge et à Charleroi. C'est sur cette base que se rencontrèrent les armées françaises avant Jem-s ou Waterloo. Aussi, en 1815, les alliés, dont le prin-it de détruire « toute position agressive » de la France continent, lui enlevèrent tout le pays de Beaumont, opeville et Mariembourg, que la Révolution avait annexé. de territoires dessine, en effet, dans notre frontière un isse sans communication Maubeuge et Givet, Avesnes, rleville. En réalité, ces traités n'ont pas ouvert une ore frontière : ils ont bouché celle que les conquêtes on avaient ouverte sur les Pays-Bas par l'Entre-Sambre-se n'y est pour rien ; sa vallée n'est qu'un ravin sans ue.

, il existe bien une « trouée de Chimay » : c'est celle e long de la bande calcaire, entre les schistes de la schistes de la Thiérache. Elle joua un rôle militaire me passage entre Vervins-La Capelle et Namur-Liège, où elle était pour les Français le chemin le plus court entre la haute Sambre et la basse Meuse. Elle a perdu ratégique, du jour où, pour gagner la Sambre entre Namur, les armées françaises eurent des routes plus eux construites, à la faveur de frontières mieux tracées. e plus aujourd'hui qu'une signification géographique : l'Entre-Sambre-et-Meuse, que rayent du SW au NE les des roches primaires, elle représente, entre les bandes siliceuses qui la limitent, tout un aspect de nature ori-l, les cultures et le peuplement.

A. DEMANGEON,

Professeur de Géographie  
à l'Université de Lille.

## LA MISSION ISACHSEN AU SPITSBERG

(CROISIÈRE DE S. A. S. LE PRINCE DE MONACO, 1906)

Le personnel de l'expédition organisée sous les auspices du Prince de Monaco, au mois de juillet 1906, pour explorer le Nord-Ouest du Spitsberg, comprenait 7 hommes, dont un lieutenant d'infanterie de l'armée norvégienne, un géologue et un médecin, avec le capitaine Gunnar Isachsen comme chef. Tous les membres de la mission étaient norvégiens, sauf le médecin militaire français Louët.

*Marche des travaux.* — Les journées du 14 au 19 juillet furent consacrées aux opérations préliminaires, sur lesquelles devaient s'appuyer ultérieurement les levés topographiques : mesure d'une base, triangulation, etc. Les bords de la Cross Bay, longue échancrure qui, de la côte Ouest, s'enfonce profondément dans la direction NNE, avaient été choisis pour ces travaux préparatoires.

Du 20 juillet au 15 août, la mission explora le grand massif du Nord-Ouest, c'est-à-dire la région comprise entre la mer à l'W, Smeerenburg au NW, la Liefde Bay au NE, et la Kings Bay au S. Après avoir fait les observations nécessaires à l'île des Danois, une colonne de quatre hommes se rendait dans l'intérieur du massif en suivant le grand glacier de Smeerenburg ; une autre colonne, qui avait continué le travail aux environs du détroit de Smeerenburg, remonta le même glacier sur toute sa longueur, le 28 juillet. Après la traversée du massif du Nord-Ouest, le premier groupe descendit au dépôt laissé par la « *Princesse Alice* » à l'embouchure E de la Cross Bay, tandis que le second gagnait le fond de la baie de Müller, située plus au Nord.

La dernière quinzaine, du 16 au 30 août, fut employée à l'achèvement des opérations topographiques et au levé à grande échelle du front de plusieurs glaciers.

*Instruments employés.* — Les instruments qui ont servi au capitaine Isachsen et à ses collaborateurs sont les suivants : 1° un théodolite (instrument dit « universel ») pour les observations fondamentales ; 2° une planchette munie d'une sorte d'éclimètre, donnant des résultats très précis, et dont se servent les topographes du Service Géographique de Norvège sous le nom de « *Normanns stigningsmaaler* » ; 3° un appareil photogrammétrique, combiné avec la planchette.

*Topographie.* — Les traits principaux de la partie Nord-Ouest du

Spitsberg sont formés par des chaînes de montagnes abruptes et ondulées, avec de grands glaciers dans les intervalles. Par leur développement, souvent considérable, la ligne de faite




FIG. 1. — Région Nord-Ouest du Spitsberg.

se coïncide avec la ligne de séparation des versants, à la surface des champs de glace.

À une vingtaine de kilomètres au S du fond de la Red Bay, par 900 m. d'altitude, se trouve un plateau d'environ 5 km. de diamètre. De ce plateau et de ses abords immédiats partent plusieurs chaînes, orientées NW-SE et NE-SW. Ces crêtes sont séparées par des vallées profondes, possédant chacune leurs glaciers : une première dépression

part du détroit de Smeerenburg dans la direction du SE, tourne peu à peu vers le S en traversant la ligne de partage des eaux et se termine au fond de la Liljehook Bay (Cross Bay); un second couloir commence à la baie de la Madeleine et un troisième se dirige du plateau précité vers la Red Bay. Une autre grande vallée, aboutissant à la Liefde Bay, naît au S, sur un plateau dont la largeur atteint 25 km. de l'E à l'W et qui descend lentement vers la Kings Bay, à 30 km. plus à l'W. Enfin deux coupures moins importantes rejoignent, du SW au NE, l'une la baie de Müller, située sur la côte W, et la grande vallée au S de la Liefde Bay, l'autre la Cross Bay et le plateau compris entre la Liefde Bay et la Kings Bay.

Des chaînes maîtresses se détachent des ramifications transversales, entre lesquelles se trouvent des vallées secondaires contenant généralement aussi des glaciers; on peut citer ceux de la baie de la Madeleine et de Smeerenburg, les « Sept Icebergs », etc.

*Géologie.* — Au point de vue géologique, le Nord et l'Ouest de la région explorée appartiennent aux formations archéennes, et se composent de gneiss et de micaschistes. Le Nord-Est est formé par le terrain dévonien (grès et conglomérats). Dans le Sud affleurent des schistes micacés et des phyllades, faisant partie de la série silurienne.

*Glaciers.* — Quoiqu'un grand nombre de glaciers s'avancent jusqu'à la mer, les montagnes, le long des côtes, ne sont que faiblement enneigées; la situation est inverse dans l'intérieur du Spitsberg, où les surfaces couvertes de glace occupent l'étendue de beaucoup la plus considérable. Toutes les vallées étant remplies de neiges ou de glaces, la disposition générale des glaciers ressortira suffisamment de l'esquisse schématique ci-dessus (fig. 1), sur laquelle j'ai indiqué le tracé de la ligne de partage des eaux.

Des glaciers du type alpin existent dans la bande littorale, ainsi que des représentants du type désigné sous le nom de « Kargletscher » par les Allemands; mais la grande majorité des glaciers du Spitsberg appartiennent au type norvégien.

*Biologie.* — Les versants abrupts et rocheux des montagnes ne supportent presque aucune végétation, en raison de la raideur trop grande de leur pente. Sur les glaciers de l'intérieur, la mission n'a vu que peu de traces de vie animale. D'autre part, et ce fait mérite d'être retenu, certains oiseaux nichent jusque sur les cimes les plus éloignées de la mer : nous avons trouvé, par exemple, sur une haute montagne, au SW de la Liefde Bay, des nids de *Larus eburneus*, espèce qui n'avait jamais été signalée comme sédentaire dans l'archipel; des traces nombreuses de renards indiquaient que ces carnassiers recherchent les nids inaccessibles à l'homme.

*Météorologie.* — Le temps s'est montré assez favorable pendant toute la durée de l'expédition. Toutefois, entre le 25 juillet et le



**1<sup>er</sup> août**, les travaux de la première colonne ont été contrariés par des tempêtes de pluie et de neige, amenées par le vent du Sud; la seconde colonne, qui opérait à ce moment plus au Nord, près de la côte, put continuer à travailler sans interruption.

Pendant la première quinzaine d'août, le ciel était clair et l'air calme sur les hauteurs, tandis que la brume restait épaisse le long des côtes et s'élevait plus ou moins dans les vallées. Du 13 au 18 et du 25 au 30 août, on eut une forte brise du Nord, et sur les montagnes il tomba de la neige.

Durant tout notre séjour, la température de l'air se maintint constamment entre  $+ 8^{\circ}$  et  $- 7^{\circ}$  C.

*Résultats et publications.* — Les documents topographiques recueillis au cours de cheminements qui se développent sur plus de mille kilomètres et à des altitudes atteignant jusqu'à 1 200 m., comprennent environ 1 400 angles mesurés directement et 700 photographies. La rédaction du levé sera faite à l'échelle de 1 : 25 000 et sa publication à 1 : 50 000<sup>1</sup>.

De son côté, le géologue de l'expédition a dressé une carte géologique des régions parcourues; la détermination définitive des nombreux échantillons provenant de ses récoltes a été confiée, d'ores et déjà, à plusieurs spécialistes.

Kristiania, décembre 1906.

G. ISACHSEN.

1. La minute provisoire de la carte dressée par le capitaine ISACHSEN a été soumise, au mois de juin dernier, à la Commission de Topographie du Club Alpin français, réunie sous la présidence de M<sup>r</sup> FRANZ SCHRADER; les personnes présentes ont été unanimes à en apprécier la remarquable exécution et l'exceptionnel intérêt. C'est la première fois, croyons-nous, qu'un levé topographique précis, à grande échelle, est entrepris au N du cercle polaire. [N. d. l. R.]

## LA COLONISATION ET LE PEUPLEMENT DE L'ALGÉRIE

D'APRÈS UNE ENQUÊTE RÉCENTE

GOUVERNEMENT GÉNÉRAL DE L'ALGÉRIE, DIRECTION DE L'AGRICULTURE, DU COMMERCE ET DE LA COLONISATION. *Enquête sur Les Résultats de la Colonisation Officielle de 1871 à 1895*. Rapport à M<sup>r</sup> Jonnart, gouverneur général, par M. DE PEYERIMHOFF. Alger, Impr. J. Torrent, 1906. 2 vol. in-4 : T. I [*Rapport*], 243 p., 18 fig. cartes et graph., 7 pl. cartes et cartogr. ; T. II [*Annexes*], 601 p., index, 10 pl. graph., 1 pl. carte à 1 : 1 600 000. [Vente : Paris, René Roger, 20 fr.]

Lorsque la France s'établit dans l'Afrique du Nord en 1830, elle ne savait pas exactement ce qu'elle y venait faire, en quoi elle ne différerait sans doute pas beaucoup des autres peuples colonisateurs ; toutes les entreprises coloniales ont eu d'humbles commencements, et si le maréchal de Bourmont ne se doutait pas des conséquences lointaines de la capitulation d'Alger, les émigrants de la « *May Flower* » ne prévoyaient pas davantage les États-Unis actuels. Le but à atteindre s'est peu à peu précisé par la connaissance des facteurs géographiques et historiques de l'entreprise, par l'évolution qui s'est produite depuis trois quarts de siècle en France, en Europe et en Algérie même. Aujourd'hui, s'il y a encore beaucoup d'obscurité dans les destinées de la Berbérie, notamment en ce qui concerne le rôle futur des indigènes et le degré de civilisation auquel ils sont susceptibles d'atteindre, du moins les grandes lignes de l'édifice algérien se laissent clairement entrevoir. Il s'agit d'arracher ce pays à la barbarie, de mettre en valeur sous toutes leurs formes les richesses du sol et du sous-sol : c'est le problème économique. Il s'agit aussi d'introduire dans la colonie des hommes de notre sang, d'y faire prédominer notre langue, nos idées et nos mœurs, de franciser la contrée en même temps qu'on la civilise : c'est le problème ethnique. Selon qu'on attachera plus ou moins d'importance au premier ou au second de ces objectifs, on portera un jugement tout à fait différent sur notre œuvre algérienne.

On a bien souvent fait le procès ou l'apologie de la colonisation officielle en Algérie. Les économistes orthodoxes, du haut de leur dogmatisme, l'excommuniaient solennellement, en vertu de principes considérés comme indiscutables. Les publications officielles la justi-

fiaient dans un style spécial, assez éloigné du ton de la science et de la critique, faisant honneur à la sagesse du gouvernement de la pluie qui tombe et du soleil qui brille, du blé qui pousse et du raisin qui mûrit. Mais, sauf de rares exceptions, ni les uns ni les autres ne produisaient des faits et des documents à l'appui de leurs assertions. Voici enfin qu'un ouvrage considérable vient nous apporter quelque clarté : c'est le rapport de M<sup>r</sup> de Peyerimhoff sur les résultats de la colonisation officielle de 1871 à 1895. On y trouvera consignés les résultats d'une vaste enquête ordonnée par M<sup>r</sup> Lépine, poursuivie sous MM<sup>rs</sup> Laferrière et Révoil et achevée sous M<sup>r</sup> Jonnart. Pour chacun des 300 centres ou groupes de fermes créés de 1871 à 1895, on a étudié l'origine des terres et des colons, le mouvement de la population, la situation économique des colons et des indigènes, constituant ainsi une série de notices monographiques qui forment en quelque sorte le dossier de chaque centre. Ces indications sont reprises dans des tableaux annexes et des graphiques, qui montrent, année par année, les résultats de la colonisation officielle. L'enquête vaut surtout par le rapport dont M<sup>r</sup> de Peyerimhoff l'a fait précéder et où il en dégage les conclusions. L'auteur, qui a été pendant plusieurs années directeur de l'Agriculture, du Commerce et de la Colonisation, a vécu l'œuvre coloniale avant de la décrire; il a collaboré personnellement et efficacement à l'une des plus belles tâches qui puissent tenter un Français d'aujourd'hui; il s'est passionnément dévoué à l'Algérie et y a marqué sa trace lumineuse et durable. Bien qu'il fût tenu à une certaine réserve par sa situation, son livre est d'une belle sincérité, œuvre d'historien et non de fonctionnaire.

Prenons-le pour guide, et voyons comment les documents dont on dispose aujourd'hui permettent de juger l'œuvre de la colonisation algérienne, son utilité, ses méthodes, ses résultats, son avenir.

## I

« En matière de colonisation, disait Tocqueville, il faut toujours revenir à cette alternative : ou les conditions économiques du pays qu'il s'agit de peupler sont telles que ceux qui voudront l'habiter pourront facilement y prospérer et s'y fixer : dans ce cas, il est clair que les hommes et les capitaux y viendront et y resteront; ou bien une telle condition ne se rencontre pas, et alors on peut affirmer que rien ne saurait jamais la remplacer. » C'est la pure doctrine de Wakefield, le « laissez faire, laissez passer », en vertu duquel l'État doit se garder d'intervenir, sous quelque forme que ce soit, dans les phénomènes économiques. Combien les idées de Tocqueville sont erronées et superficielles, l'exemple de l'Algérie le montre clairement.

Il suffit en effet d'avoir présentes à l'esprit les conditions de la colonisation en Algérie pour voir quels obstacles s'opposaient à la fixation des Européens en général et des Français en particulier. L'Algérie ne présente pas les énormes réserves de terres des grandes colonies de peuplement telles que l'Argentine, le Canada, les États-Unis. Sa superficie utile est assez restreinte; cette superficie n'est d'ailleurs pas entièrement disponible. Les indigènes y sont nombreux et, bien loin de tendre à disparaître, ils s'accroissent avec rapidité. Ce sont des agriculteurs, et qui n'ont jamais vécu que de la terre. La conquête, la répression des insurrections, l'application de la législation foncière, les transactions officielles ou privées ont mis aux mains de l'État ou des Européens une partie importante du territoire; sous diverses formes, les indigènes gardent la propriété du reste; un devoir de haute morale autant que notre intérêt bien compris nous commandent non seulement de ne pas les refouler, mais de les associer à notre œuvre économique. L'émigration française est nécessairement très faible, car les ressorts habituels des puissants mouvements d'émigration ne peuvent jouer avec ampleur dans un pays comme le nôtre, où la population s'accroît très lentement et où l'existence est facile. L'émigration espagnole et italienne est au contraire très forte, et les mêmes lois naturelles qui contiennent le Français précipitent vers l'Afrique du Nord, par une pente naturelle, les prolétaires des péninsules de l'Europe méridionale. En résumé, surface utile restreinte par la nature et déjà occupée par les indigènes, faible émigration française et forte émigration espagnole, telles sont les raisons qui permettent d'affirmer que, sans la colonisation officielle, il n'y aurait pas de peuplement français en Algérie. Comme le dit M<sup>r</sup> de Peyerimhoff, « en face du Berbère laborieux et attaché au sol... et du Bas-Latin acclimaté, dur au travail et peu exigeant, la présence en Algérie d'une démocratie rurale française constitue une sorte de paradoxe; la nature des choses y contredisait; il y a fallu, pour le meilleur succès de l'œuvre nationale, la volonté du prince, tenace et bien servie »<sup>1</sup>.

Sans l'intervention de l'État, peut-être l'œuvre économique aurait-elle été accomplie, à coup sûr l'œuvre ethnique ne pouvait l'être. Sans doute, la conception qui tend actuellement à prévaloir dans nos colonies tropicales, et que M<sup>r</sup> Paul Masson a excellemment définie<sup>2</sup>, regarde la colonisation agricole européenne comme une erreur économique et un danger politique. Mais cette conception est inapplicable dans l'Afrique du Nord, comme l'expérience l'a montré. La période la plus significative à cet égard est celle qui va de 1861 à 1871,

1. *Rapport*, p. 165.

2. PAUL MASSON, *La Colonisation française au début du XX<sup>e</sup> siècle* (Marseille, 1906), p. 52.

la seule pendant laquelle la colonisation officielle ait été réellement abandonnée, la concession gratuite interdite, le système des grandes concessions seul pratiqué. C'est la période où Napoléon III, prenant le contre-pied des idées de Bugeaud, déclare que l'Algérie n'est pas une colonie, mais un « royaume arabe ». Et il faut admirer ici la puissance des formules, car ce que l'on condamne si sévèrement sous le nom de « royaume arabe » n'est autre chose que ce qu'on admire ailleurs sous le nom de « protectorat ». Pendant que la politique des nationalités aboutissait en Europe à la guerre de 1870, la politique du royaume arabe, son prolongement en Algérie, aboutissait à l'insurrection de 1871. En même temps, pendant que le peuplement français était entravé, l'élément étranger s'accroissait.

L'expérience faite en Algérie de 1861 à 1871 est confirmée par l'exemple de la Tunisie, où, jusqu'à ces dernières années, l'on s'était soigneusement abstenu d'imiter les méthodes algériennes et de faire du peuplement français. Aussi n'y trouve-t-on que 1 700 propriétaires français, la plupart absentéistes et ne résidant pas sur leurs terres; presque nulle part on n'y voit de petits cultivateurs français.

Cette manière de voir est encore confirmée par la comparaison qu'institue M<sup>r</sup> de Peyerimhoff entre l'arrondissement de Médéa et celui de Bel-Abbès, entre la commune mixte de la Mékerra et celle l'Ain-Temouchent <sup>1</sup>. Sans doute on pourrait objecter que les comparaisons de ce genre ont toujours quelque chose de boiteux, et que les régions choisies ne sont pas exactement comparables. Cependant il paraît bien établi que le développement du peuplement français a suivi avec une fidélité frappante celui de la colonisation officielle, s'accroissant lorsqu'il s'accélérait, se ralentissant lorsqu'il se ralentissait. La colonisation privée, au contraire, s'est toujours montrée impuissante à faire le peuplement.

Ainsi, la nécessité de la colonisation officielle nous semble certaine, parce que les colons sont comme une garnison civile qui marque fortement notre empreinte sur le pays; puis et surtout parce que, si nous n'introduisions pas des éléments français, nous ne pouvions empêcher les éléments espagnols et italiens de se porter vers la Berbérie l'un mouvement aussi spontané que celui de l'eau qui coule. Sans la colonisation officielle, nous étions donc réduits à faire les frais de la soumission du pays et de sa mise en valeur au profit des peuples de l'Europe méridionale. Mieux aurait valu dès lors l'évacuation, telle qu'on la proposait dans les premières années du règne de Louis-Philippe.

1. *Rapport*, p. 160 et suiv.

## II

Si l'intervention de l'État était nécessaire, on ne peut affirmer qu'elle ait toujours été bien conduite. Sans doute, bon nombre des déficiences tiennent au caractère même de l'œuvre, à ce qu'elle présente forcément d'artificiel. On ne peut demander à une administration, si bien dirigée qu'elle soit, d'avoir la même initiative, les mêmes façons de faire qu'un particulier guidé et bridé par son intérêt personnel. Il y a beaucoup à critiquer dans les procédés de la colonisation officielle, beaucoup à améliorer aussi ; une partie des améliorations ont été réalisées dans ces dernières années, précisément sous l'impulsion de M<sup>r</sup> de Peyerimhoff. Cependant, sur certains points, les arguments qu'on peut faire valoir en faveur des méthodes algériennes sont très dignes d'attention.

Une fois résolue la question de principe, il importe de se demander si les terres doivent être concédées gratuitement ou vendues. L'enquête ne fournit guère de réponse à cette question, car la concession gratuite a été à peu près le seul système pratiqué en Algérie jusqu'en 1904. La concession gratuite coûte très cher ; elle risque de n'aboutir qu'à des résultats précaires, car il ne sert de rien d'accorder la terre à qui n'a pas les capitaux indispensables pour la mettre en valeur ; elle tend à donner un pli fâcheux à l'esprit du colon, disposé à tout attendre de l'État plutôt que de son initiative personnelle ; elle expose l'administration à la tentation de faire des terres de colonisation une monnaie électorale. La vente présente trois grands avantages : elle permet de faire appel à des éléments économiques variés, et en général supérieurs à ceux que recrute la concession gratuite ; elle attache le propriétaire à la terre qu'il a payée d'un lien plus solide que le lien administratif ; elle permet à la colonie de rentrer dans une partie de ses débours. Mais la vente risque d'être moins efficace au point de vue du peuplement ; la vente aux enchères exclut pratiquement les immigrants ; la vente à bureau ouvert, avec obligation de résidence, ne prête pas aux mêmes objections, mais la concession gratuite constitue dans certains cas aux yeux des immigrants cette prime décisive qui lève les hésitations et entraîne les volontés. Il est frappant que dans les colonies anglaises, où le principe de la vente des terres à prix fort avait, semble-t-il, la valeur d'une institution, on a vu, au cours de ces dernières années, introduire presque partout l'octroi gratuit du *homestead* (Canada, Queensland, Western Australia). Devenir propriétaire pour rien, tel est évidemment pour beaucoup de petits immigrants le motif déterminant. M<sup>r</sup> de Peyerimhoff propose de pratiquer concurremment la concession gratuite et la vente, et même.

ns certains cas, de les associer : on concède gratuitement une partie du lot, et on vend le reste au concessionnaire à des prix fixés d'avance, et avec tempéraments <sup>1</sup>. C'est une méthode fort ingénieuse. Sur pareille matière, il n'y a pas à tenir compte des théories de l'orthodoxie économique ; tout est question d'espèces et non de principes.

La création de centres a été aussi vivement critiquée. On a dit que c'était un système coûteux, tyrannique, gênant pour les colons, au rebours du bon sens et de la leçon des pays neufs, où, dit-on, la pénétration se fait par zones et où l'habitation est au cœur de l'exploitation. Jules Duval disait que le village compact de l'Algérie, venu avant l'arrivée, copié sur ceux de France, est contraire à l'esprit rural et ne favorise que les cabarets, l'oisiveté, le jeu. Il y a dans ces généralisations une grande méconnaissance des faits locaux. « Ce n'est pas assez de rappeler l'origine méridionale de la plupart des colons pour expliquer le goût qu'ils paraissent avoir de vivre groupés. Le souci de la sécurité, celle des biens beaucoup plus que celle des personnes, les y attire dès le début ; une grande commodité les y retient par-dessus toutes les autres causes » <sup>2</sup>, notamment la présence de l'eau, amenée à grands frais par l'administration. « Avec la dispersion, écrivait le Dr Warnier, tout ce qui constitue la vie de l'homme civilisé devient impossible ; plus d'écoles, plus d'églises, plus de routes, plus de police rurale, plus de tournées protectrices de la gendarmerie, plus de service postal ; éloignement du prêtre, du médecin, du maire, du notaire, du juge. Au lieu de tous les avantages de la colonisation concentrée, on a l'isolement au milieu de la barbarie <sup>3</sup>. » La création de centres était nécessaire pour transplanter en Algérie des paysans français et leur y faire la vie supportable. Rien n'empêche d'ailleurs de les associer aux fermes en proportions variables. « Le lotissement de d'un périmètre devrait comprendre des concessions groupées autour de l'emplacement urbain, et entourées elles-mêmes d'une couronne de lots de ferme <sup>4</sup>. »

L'essentiel est d'obtenir la meilleure utilisation possible des terres et des crédits. Il ne convient pas d'étendre outre mesure la superficie des concessions, comme le réclame quelquefois l'opinion algérienne ; un trop grande étendue, si paradoxal que cela puisse paraître, peut être une cause d'échec pour la colonisation et de ruine pour le colon, au lieu de louer sa terre aux indigènes au lieu de la mettre lui-même à valeur. Ce n'est pas alors un colon, c'est un rentier. « Et ce n'est pas un rentier heureux, dit M<sup>r</sup> de Peyerimhoff, car sa rente est mo-

1. *Rapport*, p. 228.

2. *Rapport*, p. 119.

3. Dr A. WARNIER, *L'Algérie devant le Sénat* (Paris, 1863), p. 167.

4. *Rapport*, p. 229.

deste et sans chances d'augmentation... Une étendue de 40 hectares de bonnes terres, avec un jardin et quelques facilités de parcours, permet au colon travailleur et industriel de vivre largement. Ce n'est pas assez de 80 hectares pour faire vivre celui qui donne à louer ses terres à prix d'argent ou aux deux cinquièmes<sup>1</sup>. » Il faut offrir au colon assez de terres pour réussir en travaillant, pas assez pour vivre autrement, et craindre autant de dépasser cette surface que de rester en deçà. L'égalité du lotissement est d'ailleurs une chimère qu'on a trop longtemps poursuivie ; on doit tenir plus de compte de la valeur des terres que de leur étendue, et distribuer le territoire, comme le fait la Direction de l'Agriculture en Tunisie, dans les conditions pratiques les plus favorables à la colonisation, en juxtaposant, chaque fois qu'on le pourra, les concessions gratuites et les propriétés à vendre, ces dernières d'inégale dimension.

Les représentants des colons algériens s'efforcent de leur faire attribuer le plus grand nombre possible de lots dans la distribution des concessions. Sans doute, les règlements prescrivent formellement que la proportion des Algériens ne dépasse pas un tiers, pour deux tiers d'immigrants. Mais cette proportion a été souvent modifiée dans la pratique. Les Algériens servent en quelque sorte de moniteurs aux immigrants, et il est bon d'en maintenir un certain nombre ; la proportion ne doit pas être trop forte sous peine de transformer une œuvre nationale en œuvre électorale. Les crédits de colonisation ont été parfois détournés de leur but, et, sous prétexte d'« améliorations d'anciens centres », sont devenus le budget supplémentaire des communes en peine de compléter leur vicinalité, leur alimentation en eau ou leur bâtisse. On reproche à la colonisation officielle de coûter fort cher, mais, si l'on veut connaître son prix de revient réel, il faut faire disparaître une foule de dépenses parallèles groupées sous son nom, ce qui n'est pas toujours facile. D'après M<sup>r</sup> de Peyerimhoff, les dépenses réelles se sont élevées à 37 millions pendant la période 1871-1895, pour 5 635 familles métropolitaines, représentant 25 171 personnes, ce qui met le prix de revient de l'immigrant (défalcation faite des Algériens) à 6 110 fr. par famille et 1 485 fr. par tête<sup>2</sup>.

Tout compte fait, le principal reproche qu'on puisse adresser aux méthodes algériennes, c'est d'avoir manqué de souplesse et de variété, d'avoir été trop uniformes, de n'avoir pas assez tenu compte des conditions naturelles qui conseillaient ici la concession gratuite, ailleurs la vente ; ici les villages, ailleurs les fermes ; qui demandaient que l'étendue des concessions fût différente suivant le degré de fertilité et suivant les cultures à entreprendre. Le décret de 1906, qui a remplacé

1. *Rapport*, p. 137 et suiv.

2. *Rapport*, p. 95. Il faut lire : 6 610 fr. (au lieu de 6 787) ; de même, p. 143, il faut lire : 25 171 immigrants (au lieu de 27 171).



ni de 1878, donne d'ailleurs à l'administration beaucoup plus de latitude et la possibilité de mieux faire.

### III

Si imparfaite et si coûteuse qu'elle soit, l'œuvre de la colonisation icielle se justifie suffisamment, à nos yeux du moins, pourvu qu'elle aine des résultats ethniques et économiques. A-t-elle obtenu ces ultats? Est-elle au contraire comparable à la besogne d'un jardinier qui s'obstinerait à planter des arbres obstinés à mourir? Toute la estion est là. La réponse, impossible avant l'enquête que nous analysons, est aujourd'hui plus facile.

De 1871 à 1895, la colonisation officielle a livré 643 546 ha., partis en 13 301 lots, sur lesquels se sont établies autant de familles nçaises, comprenant un effectif de 54 314 personnes. Sur ce chiffre, 155 familles, avec 25 171 personnes, provenaient directement de la tropole; les autres, soit 7 646, avec 29 143 personnes, étaient recrutés sur place<sup>1</sup>.

Au point de vue des déchets, il faut distinguer deux catégories pondant à des causes différentes, entraînant des conséquences verses et ne portant pas sur le même contingent : la ligne qui les pare est celle de l'échéance du droit au titre définitif de propriété, i marque pour le lot de colonisation le passage du régime spécial droit commun. Au moment de la délivrance du titre définitif, le chet atteignait 1 628 familles, dont 756 d'immigrants et 872 d'Algériens, soit 12,24 p. 100 (immigrants, 13,37; Algériens, 11,40). L'écart tre le déchet des immigrants et celui des Algériens est assez faible; l'on tient compte de la présence parmi les premiers d'éléments peuplement médiocres et particulièrement mal préparés, comme majorité des Alsaciens-Lorrains de 1872 à 1876, qui ont relevé la oyenne des déchets, on peut avancer que l'immigrant est au moins ssi résistant que l'Algérien. Sur les 1 628 détenteurs nouveaux, il y a pas lieu de s'étonner beaucoup qu'il y ait 1 429 Algériens, naturellement mieux placés pour succéder à un défaillant. Mais, de ce fait, proportion du peuplement algérien est relevée à 61,90 p. 100, ne ssant plus que 38,10 aux immigrants. Après l'attribution du titre finitif, le déchet s'établit plutôt du côté des Algériens. D'après un évé fait en 1902, il subsistait 5 184 détenteurs restés en possession 133 immigrants contre 3 051 Algériens); 57,91 p. 100 des concessions faites à des immigrants avaient changé de mains contre 62,94 100 d'Algériens. Au total, sur 13 301 détenteurs après accom-

1. *Rapport*, p. 143 et suiv., chap. VIII : *Les Résultats ethniques*.

plissement des conditions de résidence, 5 184 seulement sont restés en possession et 8 117 ont vendu, soit 61,02 p. 100.

Pour les Algériens comme pour les immigrants, la proportion des colons qui ont vendu est, on le voit, considérable. Il y a, en outre, concentration des concessions: en 1902, il n'y avait plus que 9 558 détenteurs, contre 13 301 lors de l'attribution des concessions. Sur les 9 558 propriétaires actuels, il y avait 202 étrangers et 616 indigènes, quoique les indigènes, d'après le décret de 1878, ne pussent acheter les terres de colonisation qu'après l'obtention du titre définitif.

Ces chiffres sembleront à quelques-uns la condamnation de la colonisation officielle: tel n'est pas notre sentiment; ils ne nous paraissent indiquer ni un triomphe exceptionnel, ni un échec complet. Il est trop naturel que, surtout à partir du moment où les concessions n'échappent plus au libre jeu des transactions, il se fasse un classement et un tassement. L'infiltration d'éléments étrangers et d'éléments indigènes, en masses parfois assez fortes, n'a pas lieu de surprendre; il eût fallu pour l'éviter que les formes artificielles de la création du centre de colonisation fussent prolongées; à mesure que les années passent, il est fatal, et il n'est pas mauvais en soi, que la petite cité nouvelle rentre dans les conditions communes de la vie algérienne et se rapproche de la composition normale des agglomérations européennes. Il n'y a donc pas lieu d'être surpris que le nombre des Français présents sur les territoires de colonisation ne soit pas très supérieur au nombre de ceux qui y ont été installés, augmenté de ceux qui s'y trouvaient antérieurement (60 000 environ).

A ne juger qu'à l'effectif actuellement présent dans les centres le rendement ethnique de la colonisation officielle, on se tromperait beaucoup. C'est que les centres ont essaimé<sup>1</sup>: la population française n'a pas dé péri, elle s'est déplacée. Le fils de colon est partout en Algérie, et pour avoir quitté le centre où tel des siens travaille encore, il n'est pas perdu pour l'œuvre nationale. Le colon malheureux lui-même, et qui a lâché pied devant une tâche trop lourde, demeure le plus souvent dans la colonie. On a tenté, au cours de l'enquête, d'établir un relevé relatif au sort ultérieur des colons qui ont quitté leur concession: l'imprécision des résultats a amené à l'abandonner. Il se dégageait cependant des documents fournis que le retour en France était l'exception. C'est la conclusion que fait ressortir une enquête partielle sur les 1 183 familles alsaciennes-lorraines: 387 possèdent encore leur concession, 519 ne l'ont plus, mais sont restées en Algérie; 277 seulement ont quitté l'Algérie ou ont disparu<sup>2</sup>.

C'est grâce à la colonisation officielle que, si nos compatriotes balancent avec peine les étrangers en nombre, du moins la terre leur

1. *Rapport*, p. 158-159.

2. *Rapport*, p. 52.

appartient presque exclusivement. En Algérie, ce sont les villes qui sont cosmopolites ; la campagne est française. Au recensement de 1901, sur une population rurale de 199 000 personnes, on comptait 104 000 Français d'origine<sup>1</sup>. Cette forte occupation est d'autant plus rassurante pour l'avenir que notre race, transplantée en Algérie, semble y reprendre une vigueur nouvelle. La natalité, qui atteint des taux que la métropole ne connaît plus depuis un siècle, est plus forte dans les centres de colonisation que dans les villes. En France, dans le calcul des dimensions à donner aux bâtiments scolaires, on compte 12 enfants par 100 habitants ; en Algérie on en compte 16, et dans beaucoup de centres agricoles, cette évaluation se trouve rapidement insuffisante. La colonisation officielle a donc fourni, sinon une solution sans défaut, du moins la meilleure que révèle l'expérience, à ce problème capital : fixer sur une surface donnée, à demeure et dans le moindre temps, le plus grand nombre possible de Français. Avant tout autre point de vue, le centre de colonisation doit être considéré et apprécié comme un séminaire de notre race.

Les résultats économiques de la colonisation officielle<sup>2</sup> sont encore plus difficiles à dégager que les résultats ethniques. A ne retenir que les deux principales cultures, les céréales et la vigne, on constate que les centres de la période 1871-1895 représentent un peu plus du quart du vignoble total de la colonie et beaucoup plus du tiers des surfaces emblavées par les Européens ; sur ses 643 000 ha., on compte aujourd'hui 277 000 ha. de céréales, 49 000 ha. de vignes, 8 000 ha. de jardins ; les instruments agricoles représentent une valeur de 13 millions de fr. et les constructions une valeur de près de 67 millions. La valeur de la production annuelle, céréales et vins seulement, peut être évaluée à 55 millions de fr. M<sup>r</sup> de Peyerimhoff croit équitable de diminuer ce chiffre d'un tiers pour tenir compte des cultures, tant européennes qu'indigènes, antérieures à la création des centres et des terres de colonisation privée comprises par erreur dans certaines statistiques ; c'est là une évaluation forcément très arbitraire. En sens inverse, il faut tenir compte de l'appui apporté par la colonisation officielle à la colonisation privée : elle a formé les nœuds d'un filet à larges mailles dans lesquelles cette dernière est venue s'intercaler. Si les terres ouvertes à la colonisation officielle avaient pu être accessibles aux particuliers, ceux-ci, M<sup>r</sup> de Peyerimhoff l'admet volontiers, seraient arrivés dans le même espace de temps à en tirer autant de produit brut ; mais les conditions sociales auraient sans doute été différentes. D'ailleurs, l'état de la propriété indigène, l'absence de voies de

1. En 1905, sur une population agricole européenne de 204 000 personnes, il y avait 107 000 Français d'origine, 23 000 naturalisés, 74 000 étrangers. (*Statistique générale de l'Algérie, année 1905*, Alger, 1906, p. 240-241.)

2. *Rapport*, p. 113 et suiv., chap. vii : *Les Résultats économiques*.

communication et de moyens d'alimentation les leur fermaient pour la plus grande part.

A notre avis, on ne peut guère envisager séparément les résultats économiques de la colonisation officielle. On les trouvera bons ou mauvais selon le jugement que l'on portera sur la situation économique générale de l'Algérie. Ce n'est pas ici le lieu d'étudier cette situation. Une polémique, qui a eu un certain écho dans la colonie, s'est élevée à ce sujet entre M<sup>r</sup> Ém. Macquart<sup>1</sup> et M<sup>r</sup> de Peyerimhoff. Si l'on en croyait M<sup>r</sup> Macquart, la prospérité de l'Algérie serait toute de façade et cacherait des maux très profonds. Nous ne partageons nullement cette manière de voir, bien que M<sup>r</sup> Macquart ait cru pouvoir invoquer notre témoignage à l'appui de ses dires<sup>2</sup>. Sans doute, dans un pays à peu près exclusivement agricole comme l'Algérie, l'enrichissement est lent. Le président de la Délégation financière des colons, M<sup>r</sup> Bertrand, rappelait récemment dans cette assemblée le mot de Gasparin, que l'agriculture est l'art de se ruiner honnêtement; mais il est lui-même un exemple du contraire, et M<sup>r</sup> de Peyerimhoff cite un assez grand nombre d'exemples de colons venus, les uns avec quelques milliers de francs, les autres avec rien, et qui possèdent aujourd'hui de 100 000 à 250 000 fr. de terres. Sans doute aussi, la crise de la viticulture atteint profondément l'Algérie dans un de ses produits essentiels. Cependant, malgré cette crise et malgré d'assez mauvaises campagnes de céréales, la production, le commerce, les recettes des chemins de fer sont en progression constante. Si l'on accorde à M<sup>r</sup> Macquart que la France est un pays riche et l'Algérie un pays pauvre, il faut ajouter immédiatement un correctif nécessaire, c'est que la France est un vieux pays tandis que l'Algérie est jeune et que ses ressources, si elles ne sont pas incommensurables, sont bien loin d'être mises en valeur. De là, le sentiment de légitime confiance qui anime les Algériens; on trouve ce sentiment très justifié lorsqu'on revoit la colonie après quelques années d'absence et qu'on constate les remarquables et rapides progrès qu'elle a accomplis.

La colonisation n'a pu s'effectuer sans qu'il en résulte des troubles graves dans la vie des indigènes. Il est possible et il est tout à fait désirable qu'elle se résolve finalement dans la conciliation des intérêts des Européens et des Musulmans; en attendant, la terre qui a été donnée aux colons, il a bien fallu la prendre aux anciens habitants. Si aux 1 600 000 ha. de la propriété européenne, on ajoute les 2 700 000 ha. de forêts et les 800 000 ha. du domaine, il ressort que

1. ÉM. MACQUART, *Les réalités algériennes* (Bull. Soc. d'études polit. et sociale [d'Algérie]), Blida, Impr. Manguin, 1906.

2. Nous avons attiré l'attention sur ce point, que la superficie utilisable de l'Algérie était beaucoup plus limitée qu'il n'apparaît sur la carte (*Annales de Géographie*, XI, 1902, p. 436); nous n'avons jamais prétendu que ce fût un pays sans avenir.

depuis la conquête les indigènes ont, au moins en apparence, perdu la jouissance de plus de 5 000 000 ha. Si l'on se souvient que dans le même temps leur nombre croissait de plus de 100 p. 100, on apercevra d'un coup les données principales d'un problème assez délicat<sup>1</sup>.

Les débuts de la colonisation n'ont pesé que très faiblement sur le patrimoine utile des populations indigènes, parce que les terres qui convenaient le mieux aux colons n'étaient pas les mêmes que celles qu'utilisaient le plus volontiers les anciens occupants : c'étaient d'ordinaire des terres de plaine profondes et fortes, dont ils ne tiraient guère parti, parce qu'ils en étaient chassés par l'insécurité ou l'insalubrité, et parce que ni leurs instruments ni leurs méthodes aratoires ne leur permettaient de les défricher. Les difficultés ont commencé lorsqu'on s'est avancé dans l'intérieur, surtout depuis 1871. Cependant, la colonisation algérienne a fondé sa prospérité non sur l'accaparement de richesses constituées, mais sur des créations de richesses nouvelles dont toute la population a profité. L'enquête apporte sur ce point les constatations les plus rassurantes.

Dans la Mitidja, les salaires payés aux indigènes comme main-d'œuvre représentent une somme deux fois plus élevée que le revenu brut qu'ils en tiraient avant la conquête. Dans toutes les régions de colonisation active, les indigènes sont entraînés mécaniquement, en quelque sorte, dans le mouvement du progrès économique; ils bénéficient des travaux publics, des débouchés nouveaux, de l'élargissement du crédit, de la hausse des terres et des produits. Ils transforment peu à peu leurs cultures, achètent des charrues françaises. La contagion de l'exemple, inégalement rapide, est à la longue souveraine.

Dans un petit nombre de cas défavorables, la colonisation a pu entraîner des conséquences fâcheuses, le déracinement des populations et la formation d'un prolétariat agricole. Mais presque partout où la réduction du patrimoine des indigènes est excessive, cette réduction a été l'œuvre de la colonisation privée et non de la colonisation officielle. Dans l'ensemble, la société indigène, que l'on considère sa vitalité, le produit de ses récoltes ou son cheptel, ne paraît pas présenter de signes de dépérissement. Fait jusqu'ici inconnu, à ne considérer que la valeur des transactions, les indigènes ont, pendant ces six dernières années, acheté aux Européens plus de terres qu'ils ne leur en ont vendu : tandis que les Européens achetaient aux indigènes 125 000 ha. pour 14 millions de fr., ils leur vendaient 81 000 ha. pour 15 millions. Et pour assurer aux Européens un gain de 50 p. 100 au point de vue des surfaces, il faut l'énorme appoint des achats du

1. *Rapport*, p. 175 et suiv., chap. ix : *La colonisation et les indigènes*. — Voir aussi : L. BOYER-BANSE, *La condition économique des populations agricoles indigènes dans le département d'Alger* (Bull. Soc. Géog. Alger, XI, 1906, p. 189-209).

département d'Oran, sans lequel les deux autres marqueraient un déficit visible<sup>1</sup>.

Les résultats économiques et ethniques de la colonisation, son influence sur les indigènes, diffèrent profondément d'une région à l'autre de l'Algérie, et dans une même région d'un point à un autre. Nous savons tous en Algérie ce que c'est qu'un « beau village » ; nous connaissons aussi des villages à demi abandonnés et presque en ruine. Le succès dépend avant tout du bon choix des colons et du bon choix des emplacements. L'énergie d'un homme d'initiative et de valeur est pour tous une leçon féconde ; ailleurs, il suffit de quelques ivrognes ou de quelques agités pour démoraliser une population. Finalement, le départ se fait entre les forts et les faibles, entre ceux qui méritent de grandir et ceux que leur incapacité condamne à tomber<sup>2</sup>. Le choix de l'emplacement n'est pas moins important, au double point de vue de la salubrité et de la fertilité, qu'il n'est pas toujours facile de concilier, car l'eau, qui amène la vie, amène aussi la fièvre. La facilité des communications est également un élément primordial ; les centres trop isolés dépérissent ; cependant, le voisinage trop immédiat des grandes villes ne leur est pas favorable : « Il faut à la reprise sur place de cet organisme délicat qu'est une famille de nouveaux venus, une longue tranquillité et comme une sorte de demi-jour économique<sup>3</sup>. » Près des villes, le peuplement s'effrite rapidement parce que les colons lâchent pied à la moindre déception et succombent aux premières offres de la spéculation.

La réussite est aussi en raison inverse de la prise plus ou moins forte que les indigènes ont sur le sol. Les conséquences de la pénétration de la société indigène par la colonisation varient du tout au tout. Les populations clairsemées, imprévoyantes et paresseuses s'effacent devant la poussée européenne ; ailleurs, au contraire, et notamment chez les Kabyles, c'est la colonisation qui est étouffée par les indigènes nombreux, laborieux, fortement attachés à la terre, et qui la rachètent au besoin à des prix supérieurs à sa valeur réelle. La comparaison entre la province d'Oran et la province de Constantine est saisissante à ce point de vue.

M<sup>r</sup> de Peyerimhoff est trop éclairé pour croire à la toute-puissance des mesures administratives en matière de colonisation ; elles sont peu de chose à côté des grands phénomènes économiques dont dépend au fond la prospérité d'une colonie. L'histoire de la viticulture algérienne le montre assez ; l'invasion du vignoble français par le phylloxéra est, en somme, la véritable cause du développement de la colonisation française dans l'Afrique du Nord et du succès même

1. Voir le tableau et la carte (*Rapport*, p. 192-193).

2. *Rapport*, p. 141.

3. *Rapport*, p. 135.

de l'œuvre de peuplement. Le dernier mot reste finalement aux forces obscures de la nature, qu'on nous permettra bien d'appeler les facteurs géographiques. Peut-être — et c'est le seul reproche qu'on pourrait faire à son livre — M<sup>r</sup> de Peyerimhoff n'a-t-il pas assez montré l'influence prépondérante de ces facteurs. Les résultats ethniques et économiques apparaîtraient beaucoup plus clairement, meilleurs ici, plus médiocres là, s'ils étaient classés par régions, au lieu d'être fondus dans un tableau d'ensemble où les contrastes s'atténuent, où les bons centres ont à payer pour les mauvais. De même, l'influence sur les indigènes ne saurait se traduire par une moyenne, puisque, dans certaines contrées les indigènes ont vendu presque toutes leurs terres, tandis qu'ailleurs ils ont racheté les terres de colonisation. M<sup>r</sup> de Peyerimhoff n'a pas entièrement négligé ce point de vue, car il a réparti les centres en un certain nombre de régions naturelles<sup>1</sup>; c'est la partie de son livre qui intéressera le plus directement les géographes<sup>2</sup>. Nous ne saurions ici entrer dans le détail, mais il est évident que les caractéristiques des centres de colonisation dépendent avant tout des conditions géographiques dans lesquelles ils ont été créés.

## IV

La colonisation officielle, nécessaire et efficace dans le passé, n'a pas complètement achevé son œuvre et doit être continuée dans l'avenir. Il ne faut pas oublier en effet que, tandis que le peuplement français ne s'opère que par un effort administratif, les étrangers peuplent spontanément. C'est à la colonisation officielle que nous avons dû d'avoir pu contre-balancer jusqu'ici leur influence, mais il ne faut pas que l'œuvre soit un seul instant interrompue. Au dénombrement de 1901, sur une population municipale européenne de 583 000 individus, on comptait 121 000 Français d'origine nés en France, 171 000 Français d'origine nés en Algérie, 71 000 étrangers naturalisés, 220 000 étrangers (dont 155 000 Espagnols)<sup>3</sup>. Dans les 171 000 Français nés en Algérie, il faut faire assez largement la part des enfants d'étrangers nés eux-mêmes dans le pays ou naturalisés de longue date, et surtout celle des mariages mixtes, qui sont si fréquents. Si le décompte exact pouvait être établi, et même en ajoutant

1. *Rapport*, p. 120 et suiv.

2. On la rapprochera de l'article de M<sup>r</sup> H. BUSSON, *Le développement géographique de la colonisation agricole en Algérie* (*Annales de Géographie*, VII, 1898, p. 34-54) et de nos propres articles (AUGUSTIN BERNARD et ÉM. FICHEUR, *Les régions naturelles de l'Algérie*, dans *Annales de Géographie*, XI, 1902, p. 221-246, 339-365, 419-428; coupes, pl. XII, XIII; cartes, pl. XIV-XV).

3. *Rapport*, p. 206-207, et graph. — Voir aussi : V. DEMONTÈS, *Le peuple algérien*, Alger, 1906.

à l'effectif français celui des militaires non indigènes, il est probable que le nombre des Français de race pure présents en Algérie ne dépasserait pas 250 000. On peut dire que les trois cinquièmes de la population européenne sont à l'heure actuelle, soit entièrement, soit pour une très forte part, de sang étranger<sup>1</sup>. Cette proportion n'est pas en elle-même alarmante, mais pour rendre l'immigration étrangère inoffensive, il faudrait un courant annuel régulier d'environ 6 000 immigrants métropolitains : il n'y a nulle impossibilité à le créer et à l'entretenir.

Nous pensons que l'œuvre du peuplement français, qui est la préoccupation dominante de la colonisation officielle, peut être continuée. Il y a encore des possibilités assez vastes, d'autant plus que l'extension prochaine du réseau ferré et la multiplication des routes, en rapprochant les régions colonisées des contrées inabordées jusqu'ici, assureront aux futures agglomérations de meilleures conditions économiques et feront disparaître des zones d'isolement. Cependant, il ne faudrait pas s'exagérer ces possibilités, qui sont limitées dans l'espace et dans le temps.

Elle sont limitées dans l'espace par la nécessité de ne pas resserrer outre mesure les indigènes. Dans l'ensemble, on l'a vu, leur situation n'est pas mauvaise, mais elle n'est pas non plus brillante, et M<sup>r</sup> de Peyerimhoff, qui n'est pas suspect à cet égard, pense qu'« elle n'offre qu'une marge réduite aux emprises ultérieures de la colonisation »<sup>2</sup>. D'autre part, les régions intérieures qu'on n'a pas abordées jusqu'ici n'offrent que peu de ressources, aussi bien aux colons qu'aux indigènes eux-mêmes. Dans le Sud, plus encore que dans le Nord, les surfaces qu'occuperait la colonisation ne seraient obtenues en général qu'au prix d'une gêne considérable pour les indigènes, agriculteurs ou pasteurs. Quant à la possibilité de remplacer dans toute l'Algérie intérieure l'industrie pastorale par l'agriculture, nous croyons que c'est pure chimère et que cela suppose une méconnaissance complète de la réalité.

La colonisation, après s'être établie au voisinage des principaux ports, autour des villes dont elle a formé la banlieue, dans certaines plaines du littoral remarquables par leur fécondité, s'est implanté ensuite dans les grandes vallées desservies par les premières lignes

1. Nous aurions voulu donner ici la décomposition des chiffres des Européens d'après le dénombrement de mars 1906, mais ces résultats ne sont pas encore connus. Nous nous proposons d'y revenir lorsqu'ils auront été publiés. D'ailleurs il sera à peu près impossible désormais de faire le départ entre la population française et la population francisée par les mariages mixtes ou par la nationalisation automatique. Au total, la population municipale européenne de l'Algérie comptait, en 1906, 619 000 individus (défalcation faite des Israélites naturalisés). A la même époque, il y avait en Tunisie 128 000 Européens, dont 34 000 Français et 84 000 Italiens.

2. *Rapport*, p. 196.



irées, a pénétré quelques massifs montagneux, et a fini par atteindre la zone de contact des derniers massifs telliens avec les hautes plaines de l'intérieur. Dépassera-t-elle sensiblement ces limites? Nous ne le croyons pas. Quand on parle de « doubler l'Algérie agricole »<sup>1</sup>, on s'exagère, croyons-nous, du tout au tout. Nous ne pensons pas que la limite traditionnelle du Tell et des steppes, telle que nous nous sommes efforcés de la définir<sup>2</sup>, puisse être beaucoup déplacée. On invoque les résultats obtenus dans le Sersou<sup>3</sup> et dans les Maalifs : d'abord, on a peut-être un peu exagéré ces résultats, et les témoignages ne sont pas unanimement optimistes en ce qui concerne l'avenir de ces régions, où, durant ces dernières années, les récoltes ont beaucoup souffert des gelées tardives ; puis le Sersou a toujours été considéré comme faisant partie du Tell, ainsi que nous l'avons rappelé nous-mêmes<sup>4</sup>. L'exemple de la Tunisie orientale ne prouve pas davantage, car cette région basse et chaude n'a absolument rien de commun avec nos hautes plaines algériennes, où les froids sont trop accentués pour que les céréales puissent profiter des pluies d'hiver, et où la végétation, interrompue en été par la sécheresse, l'est en hiver par la gelée et la neige<sup>5</sup>. Encore moins peut-on parler de la plaine de Bel-Abbès, dont les conditions ne ressemblent en rien à celles des steppes<sup>6</sup>. Quant à la méthode de la jachère cultivée et des labours préparatoires, nous sommes bien loin de nier son efficacité pour suppléer au déficit des pluies et relever les rendements. Mais si cette méthode a été récemment perfectionnée, elle a de tout temps été pratiquée : les indigènes eux-mêmes, que leur paresse empêche et empêchait surtout autrefois de donner à leurs terres de suffisantes façons aratoires, savent bien — un de leurs proverbes le dit — que « le sage bine tandis que le fou arrose ». Il ne faut donc pas s'exagérer les conséquences de ces améliorations. Est-il besoin d'ajouter que nous souhaitons, de tout cœur et très sincèrement, que l'avenir nous donne

1. *L'Algérie doublée* : *Le Temps*, 25 janvier 1907. — Voir aussi *La Quinzaine*, XI<sup>e</sup> année, 25 février 1907, p. 140 et suiv.

2. AUGUSTIN BERNARD et N. LACROIX, *L'évolution du nomadisme en Algérie* (Alger, Paris, 1906), p. 43 et suiv. — Voir aussi l'article publié sous le même titre dans *Annales de Géographie*, XV, 1906, p. 152-165.

3. A noter que Vialar n'est pas du tout dans le Sersou, comme on le dit souvent : il faut réserver le nom de Sersou à la rive droite du Nahr-Ouassel. (AUG. BERNARD et N. FICHEUR, *Les régions naturelles de l'Algérie*, dans *Annales de Géographie*, XI, 1902, p. 347.)

4. *L'évolution du nomadisme en Algérie*, p. 43.

5. Lorsque nous avons essayé de déterminer la moyenne de pluies au-dessus de laquelle la culture devient précaire, nous avons dit (*L'évolution du nomadisme en Algérie*, p. 11) que, toutes choses égales d'ailleurs, cette limite nous paraissait être vers 35 à 40 cm. Il faut, bien entendu, tenir compte de la température, de l'état barométrique de l'air, de l'évaporation, de la nature du sol, etc., qui ne sont nullement les mêmes dans les hautes plaines algériennes et dans la Tunisie orientale.

6. Il y tombe 398 mm. d'eau en moyenne, autant dire 400.

tort et donne raison à notre contradicteur<sup>1</sup>? Mais, jusqu'à plus ample informé, et abstraction faite de certains cantons assez limités, nous croyons que l'effort de la colonisation dans les années qui vont suivre consistera plutôt à resserrer les mailles du réseau déjà existant qu'à l'étendre beaucoup vers le Sud.

Il faut se hâter, car bientôt il sera trop tard. L'introduction actuelle d'une famille française présente, au point de vue de l'avenir ethnique de l'Algérie, plus d'intérêt que n'en offrira dans trente ans le débarquement d'un effectif triple :

« On ne s'en pénétrera jamais trop : c'est au berceau du peuple naissant que se joue la grande partie ; chaque colon qui s'installe, français ou étranger, est le soldat inconscient, mais en armes, d'une lutte silencieuse dont l'enjeu peut être toute une destinée nationale, et où les premiers venus ont bien des chances d'être les plus forts<sup>2</sup>.

« Le nouveau peuple est dans sa période de formation : il a la brève et unique plasticité des organismes jeunes ; sa masse n'est pas telle qu'on ne puisse agir fortement sur sa composition et ses allures : les unes et les autres, l'expérience le prouve, seront fixées dans quelques dizaines d'années, et il sera trop tard pour y rien faire. Les traits caractéristiques du citoyen de l'Union ont été arrêtés vers 1820, sous l'influence de cette faible et spasmodique émigration anglaise, qui s'est effacée depuis devant l'apport énorme et régulier des immigrants allemands, celtes, slaves et même latins, — masses impuissantes et qui s'absorbent dans le grand peuple désormais adulte. Rien n'a pu empêcher les 60 000 Français de la Nouvelle-France, si mal recrutés, si peu soutenus, mais installés à l'heure opportune, de sauvegarder intacte et de léguer à plus de deux millions de Canadiens leur originalité ethnique... Qu'on n'y ferme pas les yeux. Pendant un temps encore court, l'État dispose dans une certaine mesure du mélange qui bouillonne sous ses yeux, et qui, dans un demi-siècle peut-être, et à coup sûr dans un siècle, sera définitivement cristallisé<sup>3</sup>. »

Il ne faut donc pas perdre de vue un instant le peuplement français de la colonie ; il faut continuer et achever cette œuvre, que M<sup>r</sup> de Peyerimhoff a si bien décrite, et qui fait en somme beaucoup d'honneur à ceux qui l'ont entreprise et poursuivie sans défaillance.

AUGUSTIN BERNARD.

1. L'auteur de l'article du *Temps* (M<sup>r</sup> PAUL BOURDE) nous paraît avoir raison sur un point : c'est que les principes que nous avons posés ne sont pas entièrement applicables à la Tunisie orientale et méridionale. Peut-être ne l'avons-nous pas assez marqué dans notre livre, qui était consacré à l'Algérie. Cependant, pour la Tunisie même, M<sup>r</sup> Cu. MONTICOURT arrive à des conclusions identiques aux nôtres. (*La steppe des Fraichich et des Majeur*, dans *Bull. Direction Agric. Tunis*, 1906.)

2. *Rapport*, p. 236.

3. *Rapport*, p. 205.

## AIN-SALAH ET SES DÉPENDANCES

Aïn-Salah, comme Tombouctou, fut longtemps une cité mystérieuse, perdue dans les lointains mirages sahariens, à laquelle cet éloignement et ces mirages faisaient prêter une importance qu'elle n'avait pas. Ville sainte, ville sacrée, ville inviolée, et tout en même temps centre commercial des plus favorisés, elle était devenue un de ces points légendaires, qui attirent les explorateurs comme le phare attire les oiseaux de nuit. Tous ces buts merveilleux ont été, tour à tour, pour ceux qui, l'esprit plein de leurs lectures et de leurs rêves, les entrevirent enfin, l'objet d'une cruelle désillusion. La plupart de ceux que leur devoir conduisit aux oasis du Sud-Oranais en revinrent avec une impression de désenchantement et leur firent une réputation de pays perdu et misérable. C'est dans cet état d'esprit que j'arrivais à Aïn-Salah. Dès l'abord, je pus constater que, malgré mes efforts et mes recherches, l'idée que je m'étais faite du pays restait inexacte. La traversée de la Touat, au mois de mars 1903, était particulièrement réconfortante. Les moissons, encore vertes, donnaient les plus belles promesses dans cette succession d'oasis, si nombreuses que, chaque matin et chaque soir, je m'arrêtais pour le déjeuner et pour le dîner près d'un village, après en avoir passé plusieurs autres. A chaque étape, je ne manquais jamais d'aller faire une promenade dans les ksour et dans les champs : partout les cultures étaient superbes.

Les ksour étaient moins intéressants. Leurs ruelles, toujours couvertes, étaient étroites et obscures et donnaient l'impression d'un repaire d'oiseaux de nuit. De fait, autant qu'on peut en juger lors d'un passage rapide, les indigènes constituent bien une population peureuse et sournoise, peut-être moins misérable qu'elle ne veut le paraître, mais le paraissant absolument. Cette misère apparente, à côté de riches moissons, me parut un problème à résoudre. Était-ce là la conséquence de l'occupation française ? Les cultures, précédemment négligées, avaient-elles été reprises avec une nouvelle ardeur sous l'empire de la sécurité enfin obtenue ? Assistais-je ainsi à une sorte de renaissance de la population ? Ou bien la misère, que clamaient ces gens, était-elle feinte et n'avait-elle d'autre but que d'attendrir le guerrier farouche qui passe, qu'on sait avide et gros

mangeur, et de lui dissimuler, au moins dans la mesure du possible, les ressources dont ils disposaient ?

Déjà la Tidikelt me donnait une tout autre impression. Les oasis y sont beaucoup plus éloignées les unes des autres. Les récoltes, encore satisfaisantes, étaient moins florissantes ; les jachères même étaient, proportionnellement, beaucoup plus étendues. Et pourtant, les gens ne criaient plus misère. Ils recevaient modestement l'hôte de passage, mais ne cherchaient plus à se dérober derrière leur pauvreté pour refuser tout d'abord la vente d'un poulet, afin de pouvoir le vendre ensuite plus cher. Le prix ne se discutait qu'à peine, ou ne se discutait pas du tout. On sentait l'indigène trop pauvre pour refuser une aubaine, mais trop fier pour réclamer le prix de l'hospitalité, qu'il eût offerte sans rechigner.

Le problème ne s'en posait que plus ardu. Les résultats de certaines de mes recherches relatives à l'inventaire de la richesse du pays ont déjà été publiés<sup>1</sup>. Si modeste qu'en soit le chiffre, environ soixante millions de notre monnaie, il y avait déjà là une donnée qui me paraît utile. Toutefois, elle restait insuffisante pour la justification de la renommée d'Aïn-Salah, de son influence dans le Sahara. La soumission des Touareg<sup>2</sup>, dans les conditions où elle s'était produite, m'avait fait soupçonner une partie de la vérité. Il devait y avoir là une influence ethnique, au moins autant que commerciale. Pour me documenter sur toutes ces questions, il m'a fallu interroger beaucoup d'indigènes.

Quiconque a eu l'occasion de s'entretenir avec des indigènes, en quelque pays que ce soit, a pu constater que le plus difficile, avec eux, est de les mettre en confiance. Je parvins, cependant, à force de patience, à me concilier quelques habitants des oasis ; je les décidai à me raconter les légendes qui se sont formées au Sahara sur l'histoire des ancêtres des tribus et qui transportent dans un passé fabuleux les raisons de leurs rapports actuels et les motifs de leurs rivalités.

L'origine mythique d'Aïn-Salah, dans ce folk-lore, est des plus curieuses et des plus significatives. A l'époque où la Tidikelt était recouverte par la broussaille, les chameaux qui y paissaient le

1. Cap\* A. Mérois, *Le Tidikelt. Sa valeur économique* (Bull. Soc. Géog. Alger. VIII, 1903, p. 618-621 ; voir XIII\* *Bibliographie 1903*, n° 757).

2. On sait que ceux-ci se donnent à eux-mêmes le nom d'Imouhar (au singulier, Amaher), et que Touareg (au singulier, Targui) est le terme arabe. Il ne serait pas mauvais de s'habituer à appeler les Imouhar par leur nom, au lieu de les désigner par le sobriquet que leur donnent les Arabes. Touareg signifie en effet les « chemineaux », les « Bohémiens ». La terminologie que nous employons dans cet article se fonde sur les renseignements que nous avons pu recueillir au cours de notre séjour dans la région. Certains détails (notamment l'usage du féminin pour certains noms, comme *la* Tidikelt, etc.) étonneront peut-être le lecteur, habitué à une graphie et à des règles grammaticales erronées ; mais ils se fondent sur des données certaines, et je les considère comme une des raisons d'être de cet article.

dhamran<sup>1</sup> appartenaient à Dayellal, la mère des Kel Ahamellen. Un de ses esclaves nègres, du nom de Salah, réussit à augmenter le débit de la source qui suffisait à les abreuver. Azzi, l'ancêtre des Ahl Azzi, reçu sous la tente de Dayellal, lui proposa d'aménager les eaux pour la création de jardins et de palmeraies. Le succès fut grand, et la fortune de Dayellal s'accrut si bien que sa sœur, Tinhinan, vint habiter près d'elle. Un jour de malheur, l'Arabe, le malfaiteur, père de malfaiteurs, vint du Nord, demanda l'hospitalité à ces braves gens qui n'osèrent la refuser à sa misère et, installé, déclara qu'il se trouvait trop bien pour repartir dans son désert. Déjà Tinhinan s'était éloignée, et ses fils furent les premiers des Ahaggar. Dayellal parlait de recourir à leur aide pour chasser l'intrus, quand Azzi, toujours pitoyable, intervint. Dayellal consentit à ce que l'Arabe restât, en lui payant la même redevance qu'Azzi. C'est depuis ce temps que les Kel Ahamellen réclament une redevance aux gens de la Tidikelt; mais les Ahl Azzi l'ont toujours payée et les Arabes presque toujours refusée.

Ce récit, d'autres me l'ont fait depuis, avec des variantes insignifiantes dans le détail, mais toujours avec cette idée maîtresse invariable : la haine de l'Arabe. Ils l'ont sucée avec le lait, elle a fait l'objet de toutes les conversations de leurs « Ahal », qui ressemblent fort aux « veillées » de nos paysans. Envisagées à ce point de vue, les pirateries actuelles et incessantes des Touareg changent complètement d'aspect et offrent un intérêt bien plus vif que si on ne les considère qu'isolément, sans leur assigner d'autre but que l'amour pur et simple du pillage. Certes, ce n'est pas seulement le sentiment qui guide les Touareg. Mais ils ont leurs préjugés, qui sont profondément enracinés, et leurs traditions, qui se transmettent de génération en génération. La base des uns et des autres, c'est, je le répète, la haine de l'Arabe. Un Arabe qui se risque chez eux n'est jamais sûr de revenir. Il le sait bien et leur rend largement haine pour haine. Mais qu'il s'agisse d'un Ahl Azzi, d'un Kel Ghezzi, comme ils disent, et immédiatement tout change. C'est un frère, auquel on donnera l'hospitalité la plus large. On se déplacera pour le conduire où il veut aller, s'il ne connaît pas sa route. On lui fournira un chameau, si le sien est fatigué. Enfin, on aura pour lui toutes les prévenances que comporte l'hospitalité au Sahara.

Les Ahl Azzi ont ainsi libre parcours en pays targui. Cultivateurs habiles, commerçants avisés, avec une tendance atavique à l'émigration, ils ont largement profité de cette situation. A vrai dire, ils l'ont méritée.

La sympathie que leur vouent les Touareg, dont témoigne le folklore, vient de leur qualité de ravitailleurs. A l'usage, on s'aperçoit

1. *Traganum nudatum*.

vite qu'ils constituent la population la plus intéressante du pays, celle sur laquelle on peut s'appuyer pour le lancer dans la voie du progrès. On les trouve partout. Il y en a un assez grand nombre qui cultivent dans l'Ahaggar. J'en ai vu à Agadès et à Zinder. J'en sais qui sont établis dans l'Adhagh<sup>1</sup>, à Ataliya, d'autres à Gogo; j'en ai vu qui revenaient de l'Agous, d'autres du Denneg. Quelques familles sont devenues nomades et vivent en permanence chez les Touareg; les uns élèvent des chameaux, comme les Touareg eux-mêmes; les autres sont des « tholba » qui enseignent le Coran. Les uns s'absentent pour six mois; d'autres ne reviennent qu'après avoir réalisé les économies qui leur permettront de vivre à l'aise le reste de leur existence; quelques-uns s'attachent aux pays où ils sont allés et ne reviennent plus. Partout où ils vont, ils apportent des nouvelles d'Aïn-Salah et de la Touat. La Touat, c'est pour les Touareg le pays des oasis, des jardins.

Aïn-Salah n'est point, en tant qu'oasis, sans importance. Elle a plus d'eau que Ghat et que Ghadamès, dit-on. Mais bien des oasis ont plus d'eau, source de fortune au Sahara, qu'Aïn-Salah elle-même, sans avoir jamais eu sa réputation, sans avoir réellement son importance. Ce qui a fait la fortune d'Aïn-Salah, c'est la tribu des Ahl Azzi, et ses bonnes relations avec les Touareg. C'est par elle que l'oasis aux quelques ksour ensablés est devenue la ville sacrée, la ville prospère, le repaire d'une araignée gigantesque étendant sa toile sur la moitié du Sahara occidental.

Les fils ténus dont est tissée cette toile, ce sont les itinéraires commerciaux des indigènes de la Tidikelt. Aux Ahl Azzi en revient la plus grande part. Les autres tribus se partagent le reste. Ces fils déterminent ainsi exactement, et en quelque sorte automatiquement, les dépendances d'Aïn-Salah.

Les points d'appui de cette toile immense, dont le centre est Aïn-Salah, sont à Ghadamès, Ghat, Agadès, Zinder, autrefois Sokoto, Thaoua, Gogo, Tombouctou, Ataliya. Mais, comme dans toutes les toiles d'araignées, le tissu, vers la périphérie, est beaucoup plus lâche. De la périphérie au centre, il va se resserrant, suivant une série de zones distinctes, où l'on peut distinguer les pays simplement connus, les pays de dépendance économique, les pays de dépendance économique étroite, les pays de demi-possession, les pays de possession absolue. On pourrait établir la même comparaison au sujet de chacune des cités sahariennes. Chacun des points cités ci-dessus a lui aussi sa zone d'influence, plus ou moins étendue, où le lacs des itinéraires de ses aborigènes est plus ou moins serré.

1. L'Adrar des cartes, au Sud-Ouest de l'Ahaggar.

Mais, d'une manière générale, l'extension se fait du Nord au Sud. Les Soudanais sont des gens paisibles, auxquels l'effort nécessaire pour remonter dans le Sahara coûte beaucoup. Ils ne le font guère volontairement. C'est ainsi que, si les indigènes de la Tidikelt allaient à Tombouctou, la réciproque n'était pas vraie, sauf pour les esclaves achetés. Même nuance pour l'Agous, le Denneg, le Demagrim (Zinder). Si Aïn-Salah n'avait d'autres rivales que les villes du Sud, le Sahara tout entier dépendrait d'elle.

Mais elle en a une autre, fort dangereuse, et qui, particulièrement dans la deuxième moitié du XIX<sup>e</sup> siècle, l'a dépassée : c'est Ghat. Tandis que les Ahl Azzi étaient malgré eux entraînés dans les luttes entre Arabes et Touareg, leurs émules en habileté commerciale de Tripoli, de Ghadamès, de Ghat, échappaient en partie à cette influence néfaste. En outre, ils étaient mieux placés ; de ce côté, la route du Soudan à la mer est moins longue et ces trois milieux commerçants, en dépit de jalousies locales, faisaient des efforts convergents et complémentaires, plus qu'ils n'empiétaient les uns sur les autres. A Agadès, par exemple, cette lutte d'influence fut très sensible. Le groupe des Ahl Azzi, appuyé sur les commerçants locaux, luttait énergiquement, mais sans succès, contre le groupe oriental. Les quelques Ahl Azzi installés là-bas avaient dû, pour résister, renoncer à revenir chez eux. Eux-mêmes se ravitaillaient à Ghat. C'était, en quelque sorte, une abdication. Dans ce mouvement il y avait quelque chose de factice. Il a suffi de faire disparaître l'état de trouble qui régnait dans l'Ahaggar pour voir de nouveau les Ahl Azzi prendre leur essor vers l'Ahir<sup>1</sup>. Réussiront-ils à reconquérir leur place ancienne ? L'avenir le dira. Mais, en attendant, Agadès et l'Ahir ne peuvent être compris que dans les pays simplement connus, selon notre classification.

La concurrence qui a enlevé à Aïn-Salah la prépondérance dans les régions sahariennes du Denneg et de l'Agous est d'un autre genre. Il n'y a d'ailleurs, à notre point de vue, aucun intérêt à lutter contre elle. Cette concurrence, qui tend à diminuer le commerce transsaharien au profit du commerce soudanais, est la conséquence normale de la pacification et de l'organisation du Soudan.

Néanmoins, la puissance de rayonnement du Soudan vers le Nord, qui tendra sans doute à s'accroître encore, reste contraire aux traditions séculaires. L'équilibre a été rompu par l'occupation du Soudan d'une part, par celle des Oasis sahariennes de l'autre. Il ne sera pas établi tout de suite. Que sera ce nouvel équilibre ? Il faut laisser à l'avenir le soin de le déterminer, et suivre attentivement le mouvement, sans le contrarier. A vouloir le guider trop étroitement, on ris-

1. On écrit généralement *Ahr* ; mais l'aspiration entre les deux voyelles est très sensible.

querait d'entraver le commerce général, que toute contrainte fait disparaître sans remède.

Ainsi se trouve tracée la courbe de délimitation, à l'intérieur de la précédente, qui sépare les pays simplement connus des pays de dépendance économique. Elle laisse dans la première zone l'Ahir et le Damer-gou, le Denneg, l'Agous et la région de Tombouctou. Entre le Denneg et le Damer-gou et l'Ahir, s'étend la région habitée par les Kel Gueress, que les indigènes d'Aïn-Salah paraissent ignorer complètement. Les pays de dépendance économique sont sillonnés par les caravanes venues d'Aïn-Salah, ou à destination d'Aïn-Salah. Dans les saisons d'hiver et d'été, ces caravanes subissent un certain ralentissement, les indigènes redoutant autant le froid de l'hiver que l'extrême chaleur de l'été. Mais, au printemps et à l'automne, les arrivées et les départs sont incessants. Il est bien rare, dans ces deux saisons favorables, qu'on reste une semaine sans nouvelles. Il n'est pas rare, au contraire, que deux, trois ou quatre caravanes arrivent dans la même semaine. Avec la sécurité que nous leur avons rendue, les indigènes ont vite repris leurs habitudes préférées; on s'associe à deux ou trois pour partir en caravane; souvent même, si le marchand a quelques serviteurs noirs, il part sans associés. Dans cette catégorie de pays on peut ranger l'Adhagh au SW, le Tassili des Azdjer au SE. Mais les deux régions sont loin d'avoir le même régime économique. Du côté de l'Adhagh, ce sont surtout les gens d'Aïn-Salah qui vont tenter la fortune avec quelques charges de marchandises. Pour aller jusque-là, presque tout le monde connaît la route. Il n'y a donc aucune gêne pour se mettre en mouvement. L'indigène qui a réussi à faire quelques économies achète des cotonnades, avec le ou les chameaux nécessaires à leur transport, et part. Il va dans l'Adhagh, vend ses cotonnades, achète en échange des chameaux, des objets de fabrication soudanaise, vases en bois, cotonnades, etc., autrefois des esclaves, et revient. S'il est entreprenant, il tâchera de se procurer un guide qui le conduira dans l'Agous ou le Denneg, où la sécurité est moins assurée, mais où la vente est plus productive. Le commerçant parti à destination de l'Adhagh ne va plus jusqu'à Tombouctou. Les cotonnades ne donnent presque plus de bénéfices dans cette ville, où elles arrivent à meilleur compte par le Soudan. Pour aller jusqu'à Tombouctou, il faut être parti dans ce but, avec la « chougga »<sup>1</sup> blanche du Mزاب ou le tabac de la Touat. Ce dernier donne encore jusqu'à 200 fr. de bénéfice par charge de chameau.

De leur côté, les Ifoghas viennent volontiers dans la Tidikelt, mais leurs caravanes sont plus importantes et moins fréquentes. Ils amènent des chameaux et des moutons, apportent des selles de chameaux

1. Cotonnade de petite largeur.



et des outres en peaux de chèvres, qui sont très réputées dans la région. A leur départ, ils emportent surtout des dattes. Ce mouvement commercial est incessant, et, avec des gens aussi tranquilles que les Ifoghas, la protection de leurs caravanes suffit à les conquérir. On peut se demander pourquoi Tombouctou, beaucoup plus rapprochée, n'attire pas les Ifoghas autant que la Tidikelt plus éloignée. Il y a là encore deux causes : une cause ethnique et une cause économique. Les Arabes du Sud, les Kounta, qui environnent Tombouctou, n'ont pas plus les sympathies des Touareg que ceux du Nord. Et, d'autre part, l'Adhagh, qui se trouve à la limite des pluies tropicales, qui n'en reçoit même pas tous les ans, reste inférieur à la région de Tombouctou pour la production de la viande. Comment, dès lors, pourrait-il écouler à bon compte cette viande qui est son principal produit, puisque les cotonnades dont il a besoin sont encore plus chères à Tombouctou qu'à Aïn-Salah, et que Tombouctou ne produit pas la datte qui rend tant de services à tous les nomades ?

Le Tassili des Azdjer, avec lequel tout mouvement d'échanges fut interrompu au moment de la lutte avec l'Ahaggar, a repris bien vite son activité dès la pacification. Mais sa dépendance vis-à-vis d'Aïn-Salah a un caractère tout particulier. La proximité de Ghat, qui est la rivale, y rend les entreprises fort hasardeuses. Aussi les commerçants de la Tidikelt ne s'y rendent-ils que rarement. Ils attendent la venue du client, qui, d'ailleurs, vient assez fréquemment pour qu'il ne soit pas nécessaire d'aller le chercher. Il ne faut cependant point se dissimuler que, si le rétablissement de la paix, qui n'est encore que partiel, devient total, ce sera, en ce qui concerne cette région, au bénéfice de Ghat et au détriment d'Aïn-Salah.

Plus nous nous rapprochons du Centre, plus la dépendance devient étroite. Avec l'Ahaggar et la Tifedest, qui n'est d'ailleurs qu'un satellite de l'Ahaggar, cette dépendance est presque absolue. Sans doute, l'Ahaggar est habité par un groupe indépendant de cœur, mais ses intérêts ne lui ont jamais permis de se détacher de la Tidikelt. Sa haine contre les Arabes ne l'a pas empêché d'y revenir toujours, et le *modus vivendi* que nous leur avons imposé leur donne, maintenant qu'ils commencent à le comprendre, une entière satisfaction. Là, les relations sont de tous les jours. Kel Ahaggar venant dans la Tidikelt, Ahl Azzi allant dans l'Ahaggar se croisent et s'entre-croisent. Mais c'est là surtout que se montre bien l'influence ethnique et la force du préjugé dont j'ai rapporté l'origine mythique : un Arabe se risque à aller dans l'Adhagh, chez les pacifiques Ifoghas, jamais dans l'Ahaggar. Pour ses habitants, qui passent pour être les plus farouches de tous les Touareg, la Tidikelt est le seul lieu où l'on puisse se rencontrer sans combat avec les Arabes, parce que l'autorité française l'exige ainsi. Les Ahl Azzi, au contraire, continuent chez eux leur pénétration

douce et insinuante, et une bonne partie des cultures de l'Ahaggar leur appartiennent. Cependant la dépendance économique est étroite, sans être exclusive.

Il n'en est plus de même pour l'Ahenet. Le petit groupe qui l'occupe ne peut vivre sans les ressources qu'il tire de la Tidikelt, en échange des quelques chameaux et moutons qu'il produit. Il vivait, d'ailleurs, presque autant de ses pillages sur les gens du Nord de l'Ahir, qui lui payaient ainsi fort involontairement un tribut annuel. A force de faire des expéditions, les Taïtoq ont fortement diminué en nombre. Ils semblent appelés à disparaître, et ce ne sera guère regrettable, car ils constituent beaucoup plus une bande de brigands qu'une tribu. En attendant, ils font semblant d'être soumis.

M<sup>r</sup> É.-F. Gautier a dit que l'Ahenet et l'Immidir, géologiquement, sont inséparables<sup>1</sup>. Leur ressemblance géologique s'étend donc, inévitablement, aux productions, et les pâturages de l'un sont semblables aux pâturages de l'autre, c'est-à-dire qu'ils sont considérés comme les meilleurs de la région par la qualité. Mais on ne saurait, au point de vue économique, faire une seule entité de l'Ahenet et de l'Immidir. L'Immidir dépend socialement de l'Ahaggar qui, ainsi qu'on l'a vu, dépend lui-même économiquement de la Tidikelt. Par son voisinage même, l'Immidir était plus exposé aux incursions des Arabes. Les pâturages qu'il contient ont souvent été la cause et le théâtre de la lutte séculaire, et l'Arabe envahissant et sans scrupules les avait à peu près conquis. Les Kel Immidir, les premiers exposés aux coups, avaient fini par s'entendre tant bien que mal avec leurs turbulents voisins, et en supportaient l'approche pour ne pas perdre leurs troupeaux. Il est bien vrai que les Oulad Ba Hammou n'allaient pâturer là que lorsque les pâturages faisaient tout à fait défaut dans la Tadmait, mais, au fond, ils y allaient quand ils voulaient, c'est-à-dire quand ils étaient décidés à se montrer agressifs. Or, cette tolérance un peu obligatoire qu'ils montraient vis-à-vis des Arabes, les Kel Immidir ne la montraient en aucun cas vis-à-vis de leurs voisins de l'Ahenet. Quand les Kel Ahenet manquent par trop de pâturages chez eux, ils vont dans l'Adhagh. Partout ailleurs, ils seraient impitoyablement expulsés. Le commandant Bissuel<sup>2</sup>, à ce point de vue, avait donc parfaitement raison de faire des Taïtoq et de leurs imghad<sup>3</sup> un groupe absolument distinct. Entre Taïtoq et Kel Ahaggar la haine est au moins aussi vive qu'entre les Arabes et ces mêmes Kel Ahaggar. Et jamais un Taïtoq ne se risquerait à conduire sa tente dans l'Immidir,

1. É.-F. GAUTIER, *Le Moudir-Ahnet* (*La Géographie*, X, 1904, p. 1-2). Pour le Moudir, comme pour les autres noms touareg, je remplace la corruption arabe en usage, Moudir ou Mouydir, par le véritable nom : Immidir.

2. Cap<sup>e</sup> H. BISSUEL, *Les Touareg de l'Ouest*, Alger, 1888.

3. *Amghid*, plur. *imghad*, serf, tributaire.

ou inversement. L'Immidir est, pour les indigènes d'Aïn-Salah, la région de demi-possession.

Les pays de possession absolue sont la Tadmait et la Tidikelt. La Tidikelt, avec sa *ghaba*<sup>1</sup>, n'est point le pâturage merveilleux, dont on parle encore, mais qu'on ne trouve jamais. Les animaux qui y ont été élevés s'y entretiennent tant bien que mal, et plutôt mal que bien. Mais ceux qui furent élevés ailleurs s'y habituent difficilement, n'y prospèrent jamais et y périssent souvent. Cela tient à la salure exagérée des plantes qui y croissent et à l'uniformité de cette végétation.

Plus heureuse par la qualité, la Tadmait est moins favorisée au regard de la régularité des pâturages. L'une se trouve être ainsi le complément indispensable de l'autre. Lorsque les nomades voient les pâturages manquer dans la Tadmait, ils ramènent leurs troupeaux dans la *ghaba* de la Tidikelt, où les ressources des oasis permettent de les entretenir, d'une manière qui n'est ni le pâturage ni la stabulation, et qui tient des deux.

La possession de ces deux régions, si distinctes par la nature du sol, si étroitement unies par les nécessités de la vie, est partagée entre les diverses tribus de la Tidikelt. Le détail de ce partage m'entraînerait trop loin pour pouvoir trouver place ici. Il me reste à jeter un coup d'œil d'ensemble sur les relations d'Aïn-Salah avec le Nord.

Si l'on parle avec un Arabe des Touareg, il aura à leur adresse toutes les épithètes peu flatteuses que les Touareg emploient pour les gens de sa race. « Regarde attentivement à droite et à gauche, dit un poète arabe, les gens de l'Ahaggar sont aussi traîtres que les chiens. » Mais il serait aussi peu équitable de juger les Arabes d'après les Touareg que de juger les Touareg d'après les Arabes. Les uns et les autres ont leurs qualités et leurs défauts, qui ne sont pas loin d'être les mêmes. Un défaut qui leur est bien commun, c'est, à coup sûr, la haine du voisin. Cette haine n'empêche pas le commerce de se répandre vers le Sud avec une certaine activité. Aïn-Salah ne produisant rien, en dehors de ses dattes, il faut bien que les marchandises viennent du Nord. C'est là que l'Arabe entre en scène, aussi utile dans sa zone que le Targui dans la sienne.

Comme vers le Sud, les grandes caravanes paraissent constituer un pis aller que l'insécurité impose, mais que les indigènes sont loin de préférer. Ils aiment beaucoup mieux s'en aller par deux ou trois, voyageant à leur aise, suivant l'allure de leurs chameaux peu nombreux, séjournant plusieurs jours quand ils trouvent un pâturage favorable, et ne perdant ainsi jamais un animal. La marche en grandes caravanes, au contraire, est fatale aux animaux les plus faibles, qui ne

1. Forêt; désigne aussi au Sahara les plantations de palmiers, et, dans la Tidikelt, les broussailles qui couvrent une partie du pays.

peuvent suivre que difficilement, finissent par rester en arrière et doivent être abandonnés. Elle ne convient donc pas du tout aux habitants de la Tidikelt, dont les chameaux sont en général faibles et toujours maigres. Il est vrai que, habitués comme ils sont à la misère, ils résistent mieux qu'on ne le pourrait croire à première vue; mais ils restent néanmoins à un degré d'infériorité très accusé vis-à-vis des troupeaux voisins.

De même que les Ahl Azzi ne font pas par leurs propres moyens tout le commerce du Sud, mais servent presque toujours d'intermédiaires aux Touareg venus à Aïn-Salah, de même les Arabes de la Tidikelt ne font pas tout le commerce avec le Nord, mais appellent à Aïn-Salah les commerçants d'Ouargla et du Mزاب, qui sont leurs hôtes traditionnels. Autour du ksar des Ba Hammou, comme autour du ksar des Ahl Azzi, c'est un mouvement perpétuel des étrangers et de leurs chameaux. Ces étrangers se gardent bien de se mêler, et, à Aïn-Salah même, ils ne se disputent pas, grâce à cette sage précaution de rester nettement séparés.

L'occupation française a, comme en toutes choses, déplacé l'équilibre existant. Auparavant, semble-t-il, ce ravitaillement en marchandises venait surtout de Tripoli, par Ghadamès; nos sujets d'Ouargla et d'El Goléa y participaient sans doute, mais avec une certaine timidité. Les Français à Aïn-Salah, la situation changeait du tout au tout. La route de Ghadamès devenait peu sûre, par suite de nos malentendus avec les Touareg, tandis que ces mêmes malentendus, qui nous obligeaient à être toujours en armes, permettaient aux Chamba de venir en toute sécurité. La richesse en chameaux des Chamba en fait, d'ailleurs, les convoyeurs tout désignés vers le Nord, comme les Touareg sont ceux du Sud.

Le croquis ci-contre (fig. 1) est, à ce sujet, très instructif, et les résultats qu'il fait ressortir assez inattendus, quand on songe que la Tidikelt a été rattachée administrativement à la Touat et à la division d'Oran<sup>1</sup>. Il est établi sur la moyenne des trois années 1902, 1903 et 1904, c'est-à-dire pour une période de transition. Il laisse donc la porte ouverte à toutes les hypothèses. L'année 1902 a été très troublée, et les relations commerciales presque totalement interrompues. L'année 1903 le fut moins, mais le fut encore, tout au moins en ce qui concerne la région au Sud-Est d'Aïn-Salah. L'année 1904 a été plus calme, sans l'être complètement, car les grandes tournées politiques, même quand elles sont pacifiques, ne laissent pas que de provoquer un certain émoi, qui nuit au commerce. De plus, ce fut une année déplorable au point de vue des pâturages, dans la région qui m'occupe; les mouvements y ont été par suite réduits au strict minimum. Pour

1. Il serait plus exact, depuis un récent décret, de dire au territoire d'Aïn-Sefra. Mais le résultat économique est le même, c'est-à-dire déplorable.

toutes ces raisons, il serait intéressant de refaire le même tableau plus tard, dans dix ans, par exemple. Tel qu'il est, ce croquis montre




FIG. 1. — Routes commerciales aboutissant à Aïn-Salah.  
Échelle approximative, 1 : 8 000 000.

Routes avec un mouvement annuel	}	au-dessous de 10 chameaux.	-----
		de 10 à 100	—
		— 100 à 200	==
		— 200 à 300	===
		— 500 à 1 000	====
		au-dessus de 1 000	=====

bien l'importance de la route ancienne du Soudan, que les déprédations des Kel Ahaggar avaient fait abandonner et que deux années

d'une paix relative ont suffi à faire reprendre : Ouargla, Aïn-Salah, l'Ahaggar, l'Ahir et Zinder; ou Ouargla, Aïn-Salah, l'Adhagh et Tombouctou.

Quelle peut être l'importance commerciale d'Aïn-Salah dans l'avenir? Après s'être laissé tromper par les mirages du Désert, après avoir immensément exagéré ses ressources, il n'est pas besoin de passer à l'autre extrême, de dire que ses habitants meurent de faim et que le commerce d'Aïn-Salah (je cite) « fut [en 1903] tout entier représenté par un nombre ridicule de charges de chameaux, — une douzaine... »<sup>1</sup>. Or, au moment où je lisais cette phrase, je n'eus qu'à saisir ma statistique, tenue au jour le jour, et je constatai que, dans le mois écoulé (mars 1904), il était arrivé 584 chameaux dans la Tidikelt. Et pourtant, avec les moyens dont on dispose dans les postes extrêmes, il faut voir comment sont tenues ces statistiques! Elles ne comprennent que ce que les commerçants veulent bien déclarer. Elles sont, par conséquent, bien loin d'être complètes. Tout ce que l'on peut dire, c'est que tout ce qui y figure a existé. Mais il en existerait le double qu'il ne faudrait pas être trop surpris. Et lorsque, plus tard, on pourra dresser des statistiques exactes, il sera nécessaire, en établissant des comparaisons, de bien faire la part de l'augmentation réelle du commerce et celle de la plus grande régularité dans les déclarations. En admettant même que ce chiffre, qui est forcément inférieur à la vérité, ne le soit pas, qu'il soit la vérité elle-même, il y a loin d'un mouvement de 584 chameaux dans un mois à 12 charges de chameaux dans une année. Cela dépasse vraiment les limites de l'erreur permise. Il n'est vraiment pas besoin de ces exagérations pour démontrer que l'idée du Transsaharien, même s'il est télégraphique n'est qu'une utopie, sinon irréalisable, du moins fort difficile à réaliser, et dont la réalisation, en tous cas, coûtera cher et ne rapportera presque rien. Mais, dans ce mouvement désordonné de balancier, on perd de vue la vérité, qui a pourtant été dite, il y a plus de dix ans et fort bien dite : « A mon sens, ce que l'homme doit se proposer tout d'abord au Sahara, ce n'est pas tant de changer son climat que de tirer parti du Sahara, tel que la nature l'a fait. Le vrai programme de transformation à y poursuivre consiste... à s'adresser simplement aux eaux douces qui existent sur place, à la surface ou dans le sous-sol, à mieux capter et mieux utiliser celles que l'on connaît, à procéder méthodiquement à la recherche de nouvelles nappes d'eaux artésiennes, à faire servir toutes ces eaux à l'irrigation du sol, partout où cela est possible, et, grâce à l'irrigation, à développer les cultures actuelles, à

1. REMY SAINT-MAURICE, *La France dans le Sud Marocain* (Rev. Bleue, v<sup>e</sup> série, 1, 1904, p. 432).

créer de nouvelles oasis et à mettre en valeur de vastes espaces, jusqu'alors stériles et déserts.

« L'irrigation, voilà le secret de tout ce qui a été fait et de tout ce qui sera fait de pratique au Sahara. L'extension des cultures, de la végétation, des régions boisées, et, ajouterai-je, dans le même ordre d'idées, la protection des populations sédentaires et laborieuses, la fixation graduelle des nomades, ou, tout au moins, les mesures de nature à enrayer les ravages de la vie pastorale, enfin l'intervention croissante des colons français et l'essor fécond des entreprises de création agricole au Sahara : voilà les meilleurs moyens de transformer peu à peu le désert et d'améliorer son climat, dans les limites, d'ailleurs restreintes, où l'on peut espérer humainement l'améliorer<sup>1</sup>. »

A. MÉTOIS.

1. G. ROLLAND, *Hydrologie du Sahara algérien (Documents relatifs à la mission dirigée au Sud de l'Algérie par A. CHOISY, Texte, 3<sup>e</sup> vol., Paris, 1895), p. 3-4.*

## LE HAUT PLATEAU DE BOLIVIE

(PHOTOGRAPHIES, PL. VIII-X)

La Bolivie comprend deux régions très différentes : les hautes terres andines et les plaines qui font partie de la grande dépression intérieure de l'Amérique du Sud. Elle a définitivement cédé, en 1905, au Chili ses territoires maritimes. Sa superficie est d'environ 1 225 000 kilomètres carrés<sup>1</sup>.

Par hautes terres, il faut entendre : 1° le haut plateau proprement dit, l'*Altiplanicie*, d'une altitude moyenne de 3700 ou 3800 m., très nettement encadré entre les deux Cordillères; 2° un autre plateau, accolé au SE au premier, et qui se poursuit vers le Sud sur le territoire de l'Argentine. Ce second plateau, très élevé encore au contact de la Cordillère, plus élevé même que la haute plaine, s'abaisse assez régulièrement vers l'Est : Cochabamba n'est plus qu'à 2800 m., Sucre à 2700 m. C'est vers l'Est, suivant la pente, que s'écoulent toutes ses eaux qui vont à l'Amazone et au Rio de la Plata. Il se termine brusquement au Nord par un escarpement faisant un angle obtus très ouvert avec la Cordillère orientale. Découpée par de nombreuses vallées, la surface de cette région montagneuse est beaucoup moins régulière que celle de l'*Altiplanicie*, mais les différences de niveau n'y sont jamais très fortes et ne dépassent pas un millier de mètres. En vain chercherait-on à y distinguer des chaînes : il n'y a là aucun alignement régulier. C'est un relief de vieux plateau travaillé par l'érosion. Par son climat, par sa végétation surtout, cette seconde région se distingue très nettement de l'*Altiplanicie*. Par là se fait la transition avec les terres basses.

Le haut plateau, dont il sera seulement question ici, se prolonge vers le Nord, en territoire péruvien, au delà du lac Titicaca. Il se poursuit vers le Sud, en territoire chilien, par le plateau ou la *Puna* d'Atacama. Sa pente, en Bolivie, est vers le Sud. Le lac Titicaca est à

1. La carte la plus récente de la Bolivie et des régions limitrophes est celle qui a été dressée par V. HUOT à 1 : 750 000, d'après les travaux de la mission française de CRÉQUI MONTFORT et E. SÉNÉCHAL DE LA GRANGE (voir XV<sup>e</sup> *Bibliographie* 1905, n° 1028). On consultera aussi avec intérêt la carte de la Cordillère de l'Est, entre l'Illimani et l'Illampu, de Sir MARTIN CONWAY, *The highest Part of the Cordillera Real, Bolivia, from a Triangulation and plane table survey*, 1 : 500 000 (*Geog. Journ.*, XV, 1900, en face la p. 564).



l'altitude de 3812 m., le lac Poopo, qui en reçoit les eaux, est à 3694 m. La grande *Pampa de Sal*, située à l'Ouest d'Uyuni, est un peu plus basse encore. Mais, au delà, le sol paraît se relever très légèrement dans la direction de la frontière chilienne.

Les chaînes qui dominent l'Altiplanicie sont parmi les plus imposantes qui soient au monde. A l'Est, c'est la *Cordillera real*, dont les deux sommets principaux, l'Illimani et l'Illampu ou Sorata, dépassent 6400 m.<sup>1</sup>. Entre ces hautes cimes, d'autres se dressent, également étincelantes de neige, donnant l'impression d'une chaîne en dents de scie, d'une véritable *Sierra*. Dans cette région septentrionale de la Bolivie, entre l'Illimani et l'Illampu, la pente de la Cordillère vers l'Est est un véritable abrupt. En moins de 100 km., on passe des terres froides du plateau à la zone des forêts tropicales.

La chaîne occidentale est moins élevée, quoique certains sommets, comme le Sajama, y dépassent 6500 m. La pente est encore très forte vers l'Ouest, mais sans ressaut, sans abrupt. Vers l'intérieur, les deux Cordillères ont des versants plus adoucis. L'ensemble de l'Altiplanicie dessine donc un fond de bateau, mais à surface irrégulière. Des accidents montagneux, de petites chaînes secondaires s'y alignent parallèlement aux directions maîtresses des deux Cordillères, sans jamais atteindre cependant beaucoup plus d'un millier de mètres au-dessus de la surface du plateau. La Chilla, au S du lac Titicaca, a 4823 m.; le Miriquiri, au N de Corocoro, 4781 m.

J'ai eu l'occasion, pendant les trois années que j'ai passées dans ce pays, d'en étudier la structure géologique. Tous les terrains qui affleurent dans la Cordillère de l'Est, sur l'Altiplanicie et dans la partie bolivienne de la Cordillère de l'Ouest, appartiennent aux formations primaires. Il semble bien que, depuis le début des temps secondaires, toute cette région n'ait plus été recouverte par les eaux marines. Les couches les plus anciennes sont à l'Est : la *Cordillera real* est en grande partie silurienne; viennent ensuite, en stratification le plus souvent concordante, des couches dévoniennes, carbonifériennes, puis des grès et des marnes gypsifères qu'on peut rapporter au Permien<sup>2</sup>.

L'ensemble forme une série de grands plis, compliqués, dans l'Altiplanicie, de plissements moins importants. Je n'ai vu nulle part de plis serrés et renversés comme ceux qu'a figurés Forbes sur sa coupe, devenue classique, de la presque île de Copacabana, dans le lac Titicaca<sup>3</sup>.

1. Sir MARTIN CONWAY attribue à l'Illimani 6458 m. et à l'Illampu 6684 m. Illampu est le nom indigène; Sorata est le nom d'une ville située au pied.

2. Ces couches ne sont pas fossilifères; c'est leur passage insensible au Carboniférien qui permet de les considérer comme permienues.

3. D. FORBES, *On the Geology of Bolivia and Southern Peru* (*Quart. Journ. Geol. Soc.*, XVII, 1860, p. 49, fig. 5). Cette coupe a été reproduite dans Ed. SUSS, *La Face de la Terre*, trad. EMM. DE MARGERIE, I, p. 691. FORBES était un très bon observateur et a fourni des données très exactes sur les régions où il avait longtemps séjourné comme ingénieur : à San Baldomero, aux environs de Millipaya




Fig. 1. — Coupe à travers le haut plateau de Bolivie, de l'Illampu au Sajama. — Échelle des longueurs, 1 : 150 000; des hauteurs, 1 : 150 000.

La coupe ci-contre (fig. 1) donne le dessin général de cette structure. Elle va de l'Illampu au Sajama, c'est-à-dire d'une Cordillère à l'autre, suivant une direction à peu près N-S. Le Silurien et le Dévonien sont à l'état de schistes et de grauweekes, avec des quartzites, dont les alignements très nets se détachent en relief. Les roches les plus dures sont les calcaires carbonifériens à Fusulines. Ce sont eux qui dans l'Altiplanicie constituent les chaînons les mieux dessinés.

Tandis que dans la *Cordillera real* on ne rencontre aucune trace de volcanisme, les seules roches d'origine éruptive étant des granites primaires, les flancs de la Cordillère occidentale sont recouverts d'épanchements éruptifs. Les sommets volcaniques y sont nombreux. Le Sajama est un volcan éteint. Les indigènes y vont chercher du soufre, qui, avec les salpêtres si abondants dans la région côtière, leur sert à fabriquer de la poudre. Au Nord du Sajama, on voit fumer deux petits sommets cratériformes.


Toutes ces roches éruptives sont tertiaires et leur présence est un indice des grandes dislocations du versant Pacifique qui ont accompagné la surrection du massif. Je n'ai pas étudié ce versant Pacifique, mais si, comme on l'indique, il y a là des couches secondaires non plissées, on peut se représenter qu'il y a eu dans cette région bolivienne, d'abord une série de plis

(région de Sorata) et à Corocoro; mais il n'en est pas de même pour celles qu'il n'a fait que traverser rapidement. Il a parfois des affirmations singulières. Comment a-t-il pu reprocher à d'Onsow d'avoir signalé du granite dans la Cordillère de l'Est, alors qu'il suffit de se promener dans le ravin de La Paz, en amont de la ville, ou dans celui de Sorata, pour y trouver des blocs de granite descendus de la montagne? J'ai passé une semaine dans la presqu'île de Copacabana, plusieurs jours dans l'île voisine de Titicaca, je n'y ai trouvé que du Dévonien et du Carbonifère fossilifères, en superposition concordante, sans trace de plis.



Au premier plan le village de Gullu et la tour de l'observatoire. En haut la région de Gullu et la mer.

[illegible]



...  
...  
...  
...  
...  
...

LE HAUT PLATEAU AUX ENVIRONS DE COROCORO.  
Au premier plan le village de Callapa et le Desaguadero. Au fond le Sajama (au sommet, 6546 mètres).





à la fin des temps primaires, puis, après une longue période, pendant laquelle toute la région est restée émergée, un ent en masse accompagné de dislocations et de manifestations tectoniques.

La surface de l'Altiplanicie est occupée par un certain nombre de lacs permanents ou temporaires. Au Nord, c'est le grand lac Titicaca, d'une superficie égale à près de quinze fois celle du lac de Poopo, d'une profondeur maxima de 272 m. Cette vaste nappe d'eau alimentée par les nombreux torrents qui descendent des Cordillères, a un déversoir, le Desaguadero, qui conduit ses eaux au Poopo. Le tracé de cette rivière est très remarquable : il se compose en trois tronçons, dont les deux extrêmes sont parallèles aux Cordillères, tandis que celui du milieu coupe transversalement le plateau. L'influence des plissements sur cette direction du cours d'eau est évidente. Le Desaguadero coule à la surface du plateau, entre des escarpements de quelques mètres seulement de hauteur (phot. pl. VIII).

Comme le Titicaca est un lac d'eau douce, le lac Poopo, alimenté presque exclusivement par son affluent le Desaguadero, est une singularité s'explique de la façon la plus simple. Le Desaguadero rencontre sur son trajet des couches permienes salifères. Pendant la saison des pluies, on barre les petits affluents qui descendent vers le lac d'eau principal, on les laisse s'assécher, et ces marais salants fournissent une abondante provision de sel, qu'on coupe en briquettes pour la facilité du transport. Tout le sel consommé à La Paz vient du petit village d'Ayoma, aux environs de Poopo.

À l'ouest et au Sud du lac Poopo s'étendent d'autres grandes lagunes, véritables chotts qui ne se remplissent qu'après la saison des pluies et se dessèchent ensuite rapidement et se couvrent d'une croûte de sel également exploitée. La chloruration des minerais d'argent à Chuaca se fait au moyen du sel extrait de la *Pampa de Sal*.

Ces lacs sont évidemment les résidus d'une nappe d'eau plus ancienne qui a dû recouvrir, à une époque antérieure, la plus grande partie de l'Altiplanicie. Il suffirait aujourd'hui que le niveau des eaux du lac Poopo s'élevât d'une centaine de mètres au-dessus de celui de la cuvette actuelle pour que la communication lacustre fût rétablie entre le lac Poopo et les lagunes qui sont au Sud.

L'existence de ce grand lac il y a d'ailleurs des indices. Musgrave, il y a une trentaine d'années, « sur les flancs des montagnes qui limitent les plaines d'Oruro..., une ligne blanche... qui correspond à une ancienne ligne de rivage »<sup>1</sup>. Il la considérait comme appartenant à une formation coralligène, s'étendant jusqu'aux environs de La Paz. J'ai eu l'occasion d'étudier ces calcaires.

C. MUSTERS, *Notes on Bolivia to accompany original Maps (Journ. R.*

Ils ne sont pas coralligènes; ce sont des travertins ou des tufs peu fossilifères, sans aucun doute des formations d'eau douce, correspondant à un niveau antérieur du lac<sup>1</sup>. Je les ai suivis sur une soixantaine de kilomètres, jusqu'aux environs de Sicasica. La coupe ci-dessous (fig. 2), prise aux environs d'Oruro, montre la position de ce placage, qui s'élève à 40 m. environ au-dessus de la pampa, recouvrant complètement les collines d'altitude inférieure.

Comment le lac s'est-il vidé? Les eaux ont-elles trouvé quelque part un passage, ou doit-on voir dans l'abaissement de leur niveau le résultat de l'évaporation? Il est difficile de se prononcer; il faudrait pour répondre à cette question disposer de cartes donnant des alti-




FIG. 2. — Coupe des collines de l'Altiplanicie aux environs d'Oruro.  
Échelle des longueurs, 1 : 10 000; des hauteurs, 1 : 2 000.

tudes certaines et reposant sur des levés de précision. On répète généralement que c'est par la gorge du rio de La Paz que se serait fait l'écoulement des eaux; mais cette hypothèse est inadmissible. Le cas du rio de La Paz, comme je vais le montrer, est absolument indépendant du processus de dessèchement du lac.

La ville de La Paz est construite à l'altitude de 3630 m., dans une vallée, ou plus exactement dans une gorge assez étroite, ou *quebrada*, creusée tout entière dans une épaisseur de 400 m. d'alluvions grossières, de véritables cailloutis. Lorsqu'on va de La Paz à l'Altiplanicie, il faut grimper, pendant une heure, par une route en lacets (phot. pl. IX). Dans ce ravin coule un rio, peu abondant en temps ordinaire, mais qui, en temps de crue, peut se gonfler jusqu'à emporter les ponts assez rares qui réunissent les deux parties de la ville.

En amont de La Paz, la vallée change assez brusquement de direction et devient perpendiculaire à l'axe de la Cordillère. Elle n'est plus creusée dans les alluvions, mais dans les roches primaires, Dévonien et Silurien. Des blocs énormes de granite descendus des parties centrales de la Cordillère encombrant la vallée. On les exploite pour la construction des monuments de la capitale.

En aval de La Paz, la quebrada se continue suivant une direction

*Geog. Soc.*, XLVII, 1877, p. 207). Tout récemment, M<sup>r</sup> FERDINAND GAUTIER a attiré l'attention sur ce même banc calcaire, mais il le considère comme coralligène. (F. GAUTIER, *Chili et Bolivie, Étude économique et minière*, Paris, 1906, p. 180.)

1. Ces travertins renferment d'assez nombreux exemplaires de *Bythinellidés* (coquilles d'eau douce) et de plus rares *Bulimidés* (coquilles terrestres).







parallèle à l'axe de la chaîne. Elle s'approfondit rapidement, d'abord dans les alluvions ; mais, à 25 km. environ de la ville, la rivière atteint de nouveau les roches primaires ; les alluvions n'apparaissent bientôt plus qu'à la partie supérieure des deux flancs ; puis toute la vallée finit par être creusée dans les roches dures. La direction reste la même jusqu'au moment où brusquement, au pied de l'Illimani, elle tourne à l'Est. Il y a là une véritable coupure, et le nom de la localité d'Angostura, établie près du passage, indique bien l'étroitesse de cette cluse. Le vent y souffle parfois avec une telle violence qu'il est imprudent de s'y aventurer. Le rio continue à couler ensuite vers l'Est jusqu'au rio Beni, affluent de l'Amazone.

De cet examen de la topographie il résulte avec évidence que la coupure d'Angostura a été produite par l'érosion régressive d'un cours d'eau sur le flanc Est de la Cordillère. Si l'on tient compte de la très faible altitude relative du niveau de base au confluent du rio Beni, on comprend la rapidité avec laquelle ce cours d'eau a travaillé à reculer sa tête. Une fois la coupure établie, il a capté une autre rivière qui coulait parallèlement à la chaîne, recueillant les eaux des torrents descendus du flanc Ouest de la Cordillère. Ainsi captée, cette rivière a rapidement approfondi son lit dans les alluvions et dans les roches dures. Les ravins latéraux ont suivi le même mouvement de descente, découpant de plus en plus profondément les flancs de la montagne. La tête du rio de La Paz n'est en somme qu'un des anciens ravins latéraux<sup>1</sup>.

La petite rivière actuelle paraît bien incapable d'avoir produit cet énorme déblaiement. C'est l'objection que ne manquent pas de faire, en présence de cas analogues, les personnes peu familières avec le processus de l'érosion. Les faits qu'on a pu observer, notamment lors des corrections de rivières, montrent la puissance de travail d'un cours d'eau quand on abaisse son niveau de base. Rien ne prouve, au reste, que le rio de La Paz n'ait pas roulé des eaux plus abondantes à une époque antérieure.

La coupure du rio de La Paz n'est d'ailleurs pas la seule qui se soit produite dans la chaîne. Sir Martin Conway en a signalé et figuré une autre sur sa carte de la *Cordillera real* bolivienne. Au Nord de l'Illampu, le rio Sorata, appelé plus bas rio Mapiri, a traversé également toute l'épaisseur de la Cordillère. La ville de Sorata, bâtie sur le versant Ouest, au voisinage de la rivière, est à l'altitude de 2 820 m. Millipaya, près de la source, est à 3 570 m. Le niveau de ce ravin

1. Sir MARTIN CONWAY a parfaitement indiqué la genèse de cette coupure d'Angostura, mais il n'aborde pas la question du lac. (Sir MARTIN CONWAY, *Explorations in the Bolivian Andes*, dans *Geog. Journ.*, XIV, 1899, p. 16.) Voir également sa carte de la Cordillère indiquée plus haut. — Notre photographie (pl. X) montre bien la tête du rio de La Paz.

est donc très inférieur à celui du lac Titicaca (3 812 m.). Il est actuellement séparé que par un seuil qui ne s'élève pas à plus de 600 m. au-dessus du lac et Millipaya n'est qu'à une distance de 16 km. de la rive. Il ne reste donc plus au rio qu'à couper un obstacle pour que brusquement les eaux du Titicaca se déversent dans l'Amazonie. Le plus grand lac de l'Amérique du Sud ainsi que son plus grand fleuve.

Il est très possible que des percées analogues faites dans la structure de l'Altiplanicie aient contribué à abaisser le niveau du lac. La percée récente du rio de La Paz n'est pour rien dans l'assèchement. La plaine était probablement dans son état actuel lorsque la percée s'est produite. S'il en était autrement, si les eaux avaient passé par la quebrada de La Paz, comment n'auraient-elles pas ébréché la muraille d'alluvions, si facile à entamer, qui forme le flanc de la vallée? Or, jusqu'en haut, cette paroi conserve la pente de sa pente; elle est visiblement découpée dans l'Altiplanicie.

Quand, partant de La Paz, on a gravi le flanc occidental du rav, on descend assez régulièrement jusqu'au niveau du lac, sans rencontrer d'alluvions. Mais leur grosseur diminue à mesure qu'on s'éloigne de la Cordillère. Près de La Paz, les gros galets, constitués surtout de schistes quartzifères, atteignent et dépassent la dimension de la tête. Plus loin ils n'ont plus que la grosseur du poing. A 35 km. du lac, les galets ont complètement disparu; on ne trouve plus qu'un sable fin et imperméable.

Je dois faire remarquer, toutefois, qu'au Sud de La Paz, dans la Cordillère, on rencontre à la surface de l'Altiplanicie des bords de témoins, ayant une hauteur d'environ 25 m. et tout entières composées d'alluvions, avec lits de sables et de galets intercalés. Ce sont évidemment les restes d'une terrasse supérieure, en grande partie érodée par les courants d'eau descendus de la Cordillère, peut-être au moment de la fonte des glaciers qui ont certainement couvert les flancs de la montagne, à une époque où le niveau des neiges descendait beaucoup plus bas qu'aujourd'hui.

La haute plaine de Bolivie est une région d'une sécheresse extrême. Pendant huit mois de l'année, de mars à octobre, il ne tombe pas de pluie. Pendant les quatre autres mois, qui correspondent à l'hiver dans l'hémisphère austral, des orages, qui se produisent le plus souvent dans l'après-midi, déterminent des précipitations abondantes. C'est un régime de pluies tropicales. La Bolivie, il ne faut pas l'oublier, est située tout entière au Nord du tropique et ne doit qu'à sa très grande altitude son climat tempéré. La quantité de pluie diminue avec l'altitude.

1. La moyenne annuelle des pluies, d'après les observations faites à La Paz, serait de 628 mm., et le nombre de jours pluvieux de 104. (J. HANN, *Bericht über die Klimatologie*. 2<sup>e</sup> Aufl., 1897, II. p. 337.)


Mont Chacabamb

Mont Huayllara



LA PAZ : Vue  
de la Cordillère

Partie de la ville de La Paz





ment à mesure qu'on descend vers le Sud. C'est ainsi qu'il ne peut plus se maintenir dans cette région de nappes d'eau permanentes. La Puna d'Atacama, au Chili, est un véritable désert.

Et c'est bien aussi une région désertique que le Nord de l'Altiplanicie. Huit mois de sécheresse sont à peu près mortels à toute végétation. On ne trouve à la surface du sol que quelques touffes clairsemées de *tola*, à peine suffisantes pour la nourriture de nombreux llamas qui servent aux transports. Pas un arbre, même sur les flancs des montagnes qui enferment la haute plaine. Pas de combustible naturel : on utilise, même à La Paz, comme chauffage, la *taquia*, c'est-à-dire les excréments des llamas que les Indiens ramassent et sèchent avec soin<sup>1</sup>.

Il y a cependant quelques cultures, dans les endroits plus particulièrement favorisés : cultures d'orge surtout et de pommes de terre, qu'on fait geler et qu'on presse ensuite pour en exprimer l'eau et les rendre plus légères et plus faciles à conserver et à transporter. On trouve aussi quelques champs de blé sur les bords du lac Titicaca.

Ces maigres cultures sont abandonnées aux Indiens, qui travaillent par troupes, comme de petits métayers, sous la direction d'un régisseur, autour des fermes assez rares, appartenant aux habitants de la ville.

Il y a donc tout lieu de s'étonner que dans un pareil milieu des villes aient pu naître. Elles doivent uniquement leur existence aux mines : Corocoro, aux mines de cuivre; Oruro, aux mines d'argent et d'étain; Huanchaca, à l'argent.

La Paz est dans des conditions tout autres. Son altitude est notablement inférieure à celle de l'Altiplanicie, sa température est plus douce. Grâce à l'irrigation surtout, des cultures ont pu s'établir en aval dans la vallée (phot. pl. X)<sup>2</sup>. Une autre vallée latérale, qui communique avec celle de La Paz et se trouve à peu près à la même altitude, la vallée de Sapahaqui, est, pour qui vient du plateau, une véritable oasis. J'y ai vu, dans les vergers et les champs parfaitement irrigués, sur les alluvions argilo-sableuses, cultiver des asperges, des artichauts, des grenadiers, des orangers, des citronniers; j'y ai vu de vrais champs de luzerne, précieuse ressource pour les mules. On m'a fait admirer à Chivisivi de fort belles vignes. C'est de là et de Macamaca que vient presque tout le vin consommé à La Paz.

1. La houille ne se trouve dans les puissantes formations du Carboniférien marin qu'en lits extrêmement minces : 0<sup>m</sup>,20 tout au plus. Il n'y a jamais plus de deux de ces lits superposés. On en rencontre dans la presqu'île de Copacabana (lac Titicaca) et à l'Ouest de Cochabamba.

2. On aperçoit très bien, sur la photographie de la pl. X, les champs qui occupent le fond du ravin aux environs de La Paz. La superficie de cette cuvette est très irrégulière; elle est ravinée par des petits rios très nombreux et généralement à sec. Les quelques bouquets d'arbres qu'on voit çà et là sont des eucalyptus plantés.

La vie est donc beaucoup plus facile dans ces quebradas, qui se rapprochent par leur altitude et leur climat des environs plus favorisés de Cochabamba ou de Sucre. Mais La Paz a un autre avantage encore. En 17 heures, à une distance de 85 à 90 km., et par un col qui ne s'élève pas à plus de 5 000 m., on peut atteindre, à 2 000 m. d'altitude, les *Yungas*, région où s'épanouit toute la végétation tropicale, où poussent naturellement le caféier, le cacaoyer, la canne à sucre, la coca dont les Indiens du haut plateau font un si grand usage, et où la charge d'oranges d'un baudet ne vaut pas plus de 0 fr. 20.

Mais ce beau pays, si peu peuplé encore, dont la mise en valeur n'a pour ainsi dire pas commencé, n'intéresse qu'indirectement la haute plaine. Celle-ci a heureusement d'autres richesses. J'ai cité les mines de cuivre de Corocoro, les mines d'argent et d'étain d'Oruro et de Huanchaca. Il y a de l'étain dans toute la *Cordillera real*, depuis l'Illampu jusqu'à la hauteur du lac Poopo, et la Bolivie est actuellement pour l'étain le second des pays producteurs du monde. Il y a partout de l'argent dans la même région, et l'on ne peut passer sous silence, bien qu'elles se trouvent à l'Est de la Cordillère, les célèbres mines d'argent de Potosi, dont les Espagnols tirèrent, dit-on, plusieurs milliards de francs. Elles ne sont plus exploitées aujourd'hui que pour l'étain, depuis que l'argent a perdu sa grande valeur. Il y a enfin de l'or au Nord de Sorata, dans des alluvions très riches et à peine entamées : cet or fit autrefois la fortune des souverains Incas<sup>1</sup>.

Que faudrait-il pour que la Bolivie tirât bon parti de ces richesses? Une population plus dense et des voies de communication plus commodes.

La population bolivienne est restée en grande partie indigène. Sur un total de 1 700 000 hab., on compte une proportion de 80 p. 100 d'Indiens et de métis. Les Indiens appartiennent à deux groupes qui diffèrent entre eux par le type physique, par la langue, par le degré de civilisation : au Nord, les Aymaras, plus trapus et plus sauvages ; au Sud, les Quichuas, plus doux, plus civilisés, plus pacifiques. Entre cet élément indigène et l'élément espagnol se trouvent les métis, les Cholos, qui ont pris généralement aux deux races dont ils sont issus plus de défauts que de qualités. Ils sont surveillants ou contremaitres dans les villages, ouvriers d'art dans les villes.

L'élément blanc est presque exclusivement composé d'Espagnols. Les colonies étrangères sont peu nombreuses, l'immigration est très faible. Cette absence d'étrangers s'explique peut-être en partie par les difficultés d'accès du pays.

On n'atteint en effet aujourd'hui les hautes terres de Bolivie que

1. Ces gisements aurifères se trouvent surtout dans la vallée du Tipuani, sur le flanc Est de la Cordillère. On trouvera des renseignements très complets sur les richesses minières de la Bolivie dans le livre cité plus haut de M<sup>r</sup> F. GAUTIER.



par des voies détournées. Deux chemins de fer mènent à l'Altiplanicie. L'un, péruvien, part de Mollendo et monte jusqu'au Titicaca, où un service de vapeurs conduit au point de départ d'une autre ligne qui aboutit à La Paz. L'autre, chilien, part d'Antofagasta et monte à Uyuni et de là à Oruro, qui va être prochainement relié à La Paz.

Le traité de paix et d'amitié, signé en 1905 entre la Bolivie et le Chili, abandonne au Chili tout le littoral, à charge pour lui de construire une ligne directe, qui, partant d'Arica, montera par Tacora à Corocoro pour atteindre la capitale. La Paz se trouvera ainsi à une journée de voyage de la côte. Nul doute que cette route nouvelle, qui se complètera dans l'intérieur du pays par la construction d'autres lignes actuellement à l'étude, ne contribue à ouvrir davantage la Bolivie à l'immigration, à y attirer les ingénieurs et les capitaux dont elle a besoin. Elle a montré depuis un certain nombre d'années un ardent désir de s'instruire et de tirer parti de ses richesses en créant des écoles, en envoyant des jeunes gens à l'étranger. Elle mérite aujourd'hui, par la sagesse politique de ses gouvernants, d'attire davantage encore l'attention sympathique de l'Europe.

A. DEREIMS,

Docteur ès sciences.

### III. — NOTES ET CORRESPONDANCE

#### A PROPOS DE L'ARTICLE DE M<sup>r</sup> PASSERAT

##### SUR LES PLUIES DE MOUSSON EN ASIE<sup>1</sup>

Le travail de M<sup>r</sup> PASSERAT est excellent; mais il contient quelques erreurs, que je crois utile de rectifier.

1<sup>o</sup> P. 198. — La distribution annuelle de l'humidité relative sur le haut Amour n'est pas contraire à celle du bas fleuve. Dans les deux régions, c'est le printemps qui est la saison sèche par excellence; la différence consiste en une humidité d'été moindre dans la première région que dans la seconde. L'été est non seulement la saison pluvieuse, mais aussi la saison de plus forte nébulosité dans toute la Sibérie orientale, à l'exception de l'Est du Kamtchatka. La différence de régime entre la région des moussons et le reste du pays est graduelle et non brusque.

2<sup>o</sup> P. 198. — La différence entre la végétation du Nord de l'Amour et celle du Sud du fleuve ne dépend pas du froid qui règne en hiver dans la première région, car dans la seconde aussi cette saison est plus froide que dans n'importe quelle région de l'Europe ou de la Sibérie occidentale, hormis l'extrême Nord. Ainsi, à Khabarovsk, sous le 48° lat. N (latitude de Paris et de Vienne), janvier a une température moyenne de —24°. C'est la longueur relative de la saison chaude, l'humidité et la grande quantité de pluie en été, qui expliquent la végétation luxuriante des rives de l'Amour moyen.

3<sup>o</sup> P. 204. — Le camphrier ne possède pas le même habitat que le thé. Le premier n'apparaît au Japon qu'au Sud des monts Hakoné, c'est-à-dire au Sud-Ouest de Tokio. L'arbre à thé est cultivé jusqu'au delà de 40° lat. N dans l'Ouest de l'île de Hondo.

4<sup>o</sup> P. 209. — Il n'est pas exact que tout le Sud de la péninsule de l'Inde soit bien arrosé et ait huit mois de pluie. Au contraire, l'extrême Sud-Est est très sec. En remontant vers le Nord, les pluies sont plus abondantes et de plus longue durée. Mais le pays pluvieux par excellence est la côte Ouest de la péninsule et le revers Ouest des montagnes. Si nous considérons comme mois pluvieux ceux qui ont plus de 50 mm., nous avons<sup>2</sup> :

Latitude N.			Pluie par année mm.	Mois pluvieux.
9°	C. E.	Tuticorin. . . . .	474	3
9°	I. E.	Tinneveli . . . . .	725	4
11°	I. E.	Tanjore . . . . .	750	5
13°	C. E.	Madras . . . . .	1 248	7
16°	C. E.	Masulipatam. . . . .	921	6
18°	C. E.	Vizagapatam. . . . .	1 134	8
10°	C. W.	Cochin. . . . .	2 873	9
11°	C. W.	Calicut . . . . .	2 900	8
13°	C. W.	Mangalore . . . . .	3 360	7
15°	C. W.	Karvar. . . . .	2 890	6
17°	C. W.	Ratnaghiri. . . . .	2 610	5

1. C. PASSERAT, *Les pluies de mousson en Asie* (*Annales de Géographie*, XV, 1906, p. 193-212, 2 fig. cartes).

2. C. E. : Côte Est; I. E. : Intérieur Est; C. W. : Côte Ouest.

On voit par ce tableau à quel point le Sud-Est de la péninsule est sec. Une sécheresse pareille ne se retrouve qu'au Nord-Ouest de l'Inde (Sind, Pendjab occidental, Radjpoutana occidental, désert de Bikanir), et n'est-il pas exagéré d'englober tout l'extrême Sud dans la région des pluies de 8 mois au moins ? La végétation fournit la même preuve : le district de Tanjore est devenu productif par suite de grands travaux d'irrigation, qui sont parmi les plus importants de l'Inde (canaux empruntés au Caveri). Le district voisin de Madura possède des centaines de barrages pour retenir l'eau et souffre cependant de la sécheresse.

A. WOELKOF.

## LA GÉOGRAPHIE ÉCONOMIQUE DE LA BASSE-BRETAGNE

D'APRÈS M<sup>r</sup> CAMILLE VALLAUX

CAMILLE VALLAUX, *La Basse-Bretagne. Étude de géographie humaine.*  
Paris, Édouard Cornély, 1907. In-8, 320 p., 9 fig. cartes, 6 pl. cartes. 7 fr. 50.

Comme le titre l'indique, la thèse de M<sup>r</sup> CAMILLE VALLAUX n'a pas la prétention d'être une étude géographique complète de la Basse-Bretagne. C'est sur la géographie humaine que l'auteur a fait porter son effort, en s'attachant surtout à la vie économique et aux conditions sociales.

Une introduction sur la géographie physique était cependant nécessaire. Les 60 pages qui y sont consacrées ne sont pas les meilleures de l'ouvrage. Mais l'auteur se retrouve dès qu'il aborde l'étude de l'homme. Le tableau qu'il trace des diverses formes de l'activité humaine est toujours précis et vivant ; on y sent à chaque page une connaissance personnelle des lieux et des gens, un vif sentiment de la réalité des choses. À côté des publications officielles, M<sup>r</sup> VALLAUX a consulté quelques documents d'archives classés (Archives du Finistère et d'Ille-et-Vilaine) et tiré parti d'archives privées. Les notaires, les instituteurs, les « recteurs » paraissent avoir fourni à son enquête des renseignements précieux, dont on regrette de ne pas connaître de façon plus précise la source.

Les deux premiers chapitres sont consacrés à liquider en quelque sorte certaines questions générales : le legs du passé, mœurs, croyances, langue ; le cadre présent de la ~~la~~ rurale, lande, marécage et forêt. On trouvera, surtout dans le second, des faits intéressants. Les défrichements du Moyen Âge ont fait de larges trouées dans le manteau de forêts qui couvrait probablement jadis la plus grande partie de la Bretagne ; ils se sont attaqués sans distinction aux terres cultivables et aux rocs stériles ; ils ont laissé comme résidu des landes couvrant les crêtes arides, jadis plus ou moins boisées. La culture temporaire avec écobuage, pratiquée par les colons dits « pentyer », perpétua cet état de choses. Actuellement, l'élevage tire parti des produits de la lande : les ajoncs fournissent la litière et même la nourriture d'hiver aux animaux de ferme. La prairie spongieuse, la « noë », sert au pacage. Aussi « la lande et le marécage ne sont pas hors de l'exploitation, telle que le

Breton la comprend; elles sont plutôt à la base de cette exploitation ». Elles couvrent encore un quart de la surface de l'Armor, les deux tiers du pays de l'Arcoet, à part les terres à prairies de l'Aulne. Cette extension s'est faite surtout aux dépens de la forêt, qui eut à souffrir de l'ancienne métallurgie du fer autant que du défrichement autour des abbayes. « Les ordres religieux et les forges ont été d'infatigables déboiseurs. » Depuis quelque temps, on assiste à des essais pour reboiser en sapinières les crêtes gréseuses. « La Montagne Noire tend à redevenir boisée sur toute sa longueur. »

Après ces préliminaires, l'auteur aborde successivement les divers aspects de la vie économique : régime de la propriété, groupement et forme des habitations, agriculture proprement dite, cultures maraîchères, industries, pêcheries, vie militaire, mouvements de population, vie urbaine et commerce. Cette méthode analytique, si elle nuit peut-être à la distinction des contrastes et des régions géographiques, a l'avantage de sérier clairement les questions. Le chapitre sur la propriété est un des plus neufs de l'ouvrage. La carte qui l'accompagne montre la prédominance de la petite propriété sur la côte et de la grande et moyenne propriété dans l'intérieur, particulièrement sur les hauteurs granitiques et gréseuses. Mais le trait le plus curieux est l'extension du « domaine congéable ». Dans ce mode de tenure, particulier à la Basse-Bretagne, le propriétaire a le droit de provoquer le « congément » de son « domanier » en lui remboursant la somme versée par lui pour les édifices et ensemencements tels qu'ils lui ont été livrés, et en y ajoutant les « droits réparatoires » pour toutes les améliorations qu'il aura apportées. Destinée à encourager le défrichement, cette institution devait naître sur une terre stérile et pauvre; elle s'est perpétuée et se conserve encore dans les régions les plus infertiles de la Bretagne intérieure, sur les crêtes granitiques et gréseuses; elle y a arrêté tout progrès par suite de la situation instable du « domanier ».

La dissémination des habitations et la grande étendue moyenne des communes sont, d'après M<sup>r</sup> VALLAUX, en rapport avec les conditions économiques. C'est à l'intérieur que se trouvent les plus vastes communes; c'est sur le pourtour que le territoire est le plus fractionné, à cause de l'existence corrélatrice de la vie rurale et de la vie maritime. Les groupes de 10 à 75 feux, fréquents sur la côte, sont des hameaux de pêcheurs. La disparition des habitations isolées dans les massifs granitiques et gréseux de l'intérieur serait due à la persistance du régime de la commune pâture.

Le chapitre sur l'agriculture précise le rôle important des engrais sur le sol ingrat de l'Armorique. La localisation du blé sur la côte est due aux engrais marins. Le goémon ne peut être transporté bien loin; le « maeri », sable coquillier calcaire, peut aller plus loin grâce aux rias profondes; mais le prix du transport limite cependant sa zone d'influence. Les engrais chimiques, en pénétrant à l'intérieur par les canaux, ont fait reculer le seigle au profit du sarrasin. Mais le fait capital dans l'évolution rurale de la Basse-Bretagne est l'extension de l'élevage, particulièrement de l'élevage du cheval. Une nouvelle classe sociale, ayant les qualités et les défauts du maquignon normand, est née de cette transformation, qui, avec la richesse, fait pénétrer les idées nouvelles au crur de la Basse-Bretagne pauvre et

arriérée. L'extension du pommier à cidre, beaucoup plus récente qu'on ne le croit généralement, est due à celle de la prairie.

Les cultures maraîchères sont aussi une forme relativement récente de la vie économique. Leur développement sur la côte Nord, où elles alimentent les centres urbains anglais, date de la navigation à vapeur. La douceur du climat et l'abondance des engrais marins ont contribué à la prospérité du groupe de Lézardrieux, qui, par Paimpol et Tréguier, envoie à Southampton des pommes de terre primeurs; du groupe de Roscoff, qui exporte surtout l'oignon; de celui de Plougastel, qui vit des fraises, embarquées aussitôt récoltées dans les petits vapeurs anglais qui viennent accoster au pied même des falaises où elles poussent. Nous ne pouvons suivre l'auteur dans l'analyse détaillée du développement de chaque centre.

Les tentatives d'industrie en Bretagne, les raisons qui les ont fait échouer, sont exposées dans le chapitre VII. Le chapitre VIII étudie les pêcheries et industries maritimes, dans lesquelles l'auteur ne voit qu'un « élément subordonné de vie sociale et de force économique ». L'instinct casanier du pêcheur breton vient de ce qu'il est presque toujours en même temps agriculteur; la grande pêche et la pêche hauturière ne jouent qu'un rôle restreint, la première ayant son centre à Binic et à Paimpol, la seconde à Groix. Le développement de l'industrie sardinière et ses conséquences sociales sont notés avec toute la précision désirable. (P. 236-250.)

La surpopulation du littoral est due, d'après M<sup>r</sup> VALLAUX, moins à l'excès des naissances, qui est un fait général en Bretagne, qu'à l'émigration de l'intérieur et à l'instinct casanier du marin. Une carte, dont on aimerait connaître les sources, indique les courants d'émigration temporaire et définitive. Un dernier chapitre est consacré aux villes (dont l'auteur distingue bien les caractères suivant qu'elles sont nées au croisement de routes intérieures, au fond des rias, ou sur la côte) et aux voies de communication.

Ce rapide exposé suffit à montrer quel répertoire précieux de faits et d'idées représente le livre de M<sup>r</sup> VALLAUX. Sans doute, toutes les questions n'y sont point traitées. A peu près rien sur l'anthropologie. Le problème de la répartition de la population aurait mérité au moins un chapitre. Parmi les cartes, on s'étonne de ne pas trouver une reproduction de la carte de la densité de la population de M<sup>r</sup> É. ROBERT<sup>1</sup>, un essai de figuration de la proportion des habitations disséminées. Les causes géographiques des faits ne sont peut-être pas toujours suffisamment mises en lumière<sup>2</sup>, et, d'un autre côté, l'évolution historique, nécessaire à l'intelligence des conditions économiques, aurait pu être parfois suivie de plus près<sup>3</sup>. Sur bien des points, on

1. ÉLIE ROBERT, *La densité de la population en Bretagne, calculée par zones d'égal éloignement de la mer* (Annales de Géographie, XIII, 1904, p. 296-309; carte à 1 : 1 000 000 pl. IV).

2. La question de la lande, sur laquelle on a vu que M<sup>r</sup> VALLAUX apporte des idées justes, mériterait d'être creusée, dans ses rapports avec le climat, le sol et la végétation spontanée.

3. Les statistiques et dictionnaires départementaux parus dans la première moitié du XIX<sup>e</sup> siècle pouvaient permettre de préciser, même par une représentation cartographique, les déplacements de population et les transformations agricoles. Signalons notamment : J.-M. ELLOURT, *Statistique agricole de l'arrondissement de Morlaix* (1849), et surtout le volume intitulé : *Recherches statistiques sur le département du Finistère*, travail entrepris sous les auspices du Conseil Général et publié par la Société d'émulation de Quimper (Nantes, 1835). Les travaux de M<sup>r</sup> SARR et de ses élèves, signalés dans notre article sur *La péninsule et les côtes bretonnes* (Annales de Géographie, XV, 1906, p. 203-230, 299-328), ne sont qu'en partie postérieurs à la rédaction de l'ouvrage. — Voir aussi la note suivante de M<sup>r</sup> R. MUSSERT.

sent que l'enquête, si elle doit à son caractère local une partie de sa saveur de cru, y a perdu quelque peu de précision, par l'absence de comparaisons utiles, l'oubli de publications antérieures ou de documents accessibles dans les grandes bibliothèques.

Tel qu'il a été compris, l'ouvrage de M<sup>r</sup> VALLAUX reste l'étude sociale et économique de la Basse-Bretagne la plus fouillée et la plus personnelle que les géographes puissent consulter. Souhaitons que son auteur continue ses recherches, soit en les étendant à la Bretagne orientale, qui lui offrira un champ d'études aussi intéressant, soit en reprenant certaines questions et en les rattachant plus directement aux faits géographiques.

E. DE MARTONNE.

## LES CLASSES RURALES EN BRETAGNE

D'APRÈS M<sup>r</sup> H. SÉE

H. SÉE, *Étude sur les classes rurales en Bretagne au Moyen Age*. Paris, Alphonse Picard & fils; Rennes, Plihon & Hommay, 1895. In-8, 134 p. 3 fr. 50 <sup>1</sup>; — *Les classes rurales en Bretagne du XVI<sup>e</sup> siècle à la Révolution*. Paris, V. Giard & E. Brière, 1906. In-8, xvi + 544 p. 10 fr. <sup>2</sup>.

Avec ces deux ouvrages de M<sup>r</sup> HENRI SÉE, professeur à l'Université de Rennes, nous possédons, pour la première fois peut-être, une étude complète, reposant sur une documentation très sûre et écrite suivant une méthode rigoureusement scientifique, de la vie agricole d'une grande région française jusqu'à la période contemporaine.

L'auteur a voulu faire œuvre d'historien, et d'historien seulement. Ses livres n'en sont pas moins indispensables à quiconque entreprendra l'étude géographique de la Bretagne. L'évolution des classes rurales est suivie jusqu'en 1789; les cahiers de 1789, dont M<sup>r</sup> SÉE a fait ailleurs un examen détaillé<sup>3</sup>, sont les derniers documents utilisés; la période la mieux décrite, parce que les sources étaient pour elle plus abondantes et plus précises, est la seconde moitié du XVIII<sup>e</sup> siècle. Aussi peut-on tirer du second des livres de M<sup>r</sup> SÉE un tableau de la géographie agricole de la Bretagne à la fin de l'Ancien Régime, qu'une confrontation avec l'état actuel rend singulièrement instructif.

Quand on compare l'état agricole de la Bretagne vers 1789 à l'état actuel, on est frappé de l'ampleur de la transformation opérée au cours du XIX<sup>e</sup> siècle.

Il y a cent ans, l'agriculture bretonne était très arriérée. On n'exploitait qu'une partie du sol : les terres incultes, les landes, occupaient la moitié, peut-être le tiers de la péninsule. Le mode de culture était encore très primitif : le but unique était la production des céréales; on avait très peu de bétail, partant très peu de fumier; les rendements étaient faibles; sur le blé prédominaient le seigle et le sarrasin; encore ces maigres cultures

1. A également paru dans les *Annales de Bretagne*, XI, 1895-1896, p. 367-412, 589-611; XII, 1896-1897, p. 60-82, 190-211.

2. En cours de publication dans les *Annales de Bretagne*, XXI, 1905-1906, p. 1-53, 174-207, 303-347, 474-520; XXII, 1906-1907, p. 29-57, 291-326, 407-488 (à suivre).

3. H. SÉE, *Les cahiers des paroisses de la Bretagne en 1789* (*La Révolution française*, 1904, XLVI, p. 487-513; XLVII, p. 28-46).

épuisai-ent-elles le sol, et le système de la jachère était partout en usage. Sur les meilleurs terres, on pratiquait l'assolement triennal : deux années de céréales, une année de repos; les terres médiocres étaient abandonnées plus longtemps, 3, 6, 10 ans; tous les 20 ou 30 ans, des parcelles de lande étaient scobuées, puis cultivées un ou deux ans; après quoi elles retombaient en friche. Le bétail qui paissait sur ces terrains vagues était médiocre; l'élevage du cheval, en Basse-Bretagne, était en décadence. Seule la partie du domaine voisine de la maison, le jardin, le clos à chanvre ou à lin, était cultivée avec plus de soin et recevait des engrais abondants : c'est que le chanvre et le lin alimentaient l'industrie rurale de la toile, qui donnait lieu à un commerce d'exportation important<sup>1</sup>. Mais le grand aliment du commerce était la vente du blé et du seigle, qui constituait la principale source d'activité des petits ports de la côte; pendant que ses meilleurs grains s'exportaient, le paysan ne vivait que de laitage, d'orge et de blé noir<sup>2</sup>.

Sans doute, la culture n'était pas également arriérée partout; elle l'était beaucoup moins dans la région de Rennes et sur la côte; il y avait là moins de terres incultes ou de jachères, plus de lin et de chanvre, et même, dès cette époque, des cultures maraîchères; le froment tenait la première place et les rendements étaient meilleurs. Mais ce n'était qu'une supériorité relative : même sur le littoral, l'agriculture était loin d'être florissante.

Aujourd'hui, l'agriculture bretonne se présente sous un tout autre aspect. La côte est riche; l'intérieur, où les engrais pénètrent, se transforme. Les défrichements, jamais interrompus depuis le x<sup>e</sup> siècle, mais lentement poursuivis jusqu'au xix<sup>e</sup>, ont pris un essor nouveau; les jachères ont diminué; la sole vide, dans l'assolement triennal, est occupée par le trèfle, les pommes de terre, les plantes fourragères; le nombre et le produit des bestiaux se sont accrus proportionnellement à l'augmentation des fourrages; la somme des fumiers est devenue plus considérable, les rendements meilleurs; l'alimentation du paysan s'est modifiée; les races de bêtes à cornes se sont améliorées et transformées; l'élevage du cheval a retrouvé sa prospérité. L'industrie rurale de la toile a à peu près disparu, sous l'influence de conditions économiques nouvelles; le commerce des grains a perdu de son importance; la vente des bestiaux est la grande ressource du paysan.

Le contraste est évident avec les régions du Centre et du Nord de la France, la Picardie, par exemple, déjà riche au xviii<sup>e</sup> siècle, et où il y a eu, au xix<sup>e</sup>, non pas une révolution dans l'agriculture, mais une adaptation à des conditions économiques nouvelles. Pourquoi le progrès a-t-il été précoce ici, tardif là? Dans l'ensemble, la réponse est facile. On se trouve en présence, d'un côté, d'une région de passage, ouverte à toutes les influences du dehors; de l'autre, d'une région isolée, se repliant sur elle-même, sans voies de communication<sup>3</sup>. Mais on ne saurait s'en tenir à ces généralités. Il

1. Voir F. BOURDAIS, *L'industrie et le commerce de la toile en Bretagne du XV<sup>e</sup> au XIX<sup>e</sup> siècle*, mémoire inédit. Un résumé en a été publié dans *Annales de Bretagne*, XXII, 1906-1907, p. 264-267.

2. Les renseignements de M<sup>r</sup> SÈS sur ce point sont pour la plupart empruntés à l'ouvrage de M<sup>r</sup> J. LETACONNOUX, *Les subsistances et le commerce des grains en Bretagne au XVII<sup>e</sup> siècle* (on cours de publication dans les *Travaux juridiques et économiques de l'Université de Rennes*, I, 1907) [non mis dans le commerce].

3. On trouvera dans l'ouvrage de M<sup>r</sup> SÈS, *Les classes rurales en Bretagne du XVI<sup>e</sup> siècle à la Révolution* (p. 349), des détails sur l'état déplorable des chemins au xviii<sup>e</sup> siècle. — Voir aussi J. LETACONNOUX, *Le régime de la corvée en Bretagne au XVIII<sup>e</sup> siècle*, Rennes, 1905.

importe de préciser. En quoi consistait, au juste, cet isolement ? Comment se traduisait-il dans la vie rurale ?

L'action de la géographie physique n'est pas niable. C'est elle qui a fait de la péninsule bretonne un monde à part, comme c'est l'imperméabilité du sol qui a entraîné la dissémination de ses habitants. La nature prédisposait la Bretagne à l'originalité. Mais c'est l'histoire qui a exercé la plus large influence, en exagérant cette originalité et en lui imprimant ses formes particulières.

L'histoire politique d'abord : longtemps séparée de la France, ayant gardé, après sa réunion, sa constitution particulière, la Bretagne n'a subi que lentement l'influence des institutions françaises.

Bien autrement important a été le facteur social<sup>1</sup>.

La clef de voûte de toute l'ancienne agriculture bretonne, c'est la situation économique et sociale des cultivateurs, telle que nous la constatons au XVIII<sup>e</sup> siècle. Ils ne détiennent qu'une partie insuffisante du sol : nulle part, la propriété noble n'est plus étendue ; les communaux n'existent pas, ou guère ; les forêts et la plupart des terres incultes appartiennent aux propriétaires nobles ; le peu qui reste à la propriété paysanne est très morcelé, et les paysans propriétaires possèdent si peu qu'ils ne peuvent vivre de leur terre. Ils sont donc réduits à se faire journaliers ou à louer des terres ; or, ils ne trouvent à louer qu'à des conditions onéreuses : ils sont fermiers, et les fermages se sont élevés de façon excessive ; ou métayers, et le métayage sans collaboration effective du propriétaire est très dur ; ou bien ils subissent un mode de tenure particulier à la Basse-Bretagne, le domaine congéable, par certains côtés très lourd, surtout par la perpétuelle menace d'un « congément » désastreux. Enfin, la fiscalité royale, d'une part, le régime seigneurial, d'autre part, pèsent sur le paysan, et il semble bien qu'en Bretagne, à la fin du XVIII<sup>e</sup> siècle, l'exploitation seigneuriale se soit manifestée avec plus d'apreté qu'ailleurs ; le blé et le seigle, le meilleur de la récolte, vont au propriétaire, sous forme de dime ; le paysan n'a plus, pour vivre, que l'orge, le blé noir, quelques bestiaux et le produit de son industrie.

La condition des paysans explique le fâcheux état de l'agriculture ; la dureté du régime seigneurial, et, s'y ajoutant, l'extrême morcellement de la propriété et la difficulté des communications, ont paralysé la force productive du cultivateur.

Or, la condition des paysans et son exceptionnelle dureté s'expliquent à leur tour, par toute une évolution historique qui date du Moyen Âge. Le fait capital de l'histoire de la Bretagne au Moyen Âge, c'est qu'elle est l'une des régions où le servage a disparu le plus tôt, où la personne du paysan a été le plus rapidement émancipée<sup>2</sup>. Mais les classes rurales bretonnes ne gardèrent pas leur situation privilégiée ; pendant qu'ailleurs, en luttant pour secouer le servage, les paysans s'organisaient, en Bretagne, ils ne sentirent pas le besoin de se grouper contre l'exploitation seigneuriale et restèrent désarmés en face d'elle ; l'appui même du pouvoir central leur manqua ; forts de

1. J'ometts à dessein l'influence celtique, sur laquelle on ne peut rien dire de certain.

2. Le fait semble dû aux invasions normandes, qui ont fait de l'intérieur un désert, et sur grands défrichements. À partir du X<sup>e</sup> siècle, pour peupler les cantons ravagés ou les étendues défrichées, il a fallu faire appel à des « hôtes » affranchis des charges serviles.



la constitution particulière de la province, les États et le Parlement de Bretagne appuyèrent de leur autorité les excès de l'administration seigneuriale.

Et, pour en revenir à l'état actuel, on comprend mieux maintenant comment des conditions nouvelles ont déterminé la transformation agricole de la Bretagne, si rapide et si profonde.

La Révolution a libéré le paysan, l'a affranchi des charges qui pesaient sur lui ; par un nouveau régime des biens communaux<sup>1</sup> et par la vente des biens nationaux, elle a développé sa propriété ; cela s'est traduit par une modification dans le mode de tenure, augmentation des petits propriétaires, recul du métayage et du domaine congéable ; cela a rendu possible, enfin, l'adoption des nouvelles méthodes de culture.

Le développement des voies de communication a eu aussi son influence, en faisant pénétrer les engrais dans l'intérieur et en favorisant le commerce ; une étude comparée de leur extension et des progrès culturels le démontrerait<sup>2</sup>.

La disparition des industries rurales doit aussi être invoquée : par une sorte de choc en retour, ces industries, nées de la misère de l'agriculture, la perpétuaient<sup>3</sup>.

Une objection se présente naturellement à l'esprit. Le mauvais état de l'agriculture avant la Révolution, la transformation agricole pendant le XIX<sup>e</sup> siècle, ne sont pas des faits spéciaux à la Bretagne ; ils lui sont communs avec d'autres régions de l'Ouest, dont l'histoire, pourtant, n'a pas été la même.

Cela est vrai, et cela s'explique si l'on songe que l'Ouest constitue, dans son ensemble, une région d'isolement, de dispersion, comme la Bretagne. Cependant, il y a entre celle-ci et les autres pays des différences aujourd'hui encore sensibles, qui mettent bien en évidence l'importance du facteur historique. Il y aurait une série de comparaisons à établir ; contentons-nous de l'exemple le plus frappant, celui du Bas-Maine.

Le tableau que nous avons fait de la vie agricole de la Bretagne au XVIII<sup>e</sup> siècle peut s'appliquer à lui trait pour trait. Pourtant, une distinction s'impose. La condition économique du paysan n'était pas la même : en Bretagne, sa misère et sa dépendance étaient extrêmes ; dans le Bas-Maine, malgré les jachères, les faibles rendements, l'abâtardissement des races de bestiaux, il était relativement aisé. Il tirait cette aisance de l'industrie rurale de la toile de lin ; ce qui n'était qu'un appoint pour le cultivateur breton, était pour lui l'essentiel et reléguait la culture au second plan. « De 1765 à 1789, dit un rapport officiel, le département de la Mayenne offrait, sur les 268 lieues qu'il renferme, une vaste manufacture de toiles de lin, dont

1. Si originale était la situation juridique des terres vacantes en Bretagne sous l'Ancien régime, que la Révolution a dû édicter des dispositions législatives particulières aux cinq départements de la Bretagne : loi du 28 août 1792, art. 10. Voir DALLOZ, *Répertoire de législation, de doctrine et de jurisprudence*, 1848, X, n° 2091-2107, et Suppl., III, n° 1047-1067.

2. Voir J. LETACONNOUX, *Note comparative sur la distance en temps de l'intérieur de la Bretagne à la mer au XVIII<sup>e</sup> et au XIX<sup>e</sup> siècle* (paraîtra prochainement, dans les *Travaux du Laboratoire de géographie de l'Université de Rennes*).

3. Je suis ici en désaccord avec M<sup>r</sup> SÉN (Les classes rurales..., p. 46, note 2). Le travail de la toile, quoi qu'il en dise, détournait les habitants de la culture, et, par les profits qu'ils en tiraient, les retenait dans leur apathie. Au témoignage d'A. YOUNG, pour la Bretagne, s'en ajoutent d'autres pour la région voisine du Bas-Maine, où les conditions étaient analogues ; voir notamment : DE BODARD, *De l'industrie linière dans le Craonnais* (Bull. Soc. de l'industrie de la Mayenne, I, 1863, p. 64-65).

tous les éléments étaient disséminés dans les 285 communes de ce département... La circulation [d'argent, qui en résultait] répandait l'aisance, les contributions se levaient avec la plus grande facilité, l'argent était partout abondant<sup>1</sup>. » Ici, ce n'était pas le régime social qui paralysait le cultivateur, c'était l'industrie qui le détournait de la culture. Ce qui a déterminé la révolution agricole, c'est la ruine de cette industrie par la fermeture des débouchés ; et, dans un pays moins pauvre, cette révolution a pu être plus facile, plus rapide, plus complète.

L'évolution générale de l'agriculture a été, dans l'ensemble, la même pour tout l'Ouest, parce que les conditions physiques, les seules persistantes, y sont partout à peu près les mêmes ; mais elle s'est opérée par des causes diverses, et dans des conditions diverses, selon les régions. L'histoire seule permet de mettre ces différences en lumière, de montrer quel stade chaque pays a atteint actuellement dans l'évolution commune.

R. MUSSET.

## LA RÉVOLUTION INDUSTRIELLE EN ANGLETERRE AU XVIII<sup>e</sup> SIÈCLE

D'APRÈS M<sup>r</sup> PAUL MANTOUX

PAUL MANTOUX, *La Révolution industrielle au XVIII<sup>e</sup> siècle. Essai sur les commencements de la grande industrie moderne en Angleterre*. Paris, Edouard Cornély, 1906. In-8, [vi] + 544 p., 10 fig. cartes et croquis. 10 fr.

La thèse de M<sup>r</sup> MANTOUX traite d'un des phénomènes les plus importants de l'histoire moderne : des origines de cette prodigieuse transformation économique et sociale en comparaison de laquelle la Révolution française elle-même apparaîtra peut-être un jour comme un fait secondaire dans le développement de l'humanité, — ce qui n'empêche point, pour le dire en passant, que l'étude de la Révolution industrielle ne figure point encore dans les programmes de notre enseignement historique. Le sujet n'avait été qu'effleuré par ARNOLD TOYNBEE ; il a été cette fois traité avec toute l'ampleur désirable et d'une manière qui fait honneur à la science française.

Il ne faut point se représenter l'Angleterre du commencement du XVIII<sup>e</sup> siècle comme un pays fortement industrialisé. L'Angleterre n'avait alors qu'une seule industrie de quelque importance, l'industrie de la laine, conséquence de l'élevage du mouton qui avait été de tout temps l'une des ressources principales du sol anglais. Point de concentration industrielle ; point de manufactures à la Colbert, sauf dans certaines régions où les « marchands manufacturiers » ont mis la main sur les instruments de production. Fileuses et tisserands travaillent généralement chez eux, avec les métiers peu coûteux qui leur appartiennent, et vont porter les

1. *Enquête sur les chanvres et les lins*. Rapport du préfet de la Mayenne du 18 décembre 1811 (Archives nationales, F<sup>10</sup>, 414). — Voir également CH. COLBERT, *Rapport au Roi sur l'état de la Généralité de Tours*, 1604 (Bibl. Nat., mss., fonds français, n° 4295, f. 76 et 78).

pièces de drap à la halle de la ville voisine. On peut cependant distinguer quelques centres. L'industrie des laines peignées (*worsted*s) s'étend surtout dans le Norfolk et le Suffolk, autour de Norwich, qui est alors une des plus grandes villes d'Angleterre; second centre dans le Yorkshire, autour de Leeds, Bradford et Halifax; les comtés du Sud-Ouest forment une troisième région, avec de nombreuses petites villes très industrielles alors, aujourd'hui bien oubliées, comme Frome dans le comté de Somerset et Tiverton dans le Devonshire (voir la carte, p. 29). Le Lancashire est un pays pauvre, à population clairsemée; autour de Manchester, que De Foe appelle le plus grand village d'Angleterre, on tisse des toiles de fil d'Irlande et des lainages grossiers, appelés *cottons*. La filature et le tissage du coton des Indes viennent d'y faire leur apparition et y trouvent des conditions favorables, grâce à l'égalité de la température et à l'humidité de l'air; mais les fabricants de lainages, qui ont fait interdire en 1700 l'importation des « indiennes », s'emploient de leur mieux à essayer d'étouffer dans le berceau l'industrie nouvelle, dont nul ne prévoit d'ailleurs l'importance future.

L'industrie métallurgique est dans l'enfance. L'Angleterre n'a qu'une production infime (en 1720, 60 hauts fourneaux et 17000 tonnes de fonte). Pour les fers et les aciers de qualité supérieure, elle est tributaire de la Suède. La houille est utilisée pour forger le fer, et la plupart des hauts fourneaux se trouvent comme aujourd'hui dans le Yorkshire, les Midlands et le Sud du Pays de Galles; mais la fonte du minerai et la transformation de la fonte en fer exigent le charbon de bois, et c'est ce qui explique, d'une part la concurrence victorieuse de la Suède, et d'autre part l'existence d'établissements métallurgiques importants dans des régions d'où cette industrie a disparu, comme le Sussex. La réputation de la coutellerie de Sheffield est faite depuis longtemps, comme aussi, dans un autre sens, celle des articles de Birmingham. L'extraction de la houille est surtout active dans le bassin de Newcastle, d'où l'on peut facilement la transporter par mer jusqu'à Londres; l'absence de canaux, le mauvais état des routes, la cherté des transports obligent en général à l'utiliser sur place.

M<sup>r</sup> MANTOUX a fort bien montré, dans quelques chapitres qui sont parmi les plus intéressants de son livre, comment la production industrielle avait été stimulée et la grande industrie rendue possible par le développement du commerce intérieur et extérieur, développement que l'on considère souvent comme n'étant que la conséquence de la grande industrie. Importations et exportations augmentent régulièrement durant tout le XVIII<sup>e</sup> siècle, sauf pendant les périodes de guerre<sup>1</sup>; Liverpool est devenu un grand port bien avant d'importer le coton des États-Unis et d'exporter les cotonnades du Lancashire. A l'intérieur, les routes s'améliorent peu à peu; à partir de 1761 et après le succès du canal du duc de Bridgewater qui reliait à Manchester les mines de Worsley, une véritable « fièvre des canaux » s'empare de tout le pays. En quelques années se crée un réseau de canaux, réseau qui rend possible le transport de la houille et des matières lourdes. En même temps, le régime des *enclosures* achevait la constitution de la grande propriété,

1. Voir le graphique, p. 86. Il n'eût peut-être pas été inutile de faire remarquer que la valeur des importations et exportations, telle qu'elle est donnée par le Service des Douanes, ne correspond pas alors à la valeur réelle et ne peut servir que pour des comparaisons.

déracinait une partie de la population rurale et préparait à la grande industrie le personnel indispensable.

Tout était prêt; il ne manquait que les inventeurs. Mais, dès 1733, l'invention de la navette volante avait modifié les conditions du tissage; une série d'inventions rétablirent l'équilibre, — et au delà — au profit de la filature : la *jenny* de HARGREAVES (1765), la *water frame* d'ARKWRIGHT (1768), et, combinaison des deux inventions précédentes, la *mule* de CROMPTON (1779). Six ans plus tard, CARTWRIGHT inventait le métier à tisser.

C'est alors que naquit la fabrique et le *factory system*, d'abord dans l'industrie du coton qui n'avait ni passé ni préjugés, puis dans celle de la laine. La distribution géographique des industries textiles fut complètement modifiée. La *jenny* pouvait encore être employée dans les ateliers domestiques; mais la *water frame* et même la *mule* demandaient un outillage mécanique important et une force motrice autre que la force humaine. Cette force motrice fut d'abord fournie par les rivières : les fabriques s'établirent aux abords du massif pennin, à l'endroit où les rivières sortent de la montagne pour entrer dans la plaine. Le Lancashire monopolisa le coton, l'industrie de la laine se transforma dans le Yorkshire; les centres du Norfolk et des comtés du Sud-Ouest, incapables de se plier aux conditions nouvelles, disparurent l'un après l'autre. Cette décadence fut encore rendue plus rapide par l'invention de WATT, qui rendit l'industrie textile dépendante de la houille.

Une transformation analogue se produisait dans la métallurgie, transformation qui facilitait les progrès de l'industrie textile. DARBY avait trouvé en 1735 le moyen d'utiliser la houille pour la production de la fonte; mais le charbon de bois restait indispensable pour la production du fer. L'invention du puddlage (1784) mit fin à cet état de choses, acheva la fortune des pays de la houille, fit de l'Angleterre le pays par excellence de la métallurgie, et ruina le Sussex. L'âge du fer commençait. Un des « rois du fer » du pays noir, WILKINSON, fit des ponts en fer, et, au grand étonnement des contemporains, des navires en fer.

De cette époque date la division classique de l'Angleterre en deux parties : la région industrielle au Nord et à l'Ouest, la région agricole au Sud et à l'Est. Quatre cartes (p. 360-363), qui donnent la répartition par comté de la population en 1700, 1750, 1801 et 1901, nous permettent de suivre cette évolution qui a complètement déplacé le centre de l'Angleterre, et des études spéciales sur les grandes villes industrielles — Manchester, Leeds et Halifax, Birmingham et Sheffield — complètent fort heureusement un ouvrage que seule la modestie de l'auteur lui a fait désigner sous le nom d'essai.

D. PASQUET.

## LE MÉKONG NAVIGABLE

La presse indo-chinoise a souvent enregistré, au cours de ces trois dernières années, les prouesses nautiques accomplies par certains voyageurs officiels sur les rapides du Mékong, et il était conclu chaque fois à la démonstration faite du « Mékong navigable ».

Ces conclusions, d'un optimisme que nous regrettons de ne pas encore partager, sont pour le moins prématurées : les difficultés inhérentes au régime du fleuve ne se sont pas évanouies du fait que tel ou tel bateau a pu les surmonter en telle ou telle circonstance.

Au surplus, ceux qui se sont plus particulièrement adonnés à ce sport aventureux ont omis de dire ce qui était advenu des chaloupes et vapeurs qui avaient servi à leurs expériences, et d'indiquer les moyens employés pour réussir là où d'autres, moins favorisés par la chance et plus soucieux de leurs responsabilités, avaient subi des mécomptes, qui leur commandent la prudence.

Il ne faut pas se payer de mots ni se montrer trop prompt à prendre ses désirs pour des réalités. Ni les rapides de Kemmarat ni ceux que l'on rencontre au delà de Vien-tian jusqu'à Luang-prabang ne sont navigables « commercialement ».

Certes, ces dangereux parages sont aujourd'hui mieux connus, et les navigateurs les affrontent avec moins d'appréhension pendant une partie de l'année; mais de là à conclure que les difficultés qu'ils présentent tiennent de la légende, il y a loin. On oublie trop vite les nombreuses victimes, Européens ou indigènes, que le fleuve a gardées.

Que les conditions actuelles puissent être sensiblement améliorées, cela ne fait aucun doute. L'essentiel est que l'on fasse un emploi judicieux des crédits affectés chaque année aux travaux de balisage et de dérochement; que l'on procède surtout avec ordre et méthode, d'après un plan d'ensemble étudié par des hommes du métier et exécuté par des agents non moins qualifiés, ce qui ne paraît pas avoir été toujours le cas jusqu'ici.

C'est ainsi que depuis dix ans, tandis qu'on a entrepris successivement sur plusieurs points de la région laotienne du haut fleuve des travaux dont l'utilité n'est évidemment pas à démontrer, mais sans en achever aucun, et que l'on s'efforce d'y résoudre à coups de records plus ou moins retentissants le problème du Mékong navigable, la navigation à vapeur n'est pas encore rendue libre sur le parcours cambodgien tout proche de Pnom-penh; pourtant les nécessités commerciales y réclament, plus impérieusement encore que dans les rapides supérieurs, une amélioration vainement désirée depuis vingt ans.

On paraît avoir un peu perdu de vue que la porte du haut Mékong était encore à ouvrir, et qu'en rendant la continuité du trafic possible pendant au moins huit mois de l'année aux bateaux de 50 t. et au remorquage de Pnom-penh jusqu'aux cataractes de Khôn à travers les seuils de Samboc

et les rapides qui suivent, on mettrait enfin Saigon en relations commerciales directes et constantes avec les pays que le fleuve traverse depuis le bas des rapides de Kemmarat, c'est-à-dire depuis la Sé-moun, jusqu'à la mer.

Non seulement les provinces productrices comprises dans les bassins de la Sé-kong et de la Sé-don, affluents de gauche dont on ne connaît pas assez toute l'importance, trouveraient ainsi leur débouché rapide, régulier et sûr; mais encore les provinces siamoises d'Oubon et de Bassac cesseraient d'être tributaires du chemin de fer de Korat à Bangkok et subiraient nécessairement, tout comme Battambang et Angkor, la dépendance commerciale de Saigon, grâce à l'utilisation de la voie fluviale, définitivement devenue la plus courte, la plus commode, et, par-dessus tout, la moins coûteuse.

Aussi bien, de Pak-moun ou d'Oubon et de Bassac à la mer, la voie terrestre siamoise, avec son chemin de fer dont le terminus, Korat, est à 400 km. du Mékong, ne pourrait dans ces conditions conserver l'avantage que nous lui avons laissé prendre et garder jusqu'à présent. Le pays y est submergé pendant cinq mois de l'année; les routes carrossables n'y existent pas, et la Sé-moun est une voie des plus précaires, même pour la batellerie, pendant la majeure partie de l'année. Ainsi l'on ne verrait plus le commerce des deux rives, qui s'est créé et sensiblement développé grâce à l'occupation française, continuer à prospérer et à s'étendre au profit presque exclusif du Siam et des commerçants de Bangkok.

La régularité et la sécurité du trafic peuvent être d'ores et déjà considérées comme obtenues grâce aux travaux d'amélioration exécutés entre les chutes de Khôn et Pak-moun; les conditions de navigation dans les rapides de Kemmarat, qui suivent ce bief, s'amélioreront par la force des choses, et pour ainsi dire naturellement, lorsque de Pnom-penh ou Saigon on y accédera librement, en d'autres termes lorsque les obstacles que l'on rencontre à Samboc auront été détruits ou tournés.

C'est donc à Samboc qu'est la clé du problème du « Mékong navigable ». C'est sur ce point que devraient se concentrer, sans plus attendre et sans plus disperser leur action, tous les efforts des ingénieurs à qui incombe la tâche de faire du Mékong une voie commerciale dans toute l'acception du mot.

GEORGES SIMON.

#### IV. — CHRONIQUE GÉOGRAPHIQUE

##### GÉNÉRALITÉS

**La Conférence coloniale de Londres.** — Lors de la conférence coloniale de 1902, il avait été décidé de tenir, dans la mesure du possible, des réunions de ce genre entre les premiers ministres des colonies autonomes de l'Empire britannique, en principe tous les quatre ans. La nouvelle conférence, que diverses causes ont retardée, s'est tenue du 15 avril au 14 mai dernier. Les sept colonies autonomes y étaient représentées par leurs Premiers : Sir WILFRID LAURIER (Canada), l'honorable ALFRED DEAKIN (Fédération australienne), Sir JOSEPH WARD (Nouvelle-Zélande), Sir ROBERT BOND (Terre-Neuve), le Dr JAMESON (le Cap), F. MOOR (Natal), enfin le général J. BOTHA, premier ministre de la plus jeune des colonies à *self government* de l'Empire, dont la présence a été très remarquée. Il faut en effet dire que, conformément avec la première clause du traité de Vereeniging, une constitution octroyant un gouvernement entièrement autonome a été concédée au Transvaal par lettres patentes du 10 décembre 1906 et est entrée en vigueur aux élections du 20 février 1907. Le parti boer, ou *Het Volk*, ayant triomphé dans ces élections, Lord SELBORNE, haut commissaire britannique pour l'Afrique du Sud, a chargé le général BOTHA de former le premier ministère autonome du Transvaal. L'ancienne République de l'Orange, pays rural où les Anglais sont rares, ne bénéficie pas encore du nouveau régime.

La conférence de 1907 a apporté quelques progrès de détail à l'idée impérialiste. Ainsi, il a été entendu que ces sortes de réunions auraient lieu tous les quatre ans sous le nom nouveau de « Conférence impériale ». Ce simple changement d'un mot paraît évidemment un résultat un peu maigre, quand on songe au déplacement qu'ont dû s'imposer les « Premiers » et à la durée des débats; il n'est cependant pas sans conséquence, puisqu'il signifie que la Conférence échappe désormais à la surveillance du Colonial Office. La Conférence impériale sera en effet présidée de droit par le premier ministre du Royaume-Uni et prend ainsi le caractère d'une véritable conférence entre gouvernements. Chaque colonie ou Dominion aura droit à un délégué et pourra se faire représenter par deux délégués au plus. Il n'y aura ni de Conseil impérial permanent, comme le demandait jadis M<sup>r</sup> CHAMBERLAIN, mais on a institué au Colonial Office une direction spéciale, sorte de bureau ou de secrétariat permanent, qui aura charge d'expédier la besogne administrative relative à la Conférence impériale, d'en préparer les travaux, de lancer les convocations, etc. En accord avec les principes de Lord SELBORNE, qui avait proclamé l'unité indissoluble de toutes les forces militaires britanniques et énergiquement répudié l'idée d'une défense organisée par escadres locales, M<sup>r</sup> HALDANE, ministre de la guerre, a fait accueillir favorablement la proposition d'organiser une section nouvelle de

l'État-major chargée de veiller spécialement à la défense de la « Greater Britain ». Mais le problème épineux d'une entente douanière et de tarifs de préférence entre la métropole et les colonies a subi un échec complet. L'originalité de cette session a été que les rôles se sont renversés depuis 1902. C'était alors le gouvernement anglais qui, sous l'influence de M<sup>r</sup> CHAMBERLAIN, prétendait entraîner les colonies, un peu déflantes et jalouses de leur indépendance économique, dans la voie des tarifs préférentiels, et M<sup>r</sup> CHAMBERLAIN disait alors que, au point de vue de l'idée impériale, la métropole se trouvait en avance sur ses filles. Mais le cabinet qui gouverne aujourd'hui le Royaume-Uni est arrivé au pouvoir sur la plate-forme du libre-échange intransigeant, et Sir HENRY CAMPBELL-BANNERMAN s'est énergiquement refusé à faire la plus petite concession aux propositions de nature à modifier dans un sens quelconque la législation douanière de l'Angleterre. On a donc assisté à ce spectacle nouveau et significatif de ministres coloniaux plus impérialistes que les hommes d'État de la métropole; M<sup>r</sup> DEAKIN, premier ministre du Commonwealth australien, a attiré particulièrement l'attention par son talent et par sa ferveur panbritannique; c'est lui qui a le plus chaudement soutenu le principe d'un régime assurant aux produits agricoles coloniaux un traitement de faveur à l'entrée de la métropole, en retour de quoi les colonies feraient aux articles manufacturés anglais des avantages particuliers. Le gouvernement anglais ayant repoussé ces idées sans même vouloir les discuter, les « Premiers » ne se sont pas gênés pour exprimer librement l'impression pénible que leur avait causée une telle intransigeance. La conférence a encore envisagé divers problèmes concernant les communications dans l'intérieur de l'Empire. Mais la question, si importante pour les géographes, d'une réforme des monnaies, poids et mesures anglais et de l'adoption du système métrique, qui était au programme de la session, n'a pas été mise en discussion<sup>1</sup>.

**Idées nouvelles sur les agents du modelé dans les Alpes.** — Un revirement d'idées se fait aujourd'hui au sujet de la part proportionnelle des glaciers et des agents torrentiels, éboulements, chocs séismiques, dans le modelé des vallées et des versants en haute montagne. Les observations de plus en plus précises des changements brusques qui métamorphosent soudain l'aspect de vastes étendues de terrain tendent à se multiplier, grâce aux travaux patients de nombreux chercheurs, parmi lesquels se placent au premier rang MM<sup>rs</sup> CHARLES RABOT, PAUL MOUGIN, PAUL GIRARDIN, L. CANET, H. DOUXAMI, W. KILIAN, JEAN BRUNHES<sup>2</sup>. Depuis 1905, *La Géographie* a publié une série d'études et de notes, d'où il ressort que beaucoup de modifications de la surface, à tort attribuées aux glaciers, reviennent en réalité à des agents très variés et très complexes, qu'on s'efforce actuellement de classer. M<sup>r</sup> P. GIRARDIN a notamment mis en lumière le rôle des névés et des avalanches; il a aussi insisté sur la part considérable des éboulements, qui créent parfois d'énormes accumulations de matériaux qu'on a prises par erreur pour des moraines; un des exemples les plus grandioses qu'il cite

1. *La conférence coloniale anglaise de 1907* (*Dépêche coloniale illustrée*, 7<sup>e</sup> année, n<sup>o</sup> 10, 31 mai 1907, p. 125-136); — ANDRÉ MEYREUIL, *La conférence coloniale de Londres* (*Bull. Comité Afr. fr.*, 17<sup>e</sup> année, juin 1907, p. 220-221).

2. Voir la bibliographie d'une partie de ces études dans la note de M<sup>r</sup> CH. RABOT, *Phénomènes torrentiels dans les Alpes de Savoie* (*La Géographie*, XV, 15 mars 1907, p. 187-190).



est le grand éboulement de la Madeleine, entre Lans-le-Bourg et Bessans, dans la haute Maurienne<sup>1</sup>. Une observation récente, faite au péril de leur vie par MM<sup>rs</sup> LECARME au Glacier du Tour (massif du Mont-Blanc), lors du tremblement de terre du 13 août 1905, a montré par surcroît comment un grand nombre de ces éboulements pouvaient se produire à la fois et remanier profondément en un instant très court la topographie et l'aspect de la haute montagne<sup>2</sup>. Les études de phénomènes torrentiels publiées récemment par MM<sup>rs</sup> MOUGIN, GIRARDIN, CAREZ et DOUXAMI n'ont pas moins concouru à modifier en quelque manière les opinions courantes.

En premier lieu, on doit signaler les débâcles brutales de lacs soutenus par un glacier ou par une de ses moraines lors d'une période d'avancée du phénomène glaciaire; ou encore la brusque et habituelle rupture de poches d'eau intra-glaciaires. L'un des plus formidables exemples du premier cas s'est trouvé réalisé en 1818, lors de la rupture d'un barrage morainique soutenant un grand lac à l'issue du glacier de Lépénaz, dans la vallée de Champagny, au pied N de la Grande Casse; ce fut une véritable trombe, charriant des blocs énormes; plusieurs villages furent anéantis, et la vallée ne s'est jamais relevée de l'œuvre de dévastation alors opérée et dont les traces semblent encore toutes fraîches. De même, dans les grands glaciers du Mont-Blanc, on voit se reproduire normalement, mais dans de moindres proportions, les débâcles de poches intérieures analogues à celle du glacier de Tête-Rousse, qui dévasta la vallée de Saint-Gervais en 1892. Ailleurs, ces débâcles redoutables se produisent hors de la présence de tout glacier; il suffit qu'elles soient favorisées par le caractère déboisé des versants et par la nature gypseuse des terrains, qui favorise, comme dans la Maurienne, les glissements et accumulations des couches de façon à former barrage. En pareil cas, l'agent principal de la torrentialité est la « lave », c'est-à-dire une coulée de boue formée par le délayage des matériaux entraînés des hauteurs et qui s'écoule vers l'aval en se chargeant de débris de toute nature, parfois très volumineux et pesants, tels que d'énormes rochers. Ces coulées sont d'autant plus dévastatrices qu'elles s'achèment ordinairement par bonds, se trouvant de distance en distance arrêtées par des obstacles divers: arbres tombés, berges écroulées, amas de gros blocs dans le thalweg; la boue s'accumule alors en lac jusqu'à ce que l'obstacle cède, et c'est ensuite une débâcle irrésistible. Les catastrophes de ce genre sont fréquentes, et de plus elles ont souvent tendance à se reproduire aux mêmes endroits, comme les éboulements. Un des faits les plus tristement caractéristiques à cet égard a été la destruction du village de Bozel, le 16 juillet 1904, par une lave torrentielle qu'avait engendrée le Bon-Rieu. En quelques minutes, vingt maisons étaient rasées, onze personnes noyées, et sur l'emplacement des habitations une masse énorme de matériaux se trouvait déposée, au milieu de laquelle on voyait des blocs de 10 mc. et même davantage, selon M<sup>r</sup> CAREZ.

1 PAUL GIRARDIN, *Les phénomènes actuels et les modifications du modelé dans la haute Maurienne* (*La Géographie*, XII, 1905, p. 1-20); IDEM, *Éboulements et glissements de terrain dans les Alpes françaises et suisses* (*Ibid.*, XIII, 1906, p. 223-225); IDEM, *Observations glaciaires dans la Savoie méridionale pendant l'été 1906 (Rapport préliminaire)* (*Ibid.*, XV, 15 juin 1907, p. 439-442).

2 JEAN LECARME, *Le tremblement de terre du 13 août 1905, observé en haute montagne* (*La Montagne*, 2<sup>e</sup> année, 1906, p. 421-425).

Le Bon-Rieu aurait, depuis le <sup>xiii</sup><sup>e</sup> siècle, produit cinq inondations aussi désastreuses que celle de 1904, en 1270, 1630, 1666, 1667 et 1743. Les documents relatant ces accidents signalent chaque fois le transport d'énormes quantités « de terres et de pierres ». M<sup>r</sup> DOUXAM<sup>i</sup> a de son côté observé deux « laves » dans la Haute-Savoie, l'une sur le Nant-Sec, tributaire de la vallée des Fonds, sur la route de Sixt au col d'Anterne, et l'autre, singulièrement instructive, sur le torrent de la Griez, près du village des Houches, dans la vallée de Chamonix. Un simple orage, survenu le 28 juillet 1905, fit naître une « lave torrentielle » dans les schistes liasiques du bassin de réception de l'Arrandelys; le torrent de boue avait creusé, en avançant, une dizaine de ravines larges de 20 m. et profondes de plusieurs mètres, et, dévastant le cône de déjection de la Griez, il s'était précipité dans l'Arve, qu'il avait temporairement barrée; puis, il avait remonté sur la rive opposée qu'il avait couverte d'alluvions sur une largeur de 50 m. Dans tous ces cas, que des périodes de pluies ou de violents orages déterminent d'ordinaire, les matériaux déposés ont tout à fait l'aspect de dépôts morainiques : blocs de texture très variée, cimentés par une boue grise ressemblant à s'y méprendre à la boue glaciaire caractéristique des moraines de fond.

La confusion était complétée, dans le cas du torrent de la Griez, par cette traînée de matériaux poussée perpendiculairement à l'axe du cours d'eau principal, qui imposait aussitôt l'idée d'une portion de barrage morainique. Selon M<sup>r</sup> DOUXAM<sup>i</sup>, on ne peut faire, pour les dépôts qui tapissent la vallée de l'Arve, le départ de ce qui revient aux glaciers pleistocènes et de ce qui résulte des agents torrentiels à l'œuvre sous nos yeux. Ainsi, vers Sixt, les alluvions que la Carte géologique de France indique comme glaciaires ont, sans aucun doute, des origines très différentes, et il est permis de penser que, par l'activité ininterrompue des agents torrentiels, il reste peu de chose du Glaciaire primitif, au moins aux niveaux inférieurs des vallées.

## FRANCE

**Ouverture du canal de la Marne à la Saône.** — Le canal de la Marne à la Saône a été ouvert à la navigation le 1<sup>er</sup> février dernier, cinquante-deux ans après que l'avant-projet eut été soumis à l'enquête, vingt-huit ans après que son exécution eut été commencée!

Cette voie navigable, longue de 151 km., s'amorce à Rouvroy-Donjeux, à 43 km. au S de Saint-Dizier, sur le canal de la Haute-Marne, remonte la vallée de la Marne jusqu'à la source de cette rivière, puis par celle de la Vingeanne, atteint la Saône à Heuilley, à 25 km. en aval de Gray. Grâce à cette voie navigable, la distance entre Lille et Lyon par canaux se trouve réduite à 836 km., soit un gain de 178 km. sur le trajet par le canal de l'Est, qui était auparavant le plus court<sup>1</sup>. C'est depuis 1900 qu'on avait repris les travaux de cette entreprise si longtemps arrêtée. Dès maintenant, Lyon songe à s'outiller pour faire face à l'accroissement de trafic qui ne peut manquer de se produire entre cette ville et le Nord de la France,

1. *La Géographie*, XV, 15 avril 1907, p. 282-283.

amment avec le port de Dunkerque et la région houillère du Nord; aussi construit-on un nouveau port sur la Saône<sup>1</sup>.

## AFRIQUE

**Les études sur la maladie du sommeil. — Missions R. Koch et Martin<sup>2</sup>.** — Un résultat de la plus haute importance semble dès maintenant acquis au sujet de la thérapeutique de la terrible affection qui ravage aujourd'hui toute l'Afrique intertropicale. Depuis 1904, un médecin colonial glais, le docteur W. THOMAS, avait tenté l'emploi d'une substance de nature sénicale, l'atoxyl; ces essais, bien que non concluants, furent assez heureux pour déterminer de nouvelles recherches. Le docteur KOCH vient appliquer en grand la nouvelle médication sur les nègres de l'Ouganda. Il a commencé par étudier à fond les conditions d'habitat et d'existence de la *tsetse* *palpalis*. Il découvrit que cette variété de glossines se trouve en grande abondance sur le territoire allemand, mais qu'elle préfère les îles à terre ferme et qu'elle choisit plutôt celles qui sont inhabitées et qui servent d'asile aux crocodiles et aux rhinocéros. Les mouches recherchent les endroits où la végétation de la rive se compose de taillis peu épais et où le *mbatch*, qui croît dans l'eau, garnit les berges. Comme elles se nourrissent de sang frais et doivent trouver tous les deux ou trois jours l'occasion de se repaître, il fallut bien penser que, seuls, les crocodiles leur en pourraient fournir. Le docteur KOCH a donc fait abattre ou capturer de ces sauvages; plus tard même il a élevé de jeunes crocodiles en captivité pour les faire servir de sujets d'expérience, et leur rôle fut en effet très grand dans ces travaux.

La maladie étant absente du district allemand de Mouansa, M<sup>r</sup> KOCH se rendit dans l'Ouganda, si fortement infecté comme on sait. Il y étudia surtout le fléau dans les îles Sesse. La maladie a exercé d'épouvantables ravages dans cet archipel; la population, qui y comptait, il y a quatre ans, 100 000 âmes, serait aujourd'hui, d'après les missionnaires, tombée à 12 000. Elle continue à diminuer rapidement. Le mal attaque surtout les hommes dans la force de l'âge; aussi certains villages sont-ils réduits aux femmes et aux enfants. Dans le Sud de l'archipel il y a même un groupe d'îles qui était autrefois très peuplé et qui est aujourd'hui absolument désert. Tel village, qui comptait plus de 200 hab., serait réduit à 55; encore 17 d'entre ceux-ci ont-ils déjà frappés de trypanosomiase. D'ailleurs l'examen a établi que sur 70 p. 100 des habitants encore vivants des îles Sesse sont fortement atteints. Il n'était plus temps de faire de la prophylaxie, il fallait tenter de guérir ou, à tout le moins, d'enrayer le mal chez les malades les plus menacés. L'atoxyl a donné raison à l'espoir qu'on avait fondé sur son emploi: dans son rapport du 5 novembre 1906, le docteur KOCH déclarait que trois malades avaient suffi à améliorer la situation de certains malades qui, autrement, auraient à coup sûr succombé. Il ajoutait même qu'il n'était

<sup>1</sup> C. R. Trav. Chambre de Commerce Lyon, année 1906 (Lyon, A. Rey, 1907), p. 114.  
<sup>2</sup> Bull. Soc. Belge d'Études col., 14<sup>e</sup> année, janvier 1907, p. 41-43; ÉMILE PERROT, L'atoxyl et la maladie du sommeil (La Quinzaine col., 11<sup>e</sup> année, 10 juin 1907, p. 447-450).

plus permis de douter de l'efficacité de l'atoxyl dans la lutte contre la maladie du sommeil. La nouvelle des cures opérées par M<sup>r</sup> Koch, quasi merveilleuses pour les populations africaines, ne tarda pas à se répandre, et de tous les points du territoire infesté de longues théories de malades s'acheminèrent vers le savant. Les observations qui servent de base au rapport adressé par lui au gouvernement allemand portent sur près de 1 000 cas.

L'utilisation de l'atoxyl n'est cependant pas encore entrée dans sa voie définitive : l'illustre major Ross, de Liverpool, serait d'avis qu'il faut encore suspendre son jugement; néanmoins, on est déjà en droit d'espérer que cette substance sera le spécifique de la maladie du sommeil, comme la quinine est celui de la fièvre paludéenne. Il est grand temps, d'ailleurs, d'arrêter la dévastation des populations nègres par le fléau. Le docteur G. MARTIN, chef de la mission française qui venait d'arriver au bas Congo, informait le 17 février M<sup>r</sup> LE MYRE DE VILERS que la maladie faisait de grands ravages dans toute la région, sauf dans le pays accidenté, sablonneux, peu boisé du Boulé N' Tangou, situé entre les vallées supérieures de l'Ogooué, du Djoué et du Niari. La race la plus atteinte est la race Bakongo. Le docteur MARTIN a commencé avec succès la médication à l'atoxyl<sup>1</sup>.

D'un autre côté, la mission du British Museum, dont nous avons déjà parlé à propos du Rouvenzori<sup>2</sup>, vient de rentrer en Europe par le Congo. MM<sup>rs</sup> les docteurs WOLLASTON et CARRUTHERS, après avoir revu la région volcanique du Mfoumbiro et visité le lac Kivu, sont entrés dans le Manyema, qui paraît avoir bien changé depuis le temps où LIVINGSTONE en retraçait la peinture sous des couleurs plutôt riantes. Ce serait aujourd'hui un pays de désolation. Ruiné par les vexations des traitants de chair noire, par la guerre arabe, ensuite par la révolte des soldats Batetele de l'expédition DHANIS, la contrée est aujourd'hui en proie à toutes les horreurs de la maladie du sommeil. Presque chaque village offre un révoltant spectacle, car les habitants chassent les indigènes errants frappés par le mal. Les gens meurent par milliers, sans aucun secours médical. Cette population, accablée par tant de misères, se montre aujourd'hui fort peu accueillante; le docteur WOLLASTON courut de véritables dangers parmi elle. Il a regagné Kasongo après cinq mois de voyage pédestre depuis son départ du Rouvenzori<sup>3</sup>.

**Le développement du port d'Alexandrie.** — Rien ne donne mieux l'idée de l'immense essor que les Anglais ont su imprimer à la productivité économique et au commerce extérieur de l'Égypte que l'énorme et rapide développement du port d'Alexandrie. La valeur totale de son trafic, qui atteignait déjà 940 millions de fr. en 1903 (dont 434 millions aux importations et 506 millions aux exportations), s'est élevée à 1 267 millions en 1906, chiffre qui se décompose lui-même en 622 millions de fr. pour les importations et 645 millions pour les exportations.

Le tonnage des bateaux entrés et sortis a passé de 4 740 000 tx. en 1900 à 7 144 000 en 1906; quant au poids des marchandises, il est en 1906 de

1. *La Géographie*, XV, 15 mai 1907, p. 370.

2. *Annales de Géographie*, XV, Chronique du 15 novembre 1906, p. 484-486.

3. *Mou. Géog.*, 24<sup>e</sup> année, 2 juin 1907, col. 260.

500 000 t. (import.) et 950 000 t. (export.). La supériorité du poids des marchandises importées provient des arrivages de produits lourds tels que : bois de construction, le pétrole et surtout le charbon : 1 409 000 t. de charbon importé en 1906, contre 857 000 en 1900<sup>1</sup>.

Aussi les installations actuelles du port ne suffisent-elles plus; il a fallu, pour le maintenir à la hauteur du trafic, y entreprendre une série d'agrandissements : accostages nouveaux pour les bateaux charbonniers de façon à former un port des charbons, quais pour les bois, le pétrole et les estiaux, prolongement du brise-lames actuel et création d'un second brise-mes, creusement d'un nouveau chenal d'entrée et de sortie, magasins et bûches de dragage et de levage; bref, quand, en 1908, tous les travaux seront terminés, l'État égyptien aura dépensé pour améliorer le port d'Alexandrie une somme considérable d'un million de livres égyptiennes (26 millions de fr.).

Il est à noter — et le fait est assez rare pour qu'on le remarque — que France a largement profité de ce remarquable essor du grand port égyptien; la valeur de nos échanges, qui n'était que de 71 millions de fr. en 1900, s'est élevée à 128 millions de fr. en 1906; les importations, notamment, ont plus que doublé, passant de 34 millions à plus de 72, tandis que les exportations montaient de 37 millions à plus de 55 millions. Nous vendons surtout à Alexandrie des farines provenant des blés exotiques traités par les inoteries de Marseille : 22 millions de fr. Mais la France envoie en même temps pour une cinquantaine de millions de métaux et ouvrages en métal, de tissus, de boissons, de produits chimiques et médicaux, de parfumerie, etc. Il est regrettable que notre marine marchande ne participe pas assez faiblement à ce progrès et se développe singulièrement moins vite que celle de nos concurrents; son tonnage n'a gagné que 20 p. 100 de 1900 à 1906, le nombre des bateaux à l'arrivée n'a monté que de 109 à 125. Eu égard à la valeur du commerce, c'est notre pays, de beaucoup, qui présente le moindre tonnage de navires : 17 bateaux et 40 000 tx. par dizaine de millions de francs; tandis que, pour le même chiffre d'affaires, l'Angleterre a 36 bateaux et 61 000 tx., l'Autriche 33 bateaux et 67 000 tx., l'Allemagne 41 bateaux et 73 000 tx., enfin l'Italie 61 bateaux et 101 000 tx. Ainsi la proportion de nos marchandises qui voyagent sous pavillon étranger est de plus en plus considérable. Voici d'ailleurs la part des diverses nations dans le mouvement maritime et le commerce d'importation d'Alexandrie :

	Tonnage tonneaux.	Importations francs.
Angleterre. . . . .	1 275 000	208 578 000
France. . . . .	288 000	72 187 000
Autriche. . . . .	282 000	43 050 000
Allemagne. . . . .	248 000	33 865 000
Italie. . . . .	316 000	31 280 000

Ce tableau fait également ressortir notre infériorité au point de vue de navigation. Une nouvelle compagnie vient de se former, la « Compagnie de

1. *Port d'Alexandrie* (Bull. mensuel Chambre Commerce fr. d'Alexandrie, 16<sup>e</sup> année, février 1907, n° 172, p. 10-16). Toutes les valeurs dans cette note sont en livres égyptiennes (25 fr. 92); nous les avons converties en francs. Le commerce d'Alexandrie n'était que de 450 millions de fr. en 1900, et de 572 en 1892; il a donc presque triplé en un quart de siècle et beaucoup plus que doublé en quinze ans; cette croissance commerciale est digne d'être comparée avec celle des grands ports du Nord, Anvers, Hambourg et Rotterdam.

navigation de la Méditerranée orientale », pour remédier en partie à cette situation : elle se propose de mettre en service une ligne de bateaux partant de Dunkerque, passant par le Havre, Tanger, Oran, Alger, Tunis, pour aboutir à Alexandrie.

**Exhaussement de la cataracte d'Assouan.** — Le Conseil des ministres d'Égypte, malgré les protestations des archéologues, a décidé d'exhausser de 7 m. le barrage d'Assouan, ce qui le mettra en mesure d'emmagasiner deux fois et demi autant d'eau que n'en contient le réservoir actuel; on pourra ainsi étendre la culture du coton, et aussi de la canne à sucre et de la betterave sucrière, en Haute-Égypte; 385 000 ha. pourront être livrés à l'irrigation et le supplément de valeur annuelle des récoltes atteindra 85 à 100 millions de fr. Le coût total des travaux n'est évalué qu'à 39 millions de fr. Mais l'île de Philæ et ses charmants monuments, ainsi que divers autres temples, seront recouverts par la crue. Le gouvernement ne s'est décidé qu'après avoir tenté d'éviter cette extrémité; il avait fait étudier à fond le cours du Nil entre Ouadi Halfa et Khartoum et avait pensé un moment à construire un nouveau réservoir en amont de la cataracte Chablouka (à environ 100 km. en aval de Khartoum); mais MM<sup>rs</sup> BENJAMIN BAKER et WEBB ont démontré que le projet était irréalisable. On se contentera donc de prendre des mesures pour réduire au minimum les dommages : les temples destinés à être inondés seront consolidés le plus fortement possible et une enquête archéologique minutieuse sera organisée aux frais de l'Etat en Nubie; on publiera une description détaillée de toutes les ruines entre Assouan et Ouadi Halfa. Le temps ne manquera pas pour mener ce travail à bien, car l'exhaussement de la digue ne sera achevé que dans six ans<sup>1</sup>.

## AMÉRIQUE

**Les parcs nationaux argentins.** — A l'exemple du gouvernement des États-Unis, qui a fondé en 1873 le célèbre « Parc national » connu sous le nom de Yellowstone Park; du Canada, qui a fait aménager sur la ligne du Transcanadien le Parc national de Banff; de l'Australie, enfin, qui entretient, au S de Sydney, dans le district d'Illawara, une modeste réserve de plaisance de 900 ha. seulement, sous le titre un peu ambitieux de « Parc national australien », la République Argentine vient de se constituer deux « parcs nationaux ».

La première de ces réserves a fait l'objet, en avril 1902, d'une mission spéciale, confiée à M<sup>r</sup> C. THAYS, directeur des Parcs et promenades publiques et du Jardin botanique de Buenos Aires : il s'agissait d'étudier l'aménagement des cataractes grandioses et trop peu connues de l'Iguazú, dans le territoire des Missions, tout près de la frontière du Brésil. M<sup>r</sup> THAYS, après avoir passé un certain temps sur place, a établi un projet général, qui a été approuvé par le gouvernement et qui va entrer en voie d'exécution. La superficie du parc sera de 25 000 ha. Les cataractes en constitueront la

1. *Bull. Soc. Belge d'Études col.*, 14<sup>e</sup> année, avril 1907, p. 389.

principale attraction : elles se développent mi-partie sur le territoire brésilien, mi-partie sur le territoire argentin, se déployant sur une longueur de 4 km. et atteignant sur certains points la hauteur de 60 m., supérieure à la hauteur de chute du Niagara ; par contre, leur débit est moins puissant. On se propose donc de faciliter l'accès de cette merveille naturelle, de choisir des sites favorables pour la construction d'hôtels, de bains, de casinos ; de tracer des avenues, d'établir des ponts suspendus et des belvédères, et surtout de mettre sous la protection du gouvernement les magnifiques forêts séculaires qui sont l'ornement du site.

D'un autre côté, M<sup>r</sup> F. P. MORENO, ancien directeur du Musée de la Plata, ayant reçu en don, à titre de récompense nationale pour les services qu'il a rendus dans la solution du conflit chilo-argentin, vingt-cinq lieues carrées (françaises) de terrain en Patagonie, sur les bords du lac Nahuel Huapi, fit remise au gouvernement d'environ 4 800 ha., aux fins d'y créer un parc national argentin. M<sup>r</sup> MORENO en a choisi l'emplacement à l'extrémité W du fjord principal du lac Nahuel Huapi, autour de Puerto Blest<sup>1</sup> ; son but, en faisant cette donation, était de faire servir la région, si riche en phénomènes naturels curieux ou magnifiques, au progrès humain, et il émettait le désir qu'on n'y fit d'autres travaux que ceux qui pourraient faciliter la visite de voyageurs cultivés, « dont la présence sera toujours au bénéfice de ces régions incorporées définitivement à notre souveraineté et dont le rapide développement doit contribuer à la bonne orientation des destinées de la nation argentine ». Jusqu'à présent, le lac Nahuel Huapi n'est pas accessible par voie ferrée ; la dernière station de la ligne qui part de Bahia Blanca est Neuquen<sup>2</sup>.

## Océans

**Sondages nouveaux dans la mer de la Sonde et dans le Pacifique occidental.** — Le navire allemand « *Planet* », dont nous avons signalé les intéressants travaux<sup>3</sup>, a continué la série de découvertes dont il a semé sa route entre l'Europe et le Pacifique occidental. Entre autres nouveautés, il a exécuté plusieurs séries de sondages sur le rebord extérieur des Iles de la Sonde. Il a ainsi reconnu l'existence d'un sillon profond courant parallèlement à la côte Sud de Java et s'étendant même peut-être jusqu'au large de Sumatra ; il contiendrait la plus grande profondeur qu'on ait encore mesurée dans l'Océan Indien : 7 000 m. M<sup>r</sup> SUPAN, qui avait soupçonné depuis plusieurs années l'existence de ce sillon, l'avait indiqué, sur la foi d'un ou deux sondages, dans sa carte bathymétrique des Océans parue en 1899. Il n'y aurait d'ailleurs point seulement un sillon unique : un autre existerait plus près de la terre, séparé du premier par une crête sous-

1. Voir la grande carte à 1 : 1 500 000 de F. P. MORENO (*Annales de Géographie*, XII, 1903, pl. 1).

2. EUGÈNE AUTRAN, *Les parcs nationaux argentins*, Extrait du *Boletín de Agricultura*. Buenos Aires, Ateliers du Bureau météorologique argentin, 1907. In-8, 41 p., 4 vues panoramiques et un plan, avec une petite flore du lac Nahuel Huapi et une bibliographie. Le parc national des États-Unis est d'une étendue beaucoup plus vaste que les futurs parcs argentins : il mesure 950 000 ha.

3. *Annales de Géographie*, XV, Chronique du 15 janvier 1906, p. 88.

marine qui semble continuer vers le Sud-Est le groupe des îles Mentawi. Il est très probable, comme le remarque M<sup>r</sup> SUPAN, que de tels sillons proviennent d'une action de plissement<sup>1</sup>. Le « *Planet* » a continué ses travaux en relevant les fonds de la côte Nord de la Nouvelle-Guinée; la descente vers les grandes profondeurs y serait prodigieusement abrupte, plus encore qu'à l'Est de la côte de Madagascar; on reconnut en effet un fond de 3395 m. à 16 km. et demi du rivage. Les groupes d'îles Échiquier, de l'Amirauté, Hermit, Sanct Matthias, se dressent sur des plateaux de 900 à 1500 m., d'où l'on tombe sur les grands fonds par un talus dont la raideur atteint d'abord presque 45°<sup>2</sup>.

De même que le « *Planet* », les navires « *Edi* » et « *Stephan* », chargés de poser un câble entre Ménado (Célèbes), Guam et Yap, ont montré combien il reste encore à faire pour débrouiller l'océanographie des parages, si importants pour la physique terrestre, du Pacifique occidental.

Leurs opérations ont mis en évidence des fonds très accidentés et d'une disposition extraordinairement régulière. Depuis la pointe nord-orientale de Célèbes, en se dirigeant au Nord-Est, on rencontre successivement quatre groupes d'îles, disposés pour ainsi dire en échelons et orientés vers le Nord-Est : les Talaout, les Palaos, Yap et les Mariannes. Tout contre ces terres et parallèlement à leur axe, s'allongent à l'Est autant de fosses profondes et autant de brusques relèvements de fonds. Îles, fosses et ressauts se succèdent régulièrement : on dirait une série de trous brusques et profonds séparés par des crêtes à pic. Les talus de ces trous sont d'une raideur exceptionnelle : la fosse des Talaout, entre cet archipel et les Palaos, atteint 7248 m.; celle des Palaos, à l'Est et au Sud-Est de ces îles, comprend deux bassins, l'un de plus de 7000 m., l'autre de 8000 m.; enfin, à l'Est de Yap, on trouve 7538 m. On sait en outre que la fosse située au Sud-Est de Guam, relevée il y a quelques années par le vapeur américain « *Nero* », est la plus profonde qui existe : 9636 m. Toutes ces fosses sont singulièrement étroites et n'ont en moyenne que 18 km. de large; celle de Guam atteint 36 km. En se dirigeant de Yap vers les Riou-kiou à travers la mer des Philippines, les fonds océaniques, malgré des dénivellations de 2000 à 3000 m., demeurent assez réguliers; puis, soudain, à 30 km. des Riou-kiou, ils descendent à 7480 m. — formant ainsi un abîme linéaire, large seulement de 20 à 30 km., et s'allongeant parallèlement à cette chaîne d'îles. M<sup>r</sup> GERHARD SCHOTT considère comme hautement probable que la morphologie spéciale de cette région est due à une grande série de dislocations, telle qu'on pouvait l'attendre sur le rebord extérieur d'une masse continentale offrant les traits de structure qui distinguent l'Asie orientale<sup>3</sup>.

1. SUPAN, *Die Sundaygräben* (Petermanns Mitt., LIII, 1907, Heft 3, p. 70-71; carte bathym. c à 1 : 12 500 000, pl. 6).

2. *Geog. Journ.*, XXIX, June, 1907, p. 679.

3. *La Géographie*, XV, 15 avril 1907, p. 303-304; *Geog. Journ.*, XXIX, June, 1907, p. 679. — *Zeitschr. Gesellschaft für Erdk. Berlin*, 1907, n° 5, p. 341-342; — DR. G. SCHOTT und DR. F. PERLEWITZ, *Lotungen I. N. M. S. « Edi » und des Kabeldampfers « Stephan » im westlichen Stillen Ozean* (Aus dem Archiv der Deutschen Seewarte, XXIX. Jahrgang 1906, n° 2). Hamburg, 1906. In-4, 38 p., 4 pl. cartes.



## RÉGIONS POLAIRES

**L'expédition Wellman.** — Le vapeur « *Fridtjof* », emportant l'expédition **WELLMAN**, a quitté Tromsø, à destination du Spitzberg, où elle organisera, à l'île des Danois, la tentative prévue pour cet été, que nous avons annoncée dans cette Chronique <sup>1</sup>.

Le ballon « *America* » a été entièrement reconstruit à Paris; sa longueur est d'environ 66 m., son plus grand diamètre de 16 m. environ; il cube plus de 500 mc.; sa force ascensionnelle atteint 8840 kg. La nacelle et l'appareil ont été entièrement transformés dans les ateliers de Geunnevilliers, sous la direction de M<sup>r</sup> **WELLMAN** lui-même et de son principal ingénieur. La nacelle, très forte et très légère, est construite en tubes d'acier et a 33 m. de longueur; le moteur sera mis en mouvement par deux hélices de 3<sup>m</sup>,50 de diamètre et alimenté par un réservoir contenant plus de 3000 kg. de pétrole. À pleine vitesse, pourra fournir de 25 à 28 km. à l'heure, pendant plusieurs heures environ, c'est-à-dire parcourir deux fois la distance du Spitzberg et retour.

L'équipage sera de 4 à 5 hommes; on emportera une douzaine de traîneaux, en prévision d'un retour possible sur la glace, et, de plus, une tonne d'armes et de vivres, qui permettront d'affronter un hivernage, si cela devient nécessaire. Le départ se ferait à la fin de juillet ou au commencement d'août <sup>2</sup>.

**Nouvelle expédition arctique du duc d'Orléans.** — Le duc **PHILIPPE D'ORLÉANS** est parti à la fin de mai pour une nouvelle expédition dans les régions arctiques. Son navire, la « *Belgica* », est toujours commandé par M<sup>r</sup> **DE LAULHE**, et le Dr **RÉCAMIER** est encore du voyage. Les observations seront confiées au lieutenant norvégien **RACHLEV** et à un zoologiste; les matelots sont surtout norvégiens. Cette fois, le but de la croisière est la mer de Kara, où l'on s'efforcera de pénétrer le long de la côte Nord de la Sibérie.

**Régions antarctiques. Projets d'expéditions E. H. Shackleton**

**I. Arctowski.** — L'exploration antarctique, dont MM<sup>rs</sup> **DE DRYGALSKI** et **L. MILL** déploraient l'abandon inopportun et prématuré, semble devoir prochainement renaître à bref délai. Deux projets, un anglais et un belge, tendent de prendre forme, et tous deux, malgré de nombreuses différences de détail, se proposent comme objet principal l'exploration des parages mystérieux de la Terre Édouard VII, découverte, on s'en souvient, par la « *Discovery* » en 1903.

Le lieutenant **E. H. SHACKLETON** <sup>3</sup> se propose en somme la continuation et l'extension des travaux de la « *Discovery* ». Prenant pour point de départ la Nouvelle-Zélande en février 1908, il veut, avec un baleinier spécialement adapté ou un vapeur monté par un petit équipage de 9 à 12 hommes seulement, se faire transporter aux quartiers d'hiver de la « *Discovery* ». Une fois l'hiver passé, trois groupes d'excursion se mettront en route, l'un vers

*Annales de Géographie*, XV, Chronique du 15 juillet 1906, p. 390-400.

*Bull. Amer. Geog. Soc.*, XXXIX, June, 1907, p. 347.

**E. H. SHACKLETON**, *A New British Antarctic Expedition (Geog. Journ., XXIX, March, 1909, p. 329-332)*.

l'W dans la direction du pôle magnétique, l'autre vers le S par le même chemin que la fameuse excursion polaire du capitaine Scott; il tentera, avec l'aide de poneys sibériens et d'une sorte de chariot automobile, de pousser plus loin que 82°17', et même, si possible, de gagner le pôle. Enfin, un troisième groupe devra prendre pour objectif la Terre Édouard VII et en relever la ligne de côtes. Le bateau, qui sera retourné à la Nouvelle-Zélande pendant la durée de l'hiver, reviendra chercher l'expédition en février 1909, mais ne rentrera pas directement. M<sup>r</sup> SHACKLETON veut en effet profiter de ce voyage de retour pour élucider la question, plus ardemment controversée aujourd'hui que jamais, de la réalité et du tracé des terres de WILKES. C'est là un bien vaste programme, eu égard aux faibles moyens dont paraît devoir disposer l'expédition. Le lieutenant SHACKLETON sera trop heureux s'il en réalise une partie.

Quant à l'expédition belge, dont M<sup>r</sup> HENRYK ARCTOWSKI vient de retracer le plan sommaire dans deux brochures<sup>1</sup>, et qui a fait l'objet d'un exposé au Palais des Académies à Bruxelles le 24 mai dernier, elle devrait surtout s'attacher à faire disparaître la grande lacune qui sépare les levés de la « *Belgica* » de ceux de la « *Discovery* », nous voulons dire la vaste zone inconnue dont la Terre Édouard VII constitue le terminus occidental et qui s'arrête à l'E aux points extrêmes atteints par la « *Belgica* » (102° long. W) et par COOK (environ 107° long. W). On partirait donc des abords du cap Horn le plus tôt possible dans la saison, dès le début d'octobre par exemple, de manière à avoir devant soi six ou sept mois de navigation dans les glaces, et l'on s'efforcerait de gagner la Terre Édouard VII, où l'on chercherait un emplacement d'hivernage : c'est de ces quartiers d'hiver que partirait au printemps des traîneaux automobiles pour étudier le prolongement Sud des côtes de la Terre Édouard VII et résoudre définitivement le problème du grand glacier plat qui se termine au N par la muraille de Ross. L'accomplissement de ce programme exigerait sans doute, selon M<sup>r</sup> ARCTOWSKI, un voyage de longue durée, peut-être trois campagnes d'été et deux hivers. Le départ aurait lieu à Anvers dans deux ans. M<sup>r</sup> ARCTOWSKI entre dans des détails très minutieux sur la préparation scientifique et matérielle de l'expédition; nous n'y insistons pas, étant donné le long délai qui s'écoulera avant l'exécution et qui permettra d'y revenir à loisir.

MAURICE ZIMMERMANN,

Professeur à la Chambre de Commerce  
et Maître de conférences à l'Université de Lyon.

1. HENRYK ARCTOWSKI, *Plan de voyage de la seconde Expédition Antarctique belge*. Bruxelles, Vanderauwera & C<sup>e</sup>, 1907. In-8, 15 p.; — *Programme scientifique de la seconde Expédition Antarctique belge*. Bruxelles. Vve Ferd. Larcier, 1907. In-8, 16 p.

L'Éditeur-Gérant : MAX LECLERC.

*Annales*  
*de Géographie*



# nales de Géographie

-----


XVI<sup>e</sup>

BIOGRAPHIE GÉOGRAPHIQUE ANNUELLE  
1906

Publiée sous la direction de  
**Louis Raveneau**

Avec le concours de

OT, B. AUERBACH, J. BARBOSA DE BETTENCOURT, H. BAULIG, AUGUSTIN BERNARD,  
MAURICE BESNIER, RAOUL BLANCHARD, J. BLAYAC, L. HOUTRY, A. BRIOT,  
BRUNHES, H. BUSSON, P. CAMENA D'ALMEIDA, ÉD. CHAVANNES, P. CHOFFAT,  
LIN, HENRI CORDIER, J. CORNET, A. DEMANGEON, H. DOUXAMI, M. C. ENGELL,  
BRE, MAURICE FALLEX, L. GALLOIS, PAUL GIRARDIN, H. HAUSER, A. J. HERBERTSON,  
IER, G.-A. HÜCKEL, A. JARDÉ, LOUIS LAFFITTE, HENRI LORIN, J. MAC FARLANE,  
J. MACMUNN, HAGBART MAGNUS, A. MAIREY, L. MALAVIALLE, EMM. DE MARGERIE,  
IARTIN, E. DE MARTONNE, F. MAURETTE, BENJ. L. MILLER, ATT. MORI, CH. MOUREY  
SSET, J. OFFNER, CH. PASSERAT, RENÉ PINON, A. SALLES, JULES SION, MAX. SORRE,  
STOLPE, ALFRED UHRY, ANT. VACHER, C. VALLAUX, P. VIDAL DE LA BLACHE,  
N. H. VLASYKLD, G. YVER, MAURICE ZIMMERMANN.



**Librairie Armand Colin**

5, RUE DE MÉZIÈRES, PARIS (6<sup>e</sup>)

—  
Tous droits réservés.



## XVI<sup>E</sup> BIBLIOGRAPHIE 1906

Notre XVI<sup>e</sup> Bibliographie annuelle analyse les **principaux** ouvrages et articles qui portent le millésime de **1906**; on y trouvera aussi un petit nombre de comptes rendus se rapportant à 1905.

Les analyses faites par MM<sup>rs</sup> A. J. HERBERTSON, J. MAC FARLANE, Miss N. E. MACMUNN, MM<sup>rs</sup> HAGBART MAGNUS, B. L. MILLER, ATT. MORI, ont été traduites par M<sup>r</sup> F. MAURETTE.

Nous avons adopté le système d'abréviations employé dans la *Bibliotheca Geographica* publiée par M<sup>r</sup> OTTO BASCHIN, et suivi en principe dans le *Geographical Journal*. La liste ci-dessous diffère de celle de M<sup>r</sup> BASCHIN par la suppression de 12 signes, dont 8 correspondent à des revues très rarement citées ici, et par l'adjonction de 16 abréviations. L. R.

### ABRÉVIATIONS

A.	=	Analele, Anales, Annaes, Annalen, Annaler, Annales, Annali, Annals.
Abh.	=	Abhandlungen.
Acad.	=	Academia, Académie, Academy.
Acc.	=	Accademia.
Akad.	=	Akademi, Akademia, Akademie, Akademiia.
Amer.	=	America; American.
Anz.	=	Anzeiger.
Arch.	=	Archiv, Archives, Archivio, Archivo.
Ass.	=	Association.
Bolet.	=	Boletim, Boletin, Bolletino, Buletin, Buletinul, Bulletijn, Bulletin, Bullettino, Buttleti.
Beitr.	=	Beiträge.
Ber.	=	Bericht, Berichte.
Bl.	=	Blatt, Blätter.
Bot.	=	Botanik, Botanique, Botany; Botanical, Botanique, Botanisch.
Br.	=	Britain; British.
C.	=	Congrès, Congreso, Congress, Congresso.
Col.	=	Colonie, Colony; Colonial.
Com.	=	Commercial.
Comm.	=	Commerce; Commercial, Commerciale, Commerciell.
C. r.	=	Compte rendu.
D.	=	Deutschland; Deutsch.
Diss.	=	Dissertation.
E.	=	Erdkunde.
Erg.	=	Ergebnisse.
Forsch.	=	Forschungen.
Fr.	=	France; Français.
G.	=	Geografia, Geografia. Geographia, Geographie, Géographie, Geography; Geografische, Geografico, Geográfico, Geografisk, Geografitschskii, Geographic, Geographical, Géographique, Geographisch.
Geol.	=	Geologie, Geology; Geological, Geologico, Geologisch.
Géol.	=	Géologie; Géologique.
Ges.	=	Gesellschaft.

<i>Gesch.</i>	--	Geschichte; Geschichtlich.
<i>Hist.</i>	--	Histoire, History; Historical, Historique, Historisch.
<i>I.</i>	--	Institut, Institute, Institution, Instituto, Instituut, Istituto.
<i>Imp.</i>	--	Imperial, Impérial, Imperatorskii.
<i>In.</i>	--	Inaugural.
<i>Int.</i>	--	International.
<i>It.</i>	--	Italia; Italiana, Italiano.
<i>Izv.</i>	--	Izvēstia.
<i>J.</i>	--	Journal, Jornal.
<i>Jb.</i>	--	Jaarboek, Jahrbuch, Jahrbücher.
<i>Jhr.</i>	--	Jahresbericht, Jahresberichte.
<i>K.</i>	--	Kaiserlich; — Königlich, Kongelig, Kongliga, Koninklijk.
<i>Kol.</i>	--	Kolonie; Kolonial.
<i>Lb.</i>	--	Literaturbericht.
<i>M.</i>	--	Meldeløser, Mededeelingen, Mitteilungen, Mittheilungen.
<i>Mag.</i>	--	Magazin, Magazine.
<i>Mem.</i>	--	Memoirs, Memorias, Memorie, Memoriele.
<i>Mém.</i>	--	Mémoires.
<i>Met.</i>	--	Meteorologia, Meteorologie, Meteorology; Meteorological, Meteorologisch.
<i>Mét.</i>	--	Météorologie; Météorologique.
<i>Mus.</i>	--	Museum, Muséum, Musco.
<i>N.</i>	--	Neu, New, Niouw, Nouvel, Nuovo, Nya, Nyt.
<i>Nachr.</i>	--	Nachrichten.
<i>Nat.</i>	--	Naturvidenskab, Naturwissenschaft; Natural, Naturale, Naturalist, Natur- Natuurkundig, Naturwissenschaftlich.
<i>Ned.</i>	--	Nederland; Nederlandsch.
<i>Ö.</i>	--	Oesterreich; Oesterreichisch.
<i>Ob.</i>	--	Obščestvo.
<i>P.</i>	--	Proceedings.
<i>R.</i>	--	Reale, Regia, Regio, Royal.
<i>Rep.</i>	--	Report, Reports.
<i>Rev.</i>	--	Review, Revista, Revue.
<i>Riv.</i>	--	Rivista.
<i>S.</i>	--	Sällskap, Selskab, Sociedad, Sociedade, Società, Societas, Societatea, Socie- Society.
<i>Sber.</i>	--	Sitzungsbericht, Sitzungsberichte.
<i>Sc.</i>	--	Science, Sciences, Ciencias, Scientiae, Scienza; Scientific, Scientifique.
<i>Ser.</i>	--	Serie, Series.
<i>Sér.</i>	--	Série.
<i>Stat.</i>	--	Statistics, Statistik, Statistique; Statistical, Statistique, Statistisch.
<i>T.</i>	--	Transactions.
<i>Ts.</i>	--	Tidskrift, Tijdschrift.
<i>U. S.</i>	--	United States.
<i>Univ.</i>	--	Universidad, Universidade, Università, Universitât, Université, Universi- Universitetet, University.
<i>V.</i>	--	Verhandelingen, Verhandlungen.
<i>Ver.</i>	--	Verein.
<i>W.</i>	--	Wetenschap, Wissenschaften; Wetenschappelijk, Wissenschaftlich.
<i>Z.</i>	--	Zeitschrift.
<i>Zap.</i>	--	Zapiski.
<i>Zool.</i>	--	Zoologie, Zoology; Zoological, Zoologique, Zoologisch.
<i>Ztg.</i>	--	Zeitung.



# I. — PARTIE GÉNÉRALE

## HISTOIRE DE LA GÉOGRAPHIE

1. — [ABOULFEDA.] **Descripción de España por Ibrahím Abulfeda** traducida por D. FRANCISCO MOLL<sup>(1)</sup>. (B. R. S. G. Madrid, XLVIII, 1906, p. 81-104.)

Préface de M<sup>r</sup> ANT. BLÁZQUEZ (p. 81-83).

2. — ALMAGIA (R.). **Il primo scritto italiano di Oceanografia.** (B. S. G. It., ser. IV, VII, 1906, p. 322-338.)

Expose succinctement le contenu et fait ressortir les mérites de la *Relatione del nave* de GIOVANNI BOTERO (1599).  
L. RAVENEAU.

3. — BEAZLEY (C. R.). **The Dawn of Modern Geography. Vol. III. A History of Exploration and Geographical Science from the Middle of the thirteenth to the early years of the fifteenth Century (c. A. D. 1260-1420).** With reproduction of the principal maps of the time. Oxford, Clarendon Press; London, ..., Henry Frowde, 1906. In-8, xvi + 639 p., 12 pl. 20 sh.

Avec ce troisième volume s'achève l'histoire de la géographie au Moyen Age de M<sup>r</sup> BEAZLEY, dont les deux premiers tomes ont paru en 1897 et 1901 (*XI<sup>e</sup> Bibl. 1901*, p<sup>o</sup> 1). Il embrasse la période de 1260 à 1420 et s'arrête, par conséquent, au moment où vont commencer les voyages des Portugais sur la côte d'Afrique. Les grands événements géographiques de cette période sont les voyages en Extrême Orient, dont le plus fécond fut celui de MARCO POLO, et le commencement des découvertes par mer dans l'Océan Atlantique. Toute cette histoire est racontée avec la même conscience que dans les livres précédents, avec une information aussi complète et une critique aussi prudente (voir comme exemple de discussion les pages où il est question des découvertes des Dieppois sur la côte de Guinée). On trouvera seulement que la première partie est plus complaisamment développée que la seconde, et qu'en particulier la part faite à MARCO POLO est bien considérable. Par contre, le chapitre VI (*Geographical Theory*) est plutôt maigre : quelques pages sur ALBERT LE GRAND et ROGER BACON, rien sur DANTE, et l'on passe immédiatement aux plus anciennes cartes marines, sujet tout différent. Évidemment, l'auteur, malgré le sous-titre donné à son ouvrage, a toujours été plus attiré vers l'exploration que vers les théories géographiques. Sauf cette réserve, qui a son importance, cette histoire de la géographie au Moyen Age est aujourd'hui le meilleur guide à suivre, le meilleur répertoire pour cet ordre de questions. Ce troisième volume est plus abondamment illustré que les précédents. Il contient 11 reproductions de cartes d'après les originaux. Il se termine par un index général se rapportant à l'ouvrage tout entier.

L. GAILLOIS.

4. — BECCARI (C.). **Rerum Æthiopicarum scriptores occidentales inediti a seculo XVI ad XIX. Ser. I. Vol. II, III, IV.** Roma, Casa Edi-

trice Italiana, 1905-1906. 3 vol. in-8, XLII + 644 p., pl.; XIV + 586 p., pl. XXXII + 402 p.

Le volume publié en 1903 (*XIII<sup>e</sup> Bibl. 1903*, n° 4) pouvait être considéré comme une introduction à cette précieuse collection. Les tomes II et III contiennent l'Histoire d'Éthiopie du P. PIETRO PAEZ, jésuite portugais, né en 1564, qui séjourna en Abyssinie comme supérieur de la mission catholique, de 1603 jusqu'à sa mort, en 1622. C'est pour rectifier les idées fausses qu'on avait en Occident sur l'Éthiopie qu'il écrivit cette œuvre assez diffuse, mais pleine de renseignements sur l'histoire et la géographie du pays. Elle était restée manuscrite et on la croyait perdue, lorsque le P. BECCARI l'a retrouvée. Le tome IV comprend les traités historiques et géographiques d'un autre jésuite portugais, le P. EMMANUEL BARRADAS, qui vint en Abyssinie en 1624 et y resta jusqu'en 1633, année où il fut forcé de quitter le pays. Prisonnier à Aden, il y écrivit plusieurs opuscules. Des livres qu'a retrouvés et que publie le P. BECCARI, le plus important est relatif au Tigré. Il en a donné une traduction italienne, sous le titre : *Il Tigrè descritto da un missionario gesuita del secolo XVII*, dans la *Riv. Col.*, Anno I, vol. II, sett.-ott. 1906, p. 8-25. ATT. MORI.

5. — BEHRMANN (W.). *Über die niederdeutschen Seebücher des fünfzehnten und sechzehnten Jahrhunderts*. In. Diss. Göttingen. (*M. G. Ges. Hamburg*, XXI, 1906, p. 63-176, 14 fig.; 4 cartes, pl. v-viii.) Hamburg, L. Friederichsen & Co, 1906. In-8, 110 p., 4 pl. 5 M.

M<sup>r</sup> BEHRMANN étudie les routiers de mer « bas-allemands » du xv<sup>e</sup> et du xvi<sup>e</sup> siècles. Ces recueils sont les ancêtres de nos *Instructions nautiques* : ils contiennent des renseignements pratiques à l'usage des navigateurs, éloignement des ports, etc. Le plus ancien de ces routiers bas-allemands est conservé en manuscrit à la Kommerzbibliothek de Brême. C'est une compilation en plusieurs parties rédigées à différentes époques, mais pas avant le xiv<sup>e</sup> siècle. Vient ensuite une « Seekarte », dont il y eut plusieurs éditions au xvi<sup>e</sup> siècle. Malgré son titre, elle ne doit pas être confondue avec les *Miroirs de mer*, comme celui de L. J. WAGHENAR, qui contiennent de véritables cartes. Comme on pouvait s'y attendre, M<sup>r</sup> BEHRMANN trouve des rapports entre ces recueils et les recueils analogues en usage dans les marines italienne, française, anglaise. Tout cela dérive de la même source. Dans une seconde partie, il étudie les mesures employées dans ces documents et compare les distances qu'ils donnent avec les distances réelles. Dans une troisième, il passe en revue les figures, les plans, les cartes que donnent ces routiers, et les compare avec les portulans proprement dits. Une bibliographie de tous les routiers qui intéressent les régions du Nord termine cette consciencieuse étude. L. GALLOIS.

6. — BELLIO (V.). *Le cognizioni di geografia generale di Giovanni Villani*. Roma, Società Geografica Italiana, 1906. In-8, 44 p.

Dans un précédent travail, l'auteur avait fait un dépouillement de tous les noms de lieux cités dans les chroniques de VILLANI, cette mine de renseignements pour l'histoire de l'Italie, et particulièrement de Florence au xiv<sup>e</sup> siècle (*Le cognizioni geografiche di Giovanni Villani*, dans *Mem. S. G. It.*, X, 1903, p. 4-113). Il étudie cette fois tout ce qui concerne la géographie générale : phénomènes météorologiques, tremblements de terre, éclipses, etc., et tout ce qui, dans cette œuvre de VILLANI, intéresse la géographie de l'Italie et des autres pays d'Europe. ATT. MORI.

7. — BERGER (HUGO). A) *Die Lehre von der Kugelgestalt der Erde im Altertum*. Vortrag, gehalten im Verein für Erdkunde in Halle. (*G. Z.*, XII, 1906, p. 20-37.) — B) *Die ältere Zonenlehre der Griechen*. (*Ibid.*, p. 440-449.)

Deux travaux posthumes de BERGER (voir *XIV<sup>e</sup> Bibl. 1904*, n° 4), revus et publiés par M<sup>r</sup> MAX KIESSLING.

8. — BERTELLI (T.). *Contributo alla Storia del Barometro. Memoria postuma del P. — Barnabita, edita a cura del P. CAMILLO MELZI D'ERIL. Riv. G. It., XIII, 1906, p. 169-181, 242-260, 3 fig. schémas.)*

Dans ce mémoire posthume, le P. BERTELLI (mort à Florence, le 5 février 1905), dont nous avons souvent analysé ici les savants travaux (*XIV<sup>e</sup> Bibl.* 1904, n° 5), rectifie à certain nombre d'erreurs qui ont cours au sujet de l'invention du baromètre. Les premiers documents qui en fassent mention sont deux lettres écrites en 1644 par VANGELISTA TORRICELLI. Elles furent publiées, en 1663, par CARLO DATI, sous le pseudonyme de TIMAURO ANTIATO, pour démontrer la priorité de la découverte à TORRICELLI. Du commentaire de DATI, il résulte qu'il fut aussi le premier qui appliqua le phénomène par la pression atmosphérique. VINCENZO VIVIANI ne fit s'appliquer les idées de TORRICELLI, et quant à GALILÉE, dont la légende a voulu faire un précurseur du savant florentin, il n'est absolument pour rien dans la découverte. Une lettre de BLAISE PASCAL à M<sup>r</sup> DE RIBEYRE, de 1651, montre comment elle fut connue en France. PASCAL fut au courant des expériences de TORRICELLI, mais ignorait le rôle que celui-ci attribuait à la pression de l'air. Pour lui, c'était le vide qui faisait monter le mercure dans le tube. C'est plus tard que PASCAL se rallia à la théorie de la pression. Une lettre de PASCAL le père prouve que cette théorie était déjà connue en France. Les expériences de PÉRIER au Puy de Dôme ne firent que confirmer victorieusement l'hypothèse.

ATT. MORI.

9. — BLÁZQUEZ (A.). *Estudio acerca de la Cartografía española en la Edad Media acompañado de varios mapas. (B. R. S. G. Madrid, XVIII, 1906, p. 190-237, 10 pl. cartes.) A part, 37 p., 10 pl.*

L'auteur passe en revue les différentes représentations de l'Espagne qui figurent sur les cartes du Moyen Age. A partir du moment où les cartes de PROLÉMÉE furent réduites pour l'Occident, on peut dire qu'il n'existe plus de cartographie, et l'Espagne n'est pas mieux traitée que les autres pays européens sur les dessins informes d'OSORIO ou d'ISIDORE DE SÉVILLE. Les représentations datant du Moyen Age ne sont plus que de vagues schémas. Ce sont les cartes marines qui, les premières, donnent un dessin exact des côtes de la péninsule. — Les planches reproduisent les principaux documents étudiés.

L. GALLOIS.

10. — [BORDY.] *Carte archéologique et topographique des ruines de Carthage*, dressée d'après les relevés de M. l'Adjoint du Génie BORDY, avec le concours de MM. le R. P. DELATRE, le général DOLOT, P. GAUCKLER. Paris, Service géographique de l'Armée, 12006 [= déc. 1906]. 3 feuilles ol. à 1 : 5000. [Vente, Paris, E. Leroux, 8 fr.]

Carte établie d'après les mêmes principes que les feuilles de l'*Atlas archéologique de la Tunisie* (*XV<sup>e</sup> Bibl.* 1905, n° 775), et de l'*Atlas de l'Algérie* (*XIV<sup>e</sup> Bibl.* 1904, n° 747), mais à une échelle beaucoup plus grande, comme il convenait pour le plan particulier d'une ville et de ses environs. Sur le tracé du terrain en noir, est reporté en rouge l'emplacement de toutes les ruines antiques jusqu'à présent reconnues, avec indication abrégée de la nature de chacune d'elles. Il n'y a pas de notice explicative, mais on trouvera le commentaire détaillé de ces trois feuilles dans la thèse française A. AUDOLLENT, *Carthage romaine*, Paris, 1904.

M. BESNIER.

11. — BOURNE (EDW. GAYLORD). A) *The Voyages and Explorations of Samuel de Champlain (1604-1616) narrated by himself*, translated by EMILIE NETTLETON BOURNE, together with the voyage of 1603 reprinted from BURCHAS *his Pilgrimes*, edited with Introduction and notes by —. (*The Trail Makers*.) New York, A. S. Barnes & Co., 1906. 2 vol. in-12, XL + 254 p., pl. et ix + 229 p., 6 pl. phot., 1 doll. chaque vol.

B) **The Travels of Jonathan Carver.** (*Amer. Hist. Rev.*, XI, 1906, p. 287-302.)

A) Cette traduction de CHAMPLAIN est précédée d'une introduction substantielle de M<sup>r</sup> BOURNE, professeur à l'Université de Yale, et accompagnée de notes. Les deux volumes font partie d'une élégante collection (*The Trail Makers*; le vol. 1 doli, où l'on trouve le récit de la conquête de la Floride et des autres expéditions de HERNANDO DE SOTO (2 vol., 1904, par M<sup>r</sup> BOURNE également), la relation de CORONADO (1540-1542) de Mexico au Kansas et au Nebraska, celle de MACKENZIE (1789 et 1793 dans l'Amérique boréale, le récit de l'expédition de LEWIS et CLARKE dans l'Ouest (1804-1806) et d'autres moins célèbres.

L. GALLOIS.

12. — BRUZZO (G.). **Sopra alcune carte nautiche esistenti nella Biblioteca comunale di Bologna.** (*B. S. G. It.*, Ser. IV, VII, 1906, p. 1087-1098.)

Parmi les plus importantes des cartes décrites, il faut citer : un atlas de FRUCCI, d'Ancône, de 1537 (5 cartes, Méditerranée, côtes occidentales d'Europe et d'Afrique jusqu'au Cap Vert), un autre atlas de GIACOMO SCOTTO, de Gênes, de 1593 (6 cartes, Méditerranée et partie de l'Atlantique), une carte de l'Archipel de VINCENZO DEMETRIO VOLCIO, de Raguse (1601), une carte du bassin de la Méditerranée et d'une partie de la mer Rouge de PLACIDUS CALOIRO & OLIVA, de Messine (1639), et un atlas du même auteur de 1665.

ATT. MORI.

13. — CALLEGARI (G. V.). **Il cav. Lorenzo Boturini Benaduci e la sua opera sull' antico Messico.** (Estratto degli *Atti I. R. Acc. di Sc., Lettere ed Arti degli Agiati in Rovereto*, Ser. III, vol. XII, fasc. III-IV, Anno 1906.) Rovereto, Tip. Ugo Grandi & C<sup>o</sup>, 1906. In-8, 40 p., 1 pl. portrait.

M<sup>r</sup> CALLEGARI résume, d'après les écrivains qui se sont occupés des antiquités mexicaines, ce qu'on sait du chev. BOTURINI, véritable fondateur de l'américanisme. Né à Sondrio, en 1702, d'une famille de vieille noblesse française, sénateur de Milan, BOTURINI passa en Portugal, d'où, sur l'invitation de la comtesse de Santibañez, descendante de Montezuma, il partit pour le Mexique, en 1736, avec le dessein d'étudier l'histoire et les antiquités Aztèques. Rapidement il acquit la connaissance des langues indigènes et se mit à réunir d'importantes collections. Mais le vice-roi veillait. Ce zèle parut suspect, BOTURINI jeté en prison, dépouillé de ses trésors, finit par être embarqué pour l'Espagne, où il n'arriva qu'après être tombé entre les mains de pirates anglais. Philippe V essaya de réparer ces maladresses. Il nomma BOTURINI historiographe des Indes occidentales et le chargea de retourner au Mexique où il devait rentrer en possession de ses collections complètes. Mais il mourut en 1749 sans avoir quitté l'Espagne, ayant à peine commencé à publier les résultats de ses travaux, et de ses collections il ne reste aujourd'hui que des bribes dispersées dans différents musées.

L. GALLOIS.

14. — CHANTRIOT (ÉM.). **Les cartes anciennes de la Champagne. Catalogue et observations critiques.** [Thèse complémentaire, Paris, 1905.] Nancy et Paris, Berger-Levrault, 1906. In-8, x + 90 p., index. 3 fr. 50. — Paru également dans *S. G. Est, B., N. Sér.*, XXVII, 1906, p. 273-300, 398-422.

La Champagne politique fut toujours un tout assez hétérogène. Les cartes anciennes qu'a cataloguées M<sup>r</sup> CHANTRIOT (90 n<sup>os</sup>) sont surtout celles qui comprennent la Champagne physique, la plaine crayeuse de Champagne. L'une d'elles est fort intéressante : celle que dressa JEAN JUBRIEN au xvi<sup>e</sup> siècle. Inachevée, elle est restée inédite et mériterait d'être publiée. C'est incontestablement une des œuvres les plus soignées de la cartographie française primitive. (Il existe à la Bibliothèque

Nationale et au Ministère de la Guerre d'autres cartes manuscrites de JUBRIEN.) M<sup>r</sup> CHANTRIOT ne s'est pas borné à dresser un catalogue; il l'a fait suivre de remarques critiques où il cherche à montrer comment la cartographie champenoise a progressé, à séparer les œuvres vraiment originales de celles qui ne sont que des copies. Viennent ensuite des considérations sur les différents noms de pays que nous ont connus ces cartes, sur les noms à suffixe, sur les localités portées sur ces anciens documents et qui ont disparu aujourd'hui. L'auteur n'en trouve pas moins de 16 et conclut que dans la Champagne, depuis plusieurs siècles, il y a eu plutôt tendance au groupement. Il termine par quelques remarques sur la déformation des noms de lieux.

L. GALLOIS.

**15. — COLASANTI (G.). Fregellae; Storia e topografia.** (*Biblioteca di geografia storica*, pubblicata sotto la direzione di G. BELOCH, vol. I.) Roma, Loescher, 1906. In-8, 225 p., 1 pl.

Ce volume est le premier d'une collection qui doit être consacrée aux anciennes villes italiennes. Frégelle était une importante cité volsque située au milieu de la vallée du Liri, près de Ceprano.

ATT. MORI.

**16. — CONGRÈS INTERNATIONAL D'ARCHÉOLOGIE. Comptes rendus du —. 1<sup>re</sup> session, Athènes, 1905,** sous la présidence de S. A. R. le prince royal des Hellènes, président de la Société Archéologique. Athènes, Meissner & Kargadouris, 1905. In-8, 398 p.

Le premier Congrès international d'Archéologie, tenu à Athènes en avril 1905, comprenait une section de Géographie et topographie. Quelques-unes des communications résumées dans les *Comptes rendus*, peuvent intéresser les géographes : ΓΗ. ΣΚΟΥΡΟΣ, *Über die paläontologischen Ausgrabungen in Griechenland in Beziehung auf das Vorhandensein des Menschen* (p. 231-236); — ΠΗ. ΝΕΓΡΙΣ, *La question de l'Atlantis* (p. 294-295); voir, du même : *La question de l'Atlantis de Platon. Communication faite au Congrès international d'Archéologie (Session d'Athènes, 1905)*, Athènes, Impr. P. D. Sakellarios, 1905, in-8, [1] + 8 p.; — Δ. ΕΓΚΙΝΙΤΗΣ, *Le climat d'Athènes aux temps anciens* (p. 295-296); — Α. ΔΑΜΒΕΡΟΠΟΥΛΟΣ, *Les eaux minérales dans les sanctuaires d'Esculape* (p. 304-305).

A. JARDÉ.

**17. — COUSIN (GEORGES). Études de géographie ancienne.** Paris et Nancy, Berger-Levrault, 1906. In-4 à 2 et 4 col., xviii + 572 p. 40 fr.

Le contenu de ce volume ne répond pas exactement à son titre. Ces études, sauf quatre ou cinq, ne traitent pas de géographie mais de nomenclature géographique; ce sont, si l'on veut, des études de toponomastique ancienne. Elles comprennent 12 chapitres, de longueur inégale. Dans les 34 premiers, la plupart assez brefs, l'auteur essaie de retrouver la forme primitive d'un certain nombre de noms de lieux antiques d'après les noms dérivés ou modernes, qui n'en sont que les altérations plus ou moins lointaines; à la page xvii, un tableau des équivalences de sons et de lettres nous donne la clef de son système et les principes fondamentaux de sa science, la « topohomonymie ». Parmi les chapitres suivants citons : le 36° (p. 114-126), la valeur numérique des Stathmes parthiques d'ISIDORE DE CHARAX; le 38° (p. 271-281), la géographie de l'Orient dans VILLEHARDOUIN et HENRI DE VALENTIENNES; le 40° (p. 333-339), hypothèse sur le Paradis terrestre, l'Atlantide et le séjour primitif de l'humanité, qu'il faudrait tous chercher dans un continent effondré dont l'Océan Pacifique occuperait l'emplacement; le 41° (p. 340-345), additions à la *thèse* latine de GEORGES COUSIN lui-même, *De urbibus quarum nominibus vocabulum Πόλις finem faciunt* (Nancy, 1904, 306 p.; 7 fr. 50); le 42° (p. 346-485), additions aux volumes parus de l'*Alt-celtischer Sprachschatz* de A. HOLDER (lettres A-T). — 73 pages d'*Indices* (noms anciens : grecs, latins; noms modernes), permettront d'utiliser commodément les listes établies par l'auteur et les observations qu'elles lui suggèrent.

M. BESNIER.

**18. — CRINÒ (S.).** *A proposito di due Carte da Navigare che si trovano nella libreria del generale I. Pescetto.* (*Riv. G. It.*, XIII, 1906, p. 618-621.) — Voir XV<sup>e</sup> *Bibl.* 1905, n° 12.

L'une des deux cartes représente la côte d'Afrique, d'Alger à la hauteur des Canaries; l'autre, la mer Égée et l'Archipel. L'auteur est inconnu. La date peut être fixée à la seconde moitié du XVI<sup>e</sup> siècle.  
ATT. MORI.

**19. — CULTRU (P.).** *Un empereur de Madagascar au XVIII<sup>e</sup> siècle Benyowszky.* (*Rev. Col.*, N. Sér., V, 1905, p. 104-768 *passim*; VI, 1906, p. 58-64.) Paris, A. Challamel, 1906. In-8, 216 p., 1 fig. carte. 5 fr.

C'est un véritable roman que l'histoire de ce gentilhomme hongrois, combattant pour la Pologne, fait prisonnier par les Russes, exilé en Sibérie, d'où il s'échappe, finit par gagner la France et y accepte d'aller fonder un établissement à Madagascar. Il y réussit moins bien qu'on ne l'avait souhaité, fut rappelé en France, regagna la Hongrie, en repartit pour aller prendre part à la guerre d'Amérique. Il se décida alors à reprendre pour son compte ses projets de colonisation à Madagascar et y périt dans un combat que lui livra un détachement français. Il a raconté ou fait raconter ses aventures dans des mémoires qu'il faut bien se garder de considérer comme véridiques. Mais s'il a beaucoup orné la vérité, il reste cependant un témoin à consulter pour écrire l'histoire de la colonisation à Madagascar. M<sup>r</sup> CULTRU, à l'aide surtout des documents d'archives, remet les choses au point; il montre en particulier que la scène où BENYOWSKY raconte qu'il fut proclamé empereur de la grande île, n'est qu'une fable destinée à éblouir ses actionnaires.

L. GALLOIS.

**20. — CUMONT (FRANZ et EUGÈNE).** *Voyage d'exploration archéologique dans le Pont et la Petite Arménie.* (*Studia Pontica*, II.) Bruxelles, H. Lamertin, 1906. In-8, [1] + p. 107-375, nombr. fig. phot., 27 pl. phot. cartes et plans. 17 fr. 50.

Deuxième partie de la relation des voyages effectués dans le Pont, pendant les années 1899-1900, par les missions de J. G. C. ANDERSON et de FR. CUMONT. Le rapport de M<sup>r</sup> ANDERSON forme le t. I des *Studia Pontica* (XIII<sup>e</sup> *Bibl.* 1905, n° 547 B). Celui de M<sup>rs</sup> FRANZ et EUGÈNE CUMONT, beaucoup plus développé, n'est pas moins intéressant ni moins nouveau. Les auteurs ont parcouru, au printemps de 1900, la même région que M<sup>r</sup> ANDERSON et ses compagnons, mais en évitant, autant que possible, de suivre les mêmes itinéraires; ils ont poussé plus avant du côté de l'Arménie. Samsoun, Amasia, Sivas, Tokat, Niksar, Enderes, Erzingian, Trébizonde furent leurs principales étapes. Ils décrivent très soigneusement les pays traversés et citent ou résument, à propos de chaque localité, les textes littéraires anciens, les inscriptions et les récits des voyageurs modernes. Leurs deux principaux chapitres traitent de la cité d'Amasie (p. 146-171) et de la frontière entre le Pont et l'Arménie (p. 318-342). S'ils s'attachent surtout au relevé des ruines, ils ne négligent pas néanmoins les observations d'ordre purement géographique. Quelques photographies sont fort instructives (p. 151, vue d'Amasie; p. 188, vue de Zileh; p. 274, environs de Niksar, etc.). Les itinéraires sont reportés sur une série de cartes détaillées au 400 000<sup>e</sup>, avec cotes d'altitude, qui permettront de compléter et de rectifier, pour ces contrées, la carte d'Asie Mineure de R. KIEPERT (*XIV<sup>e</sup> Bibl.* 1903, n° 644).

M. BERNIER.

**21. — DOTTIN (GEORGES).** *Manuel pour servir à l'étude de l'antiquité celtique.* (*La Bretagne et les pays celtiques*, IV.) Paris, Honoré Champion, 1906. In-12, [IV] + VI + 407 p., index. 5 fr.

Dans ce substantiel ouvrage, les géographes liront avec fruit surtout le chapitre intitulé : « l'Empire celtique ». Après l'avoir rappelé et, quand il y a lieu, critiqué les

notions des auteurs anciens sur les Celtes (p. 311, correction du texte de TITE LIVE sur l'invasion des Gaulois en Italie), M<sup>r</sup> DORTIN relève les monuments archéologiques et linguistiques qui permettent de suivre l'émigration et de localiser la colonisation des Celtes. Il classe les noms de lieux d'après le second terme (*dunum, nemetum*, etc.), véritable répertoire géographique avec indication de sources; un dénombrement comparatif en est dressé pour les régions d'Europe et l'Asie Mineure, dans le tableau de la p. 337. En vertu de la linguistique, il faut placer le domaine primitif des Celtes non en Gaule, mais au Centre et au Nord-Ouest de l'Europe au voisinage des Germains.

B. AUERBACH.

**22. — FERRAND (HENRI).** *Les premières cartes de la Savoie.* (B. de G. hist. et descriptive, XXI, 1906, p. 331-353, 2 fig. cartes.) Paris, Impr. Nat., 1907. In-8, 27 p. — Voir XV<sup>e</sup> *Bibl.* 1905, n° 211; XIV<sup>e</sup> *Bibl.* 1904, n° 27.

**23. — FICK (A.).** *Vorgriechische Ortsnamen als Quelle für die Vorgeschichte Griechenlands.* Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1905. In-8, viii + 173 p. 5 M.

Relevé et classement, d'après leur origine, de 676 noms de lieux de la Grèce remontant à une époque antérieure aux débuts de l'histoire. L'étude de la nomenclature géographique éclaire l'ethnographie préhistorique. (D'après G. RADET, *Revue des Etudes anciennes*, 1906, p. 353.)

M. BESNIER.

**24. — FRIEDERICI (G.).** *Die Ethnographie in den « Documentos Inéditos del Archivo de Indias ».* (*Globus*, XC, 1906, p. 287-305.)

La *Collección de Documentos Inéditos Relativos al Descubrimiento, Conquista y Colonización de las Posesiones Españolas en América y Oceanía* comprend 42 volumes pour la première série (Madrid, 1864-1884) et 13 pour la seconde (Madrid, 1885-1900). C'est une mine inépuisable de renseignements pour l'histoire des anciens établissements espagnols. Mais les ethnographes auraient également beaucoup à y prendre. S'ils ne l'ont pas fait jusqu'à présent, c'est probablement faute de tables commodées. M<sup>r</sup> FRIEDERICI dresse dans ces quelques pages une sorte de catalogue sommaire à leur usage.

L. GALLOIS.

**25. — GERLAND (G.).** *Immanuel Kant, seine geographischen und anthropologischen Arbeiten.* 12 Vorlesungen. (Separatabdr. aus *Kantstudien*.) Berlin, Reuther & Reichard, 1906. In-8, viii + 174 p. 4 M. — Voir XV<sup>e</sup> *Bibl.* 1905, n° 41.

**26. — GOLUBOVICH (P. G.).** *Biblioteca Bio-Bibliografica della Terra Santa e dell' Ordine francescano. Tomo I (1215-1300).* Quaracchi [Firenze], Tip. del Collegio di S. Bonaventura, 1906. In-8, 470 p. [vente exclusive, O. Harrassovitz, Leipzig]. 10 M. — Voir X<sup>e</sup> *Bibl.* 1900, n° 12.

L'auteur s'est proposé de rassembler et d'indiquer par ordre chronologique tous les documents relatifs aux rapports des missionnaires franciscains avec la Terre Sainte, depuis la fondation de l'ordre. Ce recueil n'est pas un simple répertoire, mais une collection de documents accompagnés d'un commentaire. Il intéresse non seulement l'histoire de l'ordre, mais la connaissance géographique d'un pays où les Franciscains ont toujours eu et conservent encore une grande influence. Le 1<sup>er</sup> volume est précédé d'une longue étude (p. 1-104) sur le voyage de S<sup>t</sup> FRANÇOIS en Orient (1219). Il débute par le voyage d'Eudrio, disciple préféré de S<sup>t</sup> FRANÇOIS en Terre Sainte (1215). Œuvre du plus haut intérêt pour l'histoire de la géographie.

ATT. MORI.

**27. — GRANDE (S.).** *Le relazioni geografiche fra P. Bembo, G. Fra-*

**castoro, G.-B. Ramusio, G. Gastaldi.** Roma, Società Geografica Italiana. 1906. In-8, 409 p. — Voir XV<sup>e</sup> *Bibl.* 1905, n° 25.

Dans cette nouvelle et importante étude, l'auteur recherche quelles furent les relations du géographe piémontais avec les écrivains illustres de son temps, et spécialement avec RAMUSIO. Il montre que GASTALDI ne fut pas seulement pour RAMUSIO un collaborateur attentif à exécuter ses ordres, mais qu'il apporta vraiment une contribution à son œuvre scientifique. Tous deux firent également appel à la science de FRACASTOR et de BEMBO. L'examen de la correspondance de ces quatre personnages montre en quoi leurs idées différaient sur les principaux problèmes géographiques qui se posaient alors.

ATT. MORI.

**28. — HAEBLER (CONRADO).** *Bibliografía Ibérica del Siglo XV.* Enumeración de todos los libros impresos en España y Portugal hasta el año de 1500 con notas críticas. La Haya, Martinus Nijhoff; Leipzig, Karl W. Hiersemann, 1903 [couverture 1904]. In-8, vii + 385 p. 25 fr.

Nous mentionnons cette bibliographie en raison des services qu'elle peut rendre à l'histoire de la géographie. C'est un répertoire dressé avec le plus grand soin et une parfaite compétence. Chaque titre est accompagné d'une note critique, indiquant, entre autres renseignements, où se trouve l'ouvrage signalé. L. GALLOIS.

**29. — HAMY (Dr. E.-T.).** *Aimé Bonpland, médecin et naturaliste, explorateur de l'Amérique du Sud.* Sa vie, son œuvre, sa correspondance. Avec un choix de pièces relatives à sa biographie, un portrait et une carte. Paris, Librairie orientale et américaine, E. Guilmoto [couverture 1906]. In-8, xcvii + 300 p., 1 fig. carte, 1 pl. phot. 7 fr. 50.

C'est en préparant la publication des *Lettres américaines* d'ALEXANDRE DE HUMBOLDT (XV<sup>e</sup> *Bibl.* 1905, n° 32) que M<sup>r</sup> HAMY fut amené à s'occuper de son dévoué compagnon de voyage : AIMÉ BONPLAND. Botaniste de premier ordre, passionné pour tout ce qu'il entreprenait, excellent homme d'ailleurs, il semblait qu'il n'eût plus qu'à suivre une carrière qui ne pouvait manquer d'être honorable. Il se mit avec ardeur à publier les résultats botaniques de l'expédition. En le choisissant comme intendant de son domaine de la Malmaison, l'impératrice Joséphine lui rendit le mauvais service de le détourner de ses travaux scientifiques, et de fait HUMBOLDT dut confier à un autre l'achèvement de l'œuvre commencée. Elle lui en rendit un autre, dont il eut encore moins à se féliciter : dans ce milieu un peu mêlé de la Malmaison, il trouva une compagne beaucoup plus jeune que lui. C'est pour elle sans doute, que, après la mort de sa bienfaitrice, il se décida à retourner en Amérique pour y chercher fortune. Il ne trouva à Buenos Aires ni les ressources ni le bonheur domestique qu'il avait espérés. En 1820 il partait seul pour aller fonder une colonie. Elle commençait à prospérer, lorsque le terrible dictateur du Paraguay, le Dr Francia, en prit ombrage; il fit enlever BONPLAND et le garda dix ans prisonnier. Il se consola par la botanique. A peine délivré, il expédiait vingt-cinq caisses de collections au Muséum (1832). Il reprend ses projets de colonisation, intervient dans la guerre civile et définitivement se fixe sur le haut Uruguay, où il meurt à quatre-vingt-cinq ans comme un patriarche au milieu de ses enfants. — il avait après ses malheurs épousé une indienne, — fier de ses belles plantations, de ses troupeaux et faisant encore des projets. M<sup>r</sup> HAMY est arrivé patiemment à reconstituer toute cette histoire, il la raconte avec agrément dans une longue introduction que suivent, comme autant de pièces justificatives, cent six lettres de BONPLAND et un grand nombre d'autres documents. Le vieux naturaliste méritait d'être ainsi tiré de l'oubli. L. GALLOIS.

**30. — HAUSTEIN (A.).** *Der geographische Unterricht im 18. Jahrhundert.* Eine kritisch-historische Quellenstudie. (*Pädagogisches Magazin.* Abh. vom Gebiete der Pädagogik und ihrer Hilfswissenschaften, hrsg. v.



FRIEDRICH MANN, Heft 276.) Langensalza, Hermann Beyer & Söhne (Beyer & Mann), 1906. In-8, iv + 58 p. 0 M. 80.

Le XVIII<sup>e</sup> siècle est d'une manière absolue, et non pas seulement relative, le siècle le plus important pour le développement de l'enseignement géographique. Ainsi conclut l'auteur après avoir montré, dans une exposition sobre et nette : 1<sup>o</sup> les débuts, humbles et timides encore, d'une discipline géographique indépendante dans le système scolaire du « piétisme » (Aug. Herm. Francke); 2<sup>o</sup> l'influence de Rousseau et du « philanthropisme », la méthode intuitive et la géographie locale (*Heimatskunde*, Chr. G. Salzmänn); 3<sup>o</sup> les tendances de la géographie « pure », ou géographie naturelle, représentée par J. Chr. Gatterer et J. M. F. Schulze; 4<sup>o</sup> la réintégration de l'élément historique dans la géographie avec J. G. Herder; à propos de ce dernier, la Bibliographie (p. 56-58) omet les études de J. Grundmann et de Alwin Wünsche (*X<sup>e</sup> Bibl. 1900*, n<sup>os</sup> 14, 42).

L. RAVENEAU.

**31. — HENNING (GEORG). Die Reiseberichte über Sibirien von Herberstein bis Ides.** (M. Ver. E. Leipzig, 1905, Leipzig, 1906, p. 241-394.) — Voir *XIV<sup>e</sup> Bibl. 1904*, n<sup>o</sup> 151.

Après un court préambule sur l'histoire de la pénétration des Russes en Sibirie, M<sup>r</sup> HENNING passe en revue les différents écrivains qui ont fourni, jusqu'à la fin du XVIII<sup>e</sup> siècle, des renseignements sur ce pays. Tous n'y avaient pas pénétré. HERBERSTEIN, par qui débute la série, n'était allé qu'à Moscou, où il avait pu réunir quelques informations sur les pays de l'Est. MASSA, qui vient ensuite, n'avait pas, lui non plus, passé l'Oural. Au XVIII<sup>e</sup> siècle, les récits des Cosaques prirent place dans un certain nombre de publications. Le document le plus important est le récit donné par Ides et BRAND qui firent partie de l'ambassade russe envoyée à Pékin (1692-1695). Dans une seconde partie, l'auteur réunit les renseignements ethnographiques fournis par ces différentes relations sur les principales peuplades sibériennes. Il termine par un rapide exposé sur la cartographie sibérienne primitive. — Voir aussi ci-dessous, n<sup>o</sup> 42.

L. GALLOIS.

**32. — HUMBERT (JULES). Les documents des archives du Guipuzcoa relatifs à la colonisation espagnole en Amérique.** (B. de G. hist. et descriptive, XXI, 1906, p. 383-387.) — Voir *XV<sup>e</sup> Bibl. 1905*, n<sup>o</sup> 38 A.

**33. — KAIS. AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN. Karte der Arabia Petrea nach eigenen Aufnahmen von Prof. Dr. ALOIS MUSIL.** [Wien, A. Hölder, s. d., distribuée en 1906.] 3 feuilles à 1 : 300 000 et 4 cartons, et notice de 2 p. sur feuille volante. 15 M.

Cette carte, dressée par l'Institut géographique militaire de Vienne, représente la mise en œuvre des documents rassemblés par M<sup>r</sup> Musil au cours de 8 campagnes en Arabie Pétrée; elle est le résultat et l'expression très heureuse d'un labeur considérable, accompli sur le terrain. C'est la première carte scientifique et détaillée des pays, jusqu'ici fort mal connus, qui s'étendent, sur 80 000 kmq. environ de superficie, à l'E et au S de la mer Morte. L'échelle adoptée a permis de reproduire très fidèlement tous les accidents orographiques et hydrographiques du sol. L'auteur s'est efforcé tout particulièrement de transcrire avec exactitude les noms des lieux arabes, si difficiles à fixer. Son travail rendra les plus grands services pour l'étude du passé de l'Arabie Pétrée et pour l'étude aussi des questions politiques qui se posent à l'heure présente dans ces régions.

M. BERNIER.

**34. — KIEPERT (H.). Formae orbis antiqui.** 36 Karten im Format von 52 x 64 cm. mit kritischem Text und Quellenangabe. Bearb. u. hrsg. v.

RICHARD KIEPERT. **Karten n° XIII, XIV, XX, XXI, XXII, XXIII.** Berlin, Dietrich Reimer (Ernst Vohsen), 1902-1906. 3 M. la feuille.

La publication des *Formae* de H. et R. KIEPERT s'est poursuivie régulièrement depuis 1901. Aux sept feuilles signalées dans la XI<sup>e</sup> *Bibl.* 1901, n° 13, sont venues s'ajouter six feuilles nouvelles, qui portent les n° XIII (Péloponnèse, avec l'Attique, 1906), XIV (Phocide, Béotie, Attique, Athènes, 1906), XX (Italie centrale, 1902), XXI (Rome sous la République; Grande-Grèce, 1903), XXII (Rome à l'époque impériale, 1903), XXIII (Italie septentrionale et pays des Alpes, 1902). — Les cartes sont toujours dessinées avec grand soin et d'une lecture très facile; des cartons reproduisent le plan des points qui présentent un intérêt topographique particulier (par exemple, à la feuille XIII, l'Arcadie orientale, Sparte, Mégalopolis, le sanctuaire d'Olympie; à la feuille XIV, l'Acropole, le Pirée, le sanctuaire de Delphes). Les notices explicatives, rédigées avec beaucoup de précision et de sobriété, ont surtout pour but d'attirer l'attention du lecteur sur les travaux les plus importants dont chaque région a été récemment l'objet et sur les questions controversées que soulève l'interprétation des textes antiques; elles ne donnent pas une description complète des contrées étudiées, mais seulement des indications destinées à compléter et à corriger les descriptions antérieures. Cartes et notices constituent un très précieux instrument de travail.

M. BESNIER.

35. — LA RONCIÈRE (CH. DE). **Histoire de la Marine française. III. Les guerres d'Italie. Liberté des Mers.** Paris, Plon-Nourrit & C<sup>ie</sup>, 1906. In-8, vi + 613 p. 8 fr. — Voir X<sup>e</sup> *Bibl.* 1900, n° 21.

La part de l'histoire de la géographie est moins considérable dans ce volume que dans les précédents. Voici le simple sommaire des questions qu'on y trouvera traitées : Voyage du navire l'« *Espoir* » de Honfleur au Brésil (1503-1505). Voyages des pêcheurs Bretons à Terre-Neuve. Armements de VERRAZZANO pour le Cathay, aux frais d'un syndicat florentin-lyonnais dont fait partie ANGO (1523-1524), puis de marchands de Rouen et de Troyes (1524), enfin de l'amiral CHABOT et d'ANGO (1526). Reconnaissances sur les côtes de l'Amérique du Nord et du Sud, mort de VERRAZZANO dans le rio de la Plata. Expédition des frères PARMENTIER à Sumatra (1527). Voyages et établissement des Français au Canada avec J. CARTIER et ROBERVAL. L'information est toujours aussi abondante et aussi sûre. Quelques questions, peut-être, auraient pu être un peu plus approfondies. M<sup>r</sup> DE LA RONCIÈRE est-il bien certain que l'expédition des frères PARMENTIER ait rapporté de « vagues notions sur l'Australie »?

L. GALLOIS.

36. — LEE (IDA) (Mrs. CHARLES BRUCE MARRIOTT). **The Coming of the British to Australia, 1788 to 1829.** Preface by the Right Hon. the Marquis OF LINLITHGOW. London, Longmans & Co., 1906. In-8, xviii + 350 p., phot. 7 sh. 6 d. — Analyse dans *G. J.*, XXIX, 1907, p. 667-668.

37. — [LELAND (J.).] **The Itinerary in Wales of John Leland in or about the years 1536-1539.** Arranged and edited by Lucy TOULMIN SMITH. London, George Bell & Sons, 1906. In-8, xii + 152 p., 1 pl. carte. 10 sh. 6 d.

1<sup>re</sup> édition critique, depuis le xviii<sup>e</sup> siècle, de la partie de l'*Itinerary through England and Wales* qui concerne le Pays de Galles. L'intérêt de l'œuvre lui vient de ce que LELAND a donné la première description systématique du Pays de Galles et fourni d'importants renseignements sur son état au xvi<sup>e</sup> siècle.

N. E. MACMUN.

38. — LUCAS (C. P.). **A Historical Geography of the British Colonies. Vol. I: The Mediterranean and Eastern Colonies. Second Edi-**

tion revised and brought up to date by R. E. STUBBS. Oxford, Clarendon Press; London, Henry Frowde, 1906. In-12, VIII + 304 p., cartes. 5 sh. — Voir XV<sup>e</sup> *Bibl.* 1905, n° 48.

**39. — MAGNAGHI (A.).** Le « *Relazioni Universali* » di Giovanni Botero e le origini della Statistica e dell'Antropogeografia. Torino, C. Clausen (H. Rink succ.), 1906. In-8, VIII + 372 p. 7 lire 50.

L'auteur avait déjà attiré l'attention sur BOTERO (XV<sup>e</sup> *Bibl.* 1905, n° 49). Il montre, dans cet important ouvrage, comment le célèbre historien piémontais du XVI<sup>e</sup> siècle posa les bases de la statistique et de l'anthropogéographie, en d'autres termes de la géographie politique. Pour rédiger les *Relazioni*, il avait puisé des informations auprès des voyageurs, des marchands, des missionnaires, des diplomates. Sa grande situation lui permettait d'obtenir des communications directes et de consulter aussi les relations privées. Les *Relazioni Universali* parurent en plusieurs fois. Les trois premières parties, à Rome, en 1591, 1592, 1595; l'édition complète, comprenant 4 parties, en 1596; une cinquième, restée inédite, n'a été publiée que de nos jours par C. GIODA. L'ouvrage eut un grand succès et fut souvent réédité. M<sup>r</sup> MAGNAGHI montre d'abord l'état de la science géographique à la fin du XVI<sup>e</sup> siècle, afin de faire ressortir l'originalité de BOTERO. Il analyse ensuite minutieusement les *Relazioni* et conclut que l'historien piémontais a joué au XVI<sup>e</sup> siècle le même rôle que STRABON dans l'Antiquité ou RITTER dans les temps modernes. ATT. MORI.

**40. — MARINELLI (O.).** Notizia di una grande carta manoscritta della Corsica. (*Riv. G. It.*, XIII, 1906, p. 126-132.) — Voir XV<sup>e</sup> *Bibl.* 1905 n° 51.

Cette grande carte de Corse, appartenant à l'auteur, porte le titre : *Pianta del Regno di Corsica diviso in dieci provincie* (2<sup>m</sup>,90 × 1<sup>m</sup>,20). Elle n'est pas datée, mais paraît bien avoir été dressée dans la première moitié du XVIII<sup>e</sup> siècle. Elle est signée : CAPITANO F. M. La comparaison avec les autres cartes de l'île semble prouver qu'elle est originale. Elle reposerait sur un levé grossièrement exécuté. L'échelle est d'environ 1 : 80 000. ATT. MORI.

**41. — MASSIGNON (LOUIS).** Le Maroc dans les premières années du XVI<sup>e</sup> siècle. Tableau géographique d'après Léon l'Africain. Préface de L. G. BINGER. (*Mém. S. hist. algérienne*, I.) Alger, A. Jourdan, 1906. In-4, XIII + 306 p., 30 fig. cartes. 7 fr. 50.

Étude à la fois philologique et géographique, entreprise à la Faculté des Lettres de Paris en 1904 pour le diplôme d'Études supérieures et qui inaugure la nouvelle collection de *Mémoires de la Société historique algérienne*. M<sup>r</sup> MASSIGNON s'est efforcé avant tout de rétablir dans son intégrité le texte de LÉON L'AFRICAIN, fort altéré dans les éditions usuelles (bibliographie, p. 3-21, origine du texte, son état, son système de transcription; l'œuvre, ses sources, ses plans, sa valeur, son influence). Il a pris ensuite la *Descrittione* comme cadre du tableau du Maroc au début du XVI<sup>e</sup> siècle; la première partie comprend la géographie générale (notions physiques, économiques et sociales, ethnographiques et politiques). La seconde partie, ou géographie régionale, donne groupés dans le cadre des *provinces* de Léon les éléments d'un répertoire méthodique de géographie comparée du Maroc; des cartes à 1 : 1 000 000 accompagnent la description de chaque province; — étude topographique très complète de la Fès du XVI<sup>e</sup> siècle. Il faut louer l'auteur de n'avoir jamais cédé aux séductions d'une homonymie fortuite, comme l'ont trop souvent fait SCHEFFER et BROWN, et d'avoir procédé suivant une méthode d'identification vraiment géographique. On ne pourra plus désormais s'occuper de LÉON L'AFRICAIN sans recourir au travail de M<sup>r</sup> MASSIGNON. AUGUSTIN BERNARD.

**42. — MICHOW (H.). A.** Das erste Jahrhundert russischer Karto-

**graphie 1525-1631 und die Originalkarte des Anton Wied von 1542.** (*M. G. Ges. Hamburg*, XXI, 1906, p. 1-61, 1 fig. 4 pl. cartes.) A part, Hamburg, L. Friederichsen, 1906. In-8, iv + 61 p., 4 pl. 4 M. [A suivre.]

B) **Anton Wied ein Danziger Kartograph des 16<sup>ten</sup> Jahrhunderts.** Den Mitgliedern des 15<sup>ten</sup> Deutschen Geographentages gewidmet. Hamburg, Druck von Carl Griese, 1905. In-8, 8 p.

A) Depuis qu'il a publié, en 1882-83, *Die ältesten Karten von Russland, ein Beitrag zur historischen Geographie* (*M. G. Ges. Hamburg*; — à part, L. Friederichsen, Hamburg), M<sup>r</sup> Michow n'a jamais cessé de se préoccuper de l'histoire de la cartographie russe. La découverte, par M<sup>r</sup> WALTER RUEK (*XIV<sup>e</sup> Bibl.* 1904, n° 54), d'un exemplaire de la carte originale d'ANTON WIED a été l'occasion de cette publication nouvelle. Elle se compose de trois parties. Dans la première, l'auteur commente une publication d'anciennes cartes de Russie faite à Kiev en 1899. L'atlas contient 32 reproductions de cartes dont plusieurs se rapportent au même type. Les remarques critiques de M<sup>r</sup> Michow compléteront désormais cette étude. Dans la deuxième, il traite d'une carte russe de BORIS GODINOV, dont il existe deux éditions, l'une de 1613, l'autre de 1614. Cette dernière fait partie de l'Atlas de BLAKU. Elle n'est qu'une reprise de la carte provisoire de 1613. La même planche a servi et a subi des retouches. La carte de 1613 est très rare. M<sup>r</sup> Michow n'en connaît qu'un seul exemplaire dans les dépôts publics : il se trouve à notre Bibliothèque Nationale. La troisième partie est consacrée à ANTON WIED, Allemand du Rhin, fixé à Danzig, qui fit un voyage en Russie avec un sénateur de cette ville et rapporta de son voyage une carte perspective de Russie, dont on ne possédait qu'une reproduction de 1570. Elle porte les deux dates 1542-1555, mais la première paraît bien être celle du document original. C'est donc la première carte véritable de Russie. La seconde, celle de HERBERSTEIN, est de 1549. — M<sup>r</sup> Michow a joint à son étude un fac-similé, réduit à peu près à la moitié, de la carte de WIED [reproduction à la grandeur de l'original, 16 M., chez l'auteur, Schlump 2, Hamburg, XIII], et un fac-similé de la carte de GODINOV de 1613, avec partie de celle de 1614 en regard.

L. GALLOIS.

**43. — MINISTERO DELLA MARINA. Monografia storica dei porti dell' antichità nella penisola italiana.** Roma, Officina Poligrafica Italiana, 1905. In-4, 388 p., 9 pl. plans. — **Monografia storica dei porti dell' antichità nell'Italia insulare.** Ibid., 1906. In-4, 440 p., 7 pl. plans.

Le premier volume de cette œuvre monumentale a été publié à l'occasion du X<sup>e</sup> CONGRÈS INTERNATIONAL DE NAVIGATION (Milan, 1905; voir *XV<sup>e</sup> Bibl.* 1905, n° 187); le deuxième a paru l'année suivante, comme un complément nécessaire du premier. Le travail de rédaction a été confié à 18 spécialistes, qui ont étudié en détail les différents points et les différentes sections du littoral de l'Italie et des îles italiennes: MM<sup>rs</sup> R. ALMAGIÀ, A. G. BARRILI, L. A. CERVETTO, G. M. COLUMBA, L. CORRERA, G. DE BLASIS, A. FERRETTO, C. IMPERIALE, F. LENZI, C. A. LEVI, B. MATTIAUDA, U. MAZZINI, P. ORLANDO, G. PESSAGNO, V. POGGI, G. ROSSI, P. VIGO, A. ZERI.

ATT. MORI.

**44. — MUSSET (GEORGES). La vérité sur Alfonse de Saintonge.** (*B. de G. hist. et descriptive*, XXI, 1906, p. 120-127.) Paris, Impr. Nat., 1906. In-8, 12 p.

M<sup>r</sup> Musset répond avec vivacité à M<sup>r</sup> PAWLOWSKI, qui avait signalé les emprunts faits par JEAN ALFONCE à la Somme géographique d'ENCISO (*XI<sup>e</sup> Bibl.* 1905, n° 57). L'honorabilité d'ALFONCE n'est pas en cause. Il ne s'agit pas d'une œuvre littéraire et les gens du XVI<sup>e</sup> siècle n'avaient pas nos scrupules. Peu importe, d'ailleurs, l'essentiel est de savoir que pour la partie théorique l'œuvre d'ALFONCE n'est pas originale. En ce qui concerne les rapports d'ALFONCE avec SÉCALART, nous avons dit ici que la thèse de M<sup>r</sup> PAWLOWSKI ne nous paraissait pas à l'abri de toute critique.

L. GALLOIS.

**45. — PERAGALLO (P.).** *Epistola di D. Emanuele Re di Portogallo al papa Leone X annunziandogli l'entrata solenne dell'Ambasciata portoghese in Abissinia.* La riproduce da una antica edizione con note filologiche e storiche. Genova, Stab. Tip. Ved. Papiui & Figli, 1906. In-8, p.

Des différentes lettres adressées aux papes par les rois de Portugal pour leur annoncer les découvertes qui s'accomplissaient en Afrique et dans les Indes, bien que nous ont été conservées. M<sup>r</sup> PERAGALLO en donne le catalogue et reproduit l'une d'entre elles, qui fut imprimée à Lisbonne en 1521. Elle relate brièvement l'arrivée en Abyssinie d'une ambassade portugaise, la première qui ait été envoyée au Négus, ou, comme on disait alors, au PRÊTRE JEAN. Pour les détails, le roi EMMANUEL s'en remet à son ambassadeur, porteur de la lettre. M<sup>r</sup> PERAGALLO fait suivre cette publication d'un appendice, où il étudie les rapports des Portugais avec le PRÊTRE JEAN.

L. GALLOIS.

**46. — PIGAFETTA (ANTONIO).** *Magellan's Voyage around the World.* 1. — The original text of the Ambrosian MS., with English Translation, Notes, Bibliography, and Index, by JAMES ALEXANDER ROBERTSON. Cleveland, The Arthur H. Clark Co., 1906. 2 vol. in-8, 274 et 314 p., plus index de 88 p., 2-similé et phot. 31 sh. 6 d.

**47. — PORENA (F.).** *Primo documento intorno a un Di Gioia Amalfitano.* (*Riv. G. It.*, XIII, 1906, p. 394-397.) A part, 4 p. — Voir XIV<sup>e</sup> *Bibl.* 1904, n° 5.

Depuis les travaux de A. BREUSING, du P. BERTELLI et de M<sup>r</sup> PORENA lui-même, on est arrivé à reconnaître que l'inventeur de la boussole moderne, c'est-à-dire de l'aiguille aimantée placée au centre d'une rose des vents, est un Amalfitain du commencement du XIV<sup>e</sup> siècle. Mais s'appelait-il FLAVIO GIOIA, comme le rapporte l'historien MAZZELLA ? On ne retrouvait pas ce nom dans les documents contemporains. Ici qu'on vient de découvrir dans un manuscrit de la Biblioteca Nazionale de Naples la mention d'un DE JOYA, personnage important de la cour du roi Robert de Naples au commencement du XIV<sup>e</sup> siècle. M<sup>r</sup> PORENA ne prétend pas que ce DE JOYA est le FLAVIO GIOIA de la boussole, mais il est important de constater qu'une famille de ce nom, originaire des environs d'Amalfi, existait alors.

ATT. MORI.

**48. — RAMBALDI (P. L.).** *Pitea da Marsiglia.* (*Riv. G. It.*, XIII, 1906, 233-241, 297-315, 398-419, 476-487, 1 fig. carte.) — Voir XV<sup>e</sup> *Bibl.* 1905, 40.

A l'occasion du mémoire de G. V. CALLEGARI (XIV<sup>e</sup> *Bibl.* 1904, n° 13), l'auteur s'est livré à un examen attentif des passages des écrivains anciens relatifs au voyageur arseillaire. Il lui paraît impossible de reconstituer avec sûreté son voyage, parce qu'il a dû mêler dans son récit ses souvenirs personnels aux renseignements qu'il a puisés chez d'autres. C'est pourquoi sa véracité fut mise en doute. M<sup>r</sup> RAMBALDI a ensuite essayé de démêler dans son œuvre ce qui concerne la géographie mathématique, la géographie physique et la description de l'Europe. Il conclut que si PYTHÉAS ne fut pas, comme on l'a prétendu, un savant, il fut un courageux explorateur, habile observateur et véridique dans ses récits. C'est lui qui le premier a fait connaître l'Europe du Nord-Ouest. L'étude de M<sup>r</sup> RAMBALDI, inspirée d'une critique prudente, est une contribution importante à l'histoire de la géographie.

ATT. MORI.

**49. — RAMSAY (W. M.).** *Studies in the History and Art of the Eastern Provinces of the Roman Empire*, written for the quatercentenary of the University of Aberdeen by seven of its graduates. Edited by —. (*Aberdeen University Studies*, n° 20.) Aberdeen, University Press, 1906. In-4,

xvi + 391 p., nombr. fig. phot., 11 pl. phot., 3 pl. cartes. — Voir *XIII<sup>e</sup> Bibl.* 1903, n<sup>o</sup> 560.

Recueil de 9 mémoires publiés sous la direction et avec la collaboration très active du professeur RAMSAY (les trois derniers mémoires sont tout entiers de sa main). Ces travaux traitent, à différents points de vue, de l'histoire et de l'archéologie des provinces romaines d'Asie Mineure. Six d'entre eux intéressent la géographie ou tout au moins la topographie antique : 1<sup>o</sup> A. MARGARET RAMSAY, Exploration archéologique de l'Isaurie et de la Lycaonie; 2<sup>o</sup> W. M. CALDER, Smyrne d'après ELIAS ARISTIDE (carte, p. 115); 3<sup>o</sup> T. CALLANDER, Explorations en Isaurie et en Lycaonie; 4<sup>o</sup> J. G. C. ANDERSON, Études sur la haute vallée du Tembris en Phrygie (carte, p. 184); 5<sup>o</sup> W. M. RAMSAY, Rapport préliminaire sur une exploration en Phrygie et en Lycaonie (routes antiques, domaines impériaux, frontière des deux pays); 6<sup>o</sup> W. M. RAMSAY, Sur le collège de Tekmoreioi à Antioche de Pisidie, dans les domaines impériaux (p. 362, carte d'une partie de la Pisidie, de la Lycaonie, de la Phrygie, avec localisation des noms de villes mentionnés dans les inscriptions qui concernent ce collège).

M. BESNIER.

**50. — RANDALL-MAC IVER (DAVID). *Medieval Rhodesia*.** London, Macmillan & Co., 1906. In-8, xvi + 106 p., 37 pl. phot. 20 sh. — Voir *XV<sup>e</sup> Bibl.* 1905, n<sup>o</sup> 31.

L'étude des fragments de porcelaines chinoises et d'autres objets orientaux trouvés dans les ruines de Rhodésie conduit l'auteur à admettre que ces ruines datent de la fin du Moyen Age et qu'elles sont l'œuvre de peuples africains. C'est toute une théorie nouvelle : on admettait jusqu'ici une date beaucoup plus ancienne (temps salomoniques) et une origine orientale (Sabéens). (D'après A. H. HARLEY, *Zimbabwe: a Re-statement of its Problem, and a Solution*, dans *Scottish G. Mag.*, XXII, 1906, p. 575-584.) — Les conclusions du livre ont été présentées par M<sup>r</sup> Mac Iver lui-même : *The Rhodesia Ruins: their Probable Origin and Significance* (*G. J.*, XXVII, 1906, p. 325-347, 6 fig. dessins et carte montrant la répartition des ruines). — Exposé des diverses théories par A. DEMANGEON, *Les Ruines de la Rhodésie* (*La G.*, XV, 1907, p. 271-280).

A. DEMANGEON.

**51. — RAUERS (F.). *Zur Geschichte der alten Handelsstrassen in Deutschland*.** Versuch einer quellenmässigen Uebersichtskarte. (*Petermanns M.*, LII, 1906, p. 49-59; carte à 1 : 1 500 000, pl. vi.)

L'histoire du réseau routier d'Allemagne est plus fiscale que géographique : péages, droit d'escorte, etc., constituent autant de monopoles, dont les souverains locaux redoutent l'éparpillement; aussi s'opposent-ils à la construction de chemins nouveaux, le canevas se développe quand les douanes se transportent aux frontières. La piste commerciale est seule surveillée; les chevaliers, les pèlerins, les ecclésiastiques passent où il leur plaît; aussi les lieux de pèlerinage, les châteaux sont souvent situés loin des routes; quant à la poste, elle prend par le plus court et jouit de certaines franchises. La carte, malgré son ampleur, ne traduit pas tous les faits. Les voies du trafic le plus intense : des Flandres aux foires de la Champagne, ou de Francfort, d'Allemagne en Italie, etc., auraient dû être marquées d'un trait plus gros. Les routes à trafic spécial (sel, minerai, etc.; voir *Bibl. de 1898*, n<sup>o</sup> 291 B, et *XIV<sup>e</sup> Bibl.* 1904, n<sup>o</sup> 351) auraient pu être indiquées, peut-être aussi, dans la plaine du Nord, les chemins d'hiver, par la *Geest*, et ceux d'été, par la *Marsch*. Enfin l'image n'est pas assez chronologique. On y devrait lire à quelle époque les faisceaux routiers se complètent. Mais l'auteur annonce un travail systématique qui donnera sans doute satisfaction à ces *desiderata*.

B. AUERBACH.

**52. — RUGE (ARNOLD). *Antike Geographie*.** (*Jber. über die Fortschritte der klassischen Altertumswissenschaft*, von C. BURSIA-W. KROLL, Bd. 124:

*Die Altertumswissenschaft im letzten Vierteljahrhundert*, Leipzig, Reisland, 1903, p. 374-393.)

Indication et appréciation sommaire des principaux travaux publiés depuis 25 ans dans le domaine de la géographie antique (sources, histoire des connaissances et des théories géographiques, cartographie, géographie et topographie régionales).

M. BERNIER.

**53. — RUGE (WALTER). Aelteres kartographisches Material in deutschen Bibliotheken. Dritter Bericht über die Jahre 1904 und 1905.** (*Nachr. K. Ges. W. Göttingen, Philol.-hist. Klasse*, 1906, Heft I, p. 1-39 + IV p.)

M<sup>r</sup> W. RUGE a continué en 1904-1905 ses explorations dans les bibliothèques allemandes, à la recherche des anciens documents cartographiques (*XIV<sup>e</sup> Bibl.* 1904, n° 54). Il signale et décrit 11 cartes manuscrites, 7 cartes marines, 14 cartes imprimées, 5 globes et 75 cartes imprimées faisant partie d'un atlas factice conservé à Helmstedt. La plupart de ces documents étaient déjà connus. Mais ces recherches méthodiques sont des plus utiles. Les trouvailles qu'on fait de temps en temps dans ces collections publiques ou privées montrent qu'il s'y cache encore des documents considérés comme perdus.

L. GALLOIS.

**54. — SANDLER (CHR.). Ein bayerischer Jesuitengeograph.** (*M. G. Ges. München*, II, 1906, p. 1-40, 4 pl. cartes et fac-similé.)

Le Jésuite HEINRICH SCHERER, né à Dillingen (diocèse d'Augsbourg) en 1628, mort à Munich en 1704, est l'auteur d'un *Atlas novus*, composé de 7 parties dont la dernière parut après sa mort. C'est en réalité un ouvrage accompagné de cartes où l'on trouve, à côté de véritables traités de géographie physique et politique, de notions sur l'art de dresser les cartes et de construire des globes, des cartes de l'extension de la religion catholique, du domaine des missions, etc. M<sup>r</sup> SANDLER dit que ce qui caractérise surtout SCHERER, c'est d'avoir considéré la géographie comme une science indépendante. Ses cartes, dont un spécimen est donné en fac-similé, ont été gravées en partie par le célèbre J. B. HOMANN, de Nuremberg.

L. GALLOIS.

**55. — SCHWARZ (FRANZ VON). Alexanders des Grossen Feldzüge in Turkestan.** Kommentar zu den Geschichtswerken des FLAVIUS ARRIANUS 1. Q. CURTIUS REFINUS auf Grund vieljähriger Reisen im Russischen Turkestan und den angrenzenden Ländern. 2<sup>e</sup> Aufl. Stuttgart, F. Grub, 1906. In-8, v + 103 p., 9 pl. cartes et croquis. 2 M. — Voir *Bibl. de 1894*, n° 87.

Analyse par A. JANKE (*Z. Ges. E. Berlin*, 1906, p. 590-592).

**56. — SENSBURG (W.). Poggio Bracciolini und Nicolò de Conti in ihrer Bedeutung für die Geographie des Renaissancezeitalters.** In: *Diss. München. (M. G. Ges. Wien, XLIX*, 1906, p. 257-372, 1 pl. carte.) Wien, R. Lechner, 1906. In-8, vi + 116 p., 1 pl.

M<sup>r</sup> SENSBURG traite à la fois dans ce travail de NICOLÒ DE CONTI et de celui qui nous a donné le récit de son voyage, POGGIO BRACCIOLINI, que nous appelons LE POGGE (*XI<sup>e</sup> Bibl.* 1901, n° 7). C'est dans le 4<sup>e</sup> livre, *De Mirabilibus mundi*, de son ouvrage *De Varietate fortunæ* qu'il a intercalé ce récit. L'auteur, après une courte biographie du POGGE, indique les nombreux manuscrits du *De Mirabilibus*, les éditions qui en ont été publiées. Il se demande ensuite si le récit de CONTI a été fidèlement reproduit, établit l'itinéraire du voyage dont le terminus paraît bien avoir été l'île de Java — rien ne permet en effet, d'après le texte du POGGE, de croire qu'il ait été poussé jusqu'à la Chine — et étudie incidemment les formes des noms de lieux cités. Quant à l'époque et à la durée du voyage, on peut admettre les dates extrêmes de 1415-1440.

La rédaction du POGGE est de 1447-1448. On trouve immédiatement, dans les documents du temps, trace de l'influence du voyage de CONTI : sur la carte de la Bibliothèque Nationale de Florence, de 1447 (*Cosmographia cum marino accordata*), sur la mappemonde de FRA MAURO, de 1459, conservée à Venise, et plus tard dans bien d'autres œuvres. CONTI, après son compatriote MARCO POLO, est l'un des voyageurs à qui on a le plus emprunté de notions sur l'Orient. Incidemment, M<sup>r</sup> SENSBERG a étudié deux autres œuvres du POGGE qui intéressent la géographie : des renseignements sur l'Éthiopie qu'il tenait des ambassadeurs du Négus qu'il avait eu l'occasion d'entretenir à Florence, et une description de l'ancienne Rome, sans compter de nombreux passages de ses autres écrits. Une carte du voyage de CONTI accompagne ce consciencieux travail.

L. GALLOIS.

**57. — TELEKI (Gróf PÁL). A XV. és XVI. századok kartografiájának egy-egy emléke a Nemzeti Múzeumban. (Földrajzi Közlemények, XXXIV, 1906, p. 280-287; cartes, pl. XI.)**

Traduction allemande : *Je ein Monument der Kartographie des XV. und des XVI. Jahrhunderts im Ungarischen Nationalmuseum zu Budapest (Abrégé du B. S. hongroise de G., Supplément au F. K., p. 121-129).* — La Bibliothèque du Musée National Hongrois possède deux documents qui n'ont pas encore été décrits : 1<sup>o</sup> un atlas d'Afrique de GR. BENINCASA (Venise, 1474), dont la nomenclature est plus riche que celle des deux exemplaires conservés à la Bibliothèque Nationale de Paris (Venise, 1466; Rome, 1467); comparaison des nomenclatures (tableau dans le texte et fac-similé d'une partie de la côte d'Afrique); 2<sup>o</sup> un portulan dont la date se placerait entre 1536 et 1568. — Voir aussi : Comte P. TELEKI, *Ressemblance remarquable relevée entre le globe de Rouen et la carte de 1554 dite de Gastaldi* (*La G.*, XIII, 1906, p. 463-465; voir GABRIEL MARCEL, *A. de G.*, I, 1891-1892, *Bibliographie*, p. 435). Reproduction, un peu abrégée, de la communication que l'auteur a donnée en hongrois au *Földrajzi Közlemények* (XXXIV, 1906, p. 107-109, phot. du globe de Rouen, pl. III; trad. allemande dans *Abrégé du B. S. hongroise de G., Supplément au F. K.*, p. 53-55, pl. III.

L. RAVENEAU.

**58. — VILLIERS (J. A. DE). The East and West Indian Mirror, being an account of Joris van Speilbergen's voyage round the World (1614-1617) and the Australian Navigations of Jacob Le Maire. Translated with Notes and an Introduction by —. (Hakluyt S., Ser. II, XVIII.) Printed for the Hakluyt Society, 1906. In-8, LXI + 272 p., 25 pl. fac-similé et phot.**

JORIS VAN SPEILBERG fit, très peu de temps avant LE MAIRE et SCHOUTEN, un grand voyage de circumnavigation qui le conduisit de Hollande dans l'Amérique du Sud. où, par le détroit de Magellan, il gagna l'Océan Pacifique, puis l'Insulinde. C'est à Java qu'il fut rejoint par LE MAIRE, qui venait de découvrir le cap Horn. La rapidité avec laquelle ce voyage s'était accompli en comparaison du sien inspira d'abord à SPEILBERG des doutes sur la réalité de cette découverte, mais il rendit bientôt justice à ses émules et inséra à la suite de son journal celui de LE MAIRE. Les deux récits furent publiés en hollandais en 1619. Il n'avait pas été donné depuis d'édition complète du voyage de SPEILBERG. La traduction est accompagnée de planches reproduisant celles de l'édition primitive.

L. GALLOIS.

Voir aussi, pour l'HISTOIRE DE LA GÉOGRAPHIE, nos 107 AB, 224 EF, 225, 238, 249, 251, 257, 259 B, 286 C, 448, 666, 678, 687, 689, 799, 887 C, 904, 954, 966, 988, 1062 C, 1104.



## GÉOGRAPHIE MATHÉMATIQUE ET PHYSIQUE TERRESTRE<sup>1</sup>

---

**59. — ALBRECHT (TH.) u. WANACH (B.). Resultate des internationalen Breitendienstes. Bd. II.** (*Veröffentlichungen des Centralbureaus d. int. Erdmessung*, N. Folge, Nr. 13.) Berlin, G. Reimer, 1906. In-8, v + 190 p., 1 pl. 12 M.

Le 1<sup>er</sup> vol. avait été publié en 1903 par M<sup>r</sup> ALBRECHT (*Veröffentlichungen...*, N. Folge, Nr. 8, v + 173 p.; 12 M.) — Voir *XI<sup>e</sup> Bibl. 1901*, n° 43.

**60. — ARRHENIUS (SVANTE [A.]). Die Nordlichter in Island und Grönland.** (*M. från K. Vetenskapsak. Nobelinstitut*, Bind I, n° 6.) Uppsala, Stockholm (Berlin, R. Friedländer & Sohn), 1906. In-8, 27 p., 3 fig. 1 M. — Voir *Bibl. de 1898*, n° 47; *XIII<sup>e</sup> Bibl. 1903*, n° 49 et ci-dessous, n° 76.

**61. — BEITRÄGE ZUR GEOPHYSIK.** Zeitschrift für physikalische Erdkunde, zugleich Organ der kaiserlichen Hauptstation für Erdbebenforschung zu Strassburg, hrsg. v. G. GERLAND. **Bd. VIII. Heft 1.** Leipzig, W. Engelmann, 1906. 5 M. — Voir *XV<sup>e</sup> Bibl. 1905*, n° 74.

Ce fascicule contient les mémoires suivants : I. CHARLES DAVISON, *The relative velocities of earthquake waves and earthquake-sound waves* (p. 1-6). L'auteur prouve que la vitesse de propagation du bruit diffère peu, sinon même pas du tout, de celle du mouvement même du sol, et que l'avance générale du bruit s'explique d'une manière satisfaisante par l'hypothèse que l'onde sonore arrive dans chaque cas du nord le plus rapproché du foyer séismique. — II. W. KREBS, *Staubfalle, besonders im Passatgebiet des Nordatlantik (Neue Folge)* (p. 7-42). Catalogue et étude des chutes de poussières observées surtout dans la région des alizés de l'Atlantique nord, de 1899 à 1903. — III. TH. ARLDT, *Parallelismus auf der Erdoberfläche* (p. 43-59); voir *XI<sup>e</sup> Bibl. 1901*, n° 786, et ci-dessous, n° 736). Étude mathématique de ce qu'on peut appeler parallélisme sur la surface d'une sphère : l'auteur envisage successivement le parallélisme absolu, le parallélisme orthodromique et le parallélisme loxodromique, et donne des tables numériques pour faciliter les calculs dans ces différents cas. — IV. K. FUCHS, *Wirkung der stürzerzeugenden Kräfte auf oszillierende Massenelemente* (p. 60-67). Calcul de la marée semi-diurne dans le cas où la lune se meut dans le plan de l'équateur ; l'auteur examine séparément la production des marées dans l'intérieur de la terre et celle des marées océaniques proprement dites. — V. CH. DAVISON, *The effects of an Observer's Conditions on his Perception of an Earthquake* (p. 68-78). Étude des divergences constatées lors de différents tremblements de terre par les observateurs, suivant les conditions où ils se trouvaient, en plein air ou dans des maisons orientées de diverses manières, à divers étages, dans la ville ou dans la campagne, éveillés d'avance ou réveillés par le tremblement de terre, etc. Il en déduit des règles pour la discussion des observations. (Voir *XI<sup>e</sup> Bibl. 1905*, n° 492.) — VI. G. GREIM, *Studien aus dem Paznaun, II, Der Jamtalferner bis 1897*

1. Voir aussi la rubrique : **Météorologie** (p. 30 et suiv.).

(p. 79-112 ; carte à 1 : 10 000, pl. 1 ; voir XIII<sup>e</sup> *Bibl.* 1903, n<sup>o</sup> 50). Établissement de la carte du glacier et étude des variations qu'il subit. — VII. E. RUDOLPH, *Ost-asiatischer Erdbebenkatalog. Verzeichnis der im Jahre 1904 auf den Erdbebenstationen in Japan, Formosa, Manila und Batavia registrierten Störungen* (p. 113-218, 1 fig.). Le catalogue proprement dit ne comprend pas moins de 90 p. Petite carte de Formose indiquant la position des stations séismométriques et pluviométriques, les régions ébranlées et les isoséistes. A. ANGOT.

**62. — BÖRSCH (A.). Lotabweichungen. Heft III. Astronomisch-geodätisches Netz 1. Ordnung nördlich der europäischen Längengradmessung in 52 Grad Breite. (Veröffentlichung des K. Preuss. Geodätischen I., N. Folge N<sup>o</sup> 28.)** Berlin, P. Stankiewicz, 1906. In-8, vi + 164 p., 1 pl. carte à 1 : 2 000 000. — Voir XII<sup>e</sup> *Bibl.* 1902, n<sup>o</sup> 54 ; IX<sup>e</sup> *Bibl.* 1899, n<sup>o</sup> 42 A.

Détermination des déviations de la verticale aux différents points du réseau astronomique et géodésique qui couvre l'Allemagne du Nord, du Rhin à Memel. En attendant la fin des calculs définitifs du réseau, l'auteur donne pour 25 stations les valeurs provisoires des déviations du zénith vrai dans la direction du méridien et dans la direction perpendiculaire. Les résultats indiquent une surélévation locale du géoïde dans l'Allemagne du Nord. A. ANGOT.

**63. — BRILLOUIN (MARCEL). Mouvement du pôle à la surface de la terre. (C. r. Ac. Sc., CXLIII, 1906, p. 437-438.)**

Discussion des courbes publiées par M<sup>r</sup> TH. ALBRECHT (XI<sup>e</sup> *Bibl.* 1901, n<sup>o</sup> 43, qui représentent la position du pôle instantané de rotation de 1/10 en 1/10 d'année. L'auteur signale la coïncidence du grand changement de 1891 avec le violent tremblement de terre du 28 octobre 1891 au Japon. L. RAVENEAU.

**64. — BRUN (ALBERT) (avec la collaboration de A. JAQUEROD). Quelques recherches sur le volcanisme. (Arch. des Sc. physiques et nat., XIX, 1905, p. 439-450, 589-606, 1 pl. phot.; XXII, 1906, p. 425-448, 1 pl. phot.)**

Le point de départ de ces recherches a été l'observation sur place d'une éruption du Stromboli, en mars 1901, et de celles du Vésuve, en septembre 1904 et avril 1906. L'explosion volcanique a pour cause, d'après M<sup>r</sup> BRUN, la formation des gaz dus à certaines réactions qui se passent, au sein même du magma éruptif chaud, entre les silicio-chlorures, les azotures et les hydro-carbures. La vapeur d'eau n'a qu'un rôle secondaire, parfois nul. PAUL GIRARDIN.

**65. — ECKERT (MAX). Neue Entwürfe für Erdkarten. (Petermanns M., LII, 1906, p. 97-109; 6 cartes et 19 dessins géom., pl. VIII-IX.)**

L'auteur décrit, construit et représente six variantes de projections reposant sur les mêmes coordonnées rectangulaires : un méridien central ( $2\alpha$ ) égal à la moitié de l'équateur ( $\frac{1}{2}\alpha$ ). Le pôle, au lieu d'être réduit à un point comme dans la réalité et comme dans la plupart des projections actuellement appliquées au planisphère, devient une ligne (*Pollinie*), mais une ligne dont la longueur est de  $2\alpha$ , tandis qu'elle est du double dans le système de MERCATOR. Dans les variantes II, III, V (pl. VIII), les parallèles sont équidistants. Les variantes II, IV, VI (même pl.) réalisent l'équivalence, grâce au refoulement des parallèles vers le pôle. C'est de ce refoulement (*ὀξύς*) que M<sup>r</sup> ECKERT tire le nom de sa projection (*Polarogkoid*), intermédiaire entre les systèmes équivalents (BAHNET, MOLLWEIDE) et le système autogonol (MERCATOR). L'auteur la juge propre à représenter les phénomènes de géographie économique. L. RAVENEAU.

**66. — FRITH (Capt. G. R.). The Topographical Section of the Ge-**

**aff :** with an Account of the Geographical Services of the  
n, French, German, and Russian Armies. Chatham, 1906. In-16,

— HELBRONNER (PAUL). **L'histoire des cartes géographiques et  
s actuels de leur établissement en haute montagne.** Confé-  
(*B. S. Industrielle de l'Est, Supplément du B. trimestriel*, n° 47, 23<sup>e</sup> an-  
6.) Nancy, Impr. P. Pierron, 1906. In-8, 33 p., 1 pl. carte de la région  
Écrins à 1:400 000. — Paru également dans *S. G. Est, B., N. S.*,  
1906, p. 125-159, 301-334.

avoir jeté un coup d'œil rétrospectif sur les anciennes cartes et retracé  
de la Carte d'État-major, d'après le général BERTHAUT (*IX<sup>e</sup> Bibl. 1899*,  
'auteur apporte, au moyen de sa propre expérience (ci-dessous, n° 349),  
tribution personnelle aux travaux de géodésie en haute montagne : prépara-  
ampagnes, prévision du temps, travail sur le terrain et dans le bureau, et  
n. 21 à la fin) les résultats de ses campagnes 1903-1905.

PAUL GIRARDIN.

— HIRTZ. **Reproduction expérimentale de plissements litho-  
ques.** (*C. r. Ac. Sc.*, CXLIII, 1906, p. 1167-1169, 2 fig. phot.)

— KÜHNEN (F.) und FURTWÄNGLER (PH.). **Bestimmung der absoluten  
der Schwerkraft zu Potsdam mit Reversionspendeln.** (*Veröf-  
fung d. K. Preusz. Geodätischen I., N. Folge*, 27.) Berlin, P. Stankie-  
06. In-4, xvi + 1 + 390 p., 4 pl.

é et discussion complète des observations de pendule à réversion faites à  
La valeur définitive conclue pour l'intensité de la pesanteur est de 981<sup>cm</sup>,274.

A. ANGOT.

— KUSAKABE (S.). A) **Kinetic Measurement of the Modulus of  
ity for 158 Specimens of Rocks :** and a Note on the relation  
the kinetic and the static Moduli [*sic*]. (Repr. from *P. Tokyo Phy-  
s. S.*, vol. II, May 1905, p. 1-12, 1 pl.) — B) **Notes on the  
between Geology** [corrigé à la plume en : Geological Structure]  
**smic Action.** (Read July 8, 1905.) (*Ibid.*, Vol. II, n° 25, p. 395-404.)  
**Illustration of Seismic-Wave-Conductivity in forming past  
se Towns.** (Read Dec. 16, 1905.) (*Ibid.*, Vol. II, n° 29, Jan. 1906,  
54, 2 fig. croquis.) — D) **A Note on the direction of Earth-  
Motion.** (Read Jan. 20, 1906.) (*Ibid.*, Vol. III, n° 1, Febr. 1906, p. 1-7,  
oquis.) — Voir *XIII<sup>e</sup> Bibl. 1903*, n° 52 C; *XIV<sup>e</sup> Bibl. 1904*, n° 69.

ialer particulièrement aux géographes, dans C, des considérations curieuses  
elles l'auteur essaie de démontrer qu'au Japon les régions qui présentent  
tages bien nets au point de vue de la lutte pour l'existence, et qui, par  
nt, sont celles où se sont développées les villes, se trouvent être, par ces  
s mêmes, celles qui sont le plus fréquemment éprouvées par les tremble-  
terre. — A) A été repris et développé, à peu près sous le même titre dans  
*e of S., Imp. Univ. Japan*, vol. XX, Article 10, 1905, 29 p., 1 fig., 1 pl.).  
ore, du même auteur dans ce même Journal : *Modulus of Elasticity of Rocks  
Inferences relating to Seismology* (Article 9, 1905, 18 p., 2 pl. diagr.);  
*y of After-Shocks and Space-Distribution of Seismic Waves* (Vol. XXI,  
19 p., 1 fig. schéma, 1 pl. carte et graph.).

A. ANGOT.

**71. — LAUSSEDAT (A.).** Sur plusieurs tentatives poursuivies dans la marine allemande pour utiliser la photographie dans les voyages d'exploration. (*C. r. Ac. Sc.*, CXLII, 1906, p. 1313-1318, 2 fig. instruments.) — Voir XV<sup>e</sup> *Bibl.* 1905, n° 243 B; XIV<sup>e</sup> *Bibl.* 1904, n° 75.

**72. — MERCANTON (PAUL-L.).** Sur l'inclinaison magnétique terrestre aux époques préhistoriques. (*C. r. Ac. Sc.*, CXLIII, 1906, p. 139-140.)

Applique la méthode imaginée par M<sup>r</sup> G. FOLOHERAITER et employée par M<sup>r</sup> BERNARD BRUNHES (XI<sup>e</sup> *Bibl.* 1905, n° 77) à l'étude de l'état magnétique de quelques vases d'argile cuite des époques préhistoriques, « pour essayer d'en déduire le sens et tout au moins l'ordre de grandeur de l'inclinaison magnétique terrestre au moment de leur cuisson ». — Voir aussi : P.-L. MERCANTON, *De l'inclinaison magnétique terrestre à l'époque de Hallstatt* (*B. S. vaudoise des Sc. nat.*, v<sup>e</sup> sér., XLII, 1906, p. 223-232). L. RAVENEAC.

**73. — MILNE (J.).** Les récents progrès de la Séismologie. (*Rev. gén. des Sc.*, XVII, 1906, p. 696-703, 1 fig. schéma.) — Voir XV<sup>e</sup> *Bibl.* 1905, n° 242; XIV<sup>e</sup> *Bibl.* 1904, n° 194; XIII<sup>e</sup> *Bibl.* 1903, n° 60; *Bibl. de 1898*, n° 72.

**74. — MONTESSUS DE BALLORE (F. DE).** A) Les tremblements de terre. Géographie séismologique. Avec une Préface par A. DE LAPPARENT. Paris, Libr. Armand Colin, 1906. In-8, [iv] + v + 475 p., 89 fig. cartes, croquis et schémas, 3 pl. planisphères. 42 fr.

B) Les tremblements de terre et les systèmes de déformation tétraédrique de l'écorce terrestre. (*A. de G.*, XV, 1906, p. 1-8.)

C) Sur les prétendues lois de répartition mensuelle des tremblements de terre. (*C. r. Ac. Sc.*, CXLIII, 1906, p. 146-147.)

D) L'art de bâtir dans les pays à tremblements de terre. (XXXIV<sup>e</sup> Congrès des Architectes français.) (Extrait de *L'Architecture, Journal de la Société centrale des Architectes français*, XIX<sup>e</sup> année.) Paris, Ch. Schmid, 1906. In-8, [iv] + 31 p., 42 fig. phot.

A) Ce grand ouvrage résume l'enquête méthodique et patiente que M<sup>r</sup> DE MONTESSUS a poursuivie pendant un quart de siècle, et au cours de laquelle il n'a pas cessé de dépouiller moins de 170 000 observations (p. 17; voir XIII<sup>e</sup> *Bibl.* 1903, n° 61, et les deux bibliographies suivantes). — Partant de la notion de *séismicité*, qui tient compte à la fois de la fréquence moyenne annuelle des tremblements de terre et de leur intensité, l'auteur établit que, d'une façon générale, les secousses se reproduisent toujours dans les mêmes régions et qu'elles affectent ordinairement, en chaque lieu, le même degré de violence relative. Il propose d'appeler *séismiques* les pays où les tremblements de terre sont fréquents et plus ou moins désastreux, *pénéséismiques* ceux où ils restent simplement sévères, *aseismiques* enfin ceux où ils sont faibles, rares, ou inconnus (p. 14). Cette classification, quelque arbitraire qu'elle paraisse, cependant suffit pour faire découvrir les relations générales des tremblements de terre avec la géologie des contrées qu'ils affectent et mettre ainsi hors de doute leur véritable origine : les géosynclinaux plissés à l'époque tertiaire, tels que les figurés M<sup>r</sup> EM. HAUG (X<sup>e</sup> *Bibl.* 1900, n° 77 A), « renferment à eux seuls, à deux ou trois exceptions près, toutes les régions séismiques, qui, par conséquent, le caractérisent » (p. 24-25). M<sup>r</sup> DE MONTESSUS décrit d'abord le continent nord atlantique (chap. I-VI : bouclier finno-scandinave, îles Britanniques, Europe moyenne plate-forme Russe, terres arctiques, Est des États-Unis et Canada), puis les aires continentales extra-européennes (chap. VII-X : continent sino-sibérien, continent australo-indo-malgache, continent africain-brésilien); il passe ensuite au géosynclinal méditerranéen ou alpin, qu'il poursuit des îles de la Sonde à l'embouchure

du Tage, à travers l'Himalaya, l'Asie antérieure, les Karpates, la Grèce, les Alpes, l'Italie, le Sud de l'Espagne et les pays Barbaresques (chap. XI-XIX), et termine par le géosynclinal circumpacifique, qui renferme, comme on le sait, les pays les plus instables du globe : Andes, Antilles et Centre-Amérique, Montagnes Rocheuses, Asie orientale, Nouvelle-Guinée et Nouvelle-Zélande (chap. XX-XXIV). Grâce à M<sup>r</sup> DE MONTESSUS, la sismologie se dégage de l'empirisme du début, pour aboutir à des conclusions dont la portée est considérable. Cette lumineuse synthèse s'appuie constamment, d'ailleurs, sur une érudition du meilleur aloi (p. 465-468 : index alphabétique des auteurs cités, 380 noms). Ajoutons que l'auteur se propose de couronner son œuvre par un second volume, consacré aux questions de théorie, et qui paraîtra prochainement sous ce titre : *La Science sismologique*, à la Librairie Armand Colin.

C) Contrairement à une opinion encore généralement répandue, « les tremblements de terre se produisent également en toute saison ». — Voir, du même : *Sur les lois de répartition mensuelle des tremblements de terre* (B. S. Belge de Géol., de Paléontol. et d'Hydrol., XX, 1906, *Procès verbaux*, p. 483-491).

D) Dans cette communication, faite le 22 juin 1906, l'auteur discute successivement (voir XIV<sup>e</sup> Bibl. 1904, n° 66 B) les points suivants : 1° choix du site d'une construction ; 2° matériaux et systèmes à condamner ; 3° effets des tremblements de terre sur les éléments des constructions ; 4° effets des tremblements de terre sur les habitations ; 5° moyens préventifs généraux et règles d'édilité. Toutes ces questions seront reprises en détail dans *La Science sismologique*. — M<sup>r</sup> DE MONTESSUS vient d'être appelé à la direction du Service sismologique de la République du Chili.

EMM. DE MARGERIE.

75. — PATTENHAUSEN (B.). *Der Anteil der Vereinigten Staaten an der Erforschung der Erdgestalt durch Gradmessungen.* (M. Ver. E. Dresden, 1906, Heft 2, p. 12-39, 1 fig. carte.)

76. — PAULSEN (ADAM). *Sur les récentes théories de l'aurore polaire. Résumé et critique des théories de MM. Birkeland, Arrhenius et Nordmann. Idées personnelles.* (*Oversigt over k. Danske Videnskabskabernes S. Forhandlinger*, 1906, p. 109-144.) — Analyse dans *La G.*, XV, 1907, p. 456-457. — Voir aussi ci-dessus n° 60.

77. — PLATANIA (GAETANO). *Sulla velocità dei microsismi vulcanici.* (Estr. dalle *Mem. della Classe di Sc. R. Acc. degli Zelanti*, III<sup>a</sup> ser., IV, 1905-1906.) Acireale, Tip. Orario delle ferrovie, 1906. In-8, 8 p.

78. — POLLACCHI (Cap<sup>e</sup> P.). *Les échelles métriques des cartes géographiques, topographiques et marines et Règle graduée supprimant les calculs de ces échelles.* Paris, R. Chapelot, 1906. In-16, 32 p., 1 fig. (modèle d'un fragment de la règle). — Règle, longueur 0<sup>m</sup>,75. 2 fr.

Les cartes géographiques, topographiques et marines ne portent pas toujours l'échelle graphique et l'échelle arithmétique ; l'une des deux indications manque, parfois les deux. On peut se trouver en présence d'un simple fragment de carte. Enfin la plus grande partie des cartes de la Grande-Bretagne, des États-Unis et de la Russie n'ont pas d'échelles métriques. Dans ces différents cas, on se servira de la règle ingénieuse imaginée et construite par le cap<sup>e</sup> POLLACCHI. Elle supprime tous les calculs et livre à simple lecture l'échelle métrique. — Les graduations de la règle donnent, d'un côté, la longueur graphique d'un arc de 1° en latitude correspondant aux échelles supérieures au 200 000<sup>e</sup> et, de l'autre côté, la longueur graphique de 10' en latitude correspondant aux échelles métriques entre le 40 000<sup>e</sup> et le 200 000<sup>e</sup>. La lettre A désignant l'échelle fondamentale anglo-saxonne (63 360<sup>e</sup>) et ses multiples ; la lettre R, l'échelle fondamentale russe (42 000<sup>e</sup>) et ses multiples. Les longueurs gra-

phiques ont été calculées d'après la longueur, sur l'ellipsoïde de CLARKE, d'un arc de 1° en latitude au parallèle moyen. Il suffit de poser la règle à plat sur la carte, le zéro correspondant à une graduation en latitude (degrés ou minutes), et de lire l'échelle cherchée en face de la graduation qui correspond, suivant le cas, à 1° ou 10' en latitude de la projection de la carte. — La brochure, elle aussi, constitue un précieux instrument de travail, à cause surtout des 8 tableaux qu'elle renferme : échelles métriques les plus usitées (tabl. 1), échelles en milles terrestres anglais et en verstes russes, avec leurs transformations en échelles métriques (tabl. 2 et 3), et longueurs graphiques des arcs de 1°, de 10' et de 1' en latitude correspondant à ces trois ordres d'échelles ; — longueurs graphiques du kilomètre, du mille terrestre anglais, de la verste et du mille marin aux échelles les plus usitées (tabl. A, B, C, D), ces tableaux permettant de trouver rapidement l'échelle d'une carte, quand celle-ci ne figure qu'une échelle graphique sans indication numérique, et de construire l'échelle graphique, quand la carte ne fournit qu'une indication numérique ; — table de conversion des grades en degrés.

L. RAVENEAU.

**79. — SCHMIEDEBERG (WALTHER). Zur Geschichte der geographischen Flächenmessung bis zur Erfindung des Planimeters.** In. Diss. Göttingen. (Sonderabdr. aus *Z. Ges. E. Berlin*, 1906, N° 3 u. 4, [p. 152-176, 233-256; schémas, fig. 24-25.]) In-8, 52 p.

A quel moment s'est-on avisé de mesurer les surfaces géographiques, celles qui se terminent par des lignes géométriques (zones, « carrés » de degrés) et celles dont les contours sont irréguliers (continents, îles) ? Telle est la question qui est traitée dans cette étude très serrée et très documentée. L'auteur expose les tâtonnements, les procédés et les méthodes auxquels les géographes ont eu recours : 1° jusqu'au milieu du XVII<sup>e</sup> siècle, 2° jusqu'au milieu du XVIII<sup>e</sup> siècle, époque à laquelle ANT. BESSIERE introduisit dans la description des pays les comparaisons fondées sur les aires, 3° depuis cette date jusqu'à l'invention et au perfectionnement du planimètre.

L. RAVENEAU.

**80. — SCHÜTT (R.). Die Hauptstation für Erdbebenforschung am Physikalischen Staatslaboratorium zu Hamburg.** (Sonderabdr. aus der Monatsschr. *Die Erdbebenwarte* [Laibach], Nr. 9-12, V. Jahrg. 1905/06.) 5 p., 5 fig.

Description de l'observatoire sismique installé à Hambourg (1898) par M<sup>r</sup> SCHÜTT à ses frais personnels. Détails biographiques sur l'auteur dans un article signé [A.] BELAR : *Dr. R. Schütt, Begründer und Stifter der Hamburger Hauptstation für Erdbebenforschung* (extr. du même n°, 3 p., 1 fig. portr.).

A. ANGOT.

**81. — SERVICE GÉOGRAPHIQUE DE L'ARMÉE. Rapport sur les travaux exécutés en 1905.** Paris, Impr. du Service, 1906. In-8, [iv] + 39 p., 20 pl. cartes et tabl. d'assemblage. — Voir XV<sup>e</sup> *Bibl.* 1905, n° 93.

Analysé par EMM. DE MARGERIE dans le *B. de G. hist. et descriptive*, XXI, 1906, p. 422-425.

**82. — SOMVILLE (O.). Sur les appareils sismiques et les tremblements de terre d'origine lointaine.** (*Annuaire astronomique de l'Observatoire R. de Belgique*, publié par les soins de G. LECOINTE, 1907, Bruxelles, 1906, p. 433-519, 33 fig. instruments, 3 pl. instr. et tabl.)

# GÉOGRAPHIE NATURELLE

## GÉNÉRALITÉS

**83. — FABRE (L.-A.). La végétation spontanée. La fertilité et la salubrité des eaux du sol.** (Extr. de la *Rev. Bourguignonne Univ. Dijon*, VI, n° 3.) Dijon, Impr. Barbier-Marillier, 1906. In-8, 40 p.

Développe au moyen d'une documentation abondante des idées seulement indiquées dans deux articles précédents (XV<sup>e</sup> *Bibl.* 1905, n° 97). C'est la réhabilitation, contre l'économie destructive, des sols incultes et surtout des forêts, comme d'intenses laboratoires de vie, grâce à l'utilisation spontanée et à la consommation permanente qui s'y font de la matière organique usée. PAUL GIRARDIN.

**84. — PENCK (A.). Beobachtung als Grundlage der Geographie.** Abschiedsworte an meine Wiener Schüler und Antrittsvorlesung an der Universität Berlin. Berlin, Gebrüder Borntraeger, 1906. In-8, 63 p. 1 M. 60.

M<sup>r</sup> PENCK, en quittant Vienne pour remplacer à Berlin M<sup>r</sup> DE RICHTHOFFEN, prend congé de ses anciens élèves par un conseil auquel son expérience donne une autorité particulière, et dont les géographes de tous pays devraient se pénétrer : « La géographie, dit-il, s'est trop longtemps attardée aux sources livresques, et est restée ainsi privée de l'influence vivifiante que l'observation exerce sur le développement de toute science. » Les publications du maître, celles qui sont directement sorties de son séminaire ou qui se sont inspirées de sa méthode, le rayonnement de son influence au dehors, attestent combien chez lui l'observation s'est montrée féconde et prouvent que la voie tracée est la bonne. Nul plus que lui n'aura su profiter de ce centre remarquable d'observations géographiques qu'il quitte, et dont la capitale de l'Allemagne du Nord ne lui offrira pas l'équivalent. C'est aux Alpes et aux régions voisines qu'il emprunte, cette fois encore, la majeure partie de ses exemples et la substance de sa démonstration. Les vues générales auxquelles il a été conduit par tant d'années d'observation, sont au fond les mêmes qu'il a déjà exprimées à Saint-Louis dans un exposé dont nous avons rendu compte (XI<sup>e</sup> *Bibl.* 1905, n° 99A). Pour lui, le problème des formes alpines se rattache intimement à la théorie des cycles d'érosion. C'est aux dépens d'un relief, sinon arasé, du moins parvenu à un équilibre de maturité, que la recrudescence de l'action glaciaire a entaillé dans les principaux massifs ces découpures qu'unirait une ligne idéale de niveau presque égal. Des mouvements verticaux répétés depuis le Miocène ont, à plusieurs reprises, déplacé le niveau de base, imprimant chaque fois une impulsion nouvelle à l'érosion fluviale : c'est en elle que, finalement, il faut chercher l'agent principal de la formation de ce relief entrecoupé, saccadé ; œuvre sans cesse remaniée de démantèlements et de remblaiements, de destructions et de reconstructions, qui caractérise les Alpes et leurs abords. Il n'y a pas, d'ailleurs, concordance entre ces mouvements et l'allure des lignes tectoniques. De là une remarque importante, que M<sup>r</sup> PENCK formule ainsi (p. 35-36) : « Les chaînes même les plus richement articulées sont tirées par dégrossissement d'un bloc plus grand. Ce bloc, dans l'Europe centrale, ne coïncide nulle part avec une unité tectonique. Autre donc est la tâche du géomorphologue et celle du tectonicien. L'image du pays, que le géographe décrit et explique, est autre chose que la structure, que débrouille le géologue. » — Si légitime que soit la distinction ainsi posée, on ne doit pas oublier que les lignes tectoniques servent le plus souvent de guides à l'érosion. Et enfin, comme il faut bien remonter aux causes premières et que celles-ci, qu'il s'agisse de mouvements latéraux ou verticaux, résident dans l'in-

térieur de la Terre, on est inévitablement et bien vite ramené à un terrain commun : car ce sont les mêmes problèmes qui se posent pour le géographe comme pour le géodésien, le géophysicien ou le géologue. Problèmes obscurs, mais d'un attrait puissant, qui semblent tenter de plus en plus la curiosité de M<sup>r</sup> PENCK, et sur lesquels sa sagacité jettera peut-être quelque lumière.

P. VIDAL DE LA BLACHE.

**85. — WISZWIANSKI (HELENE). Die Faktoren der Wüstenbildung.** (*Veröffentlichungen I. f. Meereskunde u. G. I. Univ. Berlin*, hrsg. v. F. von RICHTHOFFEN, Heft 9.) Berlin, E. S. Mittler & Sohn, Juni 1906. In-8, iv + 90 p., 1 pl. graph. 3 M. 75. [Les parties I-IV ont été publiées comme In. Diss. Berlin 1906, III + 56 p.]

Étude très complète sur les causes de formation des déserts. L'auteur examine l'une après l'autre les différentes causes qui peuvent concourir à produire les déserts : position géographique, conditions morphologiques et climatiques, nature du sol, etc. L'auteur conclut que les déserts sont avant tout fonction du climat. Les conditions géologiques ne jouent vis-à-vis du climat qu'un rôle secondaire, et les conditions géographiques, distance à la mer et altitude, ont une influence moindre encore.

A. ANGOT.

## MÉTÉOROLOGIE

**86. — BEZOLD (W. VON). Gesammelte Abhandlungen aus den Gebieten der Meteorologie und des Erdmagnetismus.** Braunschweig, Fr. Vieweg & Sohn, 1906. In-8, 448 p., fig. 16 M.

**87. — BÖRNSTEIN (R.). Leitfaden der Wetterkunde.** Gemeinverständlich bearbeitet. **Zweite umgearbeitete u. vermehrte Auflage.** Braunschweig, Fr. Vieweg & Sohn, 1906. In-8, xi + 230 p., index, 61 fig., 22 pl. col. dont cartes. 6 M. — Voir XI<sup>e</sup> *Bibl.* 1904, n<sup>o</sup> 67.

Rédition, très augmentée, de ce traité élémentaire de météorologie dans lequel on trouvera toutes les notions indispensables, même les tables pour la réduction des observations. Les cartes et planches en couleurs sont très belles, mais pas toujours à l'abri de toute critique, notamment les cartes d'isothermes. Sous réserve de quelques restrictions, portant surtout sur l'ordre des matières, cet ouvrage donne, sous un petit volume, une quantité considérable d'indications et se termine par une bibliographie très étendue (p. 209-222).

A. ANGOT.

**88. — BRÜCKNER (ED.). Die Bilanz des Kreislaufs des Wassers auf der Erde.** (*G. Z.*, XI, 1905, p. 436-445.)

A l'occasion d'une conférence à l'« Institut für Meereskunde » de Berlin (janvier 1905), le professeur de Vienne reprend ses études sur la pluie (XI<sup>e</sup> *Bibl.* 1901 n<sup>o</sup> 69). Critique et coordination des mesures et des évaluations relatives à l'évaporation (nombreuses références intrapaginales). Caractères de l'évaporation : a) pour le monde océanique ; b) pour les régions périphériques ; c) pour les bassins fermés. Balance annuelle de la circulation de l'eau pour l'ensemble du globe : évaporation océanique 384 000 kmc., évaporation continentale 97 000 kmc., soit un cinquième de la pluie totale (481 000 kmc.). — L'article a été traduit en russe littéralement, sans deux notes (*Balans krougovorota vody na zemli* / *Die Bilanz...*, dans *Potchevorednie* VII, 1905, p. 177-189). Le traducteur, M<sup>r</sup> E. V. OPOKOV, y a ajouté, d'après le manuscrit de l'auteur, un développement sur les variations, très peu sensibles, qui se manifestent dans le circuit de l'eau, selon qu'on se trouve en période sèche ou en période humide (p. 189-193, 3 fig. diag.). — Voir aussi ci-dessous, n<sup>o</sup> 90.

L. RAVRNEAU.



**89. — BRUNHES (BERNARD). A) La Conférence météorologique d'Innsbruck** [septembre 1905]. (*La G.*, XIII, 1906, p. 125-133.) — Analyse dans *A. de l.*, XV, 1906, p. 276-278.

**B) La prévision du temps à brève échéance.** (*Rev. du Mois*, 1<sup>re</sup> année, I, 10 mai 1906, p. 514-537.)

**90. — FRITZSCHE (RICHARD). Niederschlag, Abfluss und Verdunstung auf der Landflächen der Erde.** In. Diss. Halle. (Sonderabdr. aus d. *Z. f. Gewässerkunde*, Bd. VII, Heft 6 [1906], p. 321-370.) Halle a. S., 1906. In-8, 1 + 54 p.

Cette thèse, sortie du séminaire que dirigeait M<sup>r</sup> Ed. BRÜCKNER, complète les études de celui-ci (ci-dessus, n° 88). En partant de toutes les données que l'on possède sur le débit moyen des fleuves, M<sup>r</sup> FRITZSCHE compare ce débit à la hauteur moyenne de pluie recueillie sur la surface de leurs bassins. Il en déduit le coefficient d'écoulement, qu'il trouve en moyenne égal à 30 p. 100. La différence représente l'eau évaporée. L'auteur calcule ensuite séparément pour les océans, pour les bassins qui écoulent leurs eaux vers la mer, et pour les bassins fermés, la quantité de pluie et l'évaporation moyenne. Sur les mers, la quantité d'eau enlevée par évaporation retombe en pluie sur les mers mêmes dans la proportion de 92 p. 100, et 8 p. 100 seulement de la vapeur formée parvient aux continents. Sur les continents, 90 p. 100 environ de la pluie proviennent de l'évaporation qui se produit sur les continents mêmes.

A. ANGOT.

**91. — GANNETT (HENRY). Certain Relations of Rainfall and Temperature to Tree-growth.** (*B. Amer. G. S.*, XXXVIII, 1906, p. 424-434.)

Exemples pris aux États-Unis. — Voir *La G.*, XV, 1907, p. 206-207.

**92. — HANN (J.). Lehrbuch der Meteorologie. Zweite, neubearbeitete Auflage.** Leipzig, Ch. H. Tauchnitz, 1906. In-8, xii + 643 p., 89 fig., 23 pl. dont cartes. 24 M. — Voir *XI<sup>e</sup> Bibl. 1901*, n° 72.

Nous ne pouvons que signaler brièvement ici cette deuxième édition, qui a été entièrement remaniée et mise au courant des travaux les plus récents. L'éloge de l'ouvrage de M<sup>r</sup> HANN n'est plus à faire; c'est le guide indispensable à tous ceux qui veulent faire une étude approfondie de la météorologie.

A. ANGOT.

**93. — HOPFNER (FRIEDRICH). Die thermischen Anomalien auf der Erdoberfläche.** (*Petermanns M.*, LII, 1906, p. 32-36, 1 fig. planisphère col. [à 1 : 200 000 000]; 12 planisphères col. [même échelle], pl. III-V.)

L'auteur dresse, d'après A. BUCHAN, le tableau des températures moyennes, de 10 en 10 degrés de latitude, et commente les 12 cartes hors texte qui représentent les anomalies thermiques du globe pour chaque mois et la carte dans le texte qui embrasse l'ensemble de l'année. On y voit clairement l'influence des courants chauds et froids, le contraste entre l'hémisphère Nord et l'hémisphère Sud. — A la suite, note de M<sup>r</sup> ŠUPAN : *Der jährliche Gang der Temperatur auf der Erdoberfläche* (p. 37, 1 fig.), graphique montrant le déplacement de l'équateur thermique et le tracé des « thermoisoplèthes » au cours des 12 mois.

L. RAVENEAU.

**94. — KÖPPEN (W.). Klimakunde. I. Allgemeine Klimalehre. 2<sup>e</sup> verb. Aufl. (Sammlung Göschen, 114.)** Leipzig, G. J. Göschen, 1906. In-32, 133 p., 2 fig. cartes, 7 pl. 0 M. 80.

**95. — METEOROLOGISCHE ZEITSCHRIFT. Hann-Band,** zum vierzigjährigen Redaktionsjubiläum J. HANN's von Freunden und Kollegen gewidmet,

redigiert v. [J. M.] PERNER u. [G.] HELLMANN. Braunschweig, Fr. Vieweg & Sohn, 1906. In-8, ix + 404 p., 76 fig., 5 pl., 1 pl. portr. de J. HANN. 20 M.

Les élèves, les collègues et les amis de l'éminent météorologiste, pour fêter la 40<sup>e</sup> année de sa collaboration, puis de sa direction, dans la publication de la *Meteorologische Zeitschrift*, lui ont offert un volume où chacun a contribué en fournissant un travail original sur des questions relatives à la météorologie. Ce volume contient ainsi 42 articles, dont quelques-uns sont de véritables mémoires d'un grand intérêt. Nous en donnons ici la liste : 1. H. MOHN, *Studien über die Dämmerung* (p. 1-22). — 2. F. SCHWARZ, *Über die Verdunstungsmessungen in Kremsmünster* (p. 23-35). — 3. A. VON OBERMAYER, *Zur Beobachtung und zur Photographie von Lichtkränzen und Gegen Sonnen* (35-40). — 4. P. SCHREIBER, *Untersuchung über die Genauigkeit der Tages-, Monats- und Jahres-Mittel aus den Temperaturbeobachtungen für drei Stundenkombinationen* (p. 40-59). — 5. J. HEGYFÖKY, *Über Berg- und Talwinde in Ungarn* (p. 59-67). — 6. G. VON NEUMAYER, *Die geologisch-magnetischen Verhältnisse des einstigen erdmagnetischen Observatoriums in Hobartown (Tasmanien)* (p. 67-80). — 7. A. SPRUNG, *Über eigentümliche Gleichgewichtszustände bei den in Wagebarographen verwendeten Barometern* (p. 80-86). — 8. K. MACK, *Ergebnisse zehnjähriger Windregistrierung in Hohenheim* (p. 87-90). — 9. FR. AUGUSTIN, *Die Niederschläge in Prag (90-94)*. — 10. ST. HÉPITES, *Les sécheresses en Roumanie* (p. 95-97). — 11. A. PAULSEN, *Die dänischen Wasserstandsmessungen und einige Resultate derselben mit Bezug auf den Einfluss des Windes auf die Höhe des Wasserstandes* (p. 97-110). — 12. W. KESSLITZ, *Ergebnisse der lustelektrischen Messungen in Pola* (p. 111-117). — 13. H. HILDEBRANDSSON, *Sur la circulation des couches supérieures de l'air au-dessus du maximum de l'Atlantique nord* (p. 117-120). — 14. J. ELIOT, *Brief discussion of the observations of the solar radiation thermometers in India during the period 1892-1903* (p. 121-130). — 15. A. ANGOT, *Étude sur la variation diurne de la température* (p. 130-145). — 16. [A.] VON DANCKELMAN, *Die Niederschlagsverhältnisse des Schutzgebietes Togo* (p. 145-151). — 17. S. RONA, *Die südungarische Kossava* (p. 151-162). — 18. E. MAZELLE, *Temperatur von Triest nebst einem Beitrag zur Kenntniss des Temperaturunterschiedes Stadt-Land* (p. 162-174). — 19. [M. A.] RYKATCHEW, *Note préliminaire sur les inversions de la température d'après les observations faites au moyen de cerfs volants à Pavlowsk en 1904* (p. 174-179). — 20. A. S. STERN, *Die Sonnenfleckenperiode der Gewitter* (p. 179-180). — 21. J. LAZNAR, *Über die Darstellung der Verteilung der erdmagnetischen Kraft auf einem Gebiete auf Grund von Messungen an wenigen Orten* (p. 181-186). — 22. A. WOEIKOF, *Die Verteilung und Akkumulation der Wärme in den Festländern und Gewässern der Erde* (p. 186-208). — 23. W. N. SHAW, *The law of sequence in the yield of Wheat for Eastern England 1885-1904* (p. 208-216). — 24. L. TEISSERENC DE BORT, *Sur la circulation générale de l'atmosphère. Relations entre la température et la pression de l'air à la surface du globe et dans l'atmosphère libre* (p. 216-228). — 25. N. EKHOLM, *Die Luftdruckschwankungen und deren Beziehung zu der Temperatur der oberen Luftschichten* (p. 228-242). — 26. M. MARCOULES, *Über Temperaturschichtung in stationär bewegter und ruhender Luft* (p. 243-254). — 27. CLEVELAND ABBE, *The trade-winds and the Doldrums* (p. 254-260). — 28. F. M. EXNER, *Die jährliche Luftverschiebung über einigen Orten Europas* (p. 260-267). — 29. W. VAN BREMELÉN, *Erdmagnetische Pulsationen* (268-270). — 30. A. L. ROTCH and L. TEISSERENC DE BORT, *The meteorological conditions above the tropical North Atlantic* (p. 270-275). — 31. A. RIGGENBACH, *Die tägliche Periode des Niederschlages in Basel* (p. 276-279). — 32. W. VON BEZOLD, *Über Strahlungsnormen und Mittellinien der Temperatur* (p. 279-287). — 33. V. KRENSER, *Über die Schwankungen der Lufttemperatur in Norddeutschland von 1851 bis 1900* (p. 287-305). — 34. R. ASSMANN, *Die Temperatur der Luft über Pawlowsk und über Berlin im Jahre 1904* (p. 306-336). — 35. W. TRABERT, *Benützung des täglichen Temperaturganges zur Ermittlung der diffusen Wärmestrahlung* (p. 336-339). — 36. R. SÜRING, *Über die Aufeinanderfolge von Gewitterzügen* (p. 339-347). — 37. W. KÖPPEN, *Wie erkennt man Blindlingsprogressen?* (p. 347-356). — 38. E. STELLING, *Über die Bestimmung der Schwerekorrektur des Quecksilberbarometers* (p. 357-371). — 39. M. SNELLEN, *Einige Newrungen an erdmagnetischen Messapparaten* (p. 371-378). — 40. J. M. PERNER, *Die Berechnung der Grösse der Wolkenelemente aus meteorologisch-optischen*

*Erscheinungen* (p. 378-389). — 41. G. HELLMANN, *Über die Eintrittszeiten der täglichen Temperaturextreme* (p. 389-403). — 42. E. MASCART, *Lettre à M. Pernter* (p. 403-404). A. ANGOT.

96. — WARD (ROBERT DE C.). A) **Changes of Climate.** (*Popular Sc. Monthly*, LIX, 1906, p. 458-470.)

B) **The Characteristics of the Zones.** (*J. of G.*, V, 1906, p. 302-319, 337-353, 395-405, 433-450, 16 fig. croquis et diagr.)

C) **The Classification of Climates.** (*B. Amer. G. S.*, XXXVIII, 1906, p. 401-412, 465-477, 7 fig. cartes et schémas, 2 pl. cartes et diagr.) A part, 13 p., 2 pl.

D) **The Hygiene of the Zones.** (*B. S. G. Philadelphia*, IV, 06, p. 29-55.) A part, 27 p.

A) L'auteur résume et discute les arguments présentés pour ou contre l'hypothèse d'un changement progressif des climats. Il se range à l'opinion la plus généralement admise aujourd'hui, que les conditions climatiques ne présentent pas de changement progressif dans un sens déterminé, mais seulement des oscillations passagères, tantôt dans un sens, tantôt dans l'autre.

B) Bon résumé des conditions climatiques des zones tropicales, tempérées et arctiques, et des différences que présentent les parties principales entre lesquelles on peut les subdiviser.

C) Exposé critique des divers systèmes de classification des climats proposés par A. SUPAN, W. KÖPPEN, W. L. HULT, E. G. RAVENSTEIN, etc. L'auteur semble s'être mépris sur la portée réelle de la classification de KÖPPEN, qu'il suppose fondée sur la botanique, tandis que, en réalité, KÖPPEN a pris une base strictement météorologique, et ne s'est servi de noms de plantes que pour caractériser une zone donnée par un nom court et facile à retenir.

D) Article de vulgarisation très intéressant, dans lequel l'auteur passe en revue les différentes maladies, et expose l'état de nos connaissances sur les relations qui peuvent exister entre la fréquence et le développement de ces maladies et les climats, de l'équateur aux pôles. A. ANGOT.

97. — WESTERMANN (RUD.). **Der meteorologische Äquator im Stillen Ozean.** In. Diss. Göttingen 1906. In-4, [n] + 27 p., 2 fig. schémas, 2 pl. cartes.

98. — WOEIKOF (A.). **Verhältnis der Temperatur der untersten Luftschicht zu jener der oberen Schichten des Festen und Flüssigen.** (*Meteor. Z.*, XXIII, 1906, p. 1-6.)

## GÉOLOGIE, OROGRAPHIE, MORPHOLOGIE

99. — ANDERSSON (J. G.). **Solifluction, a Component of Subaërial Denudation.** (*J. of Geol.*, XIV, 1906, p. 91-112, 5 fig. phot.) — Voir XV<sup>e</sup> *Bibl.* 1905, n° 491.

100. — ARLDT (TH.). **Grundgesetze des Erdreliefs.** (*G. Z.*, XII, 1906, p. 568-578.)

101. — BARRELL (JOSEPH). **Studies for Students : Relative Geological Importance of Continental, Littoral, and Marine Sedimentation.** (*J. of Geol.*, XIV, 1906, p. 316-356, 430-457, 524-568, 10 fig. schémas.)

**102. — BRUNHES (JEAN).** A) *L'allure réelle des eaux et des vents enregistrée par les sables.* (*La G.*, XIV, 1906, p. 193-240; phot., fig. 22-31.)

B) *Sur les contradictions de l'érosion glaciaire.* (*C. r. Ac. Sc.*, CXLII, 1906, p. 1234-1235.) — C) *Sur une explication nouvelle du surcreusement glaciaire.* (*Ibid.*, p. 1299-1301.)

A) Cette étude procède du même esprit d'observation positive qui a inspiré les précédents travaux de l'auteur sur les tourbillons, et cherche également, dans la notation précise de phénomènes en miniature, la clef des grandes lois. M<sup>r</sup> BRUNHES analyse avec attention « ce modèle si expressif des routes ou des talus au lendemain d'une pluie violente ». Ces formes du fond du lit, qui sont de véritables « moules », révèlent l'allure réelle de tous ces multiples et complexes filets d'eau qui constituent le moindre ruisseau.

PAUL GIRARDIN.

B) « L'érosion par le glacier se révèle tantôt grandiose (gradins de confluence des hautes vallées alpines, tantôt très faible (elle n'a pu triompher des barres rocheuses, telles que le Kirchel, ni même de simples buttes, comme celles de Sierre). » Le profil en U des vallées glaciaires est le profil des vallées fluviales avant que l'érosion ait suffisamment avancé son œuvre. M<sup>r</sup> BRUNHES a exécuté des levés et des reliefs des formes élémentaires d'un chenal torrentiel; « ces petits reliefs... pourraient... être pris pour des reliefs à 1 : 50 000 et à 1 : 10 000 de portions de vallées glaciaires ». L'auteur conclut avec M<sup>r</sup> W. M. DAVIS (ci-dessous, n° 109 B) que les méthodes d'érosion du glacier ne sont pas encore parfaitement comprises. — C) Les « Platten » qui barrent l'ancien débouché de certains glaciers suisses révèlent l'action des torrents sous-glaciaires auxquels sont dus les profonds sillons qui bordent ces protubérances. Les tourbillons de ces torrents sont les premiers agents du surcreusement. L'explication de M<sup>r</sup> BRUNHES a été reprise, avec deux de ses photographies, dans la 3<sup>e</sup> édition des *Leçons de Géographie physique* de M<sup>r</sup> A. DE LAPFARRENT (Paris, 1907, p. 216-218; phot., fig. 116, 117).

L. RAVENEAU.

**103. — CAMPBELL (MARIUS R.).** *Natural Mounds.* (*J. of Geol.*, XIV, 1906, p. 708-717, 3 fig. phot. et diagr.) — Voir aussi ci-dessous, n° 1030 D.

Sous le nom de « mounds », ou tertres naturels, l'auteur décrit des monticules dont le diamètre varie de 3 à 40 m., et la hauteur de quelques centimètres à 2 m. Ces buttes ont une disposition extraordinairement symétrique, en plan comme en coupe, et leurs contours approchent en général de très près ceux du cercle, ou sont quelquefois légèrement elliptiques : dans ce cas, les grands axes de toutes les buttes du voisinage ont une direction commune. Elles sont faites d'argile, de gravier et de sables, ou de fragments de roches. Pour en expliquer l'origine, de nombreuses hypothèses ont été proposées : 1<sup>o</sup> elles sont l'œuvre de l'homme; 2<sup>o</sup> ce sont des tertres d'animaux; 3<sup>o</sup> des fourmillières; 4<sup>o</sup> elles ont été produites par l'érosion des eaux; 5<sup>o</sup> par des phénomènes de dissolution chimique; 6<sup>o</sup> par l'action éolienne; 7<sup>o</sup> par désagrégation physique ou chimique; 8<sup>o</sup> par l'action glaciaire; etc. L'auteur montre que toutes ces hypothèses se heurtent à de graves objections, sauf la seconde et la troisième. Entre les deux, il hésite, tout en penchant pour l'hypothèse des fourmillières. Les exemples sont pris aux États-Unis. — Analyse et reproduction de 2 phot. dans *La G.*, XV, 1907, p. 457-459, fig. 42-43.

B. L. MILLER.

**104. — CHAIX (ÉMILE).** *Utilité d'un atlas international de l'érosion.* (*Le Globe. Mém. S. G. Genève*, XLV, 1906, p. 21-35, 3 pl. phot.)

Il serait très important de fixer le vocabulaire des termes désignant les faits d'érosion et leurs équivalents dans les diverses langues. On pourrait obtenir ce résultat en publiant un atlas reproduisant de 120 à 150 photographies très bien choisies et typiques des phénomènes en question avec une nomenclature comparative et critique. L'auteur ne veut que « lancer l'idée » de ce projet; il compte le reprendre plus en détail devant la Société helvétique des Sciences naturelles (réunion annuelle de 1907 à Fribourg) et devant le Congrès international de Géographie qui se réunira à Genève en juillet et août 1908.

JEAN BRUNHES.

**105. — CHAMBERLIN (THOMAS C.) and SALISBURY (ROLLIN D.). Geology. In Three Volumes. Vol. II. Earth History. Genesis-Paleozoic. — Vol. III. Earth History. Mesozoic-Cenozoic.** (*American Science Series, Advanced Course.*) New York, Henry Holt & Co., 1906. 2 vol. in-8, xxvi + 692 p., fig. 1-306, 1 pl. carte géol. col., Index (vol. II); xi + 624 p., fig. 307-576, Index (vol. I, II et III). 12 doll. les 3 vol. — Voir *XIV<sup>e</sup> Bibl.* 1904, n° 98.

En moins de deux ans, MM<sup>rs</sup> CHAMBERLIN et SALISBURY auront achevé la publication de leur grand traité de géologie, par ces 1350 p. consacrées à l'« histoire de la Terre ». Fidèles à la méthode suivie dans le premier volume, les auteurs se sont placés surtout au point de vue dynamique; aussi les considérations relatives à la paléogéographie occupent-elles, dans leur exposé, une très large place. Naturellement, c'est à l'Amérique du Nord que sont empruntés la plupart des exemples: l'ouvrage constitue même un véritable répertoire des faits et des figures de la géologie américaine, où se trouvent condensées un grand nombre d'indications d'ordre stratigraphique, lithologique, paléontologique et tectonique, toujours suivies de références précises. Mais cet essai de synthèse représente mieux qu'une mise au point des résultats acquis: les deux professeurs de Chicago ont prétendu faire œuvre personnelle, et, cette fois encore, ils n'ont pas hésité à donner une part très large aux hypothèses explicatives, en montrant dans quelles directions les recherches futures paraissent avoir le plus de chances d'aboutir. A cet égard, l'intérêt culmine dans les deux chapitres géogéniques du début (p. 1-132), et en particulier dans la discussion de l'hypothèse dite *planétésimale* (p. 38-81), que M<sup>r</sup> CHAMBERLIN oppose à l'hypothèse de LAPLACE. — Comme on pouvait s'y attendre de la part des signataires de cette *Geology*, le chapitre consacré à la période pleistocène (III, p. 327-516) est particulièrement attachant: la chronologie des invasions glaciaires y a été exposée en tenant compte des recherches les plus récentes, de même que l'histoire des grands lacs qui ont précédé l'établissement du réseau du Saint-Laurent (fig. 516-522). Il faut signaler la belle carte géologique des États-Unis et d'une partie du Canada (18 teintes) insérée au tome II, en regard de la p. 218; malgré l'exiguïté de l'échelle (1 : 18 000 000 environ), la finesse du dessin fait honneur à M<sup>r</sup> BAILEY WILLIS, qui l'a établie spécialement en vue de l'ouvrage. Les géographes n'apprécieront pas moins les esquisses figurant, pour la plupart des époques géologiques, l'extension probable des mers et de leurs dépôts à travers toute l'Amérique du Nord (II, fig. 90, 95, 129, 174, 191, 193, 196, 228, 240; III, fig. 307, 346, 379, 388, 418, 442, 459): il y a là une tentative analogue à celle dont M<sup>r</sup> DE LAPPARENT s'est fait le promoteur en France, mais avec plus de précision dans le départ des faits observés et des simples conjectures.

EMM. DE MARGERIE.

**106. — COLLET (LÉON W.) et LEE (GABRIEL W.). Recherches sur la glauconie.** (*P. R. S. Edinburgh*, XXVI, 1905-1906, p. 238-278, 13 pl. dont carte.)

Cette étude, comme celle des concrétions phosphatées de l'Aguilas Bank (*XV<sup>e</sup> Bibl.* 1905, n° 113) confirme l'opinion exprimé par M<sup>r</sup> L. CAYEUX sur les conditions de dépôt de la craie blanche (*Bibl. de 1897*, n° 53). — Voir aussi: COLLET et LEE. *Sur la composition chimique de la glauconie* (*C. r. Ac. Sc.*, CXLII, 1906, p. 999-1001); — L. CAYEUX (*B. S. Géol. de Fr.*, IV<sup>e</sup> sér., VI, 1906, p. 497).

L. RAVENEAU.

**107. — [COMMISSION INTERNATIONALE DES GLACIERS.] Zeitschrift für Gletscherkunde, für Eiszeitforschung und Geschichte des Klimas. /Annales de Glaciologie. /Annals of Glaciology. /Annali di Glaciologia.** Organ der INTERNATIONALEN GLETSCHERCOMMISSION unter Mitwirkung v... [11, puis 12 collaborateurs], hrsg. v. EDUARD BRÜCKNER. Bd. I, 1906-1907. 5 Hefte. Berlin, Gebr. Borntraeger. Chaque fasc. comporte 80 p. env. et paraît à intervalles indéterminés. L'année 16 M. — Voir *A. de G.*, XV, 1906, p. 390.

Nous relevons ici les principaux articles contenus dans les trois premiers fascicules, qui portent les dates de mai, juillet et septembre 1906.

[A] **Heft 1.** — A. BLÜMCKE u. S. FINSTERWALDER, *Die Gletscherbewegung mit Berücksichtigung ihres senkrechten Anteiles* (p. 4-20, 3 fig. dont plan de l'Hinterseeferner à 1 : 50 000) : établissent, d'après leurs sondages, la diminution de l'ablation superficielle en raison de l'altitude croissante, et formulent une théorie mathématique de la progression des glaciers. — JAMES GEIKIE, *Late Quaternary Formations of Scotland* (p. 21-30, 1 fig. reproduisant la succession des flores quaternaires d'après FRANCIS J. LEWIS; ci-dessous, n° 494). — PAUL GIRARDIN, *Le glacier des Evettes en Maurienne (Savoie) : Étude glaciologique et morphologique* (p. 31-43, 2 fig. phot., 1 pl. plan) : plan à 1 : 5 000 du front du glacier, levé à la règle à échimètre par M<sup>r</sup> GIRARDIN; détails du torrent levés à la planchette par M<sup>r</sup> MATTHIAS KONCZA. — P. A. ØYEN, *Klima- und Gletscherschwankungen in Norwegen* (p. 46-61, 2 fig. phot.; voir XV<sup>e</sup> Bibl. 1905, n° 504 B; XI<sup>e</sup> Bibl. 1901, n° 396) : les traditions historiques relatives au mouvement des glaciers norvégiens aux XIII<sup>e</sup> et XIV<sup>e</sup> siècles s'accordent avec ce que nous savons de leur état aux XVIII<sup>e</sup> et XIX<sup>e</sup> siècles; l'auteur reconnaît des doubles périodes dans les oscillations de climat correspondant à des doubles moraines, ce qu'il appelle « dichotomie » des oscillations climatiques et « dichotomie » des moraines terminales.

[B] **Heft 2.** — E. PHILIPPI, *Die Störungen der Kreide und des Diluviums auf Jasmund und Arkona (Rügen)* (p. 81-112, 9 fig., 5 pl. phot. et schémas explicatifs; bibliographie p. 82-83; voir aussi C. — HARRY FIELDING REID, *Studies of the Glaciers of Mount Hood and Mount Adams* (p. 113-132, 3 fig. phot., 2 fig. cartes à 1 : 100 000). — CHARLES RABOT, *Les variations des glaciers de l'Islande méridionale de 1893-1894 à 1902-1904, d'après la nouvelle carte d'Islande* (p. 133-138; voir X<sup>e</sup> Bibl. 1900, n° 905) : résume l'histoire des variations de la glaciation islandaise depuis la fin du XVIII<sup>e</sup> siècle jusqu'à la fin du XIX<sup>e</sup>; crue formidable et, depuis 1893-1894, décrue peu importante. — HANS MEYER, *Der Calderagletscher des Cerro Allur in Ecuador* (p. 139-148, 2 fig. phot.).

[C] **Heft 3.** — HARRY FIELDING REID et E. MURET, *Les variations périodiques des glaciers, XI<sup>e</sup> Rapport 1905, rédigé au nom de la Commission internationale des Glaciers* (p. 161-181; à part, Berlin, 1906, 21 p.; voir XV<sup>e</sup> Bibl. 1905, n° 114) : Alpes suisses (résumé; pour le détail, voir ci-dessous, n° 405); Alpes orientales (H. ANGRER; 13 groupes de glaciers en observation; bibliographie); Alpes italiennes (F. PORRO); Alpes françaises et Pyrénées (CH. RABOT; analyse les travaux de G. FLUSIN, J. OFFNER et CH. JACOB dans le Dauphiné; de PAUL MOUGIN et PAUL GIRARDIN dans la Savoie, de L. GAURIER et ÉM. BELLOC dans les Pyrénées); Suède (F. W. SVENONIUS); Norvège (P. A. ØYEN; bibliographie); Russie (J. DE SCHOKALSKY; rassemble les observations de JACOB EDELSTEIN et D. I. MOUCHKETOV sur la chaîne de Pierre-le-Grand [ci-dessous, n° 660], de N. A. DMITRIËV dans l'Altaï d'Ili, de V. V. SAPOJNIKOV dans l'Altai (voir XV<sup>e</sup> Bibl. 1905, n° 669 C), de A. ENDRZEVSCHIK dans le Caucase); Alaska et États-Unis (H. F. REID; bibliographie); Colombie britannique et Alberta (GEORGE et WILLIAM S. VAUX, jr.); Amérique du Sud (H. F. REID); Afrique centrale (DOUGLAS W. FRESHFIELD). Dans toutes ces régions de glaciers, la décrue est générale. Le résumé du rapport de la Commission relatif à 1904 a été publié, comme à l'ordinaire, par H. F. REID, dans *J. of Geol.* (XIV, 1906, p. 402-410). — M. P. RUDZKI, *Deformationen der Erde während der Eiszeit* (p. 182-191). — JOSEPH N. LE CONTE, *The Motion of the Nisqually Glacier, Mt. Rainier, U. S. A.* (p. 192-198, 4 fig. dont 2 phot.). — E. PHILIPPI, *Die Störungen der Kreide und des Diluviums auf Jasmund und Arkona (Rügen) (Schluss)* (p. 199-221, 1 fig. phot.).  
PAUL GIRARDIN.

**108.** — DALY (REGINALD A.). *Abyssal Igneous Injection as a Causal Condition and as an Effect of Mountain Building.* (*Amer. J. of Sc.* XXII, 1906, p. 195-216, 3 fig.)

Considérations sur les forces qui président à la formation des montagnes. Pour l'auteur, les « batholithes » sont tantôt cause, tantôt effet, de la formation des montagnes.  
B. L. MILLER.

**109.** — DAVIS (W. M.). A) *Incised Meandering Valleys.* (*B. G. S. Philadelphia*, IV, 1906, p. 182-192, 9 fig. schémas.)

**B) The Sculpture of Mountains by Glaciers.** (*Scottish G. Mag.*, XXII, 1906, p. 76-89, 3 fig. dessins.)

A) Contribution à l'étude de la formation des vallées à méandres encaissés par l'effet d'un soulèvement régional. Des schémas expliquent les différents moments de la formation de la vallée, les déplacements du lit et le façonnement des versants.

B) Bref exposé de la méthode, à la fois déductive et inductive, qui a permis de prouver l'action érosive des glaciers; les trois dessins qui l'accompagnent, très expressifs, représentent un même massif avant, pendant, et après l'érosion glaciaire. Puis l'auteur confronte sa théorie avec les faits connus, réfute quelques arguments des adversaires de l'érosion glaciaire et montre comment, sans elle, ils sont incapables d'expliquer certaines formes du terrain.

F. MAURETTE.

**110. — DEPÉRET (CHARLES). Les Anciennes lignes de rivage de la Côte française de la Méditerranée.** (*B. S. Géol. de Fr.*, iv<sup>e</sup> sér., VI, 1906, p. 207-230, 1 fig. coupe.)

Les nouvelles observations faites par M<sup>r</sup> DEPÉRET et le c<sup>t</sup> E. CAZIOT étendent celles que ces auteurs avaient exposées il y a 4 ans. (*Note sur les gisements pliocènes et quaternaires marins des environs de Nice*, dans *B. S. Géol. de Fr.*, iv<sup>e</sup> sér., III, 1903, p. 321-347, 2 fig. coupes.) Ce mémoire tient compte également des travaux du g<sup>l</sup> L. DE LAMOTHE et de M<sup>r</sup> E. MAURY (*XIV<sup>e</sup> Bibl. 1904*, n<sup>o</sup> 110, 248), des études de M<sup>r</sup> M. BOULE sur les grottes de Menton, ainsi que des découvertes faites par M<sup>r</sup> A. ISSEL sur la côte liguro et par le chanoine J. ALMERA sur la côte catalane. — M<sup>r</sup> DEPÉRET admet, pour la côte française de la Méditerranée, les variations suivantes : 1<sup>o</sup> ligne de rivage de 85 m. au moins (cap Ferrat; Pliocène supérieur); 2<sup>o</sup> ligne de 55-60 m.; 3<sup>o</sup> ligne de 28-30 m.; 4<sup>o</sup> oscillation négative importante, ayant entraîné la ligne de rivage à une profondeur inconnue au-dessous du rivage actuel; 5<sup>o</sup> oscillation positive ayant ramené la mer à 13 m. au moins au-dessus du rivage actuel (Quaternaire récent).

L. RAVENEAU.

**111. — FRAAS (E.). Die Entwicklung der Erde und ihrer Bewohner, mit Schichtenprofilen, Leitfossilien und landschaftlichen Rekonstruktionen, dargestellt auf 7 farb. Taf.** Stuttgart, K. G. Lutz, 1906. In-8, 67 p., fig., 7 pl. 33 M. — Analyse dans *Petermanns M.*, LIII, 1907, Lb. 329.

**112. — FRECH (FRITZ). Studien über das Klima der geologischen Vergangenheit. II.** (*Z. Ges. E. Berlin*, 1906, p. 533-553, 2 pl. phot. [Abb. 50-53]; phot., pl. 6.) — Voir *XII<sup>e</sup> Bibl. 1902*, n<sup>o</sup> 84.

**113. — FRÜH (J.). Ueber Naturbrücken und verwandte Formen mit spezieller Berücksichtigung der Schweiz.** Ein Beitrag zur Landeskunde. (*Jb. der St. Gallischen Naturw. Ges. für das Vereinsjahr 1905*, St. Gallen, 1906, p. 354-382, 6 fig. cartes et coupes, 4 pl. phot.) A part, St. Gallen, 1906. In-16, 29 p., 4 pl.

Travail général de classification logique de tous les phénomènes auxquels on donne, à tort ou à raison, le nom de « ponts naturels ».

JEAN BRUNHES.

**114. — GEINITZ (F. E.). Die Eiszeit.** (*Die Wissenschaft, Sammlung nat. u. math. Monographien*, Heft 16.) Braunschweig, Fr. Vieweg & Sohn, 1906. In-8, xiv + 198 p., 25 fig. phot. et cartes, 3 pl. cartes col., 1 pl. tabl. 7 M.

Manuel qui complète, pour la glaciation quaternaire, l'ouvrage classique de HANS HESS (*XIV<sup>e</sup> Bibl. 1904*, n<sup>o</sup> 107). Coup d'œil général sur les causes de la période glaciaire et la stratigraphie du Quaternaire. La description régionale remplit presque

tout le volume (p. 24-198), et la bonne moitié en est consacrée à la glaciation du Nord de l'Europe, avec ses deux centres de rayonnement, la Scandinavie et l'Écosse. Cette étude de la glaciation scandinave, avec les problèmes qu'elle comporte (oscillations de niveau postglaciaires), et les formes si particulières de ses dépôts (*Äsar* longitudinaux et transversaux, *Queräsar*) a une valeur originale. Pour les Alpes, l'auteur suit en gros la chronologie de A. PENCK, et indique comme suit les épisodes de retrait, après la 4<sup>e</sup> glaciation : oscillations de Laufen et d'Achen, stades de Bühl, Gschnitz, Daun (= Tribulaun). Il n'admet, d'après J. PARTSCH, que deux glaciations dans le Riesengebirge, et ne fait pas allusion à la grosse controverse qui s'est élevée à ce sujet (*XIV<sup>e</sup> Bibl.* 1904, n<sup>o</sup> 230). Le tableau, p. 180, donne le synchronisme du Quaternaire américain (en partie d'après W. UPHAM). PAUL GIRARDIN.

**115. — GILBERT (G. K.). Moulin Work under Glaciers. (B. Geol. S. of Amer., XVII, 1906, p. 317-320 ; phot., pl. 40-42.)**

Sur certaines surfaces inclinées de régions glaciaires, dans une situation telle qu'elles ne peuvent avoir été lavées par les eaux post-glaciaires, on trouve parfois des séries de cavités superficielles, en forme de cuillers ; et les surfaces sont en même temps polies. L'auteur attribue ces cavités aux moulins glaciaires. Les phot. reproduisent des « marmites » de la Sierra Nevada. B. L. MILLER.

**116. — GRUND (A.). Die Probleme der Geomorphologie am Rande von Trockengebieten. (Aus den Sber. k. Ak. W. Wien, math.-nat. Klasse, Bd. CXV, Abt. 1, 1906, p. 525-543.) Wien, A. Holder, 1906. In-8, 27 p. 1 Kr.**

La lisière des régions arides est une des zones terrestres qui présentent les problèmes les plus intéressants pour l'évolution des formes en rapport avec les climats. Il convient de rappeler les aperçus développés par M<sup>r</sup> V. A. OBROUTCHEV sur l'Asie centrale, par M<sup>r</sup> S. PASSAROF sur l'Afrique méridionale, et récemment par notre collaborateur M<sup>r</sup> E.-F. GAUTIER dans ses *Études sahariennes*, pour apprécier toute la portée théorique des observations que nous apporte M<sup>r</sup> GRUND. Elles sont empruntées à la région située entre Batna et Biskra : région-limite où les bassins fluviaux à écoulement vers la mer confinent aux bassins fermés, et où se succèdent d'une façon particulièrement tranchée et rapide les gammes de climat. L'auteur, dans une analyse serrée des formes actuelles, discerne les traces d'un empiètement récent de la nature de steppes. L'Oued bou Merzoug, ainsi que d'autres fleuves côtiers, aurait été décupité ; l'ancienne région de ses sources serait devenue une région de chotts. D'autre part, le Chott Melghir aurait été, non moins récemment, privé d'écoulement vers la mer. Les indices topographiques sur lesquels il s'appuie, sont, pour le premier cas, la position actuelle de la ligne de partage des eaux en pleine surface de comblement détritique ; ce qui ne s'explique que par la substitution sur place d'un régime d'accumulation à un régime d'érosion. Pour le second cas, il allègue l'absence autour du Chott Melghir des terrasses-repères qu'on s'attendrait à y trouver, comme dans les lacs du Grand bassin américain, si au lieu d'une vallée obstruée il s'agissait d'un bassin progressivement décroissant. Ces changements seraient le résultat d'une altération de climat, dont l'empreinte envahissant cette zone de transition y efface peu à peu le modèle qu'avait tracé un climat humide, correspondant à la dernière période glaciaire d'Europe. Au Sud de l'Aurès, la nature prend tout à coup une physionomie subdésertique. Le Sahara se présente autour de Biskra comme une plaine d'accumulation de loess. Ce serait un dépôt éolien, formé dans des conditions analogues à celles des dépôts de même genre en Asie, c'est-à-dire à la rencontre d'une végétation capable de retenir et de fixer les particules qu'entraînent les vents du désert. Ainsi, dans cette zone de loess succédant à celle de l'Erg, on retrouverait au Nord de l'Afrique l'équivalent de la succession de zones que M<sup>r</sup> OBROUTCHEV a déterminée dans l'Asie centrale. — Cette étude mérite à tous égards d'être signalée à l'attention de nos compatriotes ; moins encore pour la portée des conclusions qu'elle ouvre, que pour l'ingénieuse application qu'elle fait de la méthode topographique.

P. VIDAL DE LA BLACHE.



**117. — HUNGER (RUDOLF). Die Schwemmlandküste des Arno.** Versuch der Begrenzung eines Küstensaumes nach innen. In. Diss. Leipzig, 1906. In-8, vi + 135 p., carte. Publiée également dans *M. Ver. E. Leipzig*, 1905, Leipzig, 1906, iv + p. 1-135, 1 pl.

Définir la zone côtière et la délimiter vers l'intérieur fut une des questions que se posa F. RATZEL (*Studien über den Küstensaum*, dans *Ber. über die V. kön. sächs. Ges. W. Leipzig*, philol.-hist. Kl., LV, 1904, p. 199-298) et qu'il proposa à ses élèves (*XIV<sup>e</sup> Bibl.* 1904, n° 104). Mais la thèse de Mr HUNGER contient plus qu'une discussion théorique, d'ailleurs bien conduite, et une délimitation minutieuse. L'auteur retrace l'histoire géologique de l'Arno et de ses alluvions. Observations précises sur les conquêtes de la terre sur la mer et de l'homme sur le sol. Carte très claire, à 1 : 150 000, figurant la limite intérieure de la zone côtière, les isolypses (5, 10, 20 m.), les isobathes (5, 10, 15, 20 m.), les points habités.

L. RAVENEAU.

**118. — IVTCHENKO (A.). Denoudatslia stepi.** (Ottisk iz *Ejegovdnika po Geologii i Mineralogii Rossii*, izdavaemago pod redaktsiei N. KRICHTAFOVITCHA.) / A. IWTSCHENKO, **La dénudation de la Steppe.** (Extr. de l'*Annuaire géologique et minéralogique de la Russie*, édité et rédigé par N. KRISCHTAFOVITSCH.) [Première partie] Vol. VII, livr. 2, p. 43-56; résumé fr., p. 56-59; phot., pl. I-II. — **Partie II.** Vol. VII, livr. 7, p. 216-236; résumé fr., p. 236-240; phot., pl. v-vi. — **Partie III.** Vol. VIII, livr. 6-7, p. 135-188; résumé fr., p. 188-197; coupes, schémas et phot., pl. v-vii. [Ce dernier extrait, sous couverture portant : St Peterbourg, 1906.]

Mr IVTCHENKO, professeur à l'École professionnelle d'Orenbourg, explore, depuis plusieurs années, la partie méridionale de l'Oural, la Steppe Kirghiz et le bassin aralien (voir *XI<sup>e</sup> Bibl.* 1901, n° 421; *XV<sup>e</sup> Bibl.* 1905, n° 533 C, et 672 A; voir aussi, du même : *Periferitcheskaja oblast' poustynnago landchafta v N. [sic] tchasti Kirgizskoi stepi* / *La région périphérique du paysage des déserts en [sic] partie N. de la steppe de [sic] Kirghiz* (Extr. de l'*Annuaire géol. et minéral.*, vol. VI, livr. 4-5 [censure : Varsovie, oct. 1903], p. 103-114; résumé fr., p. 114). — Au cours de 4 étés consécutifs (1902-1905), l'attention de l'auteur s'est concentrée sur les phénomènes désertiques, dont il montre l'intensité croissant du NW au SE : steppe herbeuse (Nord de la Steppe des Kirghiz), région de transition à caractère steppique (jusqu'à Terekli), région de transition à caractère désertique (Kara-koum au N du Syr-daria et rives de l'Aral), désert franc (Sud du Kizil-koum, et Kara-koum au Sud de l'Amou-daria). — Mr IVTCHENKO analyse avec précision les différentes formes de l'action éolienne (« déflation »), variant suivant les extrêmes de température ou la violence du vent; formation de terrasses de dénudation; dégradation des bancs gréseux que le soleil, le vent et le sable débitent en prismes à gradins; « Ripple-marks », ou barkhanes inversés, présentant au vent leur pente raide, et passant insensiblement au barkhane typique, etc. De nombreux schémas, des profils mettant en évidence les ondulations de la steppe, et surtout d'excellentes phototypies (relief et végétation) ajoutent encore à la portée générale de ces études remarquables sur l'évolution des formes désertiques. — Résumé par le Dr L. LALOY (*La G.*, XV, 1907, p. 191-194).

L. RAVENEAU.

**119. — KILIAN (W.). L'érosion glaciaire et la formation des terrasses.** (*La G.*, XIV, 1906, p. 261-274; coupes et phot., fig. 43-45.)

Distingue, dans une vallée fluviale, deux sortes de terrasses : des terrasses de la partie aval, dues à un remblaiement provoqué par l'état stationnaire ou la surélévation progressive du niveau de base; et des terrasses de la partie amont (fluvio-glaciaires), dues au remblaiement glaciaire, et restreint le rôle excavant attribué aux glaciers. Voir aussi ci-dessus, n° 102 B.

PAUL GIRARDIN.

**120. — LAPPARENT (A. DE). A) Traité de Géologie. Cinquième édition, refondue et considérablement augmentée. Paris, Masson & C<sup>ie</sup>, 1906. 3 vol. in-8, xvi + 2015 p., 883 fig. dont cartes. 38 fr. — Voir A. de G., IX, 1900, p. 463-466.**

**B) Sur de nouvelles mappemondes paléogéographiques. (A. de G., XV, 1906, p. 97-114, 7 fig. cartes.)**

A) Cette nouvelle édition du classique *Traité* de M<sup>r</sup> DE LAPPARENT s'est allongée de 100 pages et enrichie de 43 figures. L'auteur ayant exposé ici-même quelques-uns des résultats les plus importants auxquels l'a conduit la construction des mappemondes paléogéographiques qui en font le principal intérêt (voir B), nous n'y reviendrons pas après lui; signalons seulement, au tome III, le brillant résumé des recherches dont la tectonique alpine a été l'objet dans ces dernières années (p. 1863-1891). — L'Index alphabétique (p. 1963-2014) forme un véritable dictionnaire de géologie, et rendra les plus grands services. EMM. DE MARGERIE.

**121. — LÖWL (FERDINAND). Geologie. (Die Erdkunde..., hrsg. v. MAXIMILIAN KLAR, Teil XI.) Leipzig und Wien, Franz Deuticke, 1906. In-8, viii + 332 p., index, 226 fig. coupes, dessins et phot. 14 K. (12 pour les souscripteurs).**

Cette introduction à l'étude de la géologie est destinée spécialement aux géographes; et l'auteur, en l'écrivant, a dû tenir compte des matières déjà traitées dans la collection dont l'ouvrage fait partie. Après un rappel des propriétés générales du globe, M<sup>r</sup> Löwl. expose brièvement les résultats principaux de la géologie pétrographique (I : roches éruptives, roches sédimentaires, schistes cristallins), puis ceux de la géologie historique, ou stratigraphie (II); il s'étend davantage sur les dislocations de l'écorce (III : soulèvements et affaissements, plissements, phénomènes volcaniques, tremblements de terre), et termine par une longue analyse de la « sculpture » de la surface terrestre (IV : rôle du vent, agents atmosphériques, sources, phénomènes du Karst, effets du ruissellement, creusement des vallées, érosion glaciaire, travail des vagues, etc.). Chaque section est précédée d'une bibliographie sommaire, renvoyant aux travaux essentiels. EMM. DE MARGERIE.

**122. — MARTEL (E. A.). A) La Spéléologie au XX<sup>e</sup> siècle. Revue et Bibliographie des recherches souterraines de 1901 à 1906. III<sup>e</sup> Partie : Applications aux sciences. — IV<sup>e</sup> Partie : Applications à l'hygiène publique. (Spelunca, B. & Mém. S. de Spéol., N<sup>os</sup> 44-45-46, Janvier-Mars 1906; Avril-Juin 1906; Juillet-Septembre 1906.) Paris, [vii], rue de Lille 34. In-8, p. 431-810, 17 fig. croquis et dessins. Le vol. complet 25 fr.**

**B) Sur le grand cañon du Verdon (Basses-Alpes), son âge et sa formation. (C. r. Ac. Sc., CXLII, 1906, p. 605-608.)**

**C) MARTEL (E. A.) et VAN DEN BROECK (E.). Sur les Abannets de Nîmes (Belgique). (Ibid., p. 1116-1117.)**

**D) MARTEL (E. A.). Sur la rapidité de l'érosion torrentielle. (Ibid., p. 1447-1449.)**

A) Fin du précieux répertoire dont les deux premières parties avaient paru en 1905 (XI<sup>e</sup> Bibl. 1905, n<sup>o</sup> 127 A). M<sup>r</sup> MARTEL, débordant quelque peu du cadre qu'il s'était tracé, s'occupe, dans la III<sup>e</sup> partie (p. 433-753), d'un grand nombre de sujets fort intéressants pour les géologues et les géographes, mais ne se rattachant que d'une façon assez indirecte à la spéléologie; par exemple : Tectonique — Rivières et vallées sous-marines — Oscillations des mers, Terrasses — Solidification des planètes — Creusement des vallées, Érosion glaciaire — Éolithes et question de l'Homme tertiaire, etc. Ce développement, jugé « excessif et imprévu » par l'auteur lui-même, est d'autant plus regrettable qu'il a fallu, comme compensation, réduire à moins de 20 p. la IV<sup>e</sup> partie (p. 757-774); M<sup>r</sup> MARTEL nous dédommagera sans doute,

un jour ou l'autre, en publiant un recueil spécial du même genre sur les problèmes de l'eau potable, qu'il connaît si bien. — La « table des matières » (p. 776-810) suit l'ordre des paragraphes : l'index alphabétique annoncé dans l'Avant-propos n'a malheureusement pas paru.

EMM. DE MARGERIE.

**123. — MERCANTON (PAUL-L.). A) Forages glaciaires.** (*Arch. des Sc. physiques et nat.*, 110<sup>e</sup> année, IV<sup>e</sup> période, XIX, 1903, p. 367-379, 431-471, 4 fig.)

B) **La III<sup>e</sup> conférence glaciaire internationale.** (*Ibid.*, XX, 1906, p. 313-325.)

A) A propos du forage, le premier qui ait réussi, de MM<sup>rs</sup> AD. BLÜMCKE et HANS HESS, qui ont atteint le lit de l'Hintereisferner (Oetzthal) par 214 m. de profondeur, le 6 août 1904, M<sup>r</sup> MERCANTON fait l'historique des tentatives antérieures : forages d'AGASSIZ, en 1841 et 1842, expériences de MM<sup>rs</sup> CONSTANT DUTOIT et MERCANTON au glacier de Trient (1900), etc., et indique à quels résultats scientifiques ils pourraient conduire, au prix de dépenses d'ailleurs énormes : les sondages de l'Hintereis, pour la seule période 1901-1904, ont coûté 16 800 fr. !

B) La 1<sup>re</sup> conférence glaciaire internationale (1899) avait eu lieu à Gletsch (*A. de G.*, IX, 1900, p. 377), la 2<sup>e</sup> à Vent (1901); la 3<sup>e</sup> (1905) s'est tenue à la Maloja et fut consacrée à l'étude des relations entre la stratification du névé (*Firnschichtung*) et la structure rubanée (*Bänderung*).

PAUL GIRARDIN.

**124. — MERRILL (GEORGE P.). Contributions to the History of American Geology.** (*Annual Report... Smithsonian Institution... for the year ending June 30, 1904; Report of the U. S. National Museum, Washington*, 1905, p. 189-733, index, 141 fig. et pl. portraits, cartes et coupes.)

En remaniant des leçons faites à l'Université George Washington, l'auteur a adopté en principe le cadre chronologique, ainsi qu'avait fait Sir ARCHIBALD GEIKIE (*Bibl. de 1897*, n<sup>o</sup> 60). Dans les sept premiers chapitres de cette étude très documentée, il nous retrace l'histoire de l'exploration géologique des États-Unis depuis la fin du XVIII<sup>e</sup> siècle jusqu'à l'époque où les Surveys « nationaux » de F. V. HAYDEN, de CLARENCE KINO, de J. W. POWELL, de G. M. WHEELER aboutissent à la création de l'UNITED STATES GEOLOGICAL SURVEY (1879). M<sup>r</sup> MERRILL s'est efforcé de montrer le développement des théories et le progrès des méthodes. Une abondante illustration nous met sous les yeux les portraits des pionniers de la géologie américaine, avec quelques spécimens des cartes et des coupes qu'ils ont dressées. Dans les quatre derniers chapitres, il expose l'histoire de quelques « questions » célèbres : les traces de pas fossiles dans la vallée du Connecticut, l'*Eozoön*, le Laramie, le Taconique. Cette très importante « contribution » historique se termine par des notes biographiques sur les principaux géologues américains cités (Appendix B, p. 687-745; près de 200 biographies).

L. RAVENEAU.

**125. — NÉGRIS (PH.). Contribution à l'Étude des dernières Régresions.** (*B. S. Géol. de Fr.*, IV<sup>e</sup> sér., VI, 1906, p. 519-537.) — Voir XIV<sup>e</sup> *Bibl.* 1904, n<sup>o</sup> 112.

**126. — PENCK (A.). Climatic Features of the Pleistocene Ice Age.** (*G. J.*, XXVII, 1906, p. 182-187.) — Voir XV<sup>e</sup> *Bibl.* 1905, n<sup>o</sup> 99 B.

L'auteur démontre comment l'on peut, de l'examen de la topographie glaciaire (moraines, etc.) déduire quel était le climat de la région à l'époque où cette topographie a été déterminée, la limite de l'action glaciaire équivalant à la limite des glaciers, et celle-ci étant liée à la limite des neiges éternelles : d'où une indication certaine sur la température et le degré d'humidité. Suit l'étude, à ce point de vue, de l'Europe centrale à l'époque des grands glaciers pleistocènes. M<sup>r</sup> PENCK établit qu'à cette époque un régime de vents d'Ouest dominait dans toute la région des péninsules méridionales. Après avoir traité la question du loess, l'auteur se fonde

sur ses observations personnelles et sur celles faites par d'autres savants en divers points du globe pour énoncer cette loi que les périodes interglaciaires dans les régions tempérées sont synchroniques de périodes de sécheresse à l'intérieur des continents, et réciproquement, que les périodes de glaciation dans les régions tempérées sont synchroniques de périodes d'humidité à l'intérieur des continents.

F. MAURETTE.

**127. — SARDESON (FREDERICK W.). The Folding of Subjacent Strata by Glacial Action. (J. of Geol., XIV, 1906, p. 226-232, 3 fig.)**

L'auteur décrit des plissements et un chevauchement dans les calcaires des environs de Minneapolis (Minnesota), produits par l'action mécanique des glaciers, et le compare aux plissements produits par l'action du gel.

R. L. MILLER.

**128. — SCHWARZ (ERNEST H. L.). A) The former land connection between Africa and South America. (J. of Geol., XIV, 1906, p. 81-90.)**

**B) The Thickness of the Ice-Cap in the various Glacial Periods (Geol. Mag., Decade v, vol. III, 1906, p. 120-124.)**

A) Pour savoir si l'emplacement actuel de l'Atlantique fut jadis occupé par une surface continentale, il est nécessaire d'étudier les îles océaniques : leur sol, formé de roches volcaniques, peut contenir des fragments rocheux du soubassement immergé, amenés à la surface par les laves. On peut aussi considérer le caractère et les conditions des dépôts sur les continents qui bordent l'Océan ; ainsi F. KATZ (XIII<sup>e</sup> Bibl. 1903, n° 958) a démontré l'existence, jusqu'au Tertiaire, d'un continent à l'Est de l'Amérique du Sud ; mais, dans l'Afrique Australe, les sédiments à partir du Silurien dénotent une origine, non pas occidentale, mais septentrionale. Quant à la répartition actuelle des poissons d'eau douce, elle s'éclaire tout à fait si l'on admet l'hypothèse d'une ancienne connexion entre l'Afrique et l'Amérique du Sud.

A. DEMANGEON.

**129. — TRONNIER (RICHARD). Die Veränderungen der Erdoberfläche. Ein Mahnwort. (Petermanns M., LII, 1906, p. 38-40.)**

Liste des principales modifications apportées à la surface de la terre en 1905, du fait de la nature ou du fait de l'homme.

L. RAVENEAU.

**130. — VOELTZKOW (A.). Bericht über seine in den Jahren 1903-1905 ausgeführte Forschungsreise im westlichen Indischen Ozean. (Sber. k. Preuss. Ak. W., 1906, p. 125-130.) Berlin (G. Reimer), 1906. In-8, 6 p.**

Sommaire des résultats de la mission (ci-dessous, n° 702). Depuis la p. 129, exposé d'une théorie nouvelle sur les coraux, reproduit intégralement, sous le titre : *Neue Erfahrungen über Korallenriffe*, dans les *Petermanns M.* (LII, 1906, p. 70) ; traduction dans *A. de G.*, XV, 1906, p. 392-393.

L. RAVENEAU.

## Océans<sup>1</sup>

**131. — AGASSIZ (ALEXANDER). Reports on the Scientific Results of the Expedition to the Eastern Tropical Pacific, in charge of — by the U. S. Fish Commission « Albatross », from October, 1904, to March, 1905. Lieut. Commander L. M. GARRETT, U. S. N., Commanding. V. General Report of the Expedition by ALEXANDER AGASSIZ. (Mem. Mus. of Compar-**

1. Pour les Océans, voir aussi ci-dessous, p. 51 et suiv. ; p. 310 et suiv.

*tive Zoöl. Harvard College, XXXIII.)* Cambrigde, Printed for the Museum, 1906. In-4, xiii + 75 p., 8 fig., 96 pl. — Voir X<sup>e</sup> Bibl. 1900, n° 621.

Le prof. AGASSIZ, faisant trêve à ses études sur les coraux (XIII<sup>e</sup> Bibl. 1903, n° 77 C D) vient d'accomplir sur l'« *Albatross* » une nouvelle mission océanographique dans le Pacifique oriental. L'expédition a parcouru 13 000 milles (voir *A. de G.*, XIV, 1905, p. 375-376) et a fait des sondages chaque jour (160 en tout) qui permettront de dresser une carte beaucoup plus précise du bassin océanique. Des dragages de fond, pratiqués en cours de route, ont donné d'importants résultats touchant les dépôts abyssaux; des déterminations de température en différents points ont été faites, ainsi que des calculs de densité de l'eau à diverses profondeurs. C'est une importante contribution à l'océanographie de cette portion du Pacifique. Description des îles visitées, accompagnée d'excellentes et abondantes reproductions photographiques, documents précieux sur la topographie et les caractères généraux de ces îles (pl. 15-96). Carte bathym. col. de l'itinéraire Galapagos-Manga Reva (Gambier) et Manga Reva-Acapulco (pl. 1). Cartes et diagr. (fonds, températures, vents) (pl. 2-12). Cartes de l'île de Pâques et de Manga Reva (pl. 13 et 14). B. L. MILLER.

**132. — BERTIN (ÉMILE).** Les vagues de la mer, leur dimension et les lois du mouvement de l'eau. (*Rev. sc.*, LXXIX, 1906, p. 193-202, 229-234, 10 fig.)

**133. — BRÜHL (LUDWIG).** Die zweite Studienfahrt des Instituts für Meereskunde zu Berlin. (*Z. Ges. E. Berlin*, 1906, p. 482-489.) — Voir aussi ci-dessous, n° 139.

**134. — BRYANT (H. G.) and MELVILLE (Rear-Admiral GEORGE W.).** Some Results from the Drift-Cask Experiment. (*B. S. G. Philadelphia*, IV, 1906, p. 1-8, 2 fig.) — Analyse dans *A. de G.*, XV, 1906, p. 190-192.

**135. — CHEVALLIER (A.).** Courants marins profonds dans l'Atlantique Nord. (*C. r. Ac. Sc.*, CXLII, 1906, p. 116-117.)

**136. — CLIGNY (A.).** L'Océanographie et les pêches maritimes. (*Rev. du Mois*, 1<sup>re</sup> année, t. II, 8 août 1906, p. 208-230.)

**137. — CONSEIL PERMANENT INTERNATIONAL POUR L'EXPLORATION DE LA MER.** Copenhague, A. F. Høst & Son.

Cette Institution fonctionne depuis 1902 (*A. de G.*, X, 1901, p. 469). Elle a pour président M<sup>r</sup> W. HERWIG, président du DEUTSCHER SEEFISCHEREI-VEREIN (ci-dessous, n° 149) et pour secrétaire M<sup>r</sup> P. P. C. HOEK. Elle fait paraître régulièrement plusieurs séries de publications : **Rapports et procès-verbaux des réunions** (le vol. V, relatif à la période juillet 1905-juillet 1906, a paru en 1906 : iv + li + 40 + 75 p., 15 pl.; 8 fr. 50). — **Gesamtbericht über die Arbeit...** (Vol. III, Édition allemande, *Gesamtbericht ... Juli 1902-Juli 1904*, daté 1905, 500 p. environ, pagination discontinue, fig., 17 pl. dont cartes; 17 M.), ou **General Report of the Work...** (Vol. III, Édition anglaise, daté 1905 : contient le même rapport, avec les mêmes appendices, au nombre de dix; 17 sh.). — **Bulletin des résultats acquis pendant les courses périodiques** (1<sup>er</sup> Bulletin, février 1903). — **Publications de circonstance** : 38 fasc. depuis l'origine, 1903; on en trouvera la liste complète, avec des renseignements précis sur l'origine de l'Institution, ses méthodes et ses travaux, dans GUSTAV BRAUN, *Die internationale Meeresforschung, ihr Wesen und ihre Ergebnisse* (*G. Z.*, XIII, 1907, Hefte 6 u. 7, p. 295-316, 370-378). Signalons en particulier le fasc. 13 (titre commun : *Die Ostsee-Fischerei in ihrer jetzigen Lage*), paru en 3 parties : 13 A, I, A. OTTERSTRÖM, *Uebersicht über die Seefischerei in den dänischen Gewässern innerhalb Skagens*

im Auftrag von C. G. J. PETERSEN; II, F. TRYBOM u. A. WOLLEBAEK, *Uebersicht über Seefischerei Schwedens an der süd- und östlichen Küsten dieses Landes* (1904; p. 59, pl. I-VI; 1 M. 70); 13 B, III, ERICH FISCHER, *Uebersicht über die Seefische Deutschlands in den Gewässern der Ostsee. Im Auftrage des DEUTSCHEN SEEFISCHEREI VEREINS (Hannover) unter Mitwirkung v. HERM. HECKING bearbeitet* (1905; p. 59-11 fig., pl. VII-XII; 2 M.); 13 C, IV, J. ALB. SANDMAN, *Uebersicht über die Seefische Finnlands* (1906; p. 141-188, pl. XIII-XXII; 1 M. 70). — *Bulletin statistique des pêches maritimes des pays du nord de l'Europe (Vol. I pour les années 1903 1904, en anglais et en allemand, 1906, 262 p., 12 pl. cartes; 11 M. 25)*. — La France continue à rester en dehors de cette organisation internationale.

L. RAVENEAU.

**138. — DEUTSCHE SEEWARTE. Oberflächenströmungen im Kattegat Sund und in der westlichen Ostsee.** Bearbeitet durch die — na Beobachtungen von dänischen und deutscher Feuerschiffen. (*A. der Hydrographie*, XXXIV, 1906, p. 265-278, 313-325, 374-385, 28 cartes en 5 pl.)

**139. — DINSE (P.). Das neue Museum für Meereskunde in Berlin** (*Z. Ges. E. Berlin*, 1906, p. 257-266.) — Voir ci-dessus, n° 133, et ci-dessous n° 140.

**140. — DRYGALSKI (ERICH VON). Rede zur Eröffnung des Museums für Meereskunde gehalten am 5. März 1906.** (*Z. Ges. E. Berlin*, 1906, p. 350-355.) — Voir aussi n° précédent.

**141. — EKMANN (V. W.). On Dead-Water : being a description of the so called phenomenon often hindering the headway and navigation of ships in Norwegian Fjords and elsewhere, and an experimental investigation of its causes, etc.** With a Preface by V. BJERKNES. (*The Norwegian North Polar Expedition 1893-1896, Scientific Results*, edited by FR. NANSEN, vol. V, N° XI Christiania, Jacob Dywad; ..., 1906. In-4, x + 152 p., 17 pl. cartes, diagr. phot.

Importante étude sur l'« eau morte », résumée dans *La G.*, XIV, 1906, p. 171-177. Carte de la Norvège indiquant les points où le phénomène est le plus fréquent (pl. II). Cartes de 4 fjords et de l'embouchure du Glommen (pl. III).

L. RAVENEAU.

**142. — Exposition Coloniale de Marseille. Exposition Internationale d'Océanographie, des pêches maritimes et des produits de la mer.** Paris, 1906. In-8, 24 p. — Voir ci-dessous nos 143, 144, 159.

**143. — [Exposition Coloniale de Marseille.] Exposition Internationale d'Océanographie, des pêches maritimes et des produits de la mer à Marseille. Les Pays-Bas.** Leyde, E. J. Brill, 1906. In-4, XII + 179 p., 12 fig.

Cette notice, composée par le prof. MAX WEBER, avec une dizaine de collaborateurs, contient non seulement l'énumération des objets exposés dans la section néerlandaise, mais encore de courtes introductions explicatives des subdivisions : expéditions maritimes scientifiques (expédition du « Willem Barents » dans les régions polaires et du « Siboga » aux Indes orientales); biologie maritime, produits de la mer des Indes orientales (trépan, mollusques à nacre), etc., — à signaler aussi la tribrique XVI : *Projets d'endiguement et de dessèchement de la Zuyderzée* (p. 159-171), par M<sup>r</sup> G. VISSERING, avec un résumé des résultats de l'exploration de la Zuyderzée en 1903 par M<sup>r</sup> M. C. DEKHUYZEN (ci-dessous, n° 518).

N. H. VLASVELD.

**144. — [Exposition Coloniale de Marseille.] Internationale Ausstellung für Meereskunde und Seefischerei in Marseille 1906. Amtlicher Führer durch die Deutsche Abteilung.** [Berlin], Gedr. in der Reichsdruckerei, [1906]. In-8, 24 p.

Résumé des travaux de la DEUTSCHE SÜDPOLAR-EXPEDITION (« *Gauss* », p. 6-10), de la DEUTSCHE TIEFSEE-EXPEDITION (« *Valdivia* », p. 10-15); catalogues de l'exposition du REICHS-MARINE-AMT, du DEUTSCHER SEEFISCHEREI-VEREIN, de la DEUTSCHE WISSENSCHAFTLICHE KOMMISSION FÜR DIE INTERNATIONALE MEERESFORSCHUNG, etc.

L. RAVENEAU.

**145. — FIELD (Rear-Adm. A MOSTYN). Admiralty Surveys during the Year 1905** (*G. J.*, XXVIII, 1906, p. 65-67.). — Voir XV<sup>e</sup> *Bibl.* 1905, n° 139.

Voir aussi : *List of Oceanic Depths and Serial Temperature Observations received at the Admiralty during the year 1905, from H. M. Surveying Ships and British Submarine Telegraph Companies* (London, J. D. Potter, 1906, in-4, 32 p.; 2 sh.).

**146. — GARDINER (J. STANLEY). The Indian Ocean.** Being Results largely based on the Work of the Percy Sladen Expedition in H. M. S. « *Sealark* », Comm. B. T. SOMERVILLE, 1905. (*G. J.*, XXVIII, 1906, p. 313-332, 454-471, 16 fig. phot., 1 pl. carte.)

Nous avons attiré l'attention sur l'expédition océanographique du « *Sealark* » dirigée dans l'Océan Indien en 1905 par M<sup>r</sup> GARDINER, assisté de M<sup>r</sup> C. FORSTER COOPER (*A. de G.*, XV, 1906, p. 88-89). — M<sup>r</sup> GARDINER a étudié à fond l'atoll de Coctivy, dans les Seychelles, puis celui de Farquhar, et examiné les conditions morphologiques des Amirantes. La surprenante variété dans la constitution géologique et dans le peuplement animal et végétal, qu'on avait déjà constatée aux Tchagos et parmi les récifs avoisinant l'île Maurice, ne se démentit pas durant cette dernière partie du voyage. L'auteur pense que la liaison ancienne entre l'Afrique du Sud et l'Inde, par Madagascar et Ceylan, ne peut guère être mise en doute : les faunes des Océans du Nord-Ouest et du Sud-Est auraient été entièrement distinctes, au moins jusqu'à l'Éocène. Il estime que ce sont des actions purement marines, sans doute les marées et les courants qu'elles font naître jusqu'à des profondeurs énormes, qui auraient déterminé la disparition de l'ancien pont continental, et les frappantes différences que présentent les formes animales en des points très voisins. C'est donc toute une théorie nouvelle dont il se fait le champion. — La carte hors texte, à 1 : 7 000 000, embrasse toute la partie de l'Océan Indien qui s'étend depuis le parallèle de Maurice jusqu'à celui des Maldives, archipel précédemment exploré par l'auteur (*XIII<sup>e</sup> Bibl.* 1903, n° 77); on y a porté les cotes des sondages, la ligne de 100 brasses et les indications relatives à la nature du fond. — Voir encore : J. STANLEY GARDINER, *The Percy Sladen Expedition in H. M. S. « Sealark » to the Indian Ocean* (*Nature*, LXXIII, 1905-1906, p. 184-186, 294-296, phot. et cartes) : étude des Seychelles, que l'auteur a développée dans un article du *G. J.* (XXIX, Febr., 1907) sur lequel nous reviendrons.

MAURICE ZIMMERMANN.

**147. — GARSTANG (WALTER). The Fisheries of the North Sea and the Bearings of Recent Investigation upon the Problems of Supply.** (*J. S. of Arts*, LIV, 1905-1906, p. 401-409.). — Voir IX<sup>e</sup> *Bibl.* 1899, n° 153.

**148. — HARRIS (R. A.). Cotidal Lines for the World.** (*National G. Mag.*, XVII, 1906, p. 303-308, 3 fig. cartes, 1 pl. planisphère.). — Voir XIV<sup>e</sup> *Bibl.* 1904, n° 989; XII<sup>e</sup> *Bibl.* 1902, n° 896 A.

**149. — HERWIG (W.). A Die Beteiligung Deutschlands an der Internationalen Meeresforschung. I. u. II. Jahresbericht.** Berlin, O. Salle,

1905. In-8, x + 112 p., fig., 3 tabl., 11 pl. dont 3 cartes col. 6 M. — B) *Die Beteiligung...* III. Jahresbericht. Ibid., 1906. vi + 191 p., fig., 15 tabl. 17 pl. dont 9 cartes. 10 M. — Voir ci-dessus n° 137.

150. — HOLWAY (RULIFF S.). *Cold Water Belt along the West Coast of the United States.* (Univ. of California Publications. B. Dept. of Geol. ANDREW C. LAWSON, Editor, Vol. IV, N° 13, Berkeley, November, 1905, p. 262-286; 9 cartes, pl. 31-37.) 25 cents.

151. — KARSTEN (G.). *Das Phytoplankton des Atlantischen Ozean nach dem Material der deutschen Tiefsee-Expedition 1898-1899* (W. *Ergebnisse der d. Tiefsee-Expedition auf dem Dampfer Valdivia 1898-1899*, hrsg. v. CARL CHUN, Bd. II, Tl. II, Lfg. 2.) Jena, Gustav Fischer, 190 In-8, p. 137-219, 15 pl. 28 M. (isolément 35 M.). — Voir XV<sup>e</sup> *Bibl.* 190 n° 166; XII<sup>e</sup> *Bibl.* 1902, n° 115; IX<sup>e</sup> *Bibl.* 1899, n° 98, 100.

152. — MUSÉE OCÉANOGRAPHIQUE DE MONACO. *Bulletin.* [3<sup>e</sup> année Monaco. In-8, fasc. 57-87, publiés à des dates irrégulières depuis le n° 57, 1<sup>er</sup> de 1906 (18 janvier). Pagination séparée, prix variables. — Voir XV<sup>e</sup> *Bibl.* 1905, n° 148.

Un cours d'océanographie a été professé pour la seconde fois à Paris, sous l'auspice du prince DE MONACO, pendant le semestre d'hiver 1905-1906. La plus grande partie des fascicules du *Bulletin* est consacrée à la publication de certaines leçons faites pendant la durée de ce cours.

[A] Les leçons relatives à la biologie et à la physiologie sont les plus nombreuses. L. JOUBIN, *Les larves et les métamorphoses des animaux marins* (n° 58, 35 p., 36 fig. 1 fr. 50). — *Idem*, *Les Corallinés* (n° 66, 38 p., 38 fig.; 1 fr. 50). — *Idem*, 3 conférences, *La faune des côtes de France* (n° 71, 26 p., 22 fig., 3 pl. phot.; n° 72, 22 p., 22 fig., 2 pl. phot.; n° 74, 25 p., 22 fig., 4 pl. phot.; 1 fr. 50 chaque). — L. G. SEUR, *Les îles coralliennes de la Polynésie* (n° 65, 16 p., 2 fig.; 0 fr. 50). — *Idem*, *La nacelle et la perle en Océanie* (n° 75, 24 p., 4 fig.; 1 fr.). — L. MANOIN, *Distribution d'Algues* (n° 82, 33 p., 34 fig., 3 pl. phot.; 1 fr.). — P. PORTIER, *Les poissons électriques* (n° 76, 23 p., 18 fig., 1 fr.).

[B] Les leçons sur la physique de la mer sont de M<sup>r</sup> A. BERGET : *La Houle et les Vagues* (n° 57, 18 p.; 0 fr. 50); — *Phénomènes d'Interférence : Seiches* (n° 61, 18 p., 3 fig.; 0 fr. 50); — *Les marées* (n° 68, 19 p., 6 fig.; 0 fr. 50); — *Les courants marins le Gulf Stream* (n° 73, 19 p., 2 fig., 4 pl. cartes; 1 fr.); — *Utilité de l'étude des courants* (n° 77, 18 p., 1 fig., 1 pl. carte; 1 fr.).

[C] Deux fascicules sont des chapitres détachés d'un travail d'ensemble entrepris par MM<sup>rs</sup> L. JOUBIN et JOSEPH GUÉRIN sur la répartition des mollusques comestibles sur les côtes françaises : *Notes préliminaires sur les Gisements de Mollusques comestibles des Côtes de France : Les Côtes de la Loire à la Vilaine*, par L. JOUBIN (n° 59, 26 p., 4 phot. en 2 pl., 1 pl. carte col. à 1 : 80 000; 1 fr. 50); *Notes préliminaires... Le Golfe du Calvados*, par J. GUÉRIN (n° 67, 32 p., 4 phot. en 2 pl., 1 pl. carte col. 1 : 150 000; 1 fr. 50; — voir XV<sup>e</sup> *Bibl.* 1905, n° 214, lignes 16-19 du bas).

[D] Deux fascicules sont consacrés aux récentes campagnes de la « *Princesse Alice* » : *Sur la septième campagne scientifique de la « Princesse Alice ».* Note de S. A. : le prince ALBERT DE MONACO (Extr. des C. r. Ac. Sc., [CXLII], 12 mars 1906, p. 621-624) (n° 69, 6 p.; 0 fr. 50); — *Campagne scientifique de la « Princesse Alice » (1906)* Liste des stations (n° 87, 21 p., 2 pl. cartes représentant les Baléares et le Spitzberg 1 fr.). — Voir aussi n° suivant.

ANTOINE VACHER.

153. — NATHANSON (ALEX.). *Über die Bedeutung vertikaler Wasserbewegungen für die Produktion des Planktons im Meere.* (Abh. d.



sichs. Ges. W., math.-nat. Klasse, Bd. XXIX, n° 5.) Leipzig, B. G. Teubner, 1906. In-8, 87 p., 1 carte. 4 M.

Résumé par l'auteur : ALEXANDER NATHANSOHN [sic], *Vertikale Wasserbewegung und quantitative Verteilung des Planktons im Meere* (A. der Hydrographie, XXXIV, 1906, p. 66-72); traduction de ce résumé par A. NATHANSON [sic], *Sur l'influence de la circulation verticale des eaux sur la production du Plankton marin* (B. Musée océanogr. Monaco, n° 62, 1906, 12 p.; 0 fr. 50).

L. RAVENEAU.

**154. — North Sea Fishery Investigations. Report of the British Delegates attending the Meetings of the International Council for the Exploration of the Sea, in 1903, 1904, and 1905, and Reports and Correspondence relating thereto. Vol. I. London, Wyman & Sons, 1906. In-4, 248 p., phot. et carte. 2 sh. 6 d. — B) North Sea... Report..., at Amsterdam in 1906, and Reports relating thereto. Ibid., 1906. 44 p. 4 d. 1/2. — Voir XV<sup>e</sup> Bibl. 1905, n° 151.**

**155. — PAULSEN (OVE). Studies on the Biology of *Calanus finmarchicus* in the waters round Iceland. (M. fra Kommissionen for Havundersøgelser, Ser. : Plankton, Bind I, n° 4.) København (C. A. Reitzel), 1906. In-4, 21 p., 3 pl. cartes à 1 : 6 000 000. — Voir XV<sup>e</sup> Bibl. 1905, n° 150 B.**

Le *Calanus finmarchicus* est un Copépode qui constitue une grande partie du plankton macroscopique dans la mer de Norvège et dans le Nord de l'océan Atlantique. C'est de ce Copépode que le hareng se nourrit surtout. Il ne se répand pas de lui-même sur les côtes W, puis N et E de l'Islande, le courant d'Irminger l'entraîne le long de la côte W dans la direction du N, et le long de la côte N dans la direction de l'E. C'est en somme un phénomène hydrographique qui décide de l'apparition du hareng, mangeur de *Calanus finmarchicus*, sur la côte Nord de l'Islande. On voit la portée de pareilles études de détail au simple point de vue pratique de la pêche.

ANTOINE VACHER.

**156. — PETERSSON (O.). L'Atlantique, mer inexplorée. (La G., XII, 1906, p. 425-436; coupes, fig. 97-98.)**

**B) Über die Wahrscheinlichkeit von periodischen Schwankungen in dem Atlantischen Strome und seinen Randgewässern. (A. der Hydrographie, XXXIV, 1906, p. 1-18, diagrammes.)**

**157. — RICCHIERI (GUISEPPE). Terminologia morfografica dei fondi oceanici. Considerazioni e proposte. (Riv. G. It., XIII, 1906, p. 441-452, 523-531.) A part, in-8, 20 p.**

A l'occasion d'une note de G. RONCAGLI (*Terminologia e nomenclatura del rilievo sottomarino*, dans B. S. G. It., ser. IV, VII, 1906, p. 10-14), M<sup>r</sup> RICCHIERI procède à un examen critique de la terminologie adoptée par la Commission internationale de Wiesbaden, pour désigner les formes topographiques sous-marines. Il propose les termes italiens qui expriment le mieux, à son avis, la nature morphologique des accidents sous-marins visés par la nomenclature de cette Commission (XV<sup>e</sup> Bibl. 1905, n° 146; XIV<sup>e</sup> Bibl. 1904, n° 126; XIII<sup>e</sup> Bibl. 1903, n° 108).

ANTOINE VACHER.

**158. — RÜHL (ALFRED). Beiträge zur Kenntnis der morphologischen Wirksamkeit der Meeresströmungen. (Veröffentlichungen I. f. Meereskunde u. G. I. Univ. Berlin, Heft 8.) Berlin, E. S. Mittler & Sohn,**

Februar 1906. In-8, iv + 44 p. 2 M. [La 1<sup>re</sup> partie (26 p.) a paru sous le même titre, comme In. Diss. Berlin 1905.]

Quelle est l'œuvre des courants marins dans l'évolution littorale? L'auteur, après un court exposé historique, discute les objections qu'on présente contre l'action des courants marins sur cette évolution. Il conclut que les courants marins possèdent la force nécessaire pour transporter des sédiments fins. Il montre la valeur de cette conclusion pour l'explication de la côte alluviale du Nord de l'Adriatique pour la côte alluviale du Languedoc. La masse d'eau déplacée par les courants marins, la permanence de leur direction, en profondeur sinon toujours en surface, permet de leur attribuer le transport, le long des côtes, d'une énorme quantité de sables fins et d'argiles; c'est aux vagues qu'il faut attribuer le transport des matériaux plus grossiers. Une bibliographie critique (p. 32-44, ordre alphabétique des auteurs), termine ce travail méthodique.

ANTOINE VACHER.

**159. — SCHOKALSKY (J. DE). Aperçu des travaux exposés par le Ministère de la Marine Impériale Russe, et les recherches océanographiques et limnologiques russes.** [Le titre et la couverture portent un intitulé un peu différent, précédé des mots : **Exposition internationale d'Océanographie 1906. Section russe.**] Saint-Petersbourg, Imp. Lomkowsky, 1906. In-8, 16 p.

A l'occasion de l'exposition de la Marine russe au « Palais de la Mer » (Marseille 1906, voir ci-dessus, n° 142), l'auteur retrace brièvement l'histoire des travaux accomplis par les Russes dans l'océan Glacial, l'océan Pacifique, les mers Noire d'Azov et de Marmara (p. 2-11), ainsi que dans la mer Caspienne et les lacs (p. 11-16).

L. RAVENEAU.

**160. — SCHOTT (G.). u. PERLEWITZ (P.). Lotungen I. N. M. S. « Edl. und des Kabeldampfers » « Stephan » im westlichen Stillen Ozean** (Aus dem Archiv der Deutschen Seewarte, XIX. Jahrg. 1906, n° 2.) Hamburg 1906. In-4, 38 p., 4 pl. cartes.

Voir *A. de G.*, XVI, 15 juillet 1907, p. 382.

**161. — THOULET (J.). Mémoires océanographiques. 1<sup>re</sup> série. (Résultats des Campagnes scientifiques accomplies sur son yacht, par ALBERT I<sup>er</sup>, prince de Monaco, fasc. XXIX.) Monaco, 1905. In-4, 134 p., 9 pl.**

Contient six mémoires; titre et analyse dans *Petermanns M.*, LIII, 1907, Heft 1, Lb. 512. — Voir, du même : *Sur la circulation océanique* [en collaboration avec M<sup>r</sup> A. CHEVALLIER] (*C. r. Ac. Sc.*, CXLII, 1906, p. 245-246); *Le calcaire et l'argile dans les fonds marins* (*ibid.*, p. 738-739); *Le sol de l'océan* (*Rev. des Deux Mondes*, LXXVI<sup>e</sup> année, 5<sup>e</sup> période, t. XXXIII, 15 mai 1906, p. 431-446); *La circulation océanique* (*Rev. gén. des Sc.*, XVII, 1906, p. 321-325); *Le levé et la construction des cartes bathymétriques et lithologiques sous-marines* (*Rec. sc.*, v<sup>e</sup> série, V, 1906, p. 229-231); *Atlas océanographique de l'archipel des Açores* (*S. G. Est. B.*, N. Sér., XXVII, 1906, p. 25-40; voir *XV<sup>e</sup> Bibl.* 1905, n° 148, 213 F).

L. RAVENEAU.

**162. — WISSEMAN (WALTHER). Die Oberflächenströmungen des Schwarzen Meeres.** In. Diss. Kiel. Berlin, Gedr. v. E. S. Mittler & Sohn 1906. In-8, 22 p., 2 fig. schémas, 8 cartes en 2 pl. — Paru aussi dans *A. de Hydrographie*, XXXIV, 1906, p. 162-179, 2 pl.

**163. — WITTING (R. J.). Der Bottnische Meerbusen. Eine hydrographische Uebersicht.** (*A. der Hydrographie*, XXXIV, 1906, p. 391-398, 414-423, 9 cartes et diagr. en 3 pl.)

## SOURCES, FLEUVES, LACS

**164. — ANDRIMONT (RENÉ D').** *La science hydrologique. Ses méthodes Ses récents progrès. Ses applications.* Paris, Ch. Béranger, 1906. In-8, 116 p., 57 fig. schémas et diagr. 5 fr.

**165. — AUFSSESS (OTTO Frhr. VON).** *Eine photographische Methode zur Bestimmung des Eindringens der Wärmestrahlung in einen See.* (*Petermanns M.*, LII, 1906, p. 184-186, 2 fig. dessins.)

**166. — BALDWIN-WISEMAN (W. R.).** *The Flow of Underground Water.* (*Minutes of P. I. Civil Engineers*, CLXV, 1906, p. 309-352, 13 fig. diagr.)

Expériences sur l'écoulement des eaux souterraines dans des blocs d'épaisseur variable, sous des pressions variables, sur la porosité relative de différentes roches et de différents sables. Nombreux tableaux. L. RAVENEAU.

**167. — DE LAUNAY (L.), BONJEAN (ÉD.), MARTEL (E.-A.) et OGIER (J.).** *Le Sol et l'Eau.* (*Traité d'Hygiène*, publié en fascicules sous la direction de P. BROUARDEL et E. MOSNY, II.) Paris, J.-B. Baillière & fils, 1906. In-8, 460 p., 80 fig., 2 pl. col. 10 fr.

On sait quelle importance a prise, depuis une vingtaine d'années, auprès des géologues, des ingénieurs et des hygiénistes, l'étude des questions hydrologiques, et en particulier des multiples problèmes qui se rattachent à l'alimentation des villes en eau potable. Le volume que la Librairie Baillière vient de faire paraître sous ce titre : *Le Sol et l'Eau*, et dont la publication comme fascicule du grand *Traité d'Hygiène* de BROUARDEL et MOSNY indique assez les tendances, fournit un exposé très clair et très complet de ce mouvement de recherches. L'étude du sol, au point de vue géologique, a été confiée à M<sup>r</sup> DE LAUNAY (p. 5-42), et au point de vue chimique, physique et bactériologique à M<sup>r</sup> Éd. BONJEAN, chef du Laboratoire du Comité consultatif d'Hygiène publique (p. 43-86), qui insiste, notamment, sur la régression de la matière organique, la nitrification, le rôle du sol dans les maladies dites telluriques (paludisme, goitre, etc.). L'étude de l'eau est traitée : d'abord au point de vue hydrologique, par M<sup>r</sup> E.-A. MARTEL (p. 87-200) : le savant spéléologue n'a eu qu'à puiser dans sa longue expérience pour résumer les faits acquis sur le régime des eaux souterraines, les phénomènes d'émergence et de résurgence, la pollution des « sources », les mesures à prendre en vue de la protection des eaux potables, etc. ; on remarquera les pages qu'il consacre à l'œuvre de E. BELGRAND (p. 146 et suiv.) et à la question du « dessèchement de la Terre » (p. 153-157) ; — puis, au point de vue microbiologique et clinique, par MM<sup>rs</sup> J. OGIER, chef du Laboratoire de Toxicologie de la Faculté de Médecine de Paris, et Éd. BONJEAN. Il était difficile de réunir des collaborateurs plus compétents pour étudier, sous tous ses aspects, ce sujet si délicat et si complexe.

EMM. DE MARGERIE.

**168. — HESS (HANS).** *Winterwasser der Gletscherbäche.* (*Petermanns M.*, LII, 1906, p. 59-64, 2 fig. graph.)

**169. — KASTNER (KARL).** *Einfluss offener Gewässer auf das Grundwasser.* (*M. k. k. G. Ges. Wien*, XLIX, 1906, p. 523-565, 3 fig. graph.)

1. Voir aussi la rubrique suivante.

170. — KELLER (H.). **Die Abflussserscheinungen in Mittel-Europa.** (G. Z., XII, 1906, p. 611-630, 882-699; 2 graph., pl. 9.)

M<sup>r</sup> HERMANN KELLER, à qui nous devons les monumentales monographies des fleuves allemands, est le chef de la PREUSSISCHE LANDESANSTALT FÜR GEWÄSSERKUNDE (XII<sup>e</sup> Bibl. 1902, n° 321 A); il résume ici un mémoire qu'il a fait paraître dans l'Annuaire de ce Service (*Jahrbuch für die Gewässerkunde Nord-Deutschlands, Besondere M.*, Bd. I, Nr. 4, Berlin, E. S. Mittler & Sohn, 1906). Il étudie les relations entre la pluie, l'évaporation et l'écoulement fluvial, en distinguant dans la pluie, d'une part, l'apport de la mer, et, d'autre part, le produit direct de l'évaporation du bassin, qui se condense et se précipite à nouveau. Il arrive ainsi à établir des formules qu'il compare avec celles admises par les précédents auteurs, et examine les cas particuliers qui peuvent se présenter, suivant la nature du sol, les saisons, etc. — Application aux fleuves de l'Allemagne du Nord et aux fleuves alpins.

L. RAVENEAU.

171. — LÜSCHER (GOTTLIEB). **Die Entstehung des Grundeises.** In. Diss. Zürich. Aarau, Druck v. Emil Wirz, 1906. In-8, 60 p., 2 pl. tabl. et diag. — Développé sous le titre : **Das Grundeis und daherige Störungen in Wasserläufen und Wasserwerken.** Aarau, E. Wirz, 1906. In-8, VIII + 172 p., 2 pl. 5 M.

Après une introduction sur les anciennes théories et observations relatives à la glace de fond dans les rivières (p. 3-28), l'ingénieur LÜSCHER expose la méthode et les résultats des expériences qu'il fit sur la Narova, près de Narva, au cours de l'hiver 1898-1899. La glace feuilletée, due à l'action des forces moléculaires, est la forme la plus fréquente; lorsque les cristaux n'ont pas la même orientation, et que le regel intervient, elle prend une texture grenue. — A la suite d'une communication sur le Svir, faite par M<sup>r</sup> L. DE VLADIMIROV à la Société de Géographie de S<sup>t</sup> Pétersbourg, une Commission a été nommée pour rechercher les relations entre l'apparition de la glace de fond dans les rivières de l'Empire russe et la congélation superficielle. Voir le rapport rédigé par M. TSIONOLINSKI, A. M. SCHÖNROCK et L. A. IATCHEVSKI : *Otchet komissii po izoucheniiu donnago l'da ob etia rabotakh v 1904 godou* [Rapport de la Commission pour l'étude de la glace de fond sur ses travaux de l'année 1904] (*Izv. Imp. Roussk. G. Ob.*, XLI, 1905, p. 289-396, 4 pl. carte figurant les points où l'on a fait l'enquête; analysé par L. LALOY, *La G.*, XIII, 1906, p. 385-386). — Des observations ont été recueillies, au cours de la période 1905-1906, sur le lac Ladoga. M<sup>r</sup> J. DE SCHOKALSKY en rend compte (*Sur la formation de la glace de fond*, dans *C. r. Ac. Sc.*, CXLIII, 1906, p. 261-264). Il est encore malaisé de déterminer toutes les conditions du phénomène. Il se produit, en général, lorsque « la température de l'air est comprise entre — 2° et — 12° C., et celle de l'eau 0° C. jusqu'au fond, et peut-être un peu plus basse au fond ». — Sur cette question, voir aussi l'important mémoire analysé ci-dessous, n° 659 A.

L. RAVENEAU.

172. — MARTEL (E.-A.). **Sur le défaut d'étanchéité des zones imperméables dans les sous-sols calcaires.** (*C. r. Ac. Sc.*, CXLIII, 1906, p. 472-474.)

173. — MÜNTZ (A.) et FAURE (L.). **L'irrigation et la perméabilité des sols.** (*C. r. Ac. Sc.*, CXLIII, 1906, p. 329-335.)

174. — WOEIKOF (A.). A) **Questions de Limnologie physique.** (*Arch. des Sc. physiques et nat.*, XXI, 1906, p. 392-411.) — B) **Les accumulations positives et négatives d'eau par les Sources, les Lacs, les Neiges et les Glaces.** (*Ibid.*, p. 495-504.)

## GÉOGRAPHIE BOTANIQUE ET ZOOLOGIQUE<sup>1</sup>

**175. — ARLDT (THEODOR). Die tiergeographischen Reiche und Regionen. (G. Z., XII, 1906, p. 212-222.)**

Des considérations zoologiques récentes et des études de faunes l'auteur conclut à la nécessité d'une revision des régions géographiques, et propose de nouveaux noms avec un groupement un peu différent de celui des auteurs précédents : 1° le *royaume paléogéen*, où s'observe la faune la plus ancienne, à formes miocènes, comprend les régions australienne, néotropique (Amérique du Sud, Centrale et Antilles), malgache ; 2° le *royaume mésogéen*, avec une faune à formes pliocènes, comprend la région éthiopienne et la région orientale (Inde, Asie centrale et orientale) ; 3° le *royaume cénogéen*, caractérisé par les formes modernes, comprend toute la région holarctique (paléarctique, boréale et néarctique). A. BRIOT.

**176. — BEGUINOT (A.). Pensieri intorno all' origine, alla storia dello sviluppo ed allo stato attuale della geografia botanica. (B. S. G. It., serie IV, VII, 1906, p. 1048-1065, 1170-1191.)**

Cette leçon d'ouverture d'un cours de géographie botanique retrace l'histoire du développement du concept de géographie botanique. Analyse des différentes parties de la phytogéographie : œcologique, expérimentale, floristique, génétique. L'auteur montre quelle contribution peut apporter la phytogéographie à la solution du problème de l'origine des flores. ATT. MORI.

**177. — A) BREHM (V.) u. ZEDERBAUER (E.). Beiträge zur Planktonuntersuchung alpiner Seen (V. Zool.-Bot. Ges. Wien, 1906, p. 19-32, 2 fig.)**

**B) BREHM (V.). Untersuchungen über das Zooplankton der nördlichen und östlichen Alpen. (Ibid., p. 33-43, 5 fig.)**

La faune d'hiver de ces lacs des Alpes diffère de celle d'été. Les lacs sud-bavarois et les cuvettes de Salzbourg forment deux groupes distincts par la faune. Le Königssee est intermédiaire. — Voir aussi : V. BREHM und E. ZEDERBAUER, *Beobachtungen über das Plankton in den Seen der Ostalpen* (Arch. f. hydrobiol. Planktonkunde, I, 1905-1906, p. 469-495). A. BRIOT.

**178. — CLIGNY (A.). Annales de la Station aquicole de Boulogne-sur-Mer (Pêches et biologie marine), publiées sous les auspices du Ministère de l'Agriculture par —, directeur. (N. Sér., I, 1905.) Boulogne-sur-Mer, Société typographique et lithographique. In-8, 148 p.**

A signaler, dans ces *Annales*, des indications relatives aux migrations des poissons, harengs et maquereaux. L'ancienne notion de migrations lointaines fait place à une idée nouvelle de migrations sur place, des profondeurs à la surface, les races étant localement bien distinctes. A. BRIOT.

**179. — [2<sup>e</sup> CONGRÈS INTERNATIONAL DE BOTANIQUE.] Résultats scientifiques du Congrès international de botanique, Vienne 1905./ Wissenschaftliche Ergebnisse des internationalen botanischen Kongresses Wien, 1905. Hrsg. im Namen des Organisations-Komitees für den Kongress v. R. VON WETTSTEIN u. J. WIESNER als Präsidenten und A. ZAHLBRUCKNER als Generalsekretär. Red. v. Gen.-Schr. J. P. LOTSY. (Publi-**

1. Pour la zoologie marine et fluviale, voir aussi les deux rubriques précédentes.

cations sc. Ass. INT. DES BOT., 1.) Jena, Gustav Fischer, 1906. In-4, vi + 446 p., 58 fig., 4 pl. dont carte. 20 M.

[A] Parmi les 27 communications présentées au 2<sup>e</sup> Congrès international de Botanique tenu en Autriche (1905), 14 ont trait à la géographie botanique; plusieurs ont été discutées avec la 3<sup>e</sup> assemblée de la *Vereinigung der systematischen Botaniker und Pflanzengeographen*, adjoint au 2<sup>e</sup> Congrès international de Botanique (XV<sup>e</sup> Bibl. 1905, n<sup>o</sup> 176), ou présentées antérieurement au 8<sup>e</sup> Congrès international de Géographie (*ibid.*, n<sup>o</sup> 213). — Sous le titre commun : *Die Entwicklung der Flora Europas seit der Tertiärzeit*, ont été réunis les 7 mémoires suivants : ALBRECHT PENCK, *Die Entwicklung Europas seit der Tertiärzeit* (p. 12-24, 1 pl. carte col. à 1 : 15 000 000). Excellent résumé des recherches récentes relatives aux conditions climatiques de l'époque glaciaire et des périodes interglaciaires, limite des neiges et extension des forêts. — A. ENGELER, *Grundzüge der Entwicklung der Flora Europas seit der Tertiärzeit* (p. 25-44). — GUNNAR ANDERSSON, *Die Entwicklungsgeschichte der skandinavischen Flora* (p. 45-97, 30 fig. dont plusieurs cartes-esquisses). Étude fondamentale sur l'histoire de la flore scandinave; l'auteur distingue cinq grandes phases par lesquelles a passé la végétation de la péninsule pendant la fin de la période quaternaire et les rapporte aux régions botaniques de l'époque actuelle; elles sont caractérisées par la prédominance successive des associations suivantes : *Dryas* (flore arcto-alpine), forêts de Bouleaux, de Pins, bois de Chênes, Hêtre et Épicéa. — C. A. WEBER, *Die Geschichte der Pflanzenwelt des norddeutschen Tieflandes seit der Tertiärzeit* (p. 98-146). Recherches surtout paléontologiques, pour reconstituer l'histoire de la flore de la plaine de l'Allemagne du Nord depuis l'époque pliocène; arrive aux mêmes conclusions que M<sup>r</sup> ANDERSSON pour la période dont le début a été marqué par le recul de la dernière glaciation. — O. DRUDE, *Entwicklung der Flora des mitteleuropäischen Gebirgs- und Hügellandes* (p. 147-130). — JOHN BRIQUET, *Le développement des flores dans les Alpes occidentales, avec aperçu sur les Alpes en général* (p. 130-173, 8 fig. cartes-esquisses). L'influence des périodes interglaciaires sur la distribution actuelle des flores dans les Alpes a été annihilée par la dernière extension glaciaire, qui est donc le point de départ de la phytogéographie alpine actuelle. La réimmigration postglaciaire s'est faite en suivant les grandes vallées de la périphérie à l'intérieur des Alpes, à partir des territoires qui ont servi de refuge à la végétation alpine. L'étendue des massifs de refuge du bassin de la Durance, qui comprenaient le Diois et les Préalpes provençales, explique la grande richesse des flores qui dépendent de ce bassin. On s'explique de la même façon la forte proportion, dans les Alpes Maritimes, des endémiques silicicoles, qui ont pu résister pendant les temps glaciaires dans le noyau cristallin central, et par contre la pauvreté des massifs centraux (Mont Blanc, Belledonne, Pelvoux), qui ont été les derniers abandonnés par les glaces. — G. BECK v. MANNAGETTA, *Ueber die Bedeutung der Karstflora in der Entwicklung der Flora der Ostalpen* (p. 174-178). La disparition des anciens glaciers des Alpes, qui s'est faite de l'Ouest à l'Est, et leur moins grand développement sur le versant Sud que dans les Alpes centrales et occidentales ont permis à une végétation d'origine pontique de s'établir dans certaines parties du massif, alors que la plus grande partie de la chaîne était encore couverte de glaciers. La flore actuelle du Karst a occupé ce qui est aujourd'hui la région montagneuse des Alpes orientales pendant la dernière période interglaciaire; la dernière glaciation l'a détruite au cœur des Alpes, sauf dans quelques stations à climat particulièrement favorable. — Autres mémoires à citer : B. P. G. HOCHREUTING, *Un institut botanique sous les tropiques* (p. 313-323). Description de l'Institut de Buitenzorg, avec quelques renseignements sur la flore de l'île de Java. — ST. PETKOFF, *Sur la flore algologique d'eau douce de Bulgarie* (p. 354-369, 1 fig.). — J. PALACKY, *Zur Genesis der afrikanischen Flora* (p. 369-381). Précise la part qui revient aux différents explorateurs dans nos connaissances sur la flore africaine : Berbérie et Sahara, Congo, Madagascar; les chiffres des espèces et des genres sont indiqués d'après des catalogues encore inédits. — G. J. TANFILJEV, *Die südrussischen Steppen* (p. 381-388, 2 fig.). Extrait d'un chapitre des « Fondements de la végétation de la Russie » publiés en russe par l'auteur dans le 27<sup>e</sup> vol. de la « Bibliothèque d'histoire naturelle de BROCKHAUS-EPHRON » (S<sup>t</sup> Pétersbourg, 1903). — N. WILLE, *Ueber die Schubellerschen Anschauungen in Betreff der Veränderungen der Pflanz*

n nördlicher Breite (p. 389-400). — L. ADAMOVIĆ, *Beitrag zur Kenntniss der pflanzengeographischen Stellung und Gliederung der Balkanhalbinsel* (p. 400-415; voir ci-dessous, n° 570). — O. DRUDE, *Die Methode der speziellen pflanzengeographischen Kartographie* (p. 427-431).

[B] Un recueil de notices phytogéographiques, dont quelques-unes constituent des monographies très détaillées, a été publié à l'occasion du Congrès : *Führer zu den wissenschaftlichen Exkursionen des internationalen botanischen Kongresses* (Wien, F. Deuticke, 1905, in-8, 381 p., 12 fig., 52 phot., 4 pl.). Il comprend 6 parties : 1. A. GINZBERGER u. KARL MALY, *Exkursion in die illyrischen Länder*; 2. V. SCHIFFNER, ... *in das österreichische Küstenland*; 3. F. VIERHAPPER u. H. v. HANDEL-MAZZETTI, ... *in die Ostalpen*; 4. E. ZEDERBAUER, ... *in die niederösterreichischen Alpen*; 5. A. CIESLAR, A. v. HAYEK u. A. GINZBERGER, ... *in die Umgebung Wiens*; 6. A. v. HAYEK, ... *auf den Wiener Schneeberg*. J. OFFNER.

**180. — CONTE (A.) et VANEY (CH.). Répartition de l'*Anopheles maculipennis* dans la région lyonnaise.** (C. r. Ac. Sc., CXLIII, 1906, p. 778-779.)

Ce moustique, que l'on considère actuellement comme l'agent de transmission du paludisme, est très abondant dans la région de Lyon. Et pourtant, le paludisme a disparu des Dombes et du Nord du département de l'Isère, où cette maladie sévissait autrefois.

A. BRIOT.

**181. — FLAHAULT (CH.). Les progrès de la géographie botanique depuis 1884, son état actuel, ses problèmes.** (Extrait de : *Progressus Rei Botanicae/Fortschritte der Botanik/Progrès de la botanique/Progress of Botany*, hrsg. von der ASS. INT. DES BOT., redig. v. J. P. LOTSY.) Jena, Gustav Fischer, 1906, Bd. I, Heft 1, p. 243-317.

Il appartenait bien au savant maître de l'Université de Montpellier de retracer les progrès accomplis en géographie botanique au cours de ces dernières années. La date choisie comme point de départ de cette revue générale est l'année de la publication de la 2<sup>e</sup> édition du grand ouvrage de A. GRISEBACH sur la végétation de la terre. Le mémoire de M<sup>r</sup> FLAHAULT, dans lequel tout est à lire, forme une sorte de complément de celui de M<sup>r</sup> AD. ENGLER, qui, en 1899, a esquissé, dans une bibliographie raisonnée, le développement de la géographie botanique au XIX<sup>e</sup> siècle (*IX<sup>e</sup> Bibl. 1899*, n° 121). Après avoir exactement défini l'objet de cette science, et fixé sa place dans l'ensemble des études géographiques, l'auteur en indique les idées directrices, en signalant les principaux travaux qui ont contribué à les préciser. C'est surtout en floristique que des œuvres très remarquables ont été publiées, qui agrandissent singulièrement l'étendue de nos connaissances sur la végétation du globe; mais de vastes régions restent encore inexplorées, et plus près de nous on regrette l'absence de descriptions méthodiques appliquées à des circonscriptions naturelles; M<sup>r</sup> FLAHAULT insiste aussi sur l'utilité de dresser avec soin des cartes, dont l'exécution imposera une plus grande précision dans l'expression des faits. La phytogéographie biologique, moins ancienne, a surtout réalisé des progrès considérables, en particulier dans l'étude des climats et de leurs rapports avec la végétation; les travaux de W. KÖRPER sont, à cet égard, une belle synthèse. L'histoire du développement des flores, la phytogéographie ontogénique, éclairée par les découvertes récentes de la géologie et de la paléobotanique, a soulevé des problèmes dont plusieurs sont restés insolubles, et exciteront longtemps encore la sagacité des chercheurs. Enfin, un dernier chapitre est consacré à la phytogéographie historique, c'est-à-dire à l'étude des rapports de l'homme avec la végétation; M<sup>r</sup> FLAHAULT estime, avec raison, que le phytogéographe n'a pas le droit de se désintéresser des questions qui intéressent au plus haut point la société. Climat, végétation, fécondité du sol sont des termes inséparables, et la géographie humaine se trouve être le complément de la géographie botanique; la préhistoire nous renseigne sur l'origine des espèces disparues. — La Bibliographie (p. 312-317), dans l'ordre alphabétique des auteurs, ne comprend que les travaux « les plus importants parmi ceux qui ont le plus contribué à renouveler et à perfectionner la science »; ils sont simplement cités avec la date de publication, sans indication de source.

J. OFFNER,

**182. — FLAHAULT (CH.) et WILCZEK (E.). Les jardins alpins.** (A. de G., XV, 1906, p. 166-168.)

Extraits de : *Deuxième Congrès des Jardins alpins. Avant-projet de programme des travaux*, Lausanne, Impr. Ch. Pache, 1905, in-4, 9 p.

**183. — GRADMANN (ROBERT). Beziehungen zwischen Pflanzengeographie und Siedlungsgeschichte.** (G. Z., XII, 1906, p. 305-325.)

Après avoir tenté, dans un mémoire précédent, de reconstituer les paysages primitifs de l'Europe centrale avant l'action de l'homme (*XI<sup>e</sup> Bibl.* 1901, n° 129), M<sup>r</sup> GRADMANN cherche maintenant, à la lumière de la géographie botanique, les premières traces de cette intervention. L'étude de l'ancienne extension de la flore stepmique permet de fixer l'emplacement des premiers établissements humains ; la colonisation préhistorique s'est faite là où régnaient les conditions favorables à cette végétation spéciale (climat plutôt continental et sec, limon calcaire, etc.). La fertilité naturelle du sol ne suffit pas toujours à expliquer ce choix ; aussi bien, la culture était plus facile, et ne nécessitait pas des défrichements pénibles dans ces vastes éclaircies qui séparaient les anciennes forêts ; les animaux domestiques y trouvaient, en outre, une nourriture abondante. Les recherches géologiques et anthropologiques de M<sup>r</sup> ANDR. M. HANSEN l'avaient déjà conduit aux mêmes résultats en Norvège ; mais ici, la steppe est remplacée par une formation spéciale, dite de l'*Origanum vulgare* ; les noms de lieux terminés en *vin* et en *heim* y marquent à la fois cette association végétale et les plus anciennes traces de l'homme. — Ces faits ont été magistralement exposés par M<sup>r</sup> VIDAL DE LA BLACHE dans son *Tableau de la Géographie de la France*. M<sup>r</sup> GRADMANN apporte à l'appui de cette thèse un faisceau de preuves nouvelles, qui jettent une vive clarté sur l'origine même de la civilisation européenne.

J. OFFNER.

**184. — GRAVIER (CH.). Sur la faune annélide de la mer Rouge et ses affinités.** (C. r. Ac. Sc., CXLII, 1906, p. 410-412.)

Cette faune littorale permet de considérer la mer Rouge comme une dépendance de l'Océan Indien. Les provinces zoologiques seraient moins bien définies qu'on ne le supposait, tout au moins pour les faunes littorales.

A. BRIOT.

**185. — KARSTEN (G.). Bericht über die Fortschritte der Pflanzengeographie in den Jahren 1899-1904.** (G. Z., XII, 1906, p. 79-92, 145-155.)

Cet article fait suite aux rapports publiés dans le même recueil par A. F. W. SCHMIDT (*X<sup>e</sup> Bibl.* 1900, n° 419). M<sup>r</sup> KARSTEN analyse les principaux travaux parus sur la géographie botanique de 1899 à 1904. Dans une revue aussi générale, on est surpris de la part insignifiante accordée à la science française ; M<sup>r</sup> KARSTEN n'a trouvé à citer dans une bibliographie de six années que deux travaux français, l'un de M<sup>r</sup> MARCEL HARDY et l'autre de M<sup>r</sup> J. PAVILLARD ; certaines omissions sont inexplicables.

J. OFFNER.

**186. — KARSTEN (G.) und SCHENCK (H.). Vegetationsbilder.** Jena, Gustav Fischer, 1906. 4 M. le fasc. (2 M. 50 en souscr.). — A) **3. Reihe. Hefte 6, 7-8** [forment avec les fasc. publiés en 1905 un atlas in-4 de 48 pl.]. — B) **4. Reihe. Hefte 1, 2, 3-4, 5, 6** ; 36 pl. — Voir *XV<sup>e</sup> Bibl.* 1905, n° 169.

Cette publication se poursuit activement ; le texte qui accompagne les planches est plus qu'une simple légende : on y trouve de précieux renseignements, et parfois inédits, sur la météorologie et sur la géographie botanique.

A) **3. Reihe.** — Le 6<sup>e</sup> fasc. présente quelques espèces caractéristiques de la flore de l'Asie Mineure d'après les photographies prises par l'auteur, M<sup>r</sup> EMERICH ZEDERBAUER et M<sup>r</sup> A. PENTHER sur le Karadja-dagh et l'Erdjias-dagh (*XV<sup>e</sup> Bibl.* 1905,



n° 682). — Dans le fasc. 7-8, M<sup>r</sup> JOHNS. SCHMIDT reproduit les associations les plus remarquables de l'île de Koh-chang dans le golfe de Siam (*XIII<sup>e</sup> Bibl.* 1903, n° 636).

B) 4. **Reihe.** — M<sup>r</sup> E. ULK ajoute dans le 1<sup>er</sup> fasc. plusieurs plantes myrmécophiles du territoire de l'Amazonie à celles qu'il a déjà publiées. — Dans le fasc. 2, M<sup>r</sup> WALTER BUSSE donne les principaux aspects de la végétation de la région S du Togo, notamment les steppes avec *Borassus flabelliformis*, les savanes à *Pennisetum Benthani*, semées d'arbres tels que les *Combretum*, *Parinarium*, etc.; (l'auteur désigne ces formations sous les noms de « Baumsteppe », « Baumsavane »). Il reproduit en outre dans le fasc. 5 quelques espèces utiles de l'Afrique W : Palmier à huile, Kapok, Kolatier, etc. — Le fasc. 3-4, dû à M<sup>r</sup> CARL SKOTTSBERG, nous transporte dans la Terre de Feu et aux îles Falkland et de la Géorgie du Sud, pour y voir des forêts de *Notofagus*, les formations du Balsambog (*Bolax glebaria*) et du Tussock (*Poa flabellata*), des gazons d'*Aira antarctica*, etc. — Enfin, dans le fasc. 6, M<sup>r</sup> F. BÖRGESSEN nous montre quelques colonies d'Algues marines des côtes des Färœer.

J. OFFNER.

**187. — PERROT (ÉM.) et FROUIN (H.). Les matières premières usuelles d'origine végétale indigènes et exotiques.** Origine botanique. Distribution géographique. Usages. Deuxième édition. Paris, Vigot frères, 1906. In-8, [iv] + 44 p., 4 pl. cartes col. 4 fr.

Cette 2<sup>e</sup> édition, qui a suivi de près la 1<sup>re</sup> (*XIV<sup>e</sup> Bibl.* 1904, n° 144), est très modifiée. M<sup>r</sup> PERROT a fait accompagner les quatre cartes, dressées par M<sup>r</sup> FROUIN sous sa direction, d'un répertoire alphabétique contenant le nom de la substance, le nom spécifique de l'espèce botanique qui la produit, son emploi, sa distribution géographique (quelques indications sur le trafic dont certains produits sont l'objet), et renvoyant aux rectangles, numérotés cette fois, des cartes. Celles-ci, de leur côté, ont été notablement enrichies.

L. RAVENEAU.

**188. — SIMROTH (H.). Neuere Arbeiten über die Verbreitung der Gastropoden.** (*Zool. Zentralbl.*, XIII, 1906, p. 469-497.)

Travail de revision des études récentes sur la répartition géologique et géographique des mollusques marins et terrestres. Précieuses indications sur les espèces caractéristiques de telle ou telle région.

A. BRIOT.

**189. — STROMER (E.). Über die Bedeutung der fossilen Wirbeltiere Afrikas für die Tiergeographie.** (*V. D. Zool. Ges. Leipzig*, 1906, p. 204-218.)

Reprend la question si controversée de l'origine des faunes africaines et de leurs relations avec celles de l'Europe, de l'Asie et de l'Amérique du Sud. Revue rapide des différentes faunes fossiles des vertébrés africains. Tableau montrant les relations de faunes entre l'Europe et le Nord de l'Afrique aux différentes époques de l'ère tertiaire.

A. BRIOT.

**190. — ZACHARIAS (O.). A) Die moderne Hydrobiologie und ihr Verhältnis zur Fischzucht und Fischerei.** (*Arch. f. hydrobiol. Planktonkunde*, I, 1905-1906, p. 82-108.)

B) **Über Periodizität, Variation und Verbreitung verschiedener Planktonwesen in südlichen Meeren.** (*Ibid.*, p. 498-575, 23 fig.)

A) Importance pratique des recherches limnologiques. L'étude du plankton, nourriture des poissons, doit faire la base des travaux des stations de pisciculture.

B) Étude comparative du plankton des mers chaudes. L'auteur a également suivi dans le golfe de Naples la variation du plankton du 1<sup>er</sup> avril au 15 juillet par des prélèvements faits chaque quinzaine.

A. BRIOT.

## GÉOGRAPHIE HUMAINE

## GÉNÉRALITÉS

**191. — BIASUTTI (RENATO). Le formazioni storiche del Mondo antico. Situazione e spazio delle province antropologiche nel Mondo Antico.** Firenze, Bernardo Seeber, 1906. In-8, XII + 90 p., 3 pl. croquis.

Disciple de GIUSEPPE SERGI, M<sup>r</sup> BIASUTTI a également subi l'influence de RATZEL pour les principes relatifs aux mouvements dans l'espace et dans le temps. A la notion de races, ramenée à sa juste valeur problématique, il substitue celle de « formations raciales », qu'il conçoit comme les aires de circulation des caractères anatomiques appartenant à plusieurs variétés rapprochées et confondues sous ces influences, et il s'applique à en rechercher la situation, les limites, les aires primitives.

G.-A. HÜCKEL.

**192. — BRUNHES (JEAN). Une Géographie nouvelle. La Géographie humaine.** (*Rev. des Deux Mondes*, LXXVI<sup>e</sup> année, 5<sup>e</sup> pér., t. XXXIII, 1<sup>er</sup> juin 1906, p. 543-574.)

M<sup>r</sup> BRUNHES, qui avait traité la question de l'irrigation comme un fait de géographie humaine (*XII<sup>e</sup> Bibl. 1902*, n<sup>o</sup> 144), donne à la fois une définition de cette « géographie nouvelle » et une classification des faits qui s'y rapportent ; car la matière est riche, et le difficile est de faire le départ entre ce qui est et ce qui n'est pas géographique. Son domaine propre est limité à une double zone : la zone inférieure de l'enveloppe atmosphérique de notre terre, et la zone superficielle de l'écorce solide.

PAUL GIRARDIN.

**193. — CHALIKIOPOULOS (L.). A) Anpassungsbedingungen und Entwicklungsmotive der Kultur.** (*G. Z.*, XII, 1906, p. 378-401, 449-463.) — Voir XV<sup>e</sup> *Bibl. 1905*, n<sup>o</sup> 213 B.

B) **Landschafts-, Wirtschafts-, Gesellschafts-, Kulturtypen.** Geographische Skizzen. Leipzig, B. G. Teubner, 1906. In-8, x + 111 p. 3 M.

A) L'auteur distingue un certain nombre de types économiques en harmonie avec les conditions et les influences naturelles, et répartis en trois sections : *occupations* libres de la plupart des peuples quêteurs et chasseurs, *activité* régulière d'autres peuples quêteurs et des nomades, *travail* des sociétés agricoles. Dans ce dernier cas, il classe comme types économiques généraux : la culture à la houe (*Hackbau* ou *Beetbau*), la culture de jardins (*Gartenbau*), la culture pratiquée simultanément à la houe et à la charrue (*Rieselfeldbau*) et la culture à la charrue exclusivement (*Ackerbau*). Il montre comment le type d'activité économique, qui dépend des conditions du milieu, influe à son tour sur la forme d'association, la civilisation, la littérature et l'imagination des peuples.

G.-A. HÜCKEL.

**194. — DRESSLER (GEORG). Fusspfad und Weg geographisch betrachtet.** In. Diss. Leipzig, 1906. In-8, x + 95 p., 2 fig. schémas, 15 phot. en 2 pl., 1 pl. planisphere. — Paru également dans *M. Ver. E. Leipzig*, 1905, Leipzig, 1906, p. 137-239, 5 pl.

1<sup>re</sup> Caractères géographiques des différents chemins (sentiers de piétons, sentiers de bêtes de somme, chemins charretiers, chaussées, chemins de fer), d'après leur

nature, leur tracé et la circulation. 2° Conditions géographiques de ces chemins; conditions naturelles et conditions humaines. 3° Répartition géographique des voies de communication. Bibliographie, p. 141-143. La carte s'inspire de celle A. HETTNER (*Bibl. de 1894*, n° 309).  
L. RAVENEAU.

**195. — FRIEDERICI (G.).** *Skalpieren und ähnliche Kriegsgebräuche in Amerika.* In. Diss. Leipzig. Braunschweig, Fr. Vieweg & Sohn, 1906. In-8, vi + 172 p., 1 pl. cartes des deux Amériques à 1 : 56 000 000. 5 M.

L'auteur, ancien officier attaché à l'ambassade allemande à Washington, a beaucoup voyagé, surtout en Amérique. Sa bibliographie (p. 138-170, par régions américaines, plus une liste d'ouvrages d'ethnographie comparée) est très riche, et la documentation de sa monographie est de premier ordre. Le scalp de la chevelure, usage caractéristique de l'Amérique, est une variété de la coutume de la section totale de la tête. Il est inexact de croire avec LIVINGSTON FARRAND (*Basis of American History*, 1904, p. 224) que l'une ou l'autre aient été répandues chez tous les Indiens de l'Amérique septentrionale, à l'arrivée des Européens, « à l'exception des Esquimaux et de quelques tribus du littoral du Pacifique ». Le scalp disparaît à mesure qu'on s'avance vers le Sud dans le Mexique. Les *mounds* de l'Est ne livrent aucun vestige. Le lieu d'origine paraît être la côte du golfe du Mexique à l'Est du Mississipi. L'Amérique du Sud offre deux foyers principaux : l'Argentine septentrionale et le Paraguay, la Guyane avec les Antilles, où le scalp aurait été importé du Nord par suite de la raité des Indiens pratiquée à l'origine par les Blancs.  
G.-A. HÜCKEL.

**196. — HABERLANDT (MICHAEL).** *Völkerkunde.* 2°, verm. u. verbess. Aufl. (*Sammlung Götschen*, 78.) Leipzig, G. J. Göschen, 1906. In-16, 203 p., 51 fig. 0 M. 80.

**197. — HAHN (EDUARD).** *Über künstliche Bewässerung, besonders den Ackerbau mit künstlicher Bewässerung, nach der Theorie Ferdinand von Richthofens.* (*Z. Ges. E. Berlin*, 1906, p. 640-648, 674-685.)

**198. — LAPICQUE (LOUIS).** A) *Unité fondamentale des races d'hommes à peau noire. Indice radio-pelvien.* (*C. r. Ac. Sc.*, CXLIII, 1906, p. 81-84.) — B) *Les nègres d'Asie et la race nègre en général.* (*Rev. sc.*, LXXIX, 1906, p. 33-38, 74-79, 1 fig. petite carte.)

A) Continuation des études de l'auteur sur la race négrito (*A. de G.*, V, 1895-1896, p. 407-424, 2 fig. dessins; phot., pl. I-V) et sur les Dravidiens (*XV<sup>e</sup> Bibl.* 1905, n° 698). Les nègres véritables sont localisés autour de l'océan Indien. Les Négritos et les Mélanésiens se rattachent nettement aux nègres d'Afrique. Les « prétendues races noires non nègres », les Dravidiens et les Éthiopiens, sont « des races mixtes dont un des éléments est purement et simplement nègre ». Un élément important pour reconnaître le nègre serait l'indice radio-pelvien, obtenu en divisant par la largeur maxima du bassin la longueur du radius multipliée par 100. Cet indice est toujours supérieur à 100 chez les nègres, au-dessous dans les autres races.

A. BRIOT.

**199. — LAPPARENT (A. DÉ).** *La chronologie des époques glaciaires et l'ancienneté de l'homme.* (Extrait de la *Rev. des Questions sc.*, oct. 1906.)ouvain, 1906. In-8, 27 p.

**200. — MARCHOUX (E.) et SIMOND (P.-L.).** *Études sur la fièvre jaune. Deuxième mémoire de la mission française à Rio de Janeiro.* (*A. I. Pasteur*, XX, 1906, p. 16-40, 1 fig. diagr.) — *Troisième mémoire.* (*Ibid*,

p. 104-148, 6 fig. diagr.) — **Quatrième mémoire.** (*Ibid.*, p. 161-203, 1 fig. graph.; carte, pl. xxiii.) — Voir XIV<sup>e</sup> *Bibl.* 1904, n° 447.

**201. -- MAUSS (M.), en collabor. avec BEUCHAT (H.). Essai sur les variations saisonnières des sociétés eskimos. Étude de morphologie sociale.** (*L'Année sociol.*, 9<sup>e</sup> année, 1904-1905, Paris, 1906, p. 39-132, 5 fig. croquis.)

Ce beau mémoire repose sur une laborieuse documentation (on trouvera, dans les notes, à défaut d'une bibliographie complète des travaux relatifs aux Esquimaux, du moins tous les moyens de la dresser). Les auteurs, qui appartiennent à l'école sociologique et procèdent par la méthode historique, n'ont pas eu recours à l'observation directe; ils ont fait néanmoins la part assez belle aux méthodes de la géographie humaine, tout en leur décochant quelques traits. — Deux parties : 1° *Morphologie générale*, recherche des caractères constants des sociétés d'Esquimaux. L'unité sociale est constituée par l'établissement, groupe de familles agglomérées, pourvu d'un nom constant porté par tous les membres, et d'un espace bien délimité pour la chasse et la pêche. Ces groupes, auxquels il faut, en hiver et au printemps, de l'eau libre pour la chasse aux phoques, et en été, un territoire de de chasse et de pêche en eau douce, sont nombreux et espacés. Angmagsalik, sur la côte orientale du Groenland, est choisi comme type de l'établissement. — 2° *Morphologie saisonnière*. Les Esquimaux sont soumis, avec les saisons, à une sorte de rythme social. L'habitat d'été est la tente, occupée par une famille au sens étroit; l'habitat d'hiver est la grande maison, occupée par plusieurs familles, dont chacune a sa place, sa lampe et son banc déterminés. Alors que les tentes d'été sont très dispersées, les maisons d'hiver, très rapprochées, forment une station, consistant parfois en une unique « kashim », ou maison d'hiver agrandie. — Voir l'analyse de J. P. LARITTE (*L'Anthropol.*, XVII, 1906, p. 711-714). G.-A. HÜCKEL.

**202. — PITTARD (E.). Influence du milieu géographique sur le développement de la taille humaine.** (*C. r. Ac. Sc.*, CXLIII, 1906, p. 1186-1188.)

**203. — RATZEL (FRIEDRICH). Kleine Schriften. Ausgewählt und hrsg. durch HANS HELMOLT. Mit einer Bibliographie v. VIKTOR HANTZSCH.** München und Berlin, R. Oldenbourg, 1906. 2 vol. in-8, xxxv + [v] + 531 p., 3 pl. dont portr.; ix + [1] + 544 + LXII p., 6 fig. croquis, 1 pl. portr. 12 et 13 M.

Cette réimpression d'opuscules choisis de RATZEL, réunis avec un soin pieux par M<sup>r</sup> HELMOLT, s'harmonise parfaitement avec la *Ratzel-Bibliographie* dressée par VIKTOR HANTZSCH, qui forme l'appendice du tome II (ci-dessous, n° 276). Les éléments en sont empruntés presque exclusivement à la 2<sup>e</sup> section de cette bibliographie (*Aufsätze und kleinere Mitteilungen in Zeitschriften und Sammelwerken*). Les écrits réimprimés (86 mémoires, articles ou pièces de diverses époques de la vie scientifique de RATZEL, de 1867 à 1904) ne représentent d'ailleurs que la sixième partie environ de cette deuxième section. Le texte en a été collationné, selon toute apparence avec le plus grand soin, sur les imprimés originaux. Indications extrêmement précises des sources, des dates de la composition et de la publication; en marge ou dans le texte, renvois aux pages de la publication originale, etc. — En tête de chaque volume, portraits en héliogravure de FR. RATZEL (été 1870, été 1893). — Au tome I<sup>er</sup>, préface de HANS HELMOLT : exposé des principes et des conditions qui ont présidé à son choix, esquisse de la vie de RATZEL avec un *Curriculum vitae* inédit, rédigé par l'auteur (1844 à 1875), et liste d'articles choisis consacrés à sa personne, de 1888 à 1905 (p. xxi-xxxiii) (rectifiée au t. II, p. 544). — Les mémoires, articles ou pièces, sont répartis en trois grandes sections, et se succèdent dans chacune d'elles par ordre chronologique. Voici les plus importants, au point de vue géographique :

[A] **Erster Bd. — 1. Zoologisches, Schriften zur Landschaftskunde und Naturphilosophisches** (p. 1-370). *Eine vergessene Stadt in Südfrankreich* (*Aiguemortes in Lanquedoc*), notes de voyage de 1868, publiées en 1869 (p. 10-15). — *Der tertiäre Mensch* (1870) (p. 16-19). — *Am Meer* (1873), notes d'un voyage à Naples et dans

l'Italie Méridionale en 1872 (p. 20-25). — *Gotthardreise im Winter* (1874), notes de 1873 (p. 26-65). — *Einige Bemerkungen über tropischen Naturcharakter* (1878), notes de voyage au Mexique, d'octobre 1874 à janvier 1875 (p. 67-83). — *Die Wasserfälle* (1879) (p. 84-110). — *Zur Kunst der Naturschilderung* (1888), premier article, relatif à la part de l'élément scientifique dans l'art de la description du paysage, d'une série qui se termine en 1904 par l'ouvrage *Über Naturschilderung* (XIV<sup>e</sup> Bibl. 1904, n° 204) (p. 111-126; voir aussi p. 228-236, 361-370). — *Die deutsche Landschaft* (1896), esquisse d'une préface au tableau de la géographie de l'Allemagne en fonction de la variété et de la complexité des éléments contrastants du paysage, indépendante et supérieure par rapport aux premiers chapitres du *Deutschland* (1898; *Bibl. de 1898*, n° 307) (p. 127-150). — *Der Berg. Eine landschaftlich-morphologische Betrachtung* (1898), écrite en Corse, d'où sont tirés quelques exemples (p. 170-178). — *Lombardische Landschaften*, et *Nach Ajaccio, korsisches Tagebuchblatt* (1898), notes de voyage, descriptions naturelles, et, pour la Corse, observations de géographie humaine (p. 179-191; — voir F. RATZEL, A. de G., VIII, 1899, p. 304-329). — *Aleria. Historische Landschaft; Der Frühling in Oberitalien und Korsika, Landschaftsstudie; Korsische Städte* (1899), complément de la série précédente (p. 196-227). — *Aus dem Fichtelgebirge* (1901), note descriptive et de synthèse géographique et historique (p. 250-256). — *Das Wasser in der Landschaft* (1901) (p. 257-276). — *Land und Landschaft in der nordamerikanischen Volksseele* (1902), considérations sur l'expansion de la nation américaine vers l'Ouest, recherche de ses mobiles dans la vaste conception de l'espace, caractéristique du peuple, et notes sur l'influence de la nature sur la littérature américaine (p. 277-292). — *Der Fernblick* (1903), monographie esthétique de la perspective, appliquée spécialement aux hautes montagnes (p. 298-318). — 2. *Biographisches* (p. 371-530). Choix de notices biographiques écrites par RATZEL, pour divers périodiques ou recueils tels que l'*Allgemeine Deutsche Biographie*, en l'honneur ou à la mémoire de ERNST HÄCKEL, OSKAR PESCHEL, EDUARD PÖPPIG, MORITZ WAGNER, EDUARD VOGEL, GERHARD ROHLFS, HEINRICH NOÉ, BRUNO HASENSTEIN, EMIN PASCHA, HEINRICH SCHURTZ, et surtout : *Zu Karl Ritters hundertjährigem Geburtstage* (1879), article de presse très développé, repris en abrégé dans l'*Allgemeine Deutsche Biographie*, où RATZEL a retracé et jugé en termes parfois excellents la vie, l'activité scientifique et l'œuvre de KARL RITTER (p. 377-428).

[B] *Zweiter Bd.* — 3. *Beiträge zur physischen Erdkunde, Ethnographie und Anthropogeographie* (543 p.). Études sur la Géographie physique : *Über Fjordbildungen an Binnenseen. Nebst allgemeinen Bemerkungen über die Begriffe Fjord und Fjordstrasse und die nordamerikanischen Küstenfjorde*, paru en 1880 dans le t. XXVI des *Petermanns M.* (p. 66-81). — *Über die Entstehung der Erdpfymiden* (1880) (p. 82-92). — *Zur Kritik der sogenannten « Schneegrenze »* (1886); *Die Bestimmung der Schneegrenze* (1886); *Höhengrenzen und Höhengürtel* (1889) (p. 91-109, 110-115, 173-204; — voir aussi p. 142-149, 205-208, 210-214). — *Über einige dunkle Punkte der Gletscherkunde* (1890) (p. 237-245). — *Über Karrenfelder im Jura und Verwandtes* (1892) (p. 250-268). — *Die deutsche Tiefsee-Expedition* (1898) (p. 382-390). — *Die Kant-Laplacesche Hypothese und die Geographie* (1901) (p. 420-436; voir XI<sup>e</sup> Bibl. 1901, n° 58). — — *Géographie humaine.* — *Über Kalifornien* (conférence faite en 1877) (p. 1-18). — *Historische Notiz zu dem Begriff « Mittelmeer »* (1880) (p. 31-34). — *Über geographische Bedingungen und ethnographische Folgen der Völkerwanderungen* (1880), contient le germe des meilleures idées anthropogéographiques de l'auteur (p. 35-65). — *Das geographische Bild der Menschheit. Eine Zentennialbetrachtung* (1886), à propos du centenaire du livre de HERDER : *Ideen zu einer Philosophie der Geschichte der Menschheit* (p. 116-141). — *Zur Beurteilung der Anthropophagie* (1887) (p. 150-157). — *Über politische Verhältnisse in Innerafrika* (1888), notes sur la géographie et la puissance politiques des États de l'Afrique Centrale (p. 158-172). — *Über die anthropogeographischen Begriffe Geschichtliche Tiefe und Tiefe der Menschheit* (1890) (p. 215-231). — LEWIS MORGANS *Forschungen über die Entwicklung des Staates* (1894) (p. 269-283). — *Über die geographische Lage. Eine politisch-geographische Betrachtung* (1894), et *Inselvölker und Inselstaaten. Eine politisch-geographische Studie* (1895), sont des développements repris depuis en grande partie dans la *Politische Geographie*, 4<sup>e</sup> et 7<sup>e</sup> parties (p. 284-296, 294-310). — *Die Alpen inmitten der geschichtlichen Bewegungen* (1896). Ce mémoire, qui est un triomphe pour le système de la géographie appliquée à l'histoire, dégage du tableau

du partage ancien et actuel des Alpes le principe de leur passivité par rapport aux mouvements et aux fondations des hommes. Pourtant elles ont exercé une influence positive sur la disposition des formations politiques et territoriales, et imprimé des lignes directrices aux grands courants historiques (p. 311-346). — *Die orientalischen Fragen* (1897), et *Flottenfrage und Weltlage* (1898), sont des études relatives à la prépondérance des grands États dans les questions internationales, soit dans la Méditerranée orientale, soit pour l'empire de la mer (p. 335-374, 375-382). — *Der Ursprung der Arier in geographischem Licht* (1899) (p. 391-401; — voir aussi, p. 528-542, la critique (1904) des travaux de M. MUCH, E. DE MICHELIS et M. WERNITZ sur les questions aryennes, et la polémique de RATZEL avec le premier; il est indispensable de se reporter à ses travaux plus étendus sur les migrations (X<sup>e</sup> Bibl. 1900, n<sup>o</sup> 131 B). — *Einige Aufgaben einer politischen Ethnographie* (1899) (p. 402-419). — *Die geographische Lage der grossen Städte* (1903), étude très pénétrante sur les conditions générales de la situation des villes, considérée à deux points de vue différents, géographique et topographique, rapportée à l'origine au besoin de protection des peuples, et aujourd'hui surtout à l'accumulation humaine sur les grandes voies de la circulation (p. 438-461, 6 fig. croquis). — *Nationalitäten und Rassen* (1903), étude de peuples et d'États hétérogènes de composition; observations critiques sur les mouvements des nationalités et les problèmes de races (nègres aux États-Unis) (p. 462-487). — *Geschichte, Völkerkunde und historische Perspektive* (1904), mémoire de premier ordre sur les rapports de l'ethnographie et de l'histoire et la question de l'ordonnancement chronologique et géographique de la matière historique (p. 488-525; — voir: P. ROQUES, *La perspective historique d'après Friedrich Ratzel*, dans *Rev. de Synthèse hist.*, IX, 3 déc. 1904, p. 378 et suiv.).

G.-A. HÜCKEL.

**204. — REINHARDT (LUDWIG). Der Mensch zur Eiszeit in Europa und seine Kulturentwicklung bis zum Ende der Steinzeit.** München, Ernst Reinhardt, 1906. In-8, VIII + 504 p., 185 fig. 7 M.

**205. — SCHLÜTER (OTTO). Die Ziele der Geographie des Menschen.** München und Berlin, R. Oldenbourg, 1906. In-8, 64 p. 1 M. 20.

L'auteur s'est efforcé de résoudre, à l'aide de simples analyses de concepts, le problème, non des limites, mais de l'objet des recherches de la géographie humaine considérée comme science. Elle comporte une partie dynamique, ou mécanique, et une partie morphologique, ou statique (géographie des formes du mouvement à un moment donné de l'expansion géographique). La *Bevölkerungsgeographie* (partie mécanique) et la *Kulturgeographie* (partie statique) sont les deux grandes divisions parallèles, entre lesquelles l'auteur répartit: 1<sup>o</sup> les phénomènes de l'alimentation et de la production (*Wirtschaftsgeographie*), 2<sup>o</sup> les phénomènes de l'habitation et de groupement ou d'établissement (*Siedlungsgeographie*), 3<sup>o</sup> les phénomènes de circulation (*Verkehrsgeographie*). — Voir, du même auteur: *Die leitenden Gesichtspunkte der Anthropogeographie, insbesondere der Lehre Fr. Ratzels* (*Arch. für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik*, XXII, 1906, p. 581-630).

G.-A. HÜCKEL.

**206. — SOCIÉTÉ DE GÉOGRAPHIE DE PARIS. Mission d'études de la maladie du sommeil. I. Organisation de la Mission. II. Instructions pour les recherches à effectuer au Congo français par la Mission française de la maladie du sommeil rédigées... par MM. [E. L.] BOUVIER, [H.] GIARD et [A.] LAVERAN.** Paris, Impr. F. Levé, oct. 1906. In-8, 20 p.

Résumé dans *La G.*, XIV, 1906, p. 302-303. — Voir aussi: A. LAVERAN, *Au sujet d'une mission d'études de la maladie du sommeil* (*C. r. Ac. Sc.* CXLIII, 1906, p. 863-866), et notre *Chronique* (*A. de G.*, XVI, 15 janv. 1907, p. 90-91).

## GEOGRAPHIE POLITIQUE

**207. — DENNIS (Rev. JAMES S.). Christian Missions and Social Progress.** A Sociological Study of Foreign Missions. In Three Volumes. **Vol. III**, New York, Chicago, Toronto : Fleming H. Revell Company, 1906. In-8, xxxvi + [II] + 675 p., très nombr. pl. phot. 2 doll. 50.

Les t. I et II avaient paru en 1897 et 1899 (*IX<sup>e</sup> Bibl. 1899*, n° 141); le supplément, en 1902 (*XII<sup>e</sup> Bibl. 1902*, n° 147). Ainsi s'achève le monument élevé par le Rév. DENNIS à la gloire des missions protestantes (incidemment l'auteur traite des missions catholiques, sur lesquelles il porte un jugement favorable). Cette « étude sociologique » renferme une foule de renseignements d'ordre géographique que l'on trouvera aisément, grâce à un index très détaillé et très soigné (p. 575-675). Les riches bibliographies des t. I et II sont continuées par une « Select Bibliography of Recent Mission Literature » (p. 557-573).  
L. RAVENEAU.

**208. — HILLS (Major E. H.). The Geography of International Frontiers.** (*G. J.*, XXVIII, 1906, p. 145-155.)

**209. — RECLUS (ÉLISÉE). L'Homme et la Terre. Tomes I, II, III.** Paris, Librairie Universelle, s. d. [1905-1906]. 3 vol. in-4, iv + 580 p., 191 fig. dessins et phot., 95 fig. cartes, 2 pl. cartes col.; 572 p., 202 fig. dessins et phot., 112 fig. cartes, 2 pl. cartes; 646 p., 190 fig. dessins et phot., 109 fig. cartes, 1 pl. carte. 20 fr. le vol. (paru également en livr. hebdomadaires à 0 fr. 50). [L'ouvrage comprendra en tout 6 vol.]

Un livre de géographie? Non, une « géographie historique », une « géographie sociale ». RECLUS déclare dans sa préface qu'il a voulu « étudier l'Homme dans la succession des âges », comme il l'avait fait « dans les diverses contrées du globe », afin de composer une œuvre « où se montrerait l'accord de l'Homme et de la Terre, où les agissements des peuples s'expliqueraient, de cause à effet, par l'évolution de la planète ». Et, si son point de départ et la base de tous ses chapitres sont dans la géographie, les conclusions en dépassent singulièrement le domaine, puisqu'il nous annonce qu'elles mettront en évidence, dans toutes les phases de cette *histoire universelle*, « la lutte des classes, la recherche de l'équilibre [entre elles] et la décision suprême de l'individu ». — Toutefois, la géographie ne peut ignorer les *introductions* magistrales qu'il a données à ses considérations sur les ancêtres (préhistoire), l'Iran, le Caucase et la « Potamie » (Tome I), la Phénicie, la Palestine, l'Égypte, la Libye, la Grèce et Rome (Tome II); l'Inde et l'Extrême-Orient, les Barbares et le Bas-Empire, les Arabes, les Carolingiens et les Normands, les Croisades (Tome III). Dans l'illustration, très abondante, se distinguent un grand nombre de cartes suggestives; dans le texte, aux références trop rares, se devine une documentation étendue, mais, il faut bien le dire, dénuée de critique, comme si la conscience parfaitement honnête du grand géographe se fût refusée à marchander sa confiance à rien de ce qui est *écrit*. Telle qu'elle nous apparaît dès maintenant, l'œuvre pêche dans les détails par un certain désordre, auquel une rédaction définitive eût remédié, et se soutient, dans l'ensemble, par une imagination et un enthousiasme qui forcent l'admiration et obligent toute critique à se faire respectueuse.  
F. MAURETTE.

**210. — Weltgeschichte, hrsg. v. HANS F. HELMOLT, Sechster Band. Mitteleuropa und Nord-Europa** VON KARL WEULE, JOSEPH GIRGENSOHN, ED. HEYCK, KARL PAULI, HANS F. HELMOLT, RICHARD MAHRENHOLTZ, WILHELM WALTHER, RICH. MAYR, CLEMENS KLEIN, HANS SCHJÖTH UND ALEXANDER TILLE.

Leipzig und Wien, Bibliographisches Institut, 1906. In-8, xviii + 630 p., 16 pl. dont cartes. 10 M. — Voir *XIII<sup>e</sup> Bibl.* 1903, n° 291.

Ce volume, le sixième de la collection, est le huitième par l'ordre d'apparition. Il sera suivi d'un neuvième et dernier volume contenant quelques appendices et la table générale. Mais on peut considérer comme terminée l'œuvre considérable de M<sup>r</sup> HELMOLT et de ses 37 collaborateurs. Nous avons successivement rendu compte des volumes dont se compose cette histoire générale, et nous avons signalé les côtés par lesquels elle prête à la critique. L'exécution n'a peut-être pas entièrement répondu à la conception première: chose inévitable. Mais cette publication représente un effort considérable, qui fait grand honneur au jeune savant qui l'a conçue et dirigée. M<sup>r</sup> HELMOLT a été guidé par le désir de donner à l'histoire une base à la fois plus géographique et plus humaine, d'y faire entrer plus largement ces deux notions d'espace et de temps, dont l'esprit philosophique de RATZEL était profondément empreint, comme le prouve encore son dernier ouvrage posthume (*Raum und Zeit in Geographie und Geologie, naturphilosophische Betrachtung*, hrsg. v. P. BARTH, Leipzig, J. A. Barth, 1907, in-8, viii + 177 p.; 3 M. 60). — L'idée est juste et féconde. Si elle était sérieusement appliquée, l'histoire y gagnerait plus d'ampleur et plus d'intelligence des causes économiques.

P. VIDAL DE LA BLACHE.

## GÉOGRAPHIE ÉCONOMIQUE, COLONISATION

**211. — ABEILLE (L.).** *Marine française et marines étrangères.* Politique navale des grandes puissances. Les organisations maritimes et les flottes actuelles. Économies et réformes. Paris, Libr. Armand Colin, 1906. In-16, [iv] + 368 p. 3 fr. 50.

**212. — [AUSWÄRTIGES AMT.]** *Grosser Deutscher Kolonialatlas.* Bearb. v. PAUL SPRIGADE u. MAX MOISEL. Hrsg. v. der KOLONIAL-ABTHEILUNG DES AUSWÄRTIGEN AMTES. *Lieferung 5.* Berlin, Dietrich Reimer (E. Vohsen), 1906. 4 feuilles in-folio à 1 M. chacune.

Le « Grand Atlas des colonies allemandes », dressé à l'Institut géographique de la maison Reimer par les habiles cartographes P. SPRIGADE et M. MOISEL, a commencé de paraître en 1904; cette 5<sup>e</sup> livr. porte à 19 le nombre des feuilles actuellement publiées, sur 31 que doit comprendre l'ouvrage (voir *XIV<sup>e</sup> Bibl.* 1904, n° 861 B, et corriger au titre les n° des cartes, qui sont : 20, 23, 25; voir aussi *XIII<sup>e</sup> Bibl.* 1903, n° 820 B). — N° 1. *Erdkarte zur Übersicht des Deutschen Kolonialbesitzes* à 1 : 80 000 000 à l'équateur. MM<sup>rs</sup> SPRIGADE et MOISEL y ont tracé les lignes de navigation (en légende, liste des compagnies et des lignes) et les câbles télégraphiques. — N° 2. *Togo in 2 Blättern: Blatt 2, Südliches Blatt.* Abgeschlossen 1. Sept. 1906. Une des feuilles les plus expressives de l'Atlas. M. SPRIGADE y utilise sa carte à 1 : 200 000 du Togo (ci-dessous, n° 832). Le nombre des cotes est fixé à 1750, comme pour les autres feuilles (350 altitudes absolues mesurées; 1400 altitudes estimées). — N° 16 et 19. *Deutsch-Ostafrika in 9 Blättern: Blatt 1, Usumbura.* Abgeschl. März 1906; *Blatt 4, Udjuli.* Abgeschl. 1. Oktober 1906. Sur ces feuilles à 1 : 1 000 000 MM<sup>rs</sup> SPRIGADE et MOISEL présentent une synthèse de leur carte à 1 : 300 000 (ci-dessous, n° 894); ils ont tracé les lignes de navigation sur les lacs Victoria et Tanganika.

L. RAVENEAU.

**213. — BLINK (H.).** *Opkomst der economische geographie en haar beteekenis voor Nederland.* [Origine de la géographie économique et son importance pour les Pays-Bas.] (*Vragen van den Dag*, XXI, n° 2, 1906 p. 97-118.) A part, Amsterdam, S. L. van Looy, 1906. In-8, 22 p.



**214. — BRAGA (A RODRIGUES). Fomento colonial português em Africa.** Coimbra, 1906. In-8, 183 p. 500 reis.

Dans ce livre, qui est en partie la reproduction d'articles publiés dans le *Diário de Notícias*, de Lisbonne, l'auteur s'occupe de plusieurs questions de l'administration coloniale portugaise. Nous signalerons en particulier les chapitres relatifs à l'établissement de centres d'exploitation. M<sup>r</sup> BRAGA affirme, avec raison, que l'initiative privée en matière coloniale ne fait pas défaut aux Portugais, mais qu'elle est souvent entravée par les procédés de l'administration. Il proclame la nécessité de modifier ces procédés et de donner aux services de chaque colonie le degré d'autonomie indispensable à son développement.

J. BETTENCOURT.

**215. — British Empire. Census of the —, 1901. Report with Summary and Detailed Tables for the several Colonies...** Area, Houses, and Population; also Population classified by Ages, condition as to Marriage, Occupations, Birthplaces, Religions, Degrees of Education, and Infirmities. London, 1906. In-4, LXIV + 302 p., carte. 3 sh. 3 d.

**216. — CARPENTIER (J.). Les pays producteurs de laine.** Étude géographique. (B. S. G. Lille, 27<sup>e</sup> année, XLV, 1906, p. 109-123.)

Bonne étude, faite à l'Institut de Géographie de l'Université de Lille. Détachons en quelques faits peu connus. Le troupeau australien a sans doute diminué de près de moitié depuis 1891 (54 millions de têtes aujourd'hui, au lieu de plus de 104 millions), ce qui témoigne que la capacité des pâturages avait été imprudemment dépassée; et pourtant, l'Australie exporte sensiblement autant de laine qu'il y a dix ans (146 000 t. en 1903 comme en 1892). Cela tient à l'emploi de plus en plus général de moutons de race croisée, qui produisent à la fois de la viande, que l'on expédie frigorifiée, et de la laine, plus grossière, mais plus abondante, que celle des mérinos: cette tendance à l'emploi de races croisées servant à deux fins se remarque un peu partout. A noter l'importance de l'élevage néo-zélandais: en 1903, 19 millions de têtes, 74 000 t. de laine et 120 000 t. de viande frigorifiée. Le Cap, qui produit encore beaucoup de laines fines, qu'il exporte surtout en Allemagne, a vu son troupeau tomber de 20 millions de têtes en 1872 à 10 millions aujourd'hui. L'Argentine au contraire, en se créant de toutes pièces des luzernières, s'est constitué un troupeau de 120 millions de bêtes, où dominent les races anglaises croisées, et dont les laines s'en vont surtout à Dunkerque (en 1903, 220 000 balles de 420 kg.), en Allemagne (175 000 balles) et à Anvers (100 000 balles). Cette prééminence de Dunkerque ne remonte pas plus haut que 1885.

MAURICE ZIMMERMANN.

**217. — CHAIX (ÉMILE). Notes d'analyse géographique. Conditions qui déterminent la valeur économique d'un pays.** Genève, Philippe Jürr, 1906. In-18, VIII + 48 p., 43 fig. 1 fr. 25.

Fruit de l'expérience pédagogique de M<sup>r</sup> CHAIX, cet opuscule constitue un essai fécond et riche en idées heureuses. En voici le principe: par quels moyens pratiques peut-on faire servir les notions de géographie générale pour déterminer approximativement, à première vue, les possibilités économiques d'une région ou d'un lieu? M<sup>r</sup> CHAIX s'est surtout attaché à l'influence du climat, et l'analyse qu'il en fait est à recommander à quiconque s'occupe d'enseignement: illustrée de schémas très simples et très clairs, elle démêle d'une manière fort pénétrante le rôle économique des divers agents météorologiques. Les facteurs humains ne sont pas négligés: industrie, transports, gens et institutions; l'auteur analyse, à titre d'exemple, Genève et l'Italie.

MAURICE ZIMMERMANN.

**218. — CHEVALIER (AUG.). Le Cacao. Sa production et sa consommation dans le monde.** (A. de G., XV, 1906, p. 289-298.)

**219. — X<sup>e</sup> CONGRÈS INTERNATIONAL DE NAVIGATION tenu à Milan en 1905. Rapports des délégués français sur les travaux du Congrès** (A. des Ponts et Chaussées, 76<sup>e</sup> année, VIII<sup>e</sup> sér., XXIV, 1906, 4<sup>e</sup> trim. p. 149-270.) — Voir XV<sup>e</sup> Bibl. 1905, n<sup>o</sup> 187.

**220. — CUREAU (Dr AD.). Essai sur la psychologie de l'Européen au pays chauds.** (Rev. gén. des Sc., XVII, 1906, p. 362-376, 410-414, 1 fig. schéma.) — Voir XIV<sup>e</sup> Bibl. 1904, n<sup>o</sup> 865.

**221. — DEUTSCHE KOLONIALGESELLSCHAFT. Die deutsche Kolonialliteratur im Jahre 1905.** Zusammengestellt v. MAXIMILIAN BROSE. (Sonderheft der Z. für Kolonialpolitik, Kolonialrecht und Kolonialwirtschaft.) Hrsg. der —. Berlin, W. Süsserott, [1906]. In-8, 86 p. à 2 col. 2 M. — Voir XV<sup>e</sup> Bibl. 1905, n<sup>o</sup> 189.

Dixième suite annuelle au répertoire de l'auteur (*Die deutsche Kolonialliteratur von 1884-1895*; voir Bibl. de 1897, n<sup>o</sup> 151). Elle offre les mêmes dispositions et mêmes qualités que les précédentes et est encore plus étendue, en raison surtout de publications si nombreuses dont l'Afrique sud-occidentale allemande a été l'objet.

L. RAVENEAU.

**222. — [DEUTSCHER KOLONIALKONGRESS.] Verhandlungen des Deutschen Kolonialkongresses 1905 zu Berlin am 5., 6. und 7. Oktober 1905.** Hrsg. vom Redaktionsausschuss. Berlin, Dietrich Reimer (E. Voosen), 1906. In-8, c + 1055 p., index des orateurs, 2 pl. diagr., 3 pl. cartes. 30

Les comptes rendus du deuxième Congrès colonial allemand remplissent un volume encore plus compact que ceux du premier (voir XIII<sup>e</sup> Bibl. 1903, n<sup>o</sup> 143). Les communications abondantes, inunies de faits et d'idées, y ont été recueillies par les soins des deux commissaires de la rédaction (MM<sup>rs</sup> ERNST VOHSEN et PAUL STÄDINGER) et suivies du résumé des discussions. L'ensemble est des plus remarquables et l'on a pu se faire une idée de la variété des questions abordées en lisant l'art de F. HÄNSCH, *Der II. deutsche Kolonialkongress* (G. Z., XI, 1905, p. 686-699). Les attributions des 7 sections sont restées les mêmes que dans le premier Congrès.

**Sektion I.** A. KIRCHHOFF, *Fortschritte der geographischen Erforschung der Deutschen Schutzgebiete während der letzten drei Jahre* (p. 4-16). — K. WEULE, *Der Stand der ethnographischen Forschung in unsern Kolonien* (p. 17-30, y compris la discussion). — WALTER BUSSE, *Ueber Aufgaben des Pflanzenschutzes in den Kolonien* (p. 30-40). — G. VOLKENS, *Uebersicht über die wichtigsten Kautschuksorten des Handels und die sie erzeugenden Pflanzen* (p. 44-59). — H. SEIDEL, *Die deutsche Forschungsarbeit in den Karolinen, Palauinseln und Marianen* (p. 63-107). — [FRANZ] STRAUCH, *Zur geographischen Nomenklatur unserer Südseeinseln* (p. 107-114). — [CARL] MEINHOF, *Ueber den gegenwärtigen Stand der afrikanischen Sprachforschung* (p. 114-128). — J. HOFFMANN, *Sprache und Sitten der Papua-Stämme an der Astrolabe Bai* (p. 128-140). — [CARL] SCHMEISSER, *Ueber geologische Untersuchungen und die Entwicklung Bergbaus in den Deutschen Schutzgebieten* (p. 140-161). — O. FRANK, *Die politische Idee in der asiatischen Kulturwelt* (p. 161-169; voir XV<sup>e</sup> Bibl. 1905, n<sup>o</sup> 612). — **Sektion II.** Médecine (2 pl. diagr.). — **Sektion III.** Droit. CARL MEINHOF, *Die Bedeutung des Studiums der Eingeborensprachen für die Kolonialverwaltung* (p. 343-364). — **Sektion IV.** Ces communications de missionnaires protestants et de missionnaires catholiques ont donné lieu à un échange de vues, souvent neuves et personnelles, sur les rapports avec les indigènes et avec l'administration civile ou militaire, la question du main-d'œuvre, etc. C. BUCHNER, *Die Mithilfe der Mission bei der Erziehung der Eingeborenen zur Arbeit* (p. 427-442). — H. HEINES, *Erziehung eines Naturvolkes aus dem Mutterland* (p. 442-460). — [CARL] PAUL, *Bestand und Arbeit der evangelischen Mission in unsern Kolonien* (p. 461-476, 1 pl. cartes col. représentant les missions protestantes et les missions catholiques : 1<sup>re</sup> au Togo, 2<sup>e</sup> au Cameroun, 3<sup>e</sup> dans l'Afri-

sud-occidentale allemande, 4° dans l'Afrique orientale allemande, 5° dans l'Océanie; additions de R. GRUNDEMANN). — [TH. FR.] OEHLER, *Die Schultätigkeit der evangelischen Mission in den deutschen Kolonien* (p. 476-490). — JULIUS RICHTER, *Der Islam eine Gefahr für unsere afrikanischen Kolonien* (p. 510-521). — JOS. FROBERGER, *Welches ist der Kulturwert des Islam für koloniale Entwicklung?* (p. 527-538). — [A.] MERENSKY, *Die äthiopische Bewegung unter den eingeborenen Christen Süd-Afrikas* (p. 538-553). — — **Sektion V.** [CARL] HELFFERICH, *Die Bedeutung der Kolonien für die deutsche Volkswirtschaft* (p. 571-586). — O. WARBURG, *Die Landwirtschaft in den deutschen Kolonien* (p. 586-604). — LOUIS HOFF, *Die Kautschuk- und Guttaperchafrage in den deutschen Kolonien* (p. 604-617). — [A.] GAEDERTZ, *Die Transportverhältnisse in den deutschen Kolonien* (p. 617-628). — I. K. VIETOR, *Der Handel der deutschen Kolonien* (p. 629-641). — JOACHIM Graf von PFELL, *Wirtschaftliche Studien in Deutsch-Ostafrika, 1905* (p. 641-650). — GEORG HARTMANN, *Der wirtschaftliche Wiederaufbau Deutsch-Südwestafrikas* (p. 651-698; voir XIV<sup>e</sup> Bibl. 1904, n° 896). — MORITZ SCHANZ, *Die Baumwollfrage in den Kolonien* (p. 698-710). — — **Sektion VI.** HERRM. MEYER, *Wirtschaftliche Regsamkeit in den deutschen Kolonien Süd-Brasiliens* (p. 711-723). — [ALFRED] ARENT, *Patagonien, ein deutsches Kolonisationsgebiet* (p. 723-740). — [JOH.] BODEMS, *Die Deutsch-Russen in Südamerika* (p. 740-753). Brésil, Argentine. — R. JANNASCH, *Argentinien als Wirtschafts- und Auswanderungsgebiet* (p. 753-773, tabl. stat.). — HUGO GROTHE, *Die deutsche Kolonisation und der Orient* (p. 773-793); Transcaucasie, Palestine, Berbérie. — H. ZIMMERER, *Kolonisation in Kleinasien* (p. 793-807). Conclusion: « Keine Kolonisation mit deutschem Blut in Kleinasien, aber Zivilisation des Orients ». — Dr. [WILH.] ARNING, *Die Besiedlungsfähigkeit der deutschen Kolonien* (p. 807-824). — RAMELOW, *Der Einfluss der Auswanderung auf das Wirtschaftsleben des Mutterlandes* (p. 824-844). — M. SERING, *Die deutsche Einwanderung in die landwirtschaftlichen Distrikte Nordamerikas* (p. 844-855). — DUNKER, *Die deutsche Auswanderung in die Städte der Vereinigten Staaten von Amerika* (p. 856-873). — KARL THIESS, *Die Fürsorge für die Auswanderung* (p. 873-893). — — **Sektion VII.** FRIEDRICH ZAHN, *Verbreitung der Deutschen im Auslande* (p. 894-909, 1 pl. cartes et graph.; voir XII<sup>e</sup> Bibl. 1902 n° 336 A, et ci-dessous n° 247). Nombreux tableaux. Les cartes et les graphiques montrent l'émigration allemande dans les principaux pays où elle s'est portée de 1885 à 1904. — JOACHIM Graf von PFELL, *Marokko* (p. 910-918). — [KARL] RATHGEM, *Die Auswanderung als weltwirtschaftliches Problem* (p. 918-928). — [TH.] LENSCHAU, *Die Kabelverbindungen mit unsern Kolonien* (p. 939-947; voir XIII<sup>e</sup> Bibl. 1903, n° 159). — RATHGEM, *Entwicklungstendenzen im Aussenhandel Chinas und Japans* (p. 947-931; nomb. tabl.; voir XV<sup>e</sup> Bibl. 1905, n° 648). — CHR. ECKERT, *Die Entwicklung der Schifffahrt zwischen Deutschland und Südamerika* (p. 962-975). — SAID RUETE, *Die wirtschaftlichen Verhältnisse Babylonien* (p. 975-989, 1 pl. carte, sans échelle ni graduation, portant le tracé du chemin de fer de Bagdad et celui des anciens canaux; voir ci-dessous, n° 684). — GEORG WEGENER, *Die wirtschaftliche Bedeutung des Yangtse-Gebiets* (p. 989-1006; voir XII<sup>e</sup> Bibl. 1902, n° 596). — JULIUS WOLFF, *Das Deutschtum und die deutschen wirtschaftlichen Interessen in Argentinien* (p. 1006-1019). L. RAVENEAU.

**223. — EGERER (ERNST).** *Die Entwicklung der städtischen Personenverkehrsmittel.* (D. G. Bl., XXIX, 1906, p. 154-176.)

**224. — EXPOSITION COLONIALE DE MARSEILLE.** 1906. Marseille, Barlatier; Paris, A. Challamel, 1906. 10 vol. ou broch. in-8.

Cet ensemble de travaux est dû au labeur de la Commission des Publications et Notices de l'Exposition de Marseille (président : M<sup>r</sup> ERNEST DELIBES; vice-présidents : MM<sup>rs</sup> MICHEL CLERC et PAUL MASSON; secrétaires : MM<sup>rs</sup> DE GERIN-RICARD et RAYMOND TEISSIERE). Il correspond à un effort considérable, et représente un monument qui ne s'impose pas seulement par sa masse, mais par l'originalité et le sérieux de la conception. Rédigées uniquement par des Marseillais d'origine ou d'adoption, elles ont été exécutées suivant un plan général qui a été fidèlement suivi.

[A] *Les Colonies Françaises au début du XX<sup>e</sup> siècle. Cinq ans de Progrès (1900-1905)* (3 vol., 497 p., 46 fig. graph. et cartes; 9 fr. 50; 566 p., 39 fig., 1 pl. carte des

concessions au Congo; 11 fr.; 454 p., 23 fig.; 9 fr.). De cette œuvre collective, M<sup>r</sup> PAUL MASSON a écrit l'*Introduction* (t. I, p. 15-124; à part 124 p.). Il y montre, avec son talent ordinaire, quelles raisons actuelles ont amené à grouper les progrès accomplis sous ces grandes rubriques : les Indigènes, la Colonisation, l'Administration. Ces études sont donc proprement coloniales et forment une mine de renseignements bien coordonnés. En voici les auteurs : Algérie, F. NICOLLET et G. VALRAN (I, p. 125-368); Tunisie, E. TOUTEY (I, p. 369-491); Afrique Occidentale, J. LÉOTARD, R. TEISSEIRE, A. RAMPAL, R. GASQUET, J.-B. SAMAT (II, p. 9-278); Congo, H. DE GÉRIN-RICARD (II, p. 279-321); Côte des Somalis, P. ROUBAUD (II, p. 323-354); Madagascar, H. BARDON (II, p. 355-494); Réunion, Mayotte, Comores, A. DE DURANTY (II, p. 495-556); Indo-Chine, PAUL GIRBAL (III, p. 9-227); Inde, PIERRE ROLLAND (III, p. 229-250); Nouvelle-Calédonie et Établissements d'Océanie, HENRI BARRÉ (III, p. 251-317); Guyane, HENRI PELLISSIER (III, p. 319-359); Antilles françaises, R. DE BÉVOTTE (III, p. 361-411); St Pierre et Miquelon, G. DARBOUX (III, p. 413-447).

[B] *Nos richesses coloniales 1900-1905. L'Industrie des pêches aux colonies*, par G. DARBOUX, P. STEPHAN, J. COTTE, F. VAN GAVER (2 vol., 263 p., 8 fig., 3 pl. phot.; 518 p., 19 fig., 10 pl. dessins, cartes et phot.; 18 fr.). La compétence scientifique des auteurs assure à cette monographie une importance de tout premier ordre; l'ouvrage jouera désormais le rôle d'un inventaire de nos ressources, en un temps où l'attention se trouve vivement attirée sur elles par l'abandon de nos droits à Terre-Neuve et les recherches du banc d'Arguin. Le Tome I étudie les produits de la pêche en général (poissons, mammifères, reptiles, crustacés, mollusques, corail, etc.); le T. II examine en détail la pêche dans les diverses colonies.

[C] *Histoire de l'Expansion Coloniale de la France, depuis 1870 jusqu'en 1905*, par PAUL GAFFAREL (1905 [couverture : 1906], 426 p., 9 fig. croquis; 8 fr. 50).

[D] *Organisation Sanitaire des Colonies. Progrès réalisés. Progrès à faire*, par le D<sup>r</sup> GEORGES TREILLE (141 p.; 3 fr.).

[E] *Marseille et la Colonisation française : Essai d'histoire coloniale*, par PAUL MASSON (592 p., index, 32 fig. cartes et graph., 5 pl. phot. et carte; 12 fr.). M<sup>r</sup> MASSON, avec ce livre, met le couronnement à une série de travaux qu'il a consacrés, depuis dix ans, à l'histoire commerciale et coloniale de Marseille (*Bibl. de 1898*, n° 217; *IX<sup>e</sup> Bibl.* 1899, n° 179, 243; *X<sup>e</sup> Bibl.* 1900, n° 166; *XIV<sup>e</sup> Bibl.* 1904, n° 171 A). Il y passe assez rapidement sur les questions qu'il avait déjà traitées dans son *Histoire du commerce français dans le Levant au XVII<sup>e</sup> siècle* (Paris, Hachette, 1896), et dans son *Histoire des établissements et du Commerce français dans les États barbaresques*... (*XIII<sup>e</sup> Bibl.* 1903, n° 728). Il insiste d'autant plus sur des points très mal connus, tels que le rôle important de l'armement marseillais dans l'ancien commerce des îles et du Sénégal; il tire de l'oubli, à ce propos, le nom de plusieurs hommes de mérite aujourd'hui trop oubliés : au Sénégal, le célèbre ANDRÉ BRUË, qui, paraît-il, était Marseillais d'origine; J.-G. PELLETAN, qui esquaissa le premier un plan pratique de colonisation au Sénégal; dans l'Île de France, le gouverneur, PIERRE DAVID, dont les talents et l'œuvre ont tourné injustement à la gloire de LA BOURDONNAIS et de PIERRE POIVRE; aux Antilles, l'énergique VICTOR HUGURS; et de nos jours, en Afrique Occidentale, VICTOR RÉGIS; enfin, au sujet des affaires de l'Éthiopie et de l'ouverture de l'Afrique centrale, les négociants JACQUES et ALFRED RABAUD. Dans les derniers chapitres, il met en vive lumière le rôle actuel de Marseille comme port et centre d'affaires colonial. — Ouvrage capital par sa solidité et l'abondance d'inédit qu'il apporte.

[F] *Voyageurs et explorateurs provençaux*, par H. BARRÉ, M. CLERC, P. GAFFAREL, G. DE LAGET, H. PELLISSIER, E. PERRIER, R. TEISSEIRE (1905 [couverture 1906], 341 p.; 7 fr.). Ces notices biographiques sont dues, pour le plus grand nombre, à M<sup>r</sup> H. BARRÉ, qui y développe sa précédente esquisse (*Bibl. de 1898*, n° 217); elles complètent utilement, sur certains points, l'ouvrage de M<sup>r</sup> MASSON. A signaler les deux études de M<sup>r</sup> CLERC sur EUTHYMÈNE, et surtout sur PYTHÉAS. On peut également attirer l'attention sur la pléiade de voyageurs naturalistes qui distingua la Provence au XVIII<sup>e</sup> siècle, et dont les lointains travaux semblent avoir été en connexion avec la tradition d'affaires au long cours qui caractérisait déjà Marseille: PITTON DE TOURNEFORT, ADANSON, FUSÉE AUBLET, les PP. PLUMIER et FÉLIX, J.-A. PEYSSONNEL; la réunion de tels noms ne peut être due au pur hasard.

[G] L'Exposition de Marseille a été l'occasion de très nombreuses publications.

que nous analysons dans la présente *Bibliographie* (voir l'index). On aura une idée des richesses qui y étaient exhibées, en parcourant le *Rapport présenté, au nom du Jury Supérieur*, par PAUL MASSON (*Distribution solennelle des récompenses*, 103 p.).

MAURICE ZIMMERMANN.

**225. — FRANZ (ALEXANDER).** *Die Kolonisation des Mississippitalen bis zum Ausgange der französischen Herrschaft.* Eine kolonialhistorische Studie. Leipzig, G. Wigand, 1906. In-8, xxiv + 464 p., 1 pl. carte. 10 M.

**226. — GONNARD (RENÉ).** *L'émigration européenne au XIX<sup>e</sup> siècle.* Angleterre. Allemagne. Italie. Autriche-Hongrie. Russie. Paris, Libr. Armand Colin, 1906. In-18, [vi] + 299 p. 3 fr. 50.

Œuvre d'un esprit cultivé, ouvert et souple, doué d'une grande aisance et d'un véritable agrément d'exposition, l'étude de M<sup>r</sup> GONNARD n'envisage rien de moins que l'avenir de la race blanche dans le monde. Il caractérise de manière particulièrement heureuse, avec une abondance très suffisante de faits bien choisis, et puisés aux bonnes sources, l'émigration des peuples de l'Occident : Anglais, Allemands, Italiens. Il signale le danger que fait courir aux sociétés anglo-saxonnes la baisse universelle de leur natalité, phénomène qui s'exagère chez les Australiens et les Néo-Zélandais, et la fois malthusiens convaincus et accapareurs de terres, que menaceront bientôt les faunes. Pour l'Allemagne, l'opposition entre les rêves conçus au sujet des colonies du Levant et du Brésil et la modeste réalité ressort avec vigueur. À noter, en passant, le rôle prophétique de FR. LIST, dès 1844, au sujet de la colonisation allemande. M<sup>r</sup> A. CHÉRADAME avait déjà fait cette remarque. L'anormale exagération de l'émigration italienne, depuis un quart de siècle, est attribuée, par M<sup>r</sup> GONNARD, aux excès de la politique protectionniste, dont tout le Sud paraît avoir été victime ; ainsi s'est produite l'« émigration de la faim, qui persistera longtemps encore comme émigration de l'indigence ». M<sup>r</sup> GONNARD a traité trop brièvement, à notre avis, l'émigration des peuples de l'Europe orientale. Il est dommage aussi qu'il ait exclu de son sujet l'Espagne et les pays Scandinaves, dont les contingents sont aujourd'hui si élevés. — Pour l'émigration italienne, voir : RENÉ GONNARD, *L'émigration italienne et les colonies sans drapeau* (*Questions Diplomatiques et Col.*, XXI, 1906, p. 36-45, et 16 janvier, p. 96-110) et pour l'émigration allemande, ci-dessous, n° 247.

MAURICE ZIMMERMANN.

**227. — GRANDEAU (L.).** *L'Agriculture et les Institutions agricoles du Monde au commencement du XX<sup>e</sup> siècle.* Paris, Impr. Nat., 1905-1906. 4 vol. in-4, avec photogravures, graphiques et cartes : [iv] + iii + 758 p., fig. 1-193 ; [iv] + 751 p., fig. 194-319 ; [iv] + 752 p., fig. 320-449 ; [iv] + 678 p., fig. 450-556. [Vente de l'ouvrage : 50 fr., aux bureaux du journal *Le Temps*, ou chez Marcel Rivière.]

Cette œuvre monumentale de M<sup>r</sup> GRANDEAU, rapporteur général de l'Agriculture à l'Exposition Universelle de 1900, embrasse, dans une vue d'ensemble, pays par pays, les faits généraux qui impriment à leur agriculture un caractère particulier. L'auteur adopte les grandes divisions suivantes : A. *Considérations générales*, données relatives à la superficie du pays, à son sol, à son climat, à la constitution de la propriété, etc. — B. *Agriculture* proprement dite, principales cultures, leur rendement dans le passé et le présent, etc. — C. *Élevage*, industries laitières. — D. *Institutions*, sociétés de crédit, associations coopératives, enseignement agricole. — E. *Chasse et Pêche*. — Pour l'ensemble du monde, c'est un inventaire de la production agricole au début du xx<sup>e</sup> siècle ; inventaire qui n'existait pas jusqu'ici, et qu'il était du plus haut intérêt de posséder.

H. HITIER.

**228. — HÄNSCH (B. F.).** *Das deutsche Kolonialreich.* Eine politisch-

geographische Studie. (G. Z., XII, 1906, p. 545-567, 630-641.) Leipzig, B. G. Teubner, 1906. In-8, 36 p. 0 M. 80.

**229. — HERBERTSON (F. D.). Descriptive Geographies from Original Sources. The British Empire.** Selected and edited by —. London, A. & C. Black, 1906. In-16, xiv + 254 p., phot. 2 sh. 6 d. — Voir XIII<sup>e</sup> Bibl. 1903, n° 223.

**230. — HERSENT (GEORGES). Les grandes routes mondiales. Voyages rapides entre l'Amérique du Sud et l'Europe.** (Rev. Économique Int., 3<sup>e</sup> année, vol. II, 15-20 juin 1906, p. 447-474.)

M<sup>r</sup> HERSENT, bien connu par sa participation à la construction du port de Rosario (XV<sup>e</sup> Bibl. 1905, n° 1037), examine dans cet article les changements généraux qui s'opèrent aujourd'hui dans l'organisation des routes mondiales, (« combinaisons » des trajets les plus rapides sur terre et sur mer, ports de vitesse), et il montre que le Brésil et surtout l'Argentine sentent actuellement avec force la pression de ces besoins nouveaux. En Argentine, la loi du 19 octobre 1905 (projet Luro) a fait admettre le principe des primes d'encouragement aux compagnies de navigation qui assureront le service entre Buenos Aires et Lisbonne ou Cadix en 15 jours seulement. Dès maintenant, les grandes compagnies étrangères qui se disputent le trafic de l'Argentine remplacent leurs anciens types de navires de 5 000 à 6 000 t. par des paquebots de 9 000 à 12 000 t. Mais il faut aussi aménager les ports de vitesse de la péninsule ibérique; dans cet outillage figurent les trains rapides internationaux: seul Lisbonne réunit aujourd'hui les conditions voulues; Cadix et Carthagène, destinés par leur situation à devenir de bons ports de vitesse pour la Méditerranée, sont à peu près entièrement à outiller.

MAURICE ZIMMERMANN.

**231. — INSTITUT COLONIAL INTERNATIONAL. Bibliothèque coloniale internationale. 7<sup>e</sup> série. Les différents systèmes d'Irrigation.** Documents officiels précédés de notices historiques. T. I. Inde septentrionale, Punjab, Provinces Unies, Oudh et Provinces centrales. — Loi sur les canaux secondaires du Punjab. — Birmanie. — Bombay. — Madras. — Les irrigations en Extrême-Orient. Institut Colonial International, Bruxelles, 36, rue Veydt; Paris, A. Challamel, 1906. In-8, 623 p., 20 fr. — Voir XV<sup>e</sup> Bibl. 1905, n° 196.

Ce recueil de documents fournit, avec le texte anglais en regard, la traduction française de la législation en vigueur pour les irrigations dans l'Inde anglaise (loi de 1873 pour les provinces du Nord, lois de 1905 pour la Birmanie, de 1902 pour Bombay, de 1865, modifiée en 1900, pour Madras). On a reproduit comme introduction à ces textes le rapport de Sir ALFRED LYALL sur l'irrigation dans l'Inde qui figure déjà dans le compte rendu de la session de Londres (XIII<sup>e</sup> Bibl. 1903, n° 153). De même à la fin du recueil, le *Régime des irrigations en Extrême-Orient*, du comte A. DE POUVOURVILLE (p. 525-618) n'est que la reproduction, d'ailleurs notablement amplifiée, d'un rapport préliminaire présenté à la session de Rome (XV<sup>e</sup> Bibl. 1906, n° 196 B). Il n'existe pas, à l'heure actuelle, de législation française sur les irrigations en Indo-Chine; on s'est contenté, dans cette colonie, d'assurer le respect des pratiques indigènes, qu'on croyait millénaires tandis qu'elles ne remontent pas en fait au delà de 150 ans, qu'elles ne constituaient à l'origine qu'une expérience temporaire, et ont abouti à la création du grand système de digues dont on est à peu près unanime à se plaindre aujourd'hui au Tonkin. M<sup>r</sup> DE POUVOURVILLE cite de nombreux témoignages pour ou contre la suppression de ces digues. Une commission a d'ailleurs été constituée par le Gouvernement général de l'Indo-Chine pour remédier aux déficiences du système actuel et doter le Tonkin de la législation qui lui manque. On trouvera aussi dans cette étude ce qui a été fait en Annam, en Cochinchine et au Siam.

MAURICE ZIMMERMANN.

**232.** — JOHNSON (EMORY R.). *Ocean and Inland Water Transportation*. London, Sydney Appleton, 1906. In-8, xxii + 396 p., phot. et cartes. 5 sh. — Voir *G. J.*, XXIX, 1907, p. 221, et *A. de G.*, XVI, 15 mars 1907, p. 180.

**233.** — [KAIS. STAT. AMT.] *Die deutsche Flagge in den ausser-deutschen Häfen. Teil 2 : Aussereuropäische Häfen.* (*Vierteljahrsh. Stat. d. D. Reichs*, Ergzgh. zu Heft II, 1905.) 54 p. 1 M. — Ergzgh. zu Heft II. 1906. 24 + 107 p. 2 M. Berlin, Puttkammer & Mühlbrecht. — Voir *XIV<sup>e</sup> Bibl.* 1904, n° 174.

**234.** — KOLONIAL-WIRTSCHAFTLICHES KOMITEE. *Der Tropenpflanzer*. Zeitschrift für Tropische Landwirtschaft. Organ des — — n — s, hrsg. v. O. WARBURG und F. WOHLTMANN. Bd. X, 1906. Berlin NW, Unter den Linden 40 et Berlin SW, E. S. Mittler & Sohn. In-8, 800 p. env. avec annonces. Mensuel, avec suppléments : *Beihefte zum Tropenpflanzer...* Bd. VII. 10 M. par an, avec les suppléments qui se vendent également à part. — Voir *XV<sup>e</sup> Bibl.* 1905, n° 197.

[A] Le t. X du *Tropenpflanzer* contient un aperçu sur l'activité, si méthodique et si féconde, déployée par le Comité depuis son origine (*Die Arbeit des Kolonial-Wirtschaftlichen Komitees 1896-1906*, p. 769-776). Les numéros mensuels sont de plus en plus riches en études documentées, en informations de toute nature, auxquelles il est facile de se reporter grâce à un index très détaillé (matières et pays).

[B] *Beiheft 1/2*. Februar 1906. WILHELM R. ECKARDT, *Der Baumwollbau in seiner Abhängigkeit vom Klima an den Grenzen seines Anbaugebietes* (iv + p. 1-114; paru également comme In. Diss. Jena, Berlin, E. S. Mittler & Sohn, 1906; même pagination). Insiste sur les conditions météorologiques de la région cotonnière des États-Unis et sur les limites précises de cette région. A la fin, considérations sur l'état actuel et les progrès possibles de la culture du coton dans certaines parties des protectorats allemands de l'Afrique. — *Beiheft 3*. Juni 1906. LINDER, *Das Nilland* (iv + p. 115-162, 22 fig. dont phot.). Climat de l'Égypte; sol, irrigation, main-d'œuvre. Étude des cultures, en particulier du coton. — *Beiheft 4/5*. Oktober 1906. WALTER BRUSSE, *Bericht über die Pflanzenpathologische Expedition nach Kamerun und Togo 1904/1905* (iv + p. 163-262, 8 fig. phot., 4 pl. phot.). Le cacao du Cameroun; sa culture et ses ennemis. Le coton du Togo; sa culture et ses ennemis. Vues sur le développement agricole de ces deux pays. L. RAVENEAU.

**235.** — LAYET (A.). *Hygiène et Colonisation. La santé des Européens entre les tropiques*. Leçons d'hygiène et de médecine sanitaire coloniales. Première Partie. Le Climat, le Sol, les Agents vivants d'agression morbide. Paris, Félix Alcan, 1906. In-8, 364 p., 162 fig. 7 fr.

Ce nouveau manuel d'hygiène et de médecine coloniales, formant une série de vingt et une leçons, ayant gardé l'appareil didactique, rendra des services malgré l'existence des traités de P. JUST NAVARRE, de G. TREILLE, de FR. PLEHN, de PATRICK MANSION, de GUST. REYNAUD. L'auteur, ancien médecin principal de la Marine, y fait preuve d'une expérience clinique consommée et d'une vaste connaissance bibliographique des problèmes médicaux qu'il envisage. Il discute peut-être plus à fond que ses devanciers la question contestée des effets propres du climat tropical sur la physiologie humaine; il affirme l'intensité et la permanence de cette action, qui est telle qu'il n'y a point de véritable acclimatement possible pour le blanc dans les régions tropicales. Il ne croit donc pas que l'assainissement et la destruction des agents morbides liés au sol puissent faire disparaître les dangers du climat tropical. — Nous regrettons que ce livre de haute valeur médicale contienne des chapitres d'une géographie si arriérée : à ce point de vue, M<sup>r</sup> LAYET est en retard de cinquante ans; il croit encore aux monts de Kong, au Sahara désert de sable, à la chaîne de mon-

tagnes continue de l'Est africain dont le Kénia et le Kilimandjaro sont les pics culminants. Ce n'est là, nous le savons, qu'un détail, qui n'infirme pas la qualité intrinsèque du livre. Néanmoins, en cas de réédition, il y aurait lieu de le corriger.

MAURICE ZIMMERMANN.

**236. — LORIN (HENRI). La France puissance coloniale. Étude d'histoire et de géographie politiques.** Paris, A. Challamel, 1906. In-8, [iv] + 300 p., 4 pl. cartes. 6 fr.

Ce volume est un des meilleurs et des plus recommandables dont notre Empire colonial ait fait l'objet. Malgré son format assez modeste, toutes les questions y sont traitées dans leur essence, mises à jour par un juge informé, sensé et prudent; la géographie physique elle-même, tout en étant simplement esquissée, paraît suffisante, bien que l'expression des phénomènes présente parfois quelque impropriété; et on ne saurait adresser que des éloges à tout ce qui regarde l'économie coloniale. M<sup>r</sup> LORIN s'est surtout efforcé d'étudier nos colonies dans leur groupement géographique naturel; il les retrace, si l'on peut dire, dans leur milieu mondial, et c'est ainsi qu'il consacre à des questions générales telles que les voies d'accès de l'Océan Indien, ou la situation des puissances dans le Pacifique, des chapitres d'une portée large et neuve. L'ouvrage est en somme pénétré d'un vif sentiment à la fois des faits historiques et de l'ambiance géographique. L'Afrique du Nord est traitée avec une véritable autorité: aussi le fait que l'auteur se montre, comme M<sup>r</sup> PAUL LEROY-BEAULIEU, partisan décidé du Transsaharien, nous semble-t-il digne de remarque. M<sup>r</sup> LORIN serait encore d'avis qu'on fit du Sahara une unité à part, une sorte de « Gouvernement des Steppes ». Notons encore qu'il se prononce en faveur du maintien du bagne en Nouvelle-Calédonie, mais au profit de la main-d'œuvre minière. — Un exposé de vues très saines est consacré, en terminant, aux institutions et aptitudes de la France coloniale actuelle.

MAURICE ZIMMERMANN.

**237. — LOZÉ (ÉD.). Le charbon dans le monde. (Économiste fr., 32<sup>e</sup> année, 1904, vol. I, p. 311-314, 383-386, 695-697, 852-854, 933-935; vol. II, p. 6-8, 227-230, 717-719, 791-793; 33<sup>e</sup> année, 1905, vol. I, p. 9-11.) — Le minéral de fer dans le monde. (Ibid., 34<sup>e</sup> année, 1906, vol. I, p. 557-559, 629-631, 702-704, 879-881.) — Le fer et l'acier dans le monde, sièges et perspectives de production; production, consommation et mouvements. (Ibid., 34<sup>e</sup> année, 1906, Vol. II, p. 643-645, 715-717, 863-865; 35<sup>e</sup> année, 1907, vol. I, p. 221-223.) — Voir X<sup>e</sup> Bibl. 1900, n<sup>o</sup> 377.**

Nous croyons utile de signaler, bien qu'un peu tardivement, la série d'articles fort autorisés que, depuis 1903, M<sup>r</sup> Lozé consacre, dans le recueil ci-dessus, aux grands éléments qui constituent le pain de l'industrie: charbon et fer. Cette série s'est ouverte, en 1903, par cinq articles sur les *Gisements houillers du globe*, elle s'est continuée par les présents articles. Négligent ici de rendre compte des études sur le charbon, déjà un peu anciennes, notons, à propos du minéral de fer, qu'aujourd'hui les gîtes du lac Supérieur fournissent presque le tiers de la production mondiale (34 350 000 t. sur 105 à 107 millions en tout); que les gisements de la Lorraine française et allemande et du Luxembourg viennent ensuite (respectivement 11,5, 7,0 et 6,3 millions de t., soit 24,8 millions de t. pour le minéral hydroxydé oolithique lorrain); que les minerais d'Espagne et surtout de Suède, beaucoup moins abondants, contiennent jusqu'à deux fois et deux fois et demi plus de fer; qu'enfin l'épuisement des minerais de teneur haute et moyenne se produira dans le monde bien plus tôt que celui des gîtes de houille et que les ressources aujourd'hui connues seront près de l'épuisement en 1970; mais sans doute alors des gîtes, aujourd'hui dédaignés ou frappés d'épuisement commercial par la concurrence de mines plus riches, reprendront leur valeur; qu'enfin la France paraît un des États les mieux dotés et dont les gîtes dureront le plus longtemps. Pour le fer et l'acier, M<sup>r</sup> Lozé met en pleine lumière l'étonnant essor moderne de la production aux États-Unis et en Allemagne, le recul relatif du Royaume-Uni et le développement accéléré de la



production mondiale : en 1905, pour la fonte, États-Unis, 23,5 millions de t., Allemagne, 11; Angleterre, 9,7; France, 3,1; pour l'acier, États-Unis, 20,5 millions de t.; Allemagne, 10; Angleterre, 6; France 2,1. Il a été produit 54,7 millions de t. de fonte dans le monde en 1905 contre 26,8 en 1892, et 44 millions de t. d'acier contre 12,8 seulement en 1892.

MAURICE ZIMMERMANN.

**238. — MACHAT (J.). Documents sur les Établissements français de l'Afrique occidentale au XVIII<sup>e</sup> siècle.** [Thèse complémentaire Paris.] Paris, A. Challamel, 1906. In-8, 140 p., 1 fig. croquis. 3 fr. — Voir aussi ci-dessous, n° 854.

Cet intéressant mémoire comprend deux séries de documents, commentés et reliés entre eux de façon à offrir un aperçu non seulement des connaissances géographiques, mais aussi de l'histoire politique et économique qu'ils aident à reconstituer. La première série donne les principales reconnaissances effectuées dans la région des mines d'or du Bambouk septentrional et sur la Falémé, de 1720 (départ d'ANDRÉ LAURE) jusqu'à 1758 (prise de Saint-Louis par les Anglais). La seconde série présente quelques documents inédits sur Gorée et les Comptoirs français de l'Afrique occidentale, depuis le traité de Paris (1763) jusqu'à la formation de la « Compagnie nouvelle du Sénégal » (1784), au lendemain du traité de Versailles qui nous rendait le Sénégal et dépendances; les pièces tirées par M<sup>r</sup> MACHAT des Archives des Colonies (Correspondance générale du Sénégal) et de la Marine mettent en lumière certaines personnalités coloniales du temps, telles que le gouverneur LE BRASSEUR ou l'abbé DEMANET, et nous font revivre l'existence des blancs à la côte d'Afrique; elles confirment les idées acquises sur l'incohérence complète de nos entreprises coloniales avant la Révolution.

H. BUSSON.

**239. — MINISTÈRE DES COLONIES. OFFICE COLONIAL.** A) **Rapport du Directeur au Conseil d'administration et au Conseil de perfectionnement sur l'ensemble du Service pendant l'exercice 1905.** Melun, impr. administrative, 1906. In-8, 46 p. — B) **Statistiques coloniales pour l'année 1904... Commerce.** Ibid., 1906. 1300 p. 7 fr. — C) **Statistiques coloniales pour l'année 1904... Navigation.** Ibid., 1906. 336 p. 3 fr. — D) **La situation économique des colonies françaises en 1904. Commerce & Navigation.** Ibid., 1906. 247 p. 3 fr. — E) **Statistiques coloniales pour les années 1900 à 1904. Industrie minière.** Ibid., 1906. 39 p. 3 fr. 50. — F) **Statistiques coloniales pour l'année 1905. Industrie minière.** Ibid., 1906. 111 p. 2 fr. — G) **Statistiques coloniales pour les années 1895-1904. Finances.** Ibid., 1907. xii + 275 p. 10 fr. [en vente, librairie d'Orléans, Palais-Royal]. — Voir XIV<sup>e</sup> *Bibl.* 1904, n° 180.

A) M<sup>r</sup> N. AURICOSTE, directeur, rend compte des travaux et des publications de l'Office, qui dans ces dernières années a déployé une très louable activité. Il insiste sur le nouveau sur les mécomptes de la petite colonisation, expose les enquêtes poursuivies par l'Office sur certains produits (bois, coton, bananes) et montre les nombreux progrès accomplis dans l'élaboration ou la publication des documents centralisés par le Service de la statistique. M<sup>r</sup> P. CHEMIN-DUPONTÈS, chargé de ce service, a donné un développement considérable aux statistiques coloniales (B-G): aucun pays n'en possède de plus détaillées, ni de plus soignées.

B) Le gros volume relatif au Commerce débute, comme à l'ordinaire, par des statistiques décennales et quinquennales et des statistiques par matières; on a multiplié les tableaux d'ensemble et donné plus d'importance aux moyennes quinquennales. Cette première partie paraît également à part (*Statistiques coloniales pour l'année 1904. Commerce. Statistiques générales*, 1906, 79 p.; 2 fr.). Les *Statistiques générales* pour 1905 ont été distribuées en avril 1907; plus développées que les précédentes (100 p., 2 fr.), elles se terminent par une récapitulation du commerce de

nos « colonies » depuis 1845. — Viennent ensuite les statistiques détaillées pour chaque colonie, qui commentent, par une heureuse innovation, des rapports dus aux administrations locales et exposent la situation économique de la colonie; ces rapports sont reproduits dans D). — Les statistiques relatives au *Commerce* de 1905 ont été publiées en 1907 et forment deux gros volumes.

C) Les documents relatifs à la *Navigation* ont été publiés pour la première fois en 1905 (année 1903, 152 p. de tabl.). — La brochure correspondant à l'année 1904 est beaucoup plus étendue. Comme pour le *Commerce*, les tableaux de chaque colonie sont accompagnés de rapports (reproduits dans D). — Les statistiques de la *Navigation* pour 1905 ont été publiées en 1907.

D) La *Situation économique* juxtapose les rapports insérés pour la première fois dans B) et C). — La brochure relative à 1905 a été distribuée en 1907 (424 p.; 3 fr. 50); elle renferme un plus grand nombre de rapports que la précédente; il n'y manque que Mayotte (*Commerce et Navigation*) et la Guyane (*Navigation*).

E) et F) Les documents relatifs à l'*Industrie minière* sont ici publiés pour la première fois. Ils donnent pour les 6 années 1900-1905 le tableau de l'industrie minière par colonie et par minéral.

L. RAVENEAU.

**240. — MINISTÈRE DU COMMERCE. Commerce et navigation des principaux pays étrangers de 1896 à 1904-1905.** (*A. du Commerce extérieur. Faits Commerciaux*, N° 24.) Paris, Impr. Nat., 1906. In-8, 304 p. — Voir X<sup>e</sup> *Bibl.* 1900, n° 158.

**241. — MINISTÈRE DU COMMERCE. Rapports du Jury international de l'Exposition Universelle Internationale de 1900, à Paris. Classe 113 : Procédés de colonisation.** Rapport de J.-L. DELONCLE. Paris, Impr. Nat., 1906. In-8, 524 p., fig.

**242. — MINISTERIO DA MARINHA E ULTRAMAR.** A) *Estatística do Comércio e Navegação de Cabo Verde, Guiné, S. Thomé e Príncipe e Angola nos annos de 1901, 1902 e 1903 e resumos do movimento commercial dos annos de 1890 a 1905.* Lisboa, 1906. In-8, 436 p., 2 pl. graph. — B) *Estatística... da provincia de Moçambique. Annos de 1901, 1902 e 1903.* Ibid., 1905. In-8, vi + 869 p. — C) *Estatística... da India, Macau e Timor nos annos de 1901, 1902 e 1903 e resumos do movimento commercial dos annos de 1890 a 1904.* Ibid., 1906. In-8, 159 p.

La DIRECÇÃO GERAL DE ULTRAMAR a publié, en 1903, le premier volume d'un *Anuário Estatístico dos Dominios Ultramarinos Portuguezes 1899 e 1900* (XV<sup>e</sup> *Bibl.* 1905, n° 201). Un autre devrait suivre, pour les années 1901 à 1903; mais, vu l'abondance des matériaux, on a reconnu qu'il était préférable de publier séparément, par groupes de provinces, la statistique commerciale de ces années, et de faire paraître ultérieurement un quatrième volume contenant les autres matières de l'Annuaire.

J. BETTENCOURT.

**243. — PETIT (MAXIME). Les Colonies françaises.** Petite encyclopédie coloniale, publiée sous la direction de —. *Supplément.* Paris, Libr. Larousse [1906]. In-8, [iv] + 124 p., 5 fig. portraits, 12 fig. croquis. 1 fr. — Voir XII<sup>e</sup> *Bibl.* 1902, n° 178.

« Laissant de côté les modifications de détail, ce *Supplément* a pour objet d'exposer les changements les plus importants introduits dans l'administration de nos colonies, le résultat des dernières explorations et des missions, la teneur des plus récentes conventions d'ordre colonial. Chaque notice nouvelle renvoie, s'il y a lieu, à la notice

primitive, dont elle est le complément, ou dont elle prend la place. » Le plan a été suivi. Dans cet exposé sobre et complet des explorations et des transformations politiques et économiques, la part la plus grande revient à M<sup>r</sup> G. REGELSPERGER.

L. RAVENEAU.

**244. — PIMENTEL (ALFR. DE LEÃO). Manual do Colono. Quarta Parte. Agricultura Tropical, Botanica, Herborisação.** Prefaciada e revista pelo JULIO A. HENRIQUES. Porto, 1906. In-8, 402 p. 1 500 reis. [A suivre.]

Cet ouvrage contient 7 parties. Avaient déjà paru : I. *Noções de hygiene colonial, revistas e prefaciadas por E. A. PEREIRA PIMENTA* (1902, xv + 288 p.; 100 reis). — II. *A guerra nas colonias* (1902, 276 p.; 800 reis). — III. *Construcções, estudo da região...* (1904, 348 p.; 1 000 reis). — Dans la 4<sup>e</sup> partie, on trouve les mêmes qualités qui caractérisent les volumes antérieurs : l'abondance, la sûreté et l'utilité des informations, alliées à une grande clarté et sobriété d'exposition.

J. BETTENCOURT.

**245. — PRUDHOMME (E.). Le cocotier.** Culture, industrie et commerce dans les principaux pays de production : coprah, huile, fibre de coco et dérivés divers. (*Bibliothèque d'agriculture col.*) Paris, A. Challamel, 1906. In-8, 192 p., 83 fig. phot., cartes et plans. 14 fr.

**246. — REDWOOD (Sir BOVERTON). Petroleum : a Treatise on the Geographical Distribution and Geological Occurrence of Petroleum and Natural Gas...** together with... a full Bibliography. Second Edition. London, Charles Griffin & Co., 1906. In-8, xxii + 1064 p., cartes et phot. 15 sh. — Voir *G. J.*, XXIX, 1907, p. 563-566.

**247. — REVUE ÉCONOMIQUE INTERNATIONALE. 3<sup>e</sup> année.** PIERRE-M. OLIVIER, directeur; LÉON HENNEBICQ, rédacteur en chef. Bruxelles, 4, rue du Parlement; Paris, Félix Alcan; London, P. S. King & Son; Berlin, Puttkammer & Mühlbrecht. Mensuel. 50 fr. par an pour la France et la Belgique; 56 fr. pour le reste de l'Union postale.

Nous avons analysé dans la précédente *Bibliographie*, et nous analysons dans la présente, plusieurs articles de cette *Revue*, qui s'est fait remarquer dès le début par la compétence de ses collaborateurs et la variété de ses numéros. Nous groupons ici les articles parus au cours de l'année 1906 : **Volume I.** FRÉD. ZAHN, *L'expansion des Allemands à l'étranger* (15-20 janvier, p. 72-91; voir aussi ci-dessus, n° 222). — CHARLES GRAUX, *La Belgique et le projet d'entente économique avec la Hollande* (15-20 février, p. 219-263) : l'auteur, qui a fait partie, de 1879 à 1884, du ministère libéral Frère-Orban, l'examine au point de vue de l'intérêt belge. — DE MAREZ DE WYENS, *Le rapprochement entre la Hollande et la Belgique* (p. 264-291) : point de vue hollandais. — JEAN BRUNHES (ci-dessous, n° 294). — JOSEPH CHAILLEY, *Un problème social dans l'Inde. La propriété foncière et les classes agricoles* (15-20 mars, p. 459-498) : étude du régime de la propriété et de l'évolution qui s'est produite dans la structure sociale de l'Inde, par la formation d'une classe, de plus en plus ombreuse, de banquiers et de marchands. — ALEXANDRE HALOT, *La marine marchande du Japon* (p. 600-614). — **Volume II.** A. DE FOVILLE, *La richesse en France* (15-20 avril, p. 7-37). — C. TH. VON INAMA-STERNEGG, *Les présents aspects du développement de l'économie mondiale* (p. 38-61) : examine le récent développement économique de l'Asie Orientale, et estime que la politique des États intéressés au commerce d'Extrême-Orient prendra une tournure plus libre-échangiste. — FORRISSEAUX (ci-dessous, n° 950). — ALBERT MÉTIN, *Le Japon industriel* (15-20 mai, p. 253-274) : l'essor de l'industrie, dans ce pays au sous-sol pauvre, est dû surtout à l'extrême bas prix de sa main-d'œuvre. — E. CAMMAERTS, *Travaux et projets d'irrigation dans l'ancien continent* (p. 378-394). — HERSENT (ci-dessus, n° 230).

— MAURICE LAIR, *L'élevage et le commerce du bétail en France* (15-20 juin, p. 519-560). — E. CAMMAERTS, *La reprise de l'Ouest américain* (p. 601-615). — — **Volume III.** MAURICE LAIR, *Les forêts de France* (15-20 juillet, p. 29-68). — E. FALLOT, *Le gouvernement des indigènes musulmans dans les colonies françaises* (p. 116-149). — PAUL DE ROUSIERS, *Un essai désastreux d'industrie d'État* (15-20 août, p. 314-343) : épisode de l'histoire de la navigation subventionnée en France, au moment où l'introduction de la navigation transatlantique régulière avait fait naître une série de systèmes de protection du pavillon national. — PAUL MOHR, *La politique coloniale française* (p. 344-391) : étude impartiale, par un des meilleurs « coloniaux » allemands. — — **Volume IV.** MAURICE LAIR, *La production et le commerce des céréales en France* (15-20 oct., p. 106-164). — ACHILLE VIALLE, *La question des chemins de fer aux États-Unis* (15-20 nov., p. 349-386). — E. CAMMAERTS, *Le développement des voies de communication en Australie* (15-20 déc., p. 578-601).  
PAUL GIRARDIN.

**248. — SOCIEDADE DE GEOGRAPHIA DE LISBOA. Exposição Colonial do algodão, borracha, cacau e café (abril a maio de 1906).** Catalogo sob a direcção de ERNESTO DE VASCONCELLOS. Lisboa, Centro Typographico Colonial, 1906. In-8, xxiii + [2] + 104 p., 1 pl. graph. 500 reis.

Renferme, à la suite du Catalogue proprement dit, des notes et des rapports émanant des gouverneurs des colonies portugaises et des sociétés coloniales (à la fin, rapport officiel sur la culture du coton dans la Guinée Portugaise). Le graphique figure l'exportation des colonies en cacao, café et caoutchouc, de 1899 à 1904 inclusivement, en quantités et en valeurs. — Voir aussi ci-dessous, n° 933.

J. BETTENCOURT.

**249. — SOCIÉTÉ SCIENTIFIQUE DE BRUXELLES. Les ports et leur fonction économique. Tome premier...** (Extr. de la *Rev. des Questions sc.*, avril-juillet 1906.) Louvain, Secrétariat de la Société scientifique (M. J. Thirion), 1906. In-8, 185 p., 1 pl. plan, 2 plans sur feuilles volantes.

Une Introduction de M<sup>r</sup> ÉDOUARD VAN DER SMISSEN et une Note complémentaire du même encadrent 7 monographies de ports dues à des économistes belges et français et où l'on trouvera des aperçus variés et des faits ingénieusement groupés. *Les fonctions économiques du port de Liverpool* (p. 95-110) sont analysées par M<sup>r</sup> PAUL DE ROUSIERS avec la pénétration et la netteté qu'il a apportées à l'étude de Hambourg ou à celle de nos ports français. — Très différent d'allure, abondant en chiffres, en exemples et comparaisons, est le mémoire de MM<sup>rs</sup> ERNEST DUBOIS et MARCEL THEUNISSEN sur *Anvers et la vie économique nationale* (p. 111-149); nous y voyons nettement combien la prospérité d'Anvers réagit sur la Belgique tout entière : la Belgique a un intérêt vital à améliorer sans cesse l'outillage et l'aménagement d'Anvers (*XV<sup>e</sup> Bibl.* 1905, n° 463). — M<sup>r</sup> HENRY LAPORTE (*Le port de Barry*, p. 55-70, 2 plans) nous fait assister à la naissance de ce port charbonnier du pays de Galles (1889), créé pour décongestionner Cardiff, et qui y a réussi : en 1904, tonnage enregistré à Barry, 4 313 000 tx; à Cardiff, 10 301 000 tx. — M<sup>r</sup> CHARLES MORISSEAU, qui fut directeur de la « Companhia de Moçambique », nous montre les avantages et les progrès d'un port découvert à la même époque : *Le port de Beira* (p. 71-94, carte et carton sur feuille volante). — M<sup>r</sup> GEORGES BLONDEL embrasse d'un coup d'œil d'ensemble la participation des ports à la vie économique des pays auxquels ils ouvrent les routes de la mer (*Les ports et la vie économique en France et en Allemagne*, p. 151-171). — Deux monographies rétrospectives : HENRI FRANCOTTE, *Les fonctions économiques des ports dans l'Antiquité grecque* (p. 13-35), et GEORGES EECKHOUT, *Le port de Bruges au Moyen âge* (p. 37-53).  
L. RAVENEAU.

**250. — SOMEREN BRAND (J. E. VAN). De Groote Cultures der Wereld...** [Les grandes cultures du monde. Histoire, culture et applications utiles.]

Amsterdam, Uitgevers-Maatschappij « Elsevier », 1906. In-8, VIII + 376 p., 624 fig. phot., 13 pl. col. 6 fl. 75.

Original hollandais de l'ouvrage dont nous avons apprécié l'édition française (XV<sup>e</sup> Bibl. 1905, n° 207).

**251. — SUPAN (A.). Die territoriale Entwicklung der Europäischen Kolonien.** Gotha, Justus Perthes, 1906. In-8, XI + 344 p., index, 40 fig. cartes dont plusieurs en couleurs, 12 pl. cartes. 12 M.

Ce livre comble une vaste lacune de la littérature coloniale, et quiconque est appelé à étudier ou à enseigner l'histoire de la colonisation en a sans doute salué l'apparition avec une sincère reconnaissance pour l'auteur. Jusqu'à présent, le développement de la colonisation avait surtout suscité des travaux d'économistes ou des monographies dues à des historiens. Malgré ses graves défauts, l'histoire des divers grands États colonisateurs par ALFRED ZIMMERMANN représentait déjà un progrès. En M<sup>r</sup> SUPAN, ces questions, dont l'importance, méconnue hier, grandit chaque jour à mesure que montent les jeunes sociétés d'outre-mer, ont trouvé un esprit capable d'embrasser leur évolution à la fois dans l'espace et dans le temps, c'est-à-dire un géographe aussi bien qu'un historien. La méthode qu'il a suivie est simple et féconde : nulle recherche de faits nouveaux, mais un exposé chronologique des événements variés qui ont modifié la physionomie territoriale des empires coloniaux successifs, et d'autre part un ensemble de cartes constituant la synthèse visible des faits que commente le texte. Ainsi les grandes divisions de l'histoire coloniale générale ressortent en pleine vigueur : périodes hispano-portugaise 1492-1598 ; hollandaise 1598-1670 (pourquoi pas 1672 ?) ; franco-anglaise 1670-1783 ; anglo-américaine 1783-1876 ; euro-péo-américaine (mondiale nous paraîtrait plus simple), depuis 1876. Les cartes, de leur côté, retracent la situation coloniale à des moments décisifs : 1486, découverte du Cap de Bonne-Espérance ; 1529, traité de Saragosse, partage du monde ; 1598, mort de Philippe II, fin de l'hégémonie espagnole ; 1642, apogée des Hollandais, etc. L'auteur a su en outre caractériser d'une façon fort heureuse les traits distinctifs de chaque peuple colonisateur. En somme, l'ouvrage reflète dans toutes ses parties, et jusque dans sa distribution et son aspect matériels, les qualités qui avaient assuré, dans d'autres domaines, la maîtrise de M<sup>r</sup> SUPAN : clarté et solidité à la fois.

MAURICE ZIMMERMANN.

**252. — TONNELAT (ERNEST). Les Allemands aux États-Unis.** (*Rev. de Paris*, 13<sup>e</sup> année, t. III, 1<sup>er</sup> mai 1906, p. 207-224 ; 1<sup>er</sup> juin, p. 564-582.)

**253. — VOEIKOV (A. I.). Raspredelenie naselenia zemli v zavisimosti ot prirodnykh uslovii i delatel'nosti tcheloveka.** [Répartition de la population de la terre dans sa dépendance des conditions naturelles et de l'activité de l'homme.] (*Izv. Imp. Roussk. G. Ob.*, XLII, 1906, p. 649-782, 3 fig. diag., 5 pl. cartes.)

Malgré les lacunes des statistiques de la population et de la production, il est possible de reconnaître les lois générales de la répartition de l'humanité à la surface du globe. C'est ce que l'auteur a fait, avec infiniment d'ingéniosité, en étudiant tour à tour la densité de population, la proportion de la population urbaine au total des habitants, la production et la circulation des céréales, ainsi que de diverses autres denrées alimentaires, les mouvements d'émigration et d'immigration, l'accroissement de la population du fait de l'excédent des naissances, les obstacles à un accroissement illimité, les causes de la répartition actuelle de la population, la possibilité d'utiliser sur le globe des étendues encore libres ou insuffisamment peuplées. L'idée qui domine cet ensemble de considérations, c'est que la cause dominante de la répartition présente de l'humanité, c'est moins la nature avec ses ressources ou ses obstacles, que l'homme lui-même. Les régions les plus peuplées ne sont pas les plus fertiles, mais les plus aisées à travailler, et, parmi celles-ci, celles où les habitants sont les plus instruits, les plus travailleurs, les mieux organisés en sociétés ; pas plus que les

richesses agricoles, celles du sous-sol ne suffisent à provoquer une accumulation d'individus, s'il n'y a pas les aptitudes voulues pour en tirer parti. Et, même dans les groupements de civilisation supérieure, on peut prévoir un terme à l'accroissement : l'accroissement se ralentit dans les États de la Nouvelle-Angleterre, en Australie, en Nouvelle-Zélande. Dans une même nation, les classes les plus aisées sont les moins prolifiques. C'est ainsi qu'un type de civilisation aussi élevé que celui de la race anglo-saxonne aboutit à une exploitation irrationnelle du sol, auquel, par l'excès de besoins alimentaires, il est pris plus qu'il n'est rendu. — Ce travail, si riche de faits et d'aperçus, a été résumé par l'auteur lui-même : A. WOEIKOW, *Verteilung der Bevölkerung auf der Erde unter dem Einfluss der Naturverhältnisse und der menschlichen Tätigkeit* (Pertermanns M., LII, 1906, p. 241-251, 265-270 ; 4 cartes [à 1 : 100 000 000 à l'équateur] pl. 17-20). Quatre des planisphères en noir de l'original (projection de MERCATOR) ont été reconstruits suivant la projection de BABINET et coloriés : densité de la population, population des grandes villes et des villes moyennes ; importation et exportation de céréales ; immigration et émigration.

P. CAMENA d'ALMIRIDA.

**254. — VOISIN BEY. Le canal de Suez.** Paris, H. Dunod & E. Pinat 1902-1906. 7 vol. in-8, VI + 344, VI + 412, VI + 334, VI + 318, VI + 521, VI + 461, IV + 294 p., et Atlas de 40 pl. Ensemble 90 fr.

L'auteur, ancien directeur général des travaux de construction du canal, donne tout au long l'histoire administrative et la description détaillée des travaux de premier établissement. Ce recueil, surtout technique, s'adresse particulièrement aux ingénieurs. Mais les historiens et les géographes y trouveront des renseignements même après l'ouvrage de J. CHARLES-ROUX (*XI<sup>e</sup> Bibl. 1901*, n° 165). A consulter les pl. II, III et IV, où sont reproduits les divers tracés LEPÈRE (1803), LINANT BEY et MOUGEL BEY (1830-1855), TALABOT (1847-1855), BARRAULT (1855) et le tracé définitif.

A. MAIREY.

**255. — ZEHDEN (KARL). Handelsgeographie, auf Grundlage der neuesten Forschungen und Ergebnisse der Statistik.** Durchges. u. ergänzt von ROBERT SIEGER. 10. verb. Aufl. Wien, A. Hölder, 1906. In-8, IV + 588 p., Weltverkehrskarte à 1 : 70 000 000. 6 M. 40.

A la différence des manuels similaires de ERNST FRIEDRICH (*XIV<sup>e</sup> Bibl. 1904*, n° 166) et de MAX ECKERT (*XV<sup>e</sup> Bibl. 1905*, n° 190), le précis de géographie commerciale de KARL ZEHDEN, soigneusement revu par M<sup>r</sup> ROBERT SIEGER, fait une place très restreinte à la partie générale (48 p. contre 92 et 199 p. respectivement). Dans la partie régionale, signalons la même disposition particulière que nous avons déjà critiquée dans le manuel de M. ECKERT, à savoir le groupement des colonies avec leur métropole. Mais ici, l'inconvénient paraît moindre, car l'ouvrage affecte un caractère commercial pratique très accentué et tient notamment compte, plus que les autres précis, des conditions du régime douanier qui tendent à contrarier les groupements commerciaux naturels par la création de groupements artificiels. Le manuel, sans avoir la portée géographique des deux précédents, surtout du remarquable traité de M. ECKERT, nous paraît constituer un bon instrument de travail pour l'enseignement secondaire et les Écoles de commerce ; il est extrêmement riche en renseignements de tout ordre, résume en traits succinets les caractères géographiques généraux de chaque pays, et en donne une idée parfaitement saine ; il abonde en chiffres bien contrôlés, et insiste sur tout ce qui concerne le commerce proprement dit : de là, la liste des grandes compagnies de navigation et la carte des communications mondiales placées à la fin du volume.

MAURICE ZIMMERMANN.

**256. — ZIMMERMANN (MAURICE). L'Exposition Coloniale et le Congrès Colonial de Marseille [1906].** (*A. de G.*, XV, 1906, p. 463-468.) — Voir aussi ci-dessus, n° 224.

## MÉTHODES, ENSEIGNEMENT, CONGRÈS GÉOGRAPHIQUES

**257. — ASSOCIATION FRANÇAISE POUR L'AVANCEMENT DES SCIENCES...**  
**Compte-rendu de la 34<sup>e</sup> session, Cherbourg 1905. Notes et Mémoires.**  
 Paris VI, rue Serpente 28, et Masson & C<sup>e</sup>, 1906. In-8, [iv] + 1120 p., fig.,  
 8 pl. — Voir XV<sup>e</sup> Bibl. 1905, n<sup>o</sup> 241, 260.

[A] **Partie générale.** — — **Géographie historique.** — CH. DE LA RONCIÈRE, *Projet de bibliographie des sources manuscrites de l'histoire de la marine française* (p. 1040-1044). — NORBERT SAUVAGE, *Études sur la Basse-Normandie gallo-romaine : La capitale des Viducasses* (p. 1084-1090). — — **Physique terrestre et Météorologie.** — GABRIEL GUILBERT, *De l'inégale répartition des pluies selon le relief du sol : ses causes* (p. 220-226). — Abbé [V.] RACLOT, *Les écarts des moyennes mensuelles et trimestrielles de pression atmosphérique sur leurs normales peuvent-ils servir d'éléments de prévision du temps à longue échéance et dans quelles conditions?* (p. 233-240). — PAUL GARRIGOU-LAORANGE, *Les mouvements généraux de l'atmosphère en hiver* (p. 241-244, 1 fig. carte; cartes, pl. 1). — E. DURAND-GRÉVILLE, *Moyens de tracer plus exactement les lignes isochrones d'orage* (p. 244-248, 1 fig. schéma). — IDEM, *Procédés pour distinguer les orages de dépression des orages de chaleur* (p. 248-252, 1 fig. schéma). — IDEM, *Distribution de l'électricité atmosphérique le long d'un ruban de grain* (p. 252-255, 1 fig. schéma). — — **Hydrologie.** — E. A. MARTEL, *A propos de la loi sur la santé publique* (p. 1011-1025). 1<sup>o</sup> Les puisards artificiels. 2<sup>o</sup> Le périmètre de protection. 3<sup>o</sup> La pollution des gouffres. 4<sup>o</sup> L'alimentation des campagnes. 5<sup>o</sup> Les ingénieurs hydrauliciens. 6<sup>o</sup> Les captages industriels et militaires.

[B] **Europe.** — — **France.** — BERNARD BRUNHES, *Le grain du 4 juillet 1905 à Clermont* (p. 226-230, 6 fig. graph.). — Abbé [V.] RACLOT, *La neige à Langres* (p. 231-233). — ALBERT BALDIT, *Variations de la pression barométrique, de la température et de l'humidité durant une semaine à 2 mètres de profondeur dans le sol* (p. 255-257). Observations faites au Puy de Dôme. — M. LUIZET, *Sur un cas d'inversion de la température avec l'altitude* (p. 257-264, 1 fig. graph.). Observations faites aux 3 stations de l'Observatoire de Lyon. — E. MARCHAND, *L'électricité atmosphérique au Pic-du-Midi* (p. 264-270). — IDEM, *Sur les lueurs crépusculaires de 1902-1905 dans les Pyrénées* (p. 271-276). — E. A. MARTEL, *Le Creux du Soucy (Côte-d'Or)* (p. 308-316; voir XV<sup>e</sup> Bibl. 1905, n<sup>o</sup> 127 C). — ÉMILE BELLOC, *Fluctuations glaciaires observées dans quelques massifs des Pyrénées centrales, avec des notes répliques sur l'origine des noms de lieu de cette région* (p. 317-331, 3 fig. phot.). — W. KILIAN, *Sur le régime hydrologique complexe des environs de Garéoult (Var)* (p. 340-358, 1 fig. coupe; coupes géol. col. pl. vi; voir aussi ci-dessous, n<sup>o</sup> 370 A). — MAURICE LERICHE, *Sur l'extension des grès à Nummulites levigatus dans le Nord de la France et sur les relations des bassins parisien et belge à l'époque lutétienne* (p. 394-402; carte [à 1 : 1 000 000] pl. vii; voir ci-dessous, n<sup>o</sup> 360). — P. LACHMANN, *Observations phénologiques au jardin de Chamrousse* (p. 466-470). — MARCHAND et BOUGET, *Quelques observations sur la marche de la végétation faites au Jardin botanique alpin de l'Observatoire du Pic du Midi (2850 mètres)* (p. 504-509). — LOUIS GERMAIN, *Introduction à l'étude de la faune malacologique terrestre et fluviale du massif armoricain* (p. 577-582). — PAUL GOSY, *Rapport sur les premières fouilles exécutées au camp retranché du quartier du Bois près le Rouret (Alpes-Maritimes)* (p. 686-693, 4 fig. coupes et phot.). Suite de la note signalée l'an dernier. — É. CARTAILHAC, *L'ambre dans les dolmens du Midi* (p. 697-701). — D<sup>r</sup> H. GIRARD, *Le Niolo corse. Notes descriptives et anthropométriques* (p. 737-754, 1 fig. carte). — J. LAURENT, *Les cartes agronomiques communales dans l'arrondissement de Reims* (p. 971-976). — [EUG.] PAYART, *Chemins de fer français. Communications directes et rapides régionales et internationales* (p. 989-995). « Extrait d'une étude générale faite en 1900-1901. » — — **Autres pays.** — LECOUTOUR, *Exportation en Angleterre des beurres et des œufs* (p. 971-979). Part de la France et du Danemark dans ce commerce. — E.-A. MARTEL, *La Riviera du Caucase* (p. 987-989).

- [R.] Livi, *Enquête anthropologique et sanitaire sur l'armée italienne* (p. 660-666, 5 fig. diagr. et cartes). Résumé du volume analysé dans la XV<sup>e</sup> *Bibl.* 1905, n° 572.
- [C] **Asie et Océanie.** — [A.] PETITON, *Gisement de phosphate de chaux en Indo-Chine* (297-305, 1 fig. croquis). — EUG. GALLOIS, *Situation de la France dans l'Océan Pacifique : Son intérêt, son extension possible, son maintien nécessaire* (p. 983-987).
- [D] **Afrique.** — [A.] PERON, *Au sujet du Carboniférien du Touat* (p. 305-308, 1 fig. coupe). — LOUIS GENTIL et PAUL LEMOINE, *Sur le Jurassique du Maroc occidental* (p. 331-340; fossiles, pl. IV-V). — J. SAVORNIN, *Découverte d'un littoral de l'Éocène inférieur dans la chaîne des Biban (Kabylie méridionale)* (p. 383-387). — IDEM, *La chaîne des Biban pour le géographe et le géologue* (p. 388-394). — A. BRIVES, *Esquisse géologique du royaume de Fés (Maroc)* (p. 372-378), et *Contribution à l'étude géologique du bassin inférieur de l'Oum er Rebja (Maroc)* (p. 379-383; voir XV<sup>e</sup> *Bibl.* 1905, n° 778). — L. CORBIÈRE, *Musciniées des environs de Constantine* (p. 475-487). Matériaux recueillis par R. CHUDEAU et notes de ce dernier sur la géographie physique de la région. — JULES COTTE, *La pêche des éponges en Tunisie* (p. 587-593). — P. DECHAMBRE et F. HEIM, *Observations sur quelques races d'animaux domestiques de l'Afrique Occidentale Française* (p. 939-947, 5 fig. phot.). L. RAVENEAU.

**258. — BERTRAND (JEAN).** *La géographie à l'école et les bases d'un système rationnel d'enseignement.* Bruxelles, V<sup>e</sup> Ferd. Larcier; J. Lebègue & C<sup>ie</sup>, 1906. In-8, [II] + 122 p., 3 fig. 2 fr.

L'auteur déplore l'état de l'enseignement géographique en Belgique (XV<sup>e</sup> *Bibl.* 1905, n° 225) et lui oppose la part plus importante qu'on lui fait en Allemagne et en France. Il voudrait voir créer en Belgique 3 catégories d'écoles, ou 3 cycles, un peu sur le modèle français, et donne à l'appui, en annexe, le texte du programme adopté pour nos lycées en 1905. PAUL GIRARDIN.

**259. — BRITISH ASSOCIATION FOR THE ADVANCEMENT OF SCIENCE.** *Report of the seventy-fifth Meeting of the — South Africa, August and September 1905.* London, John Murray, 1906. In-8, CXXVII + 658 + 118 p., index, fig. et pl. — Voir XV<sup>e</sup> *Bibl.* 1905, n° 212.

[A] La 76<sup>e</sup> session de la BRITISH ASSOCIATION, qui s'est tenue successivement au Cap et à Johannesburg, et dont les membres ont fait une excursion de 6 000 km. en Afrique australe, a été féconde en communications concernant la géographie du pays : relief, géologie, périodes glaciaires, climat, forêts, irrigation, ethnographie, archéologie. Voir A. J. HERBERTSON, *The Visit of the British Association to South Africa* (G. J., XXVI, 1905, p. 632-641), et *The South African Meeting of the British Association* (Scottish G. Mag., XXI, 1905, p. 637-652). Voir encore ci-dessous, n° 951.

[B] Les **Reports on the State of Science** s'ouvrent par les rapports ordinaires des Comités : A. BUCHAN, *Meteorological Observations on Ben Nevis* (p. 77-80; voir ci-dessous, n° 483). — [W. H. DINES], *Investigation of the Upper Atmosphere by Means of Kites in co-operation with a Committee of the Royal Meteorological Society, Fourth Report* (p. 81-83). — J. MILNE, *Seismological Investigations, Tenth Report* (p. 83-94, 1 pl. tabl.; planisphère représentant les grands tremblements de terre de 1904, pl. 1). — [W. G. S. ADAMS], *On the Accuracy and Comparability of British and Foreign Statistics of International Trade* (p. 187-197). — [J. GRAY], *Anthropometric Investigation in the British Isles* (p. 198-206, 2 fig. schémas, 1 pl. tabl.). — C. S. MYERS, *Anthropometric Investigations among the Native Troops of the Egyptian Army* (p. 207-208). — ARTHUR J. EVANS, *Archæological and Ethnological Researches in Crete* (p. 208-210). — ARTHUR BULLEID and H. ST. GEORGE GRAY, *The Lake Village at Glastonbury* (p. 210-222, 1 fig. croquis). — Viennent ensuite plusieurs communications importantes : Sir DAVID GILL, *On the Origin and Progress of Geodetic Survey in South Africa, and of the African Arc of Meridian* (p. 228-248; carte [à 1 : 7 000 000 env.] de la triangulation de l'Afrique du Sud, pl. II; détail des fermes-tures, pl. III; voir aussi ci-dessous, n° 940). — G. W. LAMPLUGH, *Report on an Investigation of the Batoka Gorge and Adjacent Portions of the Zambesi Valley* (p. 292-301, 1 fig. croquis). — DAVID RANDALL-MACIVER, *Report on Ruins in Rhodesia (Abstract of Lecture delivered at Bulawayo)* (p. 301-304; voir ci-dessus, n° 50).



[C] Dans les *Transactions of the Sections*, à signaler : *Section C, Geology*, H. A. Miers, adresse présidentielle (p. 375-391) et de nombreuses communications très résumées (quelques-unes mêmes ne figurent que par le titre); l'attention se portera tout naturellement sur celles qui ont trait à l'Afrique du Sud; — *Section E, Geography*, Rear-Admiral Sir W. J. L. Wharton, adresse présidentielle (p. 445-459; voir aussi *G. J.*, XXVI, 1905, p. 429-443); même observation que pour la section C; quelques-unes de ces études ont paru dans *G. J.* ou *Scottish G. Mag.*; — *Section G, Engineering*, Colonel Sir COLIN C. SCOTT MONCRIEFF, adresse présidentielle sur l'irrigation (p. 490-501); — *Section H, Anthropology*, A. C. Haddon, adresse présidentielle (p. 514-527), se terminant par une courte bibliographie de l'ethnologie de l'Afrique australe; — *Section K, Botany*, R. MARLOTH, *The Phyto-Geographical Subdivisions of South Africa* (p. 589-590; croquis, pl. IV). — J. BURTT-DAVY, *The Climate and Life-Zones of the Transvaal* (p. 593-594). L. RAVENEAU.

**280. — DAVIS (W. M.). An Inductive Study of the Contents of Geography.** (*B. Amer. G. S.*, XXXVIII, 1906, p. 67-84, et *J. of G.*, V, 1906, p. 145-160.)

M<sup>r</sup> DAVIS s'essaie à déterminer ce que doit contenir le concept de géographie, non d'après ses idées personnelles, mais en analysant certaines propositions prises dans des livres de géographie élémentaire. Le fond de la géographie est l'établissement de rapports de causalité entre certains phénomènes du monde inorganique et certains phénomènes pris exclusivement dans le monde organique. Pour lui, l'étude de rapports entre phénomènes pris exclusivement dans le monde inorganique ou exclusivement dans le monde organique n'est pas proprement géographique et doit faire le fond de deux sciences annexes, qu'il appelle *physiographie* et *ontographie*. D'autre part, la localisation des phénomènes doit jouer un rôle dans la géographie, mais secondaire, et le vrai but doit être l'établissement des rapports de causalité. Cette double affirmation n'est-elle pas un peu trop restrictive? et la localisation exacte des phénomènes, en particulier, ne doit-elle pas occuper une place spéciale dans les préoccupations des géographes? (Voir, sur ce point, la critique de l'article dans le *G. J.*, XXVIII, 1906, p. 184-185.) F. MAURETTE.

**281. — DUBOIS (MARCEL) et GUY (CAMILLE). Album Géographique.**  
I. Aspects généraux de la nature. — II. Les régions tropicales.  
— III. Les régions tempérées. — IV. Les Colonies françaises. — V. La France. Paris, Libr. Armand Colin, 1896-1906. 5 vol. in-4, XIII + 248 p., 487 fig. phot.; XIX + 244 p., 433 fig. phot.; XX + 244 p., 476 fig. phot.; XX + 244 p., 545 fig. phot.; XVI + 244 p., 652 fig. phot. Chaque vol. 15 fr.

A travers les dix années qu'a duré la publication, il est facile de mesurer les progrès de la photographie et les progrès des procédés de reproduction photographique; les deux derniers tomes notamment portent un cachet d'art bien supérieur aux premiers et leur valeur documentaire se trouve naturellement accrue par ce fait qu'il n'a plus été nécessaire de faire appel à un dessinateur; à moins d'être manié par un géographe, le crayon le plus habile dénature toujours par quelque côté le phénomène qu'il traduit et interprète. — L'*Album géographique* pourrait porter un sous-titre : la géographie enseignée par l'aspect. La première tâche des auteurs, et non la moins ardue, a été de rassembler et de choisir les illustrations; la seconde comportait un classement qui fût pittoresque, sans cesser d'être méthodique. Un texte, inflexiblement limité à 4 pages, condense les idées générales du sujet : c'est l'initiation première à l'intelligence des gravures. Mais l'éducation de l'œil a besoin, en bonne pédagogie, d'être faite : chaque vue alors est accompagnée d'une légende qui apprend à voir, qui analyse, explique, fixe l'attention et suggère les idées dignes d'être retenues. Les auteurs ont réussi, autant par le choix et l'agencement des figures que par le texte et le commentaire qui les accompagnent, à refléter dans cet *Album* l'image de la Terre.

MAURICE FALLEX.

**262.** — [Enseignement.] A) Liste des mémoires de géographie qui ont valu le Diplôme d'études supérieures d'histoire et de géographie à leurs auteurs pendant l'année 1905. (*A. de G.*, XV, 1906, p. 82.) — B) Concours d'Agrégation d'histoire et de géographie 1906-1907. (*Ibid.*, p. 477-478.) — Voir XV<sup>e</sup> *Bibl.* 1905, n° 217.

**263.** — GALLOIS (L.). A) L'enseignement de la géographie à l'Université d'Oxford. (*A. de G.*, XV, 1906, p. 267-270.)

B) The Material Equipment for teaching Geography in the French Schools. (*G. Teacher*, III, Part 4, 1906, p. 161-164.)

**264.** — HERBERTSON (A. J.). Recent Regulations and Syllabuses in Geography affecting Schools. (*G. J.*, XXVII, 1906, p. 279-288.)

**265.** — JAJA (G.). L'insegnamento della geografia in Francia. (*B. S. G. It.*, serie IV, VII, 1906, p. 1066-1086.)

**266.** — MINISTÈRE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES BEAUX-ARTS. COMITÉ DES TRAVAUX HISTORIQUES ET SCIENTIFIQUES. Comptes rendus du CONGRÈS DES SOCIÉTÉS SAVANTES DE PARIS ET DES DÉPARTEMENTS, tenu à Paris en 1906. Section des Sciences. Paris, Impr. Nat., 1906. In-8. — Voir IV<sup>e</sup> *Bibl.* 1905, n° 228.

A retenir les communications suivantes : A. ANGOT, *Étude sur le régime pluviométrique de la Méditerranée* (p. 120-134, 1 fig. diagr. ; à part, 1907, 19 p.). Envisage une période de 41 ans (1865-1905), et donne, pour 9 stations : Marseille, Montpellier, Perpignan, Mahon, Rome, Naples, Palerme, Alger, Malte, les moyennes mensuelles et annuelles de pluie, et pour chaque mois, les fractions, les écarts et les coefficients pluviométriques. « Une série d'observations de 40 à 50 ans est absolument insuffisante dans la région méditerranéenne pour mettre en évidence une relation quelconque entre la périodicité de la pluie et celle des taches solaires » (diagr. de ces variations comparées, p. 133). — E. FERRASSE, *La Cesse affluent subaérien et souterrain de l'Aude (exemple de capture souterraine avec changement de vallée)* (p. 365-375, 6 fig. coupes ; à part, 1907, 15 p. ; voir ci-dessous, n° 337). — Abbé F. POULAIN, *Un cours d'eau souterrain, du Gué-Paré (vallée de la Cure) à la Fontaine de Voutenay (vallée du Vau-de-Bouche [Yonne])* (p. 375-378 ; à part, 1907, 8 p.). — ALBERT MARY, *Recherches géologiques, hydrologiques et biologiques sur les souterrains de Saint-Martin-le-Naud (Oise)* (p. 378-391, 3 pl. coupes ; à part, 1907, 16 p., 3 pl.).

L. RAVENEAU.

**267.** — UNIVERSITÉ DE PARIS. Positions des mémoires présentés à la Faculté des Lettres pour l'obtention des Diplômes d'Études Supérieures. Session de Juin 1906. Paris, F. Alcan, 1906. In-8, 426 p. — Voir X<sup>e</sup> *Bibl.* 1900, n° 193.

Ce recueil comprend l'analyse sommaire de 78 mémoires présentés à la Faculté pendant cette session. Voici l'indication de ceux qui intéressent la géographie : R. ANDRIOT, *Étude critique des documents cartographiques concernant les possessions françaises de l'Afrique Occidentale et Centrale* (p. 63-74). — PH. ARBOS, *La plaine du Roussillon* (p. 75-81).

L. GALLOIS.

**268.** — Z'ELS (L.). Les programmes de géographie dans les Lycées et les Collèges français, et les Conférences du Musée pédagogique. (*B. S. R. belge de G.*, XXX, 1906, p. 35-55.) — Voir XV<sup>e</sup> *Bibl.* 1905, n° 229.

GEOGRAPHIES<sup>1</sup>, BIBLIOGRAPHIES, RÉPERTOIRES

**269.** — [CLUB ALPIN FRANÇAIS.] **Table générale des quinze dernières années de l'Annuaire du Club Alpin Français** par J. LEMERCIER. Paris [VII], du Bac 30, et Plon-Nourrit & C<sup>ie</sup>, 1906. In-8 à 2 col., [IV]+212 p.

Cette table embrasse quinze Annuaires, depuis celui de 1889 (Paris 1890) jusqu'à celui de 1903 (Paris, 1904) inclusivement. M<sup>r</sup> LEMERCIER a suivi la même disposition qu'il avait adoptée pour la *Table générale des quinze premières années [1874-1888] du Club Alpin Français* (Paris, rue du Bac 30, et Libr. Hachette & C<sup>ie</sup>, 1892, 181 p.) : noms de lieux, noms d'auteurs, cartes, illustrations sont répartis dans un index alphabétique unique; des lettres, placées en dehors de la justification, désignent les auteurs d'articles, les auteurs de cartes ou d'illustrations, les localités auxquelles des cartes ou des illustrations ont été faites. On peut ainsi s'orienter facilement parmi les richesses de l'*Annuaire*. L. RAVENEAU.

**270.** — EMMER (JOH.). **Register zu den Vereinsschriften des Deutschen und Österreichischen Alpenvereins einschliesslich jener des Österreichischen Alpenvereins und des Deutschen Alpenvereins 1833-1905.** Innsbruck, Verlag des D. u. Ö. Alpenvereins; München, Lindauer in Komm., 1906. In-8, 166 p. à 2 col. 4 M.

Ce répertoire embrasse les publications de l'ancien ÖSTERREICHISCHER ALPENVEREIN (*M.*, 1863 et 1864; — *Jb.*, 1865-1873), de l'ancien DEUTSCHER ALPENVEREIN (1870-1873), enfin du DEUTSCHER UND ÖSTERREICHISCHER ALPENVEREIN (*M.*, 1893; *Z.*, 1874-1905). D'une disposition claire et d'une typographie nette, ce répertoire comprend 3 index alphabétiques qui paraissent établis avec grand soin : matières (p. 5-106), avec un « Materienregister » (p. 162-166) qui peut servir de clef mots d'appel (*Schlagwörter*); 2<sup>o</sup> auteurs; 3<sup>o</sup> cartes, photographies et panoramas. L. RAVENEAU.

**271.** — [FISCHER (H.).] **Édouard Piette, 1827-1906.** Rennes, Impr. Arthur [1906]. In-8, 34 p., 1 pl. portr.

Notice biographique, par H. FISCHER (p. 5-13), et liste (p. 25-34) des ouvrages et sculptures d'ÉDOUARD PIETTE (1855-1906) : géologie, et surtout archéologie et ethnologie préhistoriques. L. RAVENEAU.

**272.** — GIRARDIN (PAUL) und BRUNNES (JEAN). **Élisée Reclus' Leben und Werke (1830-1905).** (*G. Z.*, XII, 1906, p. 63-79.)

**273.** — GLANGEAUD (PH.). **Notice sur P.-A. Julien.** (Extr. de la *Rev. Auvergne*.) Clermont-Ferrand, Typogr. G. Mont-Louis, 1906. In-8, 15 p., 1 pl. portr.

**274.** — HAACK (HERMANN). **Geographen-Kalender.** In Verbindung mit den Fachgenossen hrsg. v. — **Vierter Jahrgang 1906/1907.** Gotha, Julius Perthes, 1906. In-16, XII+664 p. (dont annonces), 1 pl. portr., 22 pl. des. 4 M.

La 4<sup>e</sup> année de cet indispensable répertoire a paru avec la même ponctualité que

Pour les notices nécrologiques parues en 1906, nous renvoyons, d'une façon générale, aux excellentes biographies et bibliographies insérées dans la 4<sup>e</sup> et la 5<sup>e</sup> année du *Geographen-Kalender* de M<sup>r</sup> H. HAACK (voir n<sup>o</sup> 274).

les trois premières (XV<sup>e</sup> *Bibl.* 1905, n° 234) et que la cinquième (1907, VII + 775 p., 1 pl. portr., 36 pl. cartes; 6 M.). — Le portrait qui orne cette 4<sup>e</sup> année est celui de M<sup>r</sup> P. P. SEMENOV; pour la première fois, il est accompagné d'une biographie (par M<sup>r</sup> A. V. GRIGOR'EV, p. 1-15). Les événements géographiques de l'année 1905 sont disposés par M<sup>r</sup> P. LANGHANS non plus en un texte continu mais en un tableau chronologique. La bibliographie (p. 87-189; plus de 3000 titres) et la nécrologie (p. 191-257) vaudront à M<sup>r</sup> HAACK les mêmes éloges que les précédentes. — Pour la seconde fois depuis l'origine, le *Kalender* nous donne la liste des chaires, instituts et sociétés ayant pour objet la géographie ou les sciences apparentées (p. 277-514); l'adjonction des bibliothèques ainsi que des sociétés historiques et ethnographiques l'a grossie d'un tiers. Elle est suivie d'une copieuse liste des revues géographiques (p. 515-571). — Parmi les cartes dressées par M<sup>r</sup> LANGHANS, 10 ont pour objet les modifications politiques (recensement de la Russie, changements de frontières) ou les récentes explorations; 6 sont des tableaux d'assemblage des différentes cartes à 1 : 1 000 000 (cartes françaises d'Asie et des Antilles; carte allemande de la Chine orientale, carte anglaise de l'Afrique); 6 enfin donnent les coupures et les échelles de la nouvelle édition de l'Atlas STIELER. L. RAVENEAU.

**275. — HAMY (D<sup>r</sup> E.-T.). Table des mémoires publiés dans les vingt premiers volumes du « Bulletin de Géographie historique et descriptive » (1886-1905).** (Extr. du *B. de G. hist. et descriptive*, n° 3, 1905.) Paris, Impr. Nat., 1906. In-8 à 2 col., 20 p.

**276. — HANTZSCH (VIKTOR). Ratzel-Bibliographie 1867-1905.** Verzeichnis der selbständigen Werke, Abhandlungen und Bücherbesprechungen FRIEDRICH RATZELS. München u. Berlin, R. Oldenbourg, 1906. In-8, LXXI p. [Appendice au t. II des *Kleine Schriften* de RATZEL; ci-dessus, n° 203.]

La *Ratzel-Bibliographie* rendra d'inappréciables services aux savants. M<sup>r</sup> HANTZSCH a voulu la faire absolument complète, en dressant la liste de toute la production imprimée de RATZEL et en recourant à ses manuscrits pour retrouver les traces de ses moindres publications. Elle ne reproduit pas l'ordre méthodique de la première bibliographie, plus sommaire, revue et corrigée par RATZEL lui-même, dans le *I. Bericht des Geographischen Abends* (Leipzig, 1901). Elle comprend trois sections: I. *Selbständige Werke* (33 n°), en comptant les deuxième éditions de la *Völkerkunde*, du tome 1<sup>er</sup> de l'*Anthropogeographie*, et de la *Politische Geographie*. — II. *Aufsätze und Mitteilungen in Zeitschriften und Sammelwerken* (543 n°). — III. *Bücherbesprechungen* (635 n°). Dans chaque section, ordre chronologique par années, et, pour chaque année, ordre chronologique aussi exact que possible dans les deux premières sections, ordre alphabétique des noms des auteurs analysés par RATZEL dans la troisième section, qui catalogue ses comptes rendus de 1878 à 1904. Des recherches supplémentaires postérieures au 1<sup>er</sup> mars 1905 ont donné lieu à un *Nachtrag* de 32 n°. En tout 1 243 n°. — Ce catalogue donne bien la représentation du labeur immense de RATZEL; la liste de ses comptes rendus d'ouvrages n'est pas la moins précieuse par les indications qu'elle donne sur la variété des sujets et des travaux qui l'ont occupé. La précision des dates et des références pour chaque ouvrage ou chaque opuscule, qui paraît remarquable, et la disposition chronologique permettent de reconstituer l'histoire de son esprit. Par contre, on regrette l'absence de tables analytiques (ordre méthodique). G.-A. HÜCKEL.

**277. — HETTNER (A.). Ferdinand von Richthofens Bedeutung für die Geographie.** (*G. Z.*, XII, 1906, p. 1-11.)

**278. — Keltie (J. Scott). The Statesman's Year-Book... 1906..** with the assistance of I. P. A. RENWICK. *Forty-third Annual Publica-*

tion... London, Macmillan & Co.; New York, The Macmillan Co., 1906. In-8, LXIV + 1604 p., index, 8 pl. 10 sh. d. — Voir XV<sup>e</sup> *Bibl.* 1905, n° 236.

L'accroissement de volume, qui est notable, est dû surtout à ce que les notices générales sur les États-Unis d'Amérique sont suivies, pour la première fois, de notices particulières sur chacun des États de l'Union. La république américaine occupe donc 150 pages de plus. — Les 8 planches, dues à J. G. BARTHOLOMEW, représentent : 1° les exportations et les importations des États-Unis (diagr. relatifs aux années 1855-1905); 2° les « aspects économiques des États-Unis » (4 cartes : principaux produits minéraux; produits manufacturés; récoltes de coton et de tabac; pourcentage des terres cultivées); 3° les nouvelles provinces de l'Ouest Canadien; 4° les nouvelles divisions du Bengale; 5° la frontière anglo-portugaise dans le pays des Barotsé; 6° les changements politiques de l'Extrême-Orient; 7° la distribution des races en Russie, d'après D. ALTOFF (il s'agit de la carte publiée dans les *Annales*; voir ci-dessous, n° 555); 8° le pourcentage des droits de douane par rapport à la valeur des importations spéciales (planisphère).  
L. RAVENEAU.

**279. — LUGEON (MAURICE). Notes et publications scientifiques de —.** Publié à l'occasion du Prix Prestwich de la Société géologique de France (7 juin 1906). Lausanne, Impr. Corbaz & C<sup>ie</sup>, 1906. In-8, 8 p.

Liste de 90 travaux (1887-1906).

**280. — LUKAS (GEORG A.). Eduard Richter.** (*G. Z.*, XII, 1906, p. 121-135, 193-212, 252-277.)

Voir aussi : RICHARD MAREK, *Eduard Richters Leben und Wirken* (*M. k. k. G. Ges. Wien*, XLIX, 1906, p. 161-244); biographie de RICHTER, suivie de la liste de ses ouvrages (237 n°, p. 244-255).  
L. RAVENEAU.

**281. — Nécrologie.** (*A. de G.*, XV, 1906.) — Voir XV<sup>e</sup> *Bibl.* 1905, n° 239.

La Chronique géographique contient deux notices nécrologiques : GEORGES LESPAGNOL (par M. ZIMMERMANN, p. 389-390); AUGUSTE HIMLY (par P. VIDAL DE LA BLACHE, p. 479-480).

**282. — [ROYAL GEOGRAPHICAL SOCIETY.] General Index to the First Twenty Volumes of the Geographical Journal 1893-1902.** Compiled by order of the Council. London, R. G. S.; Edward Stanford, 1906. In-8, XXVII + 630 p. à 2 col. 10 sh. 6 d.; pour les membres, 6 sh. 6 d.

Cette 7<sup>e</sup> table du recueil publiée par la Société de Géographie de Londres a été dressée par M<sup>r</sup> O. J. R. HOWARTH, sous le contrôle du bibliothécaire, M<sup>r</sup> E. HEAWOOD; elle a pour base les index si commodes qui terminent les 20 vol. semestriels du *Geographical Journal*. Trois listes des articles, cartes et illustrations (p. ix-xxvii) précèdent le « General Index », répertoire alphabétique unique, mais à double, et quelquefois triple entrée (auteurs, pays, et, dans certains cas, matières), une fois et demi plus long que l'index général des *Proceedings*, lesquels embrassaient pourtant 4 années de plus (*Bibl. de 1896*, n° 145).  
L. RAVENEAU.

**283. — SOCIÉTÉ DE GÉOGRAPHIE ET D'ÉTUDES COLONIALES DE MARSEILLE. 1876-1906. Histoire de la Société. Table du « Bulletin ».** Marseille, Secrétariat de la Société, 1906. In-8, 112 p., 2 pl. phot. [Forme en entier le n° 1, 1<sup>er</sup> semestre 1906, du t. XXX du *Bulletin*.]

Comprend : I. *Histoire de la Société* (1876-1906), par JACQUES LÉOTARD, secrétaire général (p. 5-51); — II. *Table générale des matières du Bulletin 1877-1905*, par J. LÉOTARD et A. GUILLAUMET (p. 73-112), y compris la table des *Études sur Marseille*

et la Provence (Bibl. de 1898, n° 217) et du *Compte rendu de la XIX<sup>e</sup> session du Congrès national des Sociétés françaises de Géographie* (IX<sup>e</sup> Bibl. 1899, n° 179). Index des noms d'auteurs. L. RAVENEAU.

**284. — SOCIÉTÉ GÉOLOGIQUE DE FRANCE. Bulletin de la —. Table générale des Tomes I à XX de la Troisième Série du Bulletin (1873-73 à 1892)** rédigée par G. MALLOIZEL et vérifiée par EMM. DE MARGERIE. Paris, Société Géologique de France, 1906. In-8, [iv] + 420 p. 10 fr.; 5 fr. pour les membres.

**285. — TIESSEN (E.). Die Schriften Ferdinand Freiherr von Richthofens.** Zusammengestellt v. —. (Separatabdr. aus *Männer der Wissenschaft*, Heft 4. FERDINAND FREIHERR VON RICHTHOFEN. Gedächtnisrede von E. von DRYGALSKI.) Leipzig, Wilhelm Weicher, 1906. In-8, 18 p. 1 M.

Liste de 164 travaux de RICHTHOFEN, disposés dans l'ordre chronologique (1856-1905); à part, discours de circonstance, préfaces et comptes rendus (n° 165-207). L. RAVENEAU.

**286. — WAGNER (HERM.). Geographisches Jahrbuch. Begründet 1866** durch E. BEHM. **XXVIII. Bd., 1905.** In Verbindung mit... Gotha, Justus Perthes, 1906. In-8, ix + 456 p., index. 15 M. [Paru en 2 fasc.: 1905, 9 M.; 1906, 6 M.] — Voir XV<sup>e</sup> Bibl. 1905, n° 244.

[A] **Géographie générale.** — ADOLF MARCUSE, *Die methodischen Fortschritte der geographischen, geodätischen, nautischen und aeronautischen Ortsbestimmung* (p. 373-432). Fait suite au dernier rapport de E. HAMMER (XIII<sup>e</sup> Bibl. 1903, n° 222). — R. LANGENBECK, *Die Fortschritte in der Physik und Mechanik des Erdkörpers* (p. 105-130; voir XIII<sup>e</sup> Bibl. 1903, n° 222). — KARL SCHERING, *Bericht über die Fortschritte unserer Kenntnisse vom Magnetismus der Erde (VI, 1899-1904)* (p. 291-372; voir XI<sup>e</sup> Bibl. 1901, n° 217). — OSKAR DRUDE, *Bericht über die Fortschritte in der Geographie der Pflanzen (1901-04)* (p. 195-290; voir XII<sup>e</sup> Bibl. 1902, n° 218). — P. GÄRTGEN, *Bericht über die ethnologische Forschung 1901 (1898) bis 1903* (p. 3-104). Fait suite au dernier compte rendu publié par l'auteur en collaboration avec G. GERLAND (voir XII<sup>e</sup> Bibl. 1902, n° 218).

[B] **Géographie régionale.** — N'est pas représentée dans ce vol.

[C] **Histoire de la géographie.** — E. OBERHUMMER, *Bericht über Länder- und Völkerkunde der antiken Welt, III* (p. 131-194; voir X<sup>e</sup> Bibl. 1900, n° 205). — H. WAGNER, *Die Lehrstühle und Dozenten der Geographie an europäischen und aussereuropäischen Hochschulen 1906* (p. 433-440; voir XII<sup>e</sup> Bibl. 1902, n° 218). L. RAVENEAU.

## OUVRAGES GÉNÉRAUX

**287. — ANDREES Allgemeiner Handatlas in 139 Haupt- und 161 Nebenkarten nebst vollständigem alphabetischem Namenverzeichnis. Fünfte, völlig neubearbeitete und vermehrte Auflage. Jubiläumsausgabe.** Hrsg. v. A. SCOBEL. Bielefeld u. Leipzig, Velhagen & Klasing, 1906. In-fol. 207 p. de cartes + iv + 186 p. 32 M. [Paru aussi en 56 livr. à 0 M. 50.]

Le Bureau cartographique de la Librairie Velhagen & Klasing a célébré le 25<sup>e</sup> anniversaire de la publication de l'*Allgemeiner Handatlas* de RICHARD ANDREES par une 5<sup>e</sup> édition, complètement refondue et notablement augmentée (1<sup>re</sup> éd., en 10 livr., de 1880 à 1884, 87 p. de cartes; 2<sup>e</sup>, 1885-1886, 129 p.; 3<sup>e</sup>, 1893, 151 p.; 4<sup>e</sup>, par A. SCOBEL, 1898, 186 p.). Les deux premières éditions comportaient un texte expli-

catif qui, à partir de la troisième fut développé à part (1<sup>re</sup> éd. du texte, par livr., 1893-1894; 2<sup>e</sup>, par A. SCOBEL, 1905: *Geographisches Handbuch zu Andrees Handatlas...*, 994 p., 171 cartes; 10 M. 80; voir X<sup>e</sup> *Bibl.* 1900, n° 83 A). — M<sup>r</sup> SCOBEL, chargé pour la seconde fois de la révision de l'Atlas, l'a fait bénéficier des documents qu'il avait mis en œuvre dans son propre *Handels-Atlas* (XII<sup>e</sup> *Bibl.* 1902, n° 182): productions végétales, animales, minérales (cartes 15, 17), formes économiques, répartition et densité de la population, peuples et religions, commerce et industrie du globe, de l'Europe en général et de l'Europe centrale (cartes 49, 21, 29, 31, 39). L'Europe est d'ailleurs, dans cette publication, le continent le plus favorisé par le nombre des feuilles et la grandeur de l'échelle (plusieurs feuilles à 1 : 1 000 000) : la carte 37 est une élégante réduction, à 1 : 3 500 000, de la *Carte géologique internationale de l'Europe*. — Les échelles sont simples et comparables. Toutes les feuilles sont datées. Plusieurs portent l'indication du mode de projection. L'index alphabétique (185 p. à 7 col.) renferme plus de 200 000 noms. L. RAVENEAU.

**288. — CARNEGIE INSTITUTION OF WASHINGTON. Year Book No. 4, 1905.**

Published by the Institution. Washington, U. S. A., 1906. In-8, VIII + 303 p., 7 pl. 1 doll.

La CARNEGIE INSTITUTION OF WASHINGTON a été fondée en 1902 par M<sup>r</sup> ANDREW CARNEGIE, avec une dotation de dix millions de dollars, « pour encourager de la façon la plus large et la plus libérale les recherches et les découvertes scientifiques et leur application au bien-être de l'humanité ». Elle est administrée par un « Board of Trustees » de 24 membres, comprenant quelques-uns des noms les plus éminents de la science contemporaine aux États-Unis, et a pour président, depuis 1905, l'astronome ROBERT S. WOODWARD. L'Institution cherche à réaliser son programme : 1<sup>o</sup> en mettant sur pied des entreprises de longue haleine, que les moyens dont disposent la plupart des établissements ou sociétés scientifiques ne leur permettent pas d'aborder (*large projects*); 2<sup>o</sup> en subventionnant des études d'un caractère moins général, poursuivies par des spécialistes (*small projects*); 3<sup>o</sup> en confiant à de jeunes savants l'examen de problèmes plus modestes (*tentative investigations*). — L'œuvre accomplie en quatre ans sous ses auspices, dans les domaines les plus divers : archéologie, astronomie, bibliographie, biologie, géologie, histoire, philologie, physique, etc. provoque l'étonnement par sa richesse et son étendue (3 779 pages publiées dans la seule année 1905). Parmi les dix « larger projects » actuellement en voie de réalisation, citons : les travaux de biologie marine poursuivis au Laboratoire des Tortugas, en Floride, sous la direction de A. G. MAYER (p. 108-124, pl. 5, 6); les études de biologie végétale (adaptation des plantes xérophiles) exécutées au Laboratoire de Tucson, dans l'Arizona (voir : F. V. COVILLE and D. T. MAC DOUGAL, *Desert Botanical Laboratory of Carnegie Institution*, in-8, VI + 58 p., 29 pl.; 50 cts. — Publ. No. 6); la série d'enquêtes relatives à l'histoire économique des États-Unis, commencées par le « Department of Economics and Sociology », sous la direction de CARROLL D. WRIGHT (p. 160-170); les recherches expérimentales de FRANK D. ADAMS, GEORGE F. BECKER et ARTHUR L. DAY sur l'écoulement des roches, l'élasticité des solides et le rôle des hautes températures (p. 221-231); enfin, le levé magnétique du globe, sous la direction de L. A. BAUER (p. 264-274) : le brick « Galilee » (pl. 7), spécialement aménagé pour ce service, a fait une première campagne dans le Pacifique Nord, tandis que plusieurs observateurs procédaient, le long des côtes, à la détermination des éléments magnétiques de diverses stations. — Un grand nombre des tâches auxquelles les « minor grants » ont été attribuées (64 en 1905) ne présentent guère moins d'intérêt pour les géographes : par exemple, la suite des explorations archéologiques de R. PUMPELLY dans le Turkestan (XV<sup>e</sup> *Bibl.* 1905, n° 637); la préparation d'un *Handbook of Learned Societies* (HERBERT PUTNAM) et d'une *Bibliography of Geophysics* (F. B. WEEKS) qui comprendront plusieurs volumes; les études théoriques de T. C. CHAMBERLIN sur les problèmes fondamentaux de la géologie : déformations de l'écorce, oscillations des climats, etc. (p. 171-190, suite d'un mémoire commencé aux *Year Books* précédents : No. 2, p. 261-270; No. 3, p. 193-258); enfin, les recherches de géologie comparée sur l'Asie, l'Europe et l'Amérique projetées, et en partie réalisées, par BAILEY WILLIS, qui les résume dans plusieurs notes successives :

p. 204-214, *Geologic Research in Continental Histories* (exposé synthétique de la question, et devis détaillé des travaux à faire); — p. 194-203, *Studies in Europe* (résultats « physiographiques » d'un voyage de cinq mois en Allemagne, en Autriche, le long du Danube, dans les Alpes et dans les Balkans; comparaison des chaînes de montagnes européennes avec celles d'autres régions du globe; pénéplaines, « downwarps » et « upwarps », etc.); — p. 192-193, *Geological Exploration in Eastern Asia* (il s'agit d'une mission en Chine, accomplie par l'auteur, en compagnie de R. H. SARGENT, topographe, et ELIOT BLACKWELDER, paléontologiste, de septembre 1903 à juin 1904; un rapport préliminaire, avec carte, avait déjà paru dans le *Year Book No. 3*, p. 275-291; les documents rapportés par l'expédition présentent une importance tout à fait capitale; ils forment une magnifique publication intitulée : *Research in China*, dont l'Atlas et les deux parties du vol. I ont été distribués au cours de cet été (1907). — — *Bibliography of Publications relative to Work accomplished by Grantees* (p. 43-50).  
 EMM. DE MARGERIE.

**289. — MILLER (W.). Instrumentenkunde für Forschungs-Reisende.** Unter Mitwirkung von Ingenieur C. SEIDEL. Hannover, Dr. M. Jänecke, 1906. In-8, viii + 185 p., 134 fig. schémas et dessins d'instruments. 4 M. 40.

**290. — NEUMAYER (G. VON). Anleitung zu wissenschaftlichen Beobachtungen auf Reisen in Einzel-Abhandlungen verfasst v... [36 collaborateurs] u. hrsg. v. — Dritte, völlig umgearbeitete u. vermehrte Auflage in 2 Bänden.** Hannover, Dr. Max Jänecke, 1906. 2 vol. in-8. xxiv + 843 p., fig., 2 pl. cartes; xv + 880 p., fig. 25 et 24 M. [Paru en livr. de 1905 à 1906.]

Les trois éditions successives de cet ouvrage montrent bien l'évolution de l'idée coloniale en Allemagne. La 1<sup>re</sup> (Berlin, 1875, 1 vol.) était en effet consacrée presque exclusivement aux observations faites en mer; dans la 2<sup>e</sup> (Berlin, 1888, 2 vol.), une large place était déjà donnée aux voyages d'exploration sur terre; cette place est plus grande encore et devient même tout à fait prépondérante dans la présente édition, entièrement mise au courant de l'état actuel de la science. Ce précieux manuel, qui comprend l'ensemble des connaissances indispensables aux explorateurs, se divise en 2 parties : *Geographische Ortsbestimmung, Gelände-Aufnahme, Geologie, Erdbeben, Erdmagnetismus, Meteorologie, Meeresforschung und Gezeitenkunde, Astronomie u. s. w.* (Bd. I); — *Landeskunde, Statistik, Heilkunde, Landwirtschaft, Pflanzengeographie, Linguistik, Zoologie, Ethnographie, das Mikroskop und der photographische Apparat u. s. w.* (Bd. II). — Les 32 monographies qui composent cette encyclopédie ont toutes été écrites par des savants spécialement compétents.

[A] **Bd. I.** — LEOPOLD AMBRONN, *Geographische Ortsbestimmung* (p. 1-73). — PETER VOGEL, *Topographie, Reisewege und Gelände* (p. 74-164). — SEBASTIAN FINSTERWALDER, *Photogrammetrie als Hilfsmittel der Geländeaufnahmen* (p. 165-202). — FR. VON RICHTHOFEN, *Geologie* (p. 203-373). — G. GERLAND, *Erd- und Seebetten* (p. 374-386). — G. VON NEUMAYER und J. EDLER, *Anleitung zu magnetischen Beobachtungen am Land* (p. 387-457). — FRIEDRICH BIDLINGMAIER, *Magnetische Beobachtungen an Bord* (p. 458-497). — P. HOFFMANN, *Nautische Vermessungen* (p. 498-524). — C. BÜRGEN, *Anstellung von Beobachtungen über Ebbe und Flut* (p. 525-561). — O. KRÜMMEL, *Allgemeine Meeresforschung* (p. 562-594, 1 pl. carte des courants). — J. HANN, *Meteorologische Beobachtungen und Förderung der Meteorologie und Klimatologie überhaupt* (p. 595-640). — W. KÖPPEN, *Drachenaufstiege zu meteorologischen Zwecken* (p. 641-658). — JOSEPH PLASSMANN, *Himmelsbeobachtungen mit freiem Auge und mit einfachen Instrumenten* (p. 659-717). — J. Ritter von LORENZ-LIBURNAU, *Beurteilung des Fahrwassers in unregelmäßigen Flüssen* (p. 718-739). — GEORG WISLIZENUS, *Einige Winke für die Ausrüstung und die Ausführung von Forschungsreisen* (p. 740-762). — Additions et table des matières.

[B] **Bd. II.** — [F.] VON LUSCHAN, *Anthropologie, Ethnographie und Urgeschichte* (p. 1-123). — AUGUST MEITZEN, *Allgemeine Landeskunde, Politische Geographie und Statistik* (p. 124-153). — ALBERT PLEHN und FRIEDRICH PLEHN, *Heilkunde* (p. 154-



238). — ALBERT ORTH, *Landwirtschaft* (p. 239-270). — L. WITTMACK, *Landwirtschaftliche Kulturpflanzen* (p. 271-320). — O. DRUDE, *Pflanzengeographie: Verbreitungsverhältnisse und Formationen der Landgewächse* (p. 321-388). — P. ASCHERSON, *Die geographische Verbreitung der Seegräser* (p. 389-413). — G. SCHWEINFURTH, *Über Sammeln und Konservieren von Pflanzen höherer Ordnung* (p. 414-437). — CARL MEINHOF, *Linguistik* (p. 438-488). — Plusieurs chapitres, par divers auteurs, sur l'observation, la capture et la conservation des animaux terrestres et marins (p. 489-730), et sur le microscope et la photographie (p. 731-814). — Additions et (p. 852-878) index des matières et des auteurs, commun aux deux volumes.

A. ANGOT.

291. — [ROYAL GEOGRAPHICAL SOCIETY.] **Hints to Travellers** : Scientific and General. Edited for the Council of the Royal Geographical Society by E. A. REEVES. **Ninth Edition** Revised and enlarged. London, R. G. S., 1906. 2 vol. in-16, xii + 470 p.; viii + 286 p., fig. et pl. 15 sh. — Voir *XI<sup>e</sup> Bibl. 1901*, n° 218.

292. — SCHRADER (F.). **L'année cartographique...** Cette **seizième année** contient les modifications géographiques et politiques de l'année **1905**. Paris, Libr. Hachette & C<sup>ie</sup>, novembre 1906. 3 feuilles de cartes col. avec texte explicatif au dos. 3 fr. — Voir *XV<sup>e</sup> Bibl. 1905*, n° 215.

[A] **Europe-Asie**. Par D. AÏTOFF. — 19 cartes ou cartons figurant les groupes ethniques distincts de la Russie, d'après le recensement de 1897 (ci-dessous, n° 555), extension et pourcentage de chaque groupe. Un 20<sup>e</sup> carton représente les peuples et langues de l'ensemble de l'Empire. — Dans la Notice, commentaire de ces cartes et liste détaillée des divisions administratives avec leurs groupes ethniques.

[B] **Afrique**. Par M. CHESNEAU. — *Principales explorations récentes au Maroc* [à 1 : 16 000 000]. — Cap<sup>e</sup> FLYE S<sup>te</sup> MARIE, *L'Erg Igoudi d'après la reconnaissance de la Compagnie saharienne du Touat (1904-1905)*, à 1 : 4 000 000 (voir *XV<sup>e</sup> Bibl. 1905*, n° 819). — Nigéria, Cameroun, Congo Français, d'après les levés de l'Expedition ALEXANDER-GOSLING (1904-1905), d'Ibi au Tchad, les Cartes du Tchad du capitaine TILBO (1904) et de H. MARQUARDSEN (1905), les Cartes du Bassin du Logone de MAX MOISEL (1905) et de GEORGES BRUEL (1905), à 1 : 3 000 000 (voir *XV<sup>e</sup> Bibl. 1905*, n° 834 C, 836, 852, et ci-dessous, n° 861). — *Le cours supérieur de l'Abai (Nil bleu), d'après les levés de H. W. BLUNDELL, 1905*, à 1 : 4 000 000 (ci-dessous, n° 881). — *Tracé du projet de chemin de fer entre Dirédaoua et Addis Ababa, d'après les études de la Mission topographique française (1903)*, à 1 : 1 000 000. — La Notice, après les renseignements sur ces itinéraires, énumère les principaux faits politiques (croquis de la nouvelle frontière anglo-portugaise) et les sections ferrées récemment ouvertes.

[C] **Amérique**. Par V. HUOT. — *Frontières définitives entre les États de l'Amérique du Sud, 1905*, à 1 : 40 000 000. Indique, avec la date, les parties de frontières fixées par traité définitif. — *Brésil-Guyane anglaise. Frontière fixée par arbitrage du 5 juin 1904*, à 1 : 6 000 000. — *Modification de la frontière boliviano-brésilienne dans la région du H<sup>o</sup> Paraguay suivant le traité de Petropolis (17 Nov. 1903)*, à 1 : 2 000 000. — *Explorations en Bolivie, Itinéraire de STEINMANN, HOEK et VON BISTRAM, de Rinconada à La Paz* [ci-dessous, n° 1061], *Itinéraire de J. B. VAUDRY, de Tarija à Sucre*, à 1 : 2 000 000. — Dans la Notice, détails sur les explorations, en particulier sur les levés de notre compatriote M<sup>e</sup> VAUDRY (liste des positions astronomiques déterminées), et brefs renseignements, par le l<sup>er</sup>-col. [R.] BOURGEOIS, sur la Mission géodésique française de l'Equateur (*XI<sup>e</sup> Bibl. 1905*, n° 73 B, 93, 1031).

E. COLIN.

## II. — PARTIE RÉGIONALE

### EUROPE

#### GENÉRALITÉS ET ALPES

**293.** — ARGAND (ÉMILE). A) Sur la tectonique du massif de la Dent-Blanche. (*C. r. Ac. Sc.*, CXLII, 1906, p. 527-529.) — B) Sur la tectonique de la zone d'Ivrée et de la zone du Strona. (*Ibid.*, p. 666-668.) — C) Contribution à l'histoire du géosynclinal piémontais. (*Ibid.*, p. 809-811.) — Voir XV<sup>e</sup> *Bibl.* 1905, n<sup>o</sup> 252.

**294.** — BRUNHES (JEAN). Les relations actuelles entre la France et la Suisse et la Question des voies d'accès au Simplon. (*Rev. économique int.*, 3<sup>e</sup> année, vol. I, 20 février 1906, p. 292-344, 9 cartes, plan et graph. en 4 pl.) A part, Bruxelles, 4, rue du Parlement. In-8, 55 p., 4 pl. — Ces pl. ont été également encartées comme supplément dans *Fédération des industriels et des commerçants français*, *Bulletin mensuel* n<sup>o</sup> 30, Mars 1906. — Voir XV<sup>e</sup> *Bibl.* 1905, n<sup>os</sup> 254 et 357.

M<sup>r</sup> BRUNHES reprend la question qu'il avait déjà traitée dans la même *Revue* (voir *A. de G.*, XIV, 1905, p. 88). Il revient d'une manière plus pressante : d'abord sur l'urgence d'aboutir à une solution (« le meilleur itinéraire est celui qui sera prêt à temps »); ensuite sur l'influence pernicieuse qu'a exercée, par les retards dont elle a été cause, l'agitation en faveur de la Faucille. Il renouvelle, avec beaucoup de force et de verve, les objections décisives qui ont été faites de toutes parts au projet de la Faucille; il insiste surtout sur le manque d'avantages qu'il présente si l'on envisage, comme on doit le faire, les distances réelles et non les distances virtuelles. Au contraire, le projet Frasnè-Vallorbe satisfait à tous les desiderata et offre en outre l'avantage de pouvoir se corriger peu à peu, tandis qu'il faudrait faire les énormes dépenses de la Faucille d'un seul coup. Parmi les cartes signalons deux schémas montrant la part de chimère qui existe dans la prétendue zone d'influence de la Faucille du côté de l'Ouest de la France, de la basse Loire et de l'Amérique! — Pour les routes d'accès au Simplon, voir aussi les nouveaux articles de PAUL GIRARDIN : *Le Percement des Alpes bernoises* (*La G.*, XIII, 1906, p. 215-221; profils en long, fig. 60; voir *A. de G.*, XV, 1906, p. 278 et suiv.); *Les projets suisses : Voies nouvelles et raccourcis* (*Questions Diplomatiques et Col.*, XXI, 16 avril 1906, p. 522-535, 2 fig. croquis); *Le percement du Weissenstein et la politique du canton de Berne* (*ibid.*, XXII, 16 nov. 1906, p. 613-617, 1 fig. croquis; voir aussi *A. de G.*, XVI, 15 janvier 1907, p. 86).

MAURICE ZIMMERMANN.

**295.** — DEUTSCHER UND OESTERREICHISCHER ALPENVEREIN. A) *Zeitschrift*. Red. v. HEINRICH HESS. *Jahrgang 1906. Bd. XXXVII*. Innsbruck (München, J. Lindauer), 1906. In-8, viii + 396 p., 111 fig. cartes, croquis et

phot., 27 pl. phot., 2 cartes dans une pochette (*Beilagen*). 12 M. — B) *Beilagen zur Zeitschrift*... Wien, G. Freytag & Berndt (München, J. Lindauer). C) *Wissenschaftliche Ergänzungshefte zur Zeitschrift* (ci-dessous, n° 468). — Voir XV<sup>e</sup> *Bibl.* 1905, n° 250.

A) *Zeitschrift*. — G. STEINMANN, *Geologische Probleme des Alpengebirgs* (p. 1-44, 30 fig. coupes et phot.) : important article qui résume notre connaissance actuelle de la tectonique des Alpes, dans lesquelles l'auteur fait rentrer le Jura : la plupart des figures mettent en regard l'ancienne coupe, plis enracinés, et la nouvelle, plis sans racines ; un croquis d'ensemble des Alpes (p. 35) indique la distribution des quatre grands faciès distingués par l'auteur : helvétique, lépontique, est-alpin et sud-alpin. — HANS VON STAFF, *Wind und Schnee* (p. 44-56, 15 fig. phot. et schémas) : étudie la formation des *Ripplemarks*, des amas de neige (« Wächte »), des dunes (« Windgraben », « Hufeisendüne », « Walldüne », « Hindernissdüne », ou couronne de dunes produite par le remous de l'air autour d'un obstacle) et montre la similitude des formes d'accumulation du sable et de la neige. Rappelons, à l'origine de ces études, l'article de F. SCHRADER (*Transport des neiges et alimentation des glaciers*, dans *Annuaire Club Alpin Fr.*, IV, 1877, p. 436-448). — E. W. BREDT, *Wie die Künstler die Alpen dargestellt* (p. 57-97, 38 fig. phot. de tableaux) [à suivre] : note les réminiscences de paysages réels chez les peintres de l'école allemande et hollandaise ; comparer le tableau de DÜRER, « das grosse Glück » à la vue de Klausen sur l'Eisack (p. 71). — LUDWIG VON HÖRMANN, *Der tirolisch-vorarlbergische Weinbau* (fin) (p. 98-120, 2 fig. outils). — GOTTFRIED MERZBACHER (voir ci-dessous, n° 664). — FRITZ REICHERT, *Aus dem Hochgebirge der Wüste von Atacama, Eine Besichtigung des Cerro Socompa, 6 080 m. (argentinisch-chilenische Grenzcordillere)* (p. 152-161, 1 fig. croquis, 1 pl. phot.). — HENRY HOEK, *Bergfahrten in Bolivia* (p. 162-190, 6 fig. phot. et croquis, 1 pl. phot. ; voir aussi ci-dessous, n° 1061). — H. BERTRAM, *Ilochtouren in den Zentralpyrenäen* (p. 191-207, 1 pl. phot. du Vignemale). — E. NIEPMANN, *Die Ortlergruppe. II. Teil, Der Nordwestflügel* (p. 288-326, 3 pl. phot.) [à suivre]. — HANNS BARTH und ALFRED VON RADIO-RADII, *Die Brentagruppe* (p. 327-361, 1 fig. phot. 4 pl. phot. dont panorama du groupe central). — ADOLF GSTIRNER, *Die Julischen Alpen, Westlicher Teil, Raibler Berge*, 2<sup>e</sup> article (p. 362-379, 1 pl. phot., carte à 1 : 150 000) [à suivre]. — KARL DOMÉNGO und G. Freiherr von SAAR, *Zur Erschliessung der Karnischen Voralpen. Dem Andenken Dr. Viktor Wolfs von Glanvell gewidmet (Fortsetzung)* (p. 380-396, 2 fig. croquis et phot., 2 pl. phot.) [à suivre]. — Dans les *Mitteilungen* (1906, Nr. 19), signalons un appel adressé par M<sup>r</sup> ROBERT SIEGER au Verein pour l'étude méthodique de l'« alpe », de ses limites, de ses chemins, et pour l'observation des migrations périodiques auxquelles se soumettent les habitants. (*Almwesen und Alpenverein* ; à part Wien, 1906, in-16, 15 p.)

B) *Beilagen*. 2 feuilles dans une pochette : 1. MERZBACHER (ci-dessous, n° 664). — 2. L. AEGERTER, *Karte der Allgäuer- & Lechtaler Alpen, Westliche Hälfte*, 1 : 25 000, 1906 : établie suivant le type des cartes précédentes ; courbes de niveau équidistantes de 20 m. (à part 4 M.).  
PAUL GIRARDIN.

296. — DEUTSCH-OESTERREICHISCH-UNGARISCHER VERBAND FÜR BINNENSCHIFFFAHRT. *Verbands-Schriften*. I-LX, 1897-1900, et I-XXXVI (*Neue Folge*), 1901-1906. 96 brochures in-8, Berlin, Siemenroth & Troschel, puis Grunewald-Berlin, A. Troschel (sauf LIII, LVII, LIX, et IX N. F., qui portent : Budapest, Hofbuchdr. Viktor Hornyánszky). Prix variant de 0 M. 15 à 2 M. 50, réduits pour les membres du Verband ; ensemble des 60 premiers fasc., 25 M.

Nous avons signalé la fondation (1896) de cette Association et ses premiers travaux (*Bibl. de 1897*, n° 313). Le D.-(.)-U. VERBAND FÜR BINNENSCHIFFFAHRT peut être considéré comme une émanation du puissant ZENTRALVEREIN ZUR ERHUNG DER DEUTSCHEN FLUSS- UND KANALSCHIFFFAHRT (Berlin). L'un et l'autre se prêtent un mutuel appui. Leur but est le même : travailler à l'extension du réseau navigable des États de l'Europe centrale. Ils ont dirigé le mouvement d'opinion auquel ont

répondu : en Autriche, la loi de 1901 (*A. de G.*, XI, 1902, p. 84-85); en Allemagne la loi de 1905 (*ibid.*, XIV, 1905, p. 280-284). — La bibliothèque du D.-O.-U. VANDERLAND comprend en grande partie des études relatives aux projets de canaux ou à l'amélioration des fleuves de l'Europe centrale (44 brochures sur 96).

[A] **Fleuves et canaux.** — I<sup>er</sup>. G. ZÖPFL, *Die weltwirtschaftliche Lage und die mitteleuropäischen Kanalprojekte* (1897, 22 p.; voir *Bibl. de 1897*, n<sup>o</sup> 313). — XLIV. [H.] SCHWADE, *Die Entwicklung der deutschen Binnenschifffahrt bis zum Ende des 19. Jahrhunderts* (1899, VIII + 149 p.). — N. Folge XXI. A. OELWEIN, *Der gegenwärtige Stand der Wasserstrassenfrage in Österreich* (1903, 10 p.). — N. F. XXXIV. JOH. MRASICK, *Über den Stand der Arbeiten zur Ausführung des österreichischen Wasserstrassengesetzes vom 11. Juni 1901* (1906, 26 p.).

[B] **Fleuves.** — XVI. K. Ritter von MATTHES [u.] E. von KVASSAY, *Die Donau samt Nebenflüssen* (1897, 27 p.). — XVIII. J. MRASICK, *Die Elbe und ihre drei grössten Nebenflüsse in Böhmen* (1897, 42 p.). — XX. R. JSZKOWSKI, *Die Wasserstrassen in Galizien* (1897, 16 p.). — XXV. C. V. SUPPÁN [u.] J. SPÁČIL, *Schiffbarkeit der Donau und ihrer Nebenflüsse* (1897, 84 p., 7 pl. schémas et graph.; voir *X<sup>e</sup> Bibl. 1900*, n<sup>o</sup> 209 C; *XIV<sup>e</sup> Bibl. 1904*, n<sup>o</sup> 184). — XXVI. JULIUS S. KLEIN, *Die byrrische Donau, deren Zukunft als Grossschiffahrtsweg* (1897, 39 p.). — XXVII. LEIBBRAND [u.] [J.] HENSEL, *Die obere Donau* (1898, 27 p., 1 pl. graph.). — XXXII. [MORITZ] WEBER, *Die Schiffbarkeit der Elbe in Sachsen* (1898, 26 p., 1 fig. schéma, 1 pl. schémas). — XLII. [J.] HENSEL, *Die Donau von Kehlheim [sic] bis Passau als Grossschiffahrtsweg* (1899, 13 p.). — LVI. A. Ritter von WRBER-EBENHOF, *Die an der niederösterreichischen Donaustrecke nothwendigen Regulirungen*, et L. FARAGI, *Ergänzung des Wasserstrassen-Netzes in Ungarn durch Kanäle* (1900, 17 p.). — N. Folge. VIII. A. HERBST, *Fortschritte in der Ausbildung der Fahrrinne in der oesterreichischen Donau* (1901, 72 p., 4 pl. cartes et profils). — N. F. XI. [FR.] HAMEL, *Rück- und Ausblicke auf den Ausbau der Oder*, et [A.] von SCHOLTZ, *Entwicklung der Breslauer Hafenverhältnisse* (1901, 29 p., 1 pl. plan de Breslau). — N. F. XVIII. F. DITTHORN, *Die Bedeutung der Donauwasserstrasse für die Petroleumzufuhr* (1903, 18 p.). — N. F. XIX. ED. FABER, *Studien über die Verbesserung der Schiffbarkeit der Donau von Kehlheim bis nach Ulm* (1903, [1] + 51 p., 3 pl. carte et profils; voir *XV<sup>e</sup> Bibl. 1905*, n<sup>o</sup> 382). — N. F. XXVI. S. STERN, *Ausbildung der Fahrrinne der oberösterreichischen Donau* (1903, 50 p., 3 pl. graph.). — Pour la navigation du Danube aux Portes de fer, voir : L (par A. HOSZPOTZKY; voir *X<sup>e</sup> Bibl. 1900*, n<sup>o</sup> 363 A), I.X, et N. F. XIV. — Un mémoire est relatif à la navigation de la Volga (XXXV; voir *Bibl. de 1898*, n<sup>o</sup> 413).

[C] **Canaux.** — Jonction du Danube avec le Rhin, par le Main (III, XIII, XXXVII, LV, LVIII, et N. Folge XIII), et par le Neckar (N. F. XXV, XXXI). — Jonction du Danube avec l'Elbe, par la Moldau, et avec l'Oder, avec prolongements vers la Vistule et vers le Dniestr (II, V, VI, VII, XI, XII, XXII, XLVI, et N. F. V, X, XXX). — Jonction du Danube avec la Save et avec la Tisza (LIX, et N. F. XXII, XXXIII). — Canal François (LVII). Pour les canaux de Hongrie, voir aussi ci-dessus B, LVI.

[D] **Questions hydrographiques.** — Les intéressés ont démontré la nécessité d'efforts concertés en vue de déterminer les conditions de l'hydrographie dans les pays rattachés à l'Association. Quatre mémoires ont pour titre commun : *Über die einheitliche Pflege der Hydrographie der Verbandsländer* : XIV. E. LAUDA (1897, 27 p., 1 pl. carte hydrom. de la Hongrie). — XIX. [A.] PENCK [u.] LEIBBRAND (1897, 23 p.). — XXXI. [ED.] FABER [u.] [S.] GÜNTHER (1897, 27 p.). — XLVIII. E. LAUDA, M. BOLLÁ, K. von KENESSEY, D. RADÁNY (1899, 24 p., 1 pl. graph.). — On peut déjà enregistrer les progrès des études de ce genre en Autriche : N. Folge. VII. E. LAUDA, *Fortschritte auf hydrographischem Gebiete in Oesterreich* (1901, 26 p., 1 pl. schémas). — — Se rapportent encore à l'hydrographie : XLIX. [E.] GÖTHEIN, *Die Bedeutung der Thalsperren für die Verbesserung von Binnengewässerstrassen (speziell der Oder)* (1899, [1] + 16 p.; voir *IX<sup>e</sup> Bibl. 1899*, n<sup>o</sup> 293). — N. F. XV. VOGT, *Die unterirdischen Gewässer, deren Beziehungen und Bedeutung für die Binnenschifffahrt* (1902, 14 p., 6 pl. diagr. et carte). — N. F. XX. J. VLAD. HRÁSKÝ, *Ueber die Einheitlichkeit der technischen Lösung für Wasserstrassen und die Bodenmelioration des anliegenden Geländes* (1903, 10 p.).

[E] **Questions économiques.** — Rapports des voies d'eau et des chemins de fer

(XXX, et N. F. XVI, XXVIII), de la navigation intérieure et de l'agriculture (XLIII, et N. F. XXVII), de la navigation intérieure et de la navigation maritime (LI, et N. F. VI).

[F] Congrès. — Non seulement tous ces problèmes sont l'objet d'études sérieuses de la part de spécialistes dont le plus grand nombre font autorité, mais ils ont encore été agités, et peu à peu résolus, dans les assises que l'Association a tenues en Allemagne ou en Autriche : Dresde, 1896 (I, IX, X); Vienne, 1897 (XVII, XXVIII); Nuremberg, 1898 (XLI); Budapest, 1899 (LIV); Breslau, 1901 (N. F. XII); Mannheim, 1903 (N. F. XVII). Ces congrès du VERBAND ont été autant d'occasions d'exalter les mérites d'une institution dont la géographie physique ou économique tire, de toute manière, avantage.

LOUIS LAFFITTE.

**297. — FISCHER (THEOBALD). *Mittelmeerbilder*. Gesammelte Abhandlungen zur Kunde der Mittelmeerländer. Leipzig u. Berlin, B. G. Teubner, 1906. In-8, vi + 480 p., index. 6 M.**

Recueil d'articles et d'études sur les pays méditerranéens parus à des dates diverses (18 études rééditées et 2 inédites) reposant pour la plupart sur les observations personnelles du prof. TH. FISCHER. Le livre étant destiné au grand public ne comporte aucun appareil critique, et les travaux d'un caractère trop scientifique ou trop spécial ont été systématiquement exclus. L'ouvrage intéressera néanmoins les géographes comme l'œuvre d'un homme qui étudie depuis 35 ans les pays méditerranéens et auquel rien de ces pays n'est étranger. — Cinq parties : 1° l'Orient méditerranéen (Constantinople, la question d'Orient, p. 1-73); 2° la Palestine (p. 74-153); 3° l'Italie (p. 154-235); 4° la péninsule Ibérique (p. 236-277); 5° les pays de l'Atlas (p. 278-471). L'auteur, tout en rendant justice en général à l'œuvre des Français dans l'Afrique du Nord, particulièrement en Tunisie, se laisse quelquefois aller au ton de la polémique et déclare en maintes occasions, se fondant d'ailleurs sur le témoignage d'auteurs français, que nous sommes profondément détestés par les indigènes de la Berbérie. Cette assertion appellerait bien des réserves : si nous le sommes, en tout cas, c'est, non comme Français, mais comme Européens et comme chrétiens; les Allemands s'en apercevraient vite si jamais ils tentaient quelque entreprise de colonisation en pays musulman.

AUGUSTIN BERNARD.

**298. — HAUG (ÉMILE). *Les nappes de charriage des Alpes calcaires septentrionales* (1<sup>re</sup> et 2<sup>e</sup> parties). (*B. S. Géol. de Fr.*, iv<sup>e</sup> série, VI, 1906, p. 359-422, 8 fig. coupes; 4 coupes, pl. x; 2 phot., pl. xi.)**

Après un exposé historique, M<sup>r</sup> HAUG montre comment il a été conduit à la conception de quatre nappes calcaires superposées prenant part à la constitution des Alpes calcaires de Salzbourg et du Salzkammergut (*XIV<sup>e</sup> Bibl. 1904*, n° 228 B). La 1<sup>re</sup> partie est consacrée à la description stratigraphique de ces nappes, caractérisées chacune par des faciès particuliers des terrains secondaires. La 2<sup>e</sup> partie (p. 383-422) a trait à l'étude tectonique des Alpes de Salzbourg, que l'auteur ne considère pas comme une véritable unité orographique, mais comme une région de passage entre les Alpes bavaroises et les Alpes autrichiennes. Les 4 nappes existent en superposition dans les massifs méridionaux des Alpes de Salzbourg, et c'est du S qu'elles proviennent. Cet important travail est accompagné de coupes très probantes (à 1 : 75 000, pl. x).

L. RAVENEAU.

**299. — A) K. PREUSS. LANDESAUFNAHME. *Topographische Spezialkarte von Mittel-Europa im Massstabe 1 : 200 000*. Hrsg. v. der Kartogr. Abteilung der —. Berlin, R. Eisenschmidt. 1 M. la feuille.**

**B) K. UND K. MILITÄR-GEOGRAPHISCHES INSTITUT. *Karte von Mittel-Europa im Massstab 1 : 200 000*. Wien, R. Lechner. 1 kr. 50 la feuille.**

Cette seconde édition de la carte de REYMANN, commencée en 1874, comprendra 796 feuilles, dont 524 ont paru. Elle englobe l'Empire allemand, la Pologne russe

et partie des Provinces baltiques, la Suède méridionale, le Danemark, la Hollande et la Belgique, le Sud-Est de l'Angleterre, la France jusqu'à Cherbourg, Bordeaux et Valence, la Suisse, le Nord de la Plaine du Pô, toute l'Autriche-Hongrie et un fragment de la Valachie. Tirée en noir, avec un trait de couleur pour souligner les frontières politiques, elle est d'une grande finesse d'exécution; la montagne est en hachures, les forêts, landes, tourbières, sont distinguées par des figurés spéciaux. L'emplacement des habitations est donné avec autant de précision que peut comporter l'échelle; il en résulte peut-être même une trop grande abondance de détails planimétriques, qui nuit un peu à la clarté de la carte.

B) Très différente d'aspect est la carte autrichienne, tirée en quatre couleurs; la montagne y est figurée par des hachures en bistre; les eaux sont en bleu, les forêts en vert, la planimétrie en noir. Les lieux habités sont représentés comme dans la carte allemande, mais d'une façon générale il y a moins de détails que dans cette dernière; le relief, en particulier, est beaucoup plus largement traité et très simplifié. Commencée en 1888, cette carte embrasse l'empire austro-hongrois, plus la Suisse, l'Allemagne du Sud, l'Italie du Nord, la péninsule des Balkans et le Sud-Ouest de la Russie; sur 207 feuilles à paraître, 144 sont éditées. — Voir le tableau d'assemblage dans H. WAGNER, *Geographisches Jahrbuch*, XXIX, 1906, 2<sup>e</sup> Hälfte, Gotha, 1907, *Übersichtskarten*, p. 8. C. PASSERAT.

### 300. — [Manche. Projet de tunnel.]

Un nouvel effort a été tenté, qui n'a pas réussi, pour faire aboutir ce projet. Il laissera du moins sa trace dans un certain nombre de publications et de documents qui doivent être enregistrés ici. M<sup>r</sup> DE LAPPARENT a retracé l'histoire de la question avec cette précision élégante qui est la marque de son esprit. (*Le tunnel sous la Manche*, dans *Le Mois littéraire et pittoresque*, n° 89, mai 1906, p. 627-638, 9 fig. croquis et phot.) — Rappelons que l'éminent géologue, alors ingénieur des Mines, fut adjoint en qualité de secrétaire à la Commission qui examina en 1868-1869 le 2<sup>e</sup> projet de tunnel (projet de Sir JOHN HAWKSHAW; le premier projet sérieux, qui fut examiné en 1856, était dû à THOMÉ DE GAMOND). Rappelons surtout qu'il a opéré, en 1875 et 1876, 7671 sondages dans le Pas de Calais, en compagnie de l'ingénieur hydrographe E. LAROUSSE et de l'ingénieur des Mines A. POTIER, et que la carte établie à la suite de ces campagnes, à la fois bathymétrique et géologique, conserve aujourd'hui toute sa valeur et tout son intérêt; dressée à 1 : 50 000, elle forme la dernière planche de la brochure qui fut publiée il y a 30 ans : *Chemin de fer sous-marin entre la France et l'Angleterre. Rapports présentés aux membres de l'Association sur les explorations géologiques faites en 1875 et 1876* (Paris, Impr. Paul Dupont, 1877, in-4, 55 p., 5 pl.). — C'est en s'appuyant sur ces documents et en utilisant les observations recueillies depuis, notamment par M<sup>r</sup> L. BRETON, que la Société française du « Chemin de fer sous-marin entre la France et l'Angleterre » a dressé un plan général à 1 : 50 000 où figurent les lignes d'affleurement des divers terrains au fond de la mer et les courbes bathymétriques équidistantes de 5 m. La Société a également fait construire un beau relief du fond du Pas de Calais avec les falaises voisines : long de près de 3 m. et large de 1 m. env., il est établi à l'échelle de 1 : 20 000, les hauteurs étant exagérées 20 fois; les différents étages de la craie sont diversement coloriés; les courbes sont à l'équidistance de 10 m. Le relief original est conservé dans les bureaux de la Compagnie du Chemin de fer du Nord, à Paris; un moule existe en Angleterre (équidistance des courbes : 5 m.) et sera présenté à l'Exposition franco-anglaise de 1908. — En outre, M<sup>r</sup> ALBERT SARTIAUX, qui depuis de longues années s'est passionné pour le projet, a publié récemment trois articles où la question est exposée avec une très grande clarté au point de vue géologique, technique et économique : *Note à propos du tunnel sous la Manche* (Extr. de la *Rev. Générale des Chemins de fer et des Tramways*, N° d'avril 1906; Paris, H. Dunod & E. Pinat, 1906, in-8, 22 p., 4 fig. carte et coupes dont 2 sur feuille volante extraite du n° de juillet 1882); *Le tunnel sous la Manche* (Extr. de la *Rev. Politique et Parlementaire*, 10 juillet 1906; Paris, rue de l'Université, 63, in-8, 68 p.); *Le tunnel sous-marin entre la France et l'Angleterre* (Extr. du *B. S. Industriel du Nord de la Fr.*, 1907; Lille Impr. L. Danel, 1907, in-8, 59 p., 22 fig. cartes et phot.). — Signalons enfin les arti-

des de plusieurs auteurs réunis sous le titre : *The revived Channel tunnel project Nineteenth Century*, LXI, 1907, p. 173-194, avec supplément de 136 p.).

L. RAVENEAU.

**301. — MYRES (JOHN L.)** *The Alpine Races in Europe.* (G. J., XXVIII, 1906, p. 537-560, 7 fig. cartes.)

**302. — PHILIPPSON (A.).** *Europa. Zweite Auflage...* (*Allgemeine Länderkunde*, Unter Mitarbeit v.,., hrsg. v. W. SIEVERS, Zweite, gänzlich umgearbeitete und erneuerte Auflage.) Leipzig u. Wien, Bibliographisches Institut, 1906. In-8, XII + 761 p., index, 144 fig. grav., phot. et cartes, 22 pl. phot. et dessins, 13 pl. cartes col. 17 M. — Paru aussi en 15 livr. à 1 M.

Ce volume termine la refonte de la collection SIEVERS (*XIV<sup>e</sup> Bibl.* 1904, n° 565). M<sup>r</sup> PHILIPPSON, qui avait collaboré à la première édition de l'*Europa* avec M<sup>r</sup> L. NEUMANN, a été chargé de préparer seul la seconde. Il garde la division tripartite qu'il avait adoptée en 1894 : zone plissée du Midi européen, massifs disloqués (« Schollennand ») du Nord et du Nord-Ouest, table russo-scandinave (*Bibl. de 1895*, n° 240). Dans chacune de ces zones, il étudie les différentes régions naturelles, d'abord au point de vue de la géographie naturelle, puis à celui de la géographie humaine (les statistiques économiques, ramenées à la date uniforme de 1902, facilitent les comparaisons). L'exposition est sobre et claire. En tête, aperçu d'ensemble (p. 3-139); à la fin, bibliographie choisie (p. 711-727). Les gravures primitives, mal localisées ou conventionnelles, ont été remplacées en général (j'aurais souhaité que l'élimination eût été encore plus radicale) par de bonnes similigravures. Les cartes ont été révisées avec soin : carte géologique de l'Europe, carte de la densité de la population en Allemagne, etc.

L. RAVENEAU.

**303. — RENIER (A.).** *L'état actuel des recherches géologiques exécutées en Europe sous patronage officiel.* Extrait d'un rapport de mission adressé à M. le Ministre de l'Industrie et du Travail. Première partie. *A. des Mines de Belgique*, XI, 1906, p. 148-156.)

**304. — RÉVIL (J.).** *La synthèse géologique du système alpin.* (*Rev. générale des Sc.*, XVII, 1906, p. 644-649.)

Article de mise au point qui fait suite à ceux publiés par M<sup>r</sup> RÉVIL dans la même *Revue* (*XII<sup>e</sup> Bibl.* 1902, n° 229; *XV<sup>e</sup> Bibl.* 1905, n° 334). Résumé des récents travaux de P. TERMIER sur les Alpes orientales (*XV<sup>e</sup> Bibl.* 1905, n° 255), de W. KILIAN et J. RÉVIL sur la Tarentaise et la Maurienne (*ibid.*, n° 312), de M. LUGEON et ÉM. ARMAND sur les charriages du Piémont (*ibid.*, n° 252) et de la Sicile (ci-dessous, n° 595).

L. RAVENEAU.

**305. — SEIDLITZ (W. VON).** *Geologische Untersuchungen im östlichen Raetikon.* In Diss. Freiburg i. Br. (*Ber. Naturforsch. Ges. zu Freiburg i. Br.*, XVI, 1906, p. 232-367, 20 fig.; cartes, coupes, géol., fossiles et panoramas, pl. VII-XI.) A part, 1906. In-8, [II] + 136 p., pl. VII-XI.

« C'est le premier travail détaillé consacré à la chaîne du Rhætikon où la théorie des nappes de charriage venues du Sud ait servi d'idée directrice... L'hypothèse de M<sup>r</sup> LUGEON se trouve parfaitement confirmée dans ses grandes lignes, mais l'auteur a pu serrer de plus près le problème de l'attribution de chacune des nappes qui affluent sous le Rhætikon à l'une des nappes de la Suisse occidentale. » (HAUG, *B. S. Géol. de Fr.*, IV<sup>e</sup> sér., VI, 1906, p. 256.)

**306. — TERMIER (PIERRE).** *La synthèse géologique des Alpes.* Conférence faite le 26 janvier 1906, à Liège... Liège, Impr. Moderne. 1906. In-8, 29 p. — Voir *XV<sup>e</sup> Bibl.* 1905, n° 255.

## FRANCE

**307.** — [ASSOCIATION FRANÇAISE POUR L'AVANCEMENT DES SCIENCES. COMITÉ LOCAL.] 33<sup>e</sup> Congrès de l'Association française... tenu à Lyon en 1906. **Lyon et la région lyonnaise en 1906.** (Ouvrage offert par le Comité local d'organisation aux membres du Congrès.) Lyon, A. Rey & C<sup>ie</sup>, 1906. 2 vol. in-4, xviii + 914 p., [viii] + 674 p., nombr. fig. et pl. [Pas dans le commerce.] — Voir XV<sup>e</sup> *Bibl.* 1905, n° 260.

C'est grâce au zèle et aux talents d'organisation de M<sup>r</sup> E. CHANTRE, secrétaire général du Comité local, que cette monographie collective de vaste envergure a pu se constituer. Les géographes y trouveront énormément à prendre, bien qu'elle n'ait pas été rédigée dans un esprit géographique. L'*Aperçu géographique* de M<sup>r</sup> E. CHANTRE (I, p. 1-19) est l'œuvre surtout d'un géologue et d'un anthropologiste; le remarquable *Sommaire de l'Histoire de Lyon*, de M<sup>r</sup> S. CHARLÉTY (p. 19-92; voir XV<sup>e</sup> *Bibl.* 1905, n° 335 B) insiste principalement sur l'histoire intellectuelle, politique, administrative, fiscale, de la ville, non sur les étapes de son développement dans l'espace. Le t. I est consacré à Lyon intellectuel et monumental, aux œuvres d'assistance médicale publique et privée dont la « ville de la charité » est si fière. La vie matérielle et économique se reflète dans le t. II : *Épargne et prévoyance*, par A. BLETOS (p. 1-17); *La Vie sociale à Lyon*, par JEAN VERMOREL (p. 21-56); *L'Agriculture dans le département du Rhône*, par [J.-P.] DEVILLE (p. 37-78); *La Viticulture dans la région lyonnaise*; *L'Horticulture dans le Rhône*, par E. DURAND (p. 79-107). Après une note de M<sup>r</sup> JUSTIN GODARD sur *La Chambre de Commerce, son histoire, ses traditions, ses créations*, on aborde les diverses industries de la ville. Celle de la soie fait l'objet de plusieurs monographies magistrales : MARIUS MORAND, *Le Commerce des Soies* (p. 157-173, 3 pl. graphiques); J. TESTENOIRE, *Condition publique des Soies* (p. 177-212, 1 pl. graphiques); RAYMOND COX, *Musée historique des Tissus* (p. 213-229, 9 fig.); HENRY BERTRAND, *Industrie de la Soie* (p. 285-332, 16 fig.). Parmi les autres industries spéciales de la région lyonnaise, détachons les cotonnades de Villefranche, la teinture et apprêts, les industries chimiques (LOUIS MEYNIER, p. 351-370), photographie (R. KOEHLER, p. 301-383), les vitraux (LUCIEN BRÉOULE, p. 433-452, 13 fig.), et surtout les industries que chaque jour voit grandir : métallurgie (JOANNES SPAN, p. 461-497, 10 fig.); industrie automobile (A. LUMIÈRE et CH. WINCKLER, p. 510-522, 9 fig.); industrie électrique (ROUTIN et MOURRAILLE, p. 523-573, 10 fig.). *Lyon colonial* fait l'objet d'une étude détaillée par M. ZIMMERMANN (p. 230-283). Enfin le volume se termine dignement par l'*Étude sur les transports à Lyon*, une des plus autorisées de l'ouvrage, due à M<sup>r</sup> RENÉ TAVERNIER (p. 575-636, 10 fig.), *La navigation à Lyon* de JEAN COIGNET (p. 637-651, 8 fig.); *L'Aéronautique* d'ANT. THIBAUT MAURICE ZIMMERMANN.

**308.** — ASSOCIATION NORMANDE POUR LES PROGRÈS DE L'AGRICULTURE, DE L'INDUSTRIE, DES SCIENCES ET DES ARTS-. 72<sup>e</sup> Congrès de l' — Session de 1904 tenue à Flers (Orne) du 24 au 28 août. (*Annuaire des cinq départements de la Normandie*, publié par l'ASSOCIATION NORMANDE, 72<sup>e</sup> année, 1905.) Caen, H. Delesques; Rouen, Lestringant, s. d. In-8, 5 fr.

Contient de nombreuses études historiques et géographiques sur la région de Flers, notamment : WILFRID CHALLEMEL, *Quelques notes sur les origines du commerce de Flers* (p. 42-52); — Abbé A.-L. LETACQ, *Notice botanique et agricole sur le marais de Briouze* (p. 151-161); — CH. RENAULT, *Note sur la géologie de l'arrondissement de Domfront et spécialement des environs de Flers* (p. 161-198); — Baron J. ANGOOT DES ROTOURS, *La région bas-normande* (p. 238-255); — DUVAL, *Les mines de fer de La Ferrière-aux-Étangs* (p. 309-311; voir aussi p. 593-594 et 631-654), — et surtout : ÉDOUARD DE MARCÈRE, *La région de Flers depuis la Révolution française* (p. 403-619; à part, Caen, H. Delesques, in-8, 258 p.). R. MUSSET.



**309. — ASSOCIATION POUR L'AMÉNAGEMENT DES MONTAGNES. Compte rendu du Premier Congrès 1906.** Bordeaux, 1906. In-8, 343 p. — Voir *XV<sup>e</sup> Bibl. 1905*, n° 344.

**310. — AUDIN (MARIUS). Essai de bibliographie beaujolaise; répertoire des titres des ouvrages publiés sur l'histoire générale et spéciale du Beaujolais.** Villefranche, Impr. Mercier, 1906. In-8, xiv + 128 p.

**311. — Auvergne (Puy-de-Dôme). I. La Limagne. — II. Le Mont-Dore. — III. La Chaîne des Puys. — IV. Le Livradois. Excursion de la Sorbonne, Chaire de Géographie physique, Professeur M. [CH.] VÉLAIN, et de la Faculté de Clermont, Chaire de Géologie, Professeur M. [PH.] GLANGEAUD [juin 1906].** Clermont-Ferrand. In-8, autographié, 25 p., 12 fig. dessins, croquis et coupes.

**312. — BELLOC (ÉMILE). Observations sur les noms de lieux de la France méridionale. (B. de G. hist. et descriptive, XXI, 1906, p. 354-367.)** Paris, Impr. Nat., 1906. In-8, 16 p. — Voir *XIV<sup>e</sup> Bibl. 1904*, n° 254.

**313. — BERTRAND (LÉON). Sur les charriages du versant nord des Pyrénées, entre la vallée de l'Ariège et le Roussillon. (C. r. Ac. Sc., CXLIII, 1906, p. 1265-1267.)** — Voir *XV<sup>e</sup> Bibl. 1905*, n° 271.

**314. — BIDAULT DES CHAUMES (A.). Les distributions d'énergie électrique dans les départements voisins de la Méditerranée. (Le Génie Civil, XLIX, 13 et 27 oct. 1906, p. 379-382, 397-400, 3 fig. cartes.)**

**315. — BLANCHARD (RAOUL). A) La Flandre. Étude géographique de la plaine flamande en France, Belgique et Hollande.** [Thèse principale Univ. Lille.] Publié par la SOCIÉTÉ DUNKERQUOISE POUR L'AVANCEMENT DES LETTRES, DES SCIENCES ET DES ARTS (Paris, Librairie Armand Colin), 1906. In-8, x + 530 p., 76 fig. et pl. cartes, plans et coupes, 48 phot. en 24 pl., 2 pl. carte des pluies [voir A. de G., XI, 1902, pl. vi] et carte générale de la Flandre à 1 : 500 000. 12 fr.

B) **La densité de population du département du Nord au XIX<sup>e</sup> siècle.** Étude de dix recensements de population. [Seconde] Thèse présentée à la Faculté des Lettres de l'Université de Lille. Lille, Impr. L. Danel, 1906. In-8, 79 p., 53 fig. cartes et graph. — Publié aussi, avec la même pagination, comme *Supplément* au B. S. G. Lille, 1906.

A) Analysé par L. GALLOIS, *La Flandre, par Raoul Blanchard* (A. de G., XV, 1906, p. 383-388).

B) Il y aurait un grand intérêt à posséder pour chaque département un travail comme celui-ci, mettant les mouvements de la population en rapport avec leurs conditions géographiques. Dans ce département du Nord, si disparate au point de vue physique et économique, il n'est point étonnant de voir les différentes régions se comporter différemment. De 1804 à 1904, la population a augmenté dans la Plaine Maritime (présence de Dunkerque, villages de pêcheurs, progrès agricole et mise en culture des campagnes), dans le pays de Lille (foyer industriel), dans le Bassin houiller, dans le Cambrésis (tissage) et dans le groupe de la Sambre (métallurgie). La population a décliné dans certaines parties du Cambrésis (émigration), dans la Thie-

racho (émigration, élevage), dans les Fagnes, dans la Pèvèle, dans le Houtland flamand (émigration). Enfin, l'on constate l'augmentation des banlieues urbaines au détriment des grandes villes.

A. DEMANGEON.

**316. — BLAYAC (J.). Observations géographiques au sujet de la feuille de Montauban (N° 218) publiée par le Service de la Carte géologique détaillée de la France. (A. de G., XV, 1906, p. 469-474.) — Voir XIV<sup>e</sup> Bibl. 1904, n° 243.**

**317. — BOULE (MARCELLIN). L'Âge des derniers volcans de la France. (Mémoire couronné par l'Académie des Sciences.) (La G., XIII, 1906, p. 177-194, 275-300, 349-369; cartes, coupes et dessins, fig. 43-55, 70-83, 92-96; 8 phot. pl. 1-II.) Paris, Masson, in-8, iv + 64 p., 32 fig., 2 pl.**

Après une description courte, claire et bien illustrée des divers massifs volcaniques du Massif Central, l'auteur essaie, à l'aide de témoignages empruntés à la topographie, à la paléontologie, à l'archéologie, à l'histoire et aux traditions, de fixer l'âge des dernières éruptions volcaniques de la région. Il passe en revue d'abord les volcans du Velay, en distinguant les basaltes des plateaux, les basaltes des pentes, les basaltes du fond des vallées et en insistant sur le volcan de Denise; ensuite les volcans du Vivarais; enfin la chaîne des Puys d'Auvergne. Voici les conclusions de ce travail, modèle d'observation et de critique : au début du Pleistocène, de nouveaux volcans sont nés dans la Haute-Loire et la chaîne des Puys; le volcan de Denise et, dans la chaîne des Puys, le volcan de Gravenoire datent du Pleistocène inférieur (âge de l'*Elephas antiquus*). C'est pendant le Pleistocène moyen (âge du Mammoth, Moustérien) qu'eut lieu la principale phase éruptive de la chaîne des Puys et du Vivarais.

A. DEMANGEON.

**318. — BOYER (HENRI). Contribution à l'étude de la flore de l'Extrême Sud Corse ou territoire de Bonifacio. (Thèse École supérieure de Pharmacie, Montpellier.) Montpellier, Impr. Gustave Firmin, Montane & Siccardi, 1906. In-8, 71 p., fig., carte et croquis géol. à 1 : 320 000.**

Brève étude de la région située au S d'une ligne rejoignant le golfe de Ventilegnac à l'étang de Balistro. Après un aperçu géologique et géographique, l'auteur donne une idée du climat des environs de Bonifacio et en décrit à grands traits la végétation. Bonne bibliographie botanique de la Corse, à défaut d'un travail d'ensemble encore à publier sur la flore de cette île.

J. OFFNER.

**319. — BRESSON (HENRI). A) Mise en valeur des moyennes et basses chutes d'eau en France. La Houille Verte. Préface de M<sup>r</sup> MAX DE NANSOUTT. Ouvrage publié sous les auspices de M<sup>r</sup> le Ministre de l'Agriculture. Paris, H. Dunod & E. Pinat, 1906. In-8, xxii + 278 p., index, 126 fig. [la fig. 87 est en réalité 1 pl.] cartes, diagr. et phot. 7 fr. 50.**

B) **La Houille Verte. 8 Cartes des forces hydrauliques de la Région Normande** dressées par —. 1902, Orne; — 1903, Eure-et-Loir, Sarthe, Mayenne; — 1904, Maine-et-Loire et Manche; — 1905, Calvados et Eure. **Atlas composé de 10 feuilles** pour accompagner les exemplaires de *La Houille Verte* offerts par l'auteur. [La couverture porte simplement: HENRI BRESSON, *La Houille Verte*, 1906.] Laigle, Impr. du « Nouvelliste de l'Orne », 1906. In-folio, 10 feuilles : 1, titre et carte d'assemblage; 2-9, carte des huit départements, sans graduation ni échelle [à 1 : 300 000, 1 : 320 000, 1 : 350 000]; — 10, graph. [Non dans le commerce.]

A) On sait avec quel zèle infatigable M<sup>r</sup> BRESSON s'est fait l'apôtre de l'utilisation,

au moyen de l'électricité, de la force fournie par les petites chutes d'eau, de la « houille verte » (XV<sup>e</sup> *Bibl.* 1905, n° 323). En dehors de tous ceux, propriétaires d'usines hydrauliques abandonnées, voisins de barrages, que convaincra sa prédication, les géographes le remercieront d'avoir décrit les usines hydro-électriques des 8 départements de la « région normande », et figuré sur ses cartes (reproduites et rassemblées dans l'Atlas B) la répartition des forces hydrauliques utilisées ou disponibles. A l'aide des documents indiqués par l'auteur (p. 97 et 253), cette étude pourrait être continuée sur les autres rivières de France, navigables ou non navigables. (Voir : HENRI BRESSON, *Les rivières navigables de la France au point de vue Hydraulico-Électrique*, Extr. de l'*Industrie électrique*, n° 342 du 25 mars 1906, Paris, Impr. Lahure, 1906, in-4, 8 p., 4 fig. dont carte à 1 : 4 000 000 des stations centrales « hydraulico-électriques » sur les voies d'eau du domaine public en 1905.) — Il y aurait à comparer la localisation des usines hydrauliques avec celle des machines à vapeur ; à s'enquérir des raisons économiques qui ont fait abandonner les petites usines, si nombreuses en 1830, et qui rendraient possible leur réouverture ; à mesurer l'influence de la « houille verte » sur la renaissance de l'industrie à domicile et les progrès de l'industrie agricole : tout un ensemble de recherches dont M<sup>r</sup> BRESSON aura été l'initiateur.

JULES SION.

**320. — BRIQUET (A.).** Notes sur quelques formations quaternaires du littoral du Pas-de-Calais. (*A. S. Géol. du Nord*, XXXV, 1906, p. 211-236.)

**321. — BUFFAULT (PAUL).** A) **Le plateau d'Aubrac.** (*La G.*, XIV, 1906, p. 61-78.) — Voir XV<sup>e</sup> *Bibl.* 1905, n° 279 A.

B) **Les inondations du Tarn.** (*B. trimestriel S. G. du Cher*, 1904-1906, fasc. 6, juin 1906, p. 513-521.) — Voir XV<sup>e</sup> *Bibl.* 1905, n° 279 B.

**322. — BUFFAULT (PIERRE).** A) **La Forêt de Laroque-des-Albères.** Notes et souvenirs d'un forestier. (*B. S. de G. comm. Bordeaux*, 11<sup>e</sup> sér., XXIX, 1906, p. 101-107, 128-135, 143-154, 4 fig.) Bordeaux, Impr. Commerciale et Industrielle, 1906. In-8, 26 p.

B) **Les grands étangs littoraux de Gascogne.** (*B. de G. hist. et descriptive*, XXI, 1906, p. 173-201, carte [à 1 : 666 666] pl. III.) Paris, Impr. Nat., 1907. In-8, 36 p., pl. III. — Voir XV<sup>e</sup> *Bibl.* 1905, n° 280.

B) Les étangs des Landes sont formés par le barrage des dunes littorales, qui arrête les eaux descendant de l'intérieur : leurs fonds les plus bas sont à l'Ouest, au pied même de ces dunes ; ils ne sont pas en voie de comblement du fait des ruisseaux d'assèchement (*crastes*) qui y aboutissent, mais la marche progressive des dunes vers l'Est, jusqu'à leur fixation, a contribué à modifier le niveau général et à combler précisément les parties les plus profondes des étangs, ce qui expliquerait les différences des profondeurs portées au XVIII<sup>e</sup> siècle sur les cartes de MASSE et celles relevées de nos jours. Les dunes qui ont ainsi arrêté les eaux sont des dunes anciennes ; il est vraisemblable que les petites barques marines arrivaient jadis aux étangs par des affluents que les sables ont obstrués depuis l'époque historique, mais il est inutile, pour expliquer cette ancienne circulation, de recourir à la théorie de baies marines anciennes, qui demeure une hypothèse plus spéculative que fondée. — Voir *contra*, CH. DUFFART (*La sédimentation moderne des lacs médocains*, *ibid.*, p. 205-226), concluant à l'alluvionnement récent des étangs, qui « achèvent de vivre ».

HENRI LORIN.

**323. — CAREZ (L.).** **La Géologie des Pyrénées françaises. Fascicule IV. Feuilles de l'Hospitalet, Foix et Pamiers.** (*Ministère des Travaux Publics, Mémoires pour servir à l'explication de la Carte géologique détaillée de*

la France.) Paris, Impr. Nat. (Ch. Béranger), 1906. In-4, p. 1919-2682, pl. XIX-XXVI. 15 fr. — Voir XV<sup>e</sup> *Bibl.* 1905, n<sup>o</sup> 282.

Comme dans les précédents « fascicules », on remarquera surtout les chap. VII (Groupe quaternaire : dépôts lacustres et fluviaux, Glaciaire, Grottes et Préhistorique, p. 2329-2385) et XI (Structure, p. 2529-2590) : M<sup>r</sup> CAREZ, après avoir exposé l'histoire du sujet, énumère les failles et les plis dont il reconnaît l'existence entre la vallée du Salat (Saint-Girons) et celle de l'Hers (Bélesta); un paragraphe spécial est consacré aux « charriages, recouvrements et renversements » (p. 2579-2586). Voici les conclusions de l'auteur : « La région est formée d'une série de compartiments distincts et indépendants, séparés par de grandes cassures, et chevauchant fréquemment les uns sur les autres, presque toujours dans la direction du Nord. Les plis ne présentent de continuité que vers l'axe de la chaîne; ils ne passent jamais d'un compartiment à l'autre et sont fréquemment couchés; dans ce cas, les renversements sont toujours vers le Nord. Si la contraction qui a rapproché les uns des autres les différents compartiments s'est fait sentir surtout suivant la direction du méridien, il y a aussi l'indication de forces ayant agi dans des directions différentes: ainsi, la torsion des bandes à la traversée de l'Ariège semble due à une poussée N.E.-S.O. et le chevauchement entre Percille et Lavelanet à une action E.-O. » (p. 2590). — Les planches comprennent : 8 coupes générales N-S à 1 : 80 000 (pl. XIX, XX) et 7 coupes de même direction, à 1 : 50 000, menées à travers le bassin de Tarascon-sur-Ariège (XXI); une carte tectonique d'ensemble à 1 : 500 000 (XXII); deux cartes géologiques coloriées à 1 : 80 000 des environs de Tarascon et de Foix (XXIII, XXIV); enfin trois paysages en héliogravure (XXV, XXVI). — P. 2591-2675 : Liste des localités citées dans le fascicule. EMM. DE MARGERIE.

**324. — CAYEUX (L.). Les Tourbes immergées de la côte Bretonne dans la région de Plougasnou-Primel (Finistère).** (Note préliminaire.) (*B. S. Géol. de Fr.*, 1<sup>re</sup> sér., VI, 1906, p. 142-147, 1 fig. coupe.)

Résumé par l'auteur : *Les tourbes des plages bretonnes, au nord de Morlaix (Finistère)* (*C. r. Ac. Sc.*, CXLII, 1906, p. 468-470).

**325. — CHANTRIOT (ÉMILE). La Champagne. Étude de géographie régionale.** Thèse [principale] pour le doctorat, présentée à la Faculté des Lettres de Paris. Nancy [et Paris], Berger-Levrault & C<sup>e</sup>, 1905. In-8, XXIV + 316 p., index, 40 fig. dont 31 phot., 29 pl. cartes et graph. 8 fr. — Voir aussi ci-dessus, n<sup>o</sup> 14.

Les trois livres de cette consciencieuse monographie sont consacrés, le premier à la définition de la Champagne (Les Champagnes : individualité géographique de la Champagne; vue générale du sol champenois); le second, à la description des « pays » champenois; le troisième, à l'étude du climat, de l'hydrographie, de la flore, de la population, des divisions historiques et naturelles du sol. L'auteur a beaucoup vu, beaucoup lu, et son livre laisse en maints endroits une réelle impression de vérité. L'importance même du sujet et du travail comme aussi la complexité des problèmes étudiés expliquent certaines lacunes ou imperfections. L'étude du territoire champenois est morcelée en une multitude de « régions » dont le maintien dans la nomenclature exige à lui seul toute une étude : on a tort de croire que seule la géologie peut donner la règle des divisions territoriales à conserver; on aurait pu tirer un parti plus utile et plus large de l'extension des anciennes forêts. En recourant aux documents d'archives, l'auteur eût donné plus de précision à tout ce qui concerne les industries, les cultures, les défrichements, la propriété. La bibliographie (p. XXI-XXIV) est faite sans méthode; on ne sait quel est l'ordre suivi, chronologique ou alphabétique; et certains articles sont signalés en bloc dans un périodique, sans indication précise pour chacun d'eux. La carte des pluies est établie pour des périodes d'années qui varient pour différents groupes de stations. A. DEMANGEON.

**326. — CLUB ALPIN FRANÇAIS. La Montagne.** Revue mensuelle du —.

**MAURICE PAILLON**, rédacteur en chef. **Volume II. 1906.** Paris, rue du Bac 30; Plon-Nourrit & C<sup>ie</sup>, 1906. In-8, xxviii + 596 p., index, nombr. fig. et pl. phot. et cartes. Le n<sup>o</sup>, 2 fr.; l'année, 18 fr. — Voir *XV<sup>e</sup> Bibl. 1905*, n<sup>o</sup> 290.

Cette 2<sup>e</sup> année de *La Montagne* a réalisé les desiderata formulés ici : l'accord des photographies avec le texte, le caractère documentaire des illustrations, une juste proportion entre les articles scientifiques et les articles purement sportifs, et par la Bibliographie qui termine chaque numéro, elle rendra les plus grands services. A signaler, parmi les articles présentant un intérêt scientifique : P. HELBRONNER (ci-dessous n<sup>o</sup> 349 B). — H. METTRIER, *Pour l'histoire du Mont Iseran et des cols qui l'avoisinent* (p. 68-79) : complète l'étude de W. A. B. COOLIDGE (*XI<sup>e</sup> Bibl. 1901*, n<sup>o</sup> 245) en recherchant comment cette longue et curieuse méprise a pu se former dans l'esprit de son premier créateur, ALBANIS BEAUMONT; — CAP<sup>e</sup> G. BERNARD, *Étude sur le ski* (p. 105-123, 25 fig., 4 pl. phot.) : on sait que ce sport a reçu une utilisation militaire, et qu'une école de skieurs pour l'armée a été créée à Briançon; — S. CHABERT, *Les pentes Sud Est du Massif de Chamrousse* (p. 157-185, 1 pl. phot., 4 fig. dont agrandissement à 1 : 50 000 de la carte de BOURCET et « Carte Esquisse » à la même échelle, sur le type des esquisses données « comme rectification » (?) à celle de l'État-major par le groupe des alpinistes lyonnais). — EDOUARD MONOD-HERZEN, *L'art dans la Représentation de la Montagne* (p. 213-224, 7 pl. phot.) : reproduction de tableaux de J. MARTIN, G. B. et G. F. GUGLIERMINA, ANDRÉ KERN, E. BRUNNARIUS, EDMOND BORNAND, JEAN DESBROSSES, CHARTRAN, abbé GÜRTAL, noms que l'Exposition annuelle des Peintres de montagne nous a rendus familiers. — HENRI VALLOT, *La nouvelle Carte de France au 50 000<sup>e</sup>; ses rapports avec la haute montagne* (p. 225-229) : la traduction à 1 : 50 000 des levés à 1 : 20 000 ne pourra se faire que moyennant une généralisation qui entraînera des suppressions nouvelles, lesquelles réduiront inévitablement la valeur documentaire des levés originaux; — PAUL BRERET, *La Ville morte du Plateau de Brandes* (p. 261-270, 1 fig., 1 pl. reproduction d'après CH. BERTIER). — E. DIEHL, *La Montagne aux Salons de 1906* (p. 349-352, 1 pl. phot. : fête de lutteurs dans les hautes Alpes de la Suisse, d'après CHARLES GIRON). — D. EYDOUX et L. MAURY, *Note sur les levés exécutés dans les Pyrénées centrales de 1899 à 1905* (p. 411-420, 3 fig. croquis à 1 : 20 000, 4 pl. phot.) : exposent les résultats de campagnes très fructueuses et donnent un aperçu des travaux géodésiques et topographiques accomplis par les auteurs; étude spéciale des glaciers de Néoubielhe, du Pic Long, des Gours Blancs (3 croquis à 1 : 20 000); tableau résumant les éléments principaux de ces glaciers. — JEAN LECARME, *Le Tremblement de terre du 13 Août 1905 observé en haute montagne* (p. 421-425; voir *La G.*, XIV, 1906, p. 275-276, et *A. de G.*, XVI, 15 juillet 1907, p. 375). — E. A. MARTEL, *L'Oucane de Chabrières, Hautes-Alpes* (p. 501-524, 2 fig. plans-esquisses à 1 : 10 000 et 1 : 3 000, 22 phot. en 5 pl.). Exploration faite en compagnie de MM<sup>rs</sup> ÉMILE HAUG, PIERRE LORY (voir l'article qui suit), DAVID MARTIN, Dr H. VESIGNIE (*XI<sup>e</sup> Bibl. 1905*, n<sup>o</sup> 211). Le lapiaz de Chabrières doit son nom d'« oucane » à la coloration rouge d'un banc de Malm (dans le Gapençais, on désigne la sanguine sous le nom d'*oucane*). — P. LORY, *La Pusterle, Chabrières et l'Oucane* (p. 563-570, 1 fig., 1 pl. phot.; voir l'article qui précède). Chabrières offre une preuve directe que « les crevasses des lapiaz et les groupes de tours en damier ont pour origine commune un réseau de fractures produit par un effort tectonique postérieur aux charriages ».

PAUL GIRARDIN.

**327. — CLUB ALPIN FRANÇAIS. SECTION DES ALPES-MARITIMES. Bulletin. Vingt-cinquième et vingt-sixième année, 1904-1905.** Nice, 1906. In-8, 438 p., fig. et pl. phot. et cartes.

A signaler, dans la 1<sup>re</sup> partie (*Ascensions et excursions*), plusieurs articles intéressants : VICTOR DE CESSOLE, *Le cirque de Rabuons, ses lacs, ses cols et ses cimes* (p. 7-51, 4 pl. phot.; à part, Nice, Impr. de « l'Éclaireur », 1906, in-8, 49 p., 4 pl.) : bonne description accompagnée d'une esquisse topographique à 1 : 20 000. — LUDWIG PURTSCHALLER, *Dans les Alpes Maritimes* (p. 52-116), traduction annotée, due à M<sup>r</sup> F. MADER, d'un travail publié en 1893 par l'alpiniste autrichien dans les *M. des*

*D. u. Ö. Alpenvereins.* — FRANÇOIS CAVILLIER, *La Cime Burnat (2978 mètres?)* (p. 117-125, 3 pl. phot.) : il s'agit d'un sommet de l'arête qui sépare le vallon du Piz de celui du Ténibres et que l'auteur a dédié à l'éminent botaniste. — RENÉ THIERRY, *Berthemont et le cirque de Ferisson* (p. 126-130). — Dans la 2<sup>e</sup> partie (*Variétés*), relevons : A. SAINT-YVES, *La Saxifrage à floraison abondante. Saxifraga florulenta Moretti* (p. 133-142, 2 pl. phot. et carte-esquisse à 1 : 100 000). Distribution géographique d'une espèce endémique dans les Alpes Maritimes. — J. DINNÉ, *Le reboisement dans les Alpes Maritimes* (p. 143-154). — PHILIPPE CASIMIR, *Le trophée des Alpes du col de la Turbie* (p. 155-176, 3 fig.). — MICHEL GIACOBINI, *La montagne, ses phénomènes et ses glaciers* (p. 177-187). Phénomènes d'optique observés sur les hauteurs. — LUCIEN GIROD-GENET, *La pisciculture dans les Alpes Maritimes* (p. 188-208, 4 fig.). — ADRIEN GUÉBHARD, *Les enceintes préhistoriques (Castelars) des Alpes Maritimes* (p. 209-223, 16 fig.). — Deux tableaux renferment les observations météorologiques faites en 1904 et 1905 à Nice, au Mont-Gros et au Mont Monnier. — Tout entier consacré aux Alpes Maritimes, ce volume, bien illustré, a une grande unité, ce qui manque à beaucoup de publications du même genre. J. OFFNER.

**328.** — XXVI<sup>e</sup> CONGRÈS NATIONAL DES SOCIÉTÉS FRANÇAISES DE GÉOGRAPHIE. Comptes rendus du — et Sociétés assimilées tenu à Saint-Étienne, du 6 au 10 Août 1905 publiés par le Bureau de la SECTION STÉPHANOISE DE LA SOCIÉTÉ DE GÉOGRAPHIE COMMERCIALE. Saint-Étienne, Société de l'Imprimerie Théolier J. Thomas & C<sup>ie</sup>, 1906. In-8, xiv + 478 p., 1 fig. graph., 23 pl. phot. — Voir XIV<sup>e</sup> Bibl. 1904, n° 733.

**329.** — DAVIS (WILLIAM MORRIS). *A Day in the Cévennes. (Appalachia)*, Vol. XI, N° II, May, 1906, p. 110-114; 4 phot., pl. xvi-xvii.)

**330.** — DELEBECQUE (ANDRÉ). *Sur les lacs du cirque de Rabuons (Alpes-Maritimes)*. (C. r. Ac. Sc., CXLIII, 1906, p. 655-656.)

**331.** — DEMANGEON (ALBERT). *Artois et Picardie*. (Rev. de Paris, 13<sup>e</sup> année, t. V, 1<sup>er</sup> sept. 1906, p. 119-146.) — Voir XV<sup>e</sup> Bibl. 1905, n° 297 A.

**332.** — DÉNARIÉ. *Observations nouvelles sur quelques animaux de la Savoie disparus ou en voie de disparition*. (B. S. Hist. Nat. Savoie, XI, 1905, Chambéry, 1906, p. 121-134.)

L'auteur étudie : le Cerf disparu en 1830, le Chevreuil, le Bouquetin, le Sanglier, l'Ours, le Loup, Le Lynx et le Chat sauvage, que l'homme a presque complètement détruits en Savoie et en Haute-Savoie. H. DOUXAMI.

**333.** — DÉPÉRET (CH.). *Aperçu sommaire sur la géologie du massif du Canigou*. (B. S. agricole, sc. et litt. Pyrénées-Orientales, XLVI, 1905, p. 421-444, 2 pl. croquis.) — Voir XIII<sup>e</sup> Bibl. 1903, n° 266.

**334.** — DEPRAT (J.). *Les Éruptions carbonifères et permienes en Corse*. (Note préliminaire.) (B. S. Géol. de Fr., 1<sup>re</sup> série, VI, 1906, p. 66-74, 7 fig. cartes et coupes.)

**335.** — DOUVILLÉ (HENRI). *Les Mouvements pyrénéens*. (B. S. Géol. de Fr., 1<sup>re</sup> série, VI, 1906, p. 50-55.)

On peut distinguer dans l'histoire des Pyrénées : 1<sup>re</sup> une période qui va du Jurassique à la fin du Crétacé, où se forment des plis très simples ; 2<sup>e</sup> une période acuve.

du Lutétien supérieur au Sannoisien, caractérisée par des plissements énergiques et des chevauchements; 3° une période finale, ne comprenant que des oscillations de faible amplitude ayant amené à diverses époques une invasion marine dans le bassin d'Aquitaine.

J. BLAYAC.

**336. — DOUXAMI (H.). A) Observations sur quelques phénomènes torrentiels du bassin de l'Arve (Haute-Savoie).** (*A. S. linnéenne Lyon*, LIII, 1906, p. 50-79, 2 fig. croquis.)

**B) Le désert de Platé et les montagnes entre l'Arve et le Giffre (Haute-Savoie).** (*B. S. Géog. Lille*, XLV, 1906, p. 285-297, 5 fig. phot.) — Voir *XII<sup>e</sup> Bibl.* 1902, n° 246 B.

A) Il s'agit de débâcles subites, appelées « laves », dues au gonflement, à la suite d'orages, de torrents à forte pente et à bassin facile à affouiller, celles du Nant Sec, dans la vallée de Sixt (l'auteur a assisté à une de ces crues d'été en août 1903), et celles du Nant de la Griez et du torrent des Arrandelys, dans la vallée de Chamonix, le 28 juillet 1905 (celle-ci déjà décrite dans *La G.*, XIII, 1906, p. 233; voir aussi *A. de G.*, XVI, 15 juillet 1907, p. 375 et suiv.). Ces laves sont capables de charrier des blocs énormes, comme on l'a vu à Bozel et aux Fourneaux, et par suite les dépôts torrentiels peuvent être facilement pris pour des dépôts d'origine glaciaire (voir *XV<sup>e</sup> Bibl.* 1905, n° 111, et ci-dessous, n° 341).

PAUL GIRARDIN.

**337. — FERRASSE (EUGÈNE). L'Hydrographie des bassins de la Cesse et de l'Ognon (Minervois) dans ses rapports avec la structure géologique.** Montpellier, Impr. Gustave Firmin, Montane & Sicardi, 1906. In-8, 166 p., 16 fig., 6 pl. schémas, 8 pl. phot., 1 pl. carte géol. en 7 couleurs à 1 : 80 000. — Voir *XIV<sup>e</sup> Bibl.* 1904, n° 263; *XV<sup>e</sup> Bibl.* 1905, n° 302.

Dans cette thèse de doctorat, l'auteur décrit les caractères du Minervois, petite région naturelle du Bas-Languedoc, en insistant sur les particularités encore mal connues de son hydrologie souterraine. Il y aurait plus d'une réserve à faire, à propos de l'interprétation que l'auteur donne de la géomorphogénie du Minervois (p. 53, 59, 62, etc.), en s'appuyant sur des principes d'ailleurs excellents, mais sans avoir procédé, au préalable, à une analyse rigoureuse des circonstances locales; on pourrait aussi lui reprocher de fâcheuses impropriétés d'expression (p. 117, 118 : « pendaison » des couches!) et une météorologie fantaisiste (p. 31 : « Le Sud et le Sud-Ouest sont les vents chauds du Sahara, qui n'ont traversé de la mer que la portion la plus rétrécie, le détroit de Gibraltar... »). Mais là n'est pas l'objet propre de son travail, qui réside dans l'étude attentive des cañons plus ou moins desséchés des réseaux de l'Ognon et de la Cesse, ainsi que des grottes, des pertes et des sources, qui en dépendent. M<sup>r</sup> FERRASSE établit, notamment, que les « naissants » qui viennent grossir le volume de l'Ognon, non loin de son confluent avec l'Aude, sont une réapparition des eaux tombées dans le bassin supérieur de la Cesse, et entraînées au SE par la pente des assises nummulitiques; la substitution graduelle du faciès marneux au faciès calcaire et le relèvement des couches vers le S motivent cette résurgence (p. 129). Un mécanisme analogue explique l'origine des grandes sources de Las Fons et du Boulidou, dans la vallée de la Cesse, entre Agel et les grottes de Bize (p. 131). Ces exemples de capture souterraine sont d'une parfaite netteté, et méritent de devenir classiques. — Les profils de dimensions insolites qui ont été réunis sur les pl. I et II (sans indication d'échelle) ne sont, malheureusement, que de grossières caricatures.

EMM. DE MARGERIE.

**338. — FOUILLADE (A.). Sur la flore des environs de Tonnay-Charente (Charente-Inférieure).** Notes de topographie botanique. (*B. S. Bot. des Deux-Sèvres*, XVII, 1906, p. 176-206.)

Cette note est importante pour l'étude des variations de la côte dans ces régions (montre les plantes attestant le recul progressif de l'Océan sous l'influence d'un

exhaussement et de l'alluvionnement) et de l'influence de la composition chimique du sol et de ses propriétés physiques sur la flore (caractérise la flore du Marais, selon les stations, d'abord dans sa partie autrefois submergée, puis dans sa partie non marécageuse). R. MUSET.

**339. — FOURNIER (EUGÈNE).** Sur les Terrains rencontrés par la Galerie de Gardanne à la mer et sur les conclusions que l'on peut en tirer relativement à la tectonique de la Basse-Provence. (*B. S. Géol. de Fr.*, iv<sup>e</sup> série, VI, 1906, p. 101-117, 5 fig. coupes.) — Voir XV<sup>e</sup> *Bibl.* 1905, n<sup>o</sup> 273.

L'auteur rassemble ici tous les faits qui lui paraissent en faveur de l'hypothèse émise par lui relativement à la tectonique de la chaîne de l'Étoile. Il en conclut que l'Étoile n'est pas en recouvrement et que, par suite, il en est de même pour les chaînes de la Basse-Provence qui font corps avec elle. — Voir, du même : *L'hypothèse des grandes nappes charriées détruite par la vérification pratique fournie par la galerie de Gardanne (Bouches-du-Rhône)* (*B. S. belge de Géol., de Paléontol. et d'Hydrol.*, XX, 1906, *Mém.*, p. 163-170 ; 3 coupes, pl. II). — La discussion n'est pas encore terminée, car le sujet intéresse tous les géologues qui ont suivi les théories des grandes nappes de charriage. J. BLAYAC.

**340. — GADECEAU (ÉMILE).** La Géographie Botanique de la Bretagne. (*Extr. de la Rev. Bretonne de Bot.*) Rennes, Impr. artistique Guillemin & Voisin, 1906. In-8, 12 p. — Voir XIII<sup>e</sup> *Bibl.* 1903, n<sup>o</sup> 271.

Décrit à grands traits la végétation de la Bretagne et son climat, et essaie de prouver l'autonomie d'un « secteur armoricain » dans le Domaine atlantique de la région tempérée de l'Europe occidentale. J. OFFNER.

**341. — GIRARDIN (PAUL).** La débâcle du Charmaix, aux Fourneaux, dite « éboulement de Modane » (23 Juillet 1906). (*La G.*, XIV, 1906, p. 143-152; carte à 1 : 70 000, fig. 5; phot., fig. 6-9.)

Étude détaillée de l'origine et des caractères de l'orage de montagne qui a emporté une partie de Modane-Gare. L'auteur y montre l'importance du tournant de Modane dans le circuit habituel des orages ; — l'influence des dépôts glaciaires et du gypse dans les phénomènes d'érosion du bassin du Charmaix ; — l'extrême localisation de la chute de pluie du 23 juillet ; le rôle des barrages de troncs d'arbres, accumulés par le torrent en travers de son lit, dans la formation de la crue destructrice ; — la nature et la masse des matériaux entraînés. Il voit dans ce « sac d'eau » de Modane un épisode de la recrudescence de torrentialité que l'on observe depuis cinquante ans en Savoie, en particulier dans la Maurienne, plus sèche. — Voir encore, dans le même recueil, les notes sur les éboulements et glissements de terrain dans les Alpes par PAUL GIRARDIN (XIII, 1906, p. 223-225) et P. MOUGIN (XIV, 1906, p. 109-110). A. DEMANGEON.

**342. — GLANGEAUD (PH.).** A) Une ancienne chaîne volcanique au nord-ouest de la chaîne des Puys. (*C. r. Ac. Sc.*, CXII, 1906, p. 184-186.) — B) Une chaîne volcanique miocène sur le bord occidental de la Limagne. (*Ibid.*, p. 600-603, 1 fig. croquis ; voir aussi *B. S. Géol. de Fr.*, iv<sup>e</sup> sér., VI, 1906, p. 238-240.) — C) Reconstitution d'un ancien lac oligocène sur le versant nord du Massif du Mont-Dore (lac d'Olb). (*C. r.*, p. 239-241.) — D) Les volcans du Livradois et de la Comté (Puy-de-Dôme). (*Ibid.*, p. 663-665, 1 fig. coupe géol.)

**343. — GOSSELET (J.).** A) Les assises crétaciques et tertiaires dans



**les fosses et les sondages du Nord de la France. Fascicule II. Région de Lille.** (*Ministère des Travaux Publics, Études des gîtes minéraux de la France.*) Paris, Impr. Nat. [vente Ch. Béranger], 1905 [distribué en juin 1906]. In-4, vii + 99 p., 11 fig. cartes, 5 pl. cartes et coupes géol. col. 15 fr. — Voir XIV<sup>e</sup> *Bibl.* 1904, n° 268 C.

**B) Résultats de deux sondages profonds en Picardie.** (*C. r. Ac. Sc.*, CXLIII, 1906, p. 201-203.)

**C) Étude sur la nappe aquifère du Calcaire carbonifère à Roubaix et à Tourcoing.** (*A. S. géol. du Nord*, XXXV, 1906, p. 178-189.) — Voir XIV<sup>e</sup> *Bibl.* 1904, n° 268 B.

**D) Observations sur les « creuses » de l'Artois et de la Picardie et réflexions sur l'importance de la dissolution souterraine de la craie.** (*Ibid.*, p. 237-244.)

**E) Légende de la feuille de Montreuil, Feuille 6 de la Carte Géologique de France au 80 millième.** (*Ibid.*, p. 7-106.)

A) Ce 2<sup>e</sup> fasc. a trait spécialement au territoire français de la feuille *Lille* (n° 5) du 80 000<sup>e</sup> géologique et aux parties avoisinantes de la Belgique. Après un aperçu de la structure générale du sol, M<sup>r</sup> GOSSELET étudie séparément : 1<sup>o</sup> le Pays de Mé-lantois, 2<sup>o</sup> le Pays de Ferrain, 3<sup>o</sup> le Pays de Weppes, qui constituent la région de Lille. Il expose, pour chacun d'eux, les faits permettant d'établir la configuration de la surface des terrains primaires, crétacés et tertiaires (11 croquis avec isohypses de 10 en 10 m.). L'ouvrage se termine par la liste des sondages et des forages et par un chapitre sur les nappes aquifères.

J. BLAYAC.

B) Les sondages de Saigneville (près d'Abbeville) et de Péronne ont atteint la Dévonien, qu'ont rencontré presque tous les sondages anciens et modernes faits au S d'Arras. Les terrains anciens du bassin de Dinant se prolongent sous la plaine de craie de l'Artois et de la Picardie. La base de la craie décrit « une grande cuvette entre le Pays de Bray d'une part, le Boulonnais et la crête de l'Artois d'autre part ; mais on n'y voit pas la trace des diverses ondulations reconnues à la surface ».

C) Après l'étude de la nappe superficielle de la craie (XV<sup>e</sup> *Bibl.* 1905, n° 307 A), M<sup>r</sup> GOSSELET entreprend celle d'une nappe beaucoup plus profonde située dans le calcaire carbonifère à 80-120 m. de profondeur.

D) Étude d'une curieuse forme de terrain : les « creuses », petits ravins secs, étroits, naissant en cul-de-sac dans le flanc d'un ravin crayeux ; leur origine serait due à un effondrement du sol provoqué par la dissolution souterraine de la craie.

E) La feuille 6 est accompagnée, comme les autres du 80 000<sup>e</sup> géologique, d'une légende explicative, que M<sup>r</sup> GOSSELET reproduit ici, en la développant. Cette « légende », où abondent les vues et observations nouvelles, constitue une de ces esquisses de géographie régionale dont l'auteur a déjà donné tant d'exemples pour la région du Nord (XI<sup>e</sup> *Bibl.* 1901, n° 257 B, etc.). Elle est suivie de *Notes d'excursions sur cette feuille et sur les parties voisines de la feuille d'Arras.*

A. DEMANGEON.

**344. — GROSSOUVRE (A. DE). L'aménagement et la conservation des eaux.** (*B. S. Agric. Cher*, XXXIV, 1906 p. 65-109.) A part, sous le titre : *Société d'AGRICULTURE DU CHER. Second rapport de M<sup>r</sup> A. DE GROSSOUVRE, ..., sur l'aménagement...* Bourges, Typ. M. H. Sire, 1907. In-8, 24 p.

Un premier rapport de M<sup>r</sup> DE GROSSOUVRE (2 déc. 1905) a paru à part en 1906 (Bourges, Sire, 42 p.; reproduit dans *La Loire Navigable*, XI<sup>e</sup> année, juillet 1906, p. 7-8; oct., p. 21-23; nov. p. 30-32). — Reprenant les observations de M. DAUSSE, E. BELGRAND, J. GOSSELET et P. HOULLIER (XV<sup>e</sup> *Bibl.* 1905, n° 307 A), l'auteur montre que dans les régions où ont porté ces observations, les pluies de la saison froide contribuent seules à l'alimentation des nappes souterraines, que celles de la saison chaude ont pour unique effet d'entretenir superficiellement l'humidité néces-

saire à la végétation, et n'ont qu'une influence toute secondaire sur la tenue des cours d'eau. Il s'agit donc de retenir et de conserver une proportion plus grande des pluies de la saison froide : d'où la nécessité du reboisement en montagne et de la création de réservoirs régulateurs en plaine. Suit une étude détaillée de la région des étangs berrichons et solognots où s'alimentent l'Yèvre, l'Auron, l'Airain, l'Arnon, et des conditions d'établissement des réservoirs.

L.-A. FABRE.

**345. — Grottes de Grimaldi. Les — (Baoussé-Roussé). A) Tome I, fascicule I. Historique et description**, par le chanoine L. DE VILLENEUVE. Imprimerie de Monaco, 1906. In-4, p. 1-70, 1 pl. phot.

B) **Tome I, fasc. II. Géologie et paléontologie**, par MARCELLIN BOULE. Ibid., 1906. P. 71-156, 18 fig., 7 pl. phot., 3 pl. cartes, 4 pl. coupes.

C) **Tome II, fasc. I. Anthropologie**, par le Dr RENÉ VERNEAU. Ibid., 1906. P. 1-212, 45 fig., 11 pl. phot.

Luxueuse publication consacrée à l'exposé des résultats des fouilles entreprises sous les auspices et aux frais du prince DE MONACO.

B) M<sup>r</sup> BOULE montre, dans le chapitre *Géologie*, que le remplissage exclusivement quaternaire des grottes renferme de bas en haut : 1° des couches à faune chaude du Quaternaire inférieur (plage marine à *Strombus bubonius*, surmontée de dépôts à Hippopotame); 2° des couches à faune froide du Quaternaire moyen et supérieur, avec Renne au sommet. Jusqu'alors la présence du Renne à Menton avait été méconnue. Dans le chapitre *Paléogéographie*, l'auteur prouve l'existence d'un mouvement négatif dans la mer, qui après s'être élevée au début du Quaternaire à 23 m. au-dessus de son niveau actuel (corniche marine dans la grotte du Prince), s'est ensuite abaissée très au-dessous. Ce n'est pas un cas isolé. Après avoir fait la synthèse de tous les cas analogues observés autour de la Méditerranée; M<sup>r</sup> BOULE arrive aux conclusions que voici : 1° le phénomène de déplacement des rivages pendant les dernières époques géologiques est général pour la Méditerranée; — 2° il y a eu abaissement progressif des rivages depuis le début du Pliocène (Pliocène supérieur vers 60 m., sauf en Sicile et en Calabre); — 3° les dépôts quaternaires sont presque partout sensiblement horizontaux, et par suite postérieurs aux grands mouvements tectoniques : « les plages émergées vraiment quaternaires se tiennent généralement à une altitude comprise entre 0 m. et 30 m. »; — 4° la plupart des plages quaternaires se rapportent au Pleistocène inférieur, qui correspond à un grand mouvement négatif de la Méditerranée; l'auteur s'arrête à l'idée de variations dans le niveau général; — 5° l'étude des faunes fossiles le conduit à admettre plusieurs grands mouvements négatifs, au Miocène supérieur (Pontien), puis au Pliocène supérieur, d'amplitude beaucoup plus grande qu'au Quaternaire; — 6° au Pleistocène supérieur, la mer est revenue dans ses limites actuelles; — 7° il paraîtrait exister une concordance entre les périodes glaciaires et les invasions marines de la Méditerranée, tandis que les périodes interglaciaires correspondraient aux périodes de régression. — L'importance de ces diverses conclusions n'échappera à personne. L'auteur les a présentées lui-même avec sa clarté habituelle : *Les grottes de Grimaldi : Résumé et conclusions des études géologiques* (*L'Anthropol.*, XVII, 1906, p. 257-289, 5 fig. coupes et diagr.).

C) Les squelettes humains trouvés à divers niveaux ont été étudiés par M<sup>r</sup> VERNEAU, qui a reconnu chez les plus anciens une exagération du type nègre; c'est une race nouvelle, dite de Grimaldi. Les autres squelettes appartiennent à la race de Cro-Magnon, plus vieille qu'on ne croyait, car elle remonte ici au Quaternaire moyen. — Voir : Dr R. VERNEAU, *Les grottes de Grimaldi : Résumé et conclusions des études anthropologiques* (*L'Anthropol.*, XVII, 1906, p. 291-320, 8 fig. phot.).

C. PASSERAT.

**346. — GUINIER (PH.). Le Roc de Chère. Étude phytogéographique.** Essai d'application des principes de la géographie botanique à l'étude détaillée d'une région. (Extr. de la *Rev. Savoisienne*, 1906-1907.) Annecy, J.

Abry, 1906. In-8, 123 p., 8 pl. phot., coupes géol., carte géol. à 1 : 20 000 et carte bot. à 1 : 10 000.

Le Roc de Chère, qui se dresse entre Menthon et Talloires, sur la rive E du lac d'Annecy, couvre à peine 200 ha. et présente cependant des types d'associations très variés; le Chêne et le Hêtre avec leurs espèces satellites caractérisent les deux principaux faciès de la végétation. La flore comprend des plantes ubiquistes ou de basses montagnes, formant l'élément le plus important; des plantes montagnardes et subalpines, dont quelques-unes sont des reliques glaciaires; des espèces méridionales, venues par la dépression de Faverges, qui ouvre la communication avec la vallée de l'Isère, et aussi par le col de Leschaux. J. OFFNER.

**347. — HAMY (Dr E.-T.). La Vie rurale au XVIII<sup>e</sup> siècle dans le Pays reconquis.** Étude de sociologie et d'ethnographie. Boulogne-sur-Mer, Impr. Hamain, 1906. In-8, 66 p., graphiques.

**348. — HAUG (ÉMILE). Sur les dislocations de la bordure du Plateau Central, entre la Voulte et les Vans (Ardèche).** (C. r. Ac. Sc., CXLIII, 1906, p. 703-708.)

**349. — HELBRONNER (PAUL). A) Un mois dans les massifs de Belle-donne, des Grandes Rousses, de Taillefer et des Arves. Deuxième campagne géodésique dans les hautes régions des Alpes Françaises (1904).** (Extr. de la *Rev. Alpine*, janvier 1906.) Lyon. In-8, 18 p., 1 pl. canevas à 1 : 200 000 de la triangulation exécutée en 1904.

B) **Quatre mois de Triangulations dans le massif Pelvoux-Écrins. Troisième campagne géodésique dans les hautes régions des Alpes Françaises.** (*La Montagne*, II, 1906, p. 1-33, 5 pl. phot., 1 pl. carte canevas des stations à 1 : 100 000.) Paris, Plon, 1906. In-8, 35 p., 6 pl.

C) **Sur quelques résultats de la triangulation du massif Pelvoux-Écrins.** (C. r. Ac. Sc., CXLII, 1906, p. 337-338.)

D) **Sur les triangulations géodésiques complémentaires des hautes régions des Alpes françaises. (Quatrième campagne.)** (*Ibid.*, CXLIII, 1906, p. 639-641.)

A) Voir *XIV<sup>e</sup> Bibl.* 1904, n° 271.

B) La 3<sup>e</sup> campagne géodésique de M<sup>r</sup> HELBRONNER a porté sur le massif des Écrins (1905; voir *XV<sup>e</sup> Bibl.* 1905, n° 309, et ci-dessus, n° 67). Cette expédition, qui a duré quatre mois consécutifs, et où figurent comme stations une série de pics de 3 500 m. d'altitude en moyenne, avait exigé, outre la construction préliminaire d'une centaine de signaux par des équipes de guides, une préparation matérielle ne laissant rien au hasard. Pendant cette période, il a été fait 122 stations géodésiques, parmi lesquelles 30 au-dessus de 3 000 m. et plus de 40 entre 2 000 et 3 000 m. Les clichés, au nombre de 140 douzaines, représentent des panoramas complets des stations culminantes. Des observations magnétiques, barométriques et thermométriques ont été relevées en presque tous les points de stationnement d'où rayonnent en faisceaux plus de 5 000 directions azimutales et autant de directions zénithales. Ces chiffres donneront une idée de l'effort dépensé, et aussi, nous le savons, des frais matériels nécessités par une œuvre qui n'a pas encore d'égale dans l'histoire des travaux géodésiques relevant de l'initiative privée. — La carte distingue les stations points de départ, primaires, secondaires, tertiaires, les points intersectés primaires, les visées réciproques et non réciproques. Stations et visées en rouge.

C) Accompagne la présentation d'un des 45 panoramas photographiques pris en 1905; celui du sommet de la Barre des Écrins (4 103 m.) en 10 épreuves (0,50 x 0,60) donne le développement complet du tour d'horizon sur une longueur d'environ 5 m.;

voir, dans *La Montagne* du 20 février 1907, une de ces vues obtenues par agrandissement : la *Vue Panoramique des Aiguilles d'Arves*, 3 épreuves de 10 plaques.

D) La 4<sup>e</sup> campagne (1906) a étendu la triangulation aux massifs voisins, au N et à l'E, du massif Pelvoux-Écrins. 132 stations géodésiques effectuées. Les clichés pris « permettront, par l'utilisation des perspectives photographiques, comme pour les campagnes précédentes, de meubler les intervalles du réseau des points trigonométriques déterminés par les calculs des observations au théodolite ».

PAUL GIRARDIN.

**350. — HIRTZ (Dr E.). Recherches concernant l'origine de la source de Morcuell près Dijon.** Dijon, Sirodot-Carré, 1906. In-12, 39 p., 1 pl. carte.

L'étude bactériologique des eaux d'alimentation captées à la base d'un vaste plateau jurassique dénudé et cultivé amène l'auteur à rechercher le mode de formation du réseau des combes sèches, branchées sur la vallée d'émergence de la source captée. Ces combes sont prolongées sur le plateau par des « artères » profondes, qui collectent directement et sans filtrage les eaux superficielles : des abîmes, creux, avens, etc., prolongent ces ramifications souterraines et les signalent à l'air libre. La vallée principale collectrice se double de la même manière. La multiplicité d'origine, l'examen bactériologique et thermal des eaux captées les rendent très suspects au point de vue alimentaire.

L.-A. FABRE.

**351. — IMFELD (X.). La chaîne du Mont Blanc, carte à 1 : 50 000,** dressée sur l'ordre de ALB. BARBEY, d'après les relevés, les mensurations et la nomenclature de L. KURZ, et d'après les documents existants. **Courbes de niveau et adjonctions en 1905.** Berne, Schmid, Francke & C<sup>ie</sup>. (A. Francke). 4 feuilles à 2 fr. 50 chaque. — Voir *Bibl. de 1896*, n° 214.

Cette 2<sup>e</sup> édition présente sur la première un progrès notable : les courbes de niveau y ont été ajoutées sur le sol et sur le glacier, alors qu'elles ne figuraient pas sur la 1<sup>re</sup> édition, bien que non seulement la carte suisse et la carte italienne, qui forment le fond de cette 1<sup>re</sup> édition, fussent en courbes, mais que pour la partie française la carte de MIEULET les portât aussi. Il est d'ailleurs aisé de se rendre compte par une comparaison attentive que le figuré du relief de MIEULET n'a pas été fidèlement interprété (voir le mamelon du Truc, 1833 m., près du Miage français). En revanche, la carte a bénéficié des constantes revisions de la carte SIEGFRIED, qui n'a cessé d'être améliorée entre 1878 et 1901. Elle porte un certain nombre de noms nouveaux de sommets, tels que pointe Miculet, pointe Durier, dénominations données après entente avec MM<sup>rs</sup> HENRI et JOSEPH VALLOT. Il est regrettable que l'éditeur n'ait pas fait les frais d'une véritable édition : c'est sur les exemplaires de 1896 que ces noms et ces courbes ont été reportés en surcharge, par un repérage d'ailleurs précis. Voir ci-dessous, n° 395.)

PAUL GIRARDIN.

**352. — JACOB (CH.). A) Observations glaciaires dans le massif du Pelvoux recueillies en août 1903** par MM. FLUSIN, JACOB et OFFNER. Rapport adressé à la Commission Française des Glaciers, rédigé par M. — (*B. de G. hist. et descriptive*, XXI, 1906, p. 35-64, 4 fig. cartes.) A part, Paris, Impr. Nat., 1906. In-8, 32 p. — B) **Rapport préliminaire sur les travaux glaciaires en Dauphiné de l'été 1905.** (*Annuaire S. Touristes Dauphiné*, XXXI, 1905, Grenoble, 1906, p. 137-152.) — C) **Rapport préliminaire sur les travaux glaciaires en Dauphiné pendant l'été 1905.** (*La G.*, XIII, 1906, p. 437-442.) — Voir XV<sup>e</sup> *Bibl. 1905*, n° 333.

A) Rapport daté du 15 mars 1904. — Voir XIV<sup>e</sup> *Bibl. 1904*, n° 274 B.

B) La méthode est une méthode topographique, prenant comme points de départ des rayonnements à la mire des stations tachéométriques qui seront reliées au nivellement général de la France, seule méthode précise possible en l'absence d'une

riangulation officielle suffisante. Les travaux de 1905 ont porté sur le massif des Grandes Rousses, dont on prépare un levé à 1 : 10 000 analogue à celui des glaciers Blanc et Noir (XV<sup>e</sup> *Bibl.* 1905, n° 292).

PAUL GIRARDIN.

**353. — JOURDY (E.).** Esquisse tectonique du sol de la France. (*C. r. Ac. Sc.*, CXLII, 1906, p. 307-310.) — Voir aussi *B. S. Géol. de Fr.*, IV<sup>e</sup> sér., VI, 1906, p. 440-442.

**354. — KILIAN (W.).** Sur la « fenêtre » du Plan-de-Nette et sur la géologie de la Haute-Tarentaise. (*C. r. Ac. Sc.*, CXLIII, 1906, p. 470-472.)

**355. — LAMOTHE ([G<sup>al</sup> LÉON] DE).** Les terrasses de la vallée du Rhône en aval de Lyon. (*C. r. Ac. Sc.*, CXLII, 1906, p. 1103-1105.) — Voir XV<sup>e</sup> *Bibl.* 1905, n° 123, 417.

**356. — LANCRENON (P.).** Impressions d'hiver dans les Alpes. De la mer bleue au Mont Blanc. Paris, Plon-Nourrit & C<sup>ie</sup>, 1906. In-8, iv] + 243 p., 59 fig. et pl. phot., 2 fig. croquis. 10 fr.

**357. — LECARPENTIER (GEORGES).** Étude géographique. Le Pays de Caux. Thèse pour l'obtention du diplôme d'études supérieures de Géographie, soutenue en Sorbonne en 1899.) Préface de M. VIDAL DE LA BLACHE. (Extr. du *B. S. normande de G.*) Rouen, Impr. E. Cagniard [vente : Lestringant; Paris, Dumont], 1906. In-4, vii + 44 p., 6 fig. croquis et diagr. 2 fr. 50.

Après un aperçu historique, l'auteur trace les limites du Pays de Caux, unité géographique, limites qui « ne sont pas plus précises à l'Est que celles de la contrée historique d'où lui vient son nom », et cherche, dans la géographie physique d'abord, dans la géographie humaine ensuite, les traits essentiels qui donnent à ce pays de Normandie son originalité et sa valeur.

L. RAVENEAU.

**358. — LEGARET (GEORGES).** Répartition et Mode de Groupement des populations dans le Jura Central et Méridional. (*B. S. G. Lyon*, XIX, 1904, p. 253-271; XX, 1905, p. 42-54, 115-128, 215-231, 301-313; XXI, 1906, p. 31-49, 3 fig. croquis.)

**359. — LEMOINE (PAUL).** Quelques observations sur le bord nord du massif de la Vanoise. (*B. S. Géol. de Fr.*, IV<sup>e</sup> sér., VI, 1906, p. 423-431, 3 fig. coupes géol.)

**360. — LERICHE (MAURICE).** Contribution à l'étude des Poissons fossiles du Nord de la France et des régions voisines. [Thèse.] Lille, Le Bigot frères, 1906. In-4, 430 p., fig., 17 pl. poissons.

Les études si consciencieuses de M<sup>r</sup> LERICHE apportent à la paléogéographie des documents d'une remarquable précision. Au Lutétien inférieur, la mer devait recouvrir tout le Nord de la France et l'unité des bassins belge et parisien était alors réalisée; par contre, cette communication directe n'a pas existé durant la seconde moitié du Lutétien (voir la carte qui accompagne la note du même auteur citée plus haut, n° 257 B). On rencontre dans l'Éocène parisien les restes de Poissons exclusivement fluviatiles et lacustres, alors que ces formes ne se montrent plus dans l'Éocène belge. Cela prouve que si le bassin belge s'ouvrait directement vers la haute mer, le bassin de Paris était plus fermé, plus calme; tandis que le bassin belge se maintenait presque toujours immergé, le bassin parisien subissait des émergences qui

se sont traduites par la formation de biseaux de dépôts saumâtres ou fluviocômentaux au milieu de sédiments marins.

A. DEMANGEON.

**361.** — [LOIRE NAVIGABLE (LA).] A) **La Loire Navigable.** Organe officiel de la Société d'Initiative pour l'exécution d'une Voie Navigable Nantes-Orléans et prolongements. 10<sup>e</sup> année, juillet 1905-juin 1906. — 11<sup>e</sup> année, juillet 1906-juin 1907. « Journal Mensuel. » Nantes, rue de la Fosse 34. In-4 à 3 col. 2 fr. par an; 0 fr. 20 par n<sup>o</sup>. — B) **Carte économique du département de la Loire-Inférieure**, publiée par la Société « La Loire Navigable » avec le concours des CHAMBRES DE COMMERCE et des SOCIÉTÉS DE GÉOGRAPHIE DE NANTES ET DE SAINT-NAZAIRE. M. LOUIS LAFFITTE... Chargé de l'Enquête économique dans le Bassin de la Loire. [Nantes, rue de la Fosse 34, 1906. [1 : 320 000.] 1 fr. 75. — Voir XV<sup>e</sup> Bibl. 1905, n<sup>o</sup> 317.

A) Outre les informations relatives aux améliorations poursuivies sur la Loire (G. CUENOT), le journal renferme un grand nombre d'articles et de rapports (originaux ou reproduits) relatifs à l'aménagement et à la conservation des eaux (A. DE GROSSOUVRE), au reboisement, aux conditions de la batellerie fluviale et à ses rapports avec la navigation maritime (L. LAFFITTE), etc. — Le n<sup>o</sup> de juin 1906 comprend la Table des dix premières années de la *Loire Navigable* (p. 103-112).

B) Cette 8<sup>e</sup> carte de M<sup>r</sup> LAFFITTE achève la représentation économique des départements arrosés par la Loire et ses affluents (dans la partie moyenne et inférieure de leur cours), depuis Orléans jusqu'à la mer. Elle contient une foule de renseignements, ingénieusement disposés, et reste dans l'ensemble très claire, exception faite du carton agricole, où quelque confusion naît de la complexité des signes. Le remarquable essor économique de la région de la Basse-Loire se lit avec netteté sur la carte elle-même et sur les tableaux ou graphiques qui l'encadrent : établissements industriels des groupes Nantes-Chantenay et Saint-Nazaire-Penhouët-Trignac; mouvement maritime des ports de Nantes et de Saint-Nazaire; consommation des combustibles minéraux et forces hydrauliques dans l'ensemble du département. — Comme pour la Vienne, l'auteur a annexé un carton géologique [à 1 : 1500 000]; ce carton de la Loire-Inférieure est dû à M<sup>r</sup> LOUIS BUREAU. L. RAVENEAU.

**362.** — LORIN (HENRI). **L'industrie rurale en pays basque.** (*Le Musée Social, Mémoires & Documents, Supplément aux Annales*, Novembre 1906, n<sup>o</sup> 11.) Paris, Arthur Rousseau, 1904. In-8, p. 349-375.

Il s'agit du Pays Basque français et en particulier des industries de Hasparren (chaussures) et de Mauléon (sandales). L'auteur analyse avec beaucoup de finesse les conditions propres et les aspects divers de ces ateliers et de ces fabriques. Cette étude de sociologie, tout imprégnée de l'esprit géographique, mérite d'être proposée comme modèle.

L. RAVENEAU.

**363.** — MAILLET (EDMOND). **Les grandes crues de la saison froide dans les bassins de la Seine et de la Loire. Leur prévision au 1<sup>er</sup> novembre.** (*A. des Ponts et Chaussées*, 76<sup>e</sup> année, 8<sup>e</sup> sér., XXIII, 1906, 3<sup>e</sup> trim., p. 53-72.) — Voir XV<sup>e</sup> Bibl. 1905, n<sup>o</sup> 160.

Résumé par l'auteur sous le titre : *Sur les grandes crues de saison froide dans les bassins de la Seine et de la Loire* (C. r. Ac. Sc., CXLII, 1906, p. 1111-1113). — Voir encore : *Résumé des observations centralisées par le SERVICE HYDROMÉTRIQUE du BASSIN DE LA SEINE pendant l'année 1904* par M. EDMOND MAILLET (sous la direction de MM. EYRIAUD-DESVERGÈS et F. LAUNAY) (Extr. de l'*Annuaire S. mét. de Fr.* janvier 1906). In-8, 12 p.

L. RAVENEAU.

**364.** — MARGERIE (EMM. DE). **La nouvelle édition de la carte géolo-**

**gique de la France à l'échelle du millionième.** (A. de G., XV, 1906, p. 168-172.) — Voir ci-dessous n° 371 B.

**365. — MARRE (E.). Le Roquefort.** Rodez, E. Carrère (Paris, Ch. Amat), 1906. In-8, 200 p., 151 fig. phot., 1 pl. carte. 3 fr. 50. — Voir *XIV<sup>e</sup> Bibl.* 1904, n° 285.

Le nouvel ouvrage de M<sup>r</sup> MARRE, professeur départemental d'Agriculture de l'Aveyron, comprend toute une partie géographique, traitant de la situation de Roquefort, des conditions naturelles (sol et climat) des régions où sont exploitées les brebis dont le lait est utilisé pour la fabrication du Roquefort. Ainsi se trouve décrite, avec des détails très précis, l'agriculture des Causses du Midi de la France. L'industrie laitière, la grande et presque unique richesse de ces pays, a subi l'évolution générale de l'industrie et de l'agriculture à la fin du XIX<sup>e</sup> siècle : spécialisation du travail et concentration. Le fromage n'est plus fabriqué à la ferme même, mais dans des usines spéciales, des laiteries industrielles, d'où il est porté pour l'affinage dans les célèbres grottes naturelles de Roquefort, outillées aujourd'hui d'après des procédés tout modernes. On goûtera la précision et l'abondance des renseignements de toute nature, que contient cette monographie abondamment illustrée et terminée par un index bibliographique (p. 193-198, ordre alphabétique des auteurs). — Carte des laiteries de Roquefort (à 1 : 500 000 env.). H. HITIER.

**366. — MARTIN (DAVID). L'ancien cañon de la Blache et les vallées mortes du Gapençais.** (La G., XIV, 1906, p. 1-12; coupes, fig. 1-3). — Voir *IX<sup>e</sup> Bibl.* 1899, n° 249 A.

**367. — MARTIN (MAURICE). La Côte d'Argent (partie méridionale).** Bordeaux, Impr. Gounouilh, 1906. In-4, 196 p., 57 fig. phot., 2 fig. dessins, 1 pl. carte. 8 fr.

Le nom de Côte d'Argent est aujourd'hui adopté pour le littoral landais, d'Arcachon à Biarritz; l'auteur a exploré pas à pas ce pays de dunes, d'étangs et de pins; on remarquera, notamment, ses observations sur le courant d'Huchet et l'étang d'Hossegor. Étude très vivante de géographie pittoresque. HENRI LORIN.

**368. — MARTONNE (EMM. DE). A) La première excursion géographique interuniversitaire (Bretagne, 1905).** (A. de G., XV, 1906, p. 70-71.) — Voir ci-dessous, n° 389. — B) **La péninsule et les côtes bretonnes.** (*Ibid.*, p. 213-236, 299-328, 13 fig. dessins et schémas; 16 phot., pl. IX-XII, XIV-XVII.)

**369. — MEUNIER (STANISLAS). Les travaux du Métropolitain et l'histoire de la géologie de Paris.** (*Rev. des Deux Mondes*, LXXVI<sup>e</sup> année, 5<sup>e</sup> pér., t. XXXV, 15 oct. 1906, p. 863-897.) — Voir aussi ci-dessous, n° 378.

**370. — MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS. SERVICES DE LA CARTE GÉOLOGIQUE DE LA FRANCE ET DES TOPOGRAPHIES SOUTERRAINES.** A) **Bulletin. Tome XVI, 1904-1905** (Fin). — B) **Tome XVII, 1905-1906.** Paris, Ch. Béranger. In-8, 20 fr. par an. — C) **Mémoires pour servir à l'explication de la Carte géologique détaillée de la France** (ci-dessus, n° 323). — D) **Études des gîtes minéraux de la France** (ci-dessus, n° 343 A). — Voir *XV<sup>e</sup> Bibl.* 1905, n° 327.

A) A signaler parmi les **Bulletins** du **Tome XVI** datés 1906 : N° 109. DAVID MARTIN, *Dérivations préglaciaires de la Durance et cañons adventifs subglaciaires* (p. 265-277, 10 fig., 13 p.; 0 fr. 75). La haute Durance présente de nombreux lits

abandonnés creusés en pleine roche. Certains auraient été formés par la rivière époque où son débit était plus grand qu'aujourd'hui, probablement avant la période glaciaire, alors que plusieurs dateraient de la fin de cette période. — N° *Comptes rendus des collaborateurs pour la campagne de 1905* (p. 279-474, nombre 196 p.; 10 fr.). A noter : la carte à 1 : 50 000 des bassins houillers de Saint-Bré-Lot; par G. MOUTIER (p. 333); les observations sur la tectonique de la région néenne de la feuille d'Urdos, accompagnées d'une carte, à 1 : 80 000, d'un lam de recouvrement au S de Sainte-Engrace, par A. BRESSON (p. 385); sur l'existence de quelques lacs des Pyrénées (lacs d'Oo, de Gaube, etc.) qui ont fait l'objet de sondages détaillés, par A. DELBECQUE (p. 393); des remarques importantes sur la tectonique de la Basse-Provence, considérée « comme un tronçon d'une chaîne du même ordre que celle des Alpes mais appartenant à la virgation pyrénéenne » W. KILIAN (p. 449). — N° 411. W. KILIAN, *Essai d'une monographie hydrogéologique des environs de Garéoult (Var)* (p. 475-493; 4 pl. col.; 19 p., 4 pl.; 2 fr. 50). Cette région est constituée par une nappe de recouvrement, charriée du S vers le N, la surface de charriage de cette nappe constitue un niveau aquifère, qui décrit sur la plaine de Garéoult une vaste concavité où les eaux s'accumulent sous pression. « Nulle part la connaissance de la structure géologique ne semble plus indispensable à la compréhension des phénomènes hydrologiques. » Ce fait est remarquable mis en lumière par M<sup>r</sup> KILIAN; coupes détaillées très instructives.

B) *Bulletins. Tome XVII.* N° 412. W. KILIAN et E. HAUG, *Sur les dislocations des environs de Mouthier-Hautepierre (Doubs)* (p. 1-20 ter, 6 fig., 3 pl. phot., carte géol. col à 1 : 50 000; 22 p., 4 pl.; 2 fr. 50). Cette région, formée de terrains jurassiques et crétacés, est remarquable par l'existence d'une ligne de failles anormale due à un chevauchement dirigé SE-NW (fig. 3-6), dont la profondeur est creusée par la Loue permet d'étudier tous les détails. « Il n'existe pas dans le département français d'autres points où les phénomènes de chevauchement se présentent autant d'ampleur. » J. BLAYAC.

371. — MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS, SERVICE DE LA CARTE GÉOLOGIQUE... A) *Carte géologique détaillée [de la France] à 1 : 80 000* Paris, Ch. Béranger. La feuille 6 fr. — B) *Carte géologique de la France à l'échelle du millionième...* 1905. Ibid. 4 feuilles. 9 fr. 50. Le texte complet de la légende est donné dans les notes de l'article de M<sup>r</sup> DE MARC (ci-dessus, n° 364).

A) *Carte géologique détaillée.* — Feuilles datées 1906 : N° 6. *Montreuil (Oise)* (GOSSELET). — N° 165. *Ussel* (DE LAUNAY, P. GAUTIER, MICHEL-LÉVY, LACROIX). L'Ouest de la feuille est occupé par le plateau granitique de Millevaches, « couverts de bruyères désertes et incultes avec dépressions tourbeuses, où prennent naissance la Creuse, la Vienne, la Vézère » ; à l'angle SE se trouve une partie du massif de Mont-Dore. L'Est de la feuille est sillonné de failles N-S qui marquent le commencement de la région d'Auvergne, où apparaissent des roches éruptives récentes, le sol devient alors plus fertile. — N° 221. *Le Vigan* (BERGERON, NICKÈS, RICHARD). Comprend trois régions naturelles : au NW, une zone montagneuse tertiaire et paléozoïque, terminaison des Cévennes; puis une zone de plateaux cévennois découpés par des failles NE-SW; enfin, au S, une région très peu élevée (anticlinal du Saint-Loup et plis des environs de Nîmes). — N° 58. *Morlaix* (CH. BARROIS). Dans l'ensemble, on distingue « trois longues dépressions synclinales parallèles, celles de Carhaix, de la Montagne d'Arrée et de Plouigneau, séparées par les voûtes anticlinales de Plourach et du Relec », où se trouvent d'importantes masses granitiques. Le synclinal de Carhaix renferme tous les terrains primaires de la région, du Cambrien au Carbonifère. Toutes les rivières coulent normalement dans les directions des plis paléozoïques. Les parties les mieux irriguées sont formées de schistes et de strates redressés. « Les grandes surfaces imperméables des schistes de taupin forment des prairies; celle des schistes de Plougastel, de mauvaises landes marécageuses ». — N° 200 *Gap* (ÉMILE HAUG, W. KILIAN, PIERRE LORY, P. MIER, DAVID MARTIN). Cette feuille, la dernière des Alpes, mériterait une description détaillée. Deux régions principales : l'une, occidentale, où les terrains sont en



(bord E du Dévoluy, S du Pelvoux, le Gapençais, où les formations glaciaires jouent un rôle important); l'autre, orientale, charriée (grès et schistes de l'Embrunais). Grandes surfaces recouvertes par des dépôts glaciaires, les moraines se traduisant dans la topographie par des remparts plus ou moins concentriques. Les terres cultivées du Gapençais correspondent à l'extension des témoins du Glaciaire. Nombreux torrents remarquables, dont les cônes de déjection ont été soulignés par un figuré spécial. — Voir encore : MICHEL LÉVY, *Sur la feuille de Gap au 1:80 000* (C. r. Ac. Sc., CXLII, 1906, p. 690-691). — N° 251. Luz (A. BRESSON). Première feuille des Pyrénées (XIII<sup>e</sup> Bibl. 1903, n° 292 A). — N° 64. Chartres, 2<sup>e</sup> édition (GUSTAVE DOLLFUS). Précieux renseignements sur le régime des eaux et sur les cultures. — N° 76. Laval (ÉHLERT, BIGOT, H. MATTE). Les *Annales* se proposent de publier une note sur cette feuille. — N° 226. Bayonne (VASSEUR, SEUNES, MAURY, SAVORNIN). Trois régions au N de l'Adour : 1<sup>o</sup> les dunes; 2<sup>o</sup> les sables des Landes; 3<sup>o</sup> les plateaux crétacés et tertiaires de la rive droite souvent recouverts de graviers. Au S de l'Adour, plateaux revêtus de sables des Landes, à sous-sol triasique, crétacé et éocène; enfin commencement des Pyrénées (longues bandes de terrains primaires et secondaires). Pour M<sup>r</sup> TERMIER, tout le pays au S de l'Adour est un pays de nappes d'origine lointaine. — N° 264. Ajaccio (DEPRAT). Première feuille de la Corse. Le granite et la granulite, recouverts d'une végétation de maquis et de quelques châtaigneraies, occupent presque toute la feuille. Une petite plaine d'alluvions près d'Ajaccio porte des cultures maraichères.

J. BLAYAC.

**372. — MINISTÈRE DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE, DES POSTES ET DES TÉLÉGRAPHES. DIRECTION DU TRAVAIL. SERVICE DU RECENSEMENT. Résultats statistiques du recensement général de la population effectué le 24 mars 1901.** Paris, Impr. Nat., 1904-1906. 4 vol. in-4, [iv] + xxiii + 870 p.; [iv] + xvi + 893 p.; [iv] + xvi + 890 p.; xxv + 997 p. [vente : Berger-Levrault & C<sup>ie</sup>, 40 fr. le vol.] — Voir *Bibl. de 1893*, p. 75; de 1894, n° 405; IX<sup>e</sup> *Bibl. 1899*, n° 251; X<sup>e</sup> *Bibl. 1900*, n° 265 C; XII<sup>e</sup> *Bibl. 1902*, n° 273, 274 B.

Ces quatre volumes contiennent l'analyse et la systématisation rationnelle de la somme de documents recueillie à l'occasion du recensement de 1901. Cette publication marque encore un progrès sur la publication analogue faite par les soins du même Service, au sujet du recensement de 1896, et qui était déjà si estimable. — Le tome I contient des données rétrospectives sur la population française au cours du XIX<sup>e</sup> siècle, puis des considérations sur la population actuelle, dénombrement, densité, centres de population, population urbaine et rurale, migrations. Ces données sont suivies de tableaux détaillés. La fin du tome I contient le commencement de l'étude détaillée, par départements, de la population active et des catégories professionnelles. Elle concerne la *Région de Paris, du Nord et de l'Est*, c'est-à-dire le Centre du Bassin de Paris, la Picardie, le Nord, la Champagne, la Lorraine et les Vosges. — Le tome II poursuit cette étude pour le *Sud-Est* : Bourgogne, Jura, portion centrale et orientale du Massif Central, Alpes, couloir Saône-Rhône, Provence et Corse. — Le tome III termine cette étude par l'*Ouest et le Midi* : Normandie, Bretagne, pays de l'Ouest et de la Loire, Ouest et Sud du Massif Central, Bassin aquitain, Pyrénées et Languedoc (voir aussi n° suivant). — Le tome IV présente une récapitulation générale de la population présente par état de la famille, âge, mortalité, instruction, nationalité, lieu de naissance. Suit une étude, accompagnée de tableaux très suggestifs, sur l'importance relative des diverses industries et professions et leur distribution géographique. L'appendice concerne la population française présente hors de France. — Nous consacrerons prochainement quelques pages des *Annales* à indiquer comment les études géographiques pourront utiliser cette importante publication, à laquelle vient de s'ajouter l'*Album graphique de la Statistique générale de la France* (1907).

F. MAURETTE.

**373. — MINISTÈRE DU TRAVAIL ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE. DIRECTION DU TRAVAIL. Statistique générale de la France. Annuaire statistique 1905. Vingt-cinquième volume.** Paris, Impr. Nat. [vente : Berger-

Levrault & C<sup>ie</sup>], 1906. In-8, XL + 392 + 175 \* p., index. 7 fr. 50. — Voir *XII<sup>e</sup> Bibl.* 1902, n<sup>o</sup> 274 A.

Comme les précédents, cet *Annuaire* est divisé en sept parties et un appendice (la 6<sup>e</sup> partie et l'appendice étant paginés à part) : 1<sup>o</sup> *Climatologie*; 2<sup>o</sup> *Territoire et Population* (d'après les principaux résultats statistiques du recensement de 1901; 3<sup>o</sup> *Production, mouvement économique* (agriculture, forêts et pêche; industrie; forces motrices; voies de communication; monnaie, crédit et banque; commerce; 4<sup>o</sup> *Revenus et consommation* (salaires, consommation, etc.); 5<sup>o</sup> *Gouvernement et Administration*; 6<sup>o</sup> *Colonies et pays de protectorat*; 7<sup>o</sup> *Résumé rétrospectif* (partant en général de 1851). L'Appendice contient des renseignements comparatifs sur les pays étrangers. — Le tout forme 630 tableaux, dont 30 ne figuraient pas dans l'annuaire précédent. Parmi ceux-ci, les plus intéressants pour la géographie concernent la population présente, classée suivant le sexe, l'âge, le lieu de naissance et la nationalité; la population active présente classée par profession; les établissements industriels, classés par importance; et les mêmes renseignements, plus détaillés, pour 45 départements de l'Ouest et du Midi (voir *Résultats statistiques du recensement de la population en 1901*, III; n<sup>o</sup> précédent).

F. MAURETTE.

**374. — OLRY (R.). Utilisation agricole des eaux. Contribution à l'Étude des Prairies irriguées dans les Vosges.** (A. I. *National Agronomique*, 2<sup>e</sup> sér., IV, 1905, p. 437-479; V, 1906, p. 233-282.)

**375. — PARDE (L.). Le reboisement des terrains en friche dans l'arrondissement de Neufchâteau.** (Extr. de *B. S. forestière de Franche-Comté et Belfort*, N<sup>o</sup> 5. Mars 1906.) Besançon, Typ. Jacquin, 1906. In-8, 32 p.

**376. — PAVILLARD (JULES). Recherches sur la flore pélagique (Phytoplankton) de l'étang de Thau.** [Thèse Paris 1905.] Montpellier, Impr. Firmin, Montane & Sicardi, 1905. In-8, 117 p., 4 pl. dont carte.

Cette thèse s'ouvre par une introduction historique et comprend 4 parties : 1<sup>o</sup> description générale de l'étang de Thau, aperçu géographique et géologique, régime hydrographique, conditions météorologiques et physico-chimiques; 2<sup>o</sup> étude de sa végétation en général; 3<sup>o</sup> le Plankton, étude quantitative et qualitative, catalogue systématique des espèces pélagiques rencontrées dans le Phytoplankton de l'étang de Thau; 4<sup>o</sup> le Phytoplankton et la nomenclature phytogéographique. — Un index bibliographique très complet, 2 planches de 9 et 11 figures respectivement, une carte géologique et bathymétrique à 1 : 80 000 en 10 couleurs terminent et illustrent cet excellent mémoire.

L. MALAVIALLE.

**377. — PAWLOWSKI (AUG.). Les transformations du littoral français**  
A) **Le Pays de Didonne, le Talmonçais et le Mortagnais girondin**, d'après la géologie, la cartographie et l'histoire. (B. de G. *hist. et descriptive*, XXI, 1906, p. 283-304.) Paris, Impr. Nat., 1907. In-8, 24 p. — B) **L'île de Ré à travers les âges**, d'après la géologie, la cartographie et l'histoire. (*Ibid.*, p. 305-321.) 1907. In-8, 19 p. — Voir XV<sup>e</sup> *Bibl.* 1905, n<sup>o</sup> 331.

**378. — [PRÉFECTURE DE LA SEINE.] DIRECTION GÉNÉRALE DES CARRIÈRES DE LA SEINE. Atlas des carrières souterraines de Paris. 1 : 1 000.** Gravé et chromolithographié sur zinc chez L. Wuhler. La feuille 5 fr. ou 2 fr.

Nous avons admiré, à l'Exposition Universelle de 1900, un assemblage des feuilles de cet Atlas relatives à la région méridionale de la ville de Paris (*A. de G.*, IX, 1900, p. 293). C'est en 1894, à la suite d'un vote du Conseil municipal, que ce nouvel Atlas souterrain fut entrepris; pour l'histoire résumée des travaux antérieurs, on se reportera utilement à la *Notice sur la consolidation des anciennes carrières sous le*

*tracé des lignes métropolitaines dans l'enceinte de Paris, par MM<sup>rs</sup> WICKERSHEIMER et WEISS (A. des Mines, x<sup>e</sup> sér., III, 1903, p. 587-609; phot. et plans, pl. XVIII-XXIII; à part, Paris, V<sup>e</sup> Ch. Dunod, 1903, in-8, 27 p., pl. XVIII-XXIII). — L'Atlas comprendra 115 feuilles à 1 : 1 000 (quelques-unes, empiétant sur les parties voisines, portent un double numéro) et une feuille d'assemblage (à 1 : 25 000). Les sections de la ville représentées appartiennent à deux groupes différents : 1<sup>o</sup> Carrières souterraines de pierre à bâtir (Calcaire grossier; deux teintes sont affectées à l'étage inférieur et à l'étage supérieur) dans l'Ouest (Passy-Trocadéro; 13 feuilles), dans le Sud (Luxembourg, Vaugirard, Petit-Montrouge, la Maison-Blanche; 69 f.), dans le Sud-Est (Reuilly; 6 f.); 2<sup>o</sup> Carrières souterraines de pierre à plâtre (Gypse; trois teintes sont affectées à l'étage supérieur, moyen, inférieur) dans le Nord (Montmartre; 9 f.) et dans le Nord-Est (Belleville et Charonne; 18 f.). Les marges sont occupées par de nombreuses coupes verticales. Une première feuille paraissait dès 1894; les autres ont suivi régulièrement. A la fin de 1906, on en avait publié 78. La carte a été publiée sous la direction de M<sup>r</sup> KELLER, puis, à partir de 1896, de M<sup>r</sup> E. WICKERSHEIMER, ingénieur en chef des Mines, inspecteur général des carrières de la Seine, avec la collaboration de MM<sup>rs</sup> les ingénieurs HUMBERT, PELLÉ et WEISS; elle a été dressée et dessinée par MM<sup>rs</sup> E. VALLET, H. DUPLEX, E. GERARDS. L'Atlas de Paris est complété depuis 1902 par la *Carte de carrières* [sic] *du département de la Seine* qui comprendra 24 feuilles (6 f. parues), sur le fond topographique de la carte à 1 : 5 000 dressée par le service des Ponts et Chaussées de la Seine (A. de G., IX, 1900, p. 295). Les travaux de recherches et de consolidation nécessités par la construction du réseau ferré métropolitain ont pu être utilisés dans certaines feuilles récentes et permettront sans doute de compléter quelques-unes des feuilles anciennes. En attendant la publication des documents que M<sup>r</sup> AUGUSTE DOLLOT a patiemment recueillis sur les chantiers du Métropolitain (voir aussi ci-dessus, n<sup>o</sup> 369), signalons une brochure à laquelle il a collaboré et où l'on trouvera un certain nombre de renseignements inédits : *INSPECTION GÉNÉRALE DES CARRIÈRES, Étude du sol parisien, Aide-mémoire destiné à faciliter la reconnaissance des terrains formant le sol parisien établi par* [E.] VALLET, *Sous-Ingénieur des Mines, Sous-Inspecteur municipal, A l'aide des documents énumérés ci-dessous et des renseignements recueillis sur les chantiers souterrains de la ville de Paris notamment au cours des travaux des lignes métropolitaines, par AUGUSTE DOLLOT, Correspondant du Muséum d'Histoire Naturelle. Énumération des documents consultés...* (Paris, Impr. H. Bouillant, 1906, in-8, 67 p., nombr. fig. coupes verticales, 10 fig. cartes d'affleurement, 8 pl. fossiles, 2 pl. col. carte géol. (extrait du 40 000<sup>e</sup> de G.-F. DOLLFUS) et plan d'ensemble des anciennes carrières souterraines à 1 : 37 500).*

L. RAVENEAU.

**379. — QUILGARS (H.). Dictionnaire topographique du département de la Loire-Inférieure**, comprenant les noms de lieux anciens et modernes. Nantes, L. Durance, 1906. In-4 à 2 col., LII + 322 p. 15 fr.

Outre les renseignements qu'on a coutume de demander aux dictionnaires topographiques, celui-ci fournira un certain nombre de données précises sur les limites aux diverses époques de la langue française et des dialectes bretons. — Voir aussi, du même auteur : *Guide historique et archéologique de la presqu'île québécoise* (Vannes, Impr. Lafolye frères, 1905, in-16, 50 p.).

R. MUSSET.

**380. — RABOT (CH.). Études glaciaires dans les Alpes françaises.** (La G., XIV, 1906, p. 375-379.)

**381. — ROBERT (M.). Études sur l'évolution des cours d'eau du Boulonnais.** (Mém. et Publications S. des Sc., des Arts et des Lettres du Hainaut, vi<sup>e</sup> sér., IX, 1906, p. 1-54, pl. I et II.)

**382. — ROMAN (F.). La Géologie des environs de Nîmes.** (B. S. d'étude des Sc. nat. de Nîmes, XXXIII, 1905, Nîmes, 1906, p. 1-64, 17 fig. fossiles.)

**383. — ROUSIERS (PAUL DE). Ports de France. La Rochelle-La Pallice.** (*Rev. de Paris*, 13<sup>e</sup> année, t. 4, 15 juillet 1906, p. 380-394.) — Voir *XV<sup>e</sup> Bibl.* 1905, n<sup>o</sup> 336 B.

**384. — SABARTHÉS (Abbé A.). Essai sur la toponomastique de l'Aude.** (*B. Commission Archéol. Narbonne*, IX, 1906, p. 288-316.)

**385. — SAINT-JOURS (B.). A) Lège, le Porge et les fables du littoral gascon.** (*B. S. de G. comm. Bordeaux*, 11<sup>e</sup> sér., XXIX, 1906, p. 245-252, 267-271, 1 fig. carte à 1 : 80 000 d'après MASSE, 1707.)

B) **Localités maritimes disparues en Gascogne.** (*Rev. Philomathique Bordeaux*, IX, 1906, p. 446-475, 497-520, 2 cartes.)

C) **Routes romaines de Pampelune à Bordeaux et études sur les sables du littoral gascon.** (*B. de G. hist. et descriptive*, XXI, 1906, p. 227-244, 2 fig. cartes.)

L'auteur continue les études où il combat la thèse des modifications récentes du littoral gascon (*XV<sup>e</sup> Bibl.* 1905, n<sup>o</sup> 280 A, 338). La vieille église du Porge, notamment, témoigne par sa seule présence, depuis mille ans au moins, qu'il ne s'est produit là ni empiètement des sables agités, ni déplacement de marais. Des raisons locales suffisent à expliquer les seules modifications historiquement démontrées. Les « baies ouvertes » de l'ancienne côte landaise n'appartiennent qu'à la légende; Anchises, le plus souvent citée, n'est qu'une faute d'écriture pour Arcachon, qui remonte seulement à la carte d'ORONCE FINÉ, en 1538. HENRI LORIN.

**386. — SAINT-SAUD (Comte DE). Excursions nouvelles dans les Pyrénées françaises et espagnoles. Quinze jours aux lacs de Caillaouas et de Pouchergues (Hautes-Pyrénées).** Pau, Impr. Garet, 1906. In-8, 56 p., 14 fig. phot. — Voir *XV<sup>e</sup> Bibl.* 1905, n<sup>o</sup> 584; *XIV<sup>e</sup> Bibl.* 1904, n<sup>o</sup> 241; *XIII<sup>e</sup> Bibl.* 1903, n<sup>o</sup> 259; *XII<sup>e</sup> Bibl.* 1902, n<sup>o</sup> 234, 242, etc.

Complète les études limnologiques de E. BELLOC sur les lacs des Pyrénées. Le lac de Caillaouas contient environ 19 900 000 mc.; grâce aux travaux du barrage, on disposera d'une couche d'eau de 18 m. d'épaisseur, soit de 6 500 000 mc., ce qui, avec des prises semblables aux lacs d'Orredon, d'Aumar et de Cap de Long, fournira au profit de la Neste une réserve de 21 500 000 mc. PAUL GIRARDIN.

**387. — SERVICE GÉOGRAPHIQUE DE L'ARMÉE. Cahiers du —. N<sup>o</sup> 24. Matériaux d'étude topologique pour la France (première série).** Paris, Impr. du Service, 1906. In-8, [iv] + vi + 39 p., 20 pl. cartes et coupes. — N<sup>o</sup> 25. **Les erreurs de la Carte de France.** Ibid., 1906. [i] + 49 p., 26 pl. cartes et phot. [Pas dans le commerce.]

A) Ce travail, dû à M<sup>r</sup> L. PERVINQUIÈRE, constitue une mise au point de tout ce qu'on sait sur la géologie de la Vanoise et des parties de la Tarentaise, de la Maurienne et de Belledonne qui y touchent, en même temps qu'un recueil des coupes essentielles publiées par MARCEL BERTRAND, W. KILIAN et P. TERMIER. Ce qui caractérise la structure de la région, c'est la répétition des mêmes plis aigus et serrés, souvent repliés sur eux-mêmes par un effort ultérieur, et tous isoclinaux. Il y a peu de lambeaux de recouvrement ou de nappes de charriage.

B) Ce cahier, signé H. B., a été rédigé par le général BERTHAUT en réponse à l'ouvrage de M<sup>r</sup> F. ARNAUD (*XV<sup>e</sup> Bibl.* 1905, n<sup>o</sup> 259). Les *Annales de Géographie* lui consacreront une compte rendu détaillé. PAUL GIRARDIN.

**388. — SERVICE GÉOGRAPHIQUE DE L'ARMÉE.** [Nouvelle Carte de France au 50 000°.] 8 couleurs. 1 fr. 60 la feuille.

Les 9 premières feuilles parues embrassent les environs de Paris; chacune d'elles, dans le coin inférieur droit du cadre, porte la date : 3 006 [= mars 1906] : xxii-13, *Pontoise*; — xxii-14, *Versailles*; — xxii-15, *Rambouillet*; — xxiii-13, *L'Isle-Adam*; — xxiii-14, *Paris*; — xxiii-15, *Corbeil*; — xxiv-13, *Dammartin-en-Goële*; — xxiv-14, *Lagny*; — xxiv-15, *Brie-Comte-Robert*. — Voir : "... La nouvelle Carte de France au 50 000°. Publication des neuf premières feuilles (A. de G., XV, 1906, p. 379-383), et XV<sup>e</sup> Bibl. 1905, n° 321.

**389. — SION (JULES).** La seconde excursion géographique inter-universitaire (de la Méditerranée aux Cévennes et aux Causses, juin 1906). (A. de G., XV, 1906, p. 376-379.) — Voir ci-dessus, n° 368 A.

**390. — SOCIÉTÉ FORESTIÈRE FRANÇAISE DES AMIS DES ARBRES,** Paris. Congrès de l'industrie pastorale des Pyrénées tenu à Toulouse (28-31 Mai 1906) organisé par la Société centrale des Amis des Arbres sous le patronage des Présidents des Conseils généraux de la région. Compte-rendu. Orléans, Impr. Aug. Gout & C<sup>ie</sup>, 1906. In-8, 58 p.

**391. — SORRE (MAX).** La répartition des populations dans le Bas-Languedoc. (B. S. languedocienne de G., XXIX, 1906, p. 105-136, 237-278, 364-387, 8 fig. diagr. et croquis; cartes pl. viii, ix.)

Remarquable travail dans lequel l'auteur étudie les lois de la répartition de la population dans la région comprise entre la Montagne Noire et le Rhône. La carte de la densité de la population à 1 : 320 000 (7 teintes, pl. viii) est très suggestive. Carte en noir à 1 : 875 000 montrant les rapports de la population disséminée à la population totale (pl. ix).  
L. MALAVIALLE.

**392. — SUD-OUEST NAVIGABLE.** A) Le quatrième Congrès du —, tenu à Béziers les 24, 25, 26 et 27 novembre 1905. Compte rendu des travaux, actes et résolutions du Congrès. Toulouse, Éd. Privat, 1906. In-8, iv + 471 p. 4 fr. — B) Le cinquième Congrès du — Bergerac, 6, 7, 8 et 9 juillet 1906. Compte-rendu... Bergerac, Impr. J. Castanet, 1906. In-8, 480 p. 4 fr. — Voir XV<sup>e</sup> Bibl. 1905, n° 341.

La division des matières n'est malheureusement pas identique dans l'un et l'autre de ces volumes, dont la rédaction est due, pour le premier (A) à M<sup>r</sup> V. BOILLÈVE, et pour le second (B) à M<sup>r</sup> J. LAVAL; il serait désirable, pour la commodité des travailleurs, qu'une méthode plus uniforme présidât au classement de ces comptes rendus, qui rassemblent, parmi des documents divers, nombre de mémoires originaux et instructifs. Nous suivons ci-dessous la classification du volume de Bergerac, en rattachant à chacun de ses chapitres les plus intéressants des travaux produits au congrès de Béziers. — Chapitre I (Amélioration des canaux et rivières). — R. ALLENET, *Amélioration de la Charente* (A, p. 136-150) : la navigation de cette rivière ne remonte guère aujourd'hui au delà de Jarnac, faute d'écluses en amont. — E. AUDOUIN, *De la régularisation des rivières à fond mobile* (A, p. 151-166). — J. DOUMERC, 1) *La navigabilité du canal latéral à la Garonne, de la Garonne et du Turn en 1905* (A, p. 103-111) : chiffres précis, sobrement commentés; le mouvement du canal latéral dépend étroitement de la production agricole et celle-ci profite du canal plus que l'industrie des villes riveraines. — 2) *La navigation intérieure et le budget des travaux publics* (B, p. 119-132) : la part de l'État dans les travaux de navigation intérieure reste à peu près stationnaire, tandis que la part des « fonds de concours » est de plus en plus importante. — CH. CHAPAT, *De la navigabilité de la Garonne* (B, p. 147-151) :

le fleuve est presque abandonné à lui-même, il s'ensable, les *maigres* augmentent, la navigation fluviale jadis active entre Agen et Bordeaux a presque disparu, et le canal latéral est insuffisant par son tirant d'eau, ses courbes, la médiocrité de ses accès. — ÉMILE GÉRARD, *La navigabilité de la Dordogne* (B, p. 159-163). — M<sup>r</sup> LAVAL (p. 164-172) donne des chiffres sur le tonnage de la basse Dordogne (vins, bois, matériaux de construction, presque tout à la descente) et un graphique à la fin du volume. — — Chap. III (Rôle économique des voies navigables). A. RÔDEL, *La navigation intérieure en France* (B, p. 186-196). Précis historique. — J. DOUMERC, *Le réseau des voies navigables du Sud-Ouest, 1895-1904* (B, p. 197-209). — J. LALANNE, *Sur les principaux cours d'eau du département des Hautes-Pyrénées* (B, p. 209-252). Importante contribution aux études d'hydraulique et d'hydrographie de la Haute Gascogne; développement sur les dériviations de la Neste: le débit de cette rivière, toujours supérieur à 10 mc. par seconde en 1840, a baissé jusqu'à 4 mc. dans ces dernières années, à la suite d'imprudents déboisements des hauts; projet de dérivation du gave de Pau pour la fertilisation des plateaux intermédiaires entre le Gers, les Hautes-Pyrénées et les Basses-Pyrénées. — — Chap. VI (Créations nouvelles). — P. DELBOY, *Le canal de jonction de la Garonne à la Loire* (A, p. 125-135; B, p. 291-307): se prononce pour le tracé par Périgueux, Limoges et Montluçon. — — Chap. VII (Questions historiques et internationales). — C. F. BONINI, *La navigation intérieure dans le haut Piémont* (A, p. 228-243). — E. MARCHAND, *Les projets de chemins de fer transpyrénéens au point de vue météorologique* (B, p. 331-339): le trajet le moins exposé aux accumulations de neige serait celui de la vallée d'Aure, débouchant sur le Rio Cinca; mais c'est précisément celui qui comporte le tunnel le plus long (12 km.). — — Chap. VIII (Déboisement et reboisement). — PAUL BUFFAULT. 1) *Le reboisement dans la région des Cévennes* (A, p. 260-274). 2) *Le régime des cours d'eau du département de l'Aveyron et la question du reboisement* (p. 280-348): le taux du boisement, qui n'atteint pas 10 p. 100 dans le département de l'Aveyron, est beaucoup trop faible, étant donné la nature du sol et les besoins des populations; il est urgent d'augmenter les périmètres de reboisement et de répandre dans les villages un enseignement sylvo-pastoral très nécessaire. Le mémoire 2) reproduit l'excellente monographie de l'Aveyron que nous avons signalée (XV<sup>e</sup> Bibl. 1905, n<sup>o</sup> 279 B; présentée au 2<sup>e</sup> Congrès, elle ne figurait pas dans les comptes rendus de ce 2<sup>e</sup> Congrès. — BROILLIARD, *La Dordogne déboisée* (B, p. 340-345). — P. DESCOMBES, *L'aménagement des Eaux dans le Sud-Ouest de la France* (B, p. 345-365). Insiste à nouveau sur l'utilité d'une extension du régime forestier, notamment par soumission volontaire des propriétaires de bois, et l'orientation des capitaux, collectifs ou privés, vers le reboisement. — E. A. MARTEL, *La vitesse de l'érosion torrentielle* (B, p. 407-414): observations sur le cañon du Verdon, en aval de Castellane, sur la rivière souterraine de Bramabiau (Gard), etc. — L. A. FABRE (B, p. 414-441) combat « les dériviations à l'idée du reboisement », auquel il est chimérique de substituer barrages-réservoirs, etc., et, se fondant sur des exemples pris surtout dans les Pyrénées et les Alpes, démontre la nécessité d'une coopération intelligente entre l'État et les initiatives privées. — — Chap. IX (Repeuplement des cours d'eau). — PAUL BUFFAULT, *La pisciculture dans le département de l'Aveyron* (B, p. 442-457): expose les résultats obtenus sur le Lot et le Truyère par l'établissement de Grandrieu, près Entraygues (voir XV<sup>e</sup> Bibl. 1905, n<sup>o</sup> 279 C).

HENRI LORIN.

**393. — TERMIER (P.) et FRIEDEL (G.).** Sur l'existence de phénomènes de charriage antérieurs au Stéphanien dans la région de Saint-Étienne. (C. r. Ac. Sc., CXLII, 1906, p. 1003-1005.)

**394. — [TOURING-CLUB DE FRANCE.]** A la France. Sites et Monuments. Paris, Touring-Club de France, 63, Avenue de la Grande-Armée. 33 fasc. in-4. 1900-1906. Ne se vend qu'en bloc (sauf le fasc. de l'Orléanais, délivré comme spécimen, 5 fr. 50), et aux seuls membres du T. C. F. 110 fr.

La somptueuse collection des *Sites et Monuments* embrasse la France continentale, la Corse, l'Algérie (fasc. double) et la Tunisie. Chaque fasc. contient une centaine de pages et env. 150 photographures tirées sur papier de luxe. Le texte, très sobre,

est précédé d'une Notice où la géographie et l'histoire de la région envisagée sont exposées dans leurs grandes lignes par M<sup>r</sup> ONÉSIME RECLUS; il est accompagné d'une ou plusieurs cartes routières départementales en couleurs extraites de *La Grande Encyclopédie* (XII<sup>e</sup> Bibl. 1902, n° 210). L'illustration, très soignée dès le début, est devenue encore plus riche et plus précise au cours de la publication. Si l'on peut regretter que la division adoptée ait morcelé plusieurs des régions naturelles bien définies, et que, plus d'une fois, les « monuments » aient fait tort aux « sites », il n'en faut pas moins reconnaître hautement la valeur documentaire des photogravures qui nous ont été données du Velay, des Causses, des Pyrénées (3 fasc.), de la Savoie, et surtout du Dauphiné et du Jura. Les vues du Rhône et de la Valserine, qui ornent l'un des derniers fasc. parus (*Bourgogne*, 1906), montrent avec une netteté parfaite les effets de l'érosion. — A n'examiner que ce seul ouvrage, on n'aurait qu'une idée bien incomplète de l'activité du TOURING-CLUB; nous avons montré à plusieurs reprises qu'elle s'exorçait au bénéfice de la géographie (IX<sup>e</sup> Bibl. 1899, n° 688; XIII<sup>e</sup> Bibl. 1903, n° 306; XV<sup>e</sup> Bibl. 1905, n° 265). C'est au TOURING-CLUB que nous devons la renaissance de nos routes; il a même très heureusement contribué à en créer de nouvelles. A ceux qui les fréquentent, il a donné la tentation de voir. Il a trouvé des concours dans les « Syndicats d'initiative », dont il encourage et coordonne les efforts — 80 brochures env., dont certaines tout à fait estimables, — dans les Compagnies de chemin de fer — les petits guides de la C<sup>ie</sup> P. L. M., dus à des auteurs de talent, sont édités avec beaucoup de goût. — La ténacité méthodique de M<sup>r</sup> ABEL BALLIV a fait de l'Association qu'il dirige une institution puissante qui a conquis la faveur du public, et même la déférence des Administrations d'État. Sa « Commission des Sites et Monuments » procède à l'inventaire des beautés de notre sol, à leur classement, à leur mise en lumière, à la facilité de leur accès : c'est une sorte de Commission des monuments naturels. Sa « Commission des Pelouses et Forêts » s'est associée avec ardeur à la croisade forestière; elle a provoqué des « Fêtes de l'arbre » et vient de faire paraître, par les soins de M<sup>r</sup> E. CARDOT, un *Manuel de l'Arbre* (1907, 1 fr. 25), sur lequel nous reviendrons l'an prochain.

L. RAVENEAU.

**395. — VALLOT (HENRI). Appréciation documentaire sur quelques cartes modernes du massif du Mont Blanc.** (Extr. des *A. Observatoire mét. Mont Blanc*, t. VII.) Paris, G. Steinheil, 1906. In-8, 33 p., 4 fig. — Voir XIV<sup>e</sup> Bibl. 1904, n° 315.

Dans cette quatrième note sur la carte du massif du Mont-Blanc, M<sup>r</sup> HENRI VALLOT comprend, sous le nom de cartes modernes, celles qui ont été dressées après l'annexion de la Savoie en 1860, c'est-à-dire la carte française de l'État-major à 1 : 80 000, la carte spéciale du Mont-Blanc, par le cap<sup>t</sup> J.-J. MIEULET (XV<sup>e</sup> Bibl. 1905, n° 290), celles de l'Anglais ADAMS REILLY et de VIOULET-LE-DUC, enfin celle de M<sup>r</sup> IMPELD (ci-dessus, n° 351), auxquelles il faudrait ajouter, pour être complet, la carte suisse, dite Atlas SIEGFRIED, et la carte du Royaume d'Italie, par l'ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE; mais ces dernières ne se prêtent pas à des comparaisons avec les levés de MM<sup>r</sup> HENRI et JOSEPH VALLOT, restreints au territoire français. Pour la carte d'État-major, l'auteur a eu entre les mains les mappes originales et les minutes des officiers (1863) : capitaines MIEULET, HIVER, MARTIN, TITRE, dont on retrouve les noms sur les minutes des feuilles situées plus au Sud, en Maurienne, avec les mêmes qualités et défauts dans le travail.

PAUL GIRARDIN.

**396. — VIDAL (PIERRE) et CALMETTE (JOSEPH). Bibliographie Roussillonnaise.** (*B. S. agricole, sc. et litt. Pyrénées-Orientales*, XLVII, 1906, p. 1-558.)

Voir aussi, pour la FRANCE, n°s 14, 22, 40, 66, 67, 81, 107 AC, 110, 119, 122 ABD, 152 AC, 158, 179 A, 180, 203 AB, 211, 216, 224, 236, 237, 239, 243, 247, 249, 257 B, 258, 261, 263 B, 265-269, 283, 294, 295 A, 299 A, 300, 303, 304, 306, 419, 424, 438, 572, 576, 604 B, 608 AB, 610, 623, 734 A, 793 A, 803, 946 D, 982 A.

## SUISSE

**397. — ADMINISTRATION DES EAUX ET FORÊTS. Production et utilisation de l'énergie électrique dans le canton de Fribourg en 1905.** Publié par l' —. Lausanne, F. Rouge & C<sup>e</sup>, 1905. In-4, 86 p., 99 fig. phot. et coupes, 1 pl. carte col. de délimitation des réseaux à 1 : 250 000.

Après un *Avant-Propos* de L. CARDINAUX et un *Aperçu historique des installations hydrauliques dans le canton de Fribourg*, par F. DE REYFF, cet ouvrage consacre une monographie aux différentes usines hydro-électriques de la Sarine et de ses affluents : la Maigrauge, à Fribourg même, la plus ancienne (1882) et qui a fourni à M<sup>r</sup> JEAN BRUNNES le sujet de ses études sur les marmites, Charmey sur la Jogne, Châtel-Saint-Denis sur la Veveyse, Montbovon, Thusy-Hauterive, et aux usines qui utilisent cette énergie (chocolaterie Cailler, à Broc, etc.) et sont en train de donner au canton sa physionomie industrielle.

PAUL GIRARDIN.

**398. — BALTZER (A.). Das Berner oberland und Nachbargebiete. Spezieller Theil. (Sammlung geologischer Führer, XI.)** Berlin, Gebr. Borntraeger, 1906. In-16, xvi + 348 p., index, 74 fig. et pl. cartes, coupes et phot. 12 M. 50 avec la 2<sup>e</sup> partie non encore parue.

Ce petit livre, si dense, consacré à la « partie spéciale », c'est-à-dire aux excursions, est en somme une étude géologique de toute la Suisse centrale. A côté des ouvrages et mémoires déjà publiés et qui sont repris ou résumés par l'auteur, on trouve des dessins et des données qui sont extraits des carnets d'excursions personnels de A. BALTZER et qui sont inédits. L'excursion Montreux-Spiez (p. 243-253) a été rédigée par H. SCHARDT. — A titre de guide sans aucune prétention scientifique et agréablement illustré, signalons, pour cette dernière excursion : ALFRED CÉRÉSOLLE, *Le Montreux-Oberland bernois par le Simmenthal ; notice descriptive concernant les contrées (vaudoises, fribourgeoises et bernoises) que dessert cette voie ferrée électrique...* (*L'Europe illustrée*, n° 199, 200 et 201), Zürich, Art. Institut Orell Fussli; Paris, Fischbacher, s. d., in-16, 72 p., 63 fig. phot. de FR. BOISSONNAS, 3 pl. phot. 1 fr. 50.

JEAN BRUNNES.

**399. — BOURCART (FÉLIX-ERNEST). Les lacs alpins suisses.** Étude chimique et physique. (Ouvrage couronné par la Société helvétique des Sciences naturelles...) [Thèse.] Genève, Bâle, Lyon, Georg & C<sup>e</sup>, 1906. In-4, 130 p., 22 fig. phot. et diagr., 1 pl. tabl. — Voir XIV<sup>e</sup> *Bibl.* 1904, n° 131.

Sous la direction du prof. L. DUPARC et de l'ingénieur A. DELEBECQUE, l'auteur a entrepris une étude comparative des fonds et des eaux de 33 petits lacs alpins situés dans la haute montagne, afin de chercher à établir quels sont les rapports entre les caractères physiques et chimiques de ces nappes d'eau et les caractères soit des bassins d'alimentation, soit des cuvettes elles-mêmes. Malgré la conscience et la méthode apportées à ce travail, et peut-être à cause même de ces hautes qualités scientifiques, la plupart des problèmes qui concernent les rapports étudiés sont encore loin d'être résolus : on lira à ce propos avec grand intérêt les conclusions si complexes se rapportant à la couleur de l'eau (p. 107-113). Toutefois, « les lacs qui se trouvent dans des conditions semblables présentent des propriétés physiques et chimiques analogues » (p. 127). Le dossier de chaque lac est tout à fait digne de consultation et d'examen ; notons spécialement le cas du lac Ritom (Tessin) qui, situé à une altitude de 1 829 m., a une profondeur maxima de 44<sup>m</sup>.6, et qui, à 13 m. au-dessous de la surface, présente un constant niveau de séparation entre des eaux superficielles peu chargées de matières en solution, et des eaux profondes, extraordinairement minéralisées et très chargées d'hydrogène sulfuré (p. 82-94).

JEAN BRUNNES.



**400. — BRUNHES (JEAN) et GIRARDIN (PAUL). Les groupes d'habitations du Val d'Anniviers comme types d'établissements humains.** (*A. de G.*, XV, 1906, p. 329-331, 2 fig. dont carte à 1 : 150 000; 6 phot., pl. XVIII-XXI.)

**401. — BRUNIES (S. E.). Die Flora der Ofengebietes (Südost-Graubünden).** Ein floristischer und pflanzengeographischer Beitrag zur Erforschung Graubündens. (*Jber. Naturforsch. Ges. Graubündens*, Bd. XLVIII, 1905-06, Chur, 1906, p. 1-326, 6 pl. dont phot., 1 pl. carte col. à 1 : 50 000. A part, Chur (F. Schuler), 1906. In-8, 326 p., 7 pl. 3 M.

Résumé par le Dr J. OFFNER (*La G.*, XV, 1907, p. 284-285).

**402. — CLERGET (PIERRE). Le peuplement de la Suisse.** Étude de géographie humaine. (*B. S. R. belge de G.*, XXX, 1906, p. 73-97, 1 fig. graph.) A part, Bruxelles. In-8, 29 p.

Aborde, rapidement mais avec clarté, les principales questions d'ordre géographique que l'on doit poser à propos du peuplement de la Suisse : limites supérieures et facteurs géographiques du peuplement, caractères de la vie dans les Alpes et dans le Jura, peuplement du Plateau, influence des lacs et physionomie des villes.

JEAN BRUNHES.

**403. — DIRECTION GÉNÉRALE DES POSTES SUISSES et INSPECTORAT FÉDÉRAL DES TRAVAUX PUBLICS. La route postale du Simplon et son exploitation par les diligences postales suisses.** Berne, Impr. Büchler & Co, 1906. In-4, 63 p., nombr. phot.

Plaquette luxueuse éditée à l'occasion de l'inauguration du tunnel du Simplon. L'administration des Postes suisses, qui a assuré pendant près d'un demi-siècle des relations régulières par la route du Simplon, a retracé l'histoire de ces communications au moment même où ce fait de géographie économique a pris fin. La publication a été déposée et distribuée à la Section des Postes suisses de l'Exposition internationale de Milan (1906).

JEAN BRUNHES.

**404. — FLÜCKIGER (OTTO). Die obere Grenze der menschlichen Siedlungen in der Schweiz,** abgeleitet auf Grund der Verbreitung der Alphütten. In. Diss. Bern. (Separatabdr. aus *Z. f. schweiz. Statistik.*) Bern, Stämpfli & Co, 1906. In-8, 60 p., 1 pl., carte à 1 : 1 350 000 env. 1 M.

Ce travail est sorti du Séminaire de Ed. BRÜCKNER (*XV<sup>e</sup> Bibl.* 1905, n° 352) et complète, au point de vue des limites atteintes par les établissements humains, ceux de J. JEOMALKNER sur la limite des neiges (*XII<sup>e</sup> Bibl.* 1902, n° 48) et de Ed. IMHOFF sur celle des forêts (*X<sup>e</sup> Bibl.* 1900, n° 284); il précise les limites extrêmes de l'Ékoumène, non plus en latitude, mais en altitude. Il a été exécuté, comme tous les travaux de cet ordre, sur les feuilles à 1 : 50 000 de l'Atlas SIEGFRIED, qui malheureusement ne distingue pas les logis habités par l'homme des abris pour le bétail ou des simples granges. Le maximum se trouve dans le Valais, où la limite atteint, dans le Val d'Anniviers (Eifischthal), 2 485 m. Elle s'élève, comme la limite des neiges et celle des forêts, parallèlement et en proportion de l'altitude moyenne (*Massenerhebung*) du massif montagneux.

PAUL GIRARDIN.

**405. — FOREL (F. A.), LUGEON (M.) et MURET (E.). Les variations périodiques des glaciers des Alpes suisses. 28 rapport, 1905.** (*Jb. d. Schweiz. Alpenclubs*, XLI, 1905-1906, Bern, 1906, p. 268-287.) — Voir *XV<sup>e</sup> Bibl.* 1905, n° 356.

**406. — FRÜH (J.). Zur Morphologie des untern Thurgau.** (Beiträge zur Kenntnis des Rheingletschers.) (*M. der Thurgauischen Naturforsch. Ges.*, XVII, 1906, p. 45-67, 1 fig. croquis; phot., pl. v-vi.) In-16, 23 p., pl. v-vi.

**407. — GARWOOD (E. J.). The Tarns of the Canton Ticino (Switzerland).** (*Quarterly J. Geol. S.*, LXII, 1906, p. 165-194, 1 fig. carte; 12 phot., pl. viii-xv; cartes pl. vii, xvi.) — Voir *G. J.*, XXVIII, 1906, p. 177-178.

**408. — HEIM (ALB.). Das Säntisgebirge.** (*V. Schweiz. Naturforsch. Ges.* in *Luzern 1905*, 88. *Jahresversammlung*, Luzern, 1906, p. 97-121, 9 fig.)

En présentant à la Société helvétique des Sciences naturelles son relief du Säntis à 1 : 5000 (*XIV<sup>e</sup> Bibl. 1904*, n° 326), l'éminent géologue a résumé d'une manière très vigoureuse et claire ses propres travaux sur le Säntis, ainsi que ceux de ses élèves et de son fils ARNOLD (*XV<sup>e</sup> Bibl. 1905*, n° 359).

JEAN BRUNHES.

**409. — HUNZIKER (J.). La maison suisse d'après ses formes rustiques et son développement historique.** Traduction française par FÉL. BROILLET. Troisième partie : Les Grisons, y compris Sargans, Gaster et Glaris. Lausanne, Payot & C<sup>ie</sup>; Aarau, H. R. Sauerländer & C<sup>o</sup>, 1906. In-8, vi + 360 p., 82 fig. phot., 307 fig. esquisses de plans. 15 fr.

Pour la 1<sup>re</sup> partie, *Valais*, et pour la 2<sup>e</sup>, *Tessin* (Trad. fr., 1904, xii + 173 p., fig. 12 fr.), voir *XII<sup>e</sup> Bibl. 1902*, n° 304. L'édition allemande de la 3<sup>e</sup> partie a paru en 1905 (vi + 335 p., 389 fig. et plans; 14 M. 60.) — Le travail est toujours celui de feu HUNZIKER, édité avec fidélité par C. JACKLIN, et traduit en français d'une manière aisée et élégante par FÉL. BROILLET. Dans la région étudiée, on rencontre surtout deux types de maison : la « maison rätô-romande », qui est en grande partie une maison de pierre et qui est latine par ses affinités avec la maison tessinoise et avec divers types citadins de la maison valaisane; la « maison de campagne allemande », qui est avant tout une maison de bois faite de poutres assemblées. Ce volume, comme les précédents, contient un énorme dossier de documents historiques, ethniques et graphiques; mais l'on doit encore regretter que l'auteur n'ait pas eu à un plus haut degré le sens géographique.

JEAN BRUNHES.

**410. — LAFFITTE (LOUIS). Le Commerce de la Suisse et la Navigation intérieure.** (Extr. du *B. Chambre de Comm. fr. Genève*, n° 10, 11 et 12.) Genève, Impr. Wyss & Duchêne 1906. In-8, 19 p.

Strasbourg est aujourd'hui la limite extrême de la navigation du Rhin; c'est Bâle qui doit devenir le port terminus. La Suisse aura ainsi accès à la grande voie rhénane de trafic, qui peut être prolongée, par l'aménagement de la section du Rhin entre Bâle et Constance (167 km.). — Voir aussi : R. HOTZ-LINDER (ci-dessous, n° 435).

PAUL GIRARDIN.

**411. — LOCHMANN (Col. J. J.). De la cartographie en Suisse.** (Suite des exposés de 1897 et 1901.) (*Le Globe*, J. S. G. Genève, XLV, 1906, *Mém.*, p. 37-58.) — Voir *Bibl. de 1897*, n° 281.

Étude consacrée : 1° à la carte du lac de Constance à 1 : 50 000, terminée en 1895 et portant les sondages (11147 coups de sonde); — 2° à des cartes de cantons à 1 : 100 000, dérivées de la Carte murale, dite des Écoles, à 1 : 200 000 (*XV<sup>e</sup> Bibl. 1905*, n° 220); — 3° à la cartographie officielle suisse depuis 1901 (revision et mise à jour).

PAUL GIRARDIN.

**412. — MUNICIPALITÉ DE LAUSANNE. Lausanne à travers les âges.** par VAN MUYDEN, SCHNETZLER, CHAVANNES, DE MONTMOLLIN, CHASTELLAIN, BUTTET

et FAILLETAZ. Publié par la —. Lausanne, Impr. Georges Bridel, 1906. In-4, 228 p., nombr. fig. phot. et dessins.

Monographie luxueuse, « dédiée aux invités officiels de la Confédération aux fêtes d'inauguration du tunnel du Simplon », et offerte gracieusement par la municipalité de Lausanne. Intéressants détails sur le développement et la vie d'une des plus importantes cités suisses. JEAN BRUNHES.

**413. — NEUWEILER (E.). Die prähistorischen Pflanzenreste Mitteleuropas mit besonderer Berücksichtigung der Schweizerischen Funde.** (Bot. Exkursionen u. pflanzeng. Studien in der Schweiz, hrsg. v. C. SCHÜRTER, Heft 6.). (Aus Vierteljahrschr. Naturforsch. Ges. Zürich, Jahrg. L, 1905.) A part, Zürich, A. Raustein, 1905. In-8, 111 + 2 p. 2 M. 40. — Voir XV<sup>e</sup> Bibl. 1905, n° 171.

Ce travail du Musée botanique du Polytechnikum de Zurich, bien qu'il soit complet seulement pour la Suisse, est un répertoire utile à consulter pour toute recherche relative à la distribution géographique des végétaux aux époques préhistoriques. Les espèces sont groupées systématiquement, puis par localités, et leur détermination a été revue avec soin; la bibliographie comprend 134 n° dans l'ordre alphabétique des auteurs. J. OFFNER.

**414. — NUSSBAUM (FRITZ). Die eiszeitliche Vergletscherung des Saanegebietes.** In. Diss. Bern, 1906. (Jber. G. Ges. Bern, XX, 1905-1906, Bern, 1907, Abh., I, p. 1-230, 4 pl. phot., 1 pl. carte.) A part, Bern, 1906. In-8, x + 230 p., 5 pl.

Dissertation faite sous la direction de ED. BRÜCKNER. Étude consciencieuse et minutieuse du Glaciaire de la haute vallée de la Sarine depuis la source jusqu'à Pont-la-Ville, c'est-à-dire jusqu'au début des grands méandres. Une carte à 1 : 100 000 (pl. v) figure très exactement les dépôts glaciaires, blocs erratiques, lignes de moraines, etc., et distingue avec précision tout ce qui est du glacier du Rhône et tout ce qui appartient au contraire aux glaciers locaux. La pl. iv reconstitue l'histoire de la glaciation, en figurant l'extension du glacier de la Sarine à la période de Würm ainsi qu'aux stades qui ont suivi : BÜLL, Gschnitz et Daun. JEAN BRUNHES.

**415. — SCHARDT (H.). Mélanges géologiques sur le Jura Neuchâtelois et les régions limitrophes. A) Cinquième fascicule.** (Extr. du B. S. Neuchâteloise des Sc. nat., XXXII, année 1903-1904.) Neuchâtel, 1905. In-8, p. 81-139, 12 fig. coupes, 2 pl. — B) Sixième fascicule. (Extr. du B..., XXXIII, année 1904-1905.) Ibid., 1906. P. 168-208, 4 fig. coupes et carte. — Voir XV<sup>e</sup> Bibl. 1905, n° 366.

A) A relever, dans le 5<sup>e</sup> fasc., le n° xxv : *Origine de la source de l'Areuse (la Doux)* (p. 118-139, 2 pl.). L'auteur reprend les études et les expériences faites avec M<sup>r</sup> AUG. DUBOIS sur la géologie et sur l'hydrologie souterraine de ces gorges (XIII<sup>e</sup> Bibl. 1903, n° 323). Carte hydrologique col. de la région tributaire des sources de l'Areuse à 1 : 100 000 (pl. i). Profils géol. col. à 1 : 25 000 (pl. ii). — Voir aussi : H. SCHARDT, *Note sur l'origine des sources vaclusiennes de la Doux (source de l'Areuse), canton de Neuchâtel (Suisse)* (B. S. Belge de Géol., de Paléontol. et d'Hydrol., XIX, 1905, Bruxelles, 1906, Mém., p. M 559-M 570, 1 fig. croquis à 1 : 200 000).

B) Dans le 6<sup>e</sup> fasc., notons 2 mémoires : N° xxvi : *Sur la valeur de l'érosion souterraine par l'action des sources* (p. 164-177). Dans ses études sur les eaux du Simplon (XV<sup>e</sup> Bibl. 1905, n° 254 A; XIV<sup>e</sup> Bibl. 1904, n° 331), M<sup>r</sup> SCHARDT avait déjà montré l'importance de l'érosion souterraine qui résulte de la « corrosion », ou dissolution de matières minérales par les eaux des sources. Il rappelle quelques-uns des faits

cités (torrent de la Cairasca), et en fait connaître de nouveaux : le petit ruisseau du Mehlbach « enlève à la montagne annuellement 3700 mc. de rocher gypseux », ce qui explique les affaissements de terrain qui se produisent sans cesse autour du cours souterrain de l'eau. Voici enfin des évaluations pour trois sources vaclusiennes du canton de Neuchâtel : la source de l'Areuse, la source de la Serrière et la Noiraigue enlèvent respectivement tous les ans 9628 mc., 6015 mc. et 3609 mc. de calcaire, ou encore, en poids, 25985 t., 16241 t. et 9745 t. — N° xxviii. *Note complémentaire sur l'origine du lac de Neuchâtel et des lacs subjurassiens* (p. 186-199; carte à 1 : 700 000, fig. 2). Complète la *Note préliminaire sur l'origine des lacs du pied du Jura Suisse* (*Arch. Sc. phys. et nat.*, 4<sup>e</sup> pér., V, 1898, p. 68-75; et *Eclogae Geol. Helvetiae*, voir *Bibl. de 1898*, n° 278 B). L'origine de la dépression des cuvettes subjurassiennes serait toujours un affaissement d'ensemble en rapport avec la « charge » supplémentaire des Préalpes; l'observation détaillée de la topographie sous-lacustre des lacs de Neuchâtel et de Bienné, ainsi que de la « barre » qui se trouve entre les deux, révèle un réseau préglaciaire qui exclut encore davantage l'hypothèse du creusement de ces fosses compliquées par la glace seule. JEAN BRUNHES.

**416. — STEIGER (E.). Beiträge zur Kenntniss der Flora der Adulagebirgsgruppe.** (*V. Naturforsch. Ges. Basel*, XVIII, 1906, p. 131-661.)

Catalogue systématique des plantes vasculaires du massif de l'Adula, avec indication très précise des stations, localités, limites altitudinales. Un bref aperçu topographique et géologique et quelques notes sur le climat (p. 139-148) servent d'introduction à ce mémoire. J. OFFNER.

**417. — TURNAU (VICTOR). Beiträge zur Geologie der Berner Alpen. 1. Der prähistorische Bergsturz von Kandersteg. 2. Neue Beobachtungen am Gasteren-Lakkolith.** In. Diss. Bern, 1906. (Separatabdr. aus den *M. Naturforsch. Ges. Bern*, 1906.) In-8, [viii] + 49 p., 6 fig. coupes, 1 pl. phot., 2 pl. cartes à 1 : 50 000.

Le premier de ces deux mémoires s'ajoute aux nombreuses monographies d'éboulements suisses, et spécialement aux si remarquables travaux de A. HEM (Flinn, Elm, etc.). Après avoir étudié le grand éboulement préhistorique de Kandersteg, l'auteur ajoute quelques indications sur un éboulement tout voisin, mais d'importance secondaire, celui du lac d'Oeschinen. JEAN BRUNHES.

**418. — UETRECHT (ERICH). Die Ablation der Rhone in ihrem Walliser Einzugsgebiete im Jahre 1904/05.** In. Diss. Bern, 1906. In-8, iv + 66 p., 3 fig., 4 pl. phot. et graph. — Paru sous le même titre dans *Z. f. Gewässerkr.*, Bd. VII, Heft 5, Dresden [1906], p. 257-320, mêmes fig. et pl.

Calcul minutieux de la masse des matériaux charriés par le Rhône supérieur dans l'espace d'un an (du 1<sup>er</sup> avril 1904 au 31 mars 1905), d'après l'analyse quantitative d'échantillons prélevés tous les jours dans les eaux du Rhône à Porte-du-Scer (échelle de jaugeage du Bureau hydrométrique fédéral, située à environ 5 km. en amont du point où le Rhône supérieur se jette dans le lac Léman). Résultats : le débit total du Rhône dans l'année considérée a été de 6 milliards de mètres cubes, qui ont transporté un peu plus de 4 milliards de kilogrammes de limons ou de matières en suspension. Si l'on répartissait cette masse enlevée sur toute la superficie du bassin, il en résulterait une ablation générale de 288 millièmes de millimètres. La dénudation a donc été inférieure en un an à un tiers de millimètre. JEAN BRUNHES.

Voir aussi, pour la SUISSE, nos 93, 102, 107 C, 113, 203 AB, 217, 293, 294, 299, 303, 305, 306, 351, 395, 421, 601.

## ALSACE-LORRAINE

**419. — BERGERON (JULES) et WEISS (PAUL). Sur l'allure du bassin houiller de Sarrebrück et son prolongement en Lorraine française. (C. r. Ac. Sc., CXLII, 1906, p. 1398-1400.)**

**420. — COLBUS (E.). Neue Untersuchungen von Maren und der daneben gelegenen Tumuli. (Jb. Ges. f. lothr. Gesch. u. Altertums., XVII, 1905, 2<sup>e</sup> Hälfte, Metz, 1906, p. 236-271, 4 pl.)**

Les fouilles entreprises en 1905 ont confirmé les résultats reconnus (XIV<sup>e</sup> *Bibl.* 1904, n° 338). Les mares ont servi de logis à la population gauloise encore à l'époque romaine, ainsi qu'en témoignent monnaies et ustensiles; elles n'auraient été abandonnées qu'après la période tumultueuse des invasions, à la période franque; alors les indigènes quittent leurs huttes en terre pour des maisons qui s'agglomèrent en villages. (Voir ci-dessous, n° 422.) B. AUERBACH.

**421. — DIREKTION DER GEOLOGISCHEN LANDES-UNTERSUCHUNG VON ELSASS-LOTHRINGEN. A) Erläuterungen zu Blatt Saarbrücken der geologischen Uebersichtskarte von Elsass-Lothringen und den angrenzenden Gebieten im Maasstab 1 : 200 000 und zu demselben Blatt der tektonischen Karte von Elsass-Lothringen im Maasstab 1 : 200 000. Von L. VAN WERVEKE. Strassburg i. E., Druck der Strassburger Druckerei u. Verlagsanstalt (Berlin, S. Schropp), 1906. In-8, 284 p., 49 fig., 2 pl. carte géol. et tectonique à 1 : 200 000 (feuille de Sarrebruck). Ensemble 3 M.**

**B) Höhengschichten-Karte von Elsass-Lothringen und den angrenzenden Gebieten Maasstab 1 : 200 000 mit Höhenlinien von 100 zu 100 m. Nach der Karte des Deutschen Reiches im Maasstab 1 : 200 000 u. nach den Blättern des Siegfried-Atlas für den südöstlichen Teil des dargestellten Gebietes gezeichnet v. F. GRAEF. 2 feuilles en 15 couleurs. — Mit Begleitworten v. L. VAN WERVEKE. Ibid., 1906. In-8, 58 p., 20 fig., 1 pl. carte tectonique à 1 : 400 000. Ensemble 8 M.**

A) Dans cette œuvre toute de géologie descriptive, un chapitre traite en grand détail des accidents tectoniques dont chaque formation est affectée; l'image dressée par C. REGELMANN et à laquelle M<sup>r</sup> VAN WERVEKE avait collaboré (*Bibl. de 1898*, n° 305, et ci-dessous, n° 455), est ici complétée et rectifiée, par exemple pour la faille de Sarreguemines. La connaissance de ces traits a dirigé les recherches houillères des géologues français, dont l'auteur signale la justesse de vues (p. 41). Les données de A. LEPPLE sur la constitution du bassin (XV<sup>e</sup> *Bibl.* 1905, n° 404 I A) sont reprises et amplifiées.

B) Cette belle carte, où les teintes dégradées et les courbes accusent le relief, est malheureusement un peu vide de nomenclature; elle ne prend toute sa signification que collationnée avec les feuilles géologiques et la carte tectonique; cette dernière, dans le fascicule de M<sup>r</sup> VAN WERVEKE, n'embrasse qu'une partie du domaine décrit. Il y aura profit à la compléter par la carte de C. REGELMANN (ci-dessous, n° 455). Dans son commentaire, M<sup>r</sup> VAN WERVEKE s'efforce de définir les régions naturelles de l'Alsace-Lorraine. Et d'abord, comment délimiter les Vosges? Après avoir critiqué les variations et parfois les erreurs des géologues, géographes scolaires, cartographes et même guides, l'auteur trace la démarcation au sillon déprimé que commandent Saverne et Phalsbourg; au N, c'est la Haardt qui se développe en plate-forme bosselée, il y a donc abus à étendre la dénomination de Vosges au delà

de cette ligne, où la topographie s'altère, où la montagne entre en contact immédiat avec le plateau lorrain qui s'y pousse en un coin de Muschelkalk, la dépression (*Mulde*) de Phalsbourg sépare les deux fragments de voûte qui constituent chaque système orographique et qui se distinguent encore par l'orientation des traits tectoniques. Pour la frontière entre les Vosges et le plateau lorrain, elle est dessinée à la limite du Muschelkalk et du Grès bigarré. Quant à la vallée rhénane, ÉLIE DE BRAUMONT en a bien dessiné la genèse, mais le phénomène est compliqué, plus tardif aussi : les géologues alsaciens en ont nettement établi les phases et la portée. M<sup>r</sup> VAN WERVEKE propose une division, ou plutôt une nomenclature, plus rationnelle de la vallée rhénane : à l'épithète *oberrheinische Tiefland* il voudrait substituer *mittelrheinische*; et la section médiane devrait s'achever à l'issue, mais au seuil du massif schisteux. Sur la théorie des *Horsts*, au regard des Vosges et de la Forêt Noire, l'auteur se rallie aux conclusions de ses confrères sacc-Lorrain (*Bibl. de 1895*, n° 320); il les a confirmées encore dans ses observations sur la carte tectonique de la région (*M. Philom. Ges. in Elsass-Lothring. Jahrg. 1905*, p. 233-241). B. AUERBACH.

**422. — GRENIER (ALBERT). Habitations gauloises et villas latines dans la Cité des Médiomatrices. Étude sur le développement de la civilisation gallo-romaine dans une province gauloise. (Bibliothèque École Hautes Études, Fasc. 157.) Paris, H. Champion, 1906. In-8, 199 p., 12 fig. plans, carte à 1 : 500 000. 6 fr.**

La colonisation latine se décèle, dans le pays des Médiomatrices — dont M<sup>r</sup> GRENIER n'a point précisé les limites, — par un semis de fermes (*villæ rusticæ*) et de maisons de plaisance (*villæ urbanæ*). La population indigène continua, même après la conquête, à gîter dans ses « mardelles », non par attachement pour ce type d'habitation, mais, selon M<sup>r</sup> GRENIER, par misère. Sur ces mardelles, l'auteur fait s'appuyer les données des chercheurs lorrains, archéologues et géologues (*XIV<sup>e</sup> Bibl.* n° 338, et ci-dessus, n° 420). Les Gallo-Romains se distribuèrent par la suite dans les domaines qui furent aménagés et où la vie rurale, avec une étrange fidélité, s'inscrivit dans ce cadre exotique sur le plan romain; l'architecture des maisons est classique. Les fermes sont situées à proximité des voies, mais s'isolent volontiers; autant les *vici* sont fréquents dans la région rhénane, autant ils semblent rares dans la nôtre. M<sup>r</sup> GRENIER n'y voit pas une communauté villageoise proprement dite, mais une sorte de communauté culturelle. Après les invasions germaniques, qui forcèrent les villes à se ceinturer de remparts, les nobles et riches se retirent dans leurs propriétés; alors fleurissent les luxueuses *villæ urbanæ*. Beaucoup de ces constructions, tant d'exploitation que d'agrément, n'ont point laissé de vestiges. Mais plusieurs ont été les noyaux d'abbayes, de villas mérovingiennes, de castels féodaux. On aurait aimé que la carte de M<sup>r</sup> GRENIER les indiquât; c'eût été l'image de la permanence et de la transformation des établissements humains, telle que la présente M<sup>r</sup> A. HETTNER (*XII<sup>e</sup> Bibl.* 1902, n° 202). B. AUERBACH.

**423. — WERNER (L. G.). Das Sundgauer Hügelland im Ober-Elsass. (D. Rundschau f. G. u. Stat., XXVIII, 1906, p. 344-352, 6 fig. phot.)**

**424. — WEYHMANN (A.). Geschichte der älteren lothringischen Eisenindustrie. (Jb. Ges. f. lothr. Gesch. u. Altertumsk., XVII, 1905, 1<sup>er</sup> H. Metz, 1906, p. 1-212, 1 pl. carte.)**

L'industrie du fer en Lorraine remonte-t-elle à Charlemagne, et les noms de lieux comme Moyeuve, Vandœuvre, où l'auteur prétend reconnaître le latin *fontes* — font-ils allusion à des exploitations? En tous cas, les premières chartes, concernant les minières et le droit d'établir des forges datent du milieu du XIII<sup>e</sup> siècle; plus tard, de ces documents sont cités d'après les originaux des archives de Bar-le-Duc, les premières forges fonctionnent dans la forêt de Briey, et, en 1323, deux bourgeois de Pont-à-Mousson s'engagent à « faire une forge faisant fer par eau ». Le fer l

ne semble pas avoir été admis en France, où le fer d'Allemagne était prohibé; mais au <sup>xv</sup><sup>e</sup> siècle il est exporté sur Anvers. L'histoire de l'industrie est étudiée surtout juridiquement, et s'intéresse particulièrement à Moyeuve et à la maison de Wendel. Elle se termine à la Révolution. Quant à la carte, à 1 : 100 000, elle aurait besoin d'une date et d'un commentaire. Mais l'exposé est un tableau très animé de la vie économique de l'ancienne Lorraine, dont quelques épisodes annoncent l'évolution ultérieure, par exemple, la transformation de la communauté agricole de Moyeuve en village industriel.

B. AUERBACH.

Voir aussi, pour l'ALSACE-LORRAINE, nos 237, 303, 429, 435.

## ALLEMAGNE

**425. — BIELEFELD (RUDOLF).** *Die Geest Ostfrieslands.* Geologische und geographische Studien zur Ostfriesischen Landeskunde und zur Entwicklungsgeschichte des Emsstromsystems. (*Forsch. z. D. Landes- u. Volksk.*, Bd. XVI, Heft 4, 1906, p. 287-459, 2 fig. profils; phot., pl. I-IV; carte à 1 : 240 000, pl. V; cartes à 1 : 1 333 333, pl. VI, VII.) Stuttgart, J. Engelhorn, 1906. In-8, 173 p., 7 pl. 10 M.

La *Geest* de la Frise Orientale couvre 2 000 kmq. que limitent les vallées de la Leda et de la basse Ems. Tantôt elle contraste avec la *Marsch* limitrophe, par la bosselure des croupes plates, peuplées, souvent boisées; tantôt elle semble s'y souder, comme entre Emden et Aurich, où elle s'étale nue et nivelée. Elle est constituée par des formations « diluviales », d'origine glaciaire : sédiments des ruisseaux de l'*Inlandeis* en marche, *Heilâ* primordial (l'auteur adopte la nomenclature de JOHANNES MARTIN; *Bibl. de 1898*, n° 303), sur lesquels repose la moraine de fond, surmontée des matériaux isolés du noyau morainique (*Innenmoräne* ou *Inglazial*), que recouvrent des sables plus jeunes laissés par la fonte au moment du retrait (*Späthvitâ*); les éléments fluviaux n'entrent guère ici dans la composition du « diluvium », étudiée en un substantiel chapitre dans sa stratigraphie. Chaque phase de l'action glaciaire a en quelque sorte ajouté un accessoire au décor : *âsar*, *sand*, cuvettes lacustres, traînées de buttes, et a dessiné ou modifié le canevas hydrographique : les anciens linéaments du réseau de l'Ems, qui ralliait celui de la Vecht, sont figures sur deux cartes, si ces rivières se sont détournées vers la droite, ce n'est pas en vertu de la loi de BAER, mais plus sensiblement sous l'influence des vents, accumulateurs de dunes. Les districts naturels de la *Geest* ont chacun leur physionomie : colonies de tourbiers (*A. de G.*, III, 1893-1894, p. 227-241), *Gasten*, ou cultures sur les croupes, avec villages circulaires; les terrains du noyau morainique ont été le plus récemment peuplés. Les habitants de la *Geest* sont des Bas-Saxons et non des Frisons; cette dernière tribu se cantonne sur la *Marsch* (*Bibl. de 1898*, n° 285). B. AUERBACH.

**426. — BRAUN (GUSTAV).** A) *Die Gruppe der Legiener Seen.* (*Ber. Fischeri-Ver. f. die Provinz Ostpreussen*, Jahrg. XXX, 1905-1906, p. 41-42, 1 pl. carte col. à 1 : 25 000.) — B) *Eiswirkung an Seeufern.* (Separat-abdr. aus d. *Schriften Physik.-ökonom. Ges.*, Jahrg. XLVII, 13 p., 4 fig. phot., 1 fig. schéma. — Voir XIII<sup>e</sup> *Bibl.* 1903, n° 334; XV<sup>e</sup> *Bibl.* 1905, n° 374.

A) Au milieu des lacs de la Masourie occidentale, les petites vasques des environs de Legiener se distinguent par leur forme arrondie, alors que la plupart des autres s'allongent en gouttières. C'est qu'elles sont les restes d'une nappe barrée par une moraine terminale. Cependant leur genèse ne saurait être expliquée encore avant l'achèvement de l'exploration géologique en cours. M<sup>r</sup> BRAUN a sondé ces bassins minuscules, dont le plus grand, celui de Legiener, a plus de 30 m. de profondeur.

B) L'eau, en se dilatant par la congélation, exhausse les rives plates des bassins lacustres. En janvier 1906, la glace a amoncelé sur la berge du lac Lowentin un remblai de sable de 50 cm.; de même ont été soulevés des mottes d'humus et des amas de bois, déchets industriels; on pourrait observer là, selon la nature des matériaux, dit M<sup>r</sup> BRAUN, les phénomènes de la formation des montagnes. Les géologues américains et anglais, entre autres GILBERT et GRIGIE, ont signalé ces « embankments ».

B. AUERBACH.

**427. — BREU (G.). A) Der Kochel-See. Limnologische Studie.** Ein Beitrag zur bayerischen Landeskunde. (*Bericht Naturw. Ver. Regensburg*, 1906, Heft 10, Sonderheft.) München, Literarisch-artistische Anstalt, 1906. In-8, 100 p., 3 pl. dont carte bathym. col. 3 M. 60. — B) **Der Tegernsee, limnologische Studie.** (*Landeskundliche Forsch.*, hrsg. v. d. G. Ges. in München.) (Aus M. G. Ges. München.) Ibid., 1906. P. 93-196, 2 pl. cartes. 3 M. — Voir *Petermanns M.*, LIII, 1907, Lb. 89, 90.

**428. — CORDS (TH. M.). Die Bedeutung der Binnenschifffahrt für die Deutsche Seeschifffahrt,** eine Studie über Deutschlands Seeverkehr in seiner Abhängigkeit von der Binnenschifffahrt im Zeitraum 1890-1903. (*Münchener volkswirtschaftliche Studien*, hrsg. von LUJO BRENTANO u. WALTHER Lortz, einundachtzigstes Stück.) Stuttgart u. Berlin, J. G. Cotta'sche Buchhandlung Nachfolger, 1906. In-8, viii + 430 p. 9 M. 20.

Étude économique d'un grand intérêt, moins, il est vrai, par la nature du sujet que par le soin avec lequel elle est conduite. L'auteur met en relief le rôle de la navigation intérieure dans le développement du commerce maritime de l'Allemagne, et aussi des ports que leur situation géographique rattache au réseau navigable allemand (Amsterdam, Rotterdam, Anvers). Il étudie la fonction de l'une des pièces principales — sinon de la pièce principale — de ce mécanisme économique, en partie décrit par K. WIRDENFELD (*XIII<sup>e</sup> Bibl.* 1903, n<sup>o</sup> 237). La condition économique des sections maritimes ou fluviales du réseau navigable est brièvement exposée (p. 10-17, 69-76). La section maritime du Rhin n'est pas aussi praticable qu'on le dit communément. Les variations du plan d'eau ne permettent pas de compter sur la profondeur minima de 3 m. Le trafic fluvial en provenance ou à destination des ports allemands, hollandais et belges est l'objet d'une analyse très minutieuse (p. 38-409), et d'autant plus méritoire que les statistiques de la navigation intérieure ne facilitent pas ce genre d'études. C'est là ce qui donne à cet ouvrage son originalité. Il est bien démontré que la batellerie a été le principal artisan de la prospérité des grands ports de l'Europe septentrionale. Aujourd'hui, elle participe pour les deux tiers au mouvement maritime de Hambourg et de Rotterdam (p. 420). Grâce à elle, le commerce allemand s'est solidement implanté à Rotterdam et à Anvers (p. 423). En la grevant de taxes de péage, on porterait atteinte au commerce maritime de l'Allemagne et à son prestige économique.

LOUIS LAFFITTE.

**429. — DAU (WALTER). A) Eine Untersuchung zur Berufsdichte im Deutschen Reich.** Darstellung und Erklärung der geographischen Verbreitung der in der Berufsgruppe des Deutschen Reiches: **Bergbau-, Hütten- und Salinenwesen, Torfgräberei**, am 14. Juni 1895 gezählten Bevölkerungsteile in Karte und Text. In. Diss. Kiel, 1906. In-8, 72 p., 1 pl. carte à 1 : 3 700 000. — B) **Geographische Verbreitung der Berufsgruppe des Deutschen Reiches: Chemische Industrie im Jahre 1895.** (*Petermanns M.*, LII, 1906, p. 193-204; carte à 1 : 3 700 000, pl. xiv.)

A) Peuplement industriel commandé par les ressources du sol : c'est pourquoi le bassin rhénan-westphalien compte la plus forte densité d'ouvriers mineurs, etc. Tous les districts producteurs de l'Empire sont passés en revue, jusqu'à la petite



région pétrolifère d'Alsace. Il manque à cette enquête analytique le complément d'un tableau d'ensemble. Quant à la carte, il est regrettable qu'elle ne figure pas, par une teinte ou indication spéciale, la production prédominante de chaque province industrielle : houille, minerai, sel, tourbe. — B) Curieux essai d'une carte de la densité professionnelle. Ce qui en ressort, c'est que les industries s'attirent et s'agglomèrent : c'est le long du Rhin et sur la section rhénane du Main que se groupent les plus grandes usines chimiques (produits chimiques, pharmaceutiques, colorants, engrais), à proximité des centres houillers et des gîtes minéraux, et au voisinage des ports. 29 p. 100 du personnel se concentrent donc dans cette région; dans le domaine de l'Elbe, 8 à 9 p. 100; sur les côtes de la Baltique, 2, 4 p. 100; dans le district de Stassfurt, 6 p. 100. Berlin, Nuremberg, Hanovre et Linden ont une banlieue industrielle très peuplée. La carte comprend 7 groupes spécifiques; le texte donne l'énumération des principaux établissements. B. AUERBACH.

**430. — DEECKE (W.). Der Strelasund und Rügen. Eine tektonische Studie. (Sber. k. Preuss. Ak. W., 1906, p. 618-627, 2 fig.) Berlin (G. Reimer), 1906. In-8, 10 p. 0 M. 50.**

L'île de Rügen est le tronçon d'un alignement hercynien (XV<sup>e</sup> Bibl. 1905, n° 392); le Sund qui la sépare de la terre ferme est une fracture enchâssée dans le système. C'est ce qui ressort d'un sondage opéré près de Stralsund, qui dénonce, entre 33 et 35 m. de profondeur, l'existence de la craie du Turonien supérieur. Les recherches de M<sup>r</sup> DEECKE sur ce coin de la Poméranie lui permettent de dessiner, à travers le complexe des îles et des Bodden, deux ridements tertiaires, sensiblement parallèles du NW au SE. B. AUERBACH.

**431. — DELKESKAMP (RUD.). Beiträge zur Kenntnis des Westufers des Mainzer Tertiärbeckens. I. Der Kreuznacher mitteloligocäne Meeressand und seine Fauna. (V. Naturhist. Ver. d. preuss. Rheinlande, Westfalens u. d. Reg.-Bez. Osnabrück, Jahrg. XXII, 1905, 2<sup>e</sup> Hälfte, Bonn, 1906, p. 95-134, 5 fig. croquis.)**

L'auteur cherche à déterminer l'ancien rivage occidental du bassin de Mayence (IX<sup>e</sup> Bibl. 1899, n° 295). Le pourtour montagneux du Taunus, Soonwald, Hunsrück, etc., n'est qu'une bordure accidentelle, due à des mouvements tectoniques, c'est la laisse de sables marins qui dessine les contours de l'ancienne mer tertiaire; cette formation a été elle-même bouleversée, puisqu'on en trouve aujourd'hui des vestiges jusqu'à 250 m. d'altitude au-dessus du fond. B. AUERBACH.

**432. — DITZEL (HEINRICH). Quellenstudien ans der Umgebung von Marburg. In. Diss. Marburg, 1906. In-8, 109 p.**

Après des observations sur la température, le débit des sources, leurs relations avec la nature du terrain, quelques indications sur leur importance pour la géographie humaine; à distinguer les localités qui usent de l'eau de source, sans fontaines ni puits, de celles qui puisent, grâce à des forages, à la nappe souterraine. Dans le grès des environs de Marbourg, où le creusement des puits est difficile, les sources alimentent directement la plupart des établissements. Cependant, des villages se sont établis sur des terroirs secs, pour éviter l'humidité des bas-fonds. L'auteur dresse un tableau comparatif de la densité des sources et de celle des établissements humains. Les deux taux se correspondent; le rapport le plus élevé s'accuse sur le grès inférieur, le plus bas apparaît sur les hauteurs schisteuses. B. AUERBACH.

**433. — ELBERT (JOHANNES). Die Entwicklung des Bodenreliefs von Vorpommern und Rügen, sowie den angrenzenden Gebieten der Uckermark und Mecklenburgs während der letzten diluvialen Vereisung. Teil II. (Sonderabdruck aus d. X. Jber. G. Ges. Greifswald, 1906,**

p. 105-268; croquis, fig. 4-9; coupes, pl. xvii-xix; carte à 1 : 500 000, pl.

Cette seconde partie du travail de M<sup>r</sup> ELBERT (*XIV<sup>e</sup> Bibl. 1904*, n<sup>o</sup> 347) est proutoute de théorie; elle porte sur la formation des *Äsar*, des moraines marginales terminales. Les *Äsar* marquent un épisode du recul de l'*Inlandeis*; ils sont épar les matériaux que charrient les filets d'eau nés sous la masse glaciaire ou surface. Leur allure est régie par le mécanisme du fleuve (parmi ses auteurs l'auteur aurait pu invoquer M<sup>r</sup> JEAN BRUNHES, *XIV<sup>e</sup> Bibl. 1904*, n<sup>o</sup> 87). Pendant phases préliminaires de l'*Inlandeis*, s'amoncellent à la bordure soit des galets soit des sables, qui prennent figure de moraines. M<sup>r</sup> ELBERT distingue et décrit moraines de matériaux roulés (cailloux et sables), à peine différentes par leur position des *Äsar*; des moraines d'arrêt (*Staumoränen*), pédoncules d'éléments glaciaires recouverts d'argile à blocs; enfin des bandes de sable ou de m courrant entre les moraines, et s'élargissant en croupes basses et larges. Ces moraines marginales se renforçant et s'étoffant pendant une longue période de repos, s'è à la dignité de moraines terminales. Tous ces divers motifs du décor glaciaire se combinent sont très clairement localisés sur la carte. B. AUERBACH.

**434. — FRIEDRICH (EMIL GEORG).** *Die glazialen Stauseen des Sta Tales bei Möhlten und des Neisse-Tales zwischen Wartha Camenz, ein Beitrag zur Glazialforschung im Gebiet der oberen Gl Neisse.* In. Diss. Breslau, 1905. In-8, 34 p., 6 fig. croquis. (*Z. Ges. E. B 1906*, p. 10-38; carte et coupes, fig. 1-6; cartes col. à 1 : 200 000 et 1 : 50 pl. 1, II.)

Deux lacs de barrage glaciaire ont rempli, l'un à l'W, le sillon de la Stein conflue à la Neisse, un peu en aval de Glatz; l'autre, plus à l'E, le bassin de W Camenz. Un lobe de l'*Inlandeis* s'est projeté à travers le défilé de Wartha, char des matériaux tels que les cailloutis et sables blancs que M<sup>r</sup> FRIEDRICH a décrit comme sédiments du Steinese, mais qui n'ont rien de nordique. Ces cuvettes s formées dans des dépressions tectoniques, à la bordure des monts de cette (*Bibl. de 1894*, n<sup>o</sup> 505); elles n'ont pas été barrées par des moraines, mais front même de glace. Leur histoire rappelle celle des lacs de la Prusse Orientale (*Bibl. de 1898*, n<sup>o</sup> 297), mais elle diffère sensiblement de celle des lacs nord-cains, ou des lacs du Jemtland, étudiés par M<sup>r</sup> GUNNAR ANDERSSON (*Bibl. de n<sup>o</sup> 403*). L'auteur compare ces divers types. B. AUERBACH.

**435. — GELPKE (RUD.).** *Die Verlängerung des Grossschiffahrtw auf dem Rhein bis zur Schweizerischen Grenze.* (*Z. f. Binnenschiff XIII*, 1906, p. 275-280, 2 pl. profils.) — Voir *XV<sup>e</sup> Bibl. 1905*, n<sup>o</sup> 370.

Les 127 km. de Strasbourg à la frontière suisse ont été parcourus du 15 au 2 septembre 1905, en 14 voyages, tant à la remonte qu'à la descente, par 2 bateaux et 5 chalands de la firme Knipscheer, de Ruhrort; la calaison des chalands ressortant de 1<sup>m</sup>,40 à 1<sup>m</sup>,40, les profondeurs minima rencontrées se chiffrent de 1<sup>m</sup>,80 à 1<sup>m</sup>,80; les chargements comportaient jusqu'à 420 t. à la montée, surtout en ch de la Ruhr; en tout, 3 560 t. ont été véhiculées, et 500 personnes. Les trains peuvent donc circuler normalement de Mannheim à Bâle; le trajet de 5 km. à l'het Mannheim à Strasbourg se ralentit de 1 km. en amont de cette dernière esca grand obstacle, c'est la trop faible ouverture des ponts. La section la plus difficilement praticable est celle de Rheinau à Lauterbourg, dont Strasbourg est le c Mais Bâle ne doit pas être le point terminus de la navigation, qui doit gagner de Constance. Les travaux de régularisation assureraient davantage encore aux Duits allemands le marché de la Suisse et de la Haute Italie, qui lui sera disputé le trafic des lignes du Simplon et du Mont-Blanc. — Voir aussi : R. GELPKE, *développement de la navigabilité sur le Haut-Rhin* (*Rev. économique int.*, 2<sup>e</sup> : vol. I, n<sup>o</sup> 3, mars 1905, p. 604-613), et RUD. HOTZ-LINDER, *Die Schiffahrt auf Ober-Rhein* (*G. Z.*, XII, 1906, p. 578-584; résumé dans *A. de G.*, XVI, 15 janv p. 87). Voir aussi ci-dessus, n<sup>o</sup> 410. B. AUERBACH.

**436. — GUGENHAN (M.). Der Stuttgarter Talkessel — von alpinem Eis ausgehöhlt!** Berlin, R. Friedländer & Sohn, 1906. In-8, 26 p., 6 fig. croquis, 2 pl. cartes et coupes. 2 M. 40.

**437. — GUTTMANN (HUBERT). Die Rhein-Donau-Wasserscheide in Baden.** In Diss. Freiburg i. Br., 1906. Freiburg, Lorenz & Waetzel, 1906. In-8, [iv] + 33 p., 2 fig. schémas, 2 pl. croquis à 1 : 400 000 et profils. 1 M.

La ligne de partage serpente, sur 202 km., à travers trois régions naturelles : l'aire de l'ancien glacier rhénan, le Jura souabe, la Forêt Noire, où elle atteint son faite le plus prononcé, 1 163 m. Mais le tracé sur la carte ne correspond pas à des démarcations toujours nettes sur le terrain : les districts morainiques, les cantons marécageux, comme celui de Pfrungen, forment autant de *contestés* entre les deux systèmes hydrographiques. Chaque segment de la ligne de partage offre sa caractéristique, d'après les types établis par A. PHILIPPSON (*Studien über Wasserscheiden*, Leipzig, 1886). La densité du réseau est inégale dans la région considérée : de Tuttlingen à Sigmaringen, absence d'affluents des deux côtés du Danube ; de même, sur la rive gauche du haut Neckar, circonstance dont la géologie rend raison (*X<sup>e</sup> Bibl. 1900*, n° 317). — La ligne de partage est loin d'être définitive ; la phase présente semble menaçante pour le Danube, « si la main de l'homme n'intervient pas » ; cette *deminutio capitis* a été déjà signalée par A. PENCK et K. ENDRISS (*X<sup>e</sup> Bibl. 1900*, n° 318, et *XI<sup>e</sup> Bibl. 1904*, n° 346) ; et, en fait, elle est consommée par le flux occulte, souterrain, des eaux danubiennes dans le fleuve rival ; de sorte que la ligne de partage apparaît comme une conception plutôt théorique, comme un épisode superficiel et passager.

B. AUERBACH.

**438. — HEIMANN (HANNS). Die Neckarschiffahrt seit Einführung der Schleppschiffahrt.** In. Diss. Heidelberg, 1905. In-8, 109 p. — Voir *XV<sup>e</sup> Bibl. 1905*, n° 398.

**439. — HELLMANN (G.). Die Niederschläge in den norddeutschen Stromgebieten.** Im amtlichen Auftrage bearb. v. — . [Les vol. portent au dos : KGL. MET. INSTITUT.] Berlin, Dietrich Reimer (E. Vohsen), 1906. 3 vol. in-8, v + 386 + 139 p. ; viii + 722 p. ; viii + 872 p., 48 fig. cartes et graph., 3 pl. graph., 1 pl. carte. 60 M.

Cette enquête considérable sur les pluies de l'Allemagne a porté sur 4 000 stations, si l'on comprend les stations situées en dehors de l'Empire (Russie, Autriche, etc.). Les résultats généraux en sont exposés dans le t. I. Les tableaux détaillés remplissent les t. II et III. La plus grande partie de ces tableaux (t. II et partie du t. III) concerne les hauteurs annuelles ; viennent ensuite les tableaux relatifs au maximum des précipitations, au nombre de jours pluvieux, au nombre de jours neigeux, avec indication du premier jour et du dernier jour de neige, au nombre de jours avec grêle et grésil. — C'est en préparant ce grand ouvrage que M<sup>r</sup> HELLMANN a publié ses huit cartes régionales (de 1899 à 1903 ; voir *XIII<sup>e</sup> Bibl. 1903*, n° 344). Elles sont résumées et complétées par la grande carte à 1 : 1 800 000, représentant, au moyen de 12 teintes, la hauteur moyenne annuelle des pluies : *Regenkarte von Deutschland, auf Grund 10 jähriger Beobachtungen 1893-1902 v. 3000 Stationen* (cette carte se vend également à part, 3 M., avec légende au dos).

L. RAVENEAU.

**440. — HINRICHSSEN. Die Landverteilung auf den Halligen.** (*Globus*, XC, 1906, p. 124-126.)

Le sol ingrat des Halligen, à peine arable et ne donnant qu'un maigre fourrage est sous le régime de la propriété collective avec allotissements périodiques, suivant le mode des Germains de Tacite. La terre est partagée entre les communautés, chaque communauté est composée des habitants d'un bloc de maisons ceinturées par une levée protectrice (*X<sup>e</sup> Bibl. 1900*, n° 327). Les grandes îles sont divisées

en plusieurs de ces groupes, chaque bloc comprend une surface de pâture (*Fennø*) et une surface en prairie (*Meedeland*). Cette dernière est parcellée en lots, le plus souvent rectangulaires, appelés ici *Köre* : ce sont les *Gewannen* que M<sup>r</sup> A. MERTZ a décrites; on les répartit au sort annuellement; sur chaque lot une petite fosse est creusée contre la digue, comme réservoir de l'eau de pluie. Ce régime communautaire, instable, est un obstacle à toute amélioration. B. AUERBACH.

**441. — JAEGER (JULIUS). Der Schliersee.** (*Globus*, LXXXIX, 1906, p. 363-367.)

**442. — KAISER (MAX). Land- und Seewinde an der deutschen Ostseeküste.** In. Diss. Halle, 1906. In-4, iv + 22 p., 1 fig. graph., 3 pl. schémas.

Les anémographes enregistreurs des cinq stations de la « Deutsche Seewarte », alignées sur les 300 km. du littoral, Memel, Pillau, Neufahrwasser, Rügenwaldermünde, Swinemünde, ont fourni les données essentielles, auxquelles s'ajoutent les observations des sémaphores, du bateau-feu d'Adlergrund (100 km. au N de Swinemünde) et des journaux de bord recensés à la « Deutsche Seewarte ». La brise de mer ne souffle que d'avril à septembre; pendant l'autre moitié de l'année, la mer plus échauffée est un foyer d'appel pour les vents terrestres. Le lieu natal de la brise marine est situé à 4 ou 5 milles de la côte. A quelle distance souffle-t-elle dans l'intérieur? Il est difficile de le déterminer, mais l'influence des courants aériens continents est ressentie encore à 8 milles au large. B. AUERBACH.

**443. — KIRCHHOFF (ALFRED) und ULE (WILLI). Bericht über die neuere Literatur zur deutschen Landeskunde.** Im Auftrage der ZENTRAALKOMMISSION FÜR WISSENSCHAFTLICHE LANDESKUNDE VON DEUTSCHLAND hrsg. Bd. III (1902 und 1903). Breslau [u. Leipzig], F. Hirt, 1906. In-8, v + 250 p., index. 7 M. 50. — Voir XIV<sup>e</sup> *Bibl.* 1904, n° 360.

Cette publication joue de malheur : ni unité de direction, ni unité de composition. M<sup>r</sup> W. ULK a pris sans illusion la succession de M<sup>r</sup> F. ROEHL, le nombre des collaborateurs est tombé de 116 à 31, directeurs compris, et le volume a tristement maigri. Autres rubriques, autres divisions : pourquoi dans le vol. III l'art. *Wüstungen* suit-il *Kunstdenkmäler*, alors que dans le précédent vol. l'ordre était transposé? La chorographie est ici singulièrement réduite (11 pages) au lieu d'une trentaine ci-devant. Ajoutons que les comptes rendus se raréfient un peu trop et que malgré un surcroît de 3 à 4 ans ce répertoire a des lacunes. Signalons l'absence de quelques ouvrages figurant dans notre XII<sup>e</sup> *Bibl.* 1902, sous les n° 342, 351, et dans notre XIII<sup>e</sup> *Bibl.* 1903, n° 333, 368, 370. B. AUERBACH.

**444. — [KÖN.] PREUSS. LANDESANSTALT FÜR GEWÄSSERKUNDE. Jahrbuch für die Gewässerkunde Norddeutschlands. Abflussjahr 1903.** Berlin, E. S. Mittler & Sohn, 1906. 7 fasc. in-fol. : 48; x + 88; xiv + 111; xvi + 143; ix + 124; x + 58; ix + 78 p., 6 cartes. 30 M.

Comprend : 1<sup>o</sup> résumé général; 2<sup>o</sup> Niemen, Pregel et Vistule; 3<sup>o</sup> Oder; 4<sup>o</sup> Elbe; 5<sup>o</sup> Weser et Ems; 6<sup>o</sup> Rhin; 7<sup>o</sup> fleuves côtiers. C'est la 3<sup>e</sup> année de cette publication. Pour la première (*Abflussjahr 1901*), voir : ED. MAILLET, *Sur les études d'hydrologie fluviale dans l'Allemagne du Nord* (*Annuaire S. mét. de Fr.*, février 1906; à part, 4 p.). — Outre l'annuaire proprement dit, la Direction hydrographique de Prusse fait paraître des *Besondere Mitteilungen* : Bd. I, Heft 1, Berlin, E. S. Mittler & Sohn, 1906, in-fol., 20 + iv + 73 + 16 + 43 + 11 p., 24 fig., 12 pl.; 10 M. Pour l'une de ces « communications particulières », voir ci-dessus, n° 170. L. RAVENEAU.

**445. — KÖN. [WÜRTTEMBERG.] STAT. LANDESAMT. Das Königreich Württemberg.** Eine Beschreibung nach Kreisen, Oberämtern und Gemein-

den. Hrsg. von dem —. **Bd. I. Allgemeiner Teil und Neckarkreis.** Stuttgart, W. Kohlhammer, 1904. In-8, VIII + 676 p., fig., 13 pl. dont cartes col. 5 M. 60. — **Bd. II. Schwarzwaldkreis.** Ibid., 1905. IV + 683 p., fig., 1 pl. carte. 5 M. 60. — **Bd. III. Jagstkreis.** Ibid., 1906. IV + 567 p., fig., 1 pl. carte. 5 M. 60.

**446. — MERINGER (R.). Das deutsche Haus und sein Hausrat.** (*Aus Natur und Geisteswelt*, 116.) Leipzig, B. G. Tenbner, 1906. In-16, VIII + 131 p., 106 fig. croquis. 1 M. — Voir *XIV<sup>e</sup> Bibl.* 1904, n° 341, et ci-dessous, n° 451.

Très substantiel résumé de la science de l'habitation, où l'auteur est un maître (*X<sup>e</sup> Bibl.* 1900, n° 334). La maison populaire (car on ne s'occupe pas ici des édifices plus nobles) n'a rien de national au sens politique du mot : l'aire géographique où un type se rencontre embrasse des territoires où vivent des peuples différents ; le type haut-allemand a essaimé chez les Slaves, les Magyars et, ce qui est plus rare, en pays roman. Le type architectural n'est pas exclusivement l'expression du climat ni des matériaux de construction qui se trouvent sur place ; il est souvent un produit assez mal adapté de l'imitation. Les types européens les plus fréquents sont : la maison à foyer, avec vestibule ouvert (c'est le schème du vieux temple grec) ; le type bas-saxon, contenant tous les logis sous un toit unique, analogue à la maison basque ; la maison nordique à foyer abrité ; la maison romaine ou française, à cheminée, d'après l'enquête de A. DE FOVILLE (*Bibl. de 1895*, n° 271) ; la maison de l'Europe orientale, à poêle servant à la fois de foyer et de lit. Quant au type haut-allemand, il est caractérisé par la salle (*Stube*), compartiment séparé, sinon indépendant ; le poêle en est la maîtresse pièce, sans doute d'origine et de technique romaine. Un curieux chapitre est consacré à la description du mobilier, de la vaisselle, des ustensiles, dont on connaît des modèles préhistoriques. La partie historique, traitée en annexes, eût mérité d'être incorporée à la description. Cet ordre dispersé nuit à la composition de cet ouvrage si richement documenté.

B. AUERBACH.

**447. — MÜNSTERBERG (OTTO). Der Handel Danzigs.** Ein Versuch zur Darstellung der Entwicklung einer deutschen Seestadt des Ostens. (*Volks-wirtschaftliche Zeitfragen, Vorträge u. Abh.*, hrsg. v. der VOLKSWIRTSCH. GES. IN BERLIN, Heft 217 u. 218.) (Jahrg. XXVIII, Heft 1 u. 2.) Berlin, L. Simion Nachf., 1906. In-8, 58 p., 1 pl. plan. 2 M.

**448. — NEUHAUS (ERICH). Die Fridericianische Colonisation im Netze- und Warthebruch.** (Abschnitt I und II.) In. Diss. Berlin, 1905. In-8, x + 42 p.

La colonisation du XVIII<sup>e</sup> siècle a revivifié ce district pestilentiel qui semble avoir été très peuplé aux âges préhistoriques, grâce à l'abondance du poisson et du gibier. Après l'ère des invasions, les marais forment une sorte de marche déserte entre Pomoranes (Poméranien) et Polonais ; les Templiers au XIII<sup>e</sup> siècle entreprennent la mise en valeur, ils furent les pionniers des Ascaniens du Brandebourg. C'est au XVII<sup>e</sup> siècle que la colonisation est amorcée « à la mode hollandaise », c'est-à-dire que chaque colon reçoit un lot d'un seul tenant avec pâturage, sans aménagement de pâturage commun ; le ban est en effet morcelé en lots de fermes, tandis qu'à l'époque fridericienne il sera bâti en alignements de maisons contiguës (*Reihendorf*). L'activité colonisatrice de Frédéric-Guillaume I<sup>er</sup> se dépense surtout dans le repeuplement de la Prusse Orientale, ruinée par une épidémie qui avait enlevé 300 000 personnes. Le second chapitre de cette étude, fragment d'une œuvre d'ensemble, est consacré aux mesures édictées sous le règne de ce prince. La documentation est presque entièrement tirée des fonds d'archives.

B. ACERRACH.

**449. — NEUMANN (L.). Deutschlands mittlere Jahres-, Januar-**

**April-, Juli-, und Oktober- Temperaturen.** (*Petermanns M.*, LII, 1906, p. 140-142.)

**450. — PARTSCH (JOSEPH). Von der deutschen Grenzwaclit in Schlesien.** (*Deutsche Erde*, V, 1906, p. 2-7, 1 pl. carte de PAUL LANGHANS : *Nationalitätenkarte der Provinz Schlesien... 1 : 500 000.*) La carte se vend à part, Gotha, Justus Perthes, 2 M.

Cri d'alarme contre le flot slave, qui entame peu à peu la bonne vieille rive allemande; à la vérité, ni les Tchèques, ni les Moraves, ni les Wendes n'ébrèchent le bloc germanique, mais le péril vient du polonisme (*XIII<sup>e</sup> Bibl. 1903*, n° 377). D'abord les Polonais sont prolifiques, ce que dénonce la statistique de la langue familiale pour les élèves des écoles publiques. En second lieu, ils immigrent en bandes dans les villes industrielles de la Haute Silésie, et s'établissent dans les banlieues rurales; l'existence des *latifundia*, déjà dénoncée par M<sup>r</sup> PARTSCH (*XIII<sup>e</sup> Bibl. 1903*, n° 363), provoque un trop-plein dans les quelques villages trop exigus, dont la population va chercher du travail dans les centres urbains et cède la place aux nouveaux venus. Mais, de plus, il se forme une bourgeoisie polonaise, qui, peu à peu, contamine les villes allemandes. Enfin, les transactions foncières s'opèrent surtout à l'avantage des Polonais, qui achètent à deniers comptants et morcellent les grands domaines. Le polonisme silésien a pour foyer Cracovie et le couvent salésien d'Oświęcim, tout contre la frontière. Contre ce danger, M<sup>r</sup> PARTSCH invoque le bras séculier, l'État, l'école, la grande industrie. La carte fait suite à celle des provinces de Posen et Prusse Occidentale (*XV<sup>e</sup> Bibl. 1905*, n° 396); les modifications survenues dans la décade 1891-1900 n'y sont point figurées.

B. AUERBACH.

**451. — PESSLER (WILLI). Das altsächsische Bauernhaus in seiner geographischen Verbreitung.** In Diss. Königsberg. Braunschweig, Fr. Vieweg & Sohn, 1906. In-8, xvi + 258 p., index, 171 fig. dessins et phot., 1 pl. plan, 6 pl. phot., 4 cartes dans une pochette. 10 M. [Au titre de la dissertation, le vol. ajoute : *Ein Beitrag zur deutschen Landes- und Volkskunde.*]

Dans l'Ouest de la Basse Allemagne, prédomine le type « vieux-saxon » de l'habitation rurale, la longue maison qui abrite gens, animaux, matériel; toute une ferme sous un même toit. L'auteur de ce travail méthodique et documenté ne s'est pas contenté de compiler les ouvrages écrits sur ce sujet (examen bibliographique, p. 27-102, avec 2 index spéciaux). Au cours de ses pérégrinations en Allemagne (carte d'orientation), il a soigneusement noté et dessiné les variantes et les déformations du type primitif (nombreux plans, dont un très détaillé, hors texte, et photographies excellentes). Surtout, il a déterminé avec précision la bande de pays où apparaissent les dernières habitations saxonnes, soit intactes, soit transformées; ces indications figurent sur 4 cartes très instructives qui représentent, à 1 : 300 000, la zone-limite de l'habitation saxonne au NW, au S et à l'E, et qui portent en même temps la limite des dialectes bas-allemands. — Voir, du même : *Die geographische Verbreitung des altsächsischen Bauernhauses in Pommern* (*Globus*, XC, 1906, p. 357-362, 9 fig. dessins et phot., 1 pl. carte à 1 : 300 000).

L. RAVENEAU.

**452. — PHILIPP (MAX). Beiträge zur Ermländischen Volkskunde.** In. Diss. Greifswald, 1906. In-8, 154 p., 23 fig.

L'Ermland est un pays de colonisations successives; les essaims ethniques qui se sont juxtaposés souvent en un même village ont apporté leurs coutumes, leurs règles juridiques et leur type de construction; le mode de tenure diffère pour le Prussien et l'immigrant allemand. M<sup>r</sup> PHILIPP consacre un chapitre, selon la méthode de MEITZEN, au parcellement du territoire; il interprète la nomenclature des lieux-dits, où l'on désirerait une statistique linguistique. La ferme vieille-prussienne isolée a disparu, ou a formé le noyau d'une agglomération villageoise; cependant, plusieurs communes ont leur population éparse. En général, les villages se sont bâtis auprès

d'un étang ou d'une mare, mais la forme dominante est celle du village routier. Quatre types de maisons se distinguent aujourd'hui, qui sont décrites en détail et figurées en croquis. Les données sur le costume, les us, le folklore, complètent utilement l'ouvrage de A. BLUDAU (*XI<sup>e</sup> Bibl. 1901*, n° 308). B. AUERBACH.

**453. — PILTZ (E.). Die Geländeform des Jenaer Schlachtfeldes.** Eine graphische Darstellung nebst Erläuterungen. (*M. G. Ges. Jena*, XXIV, 1906, p. 1-8, 1 pl. croquis à 1 : 100 000 et profils.)

**454. — PREUSS (HANS). Die Vegetationsverhältnisse der Frischen Nehrung westpreussischen Anteiles.** Danzig, A. W. Kafemann, 1906. In-8, VIII + 58 p., 18 fig., 1 pl. carte. 1 M. 60.

**455. — REGELMANN (C.). A) Geologische Uebersichtskarte von Württemberg und Baden, dem Elsass, der Pfalz und den weiterhin angrenzenden Gebieten im Massstab 1 : 600 000, bearbeitet von —, hrsg. vom K. WÜRTT. STAT. LANDESAMT. Stuttgart, H. Lindemann (P. Kurtz), 1906. B) Erläuterungen zu der sechsten Auflage der geologischen Uebersichtskarte... 27 p. 3 M.**

Carte géologique dans l'acception la plus complète du mot; ce n'est pas une froide juxtaposition des formations de terrains; les traits tectoniques, dont M<sup>r</sup> REUELMANN avait tracé le réseau un peu dans le vide (*Bibl. de 1898*, n° 305) animent, sur cette image géologique, leur cadre naturel. Toutes les données récentes trouvent ici leur représentation: les aires des glaciations alpines que M<sup>r</sup> PENCK a définies, les nappes de recouvrement, les roches éruptives du Ries, etc. La gamme des couleurs correspond aussi exactement que possible à celle de la *Carte géologique internationale de l'Europe*. — Le commentaire est un résumé précis, et désormais indispensable, de l'histoire tectonique de la région cartographiée. La structure varisque, SW-NE, en dessine le canevas fondamental. La ligne hercynienne se manifeste plus discrètement. Les plissements alpins ont bouleversé cette tectonique si simple et provoqué une merveilleuse variété de reliefs. — Une 7<sup>e</sup> édition de la carte a paru en 1907 (*Erläuterungen*, 32 p.). B. AUERBACH.

**456. — REINDL (J.). Dörfer, Weiler und Einzelhöfe in Südbayern.** Eine anthropogeographische Studie zur Kenntniss der Siedelungsverhältnisse in Südbayern. (*M. G. Ges. München*, I, 1906, p. 501-560.)

**457. — SCHULZ (AUGUST). A) Entwicklungsgeschichte der gegenwärtigen phanerogamen Flora und Pflanzendecke der Oberrheinischen Tiefebene und ihrer Umgebung.** (*Forsch. zur D. Landes- und Volksk.*, Bd. XVI, Heft 3, 1906, p. 169-285, 2 pl. cartes à 1 : 1 000 000.) Stuttgart, J. Engelhorn, 1906. In-8, 119 p., 2 pl. 6 M. 40.

B) Ueber einige Probleme der Entwicklungsgeschichte der gegenwärtigen phanerogamen Flora und Pflanzendecke Süddeutschlands. (*Beihefte zum Bot. Centralbl.*, Bd. XX, Abt. 2, 1906, p. 197-295.)

C) Ueber die Entwicklungsgeschichte der gegenwärtigen phanerogamen Flora und Pflanzendecke Mitteleutschlands. II. Drude's Steppenpflanzen. (*Ber. D. Bot. Ges.*, Bd. XXIV, Heft 8, 1906, p. 512-521.) — III. Drude's Glacialpflanzen. (*Ibid.*, Heft 9, p. 441-450.)

A) En suivant la méthode adoptée dans ses précédents mémoires, consacrés aux principaux domaines de l'Europe centrale (*X<sup>e</sup> Bibl. 1900*, n° 307; *XI<sup>e</sup> Bibl. 1901*

n° 140), l'auteur décrit les phases successives du peuplement végétal du territoire du Rhin moyen, c'est-à-dire de la plaine que ce fleuve traverse entre Bâle et Mayence, et des régions montagneuses qui y confinent : Forêt Noire, Odenwald, Taunus, Haardt et Vosges. Bien que nourri de faits, ce travail se trouve en désaccord sur des points très nombreux et d'une importance fondamentale pour cet ordre de recherches, avec les résultats de MM<sup>rs</sup> PENCK et BRÜCKNER, que l'auteur combat dans une série de notes qui sont loin de contribuer à augmenter la clarté de ses conclusions. Des savants très autorisés ont justement reproché à M<sup>r</sup> SCHULZ de résoudre d'une plume trop facile et à distance des questions qui doivent être mûrement étudiées sur place.

B) A une première attaque que l'auteur avait faite en 1903 (*Die Entwicklungsgeschichte der gegenwärtigen phanerogamen Flora und Pflanzendecke der Schwäbischen Alb*, dans *Engler's Bot. Jb.*, Bd. XXXII, p. 633-664) du grand ouvrage de M<sup>r</sup> ROH. GRADMANN : *Das Pflanzenleben der Schwäbischen Alb* (X<sup>e</sup> Bibl. 1900, n° 303), ce dernier avait répondu en 1904 par : *Ueber einige Probleme der Pflanzengeographie Süddeutschlands* (*Engler's Bot. Jb.*, Bd. XXXIV, p. 178-203), que M<sup>r</sup> JOH. BRIQUET a approuvé dans ses points essentiels. Dans ce nouveau mémoire, M<sup>r</sup> SCHULZ poursuit une polémique dans les détails de laquelle on ne peut le suivre ici.

C) Autre polémique, cette fois avec M<sup>r</sup> DRUDE qui, dans son ouvrage : *Der Hercynische Florenbezirk* (XII<sup>e</sup> Bibl. 1902, n° 325), a lui aussi maintenu contre l'auteur ses premières conclusions relatives à l'histoire de la flore de l'Europe centrale.

J. OFFNER.

**458. — SOMMER (EMIL). Die wirkliche Temperaturverteilung in Mitteleuropa.** (*Forsch. z. D. Landes- u. Volksk.*, Bd. XVI, Heft 2, 1906, p. 125-166, 5 pl. cartes col. à 1 : 4 000 000.) Stuttgart, J. Engelhorn, 1906. In-8, 42 p., 5 pl. 5 M.

Ce qui intéresse le géographe, c'est la représentation cartographique de la température réelle, c'est-à-dire non réduite au niveau de la mer et se mouvant avec plus de précision sur le relief. Les cartes, dont le texte explique la construction, figurent la distribution thermique en Allemagne et dans les pays environnants (Pologne russe, Autriche, France orientale, Belgique et Pays-Bas), aux cinq termes de janvier, avril, juillet, octobre, année. La région la plus favorisée est la haute vallée rhénane, le pays de la vigne; la plus maltraitée, à ce titre comme à tant d'autres, est la Prusse balte; en général c'est encore un contraste qui éclate entre l'Ouest et l'Est de l'Empire allemand. — Le travail avait été présenté comme thèse, à peu près dans la même forme et avec les mêmes cartes, sous le titre : *Die nicht auf den Meeresspiegel reduzierten Jahres-, Januar-, April-, Juli- und Oktober- Isothermen Deutschlands*. In. Diss. Freiburg i. Br., Mannheim, Hofbuchdr. Max Hahn & Co., 1906. In-8, 84 p., 5 pl. cartes.

B. AUERBACH.

**459. — THIEM (FRIEDRICH MAX). Biogeographische Betrachtung des Rachel zum Zwecke der Darlegung, wie das Leben diesen Raum in vertikaler Richtung besetzt hat.** (Lebenszonen, Lebensgrenzen.) In. Diss. Leipzig. Nürnberg, Gedr. bei U. E. Sebal, 1906. In-8, 139 p., 23 pl. diagr. et phot.

**460. — ULE (W.). Studien am Ammersee in Oberbayern.** (*Landeskundliche Forsch.*, hrsg. v. d. G. Ges. in München, Heft 4, p. 561-623.) (Aus *M. G. Ges. München*.) München, Literarisch-Artistische Anstalt, 1906. In-8, 64 p., 1 pl. carte. 2 M. — Voir *Petermanns M.*, LIII, 1907, Lb. 92.

**461. — VEREIN FÜR SOCIALPOLITIK. Die Schiffahrt der Deutschen Ströme.** Untersuchungen über deren Abgabenwesen, Regulierungskosten und Verkehrsverhältnisse. **Dritter Bd.** (*Schriften des Vereins für Socialpolitik*, Bd. CII.) Leipzig, Duncker & Humblot, 1905. In-8, XII + 554 p. 12 M. 20. — Voir XIII<sup>e</sup> Bibl. 1903, n° 374.

1° WALTHER NASSE, *Der Rhein als Wasserstrasse* (p. 1-300); — 2° FRIEDRICH



SCHULTE, *Die Rheinschiffahrt und die Eisenbahnen* (p. 301-526); — 3° A. WIRMINGHAUS, *Zur Frage der Wiedereinführung von Rheinschiffsabgaben* (p. 527-553). — A l'étude d'ERHARD GÖTHEIN (Bd. Cl), qui est l'histoire de la navigation du Rhin, M<sup>r</sup> NASSE ajoute de longs développements au sujet de la régularisation du fleuve, de ses ports, des dépenses auxquelles a entraîné sa transformation en une voie navigable (340 millions de Mark, de 1831 à 1903; p. 58), de la batellerie rhénane et de son organisation. L'auteur explique ensuite la fonction de cette route incomparable (p. 154-300), sur laquelle le mouvement est passé de 7 153 000 t., en 1872, à 54 064 000, en 1903. — M<sup>r</sup> SCHULTE insiste sur son rôle économique. Il décompose le trafic (des 45 millions de t. de houille produites par le bassin de la Ruhr, le Rhin a reçu 11 millions de t. env. en 1903; 60 p. 100 du froment importé en Allemagne emprunte la voie du fleuve; circulation très active de minerais, bois, etc.). Ce trafic est fortement concurrencé par les chemins de fer, que favorisent des tarifs spéciaux, notamment sur la section Rotterdam-Mannheim (p. 485-526). — Les taxes de péage aggraveront encore la situation de la batellerie. M<sup>r</sup> WIRMINGHAUS expose qu'elles ont été rétablies par la loi du 1<sup>er</sup> avril 1905, malgré l'art. 54 de la Constitution de l'Empire. Il espère que l'on saura s'opposer à leur application. LOUIS LAFFITTE.

462. — WIEDENFELD (KURT). *Hamburg als Welthafen*. Ein Vortrag. (*Neue Zeit- und Streitfragen*, hrsg. v. der Gehestiftung zu Dresden, Jahrg. III, Oktober 1905-Juni 1906.) (*Jb. der Gehestiftung zu Dresden*, Bd. XII, Heft 8 u. 9.) In-8, 47 p., 1 pl. 1 M. 50. — Voir *XIII<sup>e</sup> Bibl. 1903*, n° 237.

463. — WÜSTENHAGEN (HEINRICH). *Beiträge zur Siedelungskunde des Ostharzes*. In. Diss. Halle, 1905. In-8, 59 p. (*M. Ver. E. Halle*, XXX, 1906, p. 13-69.)

Il est regrettable que la région étudiée soit définie avec quelque imprécision, et surtout ne soit pas représentée sur une carte. Par sa méthode, l'auteur se rattache à M<sup>r</sup> OTTO SCHLÜTER (*XII<sup>e</sup> Bibl. 1902*, n° 349); il passe en revue les phases historiques du peuplement. Les fourrés du Harz n'ont été pénétrés qu'assez tard; les massifs d'arbres à glands ont fourni d'abord l'engrais des porcs; avant le xiv<sup>e</sup> siècle, point d'abatis pour la construction. C'est l'industrie minière qui a surtout ruiné la montagne, mais, auparavant, des établissements agricoles l'ont cernée, des défrichements l'ont entamée. M<sup>r</sup> WÜSTENHAGEN dresse la statistique de chacune de ces périodes à l'aide de la toponymie, toponymie tout allemande, les localités à nom slave étant nées de la colonisation forcée. Cependant, le progrès de l'immigration n'est pas continu; de 1250 à 1350, le pays se vide et se désole, c'est l'ère des *Wüstungen*; les guerres ruinent les cultures, et le sol mal travaillé se stérilise; d'où crise agraire, fuite des paysans vers les villes, et renforcement de l'industrie. Chaque période se signale par la montée des habitations, qui, de l'altitude moyenne de 287 m. au début, atteignent 421 m. à l'époque actuelle; mais la zone la plus élevée, au delà de 550 m., ne compte que 5 localités. Un chapitre est consacré à la répartition et au mouvement de la population au cours du xix<sup>e</sup> siècle. B. AUERBACH.

464. — ZANEN (J. P.). *Der heutige Stand der Moorkultur und Moorbesiedlung im Deutschen Reiche dargestellt an der Hand einer kulturtechnisch-ökonomischen Studienreise*. In Diss. Giessen, 1906. In-8, vi + 92 p. (bibliographie de 29 n°s, p. 91-92).

Voir aussi, pour l'ALLEMAGNE, n°s 21, 51, 62, 66, 69, 80, 95, 107 BC, 144, 126, 137, 144, 149, 170, 177, 179 A, 203 A, 216, 221, 222, 226, 228, 233, 237, 247, 249, 252, 270, 288, 295 AB, 296, 299, 302, 303, 413, 421, 512, 561, 576, 631, 673, 681, 946 D, 982 A.

AUTRICHE <sup>1</sup>

**465. — BECK VON MANNAGETTA (GÜNTHER). Die Umkehrung der Pflanzenregionen in den Dolinen des Karstes.** (*Sber. k. Ak. W., math.-nat. Klasse*, Bd. CXV, Heft I, Jahrg. 1906, Abt. I, 1906, p. 3-20, 1 pl.) — Voir aussi plus haut, n° 179 A.

L'inversion des zones de végétation dans les dolines du Karst s'explique par la persistance de grands amoncellements de neige sur le fond imperméable de ces dépressions et dans les crevasses rocheuses ombragées par les Pins de montagne; la température s'abaisse avec la profondeur, en même temps que croît l'humidité de l'air et du sol. Le phénomène a été bien observé dans les dolines de Paradana et de Smrekova draga près de Gorizia. La plupart des plantes alpines des dolines doivent être considérées comme des reliques glaciaires. J. OFFNER.

**466. — A) DANĚŠ (JÍŘÍ V.). Geomorphologische Studien in dem Tertiärbecken Südböhmens.** Ein vorläufiger Bericht. (*M. k. k. G. Ges. Wien*, XLIX, 1906, p. 436-439.)

B) DANĚŠ (V.). **La région de la Narenta inférieure.** (*La G.*, XIII, 1906, p. 91-102; phot., fig. 21-26.) — Voir XV<sup>e</sup> *Bibl.* 1905, n° 414.

A) Les bassins tertiaires ici étudiés sont ceux de Budweis et de Wittingau. Dans ce dernier, la dégradation des pentes et leur envahissement par les cultures permettent difficilement de distinguer les anciennes terrasses. Cet inconvénient ne se retrouve qu'à un moindre degré dans le bassin de Budweis, où l'on voit jusque vers 530 m. le cailloutis de la Moldau et de la Malsch, jusque vers 490 m. celui de la Wottaw, qui venait, plus en aval, aboutir dans le même bassin lacustre. Celui-ci se déversait par le seuil de Pisek, et le cours actuel de la Moldau par Frauenberg ne s'est constitué que plus tard, après l'abaissement du niveau du lac, par voie d'érosion régressive des cours d'eau situés plus au N. P. CAMENA D'ALMEIDA.

**467. — DIMITZ (L.). Die forstlichen Verhältnisse und Einrichtungen Bosniens und der Hercegovina.** Wien, W. Frick, 1905. In-8, VIII + 389 p., 1 pl. carte à 1 : 750 000. 12 M.

Le territoire d'occupation comprend une superficie de 51 027 kmq., dont 26 581 en forêts (52,1 p. 100 du total). C'est le district de Saraïevo, avec 5 540 kmq. (63,8 p. 100) qui est le plus boisé; c'est l'Herzégovine qui est la plus pauvre en forêts, parvreté toute relative d'ailleurs, car la forêt en occupe 43 p. 100. La forêt revêt toutes sortes de formes et appartient aux types les plus divers: la forêt de type méditerranéen, aux arbres toujours verts, est surtout représentée en Herzégovine, et, à la faveur de la coupure de la Narenta, elle s'avance dans l'intérieur jusqu'à 1 000 m. d'altitude; dans les îles et sur la côte règne le maquis. — Dès 1883, le gouvernement a dû prendre des mesures pour parer à la déforestation: limitation des espaces accessibles aux troupeaux, impôts progressifs sur les propriétaires de plus de 10 chèvres, exemption de toute redevance en bois pour les nouveaux venus dans le pays. En 1889, il a été créé à Saraïevo une École technique, avec section forestière. Toute la seconde partie du volume traite de l'organisation de la lutte administrative contre le déboisement. — Bibliographie p. 385-389. P. CAMENA D'ALMEIDA.

**468. — FRECH (FRITZ). Über den Gebirgsbau der Tiroler Zentralalpen mit besonderer Rücksicht auf den Brenner.** (*W. Ergänzungshefte zur Z. des D. u. Ö. Alpenvereins*, Bd. II, Heft 1.) Innsbruck (München,

1. Y compris les travaux relatifs à la monarchie austro-hongroise dans son ensemble et les travaux relatifs à la Bosnie-Herzégovine.

I. Lindauer), 1905. In-8, x + 98 p., 48 fig. coupes et dessins, 25 pl. dessins et phot., 1 carte géol. col. dans une pochette. 8 M. — Voir *XII<sup>e</sup> Bibl. 1902*, n° 83.

L'auteur a fait sienne cette région du Brenner, de l'Oetzal, Stubaital, Zillertal, à l'étude de laquelle il s'est consacré depuis 1882. Limité à l'origine à la stratigraphie et à la tectonique du Brenner, ce travail, terminé dès 1894, soulevait le problème des attaches de la fourche du Brenner avec les massifs voisins, de sorte qu'il dut s'étendre peu à peu à l'ensemble des Alpes Centrales du Tirol, en l'absence surtout d'une monographie des Hohe Tauern. M<sup>r</sup> FRECH a utilisé, pour le haut Oetzal et le Zillertal les relevés de FRIEDRICH TELLER; pour la région cristalline de l'Oetzal moyen et inférieur, ceux de U. GRUBENMANN. L'auteur a exclu de son travail la morphologie et le modelé, qu'il a réservés pour deux études parues dans la même *Zeitschrift* (*Bibl. de 1898*, n° 202, et *XIII<sup>e</sup> Bibl. 1903*, n° 230 A). — Magnifique carte : *Geologische Karte des Brenners und der angrenzenden Gebirge, unter Mitwirkung von FRANZ EDUARD SUESS (Tarnthaler Köpfe), R. MICHAEL (Sellrain), sowie von A. VON KRAFFT und W. VOLZ (Stubai). Von der Originalaufnahme 1 : 25 000 reduziert auf 1 : 75 000 von E. LOESCHMANN*. Commentée par de nombreuses coupes et des profils géologiques, elle établit sur des bases définitives les contours de cette région dont on ne possédait que la carte à 1 : 500 000 de F. BECKE et F. LÖWL (*XIII<sup>e</sup> Bibl. 1903*, n° 389).

PAUL GIRARDIN.

**469. — HERITSCH (F.). Glaziale Studien im Vellachtale. (M. k. k. G. Ges. Wien, XLIX, 1906, p. 417-435, 1 fig. carte.)**

La Vellach, affluent de la Drave, a changé son cours, et cette modification trouve son explication dans les mouvements d'avancée et de retrait du glacier de la Drave. La conque de Klagenfurt est une large vallée surcreusée, dont le plateau de Satnitz représente l'altitude initiale.

P. CAMENA D'ALMEIDA.

**470. — HOFFER (M.). Unterirdisch entwässerte Gebiete in den nördlichen Kalkalpen. (M. k. k. G. Ges. Wien, XLIX, 1906, p. 465-492, 3 fig. cartes.)**

C'est aux calcaires du Dachstein qu'appartiennent les 11 régions sans écoulement apparent que l'auteur a reconnues, et dont il donne une liste : la plus étendue est celle du Totes Gebirge; viennent ensuite celle du massif du Dachstein et celle du Hochschwab, mesurant respectivement 300, 240 et 224 kmq. Sous ces surfaces sèches, l'eau s'accumule en réserves particulièrement riches sur le versant N, vers lequel plongent les couches, et sur lequel la fonte des neiges est plus lente; et ainsi se forment les grosses sources qui jaillissent au contact des schistes werfénieniens. Cet horizon aquifère est mis à contribution pour l'approvisionnement des villes en eau potable : Salzbourg utilise l'eau du Fürstenbrunn; Vienne, celle du Schneeberg, en attendant l'adduction des eaux du Hochschwab.

P. CAMENA D'ALMEIDA.

**471. — LIMANOWSKI (MIESISLAS). Sur la genèse des Klippes des Carpathes. (B. S. Géol. de Fr., iv<sup>e</sup> sér., VI, 1906, p. 151-164, 3 fig. coupes.) — Voir *XIII<sup>e</sup> Bibl. 1903*, n° 393.**

**472. — LOUIS-JARAY (GABRIEL). Les nouvelles lignes de chemin de fer de Trieste vers l'Europe centrale. (La G., XIV, 1906, p. 231-238; carte à 1 : 3 000 000), fig. 34.) — Voir A. de G., XVI, 15 mars 1907, p. 184-187.**

**473. — MARSON (L.). Sui ghiacciai dell' Adamello-Presanella (alto bacino del Sarca-Mincio). (B. S. G. It., ser. iv, VII, 1906, p. 546-568, 10 fig. phot., 2 fig. dont croquis [à 1 : 166 666].) — Voir *XV<sup>e</sup> Bibl. 1905*, n° 573.**

**474. — PEŘINA (AD.). Ergebnisse von siebenunddreissigjährigen Beobachtungen der Witterung zu Weisswasser. Ein Beitrag zur**

Klimatologie Nordböhmens. 2 Teil : Luftdrucks-, Feuchtigkeits-, Bewölkungs- und Luftbewegungsverhältnisse. (Sonderabdr. aus der *Jahresschrift 1906 der höheren Forstlehranstalt zu Reichstadt.*) In-8, 100 p. dont 77 tabl., 5 pl. diagr. — Voir *XII<sup>e</sup> Bibl. 1902*, n° 364.

475. — SCHNEIDER (K.). Das Duppauer Mittelgebirge in Böhmen. (*M. k. k. G. Ges. Wien*, XLIX, 1906, p. 60-73.)

476. — SELLNER (A.). Geomorphologische Probleme aus dem Hohen Böhmerwalde. (*M. k. k. G. Ges. Wien*, XLIX, 1906, p. 586-593.)

Le réseau de cassures longitudinales et transversales du Böhmerwald se traduit dans le tracé des rivières, qui se compose souvent de sections se rejoignant à angle droit. Quant aux vallées, elles débutent avec la forme en U, passent ensuite à la forme en V. Il est probable, pour les vallées du front E du massif, que cette disposition de leur profil transversal tient à la disparition des lacs tertiaires, tels que celui de Budweis; l'abaissement du niveau de base a obligé les rivières à entailler plus profondément leurs vallées supérieures; de plus, réduites en volume depuis le Pleistocène, elles se sont trouvées, à l'issue des montagnes, dans des vallées trop larges désormais pour elles, et on les voit approfondir leur lit dans la masse meuble des alluvions anciennes.

P. CAMENA D'ALMEIDA.

Voir aussi, pour l'AUTRICHE, n° 61, 66, 95, 107 A, 114, 123 A, 126, 170, 177, 179 AB, 226, 270, 288, 295 AB, 296, 298, 299, 303-306, 413, 439, 438, 561, 570 A, 603, 610.

## HONGRIE

477. — BALATONSEE-COMMISSION DER UNG. GEOGRAPHISCHEN GESELLSCHAFT. Resultate der wissenschaftlichen Erforschung des Balatonsees. Mit Unterstützung der hohen kön. ung. MINISTERIEN FÜR AGRICULTUR UND FÜR CULTUS UND UNTERRICHT hrsg. v. der —. Wien, Commissionsverlag von Ed. Hölzel. In-8. — Voir *XIII<sup>e</sup> Bibl. 1903*, n° 401.

La Commission du Balaton (A MAGYAR FÖLDRAJZI TÁRSASÁG BALATON-BIZOTTSÁGA) a distribué 6 volumes ou fascicules datés 1906.

[A] Erster Band. Physische Geographie des Balatonsees und seiner Umgebung. — *Vierter Theil, Dritte Section* : MORIZ STAUB, *Resultate der phytophänologischen Beobachtungen in der Umgebung des Balatonsees. Aus dem Nachlasse des weil. — in Druck gelegt v. J. BERNÁTSKY* ([1] + 45 p., 1 pl. carte col.; 6 kr.). STAUB, élève de H. H. K. HOFFMANN et de E. IHNE, a conduit ses observations phénologiques d'après les méthodes en usage dans l'Europe centrale (*XV<sup>e</sup> Bibl. 1905*, n° 388; pour la Hongrie, voir *XV<sup>e</sup> Bibl. 1905*, n° 435). L'influence du lac paraît minime, ainsi que J. SÁRINGER l'avait indiqué (*Vierter Theil, Erste Section*). Tout dépend de l'altitude et de l'orientation, ainsi que le montre nettement la carte, représentant le pays compris entre le Danube et la Drave et où Pécs (Fünfkirchen) est pris comme point de comparaison. Sur la rive septentrionale, la mieux exposée, la floraison est en avance de plus de 5 jours sur Pécs; la rive méridionale, au contraire, retarde sur Pécs de 1 à 5 jours. — *Fünfter Theil. Die physikalischen Verhältnisse des Wassers des Balatonsees. Zweite und Dritte Sektion* : EUGEN VON CHOLNOKY, *Die Farbenerscheinungen des Balatonsees*, und BARON BÉLA HARKÁNYI, *Die Reflexionserscheinungen an bewegten Wasserflächen* ([1] + 68 p., 34 fig. schémas et croquis, 2 pl. col.: 21 p., 8 fig.; ensemble 6 kr.). 1° Transparence du Balaton; 2° Couleur propre des eaux; elle oscille entre les plus hauts degrés (VI-XI) de l'échelle de FOREL; compa-

raison avec les lacs des Landes (A. DELEBECQUE); contrairement à l'opinion soutenue par le baron O. VON AUFSSESS, M<sup>r</sup> DE CHOLNOKY croit à un rapport entre la couleur et la transparence; 3° Phénomènes de réflexion; 4° et 5° Jeux de lumière et reflets du ciel sur la surface agitée; le « pont d'or »; 6° Mirage et phénomènes divers. Le mémoire de M<sup>r</sup> DE CHOLNOKY est accompagné de belles planches (2 d'après des tableaux de J. KOSZKOL) représentant trois jeux de lumière sur le lac.

[B] **Zweiter Band. Die Biologie des Balatonsees und seiner Umgebung.** — *Erster Theil. Die Fauna des Balatonsees. Anhang* : GÉZA ENTZ JUN., *Beiträge zur Kenntniss des Planktons*, und A. WEISS und THEODOR KORMOS, *I. und II. Nachtrag zur Aufzählung der Weichthiere* (37 + 27 + 16 p., 17 fig.; 5 kr.). — Dans ce même « volume » (*Zweiter Theil, Die Flora, Erste Section, Anhang*) avait paru en 1902 : J. PANTOCSEK, *Die Bacillarien des Balatonsees* ([1] + 113 p., 1 fig., 17 pl. avec 17 feuilles d'éclaircissements; 15 kr.).

[C] **Dritter Band. Social- und Anthropogeographie des Balatonsees.** — *Erster Theil. Archaeologie der Balatonseeumgebung, Erste Section* : GYULA RHÉ, *Archaeologische Spuren aus der Urzeit und dem Altertum bei Veszprém* ([1] + 34 p., 20 fig., 1 pl. double col.; 5 kr.). Objets de l'époque de la pierre; objets, plus nombreux, de l'époque du bronze. Les fouilles de Pogánytelek ont livré beaucoup d'inscriptions et d'instruments remontant à la période romaine. Carte des voies romaines autour de Veszprém (p. 29). — *Zweiter Theil* : JOHANNES JANKÓ, *Ethnographie der Bevölkerung der Umgebung des Balatonsees. Nach dem Tode des Verfassers deutsch bearbeitet von WILLIBALD SEMAYER* ([1] + 500 p., 156 fig. croquis et phot., 6 pl. phot. et cartes dont carte générale à 1 : 300 000; 20 kr.). Nous avons analysé l'original hongrois (*XIII<sup>e</sup> Bibl. 1903*, n° 401). Voir, pour l'édition allemande : *La G.*, XIV, 1906, p. 281-283. — *Fünfter Theil* : JOHANN [la couverture et le titre portent par erreur : Julius] VON SZIKLAY, *Bibliographie des Balatonsees* ([1] + 66 p.; 5 kr.). Débute par un aperçu historique sur le développement de nos connaissances relativement au lac et à sa région : la première étude géologique est celle de notre compatriote F. S. BRUDANT. La bibliographie proprement dite comprend : les ouvrages (p. 9-47), les descriptions littéraires ou poétiques et les articles de journaux ou de revues (p. 47-48, 48-60), les cartes (p. 60-65). Ordre alphabétique des auteurs. Indications très précieuses et assez développées pour les ouvrages; le nombre de pages n'est pas toujours indiqué, même pour les travaux importants.

L. RAVENEAU.

**478. — VUJEVIĆ (PAUL). Die Theiss. Eine potamologische Studie.** (*G. Abh.*, hrsg. v. A. PENCK, Bd. VII, Heft 4.) Leipzig, B. G. Teubner; Wien, Karl Graeser & K<sup>ie</sup>, 1906. In-8, [II] + 76 p., 13 fig. croquis, coupes et graph.; 4 phot., pl. 1; carte et diagr., pl. II, III, 4 M.

Élaboration méthodique des riches documents recueillis par le SERVICE DES EAUX du MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE de Hongrie (*X<sup>e</sup> Bibl. 1900*, n° 361; carte de la Tisza, voir n° 360). — 1° Bassin de la Tisza. Formation géologique et relief. Le cours du fleuve et ses profils suivant les différentes sections; influence des corrections sur la pente; étude particulière des méandres. — 2° Régime. La pl. III donne les courbes relatives aux eaux moyennes et aux crues de la Tisza aux trois stations de Tisza-Ujlak, de Taskony et de Szeged (Szegedin). — 3° Pluies dans l'ensemble du bassin. La carte à 1 : 2 000 000 (pl. II) représente, grâce à 8 combinaisons de points et de traits, la hauteur moyenne annuelle de la pluie pendant la décade 1891-1900. — 4° Relation entre la pluie, l'évaporation, la température et le débit. Les fig. 11-13 et le tabl. XXV fournissent les courbes de débit et le coefficient d'écoulement, lequel est de 51,1 p. 100 à Tisza-Ujlak, de 32,4 p. 100 à Taskony, de 27,6 p. 100 à Szeged.

L. RAVENEAU.

Voir aussi, pour la HONGRIE, nos 95, 226, 296, 299, 303, 361.

## ILES BRITANNIQUES

**479. — BEAUFILS. Du chalutage en Grande-Bretagne et principalement du chalutage à vapeur.** (*Rev. Maritime*, CLXXI, 1906, p. 345-377, 1 pl. plan.)

Intéressant pour l'étude des pêcheries anglaises dans la mer du Nord. L'estuaire du Humber est devenu le centre de pêche « le plus actif du monde entier », avec le développement de Hull et de Grimsby. Cette prospérité eut son point de départ dans la découverte des fonds poissonneux des *Silver Pits* (les puits d'argent), au large du Humber, au SW du Dogger Bank (1840). Grimsby, qui commença d'exister comme port de pêche en 1858, et qui s'intitule aujourd'hui *the metropolis of the fishing industry*, offre le plus parfait exemple d'un port établi et agrandi par les soins d'une compagnie de chemin de fer (Great Central Railway). L'emploi des bâtiments à vapeur, généralisé à partir de 1883, a étendu le chalutage des fonds des *Silver Pits* à travers tout le Dogger, jusqu'au Fisher Bank. Plan très détaillé du port et de la ville de Grimsby.

C. VALLAUX.

**480. — BÉCHAUX (ÉTIENNE). La question agraire en Irlande au commencement du XX<sup>e</sup> siècle.** Paris, Arthur Rousseau, 1906. In-8, [vi] + 472 p. 8 fr.

Cette thèse de droit est le fruit d'une enquête faite sur place d'après une méthode dont Sir HORACE C. PLUNKETT, ministre de l'Agriculture pour l'Irlande, s'est plu à proclamer l'excellence. Elle comprend 4 livres : I. *L'histoire de la question agraire* (p. 1-82). La formation d'une propriété paysanne irlandaise est la conséquence forcée, l'aboutissement inévitable des efforts antérieurs. — II. *Le milieu agraire au commencement du XX<sup>e</sup> siècle* (p. 83-184). C'est la partie la plus intéressante pour les géographes. Après un aperçu général de la répartition du sol, M<sup>r</sup> BÉCHAUX montre les premiers effets de l'achat des terres, étudie la question de la main-d'œuvre et la question si débattue des districts surpeuplés (« Congested Districts »; voir *Bibl. de 1898*, n° 337). — III. *La loi agraire de 1903 et ses résultats au 1<sup>er</sup> janvier 1904* (p. 185-384). — IV. *De quelques autres facteurs du relèvement agraire* (p. 385-489). Société d'organisation agricole, associations coopératives, Département de l'Agriculture (voir *XII<sup>e</sup> Bibl. 1902*, n° 388).

H. HITIER.

**481. — BOARD OF AGRICULTURE AND FISHERIES. Report on the Decline in the Agricultural Population of Great Britain, 1881-1906, presented to both Houses of Parliament...** [Cd. 3273.] London, 1906. In-8, 143 p., 2 graph., 1 carte. 8 d. — Analysé dans *La G.*, XV, 1907, p. 285-287.

**482. — BONN (MOR. JUL.). Die englische Kolonisation in Irland.** Stuttgart, J. G. Cotta Nachf., 1906. 2 vol. in-8, ix + 397 et iii + 321 p. 18 M.

**483. — BUCHAN (A.). and OMOND (R. T.). The Meteorology of the Ben Nevis Observatories. Part III. Containing the observations for the years 1893, 1894, 1895, 1896, and 1897, with Appendix.** (T. R. S. Edinburgh, XLIII, 1905, [vi] + 566 p., index, 3 fig. diagr., 2 pl. diagr.) 42 sh.

**484. — Coast Erosion. I. By CLEMENT REID. — II. By E. R. MATHEWS.** (*G. J.*, XXVIII, 1906, p. 487-491, 2 fig. diagr., et p. 491-495.) — Voir *XV<sup>e</sup> Bibl. 1905*, n° 447 B.

**485. — DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND TECHNICAL INSTRUCTION FOR IRELAND. Report on the Trade in Imports and Exports at Irish Ports during the year ended 31 st December, 1904.** [Cd. 3237.] Dublin, E. Ponsonby; London, Wyman & Sons, 1906. In-8, 94 p. 5 d. 1/2.

Ce rapport a été préparé par les soins de M<sup>r</sup> W. G. S. ADAMS, directeur de la Statistique de ce Département. On y voit combien est sujette à caution l'idée courante que les exportations de l'Irlande sont plus considérables que ses importations : en 1904, elle a importé 1375 millions de fr. et exporté 1150 millions de fr.

J. MAC FARLANE.

**486. — A) FORBES (U. A.) and ASHFORD (W. H. R.). Our Waterways : A History of Inland Navigation considered as a Branch of Water Conservancy.** London, John Murray, 1906. In-8, xiv + 336 p., 1 pl. carte. 12 sh.

B) PRATT (EDWIN A.). **British Canals : Is their Resuscitation practicable?** Ibid., 1906. In-8, xii + 160 p., 10 fig. phot., 3 fig. cartes. 2 sh. 6d.

C) **The First Report of the Royal Commission appointed to enquire into and to report upon the Canals and Inland Navigation of the United Kingdom and the Minutes of Evidence and Appendices thereto accompanying the First Report. Vol. I. Parts 1 and 2.** [Cd. 3184.] London, Wyman & Sons, 1906. In-4, vii p. et viii + 470 + 111 p., 2 pl. cartes. 1 d. et 6 sh.

A) Bien que surtout historique, ce livre n'est pas sans intérêt géographique. Les auteurs croient à un renouveau d'importance possible pour les voies de navigation intérieures de la Grande-Bretagne. Dans les appendices, on trouvera un tableau de la navigation intérieure en Grande-Bretagne.

B) Après un exposé historique et la comparaison entre les conditions de la navigation intérieure en Amérique et sur le continent et celles que l'on trouve en Grande-Bretagne, l'auteur conclut que ces conditions sont tellement différentes que l'on ne peut rien inférer des premières aux secondes. Plus pessimiste que les précédents, il ne juge ni utile, ni souhaitable, en Angleterre, le développement des voies d'eau aux dépens des voies ferrées, auxquelles une plus grande liberté devrait être laissée dans la fixation des tarifs.

C) La Commission a déjà interrogé plus de cinquante témoins, commerçants, ingénieurs, représentants de Compagnies, fonctionnaires. Les procès-verbaux des dépositions contiennent une foule de renseignements sur la navigation intérieure en Grande-Bretagne et sur le continent. De même l'appendice (tonnage des marchandises transportées, taxes, etc.). L'ouvrage est accompagné d'une carte des canaux et des rivières navigables de l'Angleterre et du Pays de Galles. — Voir encore, sur cette importante question : J. A. SANER, *On Waterways in Great Britain (Minutes of P. I. Civil Engineers, CLXIII, 1906, p. 21-86, pl. 1-3)*. Tableaux très détaillés (p. 48 et suiv.) sur les canaux de la Grande-Bretagne avec numéros se rapportant aux deux cartes hypsométriques [à 1 : 1013 760] représentant en bleu les canaux indépendants, en rouge les canaux appartenant aux Compagnies de chemins de fer (pl. 1, 2). Profils en long de certains canaux (pl. 3). Dans la discussion et la correspondance (p. 87-161) échange de vues très instructif entre les spécialistes les plus réputés : MM<sup>rs</sup> G. W. KEELING, B. H. THWAITE, L. F. VERNON-HARCOURT, LIONEL B. WELLS, etc.

J. MAC FARLANE.

**487. — GEIKIE (Sir ARCHIBALD). The History of the Geography of Scotland.** (*Scottish G. Mag.*, XXII, 1906, p. 117-134, 4 fig. dessins, 11 pl. phot., 1 pl. cartes.)

Après avoir éloquentement décrit l'action sur le relief des forces internes et des forces externes, l'auteur distingue, dans l'histoire du sol de l'Écosse, 8 périodes

auxquelles correspondent 8 cartes hors texte [à 1 : 6 000 000], dressées par M<sup>r</sup> J. G. BARTHOLOMEW avec la collaboration de M<sup>r</sup> B. N. PEACH. Excellentes photographies empruntées au Service géologique d'Écosse. F. MAURETTE.

**488. — GEIKIE (JAMES). From the Ice Age to the Present. (Scottish G. Mag., XXII, 1906, p. 397-407.)**

L'auteur distingue dans la période glaciaire 3 époques entre lesquelles s'intercalent des époques de chaleur et de fonte. Dans la période post-glaciaire, il distingue 5 époques. A la fin, étude de la flore des tourbières d'après les observations de M<sup>r</sup> FRANCIS J. LEWIS (ci-dessous, n° 494). F. MAURETTE.

**489. — HARDY (MARCEL). A) Botanical Survey of Scotland. A General Map of the Highlands with a Sketch of the History and Methods. (Scottish G. Mag., XXII, 1906, p. 229-241, 3 fig. schémas, 1 pl. carte col. : Botanical Survey of Scotland. Geographical Distribution of the Main Plant Associations in the Highlands, à 1 : 633 600.) — B) La végétation des Highlands d'Écosse. (A. de G., XV, 1906, p. 237-248 ; carte col. : Répartition géographique des grandes Associations végétales dans les Highlands..., à 1 : 633 600, pl. XIII.) — Voir XV<sup>e</sup> Bibl. 1905, n° 452.**

**490. — HAVERFIELD (F. J.). The Ordnance Survey Maps from the Point of view of the Antiquities on them. (G. J., XXVII, 1906, p. 165-176, 1 fig. plan.)**

**491. — JAMIESON (T. F.). On the Raised Beaches of the Geological Survey of Scotland. (Geol. Mag., Decade v, vol. III, 1906, p. 22-25.)**

**492. — JEVONS (W. STANLEY). The Coal Question. Third Edition revised. Ed. by Prof. A. W. FLUX. London, Macmillan & Co., 1906. In-8, L + 467 p., 2 pl. 10 sh. — Voir X<sup>e</sup> Bibl. 1900, n° 377.**

Écrit il y a 40 ans, ce livre a gardé beaucoup de son intérêt. Aujourd'hui, comme alors, il est vrai que l'un des plus importants, sinon le plus important facteur de développement industriel de la Grande-Bretagne est son vaste approvisionnement en charbon. Les prédictions de JEVONS sur la production charbonnière de la Grande-Bretagne dans l'avenir n'étaient pas fondées ; mais son œuvre a fait beaucoup pour montrer au peuple anglais la vraie source de sa richesse, qu'il est trop porté à croire toute naturelle. — La présente édition a été revue avec soin, et les statistiques mises au courant. J. MAC FARLANE.

**493. — LECARPENTIER (GEORGES). La question agraire d'Écosse et les crofters. (Bibliothèque du Musée Social.) Paris, Arthur Rousseau, 1906. In-8, [iv] + 84 p., 1 pl. carte [à 1 : 2 000 000]. 2 fr. 50.**

Dans la Haute Écosse, depuis la fin de l'insurrection jacobite (1745) jusqu'à la dernière moitié du XIX<sup>e</sup> siècle, la « deer forest » des grands propriétaires, domaine du cerf et du coq de bruyère, s'est étendue au préjudice des « cottars », qui représentent une forme sociale de décadence, suivant la forte expression de M<sup>r</sup> MARCEL HARDY (A. de G., XV, 1906, p. 245), au détriment des « crofters », qui cultivent des parcelles de terre arable (croft) et des terres de commune pâture. La Haute Écosse se dépeuplait à l'intérieur et la périphérie se surpeuplait. L'auteur examine les mesures prises depuis 25 ans pour décongestionner ces districts surpeuplés (« Congested Districts » ; voir ci-dessus, n° 480). — La carte représente l'extension des forêts de chasse et la limite Sud des « crofters-counties ». L. RAVENEAU.



**194. — LEWIS (FRANCIS J.). The Plant-remains in the Scottish Peat-sses. Part I. The Scottish Southern Uplands.** (*T. R. S. Edinburgh*, 1905, Part III for the session 1904-5, Edinburgh, 1906, p. 699-723, phot. en 6 pl.) Tirage à part anticipé, 7th August, 1905. In-8, 25 p., 6 pl. Voir XIV<sup>e</sup> *Bibl.* 1904, n° 417, et corriger le 2<sup>e</sup> prénom.

L'auteur a étudié d'abord les tourbières des « Southern Uplands » de l'Écosse : s qui couronnent les plateaux (district de Merrick et Kells), le sommet des nes (Moorfoot Hills), puis celles des Basses Terres du Wigtonshire et du Dumfries-. L'enquête s'est étendue aux Hautes Terres en 1905. — Toutes ces tourbières entent une stratification bien définie de restes végétaux, décelant une « oscillade la forêt à la bruyère et à la tourbière, et de nouveau à la forêt ». Dans uns districts, une couche de plantes arctiques est interposée entre les basses es forestières et les hautes couches forestières. Ces alternances ne peuvent liquer, suivant l'auteur, que par des oscillations climatiques. Le diagramme quant la concordance de ces couches de plantes fossiles dans divers districts sais et le tableau des étages glaciaires et interglaciaires ont été reproduits et mentés par l'auteur sous le titre : *The History of the Scottish Peat Mosses and Relation to the Glacial Period* (*Scottish G. Mag.*, XXII, 1906, p. 241-252, 4 fig. r. et phot.). — Voir ci-dessus, n° 488.

L. RAVENEAU.

**195. — LOCH (C. S.). Statistics of Population and Pauperism in Ennd and Wales 1861-1901.** (*J. R. Stat. S.*, LXIX, 1906, p. 289-320.)

L'auteur discute l'influence des mouvements de population sur le paupérisme. L'examen des statistiques, il conclut que l'émigration des campagnes vers les s a créé des conditions économiques favorables à la diminution du paupérisme.

J. MAC FARLANE.

**196. — MACMUNN (NORA E.). The Areas of the Orographical Regions England and Wales.** (*G. J.*, XXVII, 1906, p. 288-294, 1 fig. carte : 450 000.)

**197. — MARR (J. E.). The Influence of the Geological Structure of plish Lakeland upon its present Features. A Study in Physio-phy.** (*Quarterly J. Geol. S.*, LXII, 1906, p. LXVI-CXXVIII.)

Dans cette adresse présidentielle, l'auteur attribue la physiographie actuelle Lake District aux changements survenus aux époques miocène et pliocène. Il ste sur les amas détritiques qui ont modifié les lignes de drainage originelles, nt de l'époque où la région était élevée.

A. J. HERBERTSON.

**198. — MILL (H. R.). British Rainfall, 1905.** On the Distribution of Rain pace and time over the British Isles during the year 1905... London, Stanford, 1906. In-8, 88 + 272 p., cartes et diagr. 10 sh. — Voir *G. J.*, III, 1906 et XII<sup>e</sup> *Bibl.* 1902, n° 404.

**199. — MURRAY (Sir JOHN) and PULLAR (LAURENCE). Bathymetrical Survey he Fresh-water Lochs of Scotland.** Under the Direction of—. (*G. J.*, II, 1906, p. 144-163, 1 fig. carte, 7 pl. cartes; 566-583, 1 fig. carte, . cartes; XXVIII, 1906, p. 592-613, 1 fig. carte, 6 fig. phot., 8 pl. cartes.)

Part X. *The Lochs of the Naver, Borge, Kinloch, and Hope Basins.* — Part XI. *Lochs of the Beaully Basin.* — Part XII. *The Lochs of the Lochy Basin.* — Le des lacs d'Écosse se poursuit suivant la même méthode (XI<sup>e</sup> *Bibl.* 1905, n° 457). que article expose les résultats des sondages et des observations de température ; t suivi (Part X, XI) de notes sur la géologie du district, par MM<sup>rs</sup> B. N. PEACH

et J. HORNE, et (Part X-XII) de notes sur la biologie, par M<sup>r</sup> JAMES MURRAY. Les 20 pl. renferment les magnifiques cartes oro-bathymétriques à 1 : 21 120, dressées par M<sup>r</sup> J. G. BARTHOLOMEW, avec coupes longitudinales et transversales. Les Parts IX-XII ont été résumées sous le même titre, mais sans fig. ni pl., dans *Scottish G. Mag.*, XXII, 1906, p. 355-364, 407-423, 439-472; XXIII, July, 1907, p. 346-360.  
L. RAVENEAU.

**500. — NEUSE (RICH.). Die Britischen Inseln als Wirtschaftsgebiet.** (*Angewandte G.*, Hefte zur Verbreitung g. Kenntnisse in ihrer Beziehung zur Kultur- und Wirtschaftsleben, Red. v. KARL DOVE, Serie II, Heft 9.) Halle, Gebauer-Schwetschke, 1906. In-8, 54 p., 4 diagr. 1 M. 30.

**501. — NEWBIGIN (MARION I.). The Kingussie District : a Geographical Study.** (*Scottish G. Mag.*, XXII, 1906, p. 286-315, 13 fig. diagr., phot. et graph., 1 pl. carte à 1 : 126 720.)

**502. — PETHYBRIDGE (GEORGE H.) and PRAEGER (ROBERT LLOYD). The Vegetation of the District lying South of Dublin.** (*P. R. Irish Ac.*, vol. XXV, Section B, N° 6, Dec. 1905, p. 124-180, 2 fig. diagr.; phot. et carte bot. col. à 1 : 63 360, pl. VII-XII.) 2 sh.

**503. — PRAEGER (R. L.). Irish Topographical Botany : Supplement, 1901-1905.** (*P. R. Irish Ac.*, XXVI, Section B, 1906, p. 14-45.) 6 d. — Voir XIII<sup>e</sup> Bibl. 1903, n° 418; XII<sup>e</sup> Bibl. 1902, n° 376.

L'auteur a publié un grand ouvrage dont l'Introduction est un exposé général de la géographie botanique de l'Irlande (*Irish Topographical Botany*, dans *P. R. Irish Ac.*, 3<sup>e</sup> ser., VII, 1901, CLXXXVIII + 410 p., 8 pl. cartes col.; 10 sh. 6 d.). — Le Supplément contient, à la suite des listes de plantes, un index bibliographique (p. 42-45; 51 n°) des travaux parus sur la question de 1901 à 1905, à l'exclusion de ceux qui figurent dans l'*Irish Naturalist*.  
L. RAVENEAU.

**504. — SCHROEDTER (C.). Die englische Handelsschiffahrt.** (*England in deutscher Beleuchtung. Einzelne Abh.*, hrsg. v. THOM. LENSCHAU, Heft 2.) Halle, Gebauer-Schwetschke, 1906. In-8, 48 p. 0 M. 80.

**505. — STRAHAN (A.). Guide to the Geological Model of the Isle of Purbeck.** (*Memoirs of Geological Survey England and Wales.*) London, 1906. In-8, 26 p., cartes et coupes.

**506. — TREVES (Sir FREDERICK). Highways and Byways in Dorset.** London, Macmillan & Co., 1906. In-8, xviii + 376 p., cartes et phot. 6 sh.

L'auteur décrit avec charme les trois aspects du Dorset : côtes basses, falaises crayeuses et larges vallées; il replace dans leur cadre géographique les souvenirs historiques.  
N. E. MACMUNN.

Voir aussi, pour les ILES BRITANNIQUES, n°s 37, 38, 78, 95, 107 A, 114, 137, 145, 154, 215, 226, 229, 237, 249, 257 B, 259 B, 263 A, 264, 299 A, 300, 303, 943, 946 D.

## BELGIQUE

**507. — Belgique. La — physique.** (*Observatoire R. de Belgique, Annuaire mét. pour 1906*, p. 149-276.)

Recueil de données numériques utiles sur l'hypsométrie, l'altimétrie, l'hydrographie fluviale et marine, le climat, etc.  
J. CORNET.

**508. — BRIQUET (A.). Contribution à l'étude des origines du réseau hydrographique du Nord de la Belgique.** (*B. S. belge de Géol., de Paléontol. et d'Hydrol.*, XX, 1906, *Mém.*, p. 71-82, 5 fig. croquis.)

En reconstituant le tracé des anciens chenaux fluviaux de la Basse Belgique, aujourd'hui ensevelis sous les dépôts pleistocènes, M<sup>r</sup> BRIQUET établit qu'à l'époque du creusement maximum des vallées, l'Escaut, à partir de Gand, se dirigeait vers le Nord et recevait, à Gand, un tronc E-W alimenté, à la suite d'une série de captures, par la partie supérieure des anciens cours d'eau conséquents plus orientaux. La section de vallée conséquente répondant à l'Escaut d'Anvers était abandonnée à l'état de vallée sèche. Après le retrait de la mer flandrienne, dont le mouvement positif avait ensablé les vallées, un cours d'eau s'est rétabli dans le chenal d'Anvers; son bassin était indépendant de celui de l'Escaut de Gand, qui continuait de couler vers le Nord. Plus tard, par une nouvelle série de captures, le bassin de l'Escaut devient, par le tronc Gand-Termonde, tributaire du fleuve d'Anvers et l'écoulement est interrompu vers le Nord de Gand.

J. CORNET.

**509. — DE BRUYNE (C.). Contribution à l'étude phytogéographique de la zone maritime belge.** (*B. S. R. belge de G.*, XXX, 1906, p. 237-282.)  
— Voir XV<sup>e</sup> *Bibl.* 1905, n<sup>o</sup> 466.

**510. — FORIR (H.). Le Pays de Herve. Essai de géographie physique.** (*A. S. géol. de Belgique*, XXXIII, 1905-1906, p. M 163-M 171; carte, pl. IX.)

Le Pays de Herve, dont la constitution géologique est identique à celle de la plaine de Hesbaye, très voisine, en diffère cependant totalement par son relief très accentué. Les crêtes de partage, comme les cours d'eau, y affectent deux directions prépondérantes : WSW-ENE et SE-NW. Les failles d'affaissement sont nombreuses dans cette région, comme dans la plaine du Rhin, peu distante; elles sont, comme là, dirigées du SE-NW dans la région orientale; vers l'Ouest, elles tendent vers la direction N-S. M<sup>r</sup> FORIR attribue l'érosion qui a donné au Pays de Herve son relief actuel à l'action de ces failles qui, en mettant successivement au jour les nappes aquifères, ont donné naissance à des sources dont la réunion a formé des cours d'eau assez importants, longeant ces failles.

J. CORNET.

**511. — FOURMARIER (P.). La structure du massif de Theux et ses relations avec les régions voisines.** (*A. S. géol. de Belgique*, XXXIII, 1905-1906, p. M 109-M 138; cartes et coupes, pl. v-vii.)

Le « massif de Theux » (entre Spa et Pepinster) appartient au bord méridional du Bassin de Namur; tous les terrains qui l'entourent ont été charriés vers le Nord et recouvrent une partie importante de ce bassin. Le massif apparaît à découvert grâce à une « fenêtre » pratiquée par la dénudation dans la nappe charriée.

J. CORNET.

**512. — LOHEST (M.), HABETS (A.) et FORIR (H.). Étude géologique des sondages exécutés en Campine et dans les régions avoisinantes.** (*A. S. géol. de Belgique*, XXX, 1902-1903, p. M 401-M 678, pl. 1-xv.) — Voir XV<sup>e</sup> *Bibl.* 1903, n° 474; XIV<sup>e</sup> *Bibl.* 1904, n° 429; XIII<sup>e</sup> *Bibl.* 1903, n° 434 AB.

Cet important mémoire (dont le 3<sup>e</sup> fascicule, comprenant les pages M 225 à M 678 et les pl. iv à xv, n'a paru qu'en octobre 1906) réunit toutes les données connues concernant l'immense bassin houiller récemment découvert dans le Nord de la Belgique. Il débute par une analyse de toutes les publications relatives à ce bassin, jusqu'en avril 1906 (189 n°). Les auteurs fixent ensuite la limite méridionale du bassin (en gros, une ligne de Maestricht à Anvers) et l'âge des terrains sur lesquels il repose le long de cette limite. Un chapitre est consacré aux coupes détaillées des sondages (67 en Belgique). Le suivant décrit la surface du sous-sol primaire et triasique recouvert par le Crétacique et le Tertiaire. Le terrain houiller reconnu est étudié en détail, dans sa composition et sa structure. Il renferme, par 100 m. de couches, de 1 à 3 m. de houille exploitable. Des chapitres spéciaux traitent de la lithologie et de la paléontologie du terrain houiller (P. FOURMARIER et A. RENIER), de l'analyse micrographique de quelques échantillons de charbon (C. EG. BERTRAND), de la composition des terrains de recouvrement : Trias, Crétacique, Tertiaire, dont la puissance varie de 370 à 890 m., des failles qui traversent la région dans le sens SE-NW et des nappes aquifères renfermées dans les terrains de recouvrement. — Carte géol. et orogr. du sous-sol primaire du Nord-Est de la Belgique et des régions avoisinantes, à 1 : 160 000 (pl. 1). Carte géol. du Nord-Est de la Belgique et des régions avoisinantes, à 1 : 160 000 (pl. 11). Carte d'ensemble des bassins houillers du Nord de la Belgique et du Nord-Ouest de l'Allemagne, à 1 : 500 000 (pl. 111). Coupes détaillées.

J. CORNET.

**513. — MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE. SERVICE DE SANTÉ, HYGIÈNE PUBLIQUE ET VOIRIE COMMUNALE. Enquête sur les eaux alimentaires.** Rapport de J.-B. ANDRÉ. **Seconde partie : Récapitulation, observations et notes.** Annexes... Bruxelles, Impr. A. Lesigne, 1906. In-8, [iv] + 503 p., 160 fig. cartes à 1 : 80 000, 1 pl. carte à 1 : 1 000 000. 4 fr. — Voir XIII<sup>e</sup> *Bibl.* 1903, n° 428.

**514. — MOURLON (MICHEL). Le Service géologique de Belgique. Son but, son organisation, ses résultats.** (Extr. des *A. S. géol. de Belgique*, XXXIII, *Mém.*) Liège, Impr. H. Vaillant-Carmanne, 1906. In-8, 20 p. (p. M 87-M 104); phot., pl. 1-iv.

**515. — WÉRY (JOSEPHINE). Voyage scientifique sur le littoral belge. (Géologie, Botanique et Zoologie.)** (*Rev. Univ. libre Bruxelles*, 41<sup>e</sup> Année, 1905-1906, p. 115-138, 175-196, 325-354, 511-528, 579-607, fig., 18 pl.)

De bonnes observations ont été réunies par M<sup>lle</sup> Wéry au cours d'une excursion des « Extensionnistes » de l'Université libre de Bruxelles, que dirigeait M<sup>r</sup> JEAN MASSART : végétation de la « slikke », de la « schorre rase » et de la « grande schorre », formation des dunes, histoire d'un « kjökkenmødding », éthologie des plantes de La Panne, procédés de culture en usage dans les polders, origine de la configuration actuelle du littoral belge, etc. On retrouve dans ce récit, d'une lecture attachante et très soigneusement illustré, l'originalité qui caractérise l'enseignement de M<sup>r</sup> MASSART. Bibliographie des principaux travaux à consulter pour l'étude du littoral belge.

J. OFFNER.

Voir aussi, pour la BELGIQUE, nos 122 C, 216, 247, 249, 258, 299 A. 315 A. 360, 428, 458.

## PAYS-BAS

**516. — BEEKMAN (A. A.). A) De vloed van 12 Maart 1906 in Zeeland.** [La marée du 12 mars 1906 en Zélande.] (Ts. K. Ned. Aardrijkskundig Genootschap, II<sup>e</sup> ser., XXIII, 1906, p. 839-896; cartes et profils, pl. XII.) — Voir *Bibl. de 1897*, n° 396; *XIII<sup>e</sup> Bibl. 1903*, n° 438 A.

B) **Nomina Geographica Neerlandica uit een geographisch oogpunt beschouwd.** [Les *Nomina Geographica Neerlandica* examinés d'un point de vue géographique.] (*Ibid.*, p. 1-43; carte, pl. I.) — Voir *XIII<sup>e</sup> Bibl. 1903*, n° 438 B.

A) La marée du 12 mars 1906 a dépassé celle de 1825; c'est la plus haute qu'on ait vue en Zélande. Elle a inondé les polders des îles Tolen (Tholen) et Zuid Beveland, ainsi que la Flandre zélandaise à l'E du Brakman. — Carte de la Zélande, carton de Tolen, 12 profils de digues.

B) Le mot *loo* (en abrégé : lo, le, el, l) se retrouve fréquemment dans la toponymie néerlandaise. Il peut signifier : 1° une partie d'eau, un canal (Deurloo, Lobith, Wamel); 2° une forêt (Heiloo, Schoorl); 3° une clairière dans une forêt (Hoenderloo, Hermeloo, het Loo, Twelloo, Uddel); 4° un dos de pays dans une contrée basse (Markeloo, Haarle, Lemele); 5° un marais (Meppel); 6° un lieu (lat : *locus*). — Carte des îles de la Hollande méridionale et de la Zélande en 1300, d'après J. C. RAMAER (*XII<sup>e</sup> Bibl. 1902*, n° 413); on y a porté en rouge les noms des localités dans la composition desquelles entre le mot *loo*.

N. H. VLASVELD.

**517. — BLINK (H.). A) Nederland. Handleiding bij het onderwijs in de Aardrijkskunde... Derde, geheel herziene druk.** [Les Pays-Bas. Manuel pour l'enseignement de la géographie des Pays-Bas dans les écoles communales supérieures, gymnases, écoles normales, etc. Troisième édition, entièrement révisée.] Groningen, P. Noordhoff, 1906. In-16, VIII + 182 p., 14 fig. cartes, 1 pl. carte col. 1 fl. 25.

B) **Van Eems tot Schelde. Wandelingen door Oud en Nieuw Nederland.** [De l'Ems à l'Escaut. Excursions à travers les Pays-Bas anciens et nouveaux.] Amsterdam, van Holkema & Warendorf, 1902, 1904, 1905, 1906. 4 vol. in-8, 404 + IV p., fig., 4 pl. cartes; 384 p., fig., 2 pl. cartes; 399 p., fig., 2 pl. cartes; 404 p., fig. 12 fl. 50 chaque.

A) Ce manuel scolaire, dont la première édition remonte à 1893 (VIII + 145 p., fig. et carte), a pour base l'ouvrage monumental du même auteur : *Nederland en zijne bewoners* [Les Pays-Bas et leurs habitants] 1892; voir *Bibl. de 1893*, p. 100-101). Dans la partie générale, M<sup>r</sup> BLINK fait nettement ressortir les caractères essentiels des Pays-Bas, en insistant sur l'hydrographie; la carte hydrographique de la Hollande septentrionale et méridionale [à 1 : 500 000 env.] reproduit celle de *Nederland en zijne bewoners* (II, pl. VIII). Bonne étude des ressources des Pays-Bas et des moyens d'existence de leurs habitants (p. 85-109). Chaque province est ensuite examinée dans ses divisions naturelles et dans ses rapports avec la topographie.

B) Ouvrage destiné au grand public. Description détaillée, à la fois géographique et historique, du paysage néerlandais, des villes (5 plans), des habitants. Carte géologique et historique de la Hollande vers 1530 (t. I); carte des îles de la Hollande méridionale en 1300, d'après J. C. RAMAER (*XII<sup>e</sup> Bibl. 1902*, n° 413), et de la Zélande en 1280, d'après LIEVEN VAN THUYNE (t. II).

N. H. VLASVELD.

**518. — DEKHUYZEN (M. C.). Eenige nadere uitkomsten van het onderzoek der Zuiderzee.** [Quelques résultats plus précis de l'expédition de la

Zuiderzee.] (*Aanteekeningen van het verhandelde in de sectievergaderingen van het Prov. Utrechtsch Genootschap van Kunsten en W.*, 5 Juni 1906, p. 6-22.)

Récit de l'expédition pour l'étude de la Zuyderzee (14 juillet-2 septembre 1905) et exposé des résultats. — Voir, dans le même recueil : J. D. VAN DER PLAATS, *Over het onderzoek naar de samenstelling van het water der Zuiderzee* [Sur l'examen de la composition de l'eau de la Zuiderzee] (p. 23-38). — Voir aussi ci-dessus, n° 143.

N. H. VLASVELD.

**519. — DEPARTEMENT VAN LANDBOUW... Beschrijving van den Tuinbouw in Nederland.** [Description de l'horticulture aux Pays-Bas.] (*Verslagen en M. van de Directie van den Landbouw*, 1906, n° 3.) 's Gravenhage, Gebr. J. & H. van Langenhuyzen, 1906. In-8, xvi + 232 p. 0 fl. 50.

Étude très documentée sur le développement de l'horticulture aux Pays-Bas et sur son importance (valeur de ses produits exportés annuellement : 17 à 19 millions de florins), aperçu général (p. ix-xvi), puis étude particulière de chaque province et des centres des diverses cultures. Le jardinage est le plus intensif dans la Hollande méridionale, surtout dans le Westland.

N. H. VLASVELD.

**520. — FROST (J.). Agrarverfassung und Landwirtschaft in den Niederlanden.** (*Ber. über Land- und Forstwirtschaft im Auslande*, Mitgeteilt vom AUSWÄRTIGEN AMT, Buchausgabe Stück 12.) Berlin (P. Parey), 1906. In-8, viii + 495 p., 6 fig. et pl. cartes. 6 M. — Analyse dans *Ts. K. Ned. Aardrijkskundig Genootschap*, 11<sup>e</sup> ser., XXIV, n° 2, 1907, p. 256-257.

**521. — MEES (M.). Rotterdam in den loop der eeuwen. Tegenwoordige staat van Handel en Scheepvaart.** [Rotterdam au cours des siècles. État actuel du commerce et de la navigation.] Rotterdam, W. Nevens, 1906. In-8, 102 p.

Cette bonne monographie du port de Rotterdam fait partie de la collection *Rotterdam in den loop der eeuwen*, qui comprendra 30 livr. à 1 fl.; plusieurs livraisons, qui intéressent surtout l'histoire, ont déjà paru. — M<sup>r</sup> MEES, dans l'introduction, montre les avantages géographiques du port et la nature de son commerce, dont le transit forme la plus grande partie (*X<sup>e</sup> Bibl. 1900*, n° 392). Il passe ensuite en revue les principales marchandises, les entreprises commerciales, les banques, etc., et enfin la navigation.

N. H. VLASVELD.

Voir aussi, pour les PAYS-BAS, n°s 143, 243, 237, 247, 299 A, 315 A, 428, 458, 462, 512.

## DANEMARK

**522. — ANNANDALE (NELSON). The People of the Faroes.** (P. R. S. *Edinburgh*, XXV, 1906, p. 2-24, 1 croquis.)

**523. — CURRIE (JAMES). The Færøe Islands.** (*Scottish G. Mag.*, XII, 1906, p. 61-76, 134-147, 5 fig. phot.)

**524. — DANSKE TURISTFORENING. Den — — s Aarskrift 1906.** [Annuaire de la Société danoise des Touristes pour 1906.] København (G. E. C. Gad), 1906. In-8, [iv] + 122 p., 48 fig. phot. — Voir *AV<sup>e</sup> Bibl. 1905*, n° 480.

Bon article de V. HINTZE sur « La mer et nos rivages » : forme et formation des côtes danoises, avec photographies typiques (*Havet og vore kyster*, p. 49-78, 15 fig.). — En 1906 également a paru la 3<sup>e</sup> édition, remaniée, de l'indispensable « Danemark : Guide du voyageur » (G. E. C. Gad) : *Danmark: Haandbog for rejsende i to dele udgivet af den DANSKE TURISTFORENING, Tredie omarbejdede udgave* (Den d. 7 *rejsehaandbøger*, I-II), 2 vol. in-16. La première partie décrit l'île de Sjælland (Seeland), les îles avoisinantes et Bornholm (VIII + IV + 139 p., index, 13 fig. et p. cartes dont carte générale du Danemark à 1 : 1 300 000); la seconde décrit l'île de Fyn (Fionie) et le Jylland (Jutland) (IV + 124 p., index, 17 fig. et pl. cartes).

M. C. ENGELL.

**525. — KOMMISSIONEN FOR DANMARKS GEOLOGISKE UNDERSØGELSER. Oversigt over de af Danmarks geologiske Undersøgelse i Aarene 1895-1904 udførte Arbejder paa Grundlag af Indberetninger fra Geologerne.** [Aperçu des travaux exécutés par la Commission des recherches géologiques du Danemark, pendant les années 1895-1904, d'après les rapports des géologues.] (*Danmarks geologiske Undersøgelse*, Række III, N° 6.) København, C. A. Reitzel, 1905. In-8, 78 p., 1 pl. carte. 1 kr.

Récapitule tout ce qu'on sait de la géologie du Danemark et donne la liste des travaux publiés. La carte montre jusqu'où les recherches ont été poussées.

M. C. ENGELL.

**526. — MACHACEK (FRITZ). Dänemarks Boden und Oberfläche.** (*G. Z.*, XII, 1906, p. 361-378; 2 phot., pl. 6, 7.)

**527. — OSTENFELD (C. H.). Plantevæksten paa Færøerne...** [La végétation des Fær Øer. Avec considération spéciale des Phanérogames.] København og Kristiania, Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag, 1906. In-8, 140 p., 29 fig. phot. 3 kr.

Cette étude se rattache de près à la grande publication : *Botany of the Fæ-røes based upon danish investigations*, à laquelle l'auteur a collaboré (*XIII<sup>e</sup> Bibl. 1903*, n° 445). — M<sup>r</sup> OSTENFELD décrit en détail les formations végétales des Fær Øer : côtes herbeuses et landes basses; prairies et champs cultivés; parties montagneuses et landes de Lichens. Cette description est précédée d'une étude relative aux conditions climatiques et édaphiques, et à l'influence de la faune sur la végétation. Excellente bibliographie. Photographies documentaires.

M. C. ENGELL.

**528. — WARMING (EUG.). Dansk Plantevækst. I. Strandvegetation.** [La végétation du Danemark. I. Végétation côtière.] København og Kristiania, Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag, 1906. In-8, 325 p., 154 fig. phot. 5 kr.

Premier fascicule d'une œuvre magistrale, où l'auteur a utilisé ses nombreux travaux relatifs à la géographie botanique du Danemark (*XIV<sup>e</sup> Bibl. 1904*, n° 444). Les marais et les dunes occupant la plus grande étendue du littoral danois, leur végétation est décrite en détail; celle des rochers et des falaises est traitée plus brièvement. Chapitre très nourri sur l'histoire de la côte occidentale. Les plantes caractéristiques et les principales associations végétales sont représentées par de bonnes photographies.

M. C. ENGELL.

Voir aussi, pour le DANEMARK, n° 95, 137, 138, 186 B, 257 B, 299 A.

SUÈDE<sup>1</sup>

**529. — ATTERBERG (A.).** De stora mossarna i Jönköpings län. [Les grandes tourbières du gouvernement de Jönköping.] (*Svenska Mooskulturföreningens Ts.*, XX, 1906, p. 157-163.)

Les tourbières du Småland sont les plus considérables que l'on trouve au Sud de la Dalécarlie. Parmi les causes ayant concouru à leur formation, l'auteur mentionne : un sol très uni ; la présence, à une époque antérieure, d'un grand lac où se formèrent de puissants sédiments sableux ; enfin, le dessèchement partiel de ce lac amené par une surélévation du Nord de la région, mouvement qui, à son tour, donna naissance à des lacs de peu de profondeur. On pourrait citer aussi, parmi ces causes, le manque de chaux, circonstance très favorable aux différentes espèces de Sphaignes qui forment les tourbières.

PER STOLPE.

**530. — BIRGER (SELIM).** De 1882-1886 nybildade Hjälmarsarnas vegetation. (*Arkiv för Botanik*, utgifvet af K. SVENSKA VETENSKAPSAK., V, n° 1-2, 1905, p. 1-151, 14 fig., 11 pl. phot., 1 pl. carte.) — Résumé en allemand, sous le titre : *Die Vegetation einiger 1882-1886 entstandenen schwedischen Inseln*, dans *Bot. Jb. f. Systematik, Pflanzengesch. u. Pflanzeng.*, hrsg. v. A. ENGLER, XXXVIII, n° 3, 1906, p. 212-232, 1 fig. carte ; phot. pl. 1-11. A part, Leipzig, 21 p., 2 pl.

Le niveau du lac Hjälmars fut abaissé de 1<sup>m</sup>,2 en 1882 et, en 1886, d'encore 0<sup>m</sup>,7. Les terrains cultivables ainsi mis à découvert mesurent 15 000 ha. env. Dans la partie Nord du lac se formèrent quelques flots, dont la végétation, en 1904, ne comprenait pas moins de 260 Phanérogames et Cryptogames vasculaires, 43 Mousses et 38 Lichens différents. L'auteur étudie minutieusement le mode de propagation de ces plantes ainsi que la composition des différentes formations végétales.

PER STOLPE.

**531. — DE GEER (STEN).** A) Dalälven och dess utskärningar nedom Älfkarlebyfallen. [Le Dal Elf et ses affouillements en aval des chutes d'Älfkarleby.] (*Ymer*, XXVI, 1906, p. 83-92, 1 fig. coupe ; cartes, pl. 1.)

B) Om Klarälven och dess dalgång. [Le Klar Elf et sa vallée.] (*Ibid.*, p. 383-414, 4 fig. carte et croquis ; cartes, pl. 11.)

A) Dans la dernière partie de son cours, le Dal Elf traverse exclusivement des terrains meubles. A l'aide de cartes anciennes, datant de 1705, l'auteur montre les changements topographiques causés par l'érosion et par l'alluvionnement. Le lit du fleuve se déplace vers l'Ouest, la hauteur de ses eaux restant constante.

B) Sur une distance de 78 km., le Klar Elf, dans la partie moyenne de son cours, où la pente n'est que de 1 à 7 000, coule à travers des ravins escarpés. Les méandres formés dans les terrains meubles du fond de la vallée ne peuvent prendre toute leur extension, resserrés qu'ils sont entre de hautes montagnes. L'auteur donne des mesures détaillées sur ces méandres ainsi que sur les sédiments de cette partie du bassin ; il étudie aussi le delta que forme ce fleuve à son embouchure dans le lac Vänern (Vener).

PER STOLPE.

**532. — FRÖDIN (O.).** En svensk kjökkenmödding. Ett bidrag till de postglaciala nivåförändringarnas historia. [Un « kjökkenmödding » suédois.

1. Y compris les travaux relatifs à l'ensemble de la Scandinavie.



Contribution à l'histoire des changements de niveau postglaciaires]. (*Ymer*, XXVI, 1906, p. 17-35, 8 fig. phot. et carte.)

On ne connaissait pas, en Suède, d'exemple de ces déchets de cuisine connus en Danemark sous le nom de « *kiøkkenmøddinger* », lorsque, dans l'été de 1905, MM<sup>rs</sup> FRÖDIN et G. HALLSTRÖM réussirent à en découvrir un à 3 km. au Nord de Strömstad, sur la côte occidentale de la Suède. Cet amas se composait de débris de coquillages, surtout d'Huitres, d'os et d'arêtes de différentes espèces de Mammifères et de Poissons, d'ustensiles en silex, de fragments de poteries, etc. Il résulte que, pendant une partie de la période dite des sépultures à galerie (2500-2000 ans avant J.-C.), le niveau de la mer, en cet endroit, dépassait le niveau actuel de 18 à 19 m., chiffre qui correspond probablement au maximum de l'affaissement pendant la période à *Littorina*. Vers le milieu de l'âge du bronze (env. 1100 av. J.-C.), le soulèvement s'était accompli à 2 ou 3 m. près; au début de l'âge du fer (500 av. J.-C.), il était définitivement achevé dans ces parages.

PER STOLPE.

**533. — GAVELIN (A.). Några iakttagelser rörande istidens sista skede i trakten NV om Kvikkjokk.** [Quelques observations sur la dernière phase de la période glaciaire, faites dans la région NW de Kvikkjokk.] (*Geol. Föreningens Förhandlingar*, XXVIII, 1906, p. 141-168, 1 fig. carte.)

L'auteur s'est proposé de prouver que, dans la région de Kvikkjokk, l'Inlandsis s'est divisée en deux masses vers la fin de la période glaciaire. Un changement de climat détermina une nouvelle avancée vers le Sud. La dernière fonte des glaces donna naissance à des lacs, endigués en partie par elles, et dont les eaux s'écoulaient vers l'Est en franchissant la ligne de partage.

PER STOLPE.

**534. — HAMBERG (H. E.). Moyennes mensuelles et annuelles de la température et extrêmes de température mensuels pendant les 150 années 1756-1905 à l'Observatoire de Stockholm.** (*K. Svenska Vetenskaps-Ak. Handlingar*, XL, n° 1.) Upsala (Almqvist & Wiksell, 1906. In-8, 59 p., 3 pl. diagr. 3 kr. 50.

**535. — HESSELMAN (H.) och SCHOTTE (G.). Granen vid sin sydvästgräns i Sverige.** [La limite sud-occidentale de la zone du Sapin en Suède.] (*Skogsvårdsföreningens Ts.*, 1906, p. 454-502, 9 fig. phot., 1 pl. carte à 1 : 1 000 000.)

Le Sapin, immigré du Nord-Est, continue à gagner du terrain en Suède, bien qu'il n'ait pas encore atteint, sous forme de forêts véritables, les côtes occidentales et méridionales de ce pays. Les auteurs l'ont étudié dans ses rapports avec d'autres végétaux, en particulier avec les Bruyères, qui dans ces parages couvrent de vastes étendues; ils ont cherché à fixer aussi, en se basant sur les faits historiques, les étapes de cette marche progressive et les limites actuelles de cet arbre en Suède.

PER STOLPE.

**536. — HOLST (N. O.). Flintgrufvor och flintgräfvare i Tullstorps-trakten.** [Les carrières de silex et les carriers des environs de Tullstorp.] (*Ymer*, XXVI, 1906, p. 139-174, 14 fig. phot.) A part, 38 p.

Tullstorp, situé à 8 km. à l'Est de Malmö, en Scanie, est le seul endroit de la Suède où l'on exploite la craie : elle forme ici d'immenses blocs (dont le plus grand mesure environ 1 000 m. de longueur, 500 m. de largeur et 10 à 20 m. d'épaisseur), recouverts par des dépôts morainiques; on y trouve des couches de silex noir, dont l'exploitation remonte aux temps préhistoriques. Les instruments et les ossements qu'on y a recueillis prouvent, par leur nombre, la persistance et l'activité de cette

industrie du silex depuis le dernier âge de la pierre jusqu'à la première période de l'âge de fer inclusivement. Qu'on ait continué à extraire et à travailler le silex pendant cette dernière période, c'est ce que montrent les débris de poterie qu'on a mis à découvert dans ces fouilles, débris qui, d'après les archéologues SOPHUS MÜLLER, OSCAR MONTELIUS et OSCAR ALMGREN, ne peuvent pas dater d'une époque antérieure; cette théorie est confirmée par d'autres trouvailles, consistant en des ossements d'animaux domestiques.

PER STOLPE.

**537. — JÄRNVÄGSSTYRELSEN.** [Administration des chemins de fer suédois.] **Statens järnvägar 1856-1906.** Historisk-teknisk-ekonomisk beskrifning, utg. af — under redaktion af GUSTAF WELIN. [Les chemins de fer de l'État, de 1856 à 1906. Étude historique, technique et économique, publiée par l'—, sous la rédaction de G. WELIN.] Stockholm, 1906. 4 vol. in-8, 489 p., 55 fig., 46 pl. portr., 2 pl. cartes; 618 p., 447 fig., 28 pl.; 538 p., 437 fig.; 697 p., 30 fig.

Eu égard au nombre de ses habitants, la Suède possède plus de chemins de fer qu'aucun autre pays en Europe. Sur un total de 13 000 km. environ, 4 500 appartiennent à l'État, qui en commença la construction en 1856. Cette publication magnifiquement parue à l'occasion du cinquantenaire, contient plusieurs chapitres intéressants la géographie: dans la 1<sup>re</sup> partie, la statistique relevée par E. F. HECKACHER (p. 367-486); l'influence des chemins de fer sur la répartition de la population rurale, et sur l'agriculture, sur les centres formés autour de certaines gares, sur l'industrie des campagnes, etc. — Dans la 2<sup>e</sup> partie (voie et constructions), étude des différentes lignes dans leurs rapports avec la géologie.

PER STOLPE.

**538. — LARSSON (ADOLF).** **Topografiska studier i Stockholmstrakten.** [Études topographiques dans les environs de Stockholm.] (Ymer, XXVI, 1906, p. 273-292, 17 fig. phot., cartes et coupes.)

L'auteur a cherché à déterminer l'influence qu'ont exercée sur la formation du relief de cette région: 1<sup>o</sup> des systèmes de fractures différents (W-E et NW-SE); 2<sup>o</sup> la stratification des gneiss, notamment dans la partie Sud de l'archipel de Stockholm.

PER STOLPE.

**539. — LÖNNBERG (E.).** **On the geographic races of red deer in Scandinavia.** (Arkiv för Zoologi, utgivet af K. SVENSKA VETENSKAPS-ÅK., III, n<sup>o</sup> 9, 1906, p. 1-19, 6 fig. phot.)

En Scandinavie, on a rencontré le cerf, de temps immémorial, dans deux zones nettement distinctes: l'une en Scanie, l'autre sur la côte Ouest de la Norvège. L'auteur montre quelles sont les variétés qui se sont développées dans ces groupes isolés, et s'attache en même temps à prouver que le cerf a probablement immigré des îles danoises, au cours de la période à *Ancylus*, en compagnie de la « flore du chêne ». Les îles danoises faisant partie, à cette époque, du continent suédois, le cerf a dû suivre, pour immigrer en Norvège, la côte occidentale de la Suède, probablement pendant la période à *Littorina*.

PER STOLPE.

**540. — MONTELIUS (OSCAR).** **Kulturgeschichte Schwedens von den ältesten Zeiten bis zum elften Jahrhundert nach Christus.** Leipzig, E. A. Seemann, 1906. In-8, 330 p., 540 fig. 9 M.

Refonte de la traduction allemande parue en 1885, d'après la 2<sup>e</sup> édition de l'original suédois (*Die Kultur Schwedens in vorchristlicher Zeit*, VII + 198 p., 190 fig.). — Analyse dans *Z. Ges. E. Berlin*, 1906, p. 514-515.

**541. — POST (L. VON).** **Norrländska Torfmossastudier I. Drag ur**

**Myrarnas utvecklingshistoria inom « lidernas region ».** [Études sur les tourbières du Norrland. I. Contribution à l'histoire de l'évolution des tourbières dans la « région des lid ».] (*Geol. Föreningens Förhandlingar*, XXVIII, 1906, p. 201-308, 12 fig. coupes; cartes et profils, pl. 10-12.)

Les tourbières du Norrland, d'après l'auteur, se divisent en trois types, qu doivent leur origine à trois causes différentes: a) envahissement, par les végétaux, de certaines nappes d'eau, autrefois libres; b) abaissement de terrains plats, devenus par la suite marécageux; c) abaissement de terrains en pente, dont l'inclinaison s'élève à 10-15°. — Le fait qu'on a trouvé dans le Spångmyren (65°30' lat. N., à 365 m. d'altitude) des plantes aquatiques, confirme la théorie émise par H. HEDSTRÖM et développée ensuite par GUNNAR ANDERSSON (*Bibl. de 1896*, n° 371, 372, 378), et d'après laquelle le climat de ces contrées, pendant une partie de l'époque postglaciaire, était plus doux que de nos jours. Contrairement à G. ANDERSSON, l'auteur pense que ce réchauffement a pris fin au moment où la surélévation postglaciaire du bassin de la Baltique a atteint 86 p. 100. Les tourbières en question remontent à la fin de cette période de climat chaud. L'auteur compare cette période à cette autre constatée par A. BLYTT et R. SERNANDER pour les tourbières du Sud et du Centre de la Suède, et appelée « période des forêts subboréales ».

PER STOLPE.

**542. — ROSÉN (P. G.). Sveriges precisionsafvägning 1886-1905.** [Le nivellement de la Suède exécuté de 1886 à 1905.] Stockholm, P. A. Norstedt & Söner, 1906. In-4, 197 p., 9 fig., 11 pl. (4 cartes à 1 : 2 000 000, 1 à 1 : 800 000, 6 à 1 : 50 000). 5 kr. — Voir XIV<sup>e</sup> *Bibl.* 1904, n° 448.

L'auteur donne (p. 1-60) le plan et les méthodes de ce grand travail, au cours duquel 6500 km. (longueur supérieure au rayon équatorial) furent mesurés par les topographes suédois; les résultats sont exposés dans les tableaux des p. 67-197. — Les lignes de nivellement du réseau principal se répartissent ainsi : 8 polygones le long de la côte de la Baltique, depuis la base Luleå-Boden jusqu'au Nord du lac Mälaren (Mälar); 4 polygones embrassant la Suède méridionale. La longueur totale de ces lignes est de 4857 km.

PER STOLPE.

**543. — SVENSKA TURISTFÖRENINGEN. — s årsskrift för år 1906.** [Annuaire de la Société suédoise des touristes pour 1906.] Stockholm, Wahlström & Widstrand, 1906. In-8, viii + 402 p., 242 fig. phot., 6 fig. cartes, 24 pl. phot. 4 kr. — Voir XV<sup>e</sup> *Bibl.* 1905, n° 493.

Cet annuaire, rédigé par M. BOHEMAN, contient plusieurs articles d'intérêt géographique: SVEN EKMÄN décrit les diverses méthodes de pêche employées par les habitants de la côte Ouest de la Suède dans la mer du Nord (p. 20-41); — P. STOLPE montre l'influence exercée par les différentes roches sur la végétation et la culture du Dalsland (p. 147-160); — J. E. LJUNQVIST décrit la végétation d'une tourbière de l'île de Gotland (p. 208-234).

PER STOLPE.

**544. — WALLÉN (AXEL). Régime hydrologique du Dalelf.** Thèse Upsal. (Extr. de *B. geol. I. of Upsala*, Vol. VIII, n° 1.) Upsal (Almqvist & Wiksell), 1906. In-8, [iv] + 72 p., 9 fig. graph., 4 pl. cartes et graph. 3 kr.

A l'aide des observations météorologiques faites dans le bassin de ce fleuve, l'auteur évalue la quantité d'eau tombée dans cette région à 612 mm. (moyenne annuelle des 11 années 1894-1904). Le débit étant de 450 mm., le coefficient d'écoulement serait de 73 p. 100, chiffre qui est peut-être un peu trop élevé. — Carte hypsométrique en 6 teintes, avec l'indication des stations pluviométriques et le tracé des isohyètes annuelles, à 1 : 1 000 000 (pl. I); carte géol. à 1 : 1 500 000 (pl. II); 4 cartes d'isohyètes: janvier, avril, juillet, octobre (pl. III). Diagramme des intervalles de temps entre les précipitations et les variations de niveau.

PER STOLPE.

**545.** — WESTMAN (J.). **Sur la couverture de neige de la Suède centrale et septentrionale.** (*Arkiv för Matematik, Fysik och Astronomi*, utgivet af K. SVENSKA VETENSKAPS-AK., III, n° 3, 1906, p. 1-32.) — Voir IX<sup>e</sup> *Bibl.* 1899, n° 378.

**546.** — WITTE (H.). **Till de svenska alfvarväxternas ekologi.** [Sur l'écologie des plantes suédoises d'« alfvar ».] Thèse Upsal (Almqvist & Wiksell), 1906. In-8, 119 p., 21 fig. 3 kr.

Le terme « alfvar », emprunté à la langue populaire de l'île d'Öland, signifie: « lande couverte de pierres calcaires ». Dans certaines parties de cette île, ainsi qu'à Gotland et dans l'Ostrogothie, les calcaires siluriens n'ont qu'un très mince revêtement de terre, et, parfois, restent absolument nus: la végétation ressemble beaucoup à celle des steppes de l'Europe sud-orientale, ainsi qu'à celle des plateaux déboisés du Nord scandinave. L'auteur analyse les traits caractéristiques de cette végétation: rareté des arbres, nanisme des individus, adaptation en vue de restreindre la transpiration, etc.

PER STOLPE.

Voir aussi, pour la SUÈDE, n° 107 C, 114, 137, 138, 163, 179 A, 237, 434.

## NORVÈGE

**547.** — BRIGHAM (A. P.). A) **The Fiords of Norway.** (*B. Amer. G. S.* XXXVIII, 1906, p. 337-348.)

B) **A Norwegian Landslip.** (*B. G. S. Philadelphia*, IV, 1906, p. 292-296, 1 fig. carte.)

A) Creusement des fjords par les glaciers. Aspect physique de la région. Influence exercée sur les habitants par le milieu géographique.

B) Le 15 janvier 1905, une masse énorme de rocs et de terres s'éboula dans le Loen Vand, détermina dans ce lac de grandes vagues qui en ravagèrent les bords et coûtèrent la vie à 61 personnes.

B. L. MILLER.

**548.** — HANSEN (ANDR. M.). **De ældste husformer i Norge.** [Les plus anciennes formes d'habitations en Norvège.] (*Norske g. Selskabs Aarbog*, XVII, 1903-1906, Kristiania, 1906, p. 145-216, 8 fig. dessins.)

**549.** — HELLAND (A.). **Topografisk-statistisk beskrivelse over Finmarkens amt.** [Description topographique et statistique du district du Finmark.] Kristiania, H. Aschehoug & C<sup>ie</sup>, 1906. 3 vol. in-8, xi + 804 p., 1 pl. carte à 1 : 500 000; vi + 767 p., 1 pl. carte à 1 : 100 000; 590 p., 3 pl. cartes à 1 : 10 000. 7 kr. — Voir XIV<sup>e</sup> *Bibl.* 1904, n° 455.

Ce gros ouvrage traite de la région la plus septentrionale de la Norvège, le Finmark (48 000 kmq.). Le premier volume expose les conditions géographiques générales. Le Finmark a été souvent visité par les voyageurs (L. von Buch, 1807; une expédition française y fut envoyée par Louis-Philippe; *Voyages de la Commission scientifique du Nord pendant les années 1838-1840 publiés sous la direction de P. G. GAIMARD*, 16 vol.). Mais l'étendue du pays et la difficulté des communications entravent l'exploration et de nombreux problèmes restent à résoudre. La situation septentrionale influe sur le climat, la faune et la flore, comme aussi sur la vie humaine. — Le deuxième volume forme un tout indépendant sur l'anthropologie et l'histoire de la contrée. Il contient une étude approfondie des Lapons. Le Finmark a souffert de ce que trois États, Suède, Norvège et Russie, s'y sont rencontrés et combattus:

a limite actuelle est le résultat politique de ces luttes. — Le troisième volume concerne les villes et les communes rurales. Ho. MAGNUS.

**550. — KOLDERUP (C. F.). Jordskjølv i Norge 1905.** [Les tremblements de terre en Norvège en 1905.] (*Bergens Mus. Aarbog*, 1906, n° 3, p. 1-37, 1 pl. carte.) — Voir XV<sup>e</sup> *Bibl.* 1905, n° 500; XII<sup>e</sup> *Bibl.* 1902, n° 49.

L'auteur étudie les 23 tremblements de terre observés en 1905. Aucun ne fut particulièrement fort. De nombreuses secousses ont agité la Norvège du Sud-Est, où l'ordinaire les commotions sont rares; ce sont vraisemblablement les contre-coups du tremblement de terre du 23 octobre 1904. Ho. MAGNUS.

**551. — LARSEN (C. F.). Nordlands befolkningen...** [La population du Nord de la Norvège. Recherches anthropologiques faites en 1904.] (*Videnkabsselskabets Skrifter, Mat.-nat. Klasse*, 1905, n° 2, p. 1-32, 5 fig. graph., 1 pl. carte.)

L'auteur expose, en se fondant sur les mensurations crâniennes qu'il a exécutées, es conditions anthropologiques de l'Extrême Nord de la Norvège. Il y met en valeur le mélange avec les Finnois et les Kvènes (Finnois ayant émigré de Finlande). La population norvégienne pure, d'après l'auteur, est étroitement apparentée à celle de la région du fjord de Trondhiem, dont elle est un rameau. Ho. MAGNUS.

**552. — REKSTAD (J.). A) Jagttagelser fra terrasser og strandlinier i det vestlige og nordlige Norge. II.** [Observations sur les terrasses et les lignes de rivages de la Norvège occidentale et septentrionale. II.] (*Bergens Mus. Aarbog*, 1906, n° 1, p. 1-48, 1 pl. carte.) — Voir XV<sup>e</sup> *Bibl.* 1905, n° 503; XIV<sup>e</sup> *Bibl.* 1904, n° 456.

B) *Brøernes fremrykken sidste aar.* [Avancée de glaciers au cours de l'année dernière.] (*Naturen*, XXX, 1906, p. 7-11.) — Voir XV<sup>e</sup> *Bibl.* 1905, n° 504; XIV<sup>e</sup> *Bibl.* 1904, n° 458; XIII<sup>e</sup> *Bibl.* 1903, n° 457; XII<sup>e</sup> *Bibl.* 1902, n° 62 ABC; X<sup>e</sup> *Bibl.* 1900, n° 409.

A) Ces recherches sur les terrasses et les lignes de rivages confirment le relèvement du sol norvégien après l'époque glaciaire. L'auteur communique les observations qu'il a faites dans la Norvège occidentale; il décrit en détail les terrasses et lignes de rivages dans la région côtière au Sud de Bergen (Søndhordland), ainsi que dans les fjords Hardanger, Sogne, Sønd, Romsdal, etc.

B) Depuis l'été de 1904, plusieurs glaciers norvégiens avancent. L'auteur étudie ces cas, qui se sont produits dans le Folgefonn (Folgefonden) et dans le Jostedal-bræ. — M<sup>r</sup> P. A. ØYEN a publié de courtes notes sur le même sujet dans *Naturen* et dans *Nyt Magazin for Nat.* (1906). — Voir aussi ci-dessus, n° 107 AC.

Ho. MAGNUS.

**553. — SOETREN (G.). Beskrivelse af Glommen.** [Description du Glommen.] Kristiania, H. Aschehoug & C<sup>ie</sup>, 1904. In-8, 378 p. 5 kr. — Voir X<sup>e</sup> *Bibl.* 1900, n° 410 A.

Le Glommen est le plus grand fleuve de Norvège et son bassin englobe un huitième de la superficie du royaume. Le fleuve, avec tous ses affluents, présente une importance spéciale pour les trains de bois. Les chutes d'eau fournissent de grandes quantités d'énergie, qui trouvent leur emploi industriel. Cet ouvrage contient une description détaillée du fleuve, ainsi que des conditions climatologiques et géologiques de son bassin. Ho. MAGNUS.

Voir aussi, pour la NORVÈGE, nos 107 AC, 114, 138, 141, 179 A, 539, 1013.

## FINLANDE

554. — SOCIÉTÉ DE GÉOGRAPHIE DE FINLANDE. [SUOMEN MAANTIETEELLINEN SEURA./ SÄLLSKAPET FÖR FINLANDS GEOGRAFI.] *Fennia*. Bulletin de la — Helsingfors. In-8, pagination discontinue : XIX. 1902-1903. — XX. 1903-1903. — XXI. 1903-1904. — XXII. 1904-1905. [Distribués à la fin de 1906 ; plusieurs mémoires, tirés à part de ces volumes, avaient paru antérieurement.] — Voir XI<sup>e</sup> Bibl. 1904, n° 402.

A) *Fennia* XIX. — N° 1. *Überschwemmungen in Finland. in den Jahren 1888-1899. Übersetzung eines amtlichen Berichtes* (1903, [1] + 93 p., 13 pl. carte et graph. formant un fascicule à part). Des crues se sont produites, au cours des années 1898 et 1899, dans les systèmes lacustres ou fluviaux : Näsijärwi, Längelmävesi, Wanajawesi et Kumo-Kymmene-Saima. Comparaison des pluies et des hauteurs d'eau avec celles des années moyennes. Évaluation des pertes subies. Sur 12 graphiques figurent les courbes hydrométriques (et pour quelques-uns des systèmes les courbes pluviométriques) des années de crues, rapportées soit à l'année 1888, soit à des moyennes (pour le Saima à la période de 1847-1899). — N° 2 A. K. CAJANDER und R. B. POPPIUS (voir XIV<sup>e</sup> Bibl. 1904, n° 628 A). — N° 3. WILHELM RAMSAY, *Om et sannolikt fynd af kambrisk lera i Viborgs län* (7 p.; sommaire all. : *Über einen Fund von kambrischem Thon im Viborgschen Gouvernement* (p. 6), 1 pl. carte géol. à 1 : 1 000 000. — N° 4. J. A. PALMÉN, *Finland och Adolf Nordenskiölds minne* (15 p.); sommaire all. : *Finland und das Andenken Adolf Nordenskiölds* (p. 16). — N° 5. BENJ. FROSTERUS, *Bergbyggnaden i sydöstra Finland* (1902, v + 178 p., 18 fig. cartes et coupes, 9 pl. dont cartes); résumé all. : *Der Gesteinsaufbau des südöstlichen Finland* (p. 156-168). Travail, surtout pétrographique, sur la région de étudiée par l'auteur (XI<sup>e</sup> Bibl. 1901, n° 402). Carte géol. col. de la Finlande méridionale à 1 : 1 000 000 (pl. ix).

B) *Fennia* XX. — N° 1. *Sällskapets för Finlands Geografi förhandlingar Oktober 1901-December 1903* (52 p.); résumé fr. : *Aperçu des Actes de la Société de mai 1901 à la fin de 1903* (p. 53-61). — N° 2. F. W. WESTERLUND, *Studier i Finlands Antropologi*. III. [Étude sur l'anthropologie de la Finlande. III] (1902, 53 p., 2 pl. graph. et carte); résumé all. (p. 54-67). Observations craniométriques faisant suite aux études du même auteur sur la taille (XI<sup>e</sup> Bibl. 1901, n° 402). La carte de l'indice céphalique (pl. II [à 1 : 2 500 000]) concorde avec celle de la taille. Dans le Nord et l'Est de la Finlande prédominent les individus petits et brachycéphales (län d'Uleåborg, 92 p. 100 de brachycéphales). Les dolichocéphales sont surtout nombreux (66-70 p. 100, à l'Ouest d'Helsingfors (Ekenäs, Pojo, etc.). — N° 3. C. A. ALENIUS, *Om lotablenkningen i latitud i omgifningen af Helsingfors* (1902, [1] + 88 p., 1 fig., 1 pl. carte à 1 : 200 000); résumé all. : *Über die Lotablenkung in Breite in der Umgehung von Helsingfors* (p. 89-94). — N° 4. A. K. CAJANDER (analysé dans XIV<sup>e</sup> Bibl. 1904, n° 628 C). — N° 5. VÄINÖ BORO, *Bericht über die geographischen Resultate einer Forschungsreise in den Grenzgegenden von Finnisch- und Russisch-Lapland im Sommer 1901* (59 p., 2 pl. cartes à 1 : 400 000). La région visitée par MM<sup>es</sup> BORO et W. M. AXELSON est décrite ici au point de vue de la géologie (carte géol., pl. I), des sols, de la « plasticité superficielle », de l'orographie, de la végétation, de l'ethnographie, de la météorologie (nomb. tabl.). La partie relative à la géographie botanique a été présentée avec plus de détails à la « Societas pro Fauna et Flora Fennica », mais les quelques pages qui lui sont consacrées dans ce numéro de *Fennia* en donnent une idée nette, grâce aussi à la carte orographique et phytogéographique (pl. II). — N° 6. A. K. CAJANDER (analysé dans XIV<sup>e</sup> Bibl. 1904, n° 460 A). — N° 7. E. G. PALMÉN, *Äldre och nyare sjöfällningar och sjöfällningsförsök i Finland* (100 p., 5 pl. cartes de différents lacs à diverses échelles); résumé all. : *Seespiegelsenkungen i Finland* (p. 101-108). Importante étude sur les abaissements de niveau, naturels ou artificiels, de plusieurs lacs finlandais. On ne recherche plus aujourd'hui à réduire les lacs, mais à les régulariser. — N° 8. OSC. NORDBQVIST, *Some Biological Reasons for the Present Distribution of*

*Freshwater-Fish in Finland* (29 p., 3 pl. cartes représentant la distribution géographique de 6 espèces de poissons d'eau douce en Finlande). — N° 9. A. K. CAJANDER (analysé dans la *XIV<sup>e</sup> Bibl.* 1904, n° 460 B).

C) *Fennia*. **XXI**. — N° 1. AXEL HEINRICH, *Isförhållandena i Östersjön och dess vikar. I. Material* [Conditions de la glaciation dans la mer Baltique et dans ses baies. 1<sup>re</sup> partie. Matériaux] (iv + 171 p.). Tableaux indiquant les dates du gel et du dégel, la durée de la navigation, etc. — N° 2. J. E. ROSBERG, *Jordskalfvet den 10 April 1902* (p. 26 p., 1 pl. carte à 1 : 5 000 000) ; résumé all. : *Das Dislokationsbeben in Finland den 10 April 1902* (p. 26-28). Le grand axe de l'épicentre de ce tremblement de terre (Nurmes-Uleåborg) coïncide avec les lignes tectoniques (NW-SE) de la région affectée. — N° 3. A. BONSDORFF, *Über die Hebung der Küste Finlands und den mittleren Wasserstand des [sic] Ostsee* (13 p.). Suite des estimations présentées par l'auteur dans deux mémoires de la même collection (vol. I, n° 3, 1889 ; — vol. XVIII, n° 7 ; — voir *XI<sup>e</sup> Bibl.* 1901, n° 402). Les observations sur le niveau de la Baltique s'étendent maintenant de 1858 à 1901. L'auteur évalue l'exhaussement séculaire de la côte finlandaise (max. : Rönnskär, 77 cm. par siècle ; min. : Utö, 26 cm.). — N° 4. A. G. FÖXTELL, *Die natürliche Bevölkerungszunahme in Finnland* (18 p. 1 pl. carte col. à 1 : 2 000 000). Au cours des 20 années 1881-1900, la plus forte augmentation de la population (26 p. 1000 et au-dessus) s'est produite dans la partie la plus élevée et la plus pauvre de la Finlande : läns d'Uleåborg, de Wasa, de Björneborg, et jusqu'à la Salpausselkä. — N° 5. F. W. WESTERLUND, *Studier i Finlands Antropologi. IV* (1904, 42 p., 2 pl. graph. col.) ; résumé all. : *Die Augen- und Haarfarben in Finland* (p. 42-58) ; voir ci-dessus B. — N° 6 et 7 (voir ci-dessous, n° 562 B).

D) *Fennia*. **XXII**. — N° 1 (voir ci-dessous, n° 562 A). — N° 2. OSC. NORDQVIST, *Laxens uppstigande i Finlands och norra Sveriges elfvar. Statistiskt bidrag till laxens biologi* (53 p., 17 pl. tabl. 11 pl. graph.) ; résumé all. : *Das Aufsteigen der Lachse in die Flüsse Finlands* (p. 54-58). Nombreuses observations sur l'apparition des saumons, les conditions météorologiques (direction du vent, température de l'air) et hydrologiques (température de l'eau, hauteur du niveau). — N° 3. A. K. CAJANDER, *Beiträge zur Kenntniss der europäischen Moore* (6 p.). — N° 4 (voir ci-dessous, n° 662). — N° 5. J. A. PALMÉN, *Om naturskydd* (15 p.) ; sommaire all. (p. 16). Reprise du plaidoyer de H. CONWENTZ en faveur des « monuments de la nature » (*XIV<sup>e</sup> Bibl.* 1904, n° 89). — N° 6. C. A. ALIENIUS, *Om jordmagnetismens fördelning i omgifningn af Helsingfors* [Recherche sur le magnétisme terrestre dans les environs d'Helsingfors] (16 p., 1 pl. carte à 1 : 200 000) ; sommaire all. (p. 16-18). — N° 7 (voir ci-dessous, n° 562 A). — N° 8. *La Bibliothèque de la Société...* (41 p.).

L. RAVENEAU.

Voir aussi, pour la FINLANDE, nos 137, 163, 662.

## RUSSIE D'EUROPE <sup>1</sup>

**555.** — AÏTOFF (D.). **Peuples et langues de la Russie d'après les données du premier recensement russe exécuté en 1897.** (A. de G., XV, 1906, p. 9-25 ; carte ethnogr. col. à 1 : 12 500 000, pl. 1.)

Publié à part, sous le titre : *Peuples et Langues de la Russie d'après le dernier recensement russe*. Paris, Librairie Armand Colin, 1906. In-8, [1] + 18 p., 1 pl. 1 fr.

**556.** — ALBRECHT (MAX). **Durch den Daghestan auf der Awaro-Kachetinischen Strasse im Mai-Juni 1904.** (M. G. Ges. Hamburg, XXI, 1906, p. 177-201, 15 phot. en 2 fig. et 10 pl.) Hamburg, L. Friederichsen & Co., 1906. In-8, 25 p., 10 pl. 2 M.

1. Y compris le Caucase et la Transcaucasie.

Récit d'un voyage de la Caspienne en Kakhétie, par Petrovsk, Témir-khan-choura, Gounib, la vallée du Koïssou avar et le pays des Avars, Karadakh, le col Botlanchevskii. Les vues prises par MM<sup>rs</sup> E. LEHNER et ERNST ALBRECHT donnent bien l'idée du pays accidenté qu'est le Daghestan. P. CAMENA D'ALMEIDA.

**557. — BORKOVSKII (I. TH.). Statistika poutel soobchtchenia Rossii.** [Statistique des voies de communication de la Russie.] (*Izv. Imp. Roussk. G. Ob.*, XLII, 1906, p. 581-590.)

Les statistiques du Ministère des Voies de communication remontent, pour les chemins de fer, à 1836 (ouverture de la ligne de Saint-Petersbourg à Tsarskoe Selo); pour les routes, à 1825 (ouverture de la route de Saint-Petersbourg à Novgorod); pour les vapeurs fluviaux, à 1815 (apparition du premier vapeur sur la Néva). Les statistiques les plus récentes donnent à l'Empire russe (sans la Finlande ni la ligne de l'Est chinois) 55 539 verstes (à 1 067 m.) de voies ferrées (49 181 en 1901); mais le matériel roulant est insuffisant. Aussi 1/3 environ des marchandises (2 380 millions de pouds (à 16 kg. 380) sur un peu plus de 7 milliards) est-il transporté par voie d'eau, le pétrole et le bois principalement. Suit la bibliographie des publications du Ministère. P. CAMENA D'ALMEIDA.

**558. — BUSCH (N. A.). Chewsorien und Tuschetien.** (*Petermanns M.*, LII, 1906, p. 136-139, 153-159, 204-210, 222-227.)

Ce voyage de M<sup>r</sup> Busch, comme les précédents (*XV<sup>e</sup> Bibl. 1905*, n° 512), a eu pour but principal des études de botanique. Les principales conclusions sont : l'absence d'une zone de Conifères sur le versant S du Caucase dans la région visitée; l'absence du Châtaignier; le grand nombre des plantes rares de la zone alpine; la présence d'espèces xérophiles qui annoncent l'approche du Daghestan; l'analogie de formes végétales par rapport au versant N, malgré la présence d'un haut massif de séparation, le Perikitel. P. CAMENA D'ALMEIDA.

**559. — DINGELSTEDT (V.). A Little-Known Russian People : the Setukesed or Esths of Pskov.** (*Scottish G. Mag.*, XXII, 1906, p. 490-493.)

Résumé de l'article de IA. GOURT (*XV<sup>e</sup> Bibl. 1905*, n° 518), avec quelques additions utiles. P. CAMENA D'ALMEIDA.

**560. — MARKOVITCH (V. V.). V verkhov'iakh Ardon i Riona. / Aux sources des rivières Ardon et Rion.** (*Zap. Imp. Roussk. G. Ob. po obchtchëi g. / Mém. S. Imp. russe de G., section de G. générale*, XXXVIII, N° 3.) S.-Peterbourg, 1906. In-8, iv + 222 p., index, 44 phot. en 26 pl., 1 pl. profil [En russe; titre russe et fr.] — Voir *XV<sup>e</sup> Bibl. 1905*, n° 527.

Parti d'Alagir, M<sup>r</sup> MARKOVITCH a gagné le versant S du Caucase par la vallée de l'Ardon et la route militaire d'Ossétie (profil en long de la route militaire depuis Vladikavkaz jusqu'au col de Mamisson, à l'échelle de 1 : 210 000 pour les longueurs). Les forêts des avant-monts et des pentes inférieures du versant N de la grande chaîne ont pour essence dominante le Hêtre, quelque peu différent de celui de l'Europe occidentale; après vient le Charme; le Chêne est rare. A Biz, un fragment de steppe s'insère dans la région boisée de l'Ardon. Le col de Mamisson (2 825 m.) s'ouvre au milieu de prairies alpines qu'avoisine un glacier. Plus loin, en passant d'Ossétie en Imérétie, on voit apparaître le maïs, qui ne mûrit cependant pas toujours. Il n'y a pas, entre la flore des sources de l'Ardon et celle des sources du Rion, la différence qu'on s'attendrait à trouver; la flore pontique et celle du versant N du Caucase offrent au contraire bien des analogies; il y a beaucoup plus de diversité parmi les populations que parmi les espèces végétales.

P. CAMENA D'ALMEIDA.



**581. — PEUCKER (KARL). Generalkarte** [la couverture porte : General- und Strassenkarte] **von Westrussland nebst den österreichisch-ungarischen und deutschen Grenzgebieten** von GUSTAV FREYTAG. Dritte, stark erweiterte Ausgabe mit Beiträgen v. —. Wien, Artaria & Comp., 1906. 1 : 1 500 000. 4 M.

Indique les chemins de fer en construction ou en exploitation, les forteresses, forts et camps retranchés, les services de navigation fluviale et l'origine de la navigabilité. — Voir, du même : *Die Eisenbahnen Russlands* (*Les Chemins de fer de la Russie d'Europe*) [la couverture porte : *Die Eisenbahnen des europäischen Russlands mit Theilen der angrenzenden Länder und Klein-Asiens*] (1906, 1 : 6 000 000 ; 1 M. 50) ; cette carte distingue les lignes principales des lignes secondaires, les doubles voies des voies simples, et porte aussi les lignes de navigation. L. RAVENAU.

**582. — RAMSAY (WILHELM). A) Quartärgeologisches aus Onega-Karelien.** (*Fennia*, B. S. G. Finlande, XXII, Helsingfors, 1904-1905, N° 4, 2 pl. croquis.) [Distribué en 1906.]

**B) Beiträge zur Geologie der recenten und pleistocänen Bildungen der Halbinsel Kanin.** (*Ibid.*, XXI, Helsingfors, 1903-1904, N° 7, 66 p., 13 fig. croquis et coupes, 4 pl. carte et phot.) [Distribué en 1906.]

A) Au cours de ses explorations de 1901 et de 1902, M<sup>r</sup> RAMSAY a pu préciser et mettre au point ses remarquables études sur la « Fennoscandie » (*Bibl. de 1898*, n° 412 ; *IX<sup>e</sup> Bibl. 1899*, n° 380). Son attention s'est portée sur les stries glaciaires, les œsar (croquis, pl. 1), sur les limites de la transgression marine boréale. Croquis hypsométrique [à 1 : 2 000 000 env.]. — Voir, du même : *Beiträge zur Geologie der präcambrischen Bildungen im Gouvernement Olonez. I* (*Fennia*, XXII, n° 7, 27 p., 9 fig. croquis et coupes, 1 pl. croquis).

B) Étendant ses investigations plus à l'Est, M<sup>r</sup> RAMSAY a exploré en 1903 la péninsule Kanin, en compagnie de MM<sup>rs</sup> BRTEL, POPPIUS et FELIX TEGNOREN, naturalistes. Pour le récit du voyage, ainsi que pour la description sommaire du pays parcouru au point de vue de la géographie physique, de la faune, de la flore et des habitants, voir : W. RAMSAY u. B. POPPIUS, *Bericht über eine Reise nach der Halbinsel Kanin im Sommer 1903* (*Fennia*, XXI, N° 6, 72 p., 4 pl. phot., 1 pl. carte [à 1 : 1 200 000 env.] distinguant les côtes rocheuses, les dunes, les tourbières plates, les collines morainiques, etc.). — Dans son rapport géologique, M<sup>r</sup> RAMSAY examine les questions suivantes : changements de rivages depuis l'époque glaciaire (influence de l'érosion marine, mise en évidence par les photographies ; empiétement de la mer sur les parties terminales des rivières, fig. 2) ; les dépôts pleistocènes ; l'origine des blocs erratiques (la plupart sont originaires de la péninsule de Kola, surtout de l'Oumpek et du Loujavr-Ourt, fig. 12 ; d'autres proviennent des Timans) ; les stries glaciaires et la direction des masses de glaces ; la position de la bordure glaciaire à différentes époques et les vallées « primitives », etc. L. RAVENAU.

**583. — TCHITCHERINA (S. V.). Polojenie prosvéchtchenia ou Pri-voljskikh inorodtsev.** [État de la civilisation chez les indigènes des bords de la Volga.] (*Izv. Imp. Roussk. G. Ob.*, XLII, 1906, p. 591-647, 4 pl. phot.)

Le recensement de 1897 a dénombré dans l'Empire plus de 20 millions d'individus appartenant aux peuples ouralo-altaïens, caucasiens, etc. Qu'a-t-il été fait pour les instruire et en faire des sujets loyaux de la Russie ? Peu de chose, si l'on en croit l'auteur de cet article. Les écoles indigènes, où l'enseignement devait être donné soit par des indigènes sachant le russe, soit par des Russes connaissant la langue maternelle de leurs élèves, existent à peine. — Les Kalmouks vont chercher leurs maîtres à Ourga et au Tibet. Parmi les Tchouvaches du gouvernement de Kazan, 13 p. 100 seulement des hommes, et 1 p. 100 des femmes savent lire. De

l'ignorance découle le mépris de l'hygiène : on compte un aveugle sur 80 Tchouvaches; la mortalité infantile est énorme. Pendant que les Russes négligent leur tâche, les Tchouvaches à l'E de la Volga, les Bachkirs, les Mordves, se tatarisent de plus en plus, car la religion musulmane représente le seul idéal supérieur au leur qu'il leur soit donné de connaître. P. CAMENA D'ALMEIDA.

Voir aussi, pour la RUSSIE, n° 42, 66, 78, 95, 107 C, 159, 162, 171, 179 A, 209, 222, 226, 257 B, 274, 278, 292 A, 296 BC, 299, 439, 458.

## ROUMANIE

**564. — BALŞ (G.). O evaluare a volumului de apă al rîurilor din România.** [Une évaluation du volume d'eau des rivières de Roumanie.] (Extr. du *B. S. Politechn.*) Bucarest, 1905. In-8, 37 p.

S'inspirant des recherches de A. PENCK sur les relations entre la pluviosité et l'écoulement, l'auteur cherche à évaluer le volume des eaux apportées au Danube par les rivières roumaines. Il a pour cela calculé la surface de chaque bassin et la quantité de pluie moyenne, l'écoulement a été obtenu en appliquant 3 coefficients de consommation arbitrairement fixés d'après la nature du relief (0,30 pour les plaines, 0,35 pour les collines, 0,45 pour les montagnes). Total des rivières roumaines 522 mc. Ce résultat concorde avec celui que j'ai indiqué. (*La Valachie*, 1902, p. 216; 500 mc.)

E. DE MARTONNE.

**565. — MARTONNE (E. DE). A) Les tremblements de terre de la Roumanie et leur rapport avec les lignes directrices de la Géographie physique. / Cutremururile de pământ ale României şi raportul lor cu liniile directrice ale Geografiei fizice.** (A. I. *Met. al României*, XVIII, Partea 2, Anul 1902.) [Bucuresci, F. Göbl fii, 1906.] In-4 à 2 col. [français et roumain en regard], p. B 87-B 95, 1 fig. carte à env. 1 : 3 000 000.

B) **Notice explicative des reliefs du Paringu et de Soarbele (Karpates méridionales).** (S. G. *România*, B., XXVII, 1906, p. 143-167, 2 pl. phot.) A part, sous le titre : **Notice sur les reliefs...** Bucarest, Socac & C<sup>ie</sup>, 1906. In-8, 27 p., 2 pl.

A) A propos d'une note de M<sup>r</sup> F. DE MONTESSUS DE BALLORE parue dans le t. précédent des *Analele* (XV<sup>e</sup> *Bibl.* 1905, n° 542; voir aussi XIV<sup>e</sup> *Bibl.* 1904, n° 485). M<sup>r</sup> DE MARTONNE rejette l'idée exposée dans cette note et reprise dans *Les tremblements de terre* (Paris, 1906, p. 235 et suiv. ; fig. 36, p. 237) que la Roumanie et la Bessarabie sont principalement ébranlées par les tremblements de terre le long d'un axe rectiligne orienté NE-SW de Bucarest à Kichinev. Les données patiemment recueillies par M<sup>r</sup> DE MONTESSUS mettent en lumière des faits plus complexes, que M<sup>r</sup> DE MARTONNE rattache à la géographie physique de la région : 1° zone de sismicité maxima parallèle à la courbure des Karpates, dans la partie où les terrains cristallins font défaut; 2° trainée de localités à séismes jalonnant le bord du massif cristallin des Karpates méridionales (région des « dépressions subkarpatiques »; voir XV<sup>e</sup> *Bibl.* 1904, n° 481 E); 3° axe perpendiculaire Galaţi-Focşani, marquant l'extrémité de l'aire d'affaissement de la Munténie orientale.

B) Présentation des deux reliefs du massif du Paringu et du Soarbele (phot. à 1 : 75 000). Les modèles en gradins ont pour base la carte dressée par M<sup>r</sup> DE MARTONNE à 1 : 25 000 (X<sup>e</sup> *Bibl.* 1900, n° 449 C); ils ont été exécutés par M<sup>r</sup> CH. PERRON, de Genève, d'après le procédé employé pour le relief de la Suisse à 1 : 100 000 (X<sup>e</sup> *Bibl.* 1900, n° 287). — Le relief du Paringu (1 : 25 000) permet de reconnaître les caractères essentiels de la morphologie des hauts sommets des Karpates méridionales,

en particulier le grand développement des cirques glaciaires sur le versant N, découpé en crêtes de caractère alpin, tandis que le versant S garde la lourdeur des formes préglaciaires. — Le relief de Soarbele (1 : 10 000) a pour objet de montrer trois séries de moraines correspondant à des stades successifs de retrait du glacier (X<sup>e</sup> *Bibl.* 1901, n° 423 B). — Voir aussi : E. DE MARTONNE, *Sur deux plans en relief du Paringu et de Soarbele (Karpates méridionales) exécutés d'après des levés topographiques inédits* (C. r. Ac. Sc., CXLII, 1906, p. 1583-1585) ; résumé par l'auteur dans *B. S. Géol. de Fr.*, IV<sup>e</sup> sér., VI, 1906, p. 439-440. L. RAVENEAU.

**566. — MINISTERUL AGRICULTUREI... INSTITUTUL METEOROLOGIC AL ROMANIEI.** A) *Buletinul lunar al Observațiunilor Meteorologice din România*, publicat de STEFAN C. HEPITES. **Anul XIV, 1905.** [Bulletin mensuel des observations météorologiques de Roumanie, publiées par St. C. HEPITES, XIV<sup>e</sup> année, 1905.] Bucuressti, F. Göbl fii, 1906. In-4, 254 p. à plusieurs col., 1 pl. carte des stations à 1 : 2 000 000 [en roumain, sauf la préface, écrite en roumain et en français]. — B) *Meteorologia și Metrologia în România* de St. C. HEPITES și I. St. MURAT. [Météorologie et Métrologie en Roumanie, par St. C. Hepites et I. St. Murat.] *Ibid.*, 1906. In-8, 139 + II p., 1 pl. même carte, 1 pl. plan de l'Institut. — Voir XV<sup>e</sup> *Bibl.* 1905, n° 537 ; XIV<sup>e</sup> *Bibl.* 1904, n° 482.

A) Sous la direction de MM<sup>rs</sup> HEPITES et MURAT, le Bulletin mensuel contenant le résumé des observations faites en Roumanie continue à paraître avec la même régularité que les années précédentes. Le nombre des stations pour 1905 a été de 344.

B) Historique et description de l'organisation de l'Institut météorologique de Roumanie, qui est en même temps le Service central des poids et mesures. Ce fascicule renferme, en outre, la table générale des matières contenues dans l'ensemble des publications de cet établissement. Cette table comprend non seulement les mémoires, mais aussi l'indication des stations pour lesquelles on a publié des observations. Ce document facilitera beaucoup toutes les recherches sur le climat de la Roumanie. A. ANGOT.

**567. — MRAZEC (L.) și TEISSEYRE (W.). Comunicare preliminară asupra structurii geologice a regiunii Câmpina-Buștenari.** [Communication préliminaire sur la structure géologique de la région Câmpina-Buștenari.] (Extras din A. Ac. Române, ser. II, XXVIII, *Mem. Secf. št.*) Bucuressti, 1906. In-8, 20 p., 1 pl. coupes, 1 pl. carte géol. à 1 : 50 000. — Voir XV<sup>e</sup> *Bibl.* 1905, n° 534, 541, 543 D ; XIV<sup>e</sup> *Bibl.* 1904, n° 484.

La carte, très détaillée, et les coupes montrent combien est connue maintenant cette région criblée de puits de pétrole. On a pu reconnaître une série d'accidents tectoniques que l'uniformité du relief ne peut faire soupçonner. Les plis récents dégénèrent en plis-failles, avec renversement au contact avec les îlots de Flysch. D'après les auteurs, les mouvements du sol ont continué jusque pendant le Quaternaire, conclusion d'accord avec les recherches de E. DE MARTONNE sur les terrasses (XIV<sup>e</sup> *Bibl.* 1904, n° 481 D). E. DE MARTONNE.

**568. — REINHARD (M.). Der Coziagneisszug in den Rumänischen Karpaten.** In. Diss. Zürich. Bucarest, 1906. In-8, 103 p., 3 pl. dont carte.

Étude surtout pétrographique de la trainée de gneiss qui coupe obliquement les Monts de Fogarash. Son tracé NE-SW, indiqué par G. PRIMICS, est à modifier. Il y a, en réalité, 2 zones de gneiss, l'une formant le bord du massif ancien, l'autre passant entre le Capra et le Buda ; toutes deux s'infléchissent curieusement vers le NE. E. DE MARTONNE.

**569. — TEISSEYRE (W.). Ueber die tektonischen Verhältnisse der Subkarpaten am Jalomitza-Fluss und in den Nachbargebieten.** (Abdr. aus *Arbeiten d. Kongresses d. Rumänischen Ges. f. Förderung u. Verbreitung d. W.*, J. 1903.) Bucarest, 1905. In-8, 29 p., 6 profils, 1 carte.

Le fait géographique le plus important qui ressort de ces recherches géologiques est la brusque disparition des accidents tectoniques E-W qui caractérisent la zone subkarpatique moldave, si bien étudiée par l'auteur, à l'Ouest d'une ligne coïncidant à peu près avec le cours de la Dâmbovitza. En même temps, une série de formations géologiques (Sénonien, Miocène) disparaissent sous une couverture pliocène uniforme. M<sup>r</sup> TEISSEYRE conclut à l'existence d'une dislocation transversale maîtresse le long de la Dâmbovitza.

E. DE MARTONNE.

Voir aussi, pour la ROUMANIE, n<sup>os</sup> 95, 299 A, 587.

### **TURQUIE, BULGARIE, SERBIE, MONTENEGRO, GRÈCE**

**570. — ADAMOVIĆ (L.). A) Beitrag zur Kenntniss der pflanzengeographischen Stellung und Gliederung der Balkanhalbinsel. (Résultats sc. C. int. de bot. Vienne 1905, Jena, 1906, p. 400-415.)**

**B) Zur pflanzengeographischen Karte von Serbien. (Petermanns M., LII, 1906, p. 169-173; carte col. à 1 : 750 000, pl. XIII.)**

A) Après avoir bien posé les principes permettant de caractériser un domaine phytogéographique, l'auteur applique sa méthode à la péninsule des Balkans, dont l'étude, encore incomplète et faite à des points de vue divers, a provoqué de grandes divergences d'opinion. Il y distingue un *domaine méditerranéen*, dont il ne sépare pas la flore des montagnes (jusqu'ici rattachée au domaine de l'Europe centrale), ce qu'il justifie surtout par la disparition de types importants, tels que l'*Arctia*, l'*Epicéa*, le *Mélèze*, la *Callune* et l'apparition d'éléments endémiques particuliers, et un *domaine central-européen*. Le premier comprend le littoral de la Croatie, la Dalmatie, le Sud de l'Herzégovine, l'Albanie en grande partie, la Macédoine, la Grèce, etc., et se subdivise en six zones et sept régions (nomenclature inverse de celle proposée par M<sup>r</sup> FLAHAULT). Le second domaine embrasse la Bosnie, le Nord et l'Est de l'Herzégovine, presque tout le Monténégro, la Serbie, la Bulgarie, etc. (4 zones et 8 régions). Chaque subdivision est caractérisée d'une façon provisoire.

B) Carte résumant les études que l'auteur poursuit depuis longtemps sur la végétation de la Serbie (*XV<sup>e</sup> Bibl. 1905*, n<sup>o</sup> 176 B). Cinq régions de végétation se succèdent entre la plaine et les sommets du Kopaonik et de la Stara Planina, où la flore alpine est le mieux développée.

J. OFFNER.

**571. — BRAILSFORD (H. N.). Macedonia, its Races, and their Future.** London, Methuen & Co., [1906]. In-8, xx + 340 p., phot., 2 cartes. 12 sh. 6 d. — Analyse dans *Petermanns M.*, LII, 1906, Lb. 736.

**572. — CARLES (GEORGES). La Turquie économique. Étude comparative du commerce français et étranger. Développement et mise en valeur des ressources naturelles, industrielles et commerciales de l'Empire ottoman.** Paris, Chevalier & Rivière, 1906. In-18, ix + 123 p., 1 pl. carte. 3 fr.

Débuté par une intéressante lettre de M<sup>r</sup> E. LEVASSEUR sur les causes de la stagnation du commerce dans l'Empire ottoman et sur celle du recul du commerce

français. Exposé clair et appuyé de documents statistiques sur la situation commerciale des diverses nations en Orient et notamment sur celle de la France. Tableaux du mouvement maritime. Ports, mines, routes, cours d'eau, agriculture, industrie. Brochure utile, mais qui manque un peu de critique. Carte médiocre des chemins de fer.

R. PINON.

**573. — CVIJIC (J.). A) Osnove za geografiju i geologiju Makedonije i Stare Srbije...** SRPSKA KRALJEVSKA AKADEMIJA.) [Fondements de la géographie et de la géologie de la Macédoine et de la Vieille Serbie, avec observations sur la Bulgarie méridionale, la Thrace, les parties avoisinantes de l'Asie Mineure, la Thessalie, l'Épire et le Nord de l'Albanie. (Académie Royale de Serbie).] Beograd [Belgrade], Cht. Kral. Srbije, 1906. 2 vol. in-4, VIII + p. 1-392 et [IV] + p. 393-689, 129 fig. phot., cartes et coupes, 1 pl. tabl., 4 pl. cartes, 10 feuilles de phot. sous bande.

**B) Remarques sur l'ethnographie de la Macédoine.** (A. de G., XV, 1906, p. 115-132, 249-266.)

A) Ce remarquable ouvrage contient les observations recueillies par M<sup>r</sup> CVIJIC au cours de ses voyages répétés dans la péninsule des Balkans (1898-1905; p. 1-14). Le début comprend une étude sur « la position géographique et les caractères géographiques généraux » de la Macédoine et de la Vieille Serbie (p. 15-58; voir *XIV<sup>e</sup> Bibl.* 1904, n° 493 C) et les « données cartométriques » calculées par M<sup>r</sup> RAD. DEDINAC à l'Institut géographique de Belgrade (p. 59-100). M<sup>r</sup> CVIJIC décrit ensuite (p. 101-492) les différentes unités géographiques de la péninsule au point de vue géologique et morphologique; nombreuses coupes géologiques, carte géologique de l'Olympe à 1 : 200 000, bonnes photographies (cirques, vallées épigénétiques, etc.). M<sup>r</sup> P. JANKOVIC a rédigé les chapitres sur la Plauš Planina et sur le Pirin, ou Pirin Dag (p. 250-256, 257-273). Il convient de rappeler que ces deux volumes sont accompagnés de l'« Atlas géologique » et de l'« Atlas des lacs », qui ont paru antérieurement (*XIII<sup>e</sup> Bibl.* 1903, n° 493; *XII<sup>e</sup> Bibl.* 1902, n° 475 C). — La géographie humaine est représentée par une carte politique et ethnographique à 1 : 4 000 000; traitée dans les descriptions partielles suivant la méthode appliquée par M<sup>r</sup> CVIJIC aux pays serbes (*XV<sup>e</sup> Bibl.* 1905, n° 548), elle fait également l'objet de deux chapitres d'ensemble : « Observations anthropogéographiques » (p. 493-514); « Quelques observations sur l'ethnographie des Slaves macédoniens » (p. 512-547; voir ci-dessous, B). — Un chapitre spécial (p. 571-630) est consacré au « fleuve subbalkanique pliocène », dont le cours est reconstitué sur une carte à 1 : 1 200 000, de Kalofer à la plaine de Sliven (section supérieure de la Tundja) et à Bourgas; une autre carte figure, à la même échelle, les dépôts du Pliocène et la ligne de partage des eaux à cette époque. Enfin un voyage accompli par l'auteur en compagnie de M<sup>r</sup> BAILEY WILLIS (1905) lui a fourni l'occasion d'étudier le Bosphore et les Dardanelles (p. 631-679).

B) Les deux articles des *Annales* (mars et mai 1906) ont été composés d'après un manuscrit rédigé en français par M<sup>r</sup> CVIJIC. Les *Osnove* (ci-dessus, A) n'ont été distribués que plusieurs mois après; le corps du chapitre (p. 512-547) qui correspond aux articles des *Annales* n'en diffère que par l'addition d'une soixantaine de lignes, réparties en une douzaine de passages; certaines notes sont un peu plus longues et le grand tableau hors texte donne le détail de 13 statistiques relatives à la Macédoine. — La question a été reprise dans une brochure « privately printed », qu'il m'a été impossible de voir : J. CVIJIC, *Remarks on the Ethnography of the Macedonian Slavs* (Translated from the Second Revised Edition by A. O' BRIEN) (London, Horace Cox, 1906, in-8, 38 p.). — Nos lecteurs n'ont pas besoin de se procurer les *Remarques sur l'Ethnographie de la Macédoine* par J. CVIJIC, *Deuxième édition augmentée d'une carte de la Vieille Serbie* (Paris, Georges Roustan, 1907, in-8, 56 p., 1 pl.; 4 fr. 50). Bien que la brochure ne porte aucune indication d'origine, elle n'est que la reproduction littérale des articles des *Annales*, avec quelques fautes d'impression inédites.

L. RAVENEAU.

**574. — DIAMANDI (VASILE). Renseignements statistiques sur la**

**population roumaine de la péninsule des Balkans.** (*Bibliothèque Cazacovitchi*, N° 1.) Paris, Cornély & C<sup>ie</sup>, 1906. In-16, 31 p. 0 fr. 50.

**575. — DRAGANOF. La Macédoine et les Réformes.** Préface de VICTOR BÉRARD. Paris, Plon-Nourrit & C<sup>ie</sup>, 1906. In-8, xxii + 326 p., 1 pl. carte. 5 fr.

Un chapitre sur « le paysan macédonien ». — Carte de la péninsule des Balkans extraite du 1 000 000<sup>e</sup> du SERVICE GÉOGRAPHIQUE DE L'ARMÉE. R. PINON.

**576. — DURAND (A.). France et Turquie au point de vue commercial et industriel.** Paris, Chevalier & Rivière, 1906. In-16, 63 p. 1 fr. 25.

Conférence faite au Collège libre des Sciences sociales et au Congrès colonial de Paris (juin 1906). — M<sup>r</sup> DURAND, administrateur honoraire des Colonies, expose nettement les conditions du commerce en Orient, les progrès du négoce allemand et de la marine allemande, les causes de notre recul. Un peu pessimiste sur notre situation, un peu optimiste — je le crains — sur l'avenir du « libéralisme » turc. R. PINON.

**577. — HOGARTH (D. G.). Geographical Conditions affecting Population in the East Mediterranean Lands.** (*G. J.*, XXVII, 1906, p. 465-477.)

**578. — ISCHIRKOFF (A.). Der Devna-See.** Morphometrische Bemerkungen v. —. Deutsch bearb. v. C. KASSNER. (*Petermanns M.*, LII, 1906, p. 37-38, 1 fig. col.) — Voir XV<sup>e</sup> *Bibl.* 1905, n° 553.

M<sup>r</sup> ISCHIRKOV résume les observations et les mesures qu'il a faites du lac de Devna, ou de Gebedje, le plus grand des deux lacs situés à l'W de Varna. Carte bathym. à 1 : 200 000 et 2 profils à 1 : 50 000. L. RAVENEAU.

**579. — JEHAY (Comte F. VAN DEN STEEN DE). De la situation légale des sujets ottomans non-musulmans.** Bruxelles, Oscar Schepens & C<sup>ie</sup>, 1906. In-8, c + 556 p., 1 pl. carte col. à 1 : 3 600 000. [Tous les exemplaires sont numérotés.]

Bien qu'il soit avant tout juridique, ce livre contient beaucoup de documents sur la géographie administrative et religieuse de l'Empire ottoman; il expose clairement la manière dont sont organisées et gouvernées les communautés chrétiennes, et le statut spécial des territoires privilégiés : Albanie, Liban, Samos, Mont Athos. Les renseignements statistiques, notamment en ce qui concerne la Macédoine, ne sont peut-être pas toujours présentés avec assez de réserves. Bonne bibliographie et table alphabétique. Carte administrative en couleurs de la Turquie d'Europe et d'Asie avec les divisions en vilayets et en sandjaks; carton du moutessarifat du Liban. R. PINON.

**580. — K. U. K. MILITÄR-GEOGRAPHISCHES INSTITUT. Geologische Uebersichtskarte des Fürstentums Bulgarien.** Ausgegeben vom MINISTERIUM FÜR HANDEL UND ACKERBAU (SEKTION FÜR MINEN). Ausgearbeitet von L. VANKOV auf Grund seiner bisherigen geologischen Aufnahmen... und der vorhandenen Literatur. Sofia, März 1905. 1 : 750 000. — Citée d'après l'analyse de FR. TOULA (*Petermanns M.*, LII, 1906, Lb. 730).

**581. — KASSNER (C.). Bulgarien.** Auf Grund eigener Reisen. (*Z. Ges. E. Berlin*, 1906, p. 405-423, 466-481; 10 phot., pl. 40-49.)

Ce travail n'est pas du même ordre que ceux dont M<sup>r</sup> KASSNER s'est déjà occupé sur la Bulgarie (XV<sup>e</sup> *Bibl.* 1905, n<sup>o</sup> 555); c'est un récit de voyage destiné à montrer la prospérité grandissante du pays. L'auteur décrit le progrès des cultures et des travaux publics, la beauté des sites (gorges de l'Isker, vallées du Rila; bonnes photographies), les transformations rapides des villes, la magnificence des écoles, tant rurales qu'urbaines.

RAOUL BLANCHARD.

**582. — LAUNAY (L. DE). L'hydrologie souterraine de la Dobroudja bulgare.** (*A. des Mines*, x<sup>e</sup> sér., X, 1906, p. 115-170, 9 fig. coupes et schémas; cartes et coupes, pl. VI-VIII.) Paris, Ch. Dunod & E. Pinat, 1906. In-8, 60 p., pl. VI-VIII. — Voir XV<sup>e</sup> *Bibl.* 1905, n<sup>o</sup> 556.

La contrée parcourue par l'auteur en 1905 comprend deux régions fertiles, mais souvent éprouvées par la disette d'eau pendant l'été : à l'E, dans la Dobroudja bulgare, la disparition de l'eau en profondeur est due à la présence sur le plateau d'un vaste ensemble à peu près horizontal de calcaire tertiaire, au-dessous duquel les marnes retiennent les eaux souterraines; à l'W, dans le Deli-Orman, l'absence de l'eau est liée à la présence de calcaires crétacés, qui présentent les phénomènes du Karst, sauf aux points recouverts par les dépôts argileux du loess. Il suffit donc, dans la première région, de creuser des puits de 80 m. (voir la fig. 1 de la pl. VIII : carte à 1 : 567 000 représentant par courbes de niveau la surface de la nappe d'eau profonde située au-dessus des marnes sarmatiques). Dans la seconde région, les forages doivent atteindre 200 m. — Carte géol. col. à 1 : 500 000 dressée par l'auteur, d'après la topographie de la carte russe à 1 : 126 000, ses propres itinéraires et les levés effectués par M<sup>r</sup> L. VANKOV pour le Service des Mines de Bulgarie (pl. VI). — Voir aussi : L. DE LAUNAY, *L'hydrologie de la Dobroudja bulgare* (*C. r. Ac. Sc.*, CXLIII, 1906, p. 797-799).

L. RAVENEAU.

**583. — [Macédoine.] A) Carte des écoles chrétiennes de la Macédoine.** 1 : 400 000. Gravé et imprimé par Erhard frères, Paris [1905]. — B) **Carte ethnographique de la Macédoine, Vilayets de Monastir et de Salonique** [1 : 200 000]. Ibid. [1905].

Deux documents d'origine grecque et traités de la même manière (hydrographie, mais pas de relief). — A) Distingue par des couleurs et par des signes les écoles « grecques, bulgares, roumaines, serbes », les églises grecques, les monastères grecs et leurs dépendances, les gymnases; le côté de chaque carré affecté à une école est proportionnel au nombre des élèves; à partir de 500, le nombre des élèves est en outre inscrit dans le carré. Un grand tableau à part récapitule, pour chaque caza des deux vilayets de Salonique et de Monastir, les nationalités (« hellénique, bulgare, roumaine, serbe ») : 1<sup>o</sup> des écoles, 2<sup>o</sup> des instituteurs et institutrices, 3<sup>o</sup> des élèves. — B) Pour chaque village, les nationalités sont figurées par des lignes colorées (8 teintes; le blanc est réservé aux Juifs) divisées en centimètres et dont la longueur est proportionnelle au nombre des habitants. Les capitales des deux vilayets, des sandjaks et des cazas sont représentées par des cercles dont les secteurs ont une surface proportionnelle à la nationalité correspondante.

L. RAVENEAU.

**584. — MAUNSELL (Lieut.-Col. F. R.). The Rhodope Balkans.** (*G. J.*, XXVIII, 1906, p. 7-30, 9 fig. phot., 1 fig. carte à 1 : 2 250 000.)

**585. — NEGRIS (PH.). A) Émersion crétacée en Grèce.** (*C. r. Ac. Sc.*, CXLI, 1905, p. 918-920.) — B) **Sur la nappe charriée du Péloponèse.** (*Ibid.*, CXLII, 1906, p. 182-184.) — C) **Sur les racines de la nappe de charriage du Péloponèse.** (*Ibid.*, p. 308-310.)

**586. — SAPPER (KARL). Inseln des ägäischen Meeres.** Eine landschaftliche Skizze. (*G. Z.*, XII, 1906, p. 38-47; 5 phot., pl. 1, 2.)

**587. — TOULA (FRANZ).** *Zusammenstellung der neuesten geologischen Literatur über die Balkanhalbinsel mit Morea, die griechischen Inseln, Ägypten und Vorderasien, mit Ergänzungen der Literaturübersicht in den Comptes-Rendus IX. Congr. géol. intern. de Vienne 1903 (1904).* (Separatabdr. aus dem *XI. Jber. für 1905 des Nat. Orientvereins.*) Wien, Im Selbstverlage des Vereins, 1906. In-8, double pag., p. 37-73; (39) p.

1<sup>re</sup> Additions (n<sup>os</sup> 1-209) à l'excellent répertoire de l'auteur (*XIV<sup>e</sup> Bibl. 1904*, n<sup>o</sup> 503). Le cadre a été agrandi : à la péninsule des Balkans (avec adjonction de la Roumanie) et à l'Archipel on a ajouté d'une part l'Ouest de l'Iran, d'autre part l'Égypte. — 2<sup>e</sup> Suite (n<sup>os</sup> 210-343) comprenant les années 1904 et 1905. — 3<sup>e</sup> Index alphabétique des auteurs et table géographique. — Cette bibliographie strictement scientifique comporte, pour les ouvrages importants, une brève analyse.

L. RAVENEAU.

**588. — VLASSIS (J.).** *Στατιστική τῆς ἐν Ἑλλάδι κτηνοτροφίας./L'élevage en Grèce; statistique du bétail.* Athènes, S. Vlastos, 1905. In-8, 61 p. 3 fr. [En grec et en français.]

Indique la répartition du bétail dans les différentes régions de la Grèce (la Thessalie tient de beaucoup le premier rang) et met en lumière le fait que depuis une vingtaine d'années le nombre des moutons et des chèvres ne cesse de croître, celui des chevaux et des bêtes à cornes de décroître.

A. JARDÉ.

**589. — VUJEVIĆ (PAUL).** *Siedlungen der serbischen Länder.* (G. Z., XII, 1906, p. 507-519, 1 fig. schéma.) — Voir XV<sup>e</sup> *Bibl. 1905*, n<sup>o</sup> 548.

Voir aussi, pour la PÉNINSULE DES BALKANS, n<sup>os</sup> 12, 16, 18, 23, 34, 125, 179 A, 209, 259 B, 288, 297, 299 B.

## ITALIE, MALTE

**590. — ALMAGIA (ROBERTO).** *Neuere Bergstürze in Italien.* (Petermanns M., LII, 1906, p. 211-213.) — Voir ci-dessus n<sup>o</sup> 129.

Liste des glissements et éboulements de montagnes observés au cours de la décade 1896-1905 : 1<sup>o</sup> dans l'Apennin septentrional, 2<sup>o</sup> dans l'Apennin central, 3<sup>o</sup> dans l'Apennin méridional et dans la Sicile.

L. RAVENEAU.

**591. — BARATTA (M.).** *I terremoti di Calabria.* (B. S. G. It., ser. IV, VII, 1906, p. 432-459, 4 fig. cartes et schéma, 1 pl. graph.)

L'auteur reprend l'aperçu historique qu'il avait présenté (*XV<sup>e</sup> Bibl. 1905*, n<sup>o</sup> 563) et donne quelques détails sur le tremblement de terre de la Calabre de septembre 1905. Il renvoie à l'étude spéciale qu'il a entreprise : *Il Grande terremoto Calabria dell' 8 settembre 1905. I. Osservazioni fatte nei dintorni di Monteleone (Atti S. Toscana di Sc. nat., Mem., XXII, Pisa, 1906).*

L. RAVENEAU.

**592. — CECCHINI (CATERINA).** *La distribuzione delle ferrovie in Italia.* (Riv. G. It., XIII, 1906, p. 10-27, 1 pl. carte.)



Application à l'étude des chemins de fer italiens du système des courbes isométriques recommandé par F. G. HANN. Traçant sur la carte de l'Italie à 1 : 500 000 les lignes d'équidistance aux voies ferrées de 5 en 5 km., l'auteur a calculé la superficie des bandes de terrain situées entre ces lignes et en a déduit la distance moyenne où se trouve chaque région de l'Italie par rapport aux voies ferrées. Cette méthode est certainement préférable à celle qui consiste à calculer le rapport de la longueur des voies ferrées à la superficie du territoire ou au nombre des habitants. La carte, réduction à 1 : 3 000 000 de la carte originale, est très démonstrative.

ATT. MORI.

**593. — CRINÒ (S.). Le Macalube di Girgenti in rapporto alla distribuzione geografica degli altri vulcani di fango.** (*B. S. G. It.*, ser. IV, VII, 1906, p. 198-224, 2 fig. phot.)

Le nom de Macalube, d'origine arabe, désigne quelques volcans de boues situés en Sicile à 7 km. env. au N de Girgenti. L'auteur les décrit, après avoir résumé ce qui a été publié sur la question, puis établit une certaine relation entre la distribution géographique des volcans de boues et celle des volcans ignivomes.

ATT. MORI.

**594. — DE VITA (GIUS.). Dizionario geografico dei Comuni della Sicilia e delle frazioni comunali.** Palermo, F. Pravatà, 1906. In-8, xxviii + 395 p. 6 lire.

Cité d'après *B. S. G. It.*, ser. IV, VII, 1906, p. 662-664. — Nous avons reçu, en mai 1905, la première livraison d'un autre répertoire qui en comprendra 50 : *Dizionario illustrato dei Comuni siciliani compilato da FRANCESCO NICOTRA col concorso d'insigni collaboratori e dei Municipi della Sicilia*. Palermo, Società editrice del « Dizionario... » (1 lira la livr. ; 4<sup>e</sup> livr., 64 p. in-8, phot.).

**595. — LUGEON (MAURICE) et ARGAND (ÉMILE). A) Sur de grands phénomènes de charriage en Sicile.** (*C. r. Ac. Sc.*, XLII, 1906, p. 966-968.) — **B) Sur la grande nappe de recouvrement de la Sicile.** (*Ibid.*, p. 1001-1003.) — **C) La racine de la nappe sicilienne et l'arc de charriage de la Calabre.** (*Ibid.*, p. 1107-1109.)

Les masses de calcaires secondaires des Madonie et de la Sicile occidentale, ainsi que celles des îles Égades, appartiennent à une nappe de charriage qui s'est déroulée sur une largeur de 100 km. Cette nappe, venue du Nord, a passé sous l'Etna. Elle « s'enracinait dans une chaîne cristalline courant au Nord de la Sicile, et dont les Monts Péloritains, l'Aspromonte et la Silla ne représentent que les restes ». Le phénomène a dû se propager vers l'Est, et « tout l'ensemble de l'arc cristallin de la Calabre doit être considéré comme un arc de charriage ». — M<sup>r</sup> É. HAUG a fait ressortir l'intérêt des conclusions de MM<sup>rs</sup> LUGEON et ARGAND dans sa communication *Sur les relations tectoniques et stratigraphiques de la Sicile et de la Tunisie* (*C. r. Ac. Sc.*, CLII, 1906, p. 1105-1107 ; sous le même titre, dans *B. S. Géol. de Fr.*, IV<sup>e</sup> sér., VI, 1906, p. 355-356).

L. RAVENEAU.

**596. — MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI. COMMISSARIATO DELL' EMIGRAZIONE. Emigrazione e Colonie.** Raccolta di rapporti dei RR. Agenti diplomatici e consolari. Vol. II. *Asia-Africa-Oceania*. Roma, Tip. dell' Unione Cooperativa Editrice [vente : Bocca], 1906. In-8, 584 p. 2 lire. — Voir XV<sup>e</sup> *Bibl.* 1905, n<sup>o</sup> 574, et ci-dessus, n<sup>o</sup> 226.

L'émigration italienne, si nombreuse en Europe et en Amérique, a une importance sensiblement moindre en Asie, en Afrique et en Océanie, exception faite pour la Tunisie. Toutefois, on rencontre encore quelques colonies italiennes assez nom-

breuses sur certains points de l'Asie et de l'Afrique. A Smyrne, on trouvait 7 600 Italiens en mars 1905 ; à Alep, 405 ; à Beirout, 500 ; en Palestine, 411. La colonie italienne en Chine augmente rapidement : elle comprenait 366 personnes en 1904 (150 à Chang-hai). — L'Égypte a une vieille colonie italienne qui comprend environ 40 000 personnes ; elle est la plus nombreuse après la colonie grecque ; elle est surtout forte dans les grandes cites (10 000 au Caire, 20 000 à Alexandrie). Tripolitaine : 636. Pour la Tunisie, la publication reproduit, avec des additions, le rapport du consul T. CARLETTI (*XIII<sup>e</sup> Bibl.* 1903, n° 707) : de 1899 à 1903, augmentation de 16 743 personnes, portant le nombre des Italiens résidant en Tunisie à environ 90 000 ; l'accroissement est surtout rapide à Sousse. En Algérie, l'émigration italienne est presque stationnaire depuis dix ans. — En Australie, les Italiens étaient 5 668 au recensement de 1901 ; en Nouvelle-Zélande, 428.

ATT. MORI.

**597. — MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI. Laghi, fiumi e canali navigabili.** Milano, Tip. Pirola, 1905. In-folio, 228 p., nombr. phot. et cartes. — Voir *XIII<sup>e</sup> Bibl.* 1903, n° 512.

Publication officielle rédigée par L. COZZA et GIOV. GRILLO DELLA BERTA, à l'occasion du X<sup>e</sup> Congrès International de Navigation, tenu à Milan en 1905. (D'après *Petermanns M.*, LII, 1906, Lb. 800).

L. RAVENEAU.

**598. — MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. DIREZIONE GENERALE DELL' AGRICOLTURA. Carta Idrografica d'Italia, Corsi d'acqua dell' Appennino meridionale e dell' Antiappennino Adriatico a sud del Sele e del Sangro. [Vol. XXXII.]** Roma, Tip. Naz. di G. Bertero (vente : Frat. Treves), 1906. In-18, 468 p. et Atlas de 6 pl. cartes. 6 lire 50. — Voir *XIV<sup>e</sup> Bibl.* 1904, n° 515.

Dans ce nouveau volume, sont étudiés les cours d'eau de l'Italie méridionale, au Sud du Sele et du Sangro. Ils sont groupés d'après les formations géologiques qui constituent leur bassin, considérées au point de vue de la perméabilité. Le plus grand nombre des cours d'eau étudiés appartiennent au versant de l'Adriatique et de la mer Ionienne. Les plus longs sont : l'Ofanto (longueur : 134 km. ; superficie du bassin : 2 764 kmq., débit min. : 0<sup>m</sup> 330) ; le Basento (130 km., 1 508 kmq., 0<sup>m</sup> 405) ; le Bradano (118 km., 2 735 kmq., débit min. : 0, les eaux du fleuve étant dérivées pour l'irrigation et l'industrie) ; l'Agri (111 km., 1 678 kmq., 2<sup>m</sup> 850) ; le Sinni (94 km., 1 424 kmq., 0<sup>m</sup> 900) ; le Fortore (86 km., 1 687 kmq., 0 mc., irrigation) ; le Neto (84 km., 1 070 kmq., 2<sup>m</sup> 800) ; le Biferno (83<sup>km</sup> 500, 1 314 kmq., 4<sup>m</sup> 100) ; le Trigno (83 km., 1 119 kmq., 0<sup>m</sup> 500) ; le Crati (81 km., 2 440 kmq., 3 mc.). Pour les fleuves du versant tyrrhénien, le principal étudié est l'Amato (56 km., 312 kmq., 0<sup>m</sup> 100). — L'Atlas qui accompagne le volume comprend une carte géologique de la région à 1 : 250 000, en trois feuilles, et une carte hydrographique, à la même échelle, également en 3 feuilles.

ATT. MORI.

**599. — [MORI (A.).] Collegamento del tempio di Serapide alla livellazione di precisione e nuove determinazioni altimetriche nella regione dei Campi Flegrei. (B. S. G. It., ser. IV, VII, 1906, p. 663-669, 1 fig. phot.)**

Rattachement des colonnes du temple de Sérapis (Pouzzoles) au nivellement de précision de l'Italie. Les déterminations nouvelles serviront de base pour l'étude des mouvements verticaux de ce sol, classique par ses oscillations d'altitude.

ATT. MORI.

**600. — RASERI ENRICO. Atlante di Demografia e Geografia medica d'Italia.** Roma, Istituto Geografico G. de Agostini, 1906. In-8, 80 p., 78 pl. 20 lire. — Voir *XI<sup>e</sup> Bibl.* 1904, n° 453.

Représentation graphique de l'état démographique de la population italienne, considérée surtout dans ses caractères physiques, au cours du XIX<sup>e</sup> siècle et spécialement de la seconde moitié, pour laquelle on a des données positives et complètes. Cartes et graphiques donnent la répartition géographique des phénomènes et leur variation de 10 en 10 ans. Les cartes (aux échelles variées, 1 : 3 000 000, 4 000 000 et 6 000 000) intéressant spécialement la géographie sont celles qui donnent la densité de population du royaume par arrondissement, d'après le recensement de 1901; l'accroissement moyen annuel par arrondissement; la distribution de la population par professions, etc. Plusieurs cartes nosologiques.

ATT. MORI.

**601. — SOCIETÀ GEOLOGICA ITALIANA. Bollettino. Vol. XXV. Roma, 1906. — Voir XV<sup>e</sup> Bibl. 1905, n° 379.**

Parmi les mémoires que contient ce volume du Bulletin de la Société géologique italienne, les plus intéressants pour la géographie de l'Italie sont les suivants : A. ISSERL, *Torriglia e il suo territorio : Considerazioni orografiche e idrografiche* (p. 1-60, 15 fig. coupes, dessins et phot.) : territoire situé dans l'Apennin ligure; — F. SACCO, *La questione eo-miocenica dell' Appennino* (p. 65-127) : d'après l'auteur, les formations arénacées, marno-arénacées, marno-calcaires et calcaires qui dominent dans l'Apennin, malgré quelques caractères paléontologiques pouvant se rapporter au Miocène, doivent être rattachées à l'Éocène; — M. GORTANI, *Bibliografia geologica ragionata del Friuli* (p. 377-410) : le Frioul est une des régions de l'Italie les mieux connues scientifiquement; cette bibliographie, qui s'étend de 1737 à 1905, contient 381 n<sup>os</sup>, par ordre alphabétique de noms d'auteurs, repris ensuite méthodiquement par sujets; — C. DE STEFANI, *La valle Devero nelle Alpi Pennine e il profilo del Sempione* (p. 411-426, 4 fig. coupe) : étude stratigraphique fondée sur les observations personnelles de l'auteur; — L. MADDALENA, *Osservazioni geologiche sul Vicentino e in particolare sul bacino del Posina* (p. 659-743) : carte géol. à 1 : 50 000 (pl. XII), coupes (pl. XIII), photographies typiques (pl. XIV-XVI).

ATT. MORI.

**602. — SOCIÉTÉ GÉOLOGIQUE DE FRANCE. Réunion extraordinaire de la — en Italie, à Turin et à Gènes du Mardi 5 au Mardi 12 Septembre 1905. (B. S. Géol. de Fr., IV<sup>e</sup> sér., V, 1905, fasc. 7, Paris, août 1906, p. 809-916, 2 fig. coupes géol.; phot., pl. XXVII-XXIX; cartes géol. col. à 1 : 100 000, pl. XXX-XXXI.)** A part, Société Géologique de France, rue Serpente 28, Paris VI. 8 fr. — Voir XV<sup>e</sup> Bibl. 1905, n° 339.

Observations faites par un groupe de géologues français et italiens sur le bassin tertiaire du Piémont : partie voisine de Turin (carte géol. des collines de Turin), vallée de la Scrivia (carte géol.), amphithéâtre glaciaire de Rivoli (W de Turin) et les « Pietre verdi » qui en forment la base. Les excursions ont été dirigées par M<sup>r</sup> FED. SACCO, qui, depuis 20 ans, a publié nombre d'études et de cartes sur le Piémont ainsi que sur l'Apennin septentrional. Liste des principaux travaux relatifs à la géologie de la région parcourue, dressée dans l'ordre chronologique (p. 812-815). — A signaler une *Note sur le glacier de la Doire-Ripaire et les conglomérats de la Superga*, par M<sup>r</sup> DAVID MARTIN (p. 874-879).

L. RAVENEAU.

**603. — TONIOLO (ANT. RENATO). Riscontri su recenti oscillazioni dei ghiacciai dei gruppi Sorapiss e Cristallo nelle Alpi Cadorine (Autunno 1905). (Riv. G. It., XIII, 1906, p. 453-467, 3 fig. phot., 2 fig. croquis à 1 : 25 000.)**

M<sup>r</sup> TONIOLO, attaché au Cabinet géologique de l'Institut d'études supérieures de Florence, a examiné, en compagnie de M<sup>r</sup> G. MEXMI, les glaciers du Sorapis et du Cristallo, d'après la méthode suivie dans la même région par M<sup>r</sup> O. MARINELLI (XIV<sup>e</sup> Bibl. 1904, n° 514). Ces glaciers sont en recul depuis 1897, époque à laquelle M<sup>r</sup> MARINELLI les a repérés.

L. RAVENEAU.

**604. — [Vésuve. Éruption d'avril 1906.] — Voir Bibl. de 1898, n° 449.**

[A] « Le Vésuve est, pour ainsi dire, surveillé par M<sup>r</sup> MATTEUCCI, directeur de l'Observatoire installé à la base du cône volcanique, et par M<sup>r</sup> MERCALLI, qui publie des notices très documentées sur la vie quotidienne du Vésuve... M<sup>r</sup> DE LORENZO... a exposé aussi, à maintes reprises, des vues originales sur les manifestations volcaniques du Vésuve et sur leurs causes. » (PH. GLANGEAUD, *L'éruption du Vésuve en avril 1906*, dans *A. de G.*, XVI, 15 juillet 1907, p. 289.) — R. V. MATTEUCCI, plusieurs notes dans *B. S. Sismol. It.*, Modena, 1906-1907. — IDEM, *Appunti sull' eruzione vesuviana* (*B. S. Geol. It.*, XXV, 1906, p. 846-856). — G. MERCALLI, *La grande eruzione vesuviana cominciata il 4 aprile 1906* (*Mem. Pontificia Acc. Romana dei Nuovi Lincei*, XXIV, 1906). Copieuse relation scientifique où l'auteur étudie les caractères de l'éruption, décrit le cratère du grand cône et les appareils éruptifs latéraux, et termine par des observations sur les laves, le matériel détritique, les boues, les mouvements du littoral qui ont dû accompagner l'éruption. — IDEM, *L'eruzione vesuviana dell' aprile 1906* (*Natura ed Arte*, Milano, 1906). — G. DE LORENZO, *The Eruption of Vesuvius in April 1906*, Translated from the Italian (*Quart. J. Geol. S.*, LXII, 1906, p. 476-483, 1 fig. carte, 2 fig. phot.). — IDEM, *L'éruption du Vésuve et les volcans* (*Rev. du Mois*, 1906, II, p. 385-397).

[B] M<sup>r</sup> A. LACROIX, dont le nom est lié désormais à l'histoire de la Montagne Pelée, fut chargé par le Ministère de l'Instruction publique d'étudier cette éruption. Notre compatriote a publié : *Sur l'éruption du Vésuve et en particulier sur les phénomènes explosifs* (*C. r. Ac. Sc.*, CXLII, 1906, p. 941-944); — *Les conglomérats des explosions volcaniques du Vésuve, leurs minéraux, leur comparaison avec les conglomérats trachytiques du Mont-Dore* (*ibid.*, p. 1020-1022); — *Les avalanches sèches et les torrents boueux de l'éruption récente du Vésuve* (*ibid.*, p. 1244-1249); — *Les produits laviques de la récente éruption du Vésuve* (*ibid.*, CXLIII, 1906, p. 13-18); — *Pompéi, Saint-Pierre et Ottajano* (*Rev. sc.*, LXXIX, 1906, p. 481-489, 519-523, 531-557, 17 fig.); — *L'éruption du Vésuve en 1906* (*Rev. générale des Sc.*, XVII, 1906, p. 881-899, 923-936, 28 fig. carte et phot.); tiré à part, Paris, Libr. Armand Colin, 1906, in-16, 111 p., 28 fig. — Les travaux de M<sup>r</sup> LACROIX ont été résumés dans l'article de M<sup>r</sup> GLANGEAUD cité en tête de A.

[C] Parmi les savants qui ont observé l'éruption ou en ont examiné les traces peu de temps après, citons : M. BARATTA, *L'eruzione del Vesuvio (aprile 1906)*, Voghera, Tip. Riva e Zolla, 1906, in-8, 27 p. — IDEM, *L'eruzione vesuviana dell' aprile 1906* (*Riv. G. It.*, XIII, 1906, p. 316-324). — L. DE MARCHI, *Una visita al cratere del Vesuvio dopo l'eruzione* (*Mondo Sotterraneo*, Udine, 1906). — J. DEPRAT, *Modifications apportées au cône vésuvien par l'éruption d'avril 1906* (*B. S. Géol. de Fr.*, IV<sup>e</sup> sér., VI, 1906, p. 253-255, 3 fig. profils). — WILLIAM HERBERT HOBBS, *The Grand Eruption of Vesuvius in 1906* (*J. of Geol.*, XVII, 1903, p. 636-655, 14 fig. croquis et phot.). — O. JAEKEL, *Bilder von der letzten Eruption des Vesuvius* (*Nat. Wochenschr.*, XXI, 1906, p. 561-565, 577-581, croquis et phot.). — T. A. JAGGAR, jr., *The Eruption of Mount Vesuvius April 7-8, 1906* (*National G. Mag.*, XVII, 1906, p. 318-325, 6 fig. phot.). — R. MICHAEL (*Z. D. Geol. Ges.*, LVIII, 1906, *Monatsber.*, p. 121-143, 7 fig. phot.). — E. PHILIPPI (*ibid.*, p. 143-151, 7 fig. phot.). — TH. [H.] WEGNER, *Beobachtungen über den Ausbruch des Vesuvius im April 1906* (*Zentralbl. f. Mineral., Geol. u. Paläontol.*, 1906, p. 506-518, 529-544, 10 fig. phot.). — Voir aussi le mémoire de S. LO BIANCO, analysé dans *A. de G.*, XVI, 15 mars 1907, p. 180-181.

ATT. MORI et L. RAVENEAU.

**605. — WEGNER (TH. H.). Der Stromboli im Mai 1906. (Zentralbl. f. Mineral., Geol. u. Paläontol., 1906, p. 561-566, 1 fig. croquis.)**

Voir aussi, pour l'ITALIE et MALTE, n° 6, 15, 34, 43, 56, 64, 107 C, 110, 117, 158, 190 B, 203 A, 209, 226, 257 B, 266, 293, 294, 297, 299, 303, 304, 306, 327, 351, 392, 395, 403, 473, 886.

## ESPAGNE <sup>1</sup>

**606. — BRIET (LUC.).** A) **Viaje al Barranco de Mascun.** (*B. R. S. G. Madrid*, XLVIII, 1906, p. 310-356, 8 pl. phot.) — B) **Le défilé de l'Entremon.** Pau, Impr. Garet, 1906. In-8, 24 p., 3 pl. phot.) — C) **Boltaña.** (*Club Alpin Fr., B. Section du SW. Bordeaux*, n° 60, déc. 1906, p. 105-127.) — D) **Les défilés du Haut-Aragon.** (*La G.*, XIII, 1906, p. 325-327.) — Voir *XV<sup>e</sup> Bibl. 1905*, n° 582.

Tous ces articles, illustrés de belles photographies (A et B sont une traduction et un tirage à part du *B. pyrénéen* de Pau, 1905), sont le résultat d'excursions faites en 1904 et résumées dans une conférence (D) sur le versant aragonais des Pyrénées (hauts bassins de l'Esera, du Cinca et du rio Ara). C'est une région de montagnes et de vallées pittoresques, à gorges étroites et profondes (*gargantas* ou *barrancos*), semblables aux cañons des Causses.

L. MALAVIALLE.

**607. — CAVAILLÈS (H.).** **Le problème agraire dans le Midi de l'Espagne.** (*Rev. politique et parlementaire*, 13<sup>e</sup> année, t. L, 10 nov. 1906, p. 335-356.) — Voir *XV<sup>e</sup> Bibl. 1905*, n° 583.

Le sol espagnol reste livré à la culture et l'élevage extensifs. Affranchie de la *mesta*, sortie de l'âge de la transhumance, l'Espagne n'est pas encore entrée dans l'âge de l'agriculture et de l'élevage modernes. Sa production en blé et en viande est insuffisante. Ces défauts tiennent à la mauvaise organisation de la propriété, à la prédominance des « latifundios » appartenant au clergé ou à une aristocratie capitaliste, qui ne réside pas et se fait remplacer par des intendants, ou « caciques ». L'absentéisme des maîtres entraîne celui des capitaux, partant le manque d'entretien de la terre. La population se réfugie dans de gros bourgs ou des villes, centres d'immenses communes dont les propriétés sont très éloignées, d'ailleurs difficilement accessibles et exploitables, faute de routes. Elle est urbaine plus que rurale; tandis que, en France et en Italie, la proportion des paysans est de 45 p. 100, elle n'est en Espagne que de 20 p. 100. Les ouvriers sont réduits au nomadisme et voués au paupérisme.

L. MALAVIALLE.

**608. — CHEVALIER (MARCEL).** A) **Sur les glaciers pléistocènes dans les vallées d'Andorre.** (*C. r. Ac. Sc.*, CXLII, 1906, p. 662-663.)

B) **Sur les glaciers pléistocènes dans les vallées d'Andorre et dans les hautes vallées espagnoles environnantes.** (*Ibid.*, p. 910-912.)

C) **La transhumance et la vie pastorale dans les vallées d'Andorre.** (*Rev. des Pyrénées*, XVIII, 1906, p. 604-618.)

A) et B) Les glaciers pleistocènes se sont avancés dans les vallées d'Andorre le long des Valira jusqu'à l'ancien lac glaciaire de Coloma (1 030 m.) et en Cerdagne, le long du Sègre, jusqu'à celui de Puigcerda. Mais ils ne sont pas arrivés jusqu'au confluent de ces rivières, à la Seo d'Urgel. Sur le versant Sud de la chaîne, l'action glaciaire n'a donc affecté que les hautes vallées. Elle a été moins étendue et moins intense que sur le versant Nord, où l'on constate ses traces dans la vallée de l'Ariège jusqu'à Tarascon. C'est que les vents froids et humides du Nord, après avoir déversé leur humidité sous forme de neige sur les pentes septentrionales et sur les hautes crêtes, devenaient à la descente du penchant méridional des vents secs et chauds, analogues au *föhn* des Alpes.

L. MALAVIALLE.

1. Pour les Pyrénées, voir aussi la rubrique : **France** (p. 94 et suiv.).

C) Étude des particularités de la vie andorrane en relation avec la trans-humance. Description très claire et très exacte des villages d'hiver et des villages d'été (*cortals*). Indications précieuses sur la toponymie pyrénéenne. Les renseignements sur le mode de tenure des pâturages supérieurs demanderaient à être complétés (J.-A. BRUTAILS, *Coutumes d'Andorre*). MAX. SORRE.

**609. — CIRERA (le P. R.), S. J. Mémoires de l'Observatoire de l'Èbre** sis à Roquetas, dépendant du Collège d'Études supérieures de la Comp<sup>te</sup> de Jésus, de Tortosa. **N° 1. Notice sur l'Observatoire et sur quelques observations de l'éclipse du 30 Août 1905.** Édition française par le P. E. MERVILLE. Barcelone, Gustavo Gili, 1906. In-4, 59 p., 3 fig., 12 pl. phot. et graph. 4 fr.

Ce qu'il importe surtout de signaler ici, c'est la création, par le P. CIRERA, d'un observatoire destiné à l'étude de la physique cosmique et spécialement des relations de la météorologie, du magnétisme terrestre et de l'électricité atmosphérique avec les phénomènes solaires (*XIV<sup>e</sup> Bibl. 1904, n° 66 A*). Cet observatoire, dont on donne la description complète (avec planche) prend rang désormais parmi ceux qui sont, en Europe, les mieux organisés pour ce genre d'études. — Voir aussi : R. CIRERA, *Détermination des coordonnées géographiques de Tortosa et du nouvel observatoire de l'Èbre* (*C. r. Ac. Sc.*, CXLIII, 1906, p. 815-818). A. ANGOT.

**610. — DEPÉRET (CH.) et VIDAL (L.). Sur le bassin oligocène de l'Èbre et l'histoire tertiaire de l'Espagne.** (*C. r. Ac. Sc.*, CXLII, 1906, p. 752-755.)

Le bassin tertiaire de l'Èbre, que l'on considérait jusqu'ici comme miocène, est en réalité un bassin oligocène très caractérisé et très complet. Le Miocène paraît même n'y être nulle part représenté. MM<sup>rs</sup> DEPÉRET et VIDAL croient qu'il faut appliquer cette conclusion à l'ensemble de la Meseta. L'histoire du massif ibérique devient tout à fait semblable à celle du Massif Central de la France et de la Bohême. L. MALAVIALLE.

**611. — DOUVILLÉ (ROBERT). Esquisse géologique des Préalpes subbétiques (Partie Centrale).** [Thèse.] [*Annales Hébert*, IV.] Paris, Impr. H. Bouillant, 1906. In-8, [IV] + 222 + [16] p., 1 tabl., 19 fig., 13 pl. phot. (paysages), 4 pl. fossiles, 1 pl. coupes, 3 pl. cartes géol. — Voir *XIV<sup>e</sup> Bibl. 1904*, n° 534 B.

La région décrite dans ce mémoire, présenté comme thèse de doctorat à la Faculté des Sciences de Paris, correspond aux environs de Jaén (Andalousie), de Màrtos à Jódar; elle fait partie de la grande bande de terrains secondaires et tertiaires comprise entre la Meseta espagnole et la Sierra Nevada, la « zone subbétique » de MM<sup>rs</sup> BERTRAND et KILIAN. Cette zone aurait joué, par rapport à la « zone bétique » (Sierra Nevada), le même rôle que les Préalpes par rapport aux Alpes Suisses; d'où le titre de la monographie. — Au point de vue géographique, l'auteur distingue dans son champ d'étude un Bas-Pays, au N, et un Haut-Pays, au S. Le Bas-Pays se présente sous quatre aspects bien différents : tantôt c'est un véritable désert (Trias), tantôt une région relativement riche (marnes du Crétacé et Miocène); le Pliocène fournit de médiocres terrains d'élevage; par contre, les Huertas (alluvions récentes) sont admirablement cultivées et très peuplées. Dans le Haut-Pays, les massifs calcaires sont arides et désolés; les vallées atteignant le substratum triasique se montrent, au contraire, fertiles. Quelques plaines miocènes y rappellent les régions d'altitude inférieure. — Au point de vue tectonique, les « Préalpes » andalouses offrent de beaux exemples de plis couchés et de charriages dirigés vers le N, et exclusivement localisés aujourd'hui dans la partie externe de la chaîne. Les racines de ces nappes, dont on doit la découverte à M<sup>r</sup> ROBERT DOUVILLÉ, sont elles-mêmes

inconnues; c'est probablement au S de Grenade qu'il conviendrait de les chercher l'érosion ayant fait disparaître toute trace du phénomène dans l'intervalle. — L'ouvrage est accompagné de nombreuses photographies d'une remarquable exécution (pl. I-XII : 36 clichés), avec croquis et commentaires explicatifs. On remarquera en outre deux cartes géologiques en couleurs (1 : 200 000 et 1 : 50 000, courbes équidistantes de 100 et 20 m.), dont la base topographique, inédite, a été communiquée par l'INSTITUTO GEOGRÁFICO Y ESTADÍSTICO de Madrid, et une planche de panoramas, également coloriée. — Cet important travail, très digne du nom que porte son auteur, constitue, pour l'Université de France, un nouveau titre à la gratitude des géologues espagnols.

EMM. DE MARCQRIE.

**612. — LABROUCHE (PAUL). Les Pics d'Europe.** Notes Vieilles et Neuves. Pau, Impr. Garet, 1906. In-16, 16 p.

Tirage à part, remanié et complété, de l'article analysé dans la *XV<sup>e</sup> Bibl. 1905*, n° 584.

**613. — SOLER Y PÉREZ (EDUARDO). La Alpujarra y Sierra Nevada.** B. R. G. S. Madrid, XLVIII, 1906, p. 426-499, 10 pl. phot., 1 pl. carte.) — Voir *XV<sup>e</sup> Bibl. 1905*, n° 589.

Ce nouveau travail de M<sup>r</sup> SOLER Y PÉREZ est une description de la Cordillère bétique, que termine une étude comparative de la Sierra Nevada et des Pyrénées, Récit illustré de belles photographies, dues à M<sup>r</sup> LEOPOLDO SOLER Y PÉREZ, et d'une magnifique carte à 1 : 750 000, par FACUNDO CAÑADA LOPEZ (courbes de niveau équidistantes de 100 m.). — Ce mémoire, qui représente un effort louable vers l'application des méthodes scientifiques, a été tiré à part et augmenté de 2 index (Madrid, Imprenta de Eduardo Arias, 1906, in-8, 90 p., 11 pl.; 3 pes.).

L. MALAVIALLE.

Voir aussi, pour l'ESPAGNE, n° 1, 9, 28, 110, 152 D, 230, 237, 266, 295 A, 297, 371 A, 392, 614, 615.

## PORTUGAL

**614. — [CARBÓ (B. CHIAS) et BETTENCOURT (J. BARBOSA).] Atlas Geográfico Ibero-Americano. Portugal.** Cartas chorographicas... de... D. B. CHIAS CARBÓ. Descrição geographica e estatistica das provincias portuguesas da metropole e ultramarinas... por J. B. BETTENCOURT. Barcelona (sans date), Alberto Martín. In fol. 485 p., 3 p. table et errata, 12 pl. cartes col. 8 000 reis.

L'*Atlas Ibero-Americano* est destiné au grand public. Il paraît par livraisons. Après l'*Atlas d'Espagne*, on a publié le présent volume, dont la distribution s'est terminée en 1906. Les volumes concernant des pays américains de langue latine sont maintenant en cours de publication. Le texte du Portugal est à deux colonnes, en portugais et en espagnol. Après une introduction générale sur la situation géographique, l'orographie, l'hydrographie, la géologie, le climat, les habitants et leur distribution, la richesse rurale, les divisions administratives, l'agriculture, le bétail, l'industrie et le commerce, on trouve une notice spéciale comprenant ces matières sur chacun des districts administratifs du royaume, groupés selon l'ancienne division en provinces, et sur chaque colonie. Tableaux donnant la population de chaque concelho et des chefs-lieux respectifs, et table alphabétique des paroisses du royaume, avec la population. Les 8 premières cartes répondent aux huit provinces du continent; dans les planches suivantes se trouvent groupées les cartes des « îles adjacentes » et des colonies.

J. BETTENCOURT.

**615. — DIRECÇÃO GERAL DOS TRABALHOS GEODESICOS E TOPOGRAPHICOS. Nivelamentos de precisão em Portugal (3<sup>a</sup> publicação) executados pelo pessoal scientifico da repartição de Geodesia nas linhas de Torres Novas a Elvas, Lixa a Vista Franca das Naves, Nellas a Lamego, Carregado a Santarem, revistos e coordenados pelo General Marquez [A. J.] D'AVILA E DE BOLAMA. Lisboa, 1906. In-4, 77 p., 8 pl. profils, 1 pl. carte à 1 : 500 000. — Voir X<sup>e</sup> *Bibl.* 1900, n° 490.**

Le réseau du nivellement de précision du Portugal comprend 4 500 km., dont 2 000 ont été déjà nivelés. Cette publication contient une notice générale, les résultats des observations marégraphiques faites à Cascaes depuis 1882, des tableaux relatifs aux différentes sections des lignes ci-dessus mentionnées, et les profils respectifs des tableaux résumant les différences de niveau et les erreurs moyennes par section; le dernier chapitre renferme les corrections pour les lignes qui effectuent la liaison avec les réseaux espagnols.

J. BETTENCOURT.

**616. — HULL (EDWARD). The Great Pleistocene Lake of Portugal. (Geol Mag., Decade v, Vol. III, 1906, p. 104-109.) A part, in-8, 6 p.**

Contribution à l'étude géologique des environs de Lisbonne. Au Pliocène toute la contrée était émergée. C'est de cette époque que daterait la vallée actuelle du Tage, laquelle se prolongeait bien plus avant vers l'Ouest, sur le socle continental alors émergé, et se prolonge actuellement sous les eaux, comme les vallées de l'Adour et du Congo. Un lac pleistocène a recouvert momentanément la région.

F. MAURETTE.

**617. — MINISTERIO DA FAZENDA. DIRECÇÃO GERAL DA ESTATISTICA E DOS PROPRIOES NACIONAES. A) Censo da População do reino de Portugal no 1<sup>o</sup> de dezembro de 1900. Vol. II. Lisboa, 1906. In-8, 352 p. — Vol. III. Ibid., 1906. In-8, 202 p. — Voir XV<sup>e</sup> *Bibl.* 1905, n° 594 A.**

**B) Emigração portuguesa. Anno de 1903. Ibid., 1906. In-8, 73 p., 4 pl. graph. col.**

A) Vol. II. Population répartie d'après l'âge (en distinguant le sexe, l'état civil et l'instruction élémentaire) dans tout le royaume, dans la partie continentale, dans les îles, et dans chaque district et concelho. Population classée suivant la religion. — Vol. III. Population classée suivant les divisions professionnelles, en distinguant le sexe, et par groupes d'âges. Infirmes et aliénés. Nombre et composition des familles.

B) Cette statistique accuse 21 611 émigrants en 1903 (contre 24 170 de l'année précédente, qui avait surpassé les antérieures depuis 1897). L'excès de 1902 a été dû surtout au chiffre considérable que l'émigration a atteint aux Açores durant cette année, particulièrement dans le district de Ponta Delgada. Les faits généraux du mouvement d'émigration ressemblent à ceux de 1902, analysés dans XV<sup>e</sup> *Bibl.* 1905, n° 594 B.

J. BETTENCOURT.

Voir aussi, pour le PORTUGAL, nos 28, 214, 230, 242, 244, 248, 297.



## ASIE

---

### GÉNÉRALITÉS ET EXTRÊME-ORIENT

**618. — CLavery (ED.). Occident et Extrême-Orient. A propos d'un livre récent.** Paris-Nancy, Berger-Levrault & C<sup>ie</sup>, 1906. In-8, 47 p. 1 fr. 50.

Dans la 1<sup>re</sup> partie (p. 5-18), l'auteur analyse l'ouvrage de M<sup>r</sup> MAURICK COURANT (*XIV<sup>e</sup> Bibl. 1904*, n° 534). Dans la 2<sup>e</sup>, il ajoute des indications nouvelles et tend à montrer que l'idéal de l'Extrême-Orient et celui de l'Occident peuvent ne pas être si opposés que le prétend M<sup>r</sup> COURANT, que la Chine s'ouvre plus qu'il n'y paraît aux influences occidentales (rapprocher *XV<sup>e</sup> Bibl. 1905*, n° 612 B). Nombreuses références et documents récents en annexes.

E. COLIN.

**619. — DOFLEIN (FRANZ). Ostasienfahrt. Erlebnisse und Beobachtungen eines Naturforschers in China, Japan und Ceylon.** Leipzig und Berlin, B. G. Teubner, 1906. In-8, XIII + 512 p., index, nombr. fig. phot., 18 pl. phot., 5 pl. cartes. 13 M.

Privatdocent de zoologie à l'Université de Munich, M<sup>r</sup> DOFLEIN, qui avait vu naguère l'Amérique, est allé au Japon, en 1904, pour étudier la faune marine de la côte SE. C'est surtout la baie de Sagami, aux pêches fructueuses, qui fit l'objet de ses recherches originales. L'étude du fond au relief accidenté (nombreux débris volcaniques), celle des courants qui entremêlent leurs eaux de température diverse (Kouro-chivo à quelque distance de la surface) expliquent l'abondance de la faune et la présence, en zone littorale, d'espèces pélagiques. (Sur cette question, voir, du même : *Fauna und Oceanographie der japanischen Küste*, dans *V. D. Zool. Ges.*, Leipzig, 1906, p. 62-72, pl. 1.) Ce journal de route renferme de bonnes observations sur les Japonais : genre de vie des pêcheurs, organisation de l'enseignement et des recherches scientifiques (laboratoire d'Aburatsubo, le Suisan Kochiyo à Tokio). Indications bibliographiques rejetées en notes à la fin du livre. Belles gravures, heureusement choisies. Carte de la baie de Sagami.

E. COLIN.

**620. — KEANE (A. H.). Asia. Vol. I. Northern and Eastern Asia. Second edition, revised and corrected.** (*Stanford's Compendium of Geography and Travel (New Issue).*) London, Edward Stanford, 1906. In-8, xxvi + 528 p., index, 91 fig. phot., 8 pl. cartes. 15 sh. — Voir *Bibl. de 1896*, n° 503.

**621. — LORENZ (TH.). Beiträge zur Geologie und Palaeontologie von Ostasien unter besonderer Berücksichtigung der Provinz Schantung in China. I. Teil.** (*Z. D. Geol. Ges.*, LVII, 1905, p. 438-497, 1 fig. schéma, 5 pl.) A part, Marburg (Leipzig, M. Weg), 1905. In-8, 64 p., 5 pl. 4 M. [Paru également comme thèse de Marbourg, mais sans les pl.]

Résultats géologiques d'une exploration accomplie au Chan-tong en 1902; la 2<sup>e</sup> partie du mémoire, publiée dans le tome LVIII, 1906, de la *Z. D. Geol. Ges.*, est purement paléontologique. — Les observations de M<sup>r</sup> LORENZ ont précisé et accru notre connaissance de la géologie du Chan-tong; elles sont accompagnées d'une carte-itinéraire avec coloris géol. à 1:250 000 (pl. 1), d'une esquisse tectonique (à

1 : 1 500 000 env.] (pl. II), de coupes (pl. IV-V) et surtout d'une représentation schématique de l'histoire géologique de la province, claire et bien commentée (pl. III). — Voir l'analyse de MAX FRIEDERICHSEN : TH. LORENZ' *Beiträge zur Geologie und Paläontologie von Ostasien* (*Petermanns M.*, LII, 1906, p. 284-287). M<sup>r</sup> LORENZ étend ses conclusions à l'Extrême-Orient et veut substituer aux « Zerrungsbögen » de RICHTHOFFEN des « Torsionsbögen ». M<sup>r</sup> FRIEDERICHSEN n'est pas de cet avis. D'où, polémique (*Petermanns M.*, LIII, 1907, p. 93-96). L. RAVENEAU.

**622. — PASSERAT (C.). Les pluies de mousson en Asie.** (*A. de G.*, XV, 1906, p. 193-212, 2 fig. cartes à 1 : 70 000 000.) — Voir aussi : A. WOIKOF (*ibid.*, XVI, 15 juillet 1907, p. 360-361).

**623. — PINON (RENÉ). La lutte pour le Pacifique. Origines et résultats de la guerre russo-japonaise.** La question d'Extrême-Orient. La Japonisation de la Chine. Le recul de l'Europe. La paix de Portsmouth. Les grandes routes de l'Asie. Les Américains aux Philippines. La question du Siam. La France dans le Pacifique. Paris, Perrin & C<sup>ie</sup>, 1906. In-16, XII + 512 p., index, 2 fig. croquis. 5 fr.

L'ouvrage est constitué par une série d'articles parus dans la *Revue des Deux Mondes* et dont le sous-titre indique le contenu. Ce qui en fait l'unité géographique, c'est que c'est autour du Grand Océan, comme l'avait très bien vu le capitaine A. T. MAHAN (*XV<sup>e</sup> Bibl.* 1905, n<sup>o</sup> 180), que se transporte la rivalité des nations occidentales, et que c'est là que se trouvent les positions maritimes d'importance mondiale qui assureront la suprématie dans l'avenir. Ce qui fait le lien du livre avec *La Chine qui s'ouvre*, du même auteur (*X<sup>e</sup> Bibl.* 1900, n<sup>o</sup> 549), c'est que, après la guerre de 1894-1895 entre la Chine et le Japon, l'intervention de trois puissances occidentales, Allemagne, France, Russie, avait posé la question d'Extrême-Orient et que la guerre récente en a clos la première phase. Quelle est la situation respective, quels sont les intérêts antagonistes des puissances anciennes et des prétendants nouveaux au partage du Pacifique, quel est, dans cette politique aux fils entrecroisés, le rôle de la France, voilà les questions que traite l'auteur avec sa maîtrise habituelle. — Sur l'Extrême-Orient, voir aussi : ANDRÉ CHÉRADAME, *Le monde et la guerre russo-japonaise* (Paris, Plon-Nourrit & C<sup>ie</sup>, 1906, in-8, [vi] + vii + 563 p., 19 fig. et pl. cartes; 9 fr.). PAUL GIRARDIN.

**624. — TALMAN (C. FITZHUGH). Meteorological Work in China.** (*Monthly Weather Rev.*, XXXIV, 1906, p. 225.)

Avec leur célérité méthodique, les Japonais multiplient leurs observations météorologiques dans l'Extrême-Orient (*XV<sup>e</sup> Bibl.* 1905, n<sup>o</sup> 603). Certaines villes, à peine conquises par leurs armes, ont été dotées de stations météorologiques. M<sup>r</sup> TALMAN, attaché à la Bibliothèque du Weather Bureau de Washington, signale la publication en un vol. de 200 p., par l'Observatoire météorologique central de Tokio, des observations faites : dans la partie japonaise de Sakhalin, à Kouchoun-kotan (Korsakovsk); en Mantchourie, à Moukden, Ying-k'ou, Tairen (Dal'nii), Riojoun (Port Arthur); dans la Chine propre, à T'ien-tsin, Tche-fou, Cha-che, Han-k'ou, Nankin, Haug-tcheou.

L. RAVENEAU.

**625. — [U. S.] DEPARTMENT OF COMMERCE AND LABOR. BUREAU OF STATISTICS. The Commercial Orient in 1905.** Showing the Trade of each Oriental Country, the Chief Countries Participating Therein, the Principal Articles Imported and Exported, and Details of Trade of the United States with each of these Countries During a Term of Years. Washington, Gov. Print. Off., 1906. In-4, 92 p.

## CHINE

## LES DIX-HUIT PROVINCES, LES ÉTABLISSEMENTS EUROPÉENS

**626. — ABENDANON (E. C.). La géologie du Bassin rouge de la province du Se-tchouan (Chine).** (Extr. de la *Rev. universelle des Mines*, etc., t. XIV et XV, 4<sup>e</sup> sér., 50<sup>e</sup> année 1906.) La Haye, Martinus Nijhoff, 1906. In-8, [iv] + 199 p., 15 fig. coupes, 26 fig. phot., 4 pl. cartes et coupes géol. 2 fl.

M<sup>r</sup> ABENDANON, « ingénieur des Mines aux Indes Néerlandaises », a voyagé dans le Sseu-tch'ouan pour le compte d'un Syndicat d'exploration minière. Il remonta le Yang-tseu-kiang d'I'tchang à Tch'ong-k'ing (12 février-28 mars 1904), fit 5 excursions autour de cette ville et redescendit le fleuve en juin (vitesse moyenne à la descente : 40 km. par heure). Voir, du même : *Observations sur la navigabilité du haut Yang-tse-kiang par bateaux à vapeur* (*Rev. universelle des Mines*, Liège et Paris, H. Le Soudier, à part 22 p., carte), analyse dans *Petermanns M.*, LIII, 1907, Lb. 461. — La plus grande partie de l'ouvrage que nous signalons (p. 19-161) est occupée par le journal de voyage : observations géologiques faites en cours de route avec de brèves indications sur le relief et la végétation. L'auteur termine par l'exposé de la « géotectonique du Bassin rouge », dont les contours et les anticlinaux figurent sur la carte de Chine à 1 : 9 375 000 (pl. I). Esquisse géologique du haut Yang-tseu-kiang d'I'tchang à Tch'ong-k'ing et des environs de cette ville à 1 : 750 000 (pl. II). Les photographies manquent malheureusement de netteté. L. RAVENEAU.

**627. — CHINA. IMPERIAL MARITIME CUSTOMS.** A) I. Statistical Series : No. 6. **Decennial Reports on the Trade, Navigation, Industries, etc., of the Ports open to Foreign Commerce in China, and on the Condition and Development of the Treaty Port Provinces, 1892-1901**, with Maps, Diagrams, and Plans. **Second Issue. Vol. II. Southern Ports, with Appendices.** Shanghai, Stat. Dept. Inspectorate General of Customs (Kelly & Walsh;... Paris, Paul Geuthner;...), 1906. In-4, xiii + 601 + LXXIV p., index, 52 pl. cartes, plans, diagr. et dessins. 12 § (30 fr.). — Voir XIV<sup>e</sup> *Bibl.* 1904, n° 568 B.

B) II. Special Series : No. 29. **Notes on the Hwangho, or Yellow River; including Extracts from a Report on the Condition of the South Bank immediately below Lo-k'ou.** Ibid., 1906. [iv] + II + 29 p., 16 fig. schémas, 9 pl. phot. cartes, plans et diagr. 4 § (2 fr. 50).

A) Ce gros volume termine la deuxième série (1892-1901) des *Decennial Reports*, avec les 48 « ports » ouverts au S du Yang-tseu-kiang (à la date de 1901) et en outre T'ien-tsin. Il présente cette richesse de renseignements qui donne à la collection un prix inestimable, et les documents cartographiques y sont encore plus nombreux que dans le 1<sup>er</sup> vol. : plans de ports, à grande échelle, et cartes des régions desservies par ces centres. C'est ainsi que la notice sur Wou-tcheou (ouvert en 1897) est illustrée de 19 pl. : carte chinoise du district de Ts'ang-wou, où se trouve Wou-tcheou (sans échelle ni graduation; caractères chinois, avec romanisation); carte de la province de Kouang-si [à 1 : 1 833 333], d'après la carte de A. HOSIE, avec les principales productions marquées en rouge; 4 cartes représentant les relations du port avec l'arrière-pays, les services fluviaux de navigation à vapeur, les districts miniers avoisinants, etc. — Signalons encore, pour le Sud de la Chine : carte du Sud-Ouest du Yun-nan à 1 : 100 000 [liscz : à 1 : 1 000 000], d'après la carte du BUREAU TOPOGRAPHIQUE DES TROUPES DE L'INDO-CHINE; profil altitudinal de la route entre Sseu-mao et Man-hao, d'après F. W. CAREY; grande carte à 1 : 84 480 de Hong-kong et du territoire cédé à la Grande-Bretagne en 1898; carte

levé par la TOPOGRAPHICAL SECTION, GENERAL STAFF, WAR OFFICE (1905; à part, 2 sh. 6 d.); cartes de la navigation fluviale à vapeur dans la région de Canton et dans celle d'Amoy; carte chinoise du Min-kiang, près de Fou-tcheou; carte de la province de Tcho-kiang [à 1 : 1 150 000], en caractères chinois, avec romanisation, figurant les digues et les services fluviaux de navigation. — Pour le Tche-li : carte des routes de poste de la province [à 1 : 1 666 666]; plan du fleuve Hai-ho (Pei-ho) entre T'ien-tsin et Ta-kou [à 1 : 63 360], avec l'indication des 5 coupures pratiquées ou projetées : les 3 coupures actuellement exécutées ont raccourci de 15 km. le trajet fluvial entre les deux villes et porté à 0<sup>m</sup>,83 (au lieu de 0<sup>m</sup>,53) l'amplitude de la marée à T'ien-tsin. — *Appendix I. Trade Statistics 1892-1901* (p. I-XLI). Tonnage total; tonnage par pavillons et par ports. Valeur des marchandises importées et exportées. Pour un certain nombre d'articles importants, les statistiques embrassent 40 ans (1862-1901). Tableaux spéciaux pour le coton, la laine, les métaux. Estimation de la population chinoise dans les « ports » ouverts; nombre des résidents étrangers et des maisons de commerce étrangères au 31 déc. 1901. — Dans l'*Appendix II*, carte des postes de Chine [à 1 : 10 000 000 env.] avec l'indication des bureaux, en légende.

B) Enquête faite en 1903 par M<sup>r</sup> W. FERG. TYLER, « Coast Inspector », sur les travaux de défense actuels et possibles contre les inondations du bas Houang-ho. A signaler : les 16 curieuses photographies de digues (pl. v, formant en réalité 4 pl.), le croquis montrant les anciens cours du fleuve d'après M<sup>r</sup> TH. W. KINGSMILL et M<sup>r</sup> TYLER (pl. III), et, sur la pl. vi, le plan [à 1 : 200 000 env.] de la section fluviale comprise entre Lo-keou, port de Tsi-nan-fou, et Li-tsin-hien, d'après une carte officielle chinoise, et le diagramme du débit du Houang-ho en ces deux points, de février 1902 à août 1903.

L. RAVENAU.

**628. — 1805 (Cap<sup>e</sup> P.). A) Le chemin de fer français du Yunnan.** (Extr de la *Rev. des troupes Col.*) Limoges et Paris, H. Charles-Lavauzelle, [1903]. In-8, 34 p., phot. 0 fr. 75. — B) **Le chemin de fer du Fleuve Rouge et la pénétration française au Yunnan.** (*Ibid.*) *Ibid.*, [1906]. In-8, 67 p., 7 fig. croquis et phot. 1 fr. 25.

**629. — [Kouang-tchéou.] Territoire de Kouang-tchéou (Chine).** Notice publiée à l'occasion de l'Exposition Coloniale de Marseille. Hanoï-Haiphong, L. Gallois, 1906. In-4, 77 p.

**630. — LEGENDRE (D<sup>r</sup> A.-F.). Le Far West chinois. Deux années au Setchouen.** Récit de voyage. Étude géographique, sociale et économique. Paris, Plon-Nourrit & C<sup>ie</sup>, 1905 [couverture, 1906]. In-16, [iv] + xvi + 547 p., 7 pl. phot., 1 pl. petite carte. 5 fr. — Voir XV<sup>e</sup> *Bibl.* 1905, n<sup>o</sup> 618.

Les difficultés d'accès au Sseu-tch'ouan s'affirment une fois de plus dans le récit très vivant du voyage d'I-tchang à Tch'ong-k'ing (p. 18-126). En février-mars 1904, le D<sup>r</sup> LEGENDRE, avec MM<sup>rs</sup> P. BONS D'ANTY et PHILIPPE BERTHELOT, fit une excursion dans la région du mont Omi (XIV<sup>e</sup> *Bibl.* 1904, n<sup>o</sup> 567). — Dans les 3<sup>e</sup> et 4<sup>e</sup> parties du livre, l'auteur expose la synthèse de ses observations prolongées. Climat favorable à la vie de l'Européen, sauf en quelques vallées humides; la montagne offre, au besoin, le « changement d'air » nécessaire. A Tch'eng-tou, moyenne annuelle + 16°C., hiver + 5°, été + 24°,9 avec soirées fraîches; faible degré hygrométrique, même en été. La terre, fertilisée par les alluvions et l'irrigation (XV<sup>e</sup> *Bibl.* 1905, n<sup>o</sup> 601), ne se repose guère; le « bassin rouge » est une campagne très riche, mal exploitée par une culture routinière. Le déboisement intense risque de ruiner l'agriculture. Pas d'élevage, malgré les circonstances favorables. Sous-sol (houille, sel) à peine attaqué. Population de la province 40 000 000 hab. (350 000 à Tch'eng-tou, d'après un sérieux recensement de 1903). L'auteur insiste sur les mœurs et les capacités des Chinois (faible « potentiel cérébral », initiation possible à la civilisation occidentale par les médecins, commerçants, etc., connaissant bien la langue et les

mœurs). Le Sseu-tch'ouan, pays d'avenir, est plus capable qu'aucune autre province de s'ouvrir à l'influence française. Grâce à MM<sup>rs</sup> BONS D'ANTY et LEGENDRE, c'est une entreprise commencée sous les meilleurs auspices. E. COLIN.

**631. — LIÉBERT [G.] A) Rapport de M<sup>r</sup> Liébert, consul de France à Hongkong, sur le développement de l'action économique des Allemands dans la zone commerciale desservie par Hongkong et dans l'ensemble des mers de Chine. (B. économique de l'Indo-Chine, IX, 1906, p. 859-909.) — Voir XV<sup>e</sup> Bibl. 1905, n° 619.**

**632. — [MARSAY (C<sup>te</sup> DE).] Voyage du comte de Marsay dans la Chine occidentale. (La G., XIV, 1906, p. 238-239.)**

**633. — OBSERVATOIRE MÉTÉOROLOGIQUE, MAGNÉTIQUE ET SISMOLOGIQUE DE ZI-KA-WEI (CHINE) fondé et dirigé par les missionnaires de la Compagnie de Jésus. A) Réduction des observations de température 1873-1903, par le P. J. DE MOIDREY, S. J. Chang-hai, Imprimerie de la Mission catholique (vente : Kelly & Walsh), 1905. In-4, [1] + 57 p., 5 fig. graph., 2 pl. 5 fr. — B) Bulletin des observations. Tome XXIX. Année 1903. Ibid., 1906. In-4, [1] + x + 63 + 183 \* p., fig., 11 pl. — Voir XV<sup>e</sup> Bibl. 1905, n° 622 B.**

A) L'ouvrage du P. DE MOIDREY fait suite au *Supplément aux Bulletins mensuels de 1873 à 1892* publié il y a dix ans par le P. ST. CHEVALIER (*Bibl. de 1897*, n° 590). L'auteur commence par exposer les méthodes employées pour recueillir et corriger les observations de température ; il donne ensuite les tableaux complets relatifs aux 31 années 1873-1903. Sur la pl. 1, plan de Zi-ka-wei et plan détaillé de l'Observatoire, transformé en 1901. Sur la pl. II, six courbes figurent, pour chaque jour de l'année, l'amplitude moyenne, le plus grand maximum, le maximum moyen, la moyenne, le minimum moyen, le plus petit minimum. — B) Outre les tableaux habituels (1<sup>re</sup> Partie : Magnétisme terrestre ; 2<sup>e</sup> Partie : Météorologie) et les commentaires qui les accompagnent, le t. XIX du *Bulletin des observations* renferme un appendice 1 : *Remarques sur la température de Zi-ka-wei* (p. 153\*-156\*), où le P. DE MOIDREY complète A), en reproduisant la pl. II (p. 152\*-153\*). A la fin, comparaison des moyennes observées depuis 1873 et table analytique commune à tous les volumes parus du *Bulletin*. — Est-il utile de rappeler que Zi-ka-wei, grâce à la régularité et à la continuité de ses observations, grâce aussi à l'extension de ses relations avec les pays avoisinants, est devenu en quelque sorte le Bureau central météorologique de tout l'Extrême Orient ? La *Carte du temps* (*Weather Map*), affichée par ses soins tous les jours, au Sémaphore du Quai de France, à Changhai, donne les hauteurs barométriques de près de 80 stations. L. RAVENEAU.

**634. — OLLONE (Cap<sup>e</sup> [H.] D'). La Chine novatrice et guerrière. Paris, Libr. Armand Colin, 1906. In-18, viii + 319 p. 3 fr. 50.**

Le titre même que le capitaine D'OLLONE a donné à son livre indique la thèse qu'il soutient : à la conception d'une Chine momifiée et pacifique, il oppose le tableau d'une nation qui est en pleine évolution et qui prétend ne point renoncer à être un grand État militaire. Pour comprendre la Chine moderne, il importe d'étudier d'abord le passé d'où elle est issue ; l'auteur commence donc par nous montrer dans l'histoire le rôle glorieux que l'Empire du Milieu joua en Asie par la puissance de ses armes (le livre 1, *La Chine guerrière*, p. 9-83, avait paru dans la *Rev. de Paris*, 12<sup>e</sup> année, t. II, 15 avril 1905, p. 728-764), puis les transformations profondes que subirent ses croyances religieuses et ses institutions sociales. Cet aperçu rétrospectif, où abondent les vues originales et souvent profondes, est suivi d'un exposé de la situation actuelle de la Chine. L'auteur a cherché à démêler dans l'obscur fermentation qui agite aujourd'hui cet immense groupement humain les prin-

cipales forces qui sont en œuvre; il a eûté de discerner quelles transformations s'opèrent sous nos yeux dans la confuse mêlée des éléments complexes qui constituent la civilisation chinoise.

ÉD. CHAVANNES.

**635. — RICHARD (L.), S. J. Géographie de l'Empire de Chine. (Cours supérieur.)** Chang-hai, Impr. de la Mission Catholique [en surcharge : Paris, E. Guilmoto], 1905. In-18, xviii + 364 + xxii p., 10 fig. croquis et graph., 35 pl. cartes; 1 carte col. de l'Empire [à 1 : 15 000 000] sous bande; 1 carte col. des 18 provinces [à 1 : 4 500 000 env.] et 1 tabl. de l'administration chinoise dans une pochette. 12 fr. [Distribué en 1906.]

L'ouvrage du P. RICHARD, comme l'essai beaucoup plus court du P. St. LE GALL (XIII<sup>e</sup> *Bibl.* 1903, n° 607), s'adresse avant tout aux élèves chinois qui fréquentent les écoles dirigées par les Jésuites de Zi-ka-wei. Mais il a une portée plus générale et l'on pourra y recueillir des renseignements sur la géographie physique de l'Empire de Chine (la meilleure partie est celle relative au climat, grâce à la collaboration du P. J. DE MOIDREY), sur les provinces et les villes, sur les richesses agricoles et minières, sur l'état économique actuel. La carte en couleurs des Dix-huit provinces porte les villes principales, en caractères chinois et en romanisation; elle ne saurait dispenser, dans l'esprit même de l'auteur, de recourir à la grande carte de Chine du P. STANISLAS CHEVALIER (2<sup>e</sup> éd., 1904, 1<sup>m</sup>, 62 × 1<sup>m</sup>, 22; une réduction de la première édition a été signalée dans *Bibl. de 1894*, n° 951). Dans le corps du volume, un tableau alphabétique détaillé (40 p.) donne, pour 1 800 villes environ, les caractères chinois qui en expriment les noms, ainsi que les préfectures et les provinces auxquelles elles se rattachent. — Le P. RICHARD a publié sous le même titre, un *Cours inférieur*, simple extrait du premier (Chang-hai, 1905; en surcharge, Paris, Guilmoto [1906], in-18, xi + 2 + 274 + xx + 1 p., index, 5 fig. croquis, 34 pl. cartes, 1 carte dans une pochette; 6 fr.).

L. RAVENEAU.

**636. — STENZ (RP. G. M.). Der Bauer in Schantung. (Anthropos....)** Salzburg, I, 1906, p. 435-453, 839-857, 2 pl. tabl., 13 pl. phot.)

Ce mémoire, très complet à tous les points de vue, est d'une utilité de premier ordre pour la géographie humaine; détails sur le jardinage et les cultures pratiquées par les paysans chinois.

G.-A. HÜCKEL.

**637. — WAR OFFICE. TOPOGRAPHICAL SECTION, GENERAL STAFF. London.** [Cartes provinciales de la Chine] 1 : 1 000 000. 1905 et 1906.

Le WAR OFFICE a adopté pour les cartes provinciales de la Chine, comme pour la carte générale d'Afrique (en cours de publication), l'échelle métrique du millionième, imitant ainsi la France et l'Allemagne. Il a publié les feuilles suivantes : *Province of Chih-li (southern sheet)* (1906; 2 sh.); *Province of Shan-tung* (1905; 2 sh. 6 d.); *Province of Ho-nan* (1906; 2 sh. 6 d.); *Province of Ché-chiang (provisional issue)* (1906; 2 sh.); *Province of Ssu-ch'uan (eastern sheet) (provisional issue without hills)* (1906; 2 sh. 6 d.); une carte du Ngan-houci, à 1 : 1 000 000 également, accompagne le second article sur la Chine du 1<sup>er</sup> col. A. W. S. WINGATE (*G. J.*, XXIX, March, 1907). — Le WAR OFFICE a fait paraître, à une échelle un peu plus petite (1 : 1 267 200), une *Map of Yün-nan, compiled by Major H. R. DAVIES* (1906; 3 sh. 6 d.). Cette feuille embrasse le Yun-nan ainsi qu'une partie des trois provinces chinoises avoisinantes, le Nord du Tonkin et le Nord des États Chans. Elle repose sur les « Frontier sheets » à 1 : 253 440 du « Surveyor-General of India » et utilise les levés du major DAVIES et de ses compagnons (XIII<sup>e</sup> *Bibl.* 1903, n° 610). — Voir aussi ci-dessus, n° 627 A.

L. RAVENEAU.

Voir aussi, pour la CHINE, nos 209, 221, 222, 242 C, 288, 596, 618-625, 654, 713, 715, 720.

## ASIE CENTRALE

PAMIR, TIBET, TURKESTAN CHINOIS, MONGOLIE

**638. — DENIKER (J.).** Les récentes publications sur Lhassa et le Tibet. (*La G.*, XIII, 1906, p. 103-124; cartes et phot., fig. 27-35.)

Analyse des travaux de MM<sup>rs</sup> PERCEVAL LONDON, col. L. A. WADDELL, cap<sup>e</sup> C. G. RAWLING, major C. H. D. RYDER (*XV<sup>e</sup> Bibl. 1905*, n<sup>os</sup> 632, 638, 635, 636), etc.

**639. — FILCHNER (W.).** Das Kloster Kumbum in Tibet. Ein Beitrag zu seiner Geschichte. Berlin, E. S. Mittler & Sohn, 1906. In-8, xiv + 164 p., fig., 39 pl. phot., 3 pl. cartes. 5 M. — Voir *La G.*, XV, 1907, p. 345-348.

**640. — HOLDICH (Col. Sir THOMAS [H.]).** Tibet the Mysterious. (*The Story of Exploration*, edited by J. SCOTT KELTIE.) London, Alston Rivers, Ltd., [1906]. In-8, xii + 356 p., phot. et cartes. 7 sh. 6 d. — Voir *G. J.*, XXIX, 1907, p. 74-75.

**641. — HUNTINGTON (ELLSWORTH).** A) Pangong : a Glacial Lake in the Tibetan Plateau. (*J. of Geol.*, XIV, 1906, p. 599-617, 1 fig. carte [à 1 : 800 000 env.], 16 fig. phot., coupes et schémas.)

B) The Rivers of Chinese Turkestan and the Dessication of Asia. (*G. J.*, XXVIII, 1906, p. 352-367, 1 fig. carte-itinéraire à 1 : 7 500 000.)

Ancien membre de la mission RAPHAEL PUMPELLE (*XV<sup>e</sup> Bibl. 1905*, n<sup>o</sup> 657 DE), M<sup>r</sup> HUNTINGTON a accompli (printemps de 1905 à celui de 1906) un nouveau voyage en Asie, en compagnie de M<sup>r</sup> R. L. BARRETT. Il a étudié la vallée de Cachmir (ci-dessous n<sup>o</sup> 693), le lac Pan-gong (A), la bordure du bassin du Tarim (B), le Lob-nor (article publié en 1907) et la dépression de Tourfan. Pour l'itinéraire et les communications envoyées en cours de route, voir *G. J.*, XXV, 1905, p. 327; XXVI, 1905, p. 454; XXVII, 1906, p. 177-179, 627; *A. de G.*, XV, 1906, p. 90.

A) Renseignements sur les conditions dans lesquelles l'auteur a trouvé le lac Pan-gong (alt. 4 244 m.) et la région avoisinante au début de mai 1905, sur la température, le vent, la neige, qui s'arrêtait à 4 800 m., sur les cultures d'orge (les semailles se font au milieu des gelées de mai; la récolte, au milieu des gelées de septembre). — Quelle est l'origine du bassin lacustre Pan-gong et Nyak-tso? D'après F. DREW (*The Jummoo and Kashmir Territories*, London, 1875), les cônes de déjection des torrents auraient édifié une digue qui aurait formé le lac. Pour M<sup>r</sup> HUNTINGTON, les dépôts lacustres, les terrasses, les anciennes moraines démontrent l'origine glaciaire de la cuvette et marquent les oscillations de sens divers auxquelles la surface lacustre a été soumise, par suite des oscillations climatiques.

B) La région qui borde l'Altyn-tagh, entre Khotan et le Lob-nor, est arrosée par un grand nombre de cours d'eau qui disparaissent presque tous avant d'atteindre le Tarim ou le Lob. Le désert a gagné vers le S, au détriment des eaux et des bois, ainsi que le prouvent : 1<sup>o</sup> les débris végétaux observés par M<sup>r</sup> HUNTINGTON en plein désert; 2<sup>o</sup> le chapelet de villes mortes que nous ont fait connaître les explorations de M. A. STEIN (*XIII<sup>e</sup> Bibl. 1903*, n<sup>o</sup> 599) et de SVEN HEDIN (*XV<sup>e</sup> Bibl. 1905*, n<sup>o</sup> 629 A); M<sup>r</sup> HUNTINGTON a étudié surtout les ruines qui se trouvent à 88 km. au N de l'oasis actuelle de Nia et aussi celles d'Endéré (Andéré), de Vach-chari, de Miran. A l'inverse de SVEN HEDIN, M<sup>r</sup> HUNTINGTON croit que l'Asie centrale se dessèche. A la différence du prince P. KROPOTKIN (*XIV<sup>e</sup> Bibl. 1904*, n<sup>o</sup> 109), il n'admet pas un dessèchement progressif depuis la fin de la grande glaciation, mais une simple oscillation qui aurait débuté il y a 2 000 ans, « dernière et faible ondulation des grandes vagues climatiques de la période glaciaire ». — Résumé par CH. RABOT (*La G.*, XV, 1907, p. 288 et suiv.). — Voir encore : E. HUNTINGTON, *The Border Belts of the Tarim Basin* (*B. Amer. G. S.*, XXXVIII, 1906, p. 91-96. L. RAVENEAU.

**642.** — [IMP. ROUSSKOE GEOGRAFITCHESKOE OBCHTCHESTVO.] **Mongolia i Kam. Troudi èxpeditcii I. R. G. O. soverchennoi v 1899-1901 gg. pod roukovodstvom P. K. KOZLOVA.** Izdanie I. R. G. O. [La Mongolie et le Kham [Tibet oriental]. Travaux de l'expédition de la Société Imp. Russe de Géographie accomplie en 1899-1901 sous le commandement de P. K. KOZLOV. Publication de la S. Imp. Russe de G.] **Tom I. P. K. KOZLOV. Tchast' pervaja : Po Mongolii do granits Tibeta. — Tchast' vtoraia : Kam i obratnyi pout'.** [Tome I, par P. K. KOZLOV. Partie 1 : En Mongolie, jusqu'aux confins du Tibet. — Partie 2 : Le Kham, et voyage de retour.] S.-Peterbourg, 1903 et 1906. 2 vol. in-4, xi + p. 1-256, 28 fig. croquis, dessins et phot., 15 pl. phot., 4 feuilles de cartes dans une pochette; x + p. 257-734, index géographique, 53 fig. cartes, dessins et phot., 38 pl. phot., 2 cartes dans une pochette.

Récit de l'expédition KOZLOV, A. N. KAZNAKOV, V. F. LADYGIN et G. I. IVANOV (XI<sup>e</sup> Bibl. 1901, n° 522; XII<sup>e</sup> Bibl. 1902, n° 452; XIII<sup>e</sup> Bibl. 1903, n° 226 A; XV<sup>e</sup> Bibl. 1905, n° 213 D). C'est le quatrième voyage du cap<sup>e</sup> KOZLOV en Asie centrale, et son itinéraire se rapproche de celui qu'il avait accompli en 1883-1884, dans la dernière expédition de N. M. PRJEVALSKII (voir J. DENIKER, *A. de G.*, VI, 1897, p. 414 et suiv.; l'itinéraire de 1899-1901 figure sur la carte 21 du *Geographen-Kalender*, V<sup>e</sup> Jahrg. 1907). — Ce journal de route renferme une foule d'observations précieuses sur la nature physique des pays traversés, la faune, les habitants, etc. Plusieurs chapitres, rompant la trame du récit, contiennent de petites monographies du Tsaidam (chap. vi, vii) et du Tibet oriental (chap. viii). Les photographies, bien qu'elles aient été exécutées par R. N. KAMINSKII (voir XV<sup>e</sup> Bibl. 1905, n° 630, 662), ne sont pas toutes également expressives, mais quelques-unes sont excellentes, soit qu'elles représentent des types humains, soit qu'elles nous montrent les différents aspects de l'Altaï, du Gobi et du Tibet (p. 127, 257, 317, 333, 361, 385, 387, 439, 483, 511, 543, 589, etc.). — L'itinéraire a été tracé, avec l'indication des positions astronomiques, sur la carte russe de l'Asie centrale à 1 : 4 200 000. Les cinq autres feuilles sont à l'échelle commune de 1 : 840 000 (la dernière feuille, relative au Tibet, est seule graduée). Les levés ont été exécutés par le cap<sup>e</sup> KOZLOV, à la même échelle (1 : 420 000) et avec le même soin que ses minutes de l'expédition ROBOROVSKII, qui figuraient à l'Exposition Universelle de 1900 (*A. de G.*, IX, 1900, p. 407). L'Altaï mongol est représenté en 2 feuilles, le Gobi central en 2 feuilles également; la feuille du Tibet montre, entre autres, la succession des chaînes auxquelles l'explorateur russe a donné généreusement les noms du Pandit A-K, de DUTREUIL DE RUINS, de la Société Impériale Russe de Géographie, de WOODVILLE ROCKHILL. Si l'on ajoute que ces cartes portent, à côté des itinéraires du chef de l'expédition, les itinéraires indépendants de ses lieutenants, A. N. KAZNAKOV et V. F. LADYGIN, on appréciera toute la portée géographique de ce long et rude voyage. — Le t. II des *Troudy*, dont la publication est surveillée par M<sup>r</sup> A. V. GRIGOR'EV, contiendra les relations particulières de MM<sup>rs</sup> KAZNAKOV et LADYGIN; le t. III, les observations astronomiques et météorologiques; les t. IV-IX, l'étude des collections d'histoire naturelle.

L. RAVENEAU.

**643.** — LANDON (PERCEVAL) **A Lhassa la ville interdite.** Description du Tibet central et des coutumes de ses habitants. Relation de la mission envoyée par le gouvernement anglais (1903-1904). Paris, Libr. Hachette & C<sup>ie</sup>, 1906. In-8, viii + 451 p., 24 pl., 1 pl. carte-itinéraire [à 1 : 1 666 666]. 20 fr. — Voir XV<sup>e</sup> Bibl. 1905, n° 632.

**644.** — MILLOUÉ (L. DE). **Bod-youl ou Tibet, Le Paradis des Moines.** (MINISTÈRE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, A. du Musée Guimet, Bibliothèque d'études, t. XII.) Paris, Ernest Leroux, 1906. In-8, ii + 308 p., fig. et pl. 12 fr. — Voir *La G.*, XV, 1907, p. 348-349,



**645. — ORLÉANS ET BRAGANCE (Prince LOUIS D'). A travers l'Hindo-kush.** Paris et Lyon, Gabriel Beauchesne & C<sup>ie</sup>, 1906. In-8, iv + 428 p., 118 fig. phot., 3 pl. cartes et profil. 6 fr. — Voir *Petermanns M.*, LIII, 1907, Lb. 440.

**646. — ROYAL GEOGRAPHICAL SOCIETY. Tibet and the Surrounding Regions.** Compiled from the latest information. Corrected 1906. Published by the —. Edinburgh and London, W. & A. K. Johnston, Engravers & Lithographers. 1 : 3 800 000. 5 sh.; 3 sh. pour les membres de la R. G. S.

Nouvelle revision, très soignée, de la carte corrigée en 1904 (*XIV<sup>e</sup> Bibl. 1904*, n° 597). On y a ajouté un certain nombre d'indications et d'itinéraires omis il y a trois ans. Surtout l'on a tenu compte des renseignements nouveaux apportés : 1° par l'expédition anglaise à Lhassa et par les reconnaissances poussées à l'Ouest dans la haute vallée du Tsan-po; 2° par SVEN HEDIN et M. A. STEIN pour le Kouen-loun et sa bordure; 3° par V. I. ROBOPOVSKII et P. K. KOZLOV pour le Nan-chan. Un réseau d'itinéraires déjà serré couvre le Nord-Ouest du plateau tibétain.

L. RAVENEAU.

**647. — SANDBERG (GRAHAM). Tibet and the Tibetans.** London, Society for Promoting Christian Knowledge, 1906. In-8, x + 333 p. 5 sh. — Voir *Petermanns M.*, LIII, 1907, Lb. 441.

**648. — SHERRING (CHARLES A.). Western Tibet and the British Borderland, the Sacred Country of Hindus and Buddhists, with an account of the Government, Religion and Customs of its peoples, by —, with a chapter by T. G. LONGSTAFF, describing an attempt to climb Gurla Mandhata.** London, Edward Arnold, 1906. In-8, xvi + 376 p., index, 175 fig. phot., 3 fig. croquis, 2 pl. cartes [à 1 : 6 336 000] et à 1 : 1 013 760. 21 sh.

M<sup>r</sup> SHERRING, « Deputy Commissioner » à Almora (dans le Koumaon), et M<sup>r</sup> LONGSTAFF ont parcouru dans l'été de 1905, le Bhot britannique et le Nari (Tibet occidental). Longeant les confins du Népal, ils pénétrèrent, par le col de Lipou-lekh, dans la Terre Sainte des Hindous, le pays des lacs Manasarowar et Rakas Tal. A travers le désert de pierres qui s'étend à l'Est des sources de l'Indus, ils se rendirent à Gartok et revinrent par la vallée du Sutledje et le Johar (Bothias occidentaux). — Les observations ont porté : sur l'ethnographie des populations, les Bothias (ceux de l'E profondément différents de ceux de l'W, plus hindouisés) et les Dokpas, pasteurs du Hundes, sur la religion, le gouvernement et l'administration du Nari, sur les habitations, les occupations pastorales et agricoles, les croyances et la vie monastique des Tibétains. Des renseignements nouveaux sur les voies et les objets de commerce ont été recueillis; les passages himalayens entre l'Inde et le Tibet sont soigneusement énumérés, mis en parallèle, et leur rôle futur est envisagé; les altitudes ont été contrôlées et vérifiées. Photographies remarquables : paysages, types humains, etc. — Ce livre est précieux à joindre aux documents émanés de l'expédition anglaise (*XV<sup>e</sup> Bibl. 1905*, en particulier, n° 635 et 636).

G.-A. HÜCKEL.

Voir aussi, pour l'ASIE CENTRALE, n° 116, 288, 563, 620, 622, 664, 669, 694, 696.

## MANTCHOURIE, CORÉE

**649. — EDELSTEIN (IA. S.).** *Èskoursiia po Sintsintinskou, Fyn-khouantcheskou i Liaoianskou okrougam Chentszinskoi provintsii v ioujnoi Man'tchjourii.* [Excursion dans les arrondissements de Hing-king-t'ing, Fong-houang-t'ing, Leao-yang [Liao-yang], province de Cheng-king, Mantchourie méridionale.] (*Zap. Imp. Roussk. G. Ob. po obch-tchei g.*, XXXVIII, n° 2, izd. pod red. A. P. GERASIMOVA.) S.-Peterbourg, 1906. In-8, vi + 163 p., 1 fig. coupe, 6 phot. en 3 pl., 1 pl. carte col.

Excursion géologique faite en oct.-nov. 1903 par MM<sup>rs</sup> JACOB EDELSTEIN et V. M. BORÉICH dans la région minière située à l'E de la ligne de Moukden à Leao-yang, à Fou-choun (houille), la-mou-lin (fer), Pin-din-chan (houille, or), Dyï-soun-chan (or) et Leao-yang. La guerre, qui éclata peu après, empêcha de ramener les échantillons en Russie et de les étudier dans le loisir du cabinet. Mais le journal de route qui nous est donné contient les résultats des observations et déterminations faites sur le terrain, avec description détaillée des « rayons » miniers les plus importants et aperçu sur l'ensemble du pays parcouru (p. 146-163). — Carte-itinéraire à 1 : 240 000, avec coloris géologique; la minute avait été établie à 1 : 168 000 d'après la carte de l'État-major russe (même échelle) et d'après les levés exécutés par M<sup>r</sup> BORÉICH à la boussole et au podomètre, entre Fou-choun et Dyï-soun-chan. — Carte et texte modifient la carte de RICHTHOFFEN, dont l'itinéraire est plus occidental (1869; *Atlas von China*, 1885, pl. 8). L. RAVENEAU.

**650. — HULBERT (HOMER B.).** *The passing of Korea.* London, W. Heinemann, 1906. In-8, xii + 474 p., phot. 16 sh. — Voir XV<sup>e</sup> *Bibl.* 1905, n° 246 A.

**651. — PANGE (JEAN DE).** *En Corée.* Paris, Ernest Leroux [en surcharge sur: Hachette], 1904. In-8, 63 p., 34 fig. phot. et dessins, 1 pl. carte-itinéraire [à 1 : 800 000 env.]. 1 fr. 50.

Observations et impressions à propos d'un voyage accompli en 1904 de Seoul à Gensan en compagnie de M<sup>r</sup> J. DE NETTANCOURT-VAUBECOURT (XV<sup>e</sup> *Bibl.* 1905, n° 602). E. COLIN.

**652. — ZABEL (RUDOLF).** *Meine Hochzeitsreise durch Korea während des russisch-japanischen Krieges.* Altenburg S.-A., Stephan Geibel, 1906. In-8, xvi + 462 p., 200 fig. phot., 1 pl. portr., 1 pl. carte. 10 M.

De Gensan à Seoul, en évitant la route militaire. (D'après *Z. Ges. E. Berlin*, 1907, p. 136.) — Carte à 1 : 2 000 000 dressée par P. SPRIGADE, principalement sur la base de celle de B. Korō (se vend à part chez Dietrich Reimer, Berlin; 1 M.); c'est une des trois cartes, très claires et très soignées, que la maison Reimer avait fait paraître au moment de la guerre russo-japonaise. L. RAVENEAU.

**653. — ZVEGINTSOV (A. I.) i KORF (Baron N. A.).** [Carte de la Corée septentrionale.] 1904. 1 : 840 000.

Repose sur les déterminations astronomiques de M<sup>r</sup> ZVEGINTSOV (XI<sup>e</sup> *Bibl.* 1901, n° 552). (Citée d'après *G. J.*, XXVIII, 1906, p. 308.)

Voir aussi, pour la MANTCHOURIE et la CORÉE, n°s 620, 622, 624.

## JAPON

**654. — AUBERT (LOUIS). Paix Japonaise.** Le Japon et la paix de l'Extrême-Orient. Le Japon et la Chine. Japonais et Américains. La lutte pour le Pacifique. Le paysage japonais. Routes japonaises. L'inkyo. Paris, Libr. Armand Colin, 1906. In-18, [iv] + xii + 351 p. 3 fr. 50.

Ces études, à l'exception de la quatrième (« La lutte pour le Pacifique », p. 153-227), « ont paru dans la *Revue de Paris*, pendant la guerre et depuis. Les trois premières ont été écrites aux États-Unis et au Japon au cours d'un voyage autour du monde que j'ai fait comme boursier de l'Université de Paris. Elles reparaissent aujourd'hui retouchées et complétées. » — Les quatre premiers chapitres sont groupés sous un titre commun : « L'expansion japonaise ». M<sup>r</sup> AUBERT y expose les prétentions du Japon et les limites qu'elles doivent rencontrer. La « paix japonaise » s'appuie sur l'essor économique, l'expansion à travers le Pacifique, le prestige des récents succès. Mais le Japon manque de capitaux; en Chine même, où le goût croissant du « Nouveau Savoir » favorise l'éducation japonaise, l'ambition nipponne se heurtera à l'orgueil chinois; l'Europe et l'Amérique, adoptant une conduite nouvelle, peuvent prétendre à des efforts heureux. — La seconde partie (chap. v-vii, groupés sous le titre : « La vie japonaise ») se trouve finement rattachée à la première par les remarques qui visent le caractère du Japonais, si attaché au sol natal et au cadre traditionnel. Grâce à une connaissance approfondie de l'histoire et de l'art japonais, grâce à de rares dons d'observation, les descriptions de M<sup>r</sup> AUBERT sont originales et savoureuses. Les rapports entre la terre et l'homme sont définis ici avec un rare bonheur.

E. COLIN.

**655. — DORIENT (ROGER). Le Japon et la politique française.** Paris, Plon-Nourrit & C<sup>ie</sup>, 1906. In-16, [iv] + xi + 335 p. 3 fr. 50.

Ce livre, dont la préface est datée de Tokio (sept. 1905), a pour auteur — Dorient est un heureux pseudonyme — un de nos officiers de marine les mieux informés des choses d'Asie par deux séjours au Japon à dix ans d'intervalle (le dernier en pleine guerre) et par deux années passées en Indo-Chine (2 chap. sont consacrés à ce pays dans la 3<sup>e</sup> partie). Bien que l'ouvrage s'adresse surtout aux marins et aux diplomates, les géographes liront avec profit ces études pénétrantes sur le Japon d'aujourd'hui (1<sup>re</sup> partie) et sur le Japon de demain (2<sup>e</sup> partie).

L. RAVENEAU.

**656. — NACHOD (O.). Geschichte von Japan. Bd. I. Erstes Buch : Die Urzeit (bis 645 n. Chr.).** (*Allgemeine Staatengeschichte, 2<sup>e</sup> Abtlg. : Geschichte der aussereuropäischen Staaten*, hrsg. v. K. LAMPRECHT.) Gotha, Friedrich Andreas Perthes, 1906. In-8, xxix + 426 p. 9 M.

A signaler le chapitre sur les habitants primitifs du Japon (p. 24-46). L'auteur adopte les conclusions de Y. KÔOANEI (*XIII<sup>e</sup> Bibl. 1902*, n<sup>o</sup> 620) : l'Empire japonais actuel était autrefois un territoire aïno. (D'après *Z. Ges. E. Berlin*, 1906, p. 516-518.)

L. RAVENEAU.

**657. — WESTON (Rev. WALTER). Travel and Exploration in the Southern Japanese Alps.** (*G. J.*, XXVII, 1906, p. 18-35, 1 fig. phot., 4 pl. phot., 1 pl. carte à 1 : 500 000.) — Voir *Bibl. de 1896*, n<sup>o</sup> 591.

Voir aussi, pour le JAPON, n<sup>os</sup> 61, 70, 209, 222, 247, 619, 620, 622-624, 712 (fin).

ASIE RUSSE <sup>1</sup>

**658.** — ARLDT (TH.). *Der Baikalsee — ein tiergeographisches Rätsel.* (Nat. Wochenschrift, N. F., Bd. V; der ganzen Reihe Bd. XXI, 11. Nov. 1906, p. 721-725, 2 fig. croquis.)

**659.** — [COMITÉ GÉOLOGIQUE.] *Geologitcheskii izslédovanie v zolotonosnykh oblastakh Sibiri. / Explorations géologiques dans les régions aurifères de la Sibirie.* Saint-Petersbourg (vente Eggers, Il'in; Leipzig, Max Weg), 1904, 1905, 1906. In-8 [en russe; titres et résumés français]. — Voir XIV<sup>e</sup> *Bibl.* 1904, n° 629.

[A] **Région aurifère d'Iénisséï** (couverture grise). — *Livr. V* (1904, [iv] + 132 p., 19 fig. phot. et profils, 1 pl. carte). A. MEISTER, campagne sur l'Angara et la Kamenska, 1902 (p. 1-12, carte géol. des bords de ces deux rivières à 1 : 420 000); N. IUTSKII, rivières Tis et Viatka (p. 13-26); L. IATCHEVSKII, partie septentrionale du district minier (p. 27-52); IDEM, *K voprosou ob obrazovanii réchnogo l'da i o ego vliiani na skoul'ptourou beregov rék* / L. JACZEWSKI, *A propos de la formation de la glace dans les cours d'eau et de l'action sculpturale des glaçons charriés sur la structure des rives des fleuves* (p. 53-128, 19 fig.; résumé fr.; p. 129-132). Cette question est, pour ainsi dire, à l'ordre du jour en Russie (ci-dessus, n° 171). L'auteur montre le rôle important que joue la glace de fond dans la formation du manteau glacé qui recouvre les rivières, en résumant ce que l'on sait sur le mode de formation de cette glace. La cause « doit être cherchée dans le refroidissement du lit du cours d'eau par suite de sa perte de chaleur par rayonnement », suivant l'hypothèse émise par MIDDENDORF, il y a une cinquantaine d'années. « Comme le font voir les fig. 2 et 3, reproductions photographiques de blocs de glace venant de la Néva, la répartition particulière des matières étrangères indique que celles-ci ont été soulevées par la glace spongieuse du fond. » Dans la deuxième partie de cet important mémoire, M<sup>r</sup> IATCHEVSKII étudie l'action mécanique de la glace sur les rives qu'elle strie (fig. 17) et où elle élève des remparts d'une forme particulière, que I. A. LOPATIN a décrits sous le nom de « kekour » (fig. 16).

[B] **Région aurifère de [la] Léna** (couverture verte). — *Livr. III* (1905, [iv] + 60 p., 2 pl. cartes géol.). Campagne de A. P. GERASIMOV (p. 1-43). Continuation des études signalées dans les *Bibliographies* précédentes. — Campagne de P. I. PREOBRAJENSKII en 1902, dans le bassin de la Takhtyga et de l'Anangra (p. 45-60). — Carte des bassins du Bodaïbo, de l'Engajimo et de la Vatcha dressée par MM<sup>rs</sup> V. OBROUTCHEV, A. GERASIMOV et P. PREOBRAJENSKII, à 1 : 210 000. Carte des bassins du Bodaïbo et de l'Anangra et du cours de la Tchara, affl. dr. de la Léna, à 1 : 840 000.

[C] **Région aurifère de l'Amour** (couverture bleue). — *Livr. IV* (1904, [iv] + 122 p., 5 pl. cartes géol.). Campagnes de 1901 : A. KHLAPONIN, bassin de la Selemджа, affluent de la Zeia (p. 1-25, carte à 1 : 420 000); P. K. IAVOROVSKII, bassins des rivières Kerbi, Niman et Selemджа (p. 27-66, carte [à 1 : 1 680 000]); P. B. RIPPAS, bassins de l'Oun'ia et du Bom (p. 67-93, carte [à 1 : 210 000]); M. M. IVANOV, région aurifère de l'Amgoun (p. 95-122, carte du bassin du Kerbi [à 1 : 336 000]). Carte générale montrant l'extension des recherches géologiques dans la Province de l'Amour et dans la Province Maritime [à 1 : 3 500 000 env.]. — *Livr. V* (1904, [iv] + 145 p., 5 pl. cartes géol.). Campagnes de 1902 : E. E. ANERT, bassins de la Zeia et de l'Aldan (p. 1-24, carte à 1 : 420 000); A. KHLAPONIN, bassin de l'Amgoun (p. 25-46, carte [à 1 : 840 000]); P. IAVOROVSKII, Petit Khingan (p. 47-79, carte à 1 : 420 000); P. RIPPAS, haute Zeia (p. 81-106, carte [à 1 : 1 050 000]); M. M. IVANOV, Ouest de la Province de l'Amour (p. 107-145, carte à 1 : 420 000). — E. E. ANERT, *Geologitcheskaïa karta zëiskago zolotonosnago raïona. Opisanie lista III-2*

<sup>1</sup> Pour le Caucase et la Transcaucasie, voir : **Russie d'Europe**, p. 157 et suiv.

E. AHNERT, *Carte géologique de la région aurifère de la Zéïa. Description de la feuille III-2* (1905, [iv] + 305 p.; résumé fr., p. 283-304, 2 pl. tabl. d'analyses, 1 pl. carte d'assemblage). Carte géol. (distribuée à part) à 1 : 84 000 et profil. — IDEM, ... *Description de la feuille III-3* (1906, [iv] + 191 p.; résumé fr., p. 174-191, 2 pl. phot. de roches, 1 pl. carte d'assemblage.) Carte à la même échelle et profil (feuille à part). — A. KHLAPONIN, *Geologitcheskaïa karta amoursko-primorskago zolotonosnago raïona. R. Selednja. Opisanie lista I* / *Carte géologique de la région aurifère de l'Amour. Selednja. Description de la feuille I* (1906, [iv] + 72 p.; résumé fr., p. 64-72, 1 pl. carte d'assemblage). Carte à la même échelle et 2 profils (feuille à part).

L. RAVENEAU.

**660. — EDELSTEIN (IA. [S.]). Néskol'ko zamétchanii o lednikakh khrehta Petra Velikago.** [Quelques observations sur les glaciers de la chaîne de Pierre le Grand.] (*Izv. Imp. Roussk. G. Ob.*, XLII, 1906, p. 39-90, 11 fig. profils et schémas, 12 phot. en 8 pl., 4 pl. cartes.)

Quelques mois après son retour de Mantchourie (ci-dessus, n° 649), M<sup>r</sup> JACOB EDELSTEIN parcourait la chaîne de Pierre le Grand, déjà explorée par M<sup>r</sup> V. I. LIPSKII (*XV<sup>e</sup> Bibl.* 1905, n° 662). Il fit une première campagne, seul, en 1904 (p. 39-67); une seconde, en 1905, avec M<sup>r</sup> D. I. MOUCHKETOV. D'une année à l'autre, le glacier Piriakh (découvert en 1904) avait avancé de plus de 60 m. Des repères ont été placés sur d'autres glaciers, notamment sur le Verechgai (Iouzman, de LIPSKII), qui est également en crue depuis l'époque où M<sup>r</sup> LIPSKII l'a visité. A son retour (1905), M<sup>r</sup> EDELSTEIN a vu encore quelques glaciers dans la chaîne de Hissar, dont un nouveau (source de l'Artchamaïdan), qui a été baptisé du nom de K. I. BOGDANOVITCH. — Photographies typiques et d'une excellente venue. — Cartes : glacier Kyzyl-koul, à 1 : 25 000; gl. Tovarbek, Boour-almas et Bourou-kourmas, à 1 : 336 000; gl. Verechgai, à 1 : 210 000; lacs au N de Kara-choura, à 1 : 50 000. — Voir aussi ci-dessus, n° 107 C.

L. RAVENEAU.

**661. — FUNKE (MAX). Die Insel Sachalin.** Eine ethno-geographische Studie. (*Angewandte G.*, Hefte zur Verbreitung g. Kenntnisse in ihrer Beziehung zum Kultur- und Wirtschaftsleben, Red. KARL DOVE, Serie II, Heft 12.) Halle a. S., Gebauer-Schwetschke, 1906. In-8, viii + 34 p., 1 pl. carte col. 1 M. 20.

Étude rapide — trop rapide — de la géographie physique de Sakhalin. Renseignements utiles sur les richesses minières (en particulier la houille), sur la pêche, etc. La carte, à 1 : 4' 000 000, est claire : elle porte les établissements russes, les établissements japonais, la limite des Aïnos, des Giliaks; teinte particulière pour la toundra. La bibliographie (p. 32-33) affecte un signe particulier aux travaux utilisés par l'auteur; mal ordonnée et peu homogène quant à la transcription des titres, elle est en outre incomplète : le livre de PAUL LABBÉ (*XIII<sup>e</sup> Bibl.* 1903, n° 579, n'y figure pas, bien que l'auteur le cite en un endroit (p. 12).

L. RAVENEAU.

**662. — GRANÖ (J. G.). Siperian suomalaiset siirtolat.** Résumé all. : **Die finnischen Kolonien in Sibirien.** (*Fennia, B. S. G. Finlande*, XXII, Helsingfors, 1904-1905, N° 3, Helsingissä, 1905, 86 p.; résumé, p. 65-85; 10 pl. phot., 1 pl. plan, 1 pl. carte à 1 : 30 000 000.) [Distribué en 1906.]

**663. — LIPSKII (V. I.). Po gornym oblastiam Rousskago Tourkestana (Tian'-chania).** [Dans les provinces montagneuses du Turkestan russe (Tian-chan).] (*Izv. Imp. Roussk. G. Ob.*, XLII, 1906, p. 91-235, 3 pl. phot., 1 pl. carte.) — Voir *XV<sup>e</sup> Bibl.* 1905, n° 662.

Tachkent, la chaîne Alexandre, Vérnyi, l'Ili, l'Alataou transilien, le Koungéi Ala-taou, l'Issyk-koul, Prjevalsk, le Terskeï Ala-taou, Naryn, le Tchatyr-koul, la

chaîne du Ferghana et Andijan; telles sont les étapes du voyage accompli en 1903 par M<sup>r</sup> LIPSKII pour étudier la végétation de cette partie de l'« Asie centrale ». Ce rapport, en grande partie botanique, résume l'ouvrage que l'auteur a fait paraître sur « La flore de l'Asie centrale, c'est-à-dire du Turkestan russe et des Khanats de Boukhara et de Khiva » (*Flora Srednei Azii, t. e. Rousskago Tourkestanu i Khanstv Boukhary i Khivy, I-III* (S.-Peterbourg, 1902-1905, 844 p.). M<sup>r</sup> LIPSKII a figuré sur des cartes la répartition des principales espèces; il énumère (p. 229-234) les plantes typiques avec leur aire de dispersion. Sur cette énorme étendue de l'« Asie centrale » russe, on ne connaît que 3 500 espèces, ce qui est fort peu relativement à la flore de la petite région du Caucase (*X<sup>e</sup> Bibl. 1900*, n<sup>o</sup> 432 A). L'auteur termine par quelques observations sur les habitants. — Bonnes photographies. Carte à 1 : 420 000 du Kok-kia-koul, lac de formation récente, découvert par M<sup>r</sup> LIPSKII (*XIV<sup>e</sup> Bibl. 1904*, n<sup>o</sup> 470 A). L. RAVENEAU.

**664. — A) MERZBACHER (GOTTFRIED). Der Tian-Schan oder das Himmelsgebirge.** Skizze von einer in den Jahren 1902 und 1903 ausgeführten Forschungsreise in den zentralen Tian-Schan. (Z. d. D. u. Ö. Alpenvereins, XXXVII, 1906, p. 121-151, 5 fig. phot., 1 fig. carte à 1 : 2 000 000, 6 pl. phot., 1 panorama dans une pochette.)

B) **Aus den wissenschaftlichen Ergebnissen der Merzbacherschen Tian-Schan Expedition. [I, II.] Ein Profil durch den nördlichen Teil des zentralen Tian-Schan.** Von H. KEIDEL und P. St. RICHARZ. (*Abh. K. Bayer. Ak. W., II. Kl., XXIII, 1. Abt., 1906*, p. 89-211, 5 pl.) A part, München (G. Franz), 1906. In-8, p. 89-211, 5 pl. 4 M. — **III. Die Gesteine des Profils durch das südliche Musart-Tal im zentralen Tian-Schan.** Von P. A. KLEINSCHMIDT und P. H. LIMBROCK. (*Ibid.*, p. 213-232, 2 pl.) A part, *ibid.*, 1906. P. 213-232, 2 pl. 0 M. 60.

C) **KEIDEL (HANS). Geologische Untersuchungen im südlichen Tian-Schan**, nebst Beschreibung einer obercarbonischen Brachiopodenfauna aus dem Kukurtuk-Tal. (*N. Jb. f. Mineral., Geol. u. Paläontol., XXIII. Beilage-Bd., 1906*, p. 266-384, 22 fig. et pl. XI-XIV.)

A) Renseignements sommaires sur la structure, le relief, la végétation, le climat, le régime des neiges et des glaciers dans le Tian-chan central, dont l'auteur décrit en termes saisissants les aspects grandioses, presque insoupçonnés avant sa double expédition de 1902-1903 (*XV<sup>e</sup> Bibl. 1905*, n<sup>o</sup> 667). Au prix de difficultés exceptionnelles, M<sup>r</sup> MERZBACHER est parvenu à rapporter 2 000 photographies, comprenant un grand nombre de tours d'horizon pris au téléobjectif, qui permettront de construire une carte détaillée du massif culminant et de ses abords. Le superbe panorama du Khan-tengri, joint à l'article, constitue un document géographique de premier ordre, qui fait vivement souhaiter la mise au jour du reste de la collection. — Bibliographie choisie (livres et cartes), p. 150-151.

B) La région étudiée, dans le premier des trois mémoires réunis sous ce titre commun, s'étend de l'W à l'E entre l'Issyk-koul et la coupure transversale du Mouzart, et du S au N entre la vallée glaciaire de l'Inyltchek et les hautes steppes du Kegen et du Tekes. Les terrains observés comprennent des granites, tantôt recouverts en transgression par le Carboniférien, au N, et tantôt intrusifs dans les mêmes couches, au S; un ensemble de phyllades, schistes et quartzites associés à des amphibolites (Dévonien?); enfin des calcaires, souvent dolomitiques, à *Productus* (Carboniférien inférieur). Au-dessus, l'on ne trouve plus que les dépôts détritiques de la « série du Gobi », discordants mais encore disloqués, et quelques lambeaux tertiaires lacustres. La direction moyenne des affleurements et des chaînons est ENE, avec déviations au SW, dans la partie occidentale, et à l'ESE, dans la partie orientale. — M<sup>r</sup> KEIDEL décrit successivement : 1<sup>o</sup> au S, la chaîne du Khan-tengri (7 200 m.), dont le sommet est formé par une calotte de calcaire cristallin, reposant sur des schistes (fig. 15, p. 139); 2<sup>o</sup> la chaîne « centrale », également calcaire (Pic Semenov, 6 400 m.).

qui sépare les deux grands glaciers de Semenov et de Mouchketov; 3° le massif granitique de la haute vallée du Bayoum-kol; 4° la zone schisteuse occupant la partie inférieure de cette même vallée; 5° enfin, les chaînes externes, de nouveau granitiques, formant une région de faible relief au N des bandes précédentes. Après M<sup>r</sup> Max FRIEDERICHSEN (*XIII<sup>e</sup> Bibl. 1903*, n° 586 C; *XIV<sup>e</sup> Bibl. 1904*, n° 632), et MM<sup>rs</sup> W. M. DAVIS et E. HUNTINGTON (*XV<sup>e</sup> Bibl. 1905*, n° 637 B et D), M<sup>r</sup> KEIDEL insiste sur le rôle et l'origine des pénéplaines, qui paraissent avoir été déformées par les mouvements du sol à une époque récente, et même affectées de véritables failles, déjà reconnues par MOUCHKETOV (p. 170-190). — Outre la carte géologique (à 1 : 500 000, pl. II), il y a lieu de remarquer la coupe générale du versant N du Tian-chan, montrant le plongement des couches vers le S (à 1 : 150 000, pl. III, fig. 3), et celle du Terskei-Alatau, suivant le méridien du col de Souka (à 1 : 270 000, pl. IV, fig. 4). — Les faits signalés par les PP. A. KLEINSCHMIDT et H. LIMBROCK (mémoire n° III) sont particulièrement instructifs pour l'étude du métamorphisme de contact (coupe à 1 : 50 000, pl. II).

C) La région qui fait l'objet de cet important travail est comprise entre le col d'Apatakan à l'W et Bai à l'E (77° à 82° long. E Gr. env.), au S du 41°, puis du 42° parallèle (carte tectonique à 1 : 2 000 000, pl. XIV). M<sup>r</sup> KEIDEL décrit : 1° les montagnes situées au S du Kok-chal ou Taouchkan-daria; 2° l'arc du Kok-chal-taou, qui se développe au N de la même rivière; 3° les chaînes externes du Tian-chan méridional, à l'E de l'Ak-sou, de part et d'autre de la vallée du Mouzart. — Il résulte des observations recueillies sur la stratigraphie et la tectonique de ce vaste ensemble montagneux que les chaînons caractérisés par la direction NE sont d'origine ancienne, et contemporains, en grande partie, des chaînes internes du Tian-chan central (plissement post-carboniférien); ils ont été soumis ensuite, pendant une longue période continentale, aux attaques de l'érosion, puis remaniés par les mouvements orogéniques de l'époque tertiaire; quant aux chaînons orientés NW, qu'on rencontre principalement dans l'Est de la région, ils paraissent être, au contraire, d'origine récente, et dater de cette seconde phase. — Voir aussi : H. KEIDEL, *Einige Berichtigungen zu meinen Arbeiten über den Tian-Schan* (*Centralbl. f. Mineral., Geol. u. Paläontol.*, 1907, n° 9, p. 271-275).

EMM. DE MARGERIE.

**665. — MINISTERSTVO PUTEI SOOBCHTCHENIIA... /MINISTÈRE DES VOIES DE COMMUNICATION. DIRECTION DES VOIES NAVIGABLES. Istchislénie poverkhnosti Aziatskoi Rossii... /Superficie de la Russie d'Asie avec les bassins : des océans, des mers, des rivières et des lacs ainsi que les superficies des divisions administratives sous le règne de l'empereur Nicolas II par... A. DE TILLO. St.-Petersbourg, Impr. de l'Académie des Sciences, 1905 [distribué en 1906]. In-4, vi + 28 + [VIII] + XXIV + 66 col., 2 + 35 + 101 + 4 + 6 + 5 p., fig. diagr., 3 pl. diagr., grande carte à part.**

Premier tome d'un grand ouvrage entrepris en 1896 par le général A. A. de TILLO et continué après la mort de celui-ci (1899) par M<sup>r</sup> J. DE SCHOKALSKY, avec la collaboration du cap<sup>t</sup> du génie K. D. GRIBOËDOV, associé à TILLO dès l'origine. Il s'agissait de reprendre les mesures de superficie effectuées sur les cartes de la Russie d'Asie par I. A. STRÉL'BITSKII en 1874 et en 1889. L'Avant-propos (col. I-VI) et le Résumé français (col. 1-28, signé : DE SCHOKALSKY et GRIBOËDOV; tiré à part de l'Avant-propos et du Résumé, 1907, vi + 28 col. + 4 p. annexes), exposent la méthode et les résultats que le reste du vol. développe en russe. Le système imaginé par M<sup>r</sup> DE SCHOKALSKY consiste à mesurer les superficies par zones de 0°,5; on trouvera les éclaircissements nécessaires dans une communication de l'auteur : *La superficie de la Russie d'Asie et les méthodes employées pour la mesurer* (C. r. Ac. Sc., CXLIII, 1906, p. 278-280). Les chiffres essentiels sont commodément groupés dans la note de E. HAMMER : *Neue Bestimmung der Oberfläche des asiatischen Russland* (*Petermanns M.*, LII, 1906, p. 232-235). — En annexe, carte col. en 5 feuilles, dressée par feu le général A. A. BOL'CHEV à 1 : 4 200 000, c'est-à-dire à la même échelle que celle qui avait servi à STRÉL'BITSKII : *Karta basseinov okeanov... /Carte des bassins des océans, mers, fleuves et lacs de la Russie d'Asie et des pays limitrophes dressée par A. DE TILLO... 1905.*

L. RAVENEAU.

**666. — MOUCHKETOV (I. V.).** *Tourkestan. Geologitcheskoe i orografi-tcheskoe opisanie po dannym, sobrannym vo vremia poutechestvii s 1874 g. po 1880 g. Tom II.* [Le Turkestan. Description géologique et orographique fondée sur les observations recueillies de 1874 à 1880. Tome II.] St-Peterbourg, Tipogr. M. M. Stassioulévitch, 1906. In-8, xvi + 348 p., index, 96 fig., 10 pl. coupes, 12 pl. phot., 1 pl. carte col.

La publication du premier volume de l'ouvrage capital consacré par MOUCHKETOV à la géologie et à l'orographie du Turkestan Russe remonte à plus de vingt ans (1886) : il contenait, on s'en souvient, un historique des progrès de nos connaissances sur l'Asie Centrale depuis l'antiquité, ainsi que l'exposé des observations faites par l'auteur dans les steppes du Touran; MOUCHKETOV se proposait de décrire, dans deux autres volumes, la structure des grandes chaînes du Sud-Est (Tian-chan, Alaï), d'étudier les roches qui les constituent et de faire connaître leurs richesses naturelles. La mort du savant géologue, survenue en 1902, ne lui a pas permis de réaliser ce programme; mais deux de ses élèves, devenus des maîtres à leur tour, MM<sup>rs</sup> V. A. OBROUTCHEV et K. I. BOGDANOVITCH, ont eu l'heureuse pensée d'extraire de ses journaux de route un grand nombre de données inédites, et de les publier en les disposant par ordre géographique. Ainsi est né le présent volume, où l'effort des éditeurs ne se révèle que par quelques notes discrètes, placées au bas des pages. — Le chap. I concerne le Boro-khoro et l'Alataou Dzoungare (itinéraires datant de 1875); les chap. II-IV ont trait aux chaînes septentrionales du Tian-chan : Monts Alexandre et Talaskii-Alataou, Alataou transilien, Koungei-Alataou, Ak-Bourkhan et Terskoi-Alataou, Karataou (1874 et 1875); les chap. V et VI, aux chaînes méridionales du même système : Monts de l'Arys, Pskem et Tchaktal, plateau d'Angren, Monts du Ferghana, Tchatyrl-koul (1874-1878); les chap. VII-IX, enfin, aux chaînes du Pamir Alaï : Monts Alaï et vallée de l'Alaï, Transalaï et Pamir Khorgoch, glacier du Zeravchan (1877-1880). Les renseignements relatifs aux gîtes minéraux et métallifères ont été groupés dans les chap. X et XI, où il est question de l'or, du cuivre, de l'argent, du fer, du manganèse, de la houille, du sel, de la turquoise, du pétrole, du marbre, etc. En appendice (p. 331-337) viennent un catalogue des minéraux du Tian-chan et un tableau contenant l'analyse de 19 échantillons d'eau du Turkestan. — Parmi les figures, il y a lieu de citer, outre un grand nombre de coupes, une vingtaine de paysages, dus à D. L. IVANOV. Les phototypies ont été exécutées d'après les clichés pris par MOUCHKETOV lui-même, lors du voyage qu'il fit dans le Nord du Tian-chan à la suite du tremblement de terre de 1887. La carte en couleurs hors texte représente le glacier du Zeravchan, levé par le topographe PETROV en 1880 (1 : 100 000 env.); elle indique, au moyen de signes spéciaux, la répartition du granite, du gabbro et du schiste dans les moraines. — MM<sup>rs</sup> OBROUTCHEV et BOGDANOVITCH nous promettent un dernier volume, entièrement rédigé par leurs soins, et qui synthétisera les résultats acquis jusqu'à ce jour sur la tectonique de l'Asie Centrale.

EMM. DE MARGERIE.

**667. — PÁPAY (JÓZSEF).A)** *Az osztjások földjén. (Földrajzi Közlemények, XXXIV, 1906, p. 77-96, 172-183, 13 fig. phot. et dessins.)*

**B) Reguly Antal urali térképe.** (*Ibid.*, p. 349-370; carte pl. XIV, sous bande.)

A) Traduction allemande (intégrale, sauf 5 paragraphes) : *Im Lande der Nord-Ostjaken (Abrégé du B. S. hongroise de G., Supplément au F. K., 1906, p. 37-52, 71-82)*; quelques-unes des photographies de l'original sont dues à feu J. JANKÓ. — M<sup>r</sup> PÁPAY, qui fit partie de la grande expédition du comte J. ZICHY (*XI<sup>e</sup> Bibl. 1901*, n° 478), raconte son voyage et son séjour parmi les Ostiaks du N du gouvernement de Tobolsk : descente de l'Irtych, remontée de la Konda, affluent de g., passage à Kondinsk et à Berezo; excursions autour d'Obdorsk. Détails sur les coutumes, le chamanisme, la pêche, les marchés.

B) Traduction allemande abrégée : *Die Ural-Karte Anton Reguly's (Abrégé du B..., 1906, p. 168-174)*. — Valeur des observations, surtout ethnographiques, faites



par le hongrois ANTAL REGULY dans la région parcourue par M<sup>r</sup> PÁPAY, c. à d. entre l'Oural et l'Irtych-Ob'. — Reproduction de la carte : *Ethnographisch-geographische Karte des nördlichen Ural Gebietes entworfen auf einer Reise in den Jahren 1844 und 1845 von ANTON V. REGULY*. St-Petersburg, 1846, [4 : 1 800 000 env.]. Elle comporte des indications qui, si les traits et les signes se différenciaient davantage, formeraient un bon tableau à la fois ethnographique et économique : limites des Vogouls, des Ostiaks, des Zyrianes, des Samoïèdes et des Tatars; limites de la forêt en général et des forêts de Conifères en particulier; limite de l'agriculture et limite de l'élevage; villages, hameaux, établissements humains élémentaires (tentes des propriétaires de rennes, huttes de chasseurs), portages des canots. REGULY commentait lui-même son œuvre dans une longue lettre à P. I. KÖPPEN (janvier 1847); écrite en allemand, la lettre a été publiée en russe dans les *Zapiski* de la Société de Géographie de Saint-Petersbourg (t. III, 1849, p. 159-175); M<sup>r</sup> PÁPAY la traduit en hongrois et n'en donne malheureusement qu'un abrégé en allemand.

L. RAVENEAU.

**668. — A) PATKANOV (S.). Opyt geografii i statistiki toungousskikh plemen Sibiri na osnovanii dannykh perepisi naselenia 1897 g. i drougikh istotchikov.** (*Zap. Imp. Roussk. G. Ob. po otdeleniou etnografii*, Tom XXXI, tchast'I, vypusk 1; tchast'I, vyp. 2; tchast'II; pod red. N. I. VESOLOVSKAGO.) S.-Peterbourg, 1906. 3 fasc. in-8, [1] + XI + 179 p.; [1] + 287 p.; [1] + 209 p., 3 pl. cartes. — B) [Résumé]: S. PATKANOW, **Versuch einer Geographie und Statistik der Tungusenstämme Sibiriens nach den Angaben der Volkszählung 1897 bearbeitet** (... Publications du Comité Hongrois de l'Association Internationale pour l'Exploration de l'Asie Centrale et de l'Extrême Orient, I.) (Sonderabdr. aus dem IV-VI. Jahrg. der *Z. Keleti Szemle (Revue Orientale)*.) Budapest, 1905. In-8, 206 p.

M<sup>r</sup> S. K. PATKANOV poursuit le dépouillement méthodique et minutieux du recensement russe de 1897 qui lui a déjà fourni les matériaux de ses précédents travaux (*X<sup>e</sup> Bibl. 1900*, n° 524; *XIII<sup>e</sup> Bibl. 1903*, n° 582). Il est regrettable que son exemple n'ait pas été suivi et que les autres parties de l'Empire russe aient si peu bénéficié des documents recueillis à l'occasion du recensement.

A et B) L'« essai » sur les Toungouses comprend, outre des statistiques nombreuses et précises, une foule de renseignements sur la distribution géographique actuelle et ancienne des différentes tribus, leur genre de vie, leur état social, les formes diverses de nomadisme; voir en particulier le tableau distinguant les nomades pastoraux (« kotchevye ») des nomades de grand parcours (« brodiatchie ») (tchast'I, vyp. 2, p. 210; résumé p. 181). Le résumé allemand est assez étendu pour suffire à la majorité des lecteurs (les p. 1-68 correspondent à la tchast'II; les p. 68-143 et 143-202 aux deux fascicules de la tchast'I). Mais l'édition russe contient en plus 3 cartes, avec commentaires (tchast'II, p. 187-206). Titre et légende des 3 pl. en russe et en français : *Carte du territoire des Toungouses*, à 1 : 12 000 000; *Carte de la répartition des tribus toungouses dans la région de l'Amour*, à 1 : 4 200 000; *Carte du territoire des sujets chinois de l'Amour en 1884*, à 1 : 252 000 [région située sur la rive gauche du fleuve en aval de Blagovéchtchensk], d'après la carte du 1<sup>er</sup> col. A. IOU. NAZAROV.

L. RAVENEAU.

**669. — PRINZ (GYULA) A) Úti jegyzetek Közép-Ázsiából.** (*Földrajzi Közlemények*, XXXIV, 1906, p. 215-224, 313-325, 371-379, 13 fig. coupes géol.) — B) **Prinz Gyula dr. levele a Tien-sanból.** (*Ibid.*, p. 440-444.)

Traduction allemande intégrale : A) JULIUS PRINZ, *Reiseskizzen aus Central-Asien (Abrégé du B. S. hongroise de G., Supplément au F. K., p. 96-103, 151-165, 175-186)*; B) *Ein Brief Dr. Julius Prinz' aus dem Tien-schan* (p. 186-192). — L'expédition comprenait : M<sup>r</sup> G. ÁLMÁSY, qui avait déjà exploré le Tian-chan (*XIV<sup>e</sup> Bibl. 1904*, n° 624) et se chargeait des recherches zoologiques, le lieutenant HERBERT ARCHER.

botaniste, et M<sup>r</sup> PRINZ, géologue et géographe. Les quatre lettres envoyées par ce dernier en cours de route contiennent le journal de voyage : d'Andijan à Naryn-koe par le Koug-art; dans la haute vallée du Naryn et à Prjevalsk à travers le Terskeï Ala-taou; de Prjevalsk à Okhotnitchli (Narynkol); dans la vallée du Sary-djas (mai-sept. 1906). Beaucoup d'observations importantes sur la géologie, le relief, l'hydrographie, et surtout sur les phénomènes glaciaires, auxquels une attention particulière a été accordée.

L. RAVENEAU.

**670. — TIOUCHOV (V. N.). Po zapadnomou beregou Kamtchatki. Le long de la côte occidentale de [sic] Kamtchatka. (Zap. Imp. Roussk. G. Ob. po obchtchéi g., XXXVII, n° 2, izd. pod red. K. I. BOGDANOVITCHA.) S.-Peterbourg, 1906. In-8, xii + 521 p., index, 38 fig. croquis et dessins, 1 pl. carte. [En russe; titre en russe et en français.]**

L'auteur réside depuis plus de dix ans au Kamtchatka, où il exerce la profession de médecin. Il a fait de nombreux voyages sur la côte (X<sup>e</sup> Bibl. 1900, n° 428). Son journal renferme beaucoup d'observations sur l'histoire naturelle, et surtout sur la vie des indigènes (le ix<sup>e</sup> et dernier chap. est consacré à la linguistique). Les documents ethnographiques recueillis par le D<sup>r</sup> Tiouchov sont précédés d'une préface où M<sup>r</sup> BOGDANOVITCH expose brièvement les caractères de la côte et de la toundra (p. vii-xii). La carte est une réduction, à 1 : 1 680 000, de celle qui a été dressée par MM<sup>rs</sup> BOGDANOVITCH et N. N. LELIAKIN (*A. de G.*, IX, 1900, p. 408; voir aussi XIV<sup>e</sup> Bibl. 1904, n° 626).

L. RAVENEAU.

**671. — TOUL'TCHINSKII (K. N.). Iz poutechestvii k Beringovou pro-livou. [Voyage au détroit de Bering.] (Izv. Imp. Roussk. G. Ob., XLII, 1906. p. 524-579, 8 phot. en 4 pl.)**

De Seattle (États-Unis), où siègent les compagnies américaines qui se sont emparées de la navigation, des pêcheries et du commerce du Nord-Est sibérien, l'ingénieur des mines TOUL'TCHINSKII a gagné la péninsule des Tchouktches, qu'il a visitée en 1905; le retour s'est effectué par Nome et l'Alaska. C'est à peu près le voyage accompli il y a quelques années par M<sup>r</sup> K. I. BOGDANOVITCH, et l'auteur arrive aux mêmes conclusions économiques (XI<sup>e</sup> Bibl. 1904, n° 498). M<sup>r</sup> TOUL'TCHINSKII adjure ses compatriotes d'accorder plus d'importance aux ressources de cette région qu'ils négligent trop et qui actuellement est « tout entière exploitée par un syndicat commercial américain » (p. 528). « Si nous, Russes, nous ne prenons pas des mesures immédiates, nous perdrons la péninsule dans le plus prochain avenir » (p. 578).

L. RAVENEAU.

**672. — ZAITSEV (A. M.). Po verkhnemou i tchastliou srednemou Tcharychou, ego pritokam i po r. Koksou, pritokou Katouni. (Éks-koursiia na Altaï 1905 g.) [Excursion à l'Altaï en 1905. Le cours supérieur et moyen (en partie) du Tcharych, ses affluents, et le Kok-sou, affluent du Katoun'.] (Izvlatcheno iz Gornago Journala za 1906 g.) In-8, 37 p., 11 fig. phot. — Voir XIV<sup>e</sup> Bibl. 1904, n° 641.**

La nouvelle excursion géologique de M<sup>r</sup> ZAITSEV a été conduite dans la région située au S de Biisk; deux étudiants de l'Institut technique de Tomsk, MM<sup>rs</sup> K. G. TIOUMENTSEV et R. G. TIOUMENTSEV, en faisaient partie. L'itinéraire se raccorde avec ceux de V. V. SAPOJNIKOV, de I. P. BERESNEVITCH, de P. P. PILIPENKO. Observations sur la géologie et sur la morphologie de la région parcourue. La fig. 4 représente des « pyramides de terre » sur la rive dr. du Katoun'.

L. RAVENEAU.

Voir aussi, pour l'ASIE RUSSE, nos 31, 55, 107 C, 118, 620, 623, 686.

## ASIE TURQUE

**673. — AULER PASCHA. Die Hedschasbahn.** Auf Grund einer Besichtigungsreise und nach amtlichen Quellen. Mit einer Einführung von Frhr. COLMAR VON DER GOLTZ. (*Petermanns M.*, [Ergzbd. XXXIII], Ergzh. Nr. 154.) Gotha, Justus Perthes, 1906. In-4, v + 80 p., 16 fig. phot., 2 pl. carte à 1 : 3 000 000 et profils en long. 6 M.

Membre de la mission envoyée par le Sultan à l'inauguration de la section Damas-Maan, AULER PACHA, colonel allemand au service de la Turquie, en rapporte ces intéressants renseignements sur l'état actuel et l'avenir de la ligne du Hedjaz (*A. de G.*, XIII, 1904, p. 281-282). Ce n'est pas là une étude géographique, mais une sorte de rapport, un peu fragmentaire, sur les antécédents, les travaux actuels et les difficultés futures de cette remarquable entreprise. Après des renseignements de seconde main sur le pays, ses habitants et son histoire, l'auteur traite de la construction de la voie, de l'administration de la ligne, du matériel, du prix de revient, des difficultés très graves causées par le manque d'eau et de combustible. La ligne s'est facilement et rapidement construite jusqu'ici, presque sans travaux d'art : il n'y aura guère qu'un tunnel entre Damas et la Mecque; seul l'embranchement sur Khaïfa, remontant la vallée du Yarmouk, a nécessité des travaux pénibles et coûteux. L'auteur énumère les avantages que cette voie ferrée, construite par la Porte et en grande partie par la main-d'œuvre militaire, procurera au Sultan : renforcement des sentiments religieux, importance stratégique. On pourrait ajouter que cette ligne, dont l'ingénieur allemand MEISSNER dirige les travaux, ne sera pas moins utile à l'influence germanique, dans la lutte qu'elle soutient en Syrie et en Arabie contre les progrès de l'Angleterre. — Voir les renseignements fournis par M<sup>r</sup> E. BERTRAND, consul de France à Damas, dans *Le chemin de fer du Hedjaz et l'embranchement de Caïffa* (*B. Comité Asie fr.*, VI, sept. 1906, p. 341-344, 1 fig. petite carte). — Voir aussi : VICTOR BÉRARD, *Vers la Mecque* (*Rev. de Paris*, 13<sup>e</sup> année, t. IV, 1<sup>er</sup> août 1906, p. 640-672; 15 août, p. 868-894) et ci-dessous, n° 681.

RAOUL BLANCHARD.

**674. — BRAUN (FRITZ). Von der anatolischen Riviera.** (*G. Z.*, XII, 1906, p. 185-193; 4 phot., pl. 3.)

**675. — BURCHARDT (HERMANN). Ost-Arabien von Basra bis Maskat auf Grund eigener Reisen.** (*Z. Ges. E. Berlin*, 1906, p. 305-322; 14 pl. phot., Abb. 26-39.)

**676. — CADOUX (H. W.). Recent Changes in the Course of the Lower Euphrates.** (*G. J.*, XXVIII, 1906, p. 266-277, 6 fig. phot., 1 fig. carte à 1 : 5 000 000.)

**677. — CHRIST (H.). Klima von Urfa, Ober-Mesopotamien, nach sechsjährigen Beobachtungen.** (*Met. Z.*, XXIII, 1906, p. 440-444.)

Utile contribution à la connaissance du climat dans l'intérieur de l'Asie Mineure, où les observations sont rares. Les chiffres représentent les moyennes de trois observations quotidiennes à Ourfa et portent sur la température, l'humidité, les précipitations, l'intensité et la direction du vent. Température moyenne annuelle : 18°,8; moyenne annuelle des précipitations : 378 mm.; maximum en janvier (72 mm.).

RAOUL BLANCHARD.

**678. — GRUND (A.). Vorläufiger Bericht über physisogeographische**

**Untersuchungen im Deltagebiet des Kleinen Mäander bei Ajasoluk (Ephesus).** (Sber. K. Ak. W., Wien, CXV, 1906, p. 241-262, 1 pl. carte.) Wien (A. Hölder), 1906. In-8, 22 p., 1 pl. 0 M. 90.

A propos des fouilles archéologiques exécutées par les savants autrichiens autour d'Éphèse, l'auteur recherche à quelle époque s'est formée la plaine deltaïque du Petit Méandre, qui a isolé Éphèse de la mer. Une discussion serrée, appuyée d'investigations géologiques, topographiques et archéologiques, l'amène à conclure que le comblement est très ancien, et que cette partie de la côte n'a guère changé depuis la fin de l'Empire romain.

RAOUL BLANCHARD.

**679. — KLEIST (Oberstleutnant VON). England in Arabien.** (G. Z., XII, 1906, p. 423-439.)

**680. — M[AUNSELL] (F. R.). Notes to accompany Lieut.-Colonel Maunsell's Map of Eastern Turkey in Asia.** (G. J., XXVIII, 1906, p. 163-165, 1 pl. carte à 1 : 2 000 000.) — Voir XI<sup>e</sup> Bibl. 1904, n° 485.

**681. — MYGIND (ED.). Syrien und die türkische Mekkapilgerbahn.** Ein Beitrag zur Kenntnis des Landes und der Bedeutung der Bahn. (Angewandte G., Hefte zur Verbreitung g. Kenntnisse in ihrer Beziehung zum Kultur- und Wirtschaftsleben, Red. KARL DOVE, Ser. II, Heft 11.) Halle a. S., Gebauer-Schwetschke, 1906. In-8, iv + 76 p., 1 pl. carte à 1 : 1 500 000. 1 M. 50.

L'intérêt que suscite en Allemagne la construction du chemin de fer de la Mecque se traduit par l'apparition de cette brochure, suivant de près le rapport d'AULER PACHA (ci-dessus, n° 673). Cette fois, l'importance politique et stratégique de la ligne, en tant qu'elle fait échec aux « intrigues anglaises », est nettement définie dès le premier chapitre. Les chapitres suivants sont consacrés à l'étude physique, économique, politique, de la Syrie, description qui prend parfois les allures d'une énumération (chap. 5); on y perd un peu de vue le chemin de fer de la Mecque. Celui-ci ne reparait qu'au chap. 6 et dernier, où le tracé de la ligne, de Damas à Maan, est rapidement décrit. — Voir aussi : ED. MYGIND, *Vom Bosphorus zum Sinai: Erinnerungen an die Einweihung der Hamidié-Pilgerbahn des Hedjas (Teilstrecke Damaskus-Maan)* (Konstantinopel, O. Keil, 1905, in-8, v + 93 p., 17 phot., carte, profil; 3 M.).

RAOUL BLANCHARD.

**682. — OSWALD (FELIX). A Treatise on the Geology of Armenia.** Beeston, Notts., published by the Author, 1906. In-8, viii + 516 p., cartes et diagr. 21 sh.

L'auteur a imprimé lui-même et tiré à 100 exemplaires (actuellement épuisés) cette étude géologique, dont il avait rassemblé les matériaux au cours d'un voyage accompli en compagnie de M<sup>r</sup> H. F. B. LYNCH (1898; voir XI<sup>e</sup> Bibl. 1901, n° 483).

L. RAVENEAU.

**683. — SCHLAGINTWEIT (MAX). Verkehrswege und Verkehrsprojekte in Vorderasien.** (Schriften d.-asiat. Ges., hrsg. v. [M.] VOSBERG-REKOW, Heft 2.) Berlin, H. Paetel, 1906. In-8, v + 41 p., 1 pl. carte. 1 M.

**684. — VILLCOCKS (Sir WILLIAM). The Irrigation of Mesopotamia.** April 1905. Cairo, National Printing Department, 1905 [distribué à la fin de 1906]. In-8, vi + 153 p., index, 2 pl. cartes col. à 1 : 500 000 et 1 : 3 000 000. — Voir XV<sup>e</sup> Bibl. 1905, n° 197 A.

Le mémoire de Sir WILLIAM VILLCOCKS s'applique à un projet qui lui est cher : ressusciter l'ancienne Chaldée par l'irrigation. Il nous donne en même temps une

description complète de la Mésopotamie. — Dans la première partie (57 p.) exposé des projets de Sir WILLIAM, aperçu sur le régime de l'Euphrate et du Tigre, suivi d'une revue minutieuse des 15 secteurs d'irrigation entre lesquels l'auteur propose de partager le territoire mésopotamien; étude climatologique, examen des « possibilités agricoles » de la Mésopotamie, enfin énumération des travaux à accomplir et estimation des sommes à dépenser. — La deuxième partie comprend douze appendices, d'intérêt divers; à signaler ceux qui concernent la météorologie, par Sir JOHN ELIOT (App. A; les tabl. embrassent 10 ans et même davantage); la population, évaluée à 850 000 individus, presque tous musulmans et en majorité chiites (App. F); le commerce (App. G); le prix des transports (App. H); des analyses de sols (App. J); le dernier reproduit la communication faite en 1903 à la Société khédivale de Géographie (*XIII<sup>e</sup> Bibl.* 1903, n° 565).

RAOUL BLANCHARD.

**685. — ZAHN (G. W. VON). Die Stellung Armeniens im Gebirgsbau von Vorderasien, unter besonderer Berücksichtigung der türkischen Teile.** (*Veröffentlichungen I. f. Meereskunde und G. I. Univ. Berlin*, Heft 10.) Berlin, E. S. Mittler & Sohn, Juli 1906. In-8, vii + 89 p., 4 fig. cartes, 3 cartes en 2 pl. 4 M.

Conscientieuse étude des montagnes arméniennes, d'après des recherches personnelles et les grands travaux de H. AMICH, ED. NAUMANN, H. F. B. LYNCH, etc. Après avoir essayé de suivre avec exactitude les directions des chaînes, du côté iranien, puis du côté pontique et taurique, enfin dans la zone centrale, l'auteur arrive à des conclusions qui modifient les idées dues à ses devanciers. Il n'existe pas de liaison, par des chaînes incurvées, entre les directions iranienne et taurique, comme on l'avait représenté jusqu'ici; il y a rencontre, et non jonction. Un Taurus arménien, considéré comme chaîne reliant les plis du Zagros au Taurus du haut Euphrate, ne correspond pas à la réalité; l'Arménie descend de ce côté sur la vallée du Tigre par une suite de gigantesques degrés, séparés par des lignes de fracture. Carte tectonique à 1 : 3 000 000.

RAOUL BLANCHARD.

Voir aussi, pour l'ASIE TURQUE, nos 17, 20, 21, 26, 33, 49, 162, 186 A, 209, 222, 297, 561, 573 A, 579, 587, 596, 622.

## PERSE, AFGHANISTAN

**686. — HAMILTON (ANGUS). Afghanistan.** London, William Heinemann, 1906. In-8, xxi + 562 p., phot., 1 pl. carte à 1 : 4 500 000 env. 25 sh.

Titre incomplet, car 6 chapitres sur 17 sont consacrés au Turkestan russe, où l'auteur a fait un voyage récent (renseignements détaillés sur le chemin de fer d'Orenbourg à Tachkent, sur la ligne de la vallée du Mourgab) et un 7<sup>e</sup>, au Seistan et aux travaux de la mission Mc MAHON (ci-dessous, n° 688). — Sur l'Afghanistan proprement dit, le livre de M<sup>r</sup> HAMILTON n'apporte rien de nouveau, mais on y trouve réunis, quoique un peu en désordre, une foule de renseignements que l'on ne pourrait se procurer qu'au prix de recherches nombreuses, et qui en font une sorte de « Gazetteer » très utile. L'illustration, abondante, n'est pas toujours bien adaptée au texte. 84 pages d'appendices reproduisent des documents diplomatiques, des statistiques commerciales, etc. Il est fâcheux que l'auteur n'ait pas converti en un système de numération unique tous les chiffres qu'il donne.

CH. MOUREY.

**687. — JACKSON (A. V. WILLIAMS). Persia Past and Present.** A Book of Travel and Research. New York, The Macmillan Co.; London, Macmillan

& Co., 1906. In-8, xxxii + 472 p.; 220 phot., 1 pl. carte à 1 : 4 000 000 env. 17 sh.

L'ouvrage de M<sup>r</sup> JACKSON, professeur de langues indo-iraniennes à l'Université Columbia, est presque exclusivement archéologique et historique. L'auteur a vu toutes les grandes ruines de la Perse, à l'exception de celles de Suse. Il décrit chemin faisant la condition moderne des villes qu'il visite, en insistant sur les communautés de Zoroastriens qui se sont maintenues en Perse malgré le triomphe et les persécutions de l'Islam.

MAURICE ZIMMERMANN.

**688. — MC MAHON (Col. Sir HENRY). Recent Survey and Exploration in Seistan.** (*G. J.*, XXVIII, 1906, p. 209-228, 333-352, 13 fig. phot., 1 pl. carte à 1 : 1 000 000.) — Voir *Bibl. de 1897*, n<sup>os</sup> 535, 537.

Analysé par MAURICE ZIMMERMANN, *L'exploration du Séistan par Sir Henry Mac Mahon* (*A. de G.*, XVI, 15 janvier 1907, p. 81-85). — Voir aussi : Sir ARTHUR HENRY McMAHON, *Seistan : Past and Present* (*J. S. of Arts*, LIV, 1905-1906, p. 658-666).

**689. — SYKES (Major P. MOLESWORTH). A Fifth Journey in Persia.** (*G. J.*, XXVIII, 1906, p. 425-453, 560-592, 13 fig. phot., 1 fig. carte à 1 : 7 000 000.) — Voir XII<sup>e</sup> *Bibl. 1902*, n<sup>o</sup> 544.

Revenu en Perse après une absence de deux ans, passés dans l'Afrique du Sud, le major SYKES a recommencé ses fructueux voyages : 1<sup>o</sup> autour de Kirman, 2<sup>o</sup> de Yezd à Meched, 3<sup>o</sup> autour de Meched, où il exerce les fonctions de consul général d'Angleterre et d'agent du gouvernement de l'Inde (1902-1905). Détails sur la nature du pays, les villes actuelles et les villes ruinées, les souvenirs historiques. — L'auteur a activement participé aux travaux de la Mission commerciale envoyée par le gouvernement de l'Inde dans la Perse sud-orientale. Sur cette très importante enquête économique, qui a porté sur la « zone d'influence anglaise » et sur le Farsistan, voir : A. H. GLEADOWE-NEWCOMEN, *Report on the British India Commercial Mission to South-Eastern Persia during 1904-1905* (Calcutta, Published by the Government of India Printing Press, 1906, in-4, 2 + 156 p., 1 pl. carte); analyse dans *G. J.*, XXIX, 1907, p. 212-215.

L. RAVENEAU.

Voir aussi, pour la PERSE et l'AFGHANISTAN, n<sup>os</sup> 209, 587, 694.

## EMPIRE DES INDES<sup>1</sup> ET POSSESSIONS ANGLAISES DANS L'OCÉAN INDIEN

**690. — BARRIGUE DE FONTAINIEU. Évolution de l'esprit hindou sous la domination britannique.** (*Rev. Col.*, N. Sér., V, 1905, p. 641-654, 714-733; VI, 1906, p. 34-46.)

Rapport de mission très documenté, daté : Calcuta, février 1905. — Sur le même sujet, voir : ERNEST PIRIOU, *L'Inde contemporaine et le mouvement national* (Paris, Félix Alcan, 1905, in-16, iv + 275 p.; 3 fr. 50).

L. RAVENEAU.

**691. — BUCK (Capt. C. H.). Canal Irrigation in the Punjab.** (*G. J.*, XXVII, 1906, p. 60-67, 1 fig. carte à 1 : 6 000 000.) — Voir *A. de G.*, XV, 1906, p. 182-184.

1. Y compris les possessions françaises et portugaises.

**692. — BUCKLEY (ROBERT BURTON).** A) *The Irrigation Works of India.* Second edition. London, E. & F. N. Spon, 1905. In-4, xx + 336 p., diagr., phot. et cartes. 42 sh. — Voir *XIII<sup>e</sup> Bibl.* 1903, n° 651.

B) *The Navigable Waterways of India.* (*J. S. of Arts*, LIV, 1905-1906, p. 417-436, 1 fig. carte à 1 : 21 000 000 et cartons.) — Voir *G. J.*, XXVIII, 1906, p. 180.

**693. — HUNTINGTON (ELLSWORTH).** *The Vale of Kashmir.* (*B. Amer. G. S.*, XXXVIII, 1906, p. 657-682, 2 fig. coupes, 1 fig. petite carte.)

Indications sur la géographie actuelle du Cachmir et, depuis la p. 668, brillante reconstitution du climat ancien de la vallée, à l'aide des témoignages géologiques et des traditions historiques. Ces observations, faites au début de la 2<sup>e</sup> expédition HUNTINGTON, aboutissent aux mêmes conclusions que les recherches antérieures de l'auteur dans la Kachgarie et dans la Perse (*XV<sup>e</sup> Bibl.* 1905, n° 657 DE) et ses recherches ultérieures dans l'Est du bassin du Tarim (ci-dessus, n° 641). — Les terrasses du Cachemir (« Karevas ») ne sont dues ni aux glaciers : elles descendent trop bas dans la vallée ; — ni à des gauchissements de la surface : elles sont trop régulières ; — mais à des oscillations climatiques, à l'alternance des époques « fluviales » et des époques « interfluviales ». Pendant les premières, la végétation, qui développe l'humidité, protège les pentes contre l'érosion. Celle-ci se réveille en période sèche, et avec les débris édifie des digues, qui donnent naissance à des lacs. « Les lacs se forment aux époques sèches et se vident aux époques humides. »

L. RAVENEAU.

**694. — INDIAN METEOROLOGICAL DEPARTMENT.** *Climatological Atlas of India.* Published by the Authority of the Government of India under the direction of Sir JOHN ELIOT. Issued by the —. 1906. [Vente : John Bartholomew & Co., The Geographical Institute, Edinburgh.] In folio, xxxii p., 120 pl. cartes. 36 sh.

L'ancien directeur du Service météorologique de l'Inde résume dans cette monumentale publication les résultats des observations faites depuis l'exercice 1875-76 par l'IMPERIAL METEOROLOGICAL DEPARTMENT. — L'introduction débute par l'histoire des travaux : 1<sup>o</sup> dans la période des observations disséminées, c'est-à-dire avant 1864 ; 2<sup>o</sup> dans la période des organisations provinciales (1864-1875) ; 3<sup>o</sup> dans la période actuelle, où H. F. BLANFORD, le prédécesseur immédiat de Sir JOHN ELIOT, donna l'impulsion au système impérial. Elle énumère ensuite les publications du Département de 1876 à 1901 (titres des mémoires contenus dans les 14 volumes des *Indian Meteorological Memoirs*), les observations météorologiques à la date de 1901 (coordonnées, altitude, origine du fonctionnement, etc.). Elle se termine par un commentaire détaillé des cartes. — L'Atlas a été établi par les soins de J. G. BARTHOLOMEW, à peu près sur le même patron que l'*Atlas of Meteorology* (voir A. ANGOT, *A. de G.*, IX, 1900, p. 173-175), sauf qu'on a renoncé à la timide adjonction des mesures métriques et que les incommodes mesures anglaises (inches et Fahrenheit) apparaissent seules sur l'Atlas indien. Les traits généraux de l'orographie de l'Inde et de l'Asie centrale, les divisions politiques et météorologiques, la répartition des pressions barométriques, en janvier et en juillet, sur la péninsule et les pays environnants (Asie occidentale, centrale et orientale, Australie, océan Indien, Afrique orientale) sont représentés sur 5 feuilles doubles. Les pl. 11-120, consacrées à l'Inde seule, comprennent chacune une carte principale [à 1 : 13 500 000 env.], sur laquelle deux grisés recouvrent respectivement les régions au-dessus de 2 000 pieds [600 m.] et de 10 000 pieds [3 000 m.], et de deux cartons. Pression moyenne et vents pour chaque mois et pour l'année à 8 h. du matin (cartons : à 10 h. et à 16 h.) (pl. 11-23). Pression moyenne journalière (cartons : amplitude journalière et amplitude réduite au niveau de la mer) (pl. 24-36). Température moyenne mensuelle et annuelle d'après une moyenne de 20 ans (cartons : maxima moyens et minima moyens) (pl. 37-49). Ampli-

tude journalière de la température (cartons : maxima absolus et minima absolus) (pl. 50-62). Humidité relative journalière (cartons : à 8 h. et à 16 h.) (pl. 63-75). Humidité absolue journalière (cartons : à 8 h. et à 16 h.) (pl. 76-88). Nébulosité journalière (cartons : à 8 h. et à 16 h.) (pl. 89-101). Pluie journalière (cartons : nombre de jours pluvieux et aires de parcours des orages d'après les observations de 25 ou de 15 ans) (pl. 102-114). Les pl. 115-120 divisent la pluie en couples de mois (janvier-février, etc.); la première série de cartons continue à figurer le nombre de jours pluvieux : la seconde donne tantôt les aires de parcours des orages, tantôt — et c'est une indication qui suffirait à montrer l'extension de nos connaissances en météorologie — la pression de l'atmosphère à la hauteur de 10 000 pieds au-dessus de l'Inde. Sir JOHN ELIOT nous fait espérer la publication prochaine d'un manuel climatologique de l'Inde.

L. RAVENEAU.

**695. — LÉVI (SYLVAIN). Le Népal. Étude historique d'un royaume hindou.** (MINISTÈRE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, A. du Musée Guimet, Bibliothèque d'études, XVII et XVIII.) Paris, E. Leroux, 1905. 2 vol. in-8, [viii] + 394 p., 29 fig. et pl. phot. et cartes; iv + 410 p., 25 fig. phot. 10 fr. chaque.

Analysé par P. PELLISOT, *Le Népal, par M<sup>r</sup> Sylvain Lévi* (A. de G., XV, 1906, p. 173-177).

**696. — OESTREICH (KARL). Die Täler des nordwestlichen Himalaya.** Beobachtungen und Studien. (Petermanns M., [Ergzb. XXXIII], Ergzh. Nr. 155.) Gotha, Justus Perthes, 1906. In-4, viii + 106 p., 39 fig. coupes et croquis (dont 2 en couleurs), 36 pl. phot., 1 pl. carte et carton. 8 M.

Quittant l'Orient européen, théâtre de ses premiers travaux, M<sup>r</sup> OESTREICH participe, comme topographe, à la campagne de M<sup>r</sup> et de M<sup>me</sup> WORKMAN dans les glaciers du Baltistan (1902). Dans ce remarquable mémoire, il nous présente les observations que lui a suggérées l'examen de la route suivie entre le Pendjab et le glacier de Chogo, et en même temps les confronte avec les résultats des études de H. H. GODWIN-AUSTEN, R. LYDEKKER, C. S. MIDDLEMISS, H. B. MEDLICOTT, R. D. OLDHAM. C'est une étude complète, qui porte surtout sur l'établissement et les modifications du réseau hydrographique. Après nous avoir présenté à grands traits l'allure et la composition géologique des plis occidentaux de l'Himalaya, il débute par le tracé du Jeloum entre le bassin de Cachmir et la plaine, puis consacre trente pages à la plaine de Srinagar, qu'il croit être un bassin d'effondrement; il donne de la terrasse alluviale des Karewas, qui borde la plaine au SW, une explication différente de celle de GODWIN-AUSTEN, et démontre l'épigenie du Jeloum à Baramula, dans la traversée de cette terrasse. S'engageant dans le massif gneissique de Zanskar, il montre aux abords du Sodji-la un bel exemple d'érosion régressive, la capture par le Sind, affluent du Jeloum, de vallées dépendant jadis d'un sous-affluent du haut Indus; en même temps il étudie les traces de l'ancienne glaciation dans ce massif. (Voir, du même : *Über die Eiszeit im nordwestlichen Himalaya*, dans V. Ges. D. Naturforscher u. Aerzte, 76. Versammlung Breslau 1904, Leipzig 1905, Bd. II, p. 225-228.) Arrivé à l'Indus qu'il descend jusqu'à Skardu, M<sup>r</sup> OESTREICH suit les terrasses qui dominent le fleuve, et montre le caractère désertique de la vallée. L'influence glaciaire et le caractère désertique du pays sont encore l'objet principal des observations faites dans le bassin de Skardu et la basse vallée du Chigar. Le retour se fait par la pénélaine désolée de Deusi et le Stakpi-la; enfin un dernier chapitre contient des observations générales sur l'évolution du réseau hydrographique de la chaîne himalayenne tout entière. — Bonne carte du Cachmir occidental dressée par C. SCHMIDT, d'après les sources anglaises, à 1 : 1 000 000, avec l'itinéraire du voyageur; carton du haut Indus à 1 : 750 000.

RAOUL BLANCHARD.

**697. — SKEAT (WALTER WILLIAM) and BLAGDEN (CHARLES OTTO). Pagan Races of the Malay Peninsula.** London, Macmillan & Co., 1906. 2 vol. in-8, xl +



724 p. XII; + 837 p., 2 index, 4 fig. croquis, nombr. pl. phot., 2 pl. cartes. 42 sh. — Voir XIII<sup>e</sup> *Bibl.* 1903, n° 227 B.

MM<sup>rs</sup> SKERT et BLAGDEN, anciens agents du Service civil de la Malaisie anglaise, avaient publié en 1900 : *Malay Magic...* (Macmillan, in-8, xiv + 686 p., phot.; 2 sh.). Dans le présent ouvrage, ils ont entrepris de mettre en œuvre (bibliographie critique, I, p. xxv-xi) les nombreux renseignements recueillis depuis une quinzaine d'années surtout, par les géographes, les linguistes, les ethnographes comme les membres de la « Cambridge Expedition », N. ANNANDALE et H. C. ROBINSON (XIV<sup>e</sup> *Bibl.* 1904, n° 650), et RUD. MARTIN (XV<sup>e</sup> *Bibl.* 1905, n° 699). Pour chacun des groupes que l'on a l'habitude de distinguer, les Semang (Negritos), les Sakai (Dravido-Australiens?), les Jakun (aborigènes malaisiens), ils étudient longuement les caractères anthropologiques, le matériel de civilisation, les habitations, les procédés de chasse, de cueillette et de culture, etc. (bonnes photographies). Ces populations, restées à demi nomades, vivent de fruits, du gibier, qu'elles atteignent avec cette sarbacane usitée dans toute l'Insulinde, de riz ou, à défaut, de millet qu'elles sèment dans les clairières. Elles ne connaissent pas la pratique de l'irrigation qui est, dans cette partie de l'Asie, la première condition du développement d'une peuplade et de son accès à la civilisation. De l'étude linguistique qui forme l'essentiel de sa contribution à cet ouvrage, M<sup>r</sup> BLAGDEN tire quelques conclusions intéressantes sur l'histoire des migrations (II, p. 432-472). Il met en évidence les rapports des dialectes aborigènes de la péninsule avec les langues parlées par ces populations Mon-Annamites qui habitaient le N de l'Indo-Chine et qui, chassées par l'invasion thai, portèrent vers le S les germes de la civilisation qu'elles avaient reçus de l'Inde. Vers le xiii<sup>e</sup> siècle arrivèrent les Malais de Sumatra; ils s'installèrent sur les côtes de la péninsule et refoulèrent dans l'intérieur les races indigènes, condamnées à disparaître ou à se laisser absorber par les envahisseurs.

JULES SION.

**698. — SURVEY OF INDIA. A) General Report on the Operations of the —, 1903-1904.** Prepared under the direction of Col. J. R. HODDAY. Calcutta, 1905. In-4, iv + 62 + XLII p., phot. et cartes. — B) **General Report... during 1904-1905,** prepared under the direction of Col. F. B. LONGE. Ibid., 1906. iv + 68 + iv p., portraits et cartes. — Voir XV<sup>e</sup> *Bibl.* 1905, n° 696; XII<sup>e</sup> *Bibl.* 1902, n° 629.

A) Analysé par T. H. H[OLDICH] (*G. J.*, XXVIII, 1906, p. 165-168). Observations du col. HODDAY (*ibid.*, p. 643-644) et du col. LONGE (*ibid.*, XXIX, 1907, p. 231-233). — B) Analysé par T. H. H[OLDICH] (*ibid.*, p. 441-443), qui rend compte également des *Extracts from Narrative Reports of Officers of the Survey of India for the season 1903-1904 Prepared under the direction of Col. F. B. Longe* (Calcutta, 1905, in-4, 188 p., carte).

L. RAVENEAU.

**699. — SWETTENHAM (Sir FRANK). British Malaya.** An Account of the Origin and Progress of British Influence in Malaya. London, John Lane, 1906. In-8, XII + 354 p., phot., carte. 16 sh.

**700. — THURSTON (EDGAR). Ethnographic Notes in Southern India.** Madras, Printed by the Superintendent, Govt. Press, 1906. In-8, VIII + 580 p., phot. 6 sh.

**701. — VIDAL DE LA BLACHE (P.). Le peuple de l'Inde d'après la série des recensements.** (*A. de G.*, XV, 1906, p. 353-375, 419-442, 8 fig. diagr. et cartes.) — Voir XIV<sup>e</sup> *Bibl.* 1904, n° 631.

**702. — VOELTZKOW (A.). Berichte über eine Reise nach Ost-Afrika zur Untersuchung der Bildung und des Aufbaues der Riffe und**

**Inseln des westlichen Indischen Ozeans.** (Z. Ges. E. Berlin, 1906, p. 102-113, 177-189; petite carte de Ceylan, fig. 19). — Voir XV<sup>e</sup> *Bibl.* 1905, n° 945.

La dernière partie (VIII) du long et fructueux voyage accompli par l'auteur dans le monde de l'océan Indien a été consacrée à Ceylan (1905). Description de l'île étude détaillée des bancs de perles et des coraux (voir aussi ci-dessus, n° 130, et ci-dessous, n° 971). — Quelques pages au début sur Maurice (VII<sup>e</sup> partie du voyage, p. 102-107).  
L. RAVENEAU.

**703. — WEHRLI (HANS J.). Zur Wirtschafts-Geographie von Ober-Burma und den Nördlichen Shan-Staaten.** (Jber. G.-Etnogr. Ges. Zürich, 1905-1906, Zürich, 1906, p. 41-154, 21 phot. en 12 pl., 4 pl. cartes. — A part, avec plus de développements pour les établissements humains, sous le titre : **Zur Wirtschafts- und Siedlungs-Geographie von Ober-Burma...** In-8, 130 p., 16 pl.

Cette bonne monographie est le fruit de deux voyages en Birmanie (1897 et 1904-1905); l'auteur a également dépouillé de nombreuses publications, officielles ou privées. Bibliographie dans l'ordre alphabétique des auteurs (p. 126-130 du tirage à part). Aperçu rapide sur l'orographie et l'hydrographie, un peu plus étendu sur le climat. Pour l'ethnographie, M<sup>r</sup> WEHRLI ne présente qu'un tableau d'ensemble et renvoie pour l'étude des Kachin à sa thèse : *Beitrag zur Ethnologie der Chingpaw (Kachin) von Ober-Burma*, In. Diss. Zürich (*Int. Archiv f. Ethnographie*, Bd. XVI, Suppl.), Leiden, E. J. Brill; Leipzig, C. F. Winter, 1904, in-4, xvi + 83 p., 1 fig., 5 pl. phot., 1 pl. carte à 1 : 3 500 000; 9 M. — Les conditions géographiques et la répartition des cultures, exposées en détail (p. 54-109), sont suivies d'observations sur les formes d'habitations, le groupement et la densité de la population. Photographies typiques, d'après les clichés de l'auteur. Cartes à 1 : 6 000 000 : carte générale de la Birmanie avec l'indication des nombreuses stations météorologiques; pluies annuelles (5 signes); principales plantes cultivées (6 signes); densité de la population (4 teintes).  
L. RAVENEAU.

**704. — WORKMAN (FANNY BULLOCK). First Exploration of the Hoh Lumba and Sosbon Glaciers.** Two Pioneer Ascents in the Himalaya. (G. J., XXVII, 1906, p. 129-144, 4 fig. phot.; 4 phot. en 2 pl., 1 pl. carte à 1 : 250 000.)

M<sup>me</sup> WORKMAN complète l'exposé précédemment fait par son mari de leur campagne himalayenne de 1903 (XV<sup>e</sup> *Bibl.* 1905, n° 705). Même carte des glaciers Chogo Lungma, Hoh Lumba et Sosbon, levée au théodolite par M<sup>r</sup> B. H. M. HEWITT (lisez : HEWITT).  
L. RAVENEAU.

**705. — YATE (Lieut.-Col. A. C.). A Ride from Quetta to Loralai.** (Scottish G. Mag., XXII, 1906, p. 453-459, 3 fig. phot.) — Voir *Bibl. de 1898*, n° 596; de 1897, n° 619.

**706. — YATE (Col. C. E.). Baluchistan.** (P. Central Asian S.) London, Central Asian Society, 1906. In-8, 40 p.

L'auteur a été commissaire en chef du Béloutchistan de 1900 à 1904; il expose dans cette conférence les conditions géographiques et l'état actuel du pays. (D'après *Petermanns M.*, LIII, 1907, Lb. 132.)  
L. RAVENEAU.

Voir aussi, pour l'EMPIRE DES INDES, n°s 95, 146, 209, 224 A, 231, 242 C, 247, 278, 619, 622, 637, 714 B.

## INDO-CHINE FRANÇAISE, SIAM

**707. — CASPARI (ED.). Les cartes marines de l'Indo-Chine.** (A. de G., XV, 1906, p. 172-173.) — Voir ci-dessous, n° 719.

**708. — CHAMBRE CONSULTATIVE MIXTE DE COMMERCE ET D'AGRICULTURE DE L'ANNAM. L'Annam en 1906.** Géographie, histoire, administration, commerce, agriculture, industrie. Ouvrage préparé par la —. Marseille, Impr. Samat & C<sup>ie</sup>, 1906. In-4, VIII + 342 p., 30 pl. phot., 3 pl. plans et carte.

A l'occasion de l'Exposition Coloniale de Marseille, la Chambre consultative de l'Annam a fait rassembler une série « de notices et renseignements puisés à diverses sources » auprès des « fonctionnaires de tous grades, administrateurs, chefs de service et colons ». La plus grande partie du volume se compose de notices provinciales, qui valent par leurs détails sur les produits du sol, les procédés de la culture, les habitudes du commerce, la localisation de la colonisation (p. 48-208; 219-252). Vient ensuite la statistique douanière des opérations commerciales de l'Annam pendant l'année 1904 (p. 261-337).

JULES SION.

**709. — Cochinchine. Carte physique et politique de la —** d'après les documents officiels de la Colonie. Paris, A. Challamel, 1906. 1: 800 000 en 7 couleurs. 3 fr.

**710. — COMMISSARIAT GÉNÉRAL DE L'INDO-CHINE. L'Indo-Chine à l'Exposition Coloniale de Marseille (1906).** Marseille, Impr. Marseillaise, 1906. [La couverture porte : Édition du *Journal des Colonies*.] In-12, 214 p., nombr. fig. phot., 3 pl. cartes et graphiques. 1 fr.

Ce guide débute par des notions sur l'organisation politique, administrative et économique de l'Indo-Chine (voir, p. 35 et suiv., des renseignements et statistiques sur les voies de communication, sur les mines, sur les capitaux engagés dans les diverses entreprises). Dans la description des diverses installations, on remarquera celle du Pavillon Central des Produits et du Pavillon Forestier (p. 60-108 ; tirage à part, sous le titre : *Les richesses naturelles de l'Indo-Chine française*, Marseille, 1906, in-8, 56 p., 4 fig. phot., 1 pl. graph.) ; M<sup>r</sup> H. BRENIER, commissaire général, y avait dressé « une sorte d'inventaire matériel » des produits de la colonie. La notice contient de nombreux détails sur les lieux de production et les exportations et la réduction du graphique du commerce extérieur qui figurait à l'Exposition de Marseille.

JULES SION.

**711. — GAISMAN (ALBERT). L'œuvre de la France au Tonkin.** La conquête, la mise en valeur. Préface de J.-L. DE LANESSAN. (*Bibliothèque d'histoire contemporaine*.) Paris, Félix Alcan, 1906. In-8, IV + XXIV + 239 p., 4 pl. cartes. 3 fr. 50.

Bon exposé de la question, fait par un commerçant établi au Tonkin, animé d'un excellent esprit à l'égard des indigènes. M<sup>r</sup> GAISMAN est pour le système du protectorat ; il conseille aux particuliers d'associer leurs intérêts à ceux des Annamites : « il y a tout à attendre de pareils associés » (p. 113). Mais il se hâte un peu trop de déclarer que « l'Annamite n'est pas assimilable » ; il n'a pas aperçu le commencement d'évolution qui entraîne les esprits contre la civilisation chinoise, vers la culture occidentale. Au dehors il prône une politique de « respect de l'indigène et de bonne entente avec les nations voisines » (p. 137).

A. SALLES.

**712. — GOUVERNEMENT GÉNÉRAL DE L'INDO-CHINE. DIRECTION DE L'AGRICULTURE ET DU COMMERCE. Bulletin économique. IX<sup>e</sup> année, N. sér., 1906.** Hanoi, F. H. Schneider. In-8, 1221 + vi p., index, fig. et pl. L'année, 25 fr.; le n<sup>o</sup> mensuel, 2 fr. 50. — Voir XV<sup>e</sup> Bibl. 1905, n<sup>o</sup> 710.

Le *Bulletin* contient surtout cette année des études agronomiques sur les expériences des jardins d'essai, l'utilisation industrielle des cotons, l'emploi des engrais, etc. Rien sur le Service des Mines; rien non plus sur la météorologie de la colonie, dont on ne donne même plus, comme l'année précédente, les moyennes mensuelles des diverses stations.

[A] Parmi les études agronomiques signalons : E. DOUARCHE, *Les Bovidés du Tonkin* (p. 1-101, 247-310, 15 fig. phot.; voir XII<sup>e</sup> Bibl. 1902, n<sup>o</sup> 611 [A]). Les races bovines du Tonkin se sont adaptées aux conditions naturelles sans que l'indigène ait cherché à diriger leur évolution selon son intérêt. Le buffle et le bœuf sont pourtant les auxiliaires indispensables de son travail : sans eux, pas de rizières. Sans doute, il n'attelle point le bœuf comme le font les Cochinchinois et les Cambodgiens; il n'utilise guère le lait ni la viande de cette espèce. Le buffle est plus employé à la charrue, parce que plus rustique; sa chair a toujours fait partie de la consommation de l'Indo-Chine, avec le riz et le poisson. Malheureusement ces animaux ne trouvent point dans le delta assez de nourriture pendant la saison sèche et beaucoup périssent alors. D'où la nécessité de renouveler fréquemment le cheptel grâce aux régions d'élevage : les environs de Thanh-hoa et de Vinh, pays Muongs, 2<sup>e</sup> et 3<sup>e</sup> Territoires militaires. — P. VIEN, *La sériciculture en Indo-Chine* (p. 939-973, 16 fig. phot. et graphique). On sait quel intérêt aurait pour notre industrie le développement de la sériciculture en Indo-Chine, la France achetant par an pour plus de cent millions de francs de soie grège en Extrême-Orient. Ce développement est facile dans notre colonie, où le mûrier prospère presque partout : elle produit actuellement plus de cocons que la métropole, mais la plus grande partie n'est employée que par l'industrie indigène.

[B] Pour le commerce : G. DAUPHINOT, *Rapport sur le mouvement commercial de l'Indo-Chine en 1905* (p. 563-628, 1 pl. tabl. stat.; voir p. 1188-1189). En 1905, les récoltes ont été dévastées soit par les sauterelles, soit par un typhon, soit par l'inondation du Song-Koi. Le commerce extérieur (362 millions de fr.) n'a pu s'élever au chiffre atteint en 1902 (400 millions) à la suite d'une récolte exceptionnelle. Mais les importations (224 millions) dépassent toutes les précédentes; elles portent surtout sur le matériel des usines nouvelles (rizeries, tanneries, filatures), sur les boissons et tissus, dont l'achat dénote les progrès du bien-être général. M<sup>r</sup> DAUPHINOT insiste sur la nécessité des irrigations et des endiguements, sur le prêt aux indigènes, sur l'immigration.

A signaler, sous la rubrique *Renseignements*, une série de notes et de statistiques sur l'activité économique du Japon, empruntées aux rapports consulaires ou aux journaux nippons (p. 221, 353, 436, 547, 638, 742, 840, 924, 1015, 1120).

JULES SION.

**713. — GOUVERNEMENT GÉNÉRAL DE L'INDO-CHINE. DIRECTION GÉNÉRALE DES TRAVAUX PUBLICS. Notice sur la carte géologique et les mines de l'Indo-Chine** par le SERVICE DES MINES. S. 1. [la couverture porte : 1906]. In-4, 93 p., carte col. en 2 feuilles dans une pochette.

Organisé en 1903, le Service des Mines projette l'établissement d'une Carte géologique générale à 1 : 200 000 (ci-dessous, n<sup>o</sup> 720) et a entrepris l'étude géologique détaillée du Tonkin. Nos connaissances actuelles, encore si fragmentaires, de la stratigraphie et de la tectonique de l'Indo-Chine française, du Yun-nan, du Siam et de l'île de Haï-nan sont résumées p. 14-32. Puis vient la description des gisements miniers : âge géologique, situation, importance, histoire de l'exploitation ou de la prospection. — « Carte minière de l'Indo-Chine (Feuille Nord) Exécutée en utilisant les travaux du Service des Mines et les renseignements donnés par les autorités locales et par M<sup>r</sup> [E.] BEAUVIERE, Ingénieur Civil des Mines. M<sup>r</sup> [H.] LANTENOIS,

Ingénieur en Chef au Corps des Mines, étant Directeur du Service. 1906. 1 : 500 000. »  
 Cette carte indique la situation des gisements concédés et exploités au Tonkin.

JULES SION.

**714. — LUNET DE LAJONQUIÈRE (C<sup>e</sup> E.). A). *Ethnographie du Tonkin septentrional* rédigée sur l'ordre de M. P. BEAU, Gouverneur général de l'Indo-Chine française, par le —, de l'infanterie coloniale, d'après les études des administrateurs civils et militaires des provinces septentrionales. Paris, Ernest Leroux, 1906. In-8, [iv] + 384 p., index, 26 fig. dessins, 5 pl. tabl. linguistiques, 20 pl. phot., 1 pl. carte col. à 1 : 1 000 000. 15 fr.**

**B) *Le Siam et les Siamois*.** Paris, Libr. Armand Colin, 1906. In-18, [iv] + 358 p. 3 fr. 50.

A) En 1903, le gouverneur général prescrivit à tous les chefs d'administration locale de lui adresser des monographies sur les populations de leur ressort. Le C<sup>e</sup> LUNET DE LAJONQUIÈRE, dont on connaît la compétence en ces questions (*XII<sup>e</sup> Bibl.* 1902, n<sup>o</sup> 610), fut chargé, d'abord, de coordonner les renseignements fournis par les officiers des cercles frontières (*Ethnographie des Territoires militaires*, Hanoï, Schneider, 1904, 258 p.), puis d'étendre ce travail aux provinces civiles limitrophes. C'est cette étude d'ensemble sur le haut Tonkin à l'E de la chaîne de partage entre la rivière Noire et le fleuve Rouge, qu'il nous présente aujourd'hui. On lira avec fruit dans les « Considérations générales » (p. 5-56), l'histoire des migrations et des formations politiques, les statistiques, les pages sur cette curieuse répartition du sol cultivable entre les « races » qui habitent toujours à la même altitude. Le reste du volume est consacré à l'étude de ces divers groupes (Annamites, Chinois, Thai, Mang, Pa-teng, Meo, Lolo, Muong, Keu-lao, La-ti). M<sup>r</sup> LUNET DE LAJONQUIÈRE suit, pour chacun, le plan un peu trop rigide qui avait été imposé aux auteurs des monographies dont il a su, d'ailleurs, critiquer les données avec beaucoup de sens critique et d'érudition. Si l'anthropologie a été négligée de parti pris, les détails abondent sur le matériel ethnographique, les croyances et les rites, les règles familiales et sociales et, ce qui intéresse davantage les géographes, sur la « vie matérielle » et les « moyens d'existence ». Espérons que l'auteur pourra quelque jour étendre cette étude à d'autres parties de l'Indo-Chine dont les populations nous sont si mal connues.

B) Le livre s'ouvre par un chapitre de « Généralités sur le Siam, les Siamois et les étrangers » (p. 1-83), où l'on remarquera surtout les pages sur la réorganisation administrative du Siam et les diverses races du royaume. La suite est le récit d'un voyage accompli en octobre-décembre 1904, avec M<sup>r</sup> L. FINOT, de Bangkok à Raheng, Moulmein et Rangoon, avec retour par les anciennes capitales des Siamois, Sukkhothai et Saxonalai. La curiosité de l'auteur s'est en effet portée surtout sur les restes du passé, monuments religieux, ruines de villes, inscriptions, ainsi que sur les questions ethniques. Il nous donne de curieuses indications sur la poussée vers le Sud des populations Thai qui, les principautés du Ménam moyen une fois unies, secoururent au XIII<sup>e</sup> siècle le joug cambodgien, conquirent et colonisèrent le delta où s'élevèrent leur capitales récentes, Ayouthia puis Bangkok. A signaler aussi quelques pages sur l'exode en Birmanie, et même au Siam, des Indiens chassés par la famine (p. 268 et 284) ; pour l'auteur, cette immigration couvrira bientôt toute la péninsule transgangaétique, partout où elle ne sera pas arrêtée par l'élément chinois.

JULES SION.

**715. — MISSION PAVIE.** Indo-Chine. 1879-1895. *Géographie et voyages. II. Exposé des travaux de la mission (Troisième et quatrième périodes : 1889 à 1895)*, par AUGUSTE PAVIE. Ouvrage publié sous les auspices du MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES, du MINISTÈRE DES COLONIES et du MINISTÈRE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES BEAUX-ARTS. Paris, Ernest Leroux,

1906. In-4, [viii] + 403 p., 155 fig. phot., 8 fig. cartes. 10 fr. — Voir *XIII<sup>e</sup> Bibl.* 1903, n° 633.

La troisième période de la Mission PAVIE comprend les « voyages au Siam, au Tonkin, au Laos oriental, au Yun-nan, en Annam, au Cambodge et dans les régions sauvages de l'Est et du Sud-Est de l'Indo-Chine » ; et la quatrième, « les voyages au Siam, au Laos occidental, au Laos oriental, au Tonkin, au Yun-nan et sur les confins de la Birmanie ». On trouvera surtout dans cet ouvrage l'histoire et comme les éphémérides de la Mission, avec plusieurs cartes-itinéraires à 1 : 500 000, 1 : 750 000, etc. — Résumé par G. REORLSPERGER (*La G.*, XV, 1907, p. 355-360; phot. de l'original, fig. 31-35). JULES SION.

**716. — PATTÉ (PAUL). Hinterland Moï.** Avec une introduction de M. le général F. CANONGE et une lettre-préface de M. le L<sup>ie</sup> Colonel ADAM DE VILLIERS. Paris, Plon-Nourrit & C<sup>ie</sup>, 1906. In-18, [ii] + vii + 261 p., 6 fig. dessins, 20 pl. phot., 1 pl. croquis [à 1 : 200 000 env.]. 4 fr.

Récit anecdotique d'une mission, accomplie en 1904, du haut Song-hé au Don-naï-moyen, vers 11°45' lat. N. En appendice, plusieurs vocabulaires et des observations anthropologiques recueillies dans la région de Baria, en 1880, par le Dr P NÉIS. JULES SION.

**717. — PIOLET (J.-B.). Après l'Exposition coloniale de Marseille L'Indo-Chine.** (*Le Correspondant*, 78<sup>e</sup> année, 25 déc. 1906, p. 1089-1119.)

**718. — ROBERT (ERNEST). Le Siam. Étude de géographie politique.** (Extrait du *B. S. R. G. Anvers.*) (*Travaux Séminaire de G. Univ. Liège*, sous la direction de J. HALKIN, fasc. 5.) Liège, D. CORMAUX, 1906. In-8, 76 p., 6 phot. en 3 pl., 1 pl. croquis à 1 : 6 000 000. 2 fr.

Par « géographie politique », le l<sup>r</sup> E. ROBERT entend « l'examen de l'état intérieur du Siam et de sa situation parmi les puissances, examen précédé de longues considérations sur le Siam physique et politique. » C'est un travail d'étudiant, un peu trop conçu sur le type d'un article d'Encyclopédie, mais assez bien informé. En note, p. 10-12, bibliographie utile, bien que disparate. JULES SION.

**719. — ROUGET (Cap<sup>e</sup>). Étude sur la cartographie de l'Indo-Chine française.** (*A. de G.*, XV, 1906, p. 26-42.) — Voir aussi ci-dessus, n° 707.

**720. — SERVICE GÉOGRAPHIQUE DE L'INDO-CHINE. A) Année 1905. Compte rendu annuel des travaux exécutés par le — —.** [Signé et daté : FRIQUEGNON, Hanoï, 31 déc. 1905.] In-8, 31 p., 6 pl. — B) **Année 1906...** [... 31 déc. 1906.] 32 p., 7 pl. — Les cartes signalées ci-dessous sont en vente à Paris, chez H. BARRÈRE.

Ces deux premiers rapports annuels nous fournissent des renseignements précis sur les travaux géodésiques, topographiques et cartographiques, accomplis ou en cours d'exécution, et un témoignage éclatant de l'activité déployée par le Service sous la direction du l<sup>er</sup> col. FRIQUEGNON (voir aussi n° précédent — B) Contient les tableaux d'assemblage suivants : 1<sup>o</sup> Assemblage des feuilles de l'Indo-Chine à 1 : 100 000, avec les réseaux des triangulations des divers ordres (voir aussi 7<sup>o</sup>). En 1905 et en 1906 le Service a fait paraître les 16 premières « feuilles définitives ordinaires » (3 fr. 85 la f.), sans préjudice des « feuilles de mobilisation » et de la « carte provisoire », laquelle comprend un peu plus de 100 feuilles (1 fr. 70 la f.). — 2<sup>o</sup> État d'avancement des levés réguliers au Tonkin (1 : 80 000 et 1 : 20 000). — 3<sup>o</sup> État d'avancement des levés réguliers et de la carte d'Annam. Certaines parties de l'Annam sont levées à 1 : 20 000 et publiées à 1 : 25 000 (16 premières feuilles en 1905 et

1906, dans les régions de Vinh et de Phu-Yen). — 4° Levés en cours d'exécution au Cambodge. — 5° Levés réguliers au Tonkin (1 : 80 000 et 1 : 20 000). — 6° Assemblage de la carte des Deltas du Tonkin et du Thanh-Hoa à 1 : 25 000. La publication est à peu près terminée (78 f. à 2 fr. 85; voir *XIII<sup>e</sup> Bibl. 1903*, n° 637 B). — 7° État d'avancement de la carte régulière à 1 : 100 000 (voir aussi 1°). — Le 2° rapport nous tient au courant des autres travaux cartographiques du Service : carte de l'Indo-Chine à 1 : 500 000 en 26 feuilles (12 f. publiées, à 1 fr. 70; l'une est relative à Yun-nan-sen), cartes de communications du Tonkin (2 f., 2 fr. 85) et du Cambodge (2 f.) à la même échelle, carte de l'Indo-Chine à 1 : 1 000 000 en 9 feuilles (10 fr. la carte : édition de janvier 1906; voir *XIII<sup>e</sup> Bibl. 1903*, n° 637 A), carte de l'Indo-Chine à 1 : 3 000 000 (février 1906). On a commencé les zines d'une carte de la Chine orientale à 1 : 2 000 000 en 9 feuilles, dressée par le l<sup>er</sup>-col. FRIQUEGNON comme suite à la carte qu'il a publiée à la même échelle pour la Chine méridionale et le Tonkin (voir *A. de G.*, VIII, 1899, p. 270 et suiv.). — Depuis sept. 1904, l'ingénieur des Mines, chef du Service géologique (M<sup>r</sup> H. LANTENOIS), a donné aux officiers topographes des instructions théoriques et pratiques en vue de préparer un premier essai de carte géologique. Chaque chef de brigade établit, pour les surfaces levées par la brigade, un calque géologique provisoire, avec l'indication des échantillons relevés. En vertu d'un arrêté du gouverneur général du 25 janvier 1906, on a mis en train les deux premières feuilles (Cao-Bang, Ha-Lang) de la carte géologique provisoire à 1 : 200 000 (ci-dessus, n° 713).  
L. RAVENEAU.

**721.** — SIMON (L<sup>e</sup> de v<sup>au</sup> [GEORGES]). *Sur le Mékong.* (*La G.*, XIII, 1906, p. 306-398.) — Voir *Bibl. de 1898*, n° 575.

**722.** — THOMPSON (P. A.). *Lotus Land : being an Account of the Country and the People of Southern Siam.* London, T. Werner Laurie, 1906. In-8, xii + 312 p., phot. et carte. 16 sh.

Voir aussi, pour l'INDO-CHINE FRANÇAISE et le SIAM, n°s 186 A, 224, 231, 257 C, 622, 623, 637, 653, 734 A.

## ARCHIPEL ASIATIQUE <sup>1</sup>

**723.** — DENIKER (J.). *Les Philippines sous la domination des États-Unis.* (*La G.*, XIV, 1906, p. 343-368; carte climatique, fig. 56.)

D'après le *Census* et les publications de l'ETHNOLOGICAL SURVEY (*XV<sup>e</sup> Bibl. 1905*, n°s 729, 730).

**724.** — DEPARTEMENT VAN LANDBOUW. *Verslag omtrent de te Buitenzorg gevestigde Technische Afdelingen van het — 1905.* [Rapport de 1905 sur les Sections techniques du Département de l'Agriculture établies à Buitenzorg.] Batavia, G. Kolff & Co., 1906. In-8, [i] + xxiv + 352 p., 19 pl. plans, diagr. et phot.

Continue, dans le même cadre et avec des modifications de détail, le *Verslag omtrent den staat van's Lands Plantentuin...* (*XV<sup>e</sup> Bibl. 1905*, n° 717) et nous renseigne abondamment sur l'activité déployée dans les services que dirige M<sup>r</sup> M. TREUB.

L. RAVENEAU.

1. Pour la Nouvelle-Guinée hollandaise, voir : *Mélanésie, Polynésie*, p. 213-215.

**725. — FOREMAN (JOHN).** *The Philippine Islands. A Political, Geographical, Ethnographical, Social, and Commercial History of the Philippine Archipelago. Embracing the whole Period of Spanish Rule, with an Account of the succeeding American Insular Government. Third Edition.* London, T. Fisher Unwin, 1906. In-8, xxii + 668 p., cartes et phot. 25 sh. — Voir IX<sup>e</sup> Bibl. 1899, n° 598.

**726. — MAURETTE (FERNAND).** *L'île de Célèbes d'après un ouvrage récent de MM<sup>rs</sup> P. et F. Sarasin.* (A. de G., XV, 1906, p. 270-275.)

D'après PAUL und FRITZ SARASIN, *Reisen in Celebes ausgeführt in den Jahren 1893-1896 und 1902-1903*, Wiesbaden, C. W. Kreidel, 1905, 2 vol. in-8, xviii + 381; x + 390 p., index, 240 fig. phot., 12 pl. phot., 11 pl. carte; 24 M. — Voir XV<sup>e</sup> Bibl. 1905, n° 166; XII<sup>e</sup> Bibl. 1902, n° 644.

**727. — O'BRIEN (J. L.).** *Rapport omtrent de tegenwoordige politieke en economische verhoudingen en toestanden in de Kampar-Kiri-Landen.* [Rapport sur les conditions politiques et économiques actuelles dans les pays Kampar-Kiri.] (Ts. K. Ned. Aardrijkskundig Genootschap, 11<sup>e</sup> ser., XXIII, 1906, p. 939-1014; carte pl. xiv.)

Rapport de M<sup>r</sup> O' BRIEN sur son voyage (1905) dans les pays indépendants du Kampar-Kiri, maintenant annexés à la résidence de la côte E de Sumatra. Croquis à 1 : 200 000 du cours supérieur du Kampar-Kiri. N. H. VLASVELD.

**728. — QUAST (H. C. E.).** *Verslag nopens den politieken toestand in de Rokan-staatjes.* [Rapport concernant l'état politique du pays de Rokan.] (Ts. Ind. Taal-, Land- en Volkenkunde, XLVIII, 1906, p. 408-487, 1 pl. carte.)

Description des conditions politiques de la région arrosée par le Rokan (Sumatra), précédée d'une esquisse orographique et hydrographique. Croquis à 1 : 300 000. N. H. VLASVELD.

**729. — SACHSE (F. J. P.).** *Toelichtingen op de schetskaart van de afdeelingen Wahai en West-Seran op het eiland Seran.* [Éclaircissements au croquis des divisions Wahai et Ceram Ouest, île de Ceram.] (Ts. K. Ned. Aardrijkskundig Genootschap, 11<sup>e</sup> ser., XXIII, 1906, p. 439-450, 5 fig. croquis, 5 phot. en 3 pl.; cartes, pl. vii et viii.)

L'auteur a été pendant quelques années commandant militaire et civil de Wahai et de Ceram Ouest. C'est à ces deux divisions que se restreint la carte à 1 : 250 000 (pl. vii), contribution importante à notre connaissance de l'intérieur de Ceram. La 2<sup>e</sup> carte, à 1 : 1 500 000, est un croquis orographique de l'île entière. A l'E de 128°30' long. E Gr., une chaîne W-E, le « Middengebergte », parcourt l'île. Elle s'élève dans le Moerkelch jusqu'à 1800 m., et est accompagnée par des chaînes parallèles, surtout dans le S. N. H. VLASVELD.

**730. — SCHUT (JOH. A. F.).** *Tweemaal naar Moro (Morotai).* [Deux fois à Moro (Morotai).] (Ts. K. Ned. Aardrijkskundig Genootschap, 11<sup>e</sup> ser., XXIII, 1906, p. 44-118, 14 fig., 2 pl. phot.; carte pl. ii.)

Relation de deux voyages faits en 1903 à l'île de Moro (et non Morotai, comme on l'a nommée jusqu'à présent), située au NE de Halmahera. Croquis à 1 : 900 000 des îles Moro et Rao. N. H. VLASVELD.



**731. — STIGAND (I. A.). The Volcano of Smeroe, Java. (G. J., XXVIII, 1906, p. 615-624, 4 fig. phot., 2 fig. cartes à 1 : 30 000.)**

**732. — TOBLER (AUG.). Topographische und geologische Beschreibung der Petroleumgebiete bei Moeara Enim (Süd-Sumatra). (Ts. K. Ned. Aardrijkskundig Genootschap, n° ser., XXIII, 1906, p. 199-315, 1 pl. tabl.; cartes, coupes et phot., pl. I, II, IV, V.)**

M<sup>r</sup> TOBLER, privat-docent à l'Université de Bâle, a fait deux voyages à Sumatra, pour le compte de deux Sociétés hollandaises de pétrole. Sur le premier (1900-1903), voir son article : *Einige Notizen zur Geologie von Südsumatra* (V. Nat. Ges. Basel, XV, 1904, p. 272-294). — Le second voyage (1903-1904), dont les résultats sont exposés ici, a eu pour objet le district pétrolifère de Moeara Enim, dans la résidence de Palembang. Une bibliographie (p. 202-206) et une étude sur les conditions géographiques générales (p. 206-222) précèdent la description géologique détaillée. Dans le Sud de la résidence, ce sont les « couches moyennes de Palenibang » (Pliocène) qui sont pétrolifères; dans le Nord, ce sont les « couches inférieures de Palembang » (Miocène). Le pétrole se trouve sans exception dans les parties hautes des anticlinaux; les synclinaux sont remplis d'eau salée. — Tableau résumant l'histoire du Sud de Sumatra au Tertiaire et au Quaternaire. Carte géol. du district de Moeara Enim à 1 : 100 000 (pl. IV; coupes géol., pl. I). Cartes géol. et coupes à 1 : 25 000 (pl. V). Phot. et schéma à 1 : 10 000 (pl. II).

H. VLASVELD.

**733. — [TOPOGRAPHISCH BUREAU TE BATAVIA.] Jaarverslag van den Topographischen Dienst in Nederlandsch-Indië over 1905. Eerste jaargang. [Rapport annuel du Service topographique des Indes Néerlandaises pour 1905. Première année.] Batavia, Jav. Boekh. & Drukkerij, 1906. In-8, IV + 153 p., 1 pl. tabl., 10 pl. cartes.**

A maintes reprises, nous avons attiré l'attention sur les admirables travaux du Bureau topographique de Batavia, dirigé par le colonel du génie J. J. K. ENTHOVEN, mais nous ne possédions, pour nous renseigner sur son labeur quotidien, que la très courte revue annuelle insérée dans le *Koloniaal Verslag*. L'année 1905 a été marquée à la fois par l'édification des nouveaux bâtiments du Bureau (plan, pl. VIII), et par l'apparition de ce rapport, riche en documents. — La partie relative aux travaux sur le terrain comprend 8 articles (p. 4-87) : 1° triangulation du 1<sup>er</sup> et du 2<sup>e</sup> ordres dans le Sud de Sumatra (carte à 1 : 1 250 000, pl. I); — 2° triangulation du 2<sup>e</sup> ordre dans le Centre de Java (carte de la résidence de Semarang à 1 : 500 000, pl. II); — 3° levés topographiques dans le Centre de Java, avec 3 belles cartes à 1 : 10 000 des cratères du Merapi, du Soembing et du Sendoro (pl. III), et un tableau d'assemblage de la carte de la résidence de Semarang à 1 : 400 000, montrant l'état d'avancement des travaux topographiques au 1<sup>er</sup> janvier 1906 (pl. IV); — 4° révision des cartes topographiques des résidences de Batavia et des Preanger-Regentschappen (cartes, pl. V, VI); — 5° et 6° levés topographiques de Tapanoeli, Atjeh et dépendances; — 7° levés rapides : pays de Korintji (Sumatra) (croquis à 1 : 400 000, pl. VII); Sud de Célèbes; — 8° levés cadastraux dans l'ancienne résidence de Oud-Kedoe. — Renseignements sur l'organisation nouvelle des bureaux, le personnel, les publications, etc. (p. 88-109). — Parmi les Annexes (p. 109-153), rapport sur la centralisation des services des levés et des cartes dans les Indes Néerlandaises (levés exécutés par le Bureau topographique : le cadastre, les forêts, l'irrigation, les chemins de fer, les mines); détermination de la différence de longitude entre Palembang et Lahat (Sumatra), par S. BROEK; utilisation des levés topographiques dans le Nord-Ouest de la division de Krawang (résidence de Batavia) par le Service des Irrigations de Poerwakarta (carte de la triangulation à 1 : 200 000, pl. X); — tableau des cartes et autres publications du Bureau (p. 144-153) : titre et nombre de feuilles, échelle, mode de reproduction, prix, dates d'édition et de réimpression. — Le 2<sup>e</sup> *Jaarverslag*, relatif à 1906, a été distribué dans les premiers mois de 1907.

L. RAVENEAU.

**734.** — [U. S.] DEPARTMENT OF THE INTERIOR. PHILIPPINE WEATHER BUREAU. A) *Annual Report of the Director of the Philippine Weather Bureau for the year 1903. Part III. Meteorological Observations of the secondary stations during 1903.* Manila, Bureau of Public Printing, 1905 [distribué en 1906]. In-4, 1128 p. — B) *Bulletin. Manila Central Observatory.* Prepared under the direction of Rev. José ALGUÉ. Ibid. Mensuel. [Portent la date de 1906 les Bulletins de sept. 1905 à juillet 1906.] — Voir XV<sup>e</sup> *Bibl.* 1905, n° 731.

A) *Annual Report.* — Cet énorme volume contient la publication *in extenso* des observations météorologiques effectuées de 6 à 2 fois par jour dans 44 stations. On ne peut s'empêcher de faire à ce propos une remarque pénible. Le volume consacré à la publication des observations faites en France, en Algérie, en Tunisie et dans les colonies françaises, ne doit pas, pour des raisons budgétaires, dépasser 450 pages, et il n'est possible de publier *in extenso* que les observations d'une station seulement pour Madagascar, et de deux pour toute l'Indo-Chine (Tonkin, Annam, Cochinchine, Cambodge). Rien qu'aux Philippines, on publie le volume que nous signalons, sans compter les Parts I et II, qui contiennent les observations *horaires* de Manille : *Annual Report... 1904. Parts I and II. Hourly Meteorological and Magnetic Observations Manila Central Observatory 1904* (1906, in-4, 208 p., graph.).

B) *Bulletin.* — Renferme, en dehors des observations météorologiques proprement dites, des renseignements précieux sur les différents phénomènes concernant le temps, l'agriculture, etc., des notices d'histoire naturelle, et enfin les observations des tremblements de terre, des typhons et des inondations. Le bulletin de septembre 1905 notamment, qui a une étendue exceptionnelle (p. 319-464), contient une étude extrêmement complète sur le cyclone du 22-28 septembre 1905, qui a ravagé toute la partie centrale de l'archipel.

A. ANGOT.

**735.** — USTERI (A.). *Beiträge zur Kenntnis der Philippinen und ihrer Vegetation, mit Ausblicken auf Nachbargebiete.* (Arbeiten aus dem bot. Mus. des eidgenöss. Polytechnikums (unter Leitung v. C. SCHRÖTER), XIV.) (Vierteljahrschr. Nat. Ges. Zürich, L, 1905, Zürich, 1906, p. 321-488, 28 fig. schémas et dessins; carte, pl. 1; dessin panoramique, pl. II.)

D'un séjour de six mois aux Iles Philippines (1903), l'auteur a rapporté des observations précises sur la végétation de cet archipel. Il a surtout exploré les îles Negros, Cebu, Guimaras, Ilo-Ilo, etc.; dans l'île Negros, le cours encore mal connu du Talabe a été relevé jusqu'à sa source au mont Canlaon (carte à 1 : 22 700, pl. 1). Les différentes associations végétales du littoral sont bien décrites : Mangrove, formation du *Nipa fruticans*, et, dans la partie émergée, de l'*Ipomoea pes-caprae* et du *Barringtonia*; à l'intérieur s'étendent la forêt tropicale et la Savane qui, sur les volcans de la région tropicale, est surtout formée d'espèces naines. Des renseignements sont fournis sur les plantes cultivées : Tabac, Vigne, Canne à sucre, Cacao, Jaquier et leurs procédés d'exploitation. Le catalogue de la flore comprend un millier d'espèces, avec leurs noms indigènes. Bibliographie de 202 numéros dans l'ordre alphabétique des auteurs (p. 480-488); pour la partie spécialement botanique, l'auteur renvoie à la riche bibliographie de E. D. MERRILL (*Botanical Work in the Philippines*, Manila, 1903).

J. OFFNER.

Voir aussi, pour l'ARCHIPEL ASIATIQUE, nos 61, 143, 179 A, 242 C, 623.

## OCÉANIE

### GÉNÉRALITÉS

**736. — ARLDT (TH.). Parallelismus der Inselketten Ozeaniens.** (*Z. Ges. E. Berlin*, 1906, p. 323-346, 385-404; carte tectonique de l'Océanie, échelle à l'équateur, 1 : 33 000 000, pl. 5.)

En même temps qu'il précise sa théorie du parallélisme à la surface de la terre (ci-dessus, n° 61), M<sup>r</sup> ARLDT l'applique aux archipels du Pacifique, reprenant et corrigeant légèrement le travail de J. D. DANA (*Manual of Geology*, 4th Ed., p. 35). Il trouve un parallélisme remarquable dans ces archipels, qui se groupent selon la direction WNW-ESE, croisée par l'alignement moins fréquent NNE-SSW. Ces directions correspondraient à des plissements, peut-être les plus récents de l'écorce terrestre, formés sur la lisière des masses d'ancienne consolidation que représentent l'Ouest de l'Australie et le Nord-Est de l'Asie.

JULES SION.

**737. — Australasian Handbook. The —.** Shippers, Importers and Professional Directory and Business Guide for 1906. 37th Year of Issue... London,... Gordon & Gotch [1906]. In-8, 684 p. + annonces, 7 fig., 37 pl. 10 sh. 6 d.

Les éditeurs Gordon et Gotch ont donné un titre plus large et plus bref au très riche répertoire qu'ils ont publié pendant trente-cinq ans sous le titre de *The Australian Handbook (Incorporating New Zealand, Fiji, and New Guinea)* (*Bibl. de 1894*, n° 1098). Le cadre est resté le même. On a ajouté cette année, dans la partie générale (p. 111-229), des tableaux résumant les statistiques du « Commonwealth » et de la Nouvelle-Zélande (p. 125-127). Le gros de l'ouvrage est occupé par la description spéciale de chaque État et les dictionnaires détaillés des villes. Nombreuses cartes en couleurs, de JOHN BARTHOLOMEW : cartes politiques; planche de 4 cartes représentant, pour l'ensemble du continent, le relief, les conditions végétales et culturelles, les pluies, les parties explorées et ouvertes au commerce; carte minéralogique de la Nouvelle-Galles du Sud [à 1 : 4 600 000], d'après C. S. WILKINSON. Croquis en noir pour les chemins de fer.

L. RAVENEAU.

### AUSTRALIE

**738. — DIELS (L.). Die Pflanzenwelt von West-Australien südlich des Wendekreises.** Mit einer Einleitung über die Pflanzenwelt Gesamt-Australiens in Grundzügen. Ergebnisse einer im Auftrage der Humboldt-Stiftung der kgl. preuss. Akademie der Wissenschaften 1900-1902 unternommenen Reise. (*Die Vegetation der Erde. Sammlung pflanzeny. Monographien*, hrsg. v. A. ENGLER und O. DRUDE, VII.) Leipzig W. Engelmann, 1906. In-8, XII + 413 p., 2 index, 82 fig., 34 pl. phot. de E. PRITZEL, 1 pl. carte. 24 M. par souscription : 36 M. isolément.

L'ouvrage de M<sup>r</sup> DIELS, fruit de son voyage en Australie (*XII<sup>e</sup> Bibl. 1902*, n° 654), continue dignement la série des « monographies de géographie botanique » publiée par MM<sup>rs</sup> ENGLER et DRUDE. L'introduction expose le plan général et la division de

l'Australie en trois grandes provinces végétales : l'Est, le Sud-Ouest, le désert central, ou « Eremaea ». Le gros de l'ouvrage comprend 5 parties : histoire de l'exploration botanique de l'Australie occidentale extra-tropicale et bibliographie dans l'ordre alphabétique des auteurs (p. 69-72); orographie, géologie, climat (petite carte des pluies); végétation de la province sud-occidentale; végétation de la province de l'« Eremaea »; flore, divisée en 8 districts. — Photographies bien choisies, et en général d'une bonne exécution. Carte à 1 : 27 000 000, distinguant par des couleurs 8 formes de végétation, depuis la forêt tropicale humide jusqu'au désert rocheux. — Compte rendu de l'ouvrage, sous le même titre, par G. KARSTEN (*G. Z.*, XIII, 1907, Heft 4, p. 202-208). L. RAVENEAU.

**739. — GAST (MARTIN). Zur Entwicklung der Verkehrswege des australischen Kontinents.** (*D. G. Bl.*, XXIX, 1906, p. 61-153, 1 pl. carte.)

Renseignements nombreux et précis : 1<sup>o</sup> sur les conditions physiques de l'Australie, le climat, l'hydrographie, la végétation (p. 61-85); 2<sup>o</sup> sur le développement des communications : navigation maritime, circulation sur les sections fluviales accessibles aux vapeurs (voir aussi 1<sup>re</sup> partie), routes de terre; chapitre très nourri sur les chemins de fer (p. 124-152) avec carte hypsom. col. à 1 : 16 000 000, distinguant les lignes construites en 1871, en 1881, en 1891, en 1901. L. RAVENEAU.

**740. — GREGORY (J. W.). A) The Dead Heart of Australia. A Journey around Lake Eyre in the Summer of 1901-1902, with some account of the Lake Eyre Basin and the Flowing Wells of Central Australia.** London, John Murray, 1906. In-8, xvi + 384 p., phot. et cartes. 16 sh.

**B) The Economic Geography and Development of Australia.** (*G. J.*, XXVIII, 1906, p. 130-145, 229-245, 3 fig. croquis.)

A) Analyse par H. O. F[ORBES] (*G. J.*, XXVIII, 1906, p. 285-289). — Voir *A. de G.*, XIII, 1904, p. 92.

B) Pendant les cinq années que M<sup>r</sup> GREGORY, l'explorateur bien connu de l'Afrique orientale, passa en Australie, comme professeur de Géologie à l'Université de Melbourne et directeur du « Geological Survey » de Victoria, il porta sa curiosité sur tous les problèmes qui se posent au savant ou à l'homme d'État dans l'« île continent ». Dans cette remarquable conférence, il en précise la position, les solutions adoptées ou probables en une série d'aperçus souvent très originaux, toujours curieux par ce que l'on y voit de la mentalité australienne. Après des pages assez neuves sur l'irrigation et la nécessité de ne point gaspiller l'eau des nappes artésiennes, sur les placers et leur exploitation, M<sup>r</sup> GREGORY s'attache au problème de la main-d'œuvre. Il se rallie, sans réserve, à la politique de la « White Australia », qui prohibe l'immigration jaune et renvoie les Canaques du Queensland. Il aime mieux que l'Australie se développe plus lentement, pourvu que sa population reste homogène et de même civilisation, de mêmes aspirations. Ces conclusions ont été appuyées, dans la discussion, par l'autorité de Sir JOHN FORREST, l'un des ministres fédéraux, et de M<sup>r</sup> T. A. COGHLAN, l'agent général de la Nouvelle-Galles du Sud.

JULES SION.

**741. — HALL (W. H.). The Official Year-Book of New South Wales, 1904-1905. First Issue.** Sydney, Government Statistician's Office, 1906. In-8, VIII + 810 p.

Analysé, sous le titre : *The Progress of New South Wales*, dans *Scottish G. Mag.*, XXII, 1906, p. 539-544.

**742. — PRIVAT-DESCHANEL (PAUL). Le problème de l'eau à Coolgardie (Australie occidentale).** (*La G.*, XIV, 1906, p. 13-18.)

Détails sur l'entreprise colossale de l'adduction d'eau à Coolgardie (*XV<sup>e</sup> Bibl.* 1905,

n° 738). Ces travaux n'auront point seulement comme résultat le développement des placers, où les mines pauvres n'étaient pas exploitées, faute d'eau pour les machines; leurs succès prouvent la possibilité de canalisations étendues pour la mise en valeur des régions aurifères ou pastorales de la Westralie. — Notre collaborateur a également traité ce problème de l'eau dans : *Les puits artésiens en Australie* (*Le Génie Civil*, XLIX, 15 sept. 1906, p. 309-312, 5 fig. croquis, phot. et coupes); *La pratique de l'irrigation en Australie* (*La Nature*, n° 1714, 31 mars 1906, p. 279-283, 5 fig. carte et phot.); *La question de l'eau dans le bassin du Murray (Australie)* (*B. S. des Sc. nat. Tarare*, 12<sup>e</sup> année, n° 1, janvier-mars 1906, p. 9-15). — Voir encore, du même : *Le mouton australien. La laine. La viande congelée* (*La Nature*, n° 1739, 22 sept. 1906, p. 263-267, 4 fig. phot.); *L'industrie de la viande congelée en Australie* (*Le Génie Civil*, XLIX, 29 sept. 1906, p. 345-346, 1 fig. phot.); *Les forêts et l'industrie du bois en Westralie* (*La Nature*, n° 1749, 1<sup>er</sup> déc. 1906, p. 6-11, 4 fig. phot.).

JULES SION.

**743. — [South Australia.] Northern Territory of South Australia, North-Western District. Reports (geological and general) resulting from the Explorations made by the Government Geologist [H. Y. I. BROWN] and Staff during 1905.** Adelaide, by Authority, C. E. Bristow, Gov. Print., 1906. In-fol., 42 + 53 p., nombr. fig. carte, phot. et coupes, 5 pl. cartes et coupes géol.

Assisté de MM<sup>rs</sup> H. BASEDOW et L. C. E. GEE, M<sup>r</sup> BROWN, « Government Geologist », a étudié la géologie et les ressources minières du littoral entre les embouchures des rivières Victoria et Adelaide, et des îles Melville et Bathurst. Après les rapports techniques viennent le journal de l'expédition (quelques notes ethnographiques) et divers appendices, sur la paléontologie, sur les méthodes d'extraction toutes primitives employées par les ouvriers chinois. Cette région du Territoire du Nord est constituée par des roches primaires, notamment par des schistes argileux précambriens qui forment les principaux reliefs; elles sont surmontées par des collines tabulaires de grès crétacés, qui correspondent au « Desert Sandstone » de l'Australie centrale. D'immenses étendues sont couvertes par une roche ferrugineuse analogue à la latérite de l'Inde. L'industrie minière ne s'est point développée, malgré l'importance des gisements d'or et d'étain. Un sondage s'est arrêté à 220 m. dans les schistes à *Glossopieris*, fossile caractéristique des couches houillères du Queensland et de la Nouvelle-Galles du Sud. — Carte géol. col. à 1 : 760 320, allant de 129° à 133° long. E Gr. et de 11° à 15°30' lat. S. Carte de la même région à 1 : 1 520 640 indiquant les dépôts métallifères.

JULES SION.

**744. — THOMAS (NORTHCOTE W.). Natives of Australia. (The Native Races of the British Empire.)** London, Archibald Constable & Co., Ltd., 1906. In-8, XII + 256 p., index, 32 pl. phot. et dessins, 1 pl. croquis à 1 : 31 000 000. 6 sh.

Les travaux sur les indigènes de l'Australie se sont multipliés au point qu'il était utile de rassembler les faits connus et d'indiquer l'état des questions: c'est ce qu'a fait M<sup>r</sup> THOMAS dans un livre de bonne vulgarisation scientifique, bien informé et d'esprit assez critique. Le géographe remarquera la discussion des théories en cours sur l'origine des Australiens (p. 12); les chapitres sur l'anthropologie (p. 19), la curieuse disposition des huttes d'un même camp suivant la parenté (p. 75), la pêche, la chasse, la recherche de l'eau (p. 88), en un mot sur la vie matérielle, dont l'étude est souvent trop complètement sacrifiée à celle de l'organisation sociale et de la religion. Bibliographie sommaire (p. 251; 12 n°). La préface annonce la préparation d'une bibliographie complète et d'un ouvrage plus détaillé sur les mêmes questions.

JULES SION.

**745. — WESTERN AUSTRALIA. GEOLOGICAL SURVEY. A) 1906. Western Australia. Annual Progress Report... for the year 1905 [by A. Gibb MAITLAND].** Perth, A. Curtis, Gov. Printer, 1906. In-4, 24 p., index, 2 fig. plan

et croquis. — B) **Bulletin n° 21. The Geology and Mineral Resources of the Norseman District, Dundas Goldfield**, by W. D. CAMPBELL. Ibid., 1906. In-16, 140 p., index, 19 fig. et pl. phot., 2 pl. cartes, et, dans une pochette, 6 pl. cartes et coupes. — C) **Bulletin n° 22. The Auriferous Deposits and Mines of Menzies, North Coolgardie Goldfield**, by HARRY P. WOODWARD. Ibid., 1906. In-8, 92 p., index, 4 pl. phot.; 8 pl. cartes et coupes. — D) **Bulletin n° 23. Third Report on the Geological Features and Mineral Resources of the Pilbara Goldfield**, by A. GIBB MAITLAND. Ibid., 1906. In-8, 92 p., index, 13 fig. plans et coupes, 7 pl. cartes. — E) **Bulletin n° 24. The Laverton, Burtville, and Eristoun Auriferous Belt, Mt. Margaret Goldfield**, by CHAS. G. GIBSON. Ibid., 1906. In-8, 79 + vi p., index, 20 pl. phot. et coupes, 12 pl. cartes et plans dont 2 dans une pochette. — F) **Bulletin n° 25. The Prospects of obtaining artesian water in the Kimberley District**, by R. LOGAN JACK. Ibid., 1906. In-8, 46 p., index, 1 pl. carte col. — Voir XV<sup>e</sup> *Bibl.* 1905, n° 742.

B) Cette partie du Dundas Goldfield, située au S du lac Cowan, vers 122° E et 32° S, est formée surtout par des roches métamorphiques, avec amphibolites interstratifiées et traversées par de nombreux filons de quartz aurifère. — C) La plus grande partie de cette région est formée par des dépôts superficiels, alluvions ou latérite, recouvrant des amphibolites et des diorites traversées par des dykes qui proviennent vraisemblablement du grand massif granitique de Springfield. L'or se trouve dans des filons lenticulaires assez courts. — D) Description des placers non encore visités lors de la publication des bulletins n° 15 et 20 (mines d'or de Tambourah, Western Shaw, North Shaw, Just-in-Time; gisements d'étain de Wodgina et Cooglegong). Étude d'ensemble sur la géologie et les mines de la région de Pilbara (p. 77-87), avec carte générale (à 1 : 633 360 env.). L'or se trouve : 1° dans des filons groupés en six zones, dont la direction générale est celle des schistes cristallins qui les renferment; 2° à la base des conglomérats de la « Nullagine Series ». On rencontre l'étain dans les alluvions de nombreuses rivières. — E) En dehors des placers où l'on exploite les filons de quartz, l'auteur a prospecté les collines qui se dressent au S du lac Wells.

JULES SION.

Voir aussi, pour l'Australie, n°s 36, 95, 216, 226, 247, 253, 596, 736, 737.

## NOUVELLE-ZÉLANDE<sup>1</sup>

**746. — ANDREWS (E. C.). The Ice-flood Hypothesis of the New Zealand Sound Basins.** (*J. of Geol.*, XIV, 1906, p. 22-54, 14 fig.)

M<sup>r</sup> ANDREWS attaché au Service géologique de la Nouvelle-Galles du Sud, a visité la partie alpestre de l'île méridionale de la Nouvelle-Zélande. Il explique par une inondation glaciaire les formes topographiques de cette région : « sounds », cañons, vallées suspendues, cirques. Des schémas et des photographies caractéristiques éclairent cette étude très précise et cette discussion très serrée. Les conclusions sont résumées dans *La G.*, XIV, 1906, p. 170-171.

L. RAVENEAU.

**747. — BELL (J. MACKINTOSH). The Great Tarawera Volcanic Rift, New Zealand.** (*G. J.*, XXVII, 1906, p. 369-382, 9 fig. phot. et croquis.)

Au centre de la région du lac Taupo, les abords du lac Rotomahana, jadis célèbres par leurs geysers et leurs terrasses siliceuses, ont été complètement modifiés

<sup>1</sup> 1. Y compris les îles Auckland, Chatham, Kermadec, annexées à la Nouvelle-Zélande.

par l'éruption du Tarawera (1886). Divers cratères, en partie transformés en lacs, des geysers, des fumerolles (bonnes photographies) s'alignent suivant une fissure longue de 18 km. — Voir, du même : *A Physiographic Section through the Middle Island of New Zealand* (B. Amer. G. S., XXXVIII, 1906, p. 273-281, 1 fig. croquis, 1 pl. petite carte, 8 phot. en 4 pl.).

JULES SION.

**748. — DEPARTMENT OF LANDS, NEW ZEALAND. Report of the — for the year 1904-5.** By WILLIAM C. KENSINGTON, Under-Secretary. Wellington, John Mackay, Gov. Printer, 1906. In-4, II + 88 + 71 \* p., 4 pl. carte col. [à 1 : 1 000 000 env.]. — Voir *XV<sup>e</sup> Bibl. 1905*, n° 744.

Le rapport de cette année est consacré presque exclusivement à l'activité administrative du Département; les demandes de terres se multiplient à tel point (2227 en 1905-1906) qu'une loi l'a autorisé à acheter une partie des réserves des Maoris, pour les partager entre les « selectors ». Rapports sur l'établissement de nouveaux colons, les améliorations réalisées. Description de la vallée de la Clarence (p. 80-88). — Signalons également les rapports publiés par deux sections du Département : *New Zealand. Report on the Department of Lands. State Forests, 1905-6.* By WILLIAM C. KENSINGTON (Wellington, 1906, in-4, 52 p., phot. et cartes), et *New Zealand. Report on the Department of Lands. Surveys, 1905-6.* By THOMAS HUMPHRIES (ibid., 1906, in-4, 36 p., cartes). Ce dernier contient une relation, par T. N. BRODRICK, des mesures effectuées sur les glaciers du Mont Cook. (D'après G. J., XXIX, 1907, p. 349-350.)

JULES SION.

Voir aussi, pour la NOUVELLE-ZÉLANDE, n° 216, 226, 253, 596, 737.

## MÉLANÉSIE, POLYNÉSIE

**749. — BRACCONI (PIEPRE). A) La colonisation française à Tahiti.** (*Questions Diplomatiques et Col.*, XXI, 16 juin 1906, p. 807-818.) — **B) Les îles Sous-le-Vent de Tahiti et le régime de l'indigénat.** (*Ibid.*, XXII, 16 sept. 1906, p. 321-333, 1 fig. croquis.)

**750. — GUPPY (H. B.). Observations of a Naturalist in the Pacific between 1896 and 1899. \*\* Plant-dispersal.** London, Macmillan & Co., 1906. In-8, xxvi + 627 p., phot. et cartes. 21 sh.

Le 1<sup>er</sup> volume se restreignait à la géologie de Vanoua Levou, une des îles Viti (1903, xx + 392 p., phot. et carte; 15 sh.). — Le 2<sup>e</sup> est consacré à l'étude de la végétation de plusieurs archipels polynésiens (Viti, Tahiti et îles voisines, Hawaï), et de la côte occidentale de l'Amérique du Sud. (D'après F. H. H. GUILLEMAR, G. J., XXIX, 1907, 340-342.) — M<sup>r</sup> FR. REINECKE, dont nous avons analysé les travaux sur la géographie et la botanique des Samoa (*XIII<sup>e</sup> Bibl. 1903*, n° 690 A), a résumé les conclusions de M<sup>r</sup> GUPPY (*Pflanzengeographie Polynesiens*, dans *Petermanns M.*, LII, 1906, p. 281-284).

L. RAVENEAU.

**751. — HADDON (ALFRED C.). A Plea for the Investigation of Biological and Anthropological Distributions in Melanesia.** (G. J., XXVIII, 1906, p. 155-163.) — Voir *Bibl. de 1894*, n° 1067; *X<sup>e</sup> Bibl. 1900*, n° 625.

**752. — HONDIUS VAN HERWERDEN (J. H.). Een verkenningreis der Zuidwestkust van Nieuw-Guinea van straat Prinses Marianne tot de Providentiaal-Bank; d. d. 23 April-8 Mai 1906.** [Reconnais-

sance de la côte SW de la Nouvelle-Guinée, du détroit de la Princesse Marianne jusqu'au banc Providentiaal, 23 avril-8 mai 1906.] (Ts. K. Ned. Aardrijkskundig Genootschap, 11<sup>e</sup> ser., XXIII, 1906, p. 919-933; 8 phot., pl. VII-X; carte à 1 : 1 000 000, pl. XIII.)

Le bateau de l'État « Valk » a exploré la dernière section côtière inconnue de la résidence « Zuid Nieuw-Guinea ». Carte de la côte, depuis le 139° long. E Gr. jusqu'au 138° (embouchure de l'Octoemboewe). N. H. VLASVELD.

**753. — JESCHKE (Kapitän C.). Bericht über die Marshall-Inseln.** (Petermanns M., LII, 1906, p. 270-277, 3 fig.)

Effet du cyclone qui s'est abattu sur les Marshall en juin 1905 (voir le rapport du même dans Petermanns M., LI, 1905, p. 248-249; carte à 1 : 2 000 000, pl. XX). Description des atolls qui composent cet archipel. Mode de vie des indigènes. Leurs « baguettes géographiques » (Stabkarten, fig.). L. RAVENEAU.

**754. — KELLOGG (VERNON L.). American Samoa.** (J. of G., V, 1906, p. 18-26, 4 fig. phot.)

**755. — KRÄMER (Dr AUGUSTIN). Hawaii, Ostmikronesien und Samoa. Meine zweite Südseereise (1897-1899) zum Studium der Atolle und ihrer Bewohner.** Stuttgart, Strecker & Schröder, 1906. In-4, xv + 585 p., index, 50 fig. dessins, 86 fig. phot., 20 pl. phot. 10 M.

L'auteur, médecin de la marine allemande, a séjourné aux îles Hawaï, Ratak, Ralik, Gilbert et Samoa. Il nous donne ici un récit de voyage écrit d'une plume alerte, animé par des anecdotes et des souvenirs d'un intérêt parfois un peu trop personnel; mais on doit lui savoir gré d'être revenu à l'étude de ce monde polynésien qu'il connaît bien (XIII<sup>e</sup> Bibl. 1903, n° 687). La géographie physique tient peu de place; les résultats des recherches sur les coraux, les Globigérines et le plankton, par lesquelles le Dr KRÄMER avait inauguré ses études sur l'Océanie, sont condensés dans l'appendice (p. 553-569). L'ethnographie de la Polynésie constitue à elle seule la valeur de cet ouvrage rempli de menus, mais curieux détails sur la vie des insulaires, leur matériel de civilisation, leurs légendes et leurs chants, leur passé et leur mentalité, leurs connaissances scientifiques; par contre, il est singulier de constater l'absence complète de données anthropologiques précises dans ce livre, écrit pourtant par un médecin. JULES SION.

**756. — LAUTERBACH (CARL). Reise nach den Samoa-Inseln und dem Bismarck-Archipel, 1904.** (XXV. Jber. Ver. E. Metz f. die Vereinsjahre 1905-1906, Metz, 1906, p. 116-140.) — Voir XI<sup>e</sup> Bibl. 1904, n° 623.

**757. — LOUIS-JARAY (GABRIEL). La question des Nouvelles-Hébrides.** (Questions Diplomatiques et Col., XXI, 1<sup>er</sup> avril 1906, p. 441-456, 2 fig. croquis.)

**758. — LÜTJE (OTTO). Beitrag zu einer Landeskunde des Karolinen-Archipels.** In Diss. Bonn. Leipzig-Reudnitz, Druck v. August Hoffmann, 1906. In-8, 117 p. (bibliographie de 51 n°s, p. 115-117), 3 fig. croquis.

**759. — SALESIUS (Kap. P.). Die Karolinen-Insel Jap.** Ein Beitrag zur Kenntniss von Land und Leuten in unseren deutschen Südsee-Kolonien. (Süsserott's Kolonialbibliothek, Bd. XII.) Berlin, W. Süsserott, 1906. In-8, x + 173 p., fig. 4 M.



**760. — SAPPER (KARL). Der Matavanu-Ausbruch auf Sawail 1905/06.** Nach Aufzeichnungen von Pater MENNEL, Mitteilungen von Dr. B. FUNK und gedruckten Berichten dargestellt. (Z. Ges. E. Berlin, 1906, p. 686-709, 6 phot. [Abbild. 76-84] en 3 pl.; croquis [à 1 : 450 000], pl. 10.)

L'activité volcanique, qui semblait assoupie depuis longtemps dans l'archipel de Samoa, s'est brusquement réveillée en 1902 (*XIII<sup>e</sup> Bibl. 1903*, n° 690 C) et en 1905-1906. M<sup>r</sup> SAPPER coordonne les renseignements qui lui sont adressés par des témoins oculaires et les indications fournies par la *Samoanische Zeitung*; les renseignements s'étendent sur une période de 13 mois (août 1905-sept. 1906). Photographies saisissantes, notamment les deux dernières. — Voir aussi les rapports de F. LINKE, transmis par FR. REINECKE (*Petermanns M.*, LI, 1905, p. 255-256, 287; LII, 1906, p. 86-88, 277-279).

L. RAVENEAU.

**761. — SELIGMANN (C. G.) and STRONG (W. MERSH). Anthropogeographical Investigations in British New Guinea.** (G. J., XXVII, 1906, p. 225-242, 347-369, 41 fig. croquis et phot., 1 pl. cartes et profils.)

Anticipant sur la publication des résultats de l'expédition ethnographique du major COOKE DANIELS, M<sup>r</sup> SELIGMANN expose, dans cette conférence, ce qui peut nous intéresser dans l'aspect, la géologie, les populations des régions parcourues. La mission a d'abord étudié les riverains de la Bensbach, près du détroit de Torres, où l'on croyait retrouver des traces de l'immigration qui peupla l'Australie. Puis elle remonta la rivière St-Joseph, qui débouche en face de l'île Lolo, et pénétra parmi les tribus montagnardes. Ces montagnards représentent dans sa pureté le type papou, avec sa peau noire et ses cheveux crépus, tandis que sur la côte, plus à l'E, le teint plus clair et les cheveux lisses signalent un croisement polynésien. M<sup>r</sup> SELIGMANN et ses compagnons visitèrent une partie des îles qui entourent l'archipel d'Entrecasteaux, depuis le groupe des Engineer au S, jusqu'aux atolls Iwa et Kitawa à l'W de Murua. Plusieurs de ces îles n'avaient point encore été visitées et les cartes marines n'en donnaient qu'un dessin inexact. Certains de ces insulaires forment une population de marins assez aventureux, qui allaient vendre jusqu'au Golfe Papou les haches de pierre fabriquées à Murua. Dans beaucoup de ces îles, comme sur le continent, à Bartle Bay par exemple, l'expédition a vu, le long d'anciens récifs coralliens, des terrasses marquant un soulèvement récent. Ces terrasses sont très nettes sur les profils des atolls (planche). — Sur ces régions, voir aussi : RUD. PÖCH, *Bemerkungen über die Eingeborenen von Ost- und Süd-Neu-Guinea* (Z. Ges. E. Berlin, 1906, p. 490-492) et ses rapports 3 et 4 à l'Académie des Sciences de Vienne (*Sber. K. Ak. W.*; à part, Wien, A. Holder, 1906, 43 p.; 0 M. 50, et 9 p.; 0 M. 35). M<sup>r</sup> PÖCH vient d'achever, par ses études au cap Nelson, à Port Moresby et à Meauke (possession néerlandaise) ses explorations en Mélanésie (*XV<sup>e</sup> Bibl. 1905*, n° 753). JULES SION.

**762. — SEURAT (L.-G.). Tahiti et les Établissements français de l'Océanie.** (*Exposition Coloniale de Marseille.*) Paris, A. Challamel, 1906. In-8, 127 p., 6 pl. phot., 1 pl. carte. 3 fr. — Voir *XV<sup>e</sup> Bibl. 1905*, n° 757.

Voir aussi, pour la MÉLANÉSIE et la POLYNÉSIE, n° 131, 152 A, 221, 222, 224, 236, 257 C, 623, 736, 737, 740 B.

## AFRIQUE

## GÉNÉRALITÉS

**763.** — BONET-MAURY (G.). *L'Islamisme et le Christianisme en Afrique*. Paris, Libr. Hachette & C<sup>ie</sup>, 1906. In-16, vi + 303 p., 1 pl. carte col. 3 fr. 50.

**764.** — FRAUNBERGER (GEORG). *Studien über die jährlichen Niederschlagsmengen des afrikanischen Kontinents*. (*Petermanns M.*, LII, 1906, p. 73-82 ; carte à 1 : 25 000 000, pl. 7.) In. Diss. [Dr. tekn. W.], München. Gotha, Justus Perthes, 1906. In-4 à 2 col., 12 p., 1 pl.

Sur le fond de la carte 68 du nouveau Stieler, l'auteur a marqué d'un signe particulier les stations pluviométriques du continent africain (la Berbérie et la colonie du Cap sont exceptées) et représenté par 11 teintes la hauteur annuelle des pluies sur ce continent. Cartons à 1 : 2 000 000 de la côte du Cameroun (max. de l'Afrique : Debundja, avec 10<sup>m</sup>,45, moyenne de 8 ans) et à 1 : 750 000 de la région qui s'étend entre le Kilimandjaro et l'océan Indien. — Le texte indique la méthode employée et les documents utilisés. A la fin, liste de 368 stations, avec la hauteur annuelle des pluies et le nombre des années d'observation. — Voir *G. J.*, XXVIII, 1906, p. 507, et ci-dessous, n° 921.  
L. RAVENEAU.

**765.** — JACOB (LÉON). *Les chemins de fer africains*. (*Questions Diplomatiques et Col.*, XXII, 1<sup>er</sup> juillet 1906, p. 6-25 ; 16 juillet, p. 91-109 ; 1<sup>er</sup> août, p. 151-161 ; 16 août, p. 216-230 ; 6 fig. cartes.)

**766.** — LANGHANS (P.). *Justus Perthes' Wandkarte von Afrika zur Darstellung der Bodenbedeckung*. Bearbeitet v. — . (Auf Grundlage der neuen Afrikakarte von H. HABENICHT, B. DOMANN und C. BARICH in STIELERS Handatlas.) 1 : 750 000. Gotha, Justus Perthes, [Nov. 1906]. 147 × 107 cm. 9 M. ou 12 M. Mit Namenverzeichnis (124 p.).

**767.** — LA VERGNE DE TRESSAN (L<sup>i</sup> DE). *La pénétration française en Afrique*. Ses caractéristiques et ses résultats. (Extr. de la *Rev. Col.* [IV, 1904, p. 1-334 *passim* ; V, 1905, p. 24-754 *passim*].) Paris. A. Challamel, 1906. In-8, 334 p., 1 pl. carte d'Afrique à 1 : 30 000 000. 7 fr. 50.

L'auteur, laissant de côté l'Algérie-Tunisie et Madagascar, s'est proposé d'abord d'exposer la genèse de la pénétration française en Afrique, c'est-à-dire de déterminer les étapes successives de la conquête, en second lieu, la colonisation s'étant heurtée à des difficultés d'ordre climatique, topographique et ethnographique, d'analyser les milieux traversés, en décrivant les traits divers de leur physionomie géographique, et, enfin, de faire la synthèse des résultats obtenus jusqu'en 1903, généralement. Un livre est consacré à l'Afrique en général. Le 2<sup>e</sup> étudie la voie de pénétration du Sahara ; le 3<sup>e</sup>, l'Afrique Occidentale ; le 4<sup>e</sup>, le Congo. Chaque chapitre est suivi d'une abondante bibliographie. L'ouvrage, ainsi documenté, présente un inventaire méthodique des connaissances actuelles sur les différentes parties de notre domaine africain, un historique détaillé de l'expansion française depuis 30 ans, et un tableau de l'état économique, complété par l'indication des problèmes qui restent à résoudre.  
CAM. MARTIN.

**768. — MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI. DIREZIONE CENTRALE DEGLI AFFARI COLONIALI. Trattati, convenzioni, accordi, protocolli ed altri documenti relativi all' Africa 1825-1906.** Roma, Tip. del Ministero..., 1906. 3 vol. in-8, CCXXVII + 1280 p., 2 pl. cartes.

Cette importante collection contient les textes des principaux traités et conventions conclus par les États européens au sujet de l'Afrique, depuis le début du XIX<sup>e</sup> siècle jusqu'à nos jours, et dont certains sont inédits. Les documents sont reproduits dans la langue originale, quand cette langue est l'italien, le français ou l'anglais; traduits en italien, quand ils ont été rédigés en une autre langue. Les documents concernant l'Éthiopie et la Somalie sont complets. En appendice, quelques actes éclairant la situation actuelle de l'Afrique méditerranéenne. Trois index : chronologique, analytique et par matières. Les deux cartes, dressées par l'ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE, donnent, l'une (à 1 : 15 000 000) l'Afrique entière, avec indication des colonies et protectorats européens; l'autre (à 1 : 4 000 000) l'Érythrée, l'Éthiopie et la Somalie; elles sont tout à fait au courant.

ATT. MORI.

**769. — MISSION SCIENTIFIQUE DU BOURG DE BOZAS. De la mer Rouge à l'Atlantique à travers l'Afrique tropicale (Octobre 1900-Mai 1903). Carnets de route.** Préface de R. DE SAINT-ARROMAN. Paris, F. R. de Rudeval, 1906. In-4, [II] + VIII + 443 p., 172 fig. phot., 1 pl. portr. du chef de mission, 3 pl. cartes à 1 : 2 000 000. 30 fr.

Dans ce volume luxueusement édité, M<sup>r</sup> FERNAND MAURETTE a su remarquablement mettre en œuvre les carnets de route du vic<sup>ie</sup> R. DU BOURG DE BOZAS, mort sur les bords de l'Ouélé le 24 déc. 1902, après avoir accompli l'essentiel de la tâche qu'il s'était fixée (voir XIV<sup>e</sup> *Bibl.* 1904, n<sup>o</sup> 850). Ce récit, extrêmement attachant, donne l'impression de vie intense ressentie par l'énergique chef de mission. En attendant les fascicules consacrés aux résultats scientifiques, les géographes tireront profit des documents ethnographiques fournis par les nombreuses photographies de types indigènes (face et profil), ainsi que des cartes dressées d'après les itinéraires de R. DU BOURG DE BOZAS, J. BURTHE D'ANNELET et É. BRUMPT (1<sup>re</sup> partie, pl. I), ceux du D<sup>r</sup> BRUMPT (2<sup>e</sup> et 3<sup>e</sup> parties, pl. II-III) et les calculs astronomiques de M<sup>r</sup> MARC GOLLIEZ<sup>1</sup>.

H. BUSSON.

**770. — [WAR OFFICE.] Notes on the Geology of the Continent of Africa.** With an Introduction and Bibliography. Compiled in the Department of the General Staff, War Office. By ALEXANDER KNOX. London, Wyman & Sons, 1903. In-8, 166 p., coupes et carte. 3 sh.

1. Parmi ces positions astronomiques, que la publication mentionne comme « déterminées » par M<sup>r</sup> MARC GOLLIEZ et que celui-ci avait en effet fournies, onze se rapportent à des points du bassin du Congo situés entre Faradj et Boumba. Ces positions avaient déjà été reportées sur une carte publiée en 1904 par *La Géographie* (IX, 1904, pl. IV), quand le c<sup>t</sup> CHARLES LEMAIRE fit paraître ses *Résultats des observations...* (voir XV<sup>e</sup> *Bibl.* 1905, n<sup>o</sup> 904). Cette publication portait, pour la région indiquée plus haut, la détermination des mêmes points que la carte dressée sur les indications de M<sup>r</sup> GOLLIEZ, et une détermination absolument identique (sauf pour Dongou). Nous nous étions donc cru autorisé, dans le bref compte rendu que nous avons donné des *Résultats* de M<sup>r</sup> LEMAIRE dans la dernière *Bibliographie*, à déclarer que nous n'y trouvions « rien de nouveau pour le parcours effectué par la mission dans la région de l'Itimbiri et de l'Ouélé supérieur ». — Or, M<sup>r</sup> LEMAIRE a bien voulu, depuis, nous transmettre des documents d'où il ressort : 1<sup>o</sup> que M<sup>r</sup> LEMAIRE est passé avant M<sup>r</sup> GOLLIEZ dans toutes les stations dont les deux voyageurs ont donné une détermination identique; 2<sup>o</sup> que M<sup>r</sup> LEMAIRE a publié, ce que M<sup>r</sup> GOLLIEZ n'a pas encore fait, le détail de tous ses calculs astronomiques, dont il avait, d'ailleurs, laissé le résultat dans toutes les stations, en cours de route. Nous ne pouvons donc qu'enregistrer la légitime réclamation de priorité que nous a adressée M<sup>r</sup> LEMAIRE et nous étonner de l'extraordinaire concordance des résultats obtenus par les deux observateurs, l'un après l'autre. — Quelle que soit la conclusion que l'avenir réserve sur ce point, elle laissera toute leur valeur aux travaux personnels du regretté DU BOURG DE BOZAS et de son savant collaborateur, le D<sup>r</sup> BRUMPT.

F. MAURETTE.

### ILES DE L'Océan ATLANTIQUE

**771. — CHEVALIER (AUG.). L'île de San-Thomé.** (*La G.*, XIII, 1906, p. 257-274; carte [à 1 : 400 000], fig. 60.)

Indications sur le relief, la géologie et le climat de San Thomé, que l'auteur a visitée au cours de sa mission de 1905. Renseignements plus détaillés sur les cultures (café et surtout cacao) et sur la situation économique (*A. de G.*, XV, 1906, p. 281, et ci-dessus, n° 218). — La « carte agricole », dressée d'après les documents publiés par la Comissão de Cartographia de Lisbonne et les itinéraires de l'auteur, porte les limites des cultures et la position des « roças » où l'on cultive le cacao.

L. RAVENEAU.

**772. — GRAVIER (CH.). Sur les formations coralliennes de l'île San-Thomé (golfe de Guinée).** (*C. r. Ac. Sc.*, CXLIII, 1906, p. 929-931.)

**773. — SAPPER (KARL).** A) *Beitrag zur Kenntnis von Palma und Lanzarote.* (*Petermanns M.*, LII, 1906, p. 145-153, 173-184; 2 cartes hypsom. col. de Palma et de Lanzarote à 1 : 150 000 et carton, pl. XII.)

B) *Die Kanarischen Inseln. Eine geographische Studie.* (*G. Z.*, XII, 1906, p. 481-506; 6 phot., pl. VIII.)

A) En un séjour de plus d'un mois, M<sup>r</sup> SAPPER a visité le Centre et le Sud de Palma, ainsi que Lanzarote et corrigé les erreurs des cartes anciennes et de celles de G. HARTUNG (1857), MANUEL PÉREZ Y RODRIGUEZ (1898) et A. SAMLER BROWN (*Madeira and the Canary Islands*, 1894; 7th ed., 1903).

B) Monographie complète des Canaries, d'après les publications antérieures. Une partie considérable de la surface est condamnée à la stérilité par la nature du sol, les îles orientales le sont par le climat. La plupart des plantes ont été importées par les Européens, canne à sucre, bananier, caféier, dattier, vigne, oranger, maïs, tabac, pomme de terre, etc. L'accroissement de la population est dû à l'afflux des étrangers, qui y viennent pour leur santé, et au mouvement de la navigation (en 1904, à Santa Cruz 2 036 vapeurs, 3 391 000 t., et à Las Palmas 2 569 vapeurs, 4 604 000 t.). Ce sont des étrangers qui possèdent hôtels, plantations, dépôts de charbon, manufactures. Commercialement parlant, les Canaries sont presque une colonie anglaise. L'agriculture est dans une situation peu favorable. Aux cultures de la canne à sucre et de la vigne, toutes deux en décadence, ont succédé celles des bananes et des primeurs. Or, le commerce des bananes est menacé par la concurrence de Costa Rica et des Antilles.

CAM. MARTIN.

**774. — SARMENTO (A. ARTHUR). As Selvagens.** Funchal, 1906. In-8, 40 p., 1 pl. carte à 1 : 100 000.

Notice sur la géographie, la géologie, la faune et la flore des îles Selvagens, ou Salvagens, particulièrement de la Selvagem Grande.

J. BETTENCOURT.

**775. — [STRUNK.] Relatorio do Dr. Strunk sobre uma viagem a S. Thomé.** (*B. S. G. Lisboa*, XXIV, 1906, p. 97-110.)

Communication faite à la Société de Géographie de Lisbonne le 5 mars 1906. Voir XV<sup>e</sup> *Bibl.* 1905, n° 197 A, et corriger le nom de l'auteur.

Voir aussi, pour les ILES DE L'Océan ATLANTIQUE, n° 161, 242 A, 614, 617 AB, 909, 939.

## BERBÉRIE

MAROC, ALGÉRIE, TUNISIE

**776. — BERNARD (AUGUSTIN) [et] LACROIX (N.). A) L'évolution du nomadisme en Algérie.** Ouvrage publié sous les auspices de M. C. JONNART, gouverneur général de l'Algérie. Alger, Adolphe Jourdan; Paris, A. Challamel, 1906. In-8, [viii] + xiii + 342 p., 7 fig. cartes et diagr., 1 pl. carte col. 7 fr. 50.

**B) L'évolution du nomadisme en Algérie.** (A. de G., XV, 1906, p. 152-163.)

A) L'objet de cette étude est « d'exposer les conditions d'existence des nomades de l'Algérie et de rechercher si des modifications sont survenues dans ces conditions d'existence ». Le cadre est fourni par l'ancien Territoire militaire (état en 1902, carte p. vi-vii), dont une partie a été remise à l'administration civile et l'autre rattachée aux Territoires du Sud (état en 1906, carte p. viii-ix). La trame est formée par les réponses des officiers du Service des Affaires Indigènes aux demandes adressées par M<sup>r</sup> P. RÉVOIL et par son successeur, M<sup>r</sup> C. JONNART. — C'est un tableau d'ensemble qu'ont voulu présenter M<sup>r</sup> AUGUSTIN BERNARD et le c<sup>t</sup> N. LACROIX, chef du Service des Affaires Indigènes, un tableau dont l'esprit géographique fait l'unité. Les auteurs envisagent successivement : les nomades et le nomadisme (chap. i), les rapports du nomadisme avec la forêt et avec l'agriculture (chap. ii), les diverses catégories de nomades (chap. iii, croquis de l'estivage des Larbaâ, p. 91), l'industrie pastorale, le bœuf, le cheval, le chameau, le mouton (chap. iv-v; diagr. du troupeau ovin de l'Algérie de 1867 à 1905, p. 141), la culture (chap. vi), le commerce (chap. vii), l'habitation et la vie matérielle (chap. viii), la vie sociale (chap. ix). « Carte des campements des tribus ou douars-communes des cercles et annexes » à 1 : 1 600 000; des soulignés de couleurs différentes distinguent les campements d'été, d'automne, d'hiver et de printemps.

L. RAVENEAU.

**777. — BLAYAC (J.). A) Le Gault et le Cénomanien du bassin de la Seybouse et des hautes plaines limitrophes.** (C. r. Ac. Sc., CXLIII, 1906, p. 252-253.) — **B) L'Aptien du bassin de la Seybouse et de la plaine des Harectas.** (B. S. Géol. de Fr., iv<sup>e</sup> sér., VI, 1906, p. 446-448.)

**778. — BOUNHIOL (J.-P.). Les huîtres et les moules. La Mytiliculture et l'Ostréiculture en Algérie.** (B. d'études appliquées de l'École supérieure des Sc. d'Alger, 7<sup>e</sup> et 8<sup>e</sup> fasc., janvier-mars 1906, p. 3-92, 1 pl. carte, 1 plan à 1 : 2 000 du cours inférieur de la Macta, sur feuille volante.) Blida, Impr. Mauguin, 94 p., 2 pl.

L'auteur croit l'ostréiculture possible en Algérie et signale l'embouchure de la Macta comme se prêtant bien à une expérience. L'étude des conditions dans lesquelles se trouve le gisement huître naturel de la Macta et du régime de cette rivière présente un réel intérêt. Carte col. des gisements naturels d'huîtres et de moules de l'Algérie [à 1 : 1 600 000]. — Ce travail a été repris et développé sous le titre : *L'Algérie maritime économique. Études de Biologie appliquée (L'Enseignement professionnel et technique des pêches maritimes)*; (Extr. du B. trimestriel de la Société, sept. 1906). Paris, Hôtel des Sociétés savantes, 1906. In-8, 143 p., 9 fig., dont la carte réduite [à 1 : 5 000 000] et le plan du premier mémoire.

AUGUSTIN BERNARD.

**779. — BOYER-BANSE (L.). La condition économique des populations**

**agricoles indigènes dans le département d'Alger.** (B. S. G. Alger, XI, 1906, p. 189-209.)

On peut distinguer dans le territoire civil du département d'Alger, au point de vue indigène, trois séries de régions économiques : le pays colonisé, le pays kabyle, le pays arabe, ou plutôt d'agriculture arabe. Les populations agricoles indigènes sont dans un état économique précaire, dont la colonisation européenne n'est pas responsable; les causes sont multiples et varient suivant les régions : esprit de routine, mauvais régime foncier, insécurité; ces maux peuvent être efficacement combattus. Parmi les remèdes, il faut faire figurer l'enseignement agricole des indigènes.

AUGUSTIN BERNARD.

**780. — A) BRIVES (A.). Au Seksaoua (Maroc).** (B. S. G. Alger, XI, 1906, p. 48-62.)

B) BRIVES (A.) et BRALY (AD.). **Sur la constitution géologique de la plaine de Marrakech et du plateau des Rehamna (Maroc).** (B. S. Géol. de Fr., IV<sup>e</sup> sér., VI, 1906, p. 56-66, 7 fig. coupes géol.) — Observations de MM<sup>rs</sup> LEMOINE et GENTIL (*ibid.*, V, 1905, p. 754-759, et VI, 1906, p. 475-476). — Voir XV<sup>e</sup> *Bibl.* 1905, n° 778.

B) La note de MM<sup>rs</sup> BRIVES et BRALY est consacrée à établir l'âge infracrétacé des couches rouges d'Imi n Tanout et de Kahira. O. Chichaoua, la présence du Gault à la bordure de l'Atlas, l'âge éocène inférieur des calcaires à silex d'Imi n Tanout, du Chichaoua et des Ahmar, la présence d'un synclinal E-W dans la plaine de Marrakech, l'absence de plis couchés à la bordure de l'Atlas, la présence de failles accompagnant le Trias et dont le résultat a été la formation de « gradins successifs », enfin la discordance de l'Éocène et du Crétacé. Coupes générales intéressantes de Kahira à Mazagan et de Mazagan à Marrakech. MM<sup>rs</sup> LEMOINE et GENTIL sont en désaccord sur la plupart de ces points avec MM<sup>rs</sup> BRIVES et BRALY, notamment sur l'âge des calcaires du Dj. Hadid et des Ida ou Tanan, qui est selon eux jurassique et non crétacé inférieur. (Voir XV<sup>e</sup> *Bibl.* 1905, n° 795 C, et ci-dessus, n° 257 D.)

AUGUSTIN BERNARD.

**781. — BRUNEL (CAMILLE). La question indigène en Algérie.** Paris, A. Challamel, 1906. In-8, vi + 290 p. 3 fr. 50.

L'auteur, ancien commissaire délimitateur, a été pendant plus de trente ans en contact permanent avec les indigènes des douars. À noter la partie concernant la propriété indigène et les rapports de la colonisation officielle et privée avec les musulmans. M<sup>r</sup> BRUNEL juge impossible tout rapprochement entre les indigènes et les colons; il a visiblement forcé la note pour les besoins de sa thèse, en réponse à une autre thèse. Ses conclusions, trop absolues et trop pessimistes, apportent cependant des correctifs nécessaires à l'optimisme également exagéré de M<sup>r</sup> ISMAËL HAMET (ci-dessous, n° 794).

AUGUSTIN BERNARD.

**782. — CAZENEUVE. Rapport fait au nom de la Commission du Budget... Budget spécial de l'Algérie pour l'exercice 1907.** (N° 352 ter, Chambre des Députés, Annexe au procès-verbal de la 2<sup>e</sup> séance du 13 juillet 1906.) Paris, Impr. de la Chambre des Députés, Motteroz & Martinet, 1906. 2 vol. in-4, 731 + 456 p.

La loi du 19 décembre 1900 ayant fait entrer l'Algérie dans une phase nouvelle en la dotant d'un budget spécial, M<sup>r</sup> CAZENEUVE a pensé qu'il convenait de présenter les résultats de la période quinquennale 1900-1905 et de donner un tableau de la situation économique de l'Algérie pendant cette période. On consultera en particulier les chapitres sur les moyens de communication (chemins de fer et services maritimes postaux), sur l'agriculture, l'industrie et le commerce, la situation économique de 1900 à 1905, le peuplement et la colonisation. Le tableau est très complet,

trop complet même, car il contient des choses déjà connues de tous ceux qui s'occupent de ces questions, et n'a évidemment pas l'accent personnel du magistral rapport de A. BURDEAU. C'est néanmoins un important et copieux document.

AUGUSTIN BERNARD.

**733. — CHAUMET (CH.). Rapport fait au nom de la Commission du Budget... Exercice 1906 (protectorats).** (Annexe n° 2662.) (*Journal Officiel, Documents parlementaires, Chambre*, 25 mars 1906, p. 285-322.)

Ce rapport constitue une étude d'ensemble sur la situation de la Tunisie à la fin de 1905. L'auteur se montre très optimiste. Il pense que le péril italien peut être conjuré par la diffusion de l'enseignement français et par des mesures propres à rendre plus active la collaboration de la population musulmane. Quant aux progrès économiques, ils lui paraissent indiscutables. Si les anciennes industries indigènes (poteries, tapis, soieries, etc.) sont en voie de disparition, en revanche l'industrie européenne a pris un grand essor. L'exploitation des phosphates (500 000 t. en 1905) en est encore à ses débuts, et pourtant elle exerce une influence prépondérante sur toute la vie économique. L'auteur signale les transformations qui tendent à s'opérer dans le mode de colonisation du pays (substitution de moyennes et petites propriétés aux grands domaines, création de centres, accroissement sensible de l'émigration française (724 émigrants français en 1904).

G. YVER.

**784. — COMITÉ DU MAROC. Publications du —.** Paris VI, rue Cassette, 21. — Voir XV<sup>e</sup> *Bibl.* 1905, n° 781, et ci-dessous, n° 786. — (*Renseignements col. et Documents Comité Afr. fr. et Comité Maroc*, XVI, 1906.)

A) **Documents de la Mission maritime française du commandant Dyé. Notes sur Mogador**, par E. POBÉGUIN, p. 49-63, 4 fig. phot. A part, 1906. In-16, 51 p., fig. 1 fr.

B) **Oujda**, par le capitaine MOUGIN, p. 217-227, 253-262, 6 fig. cartes et phot. A part, 1906. In-16, 64 p., fig. 1 fr. 50.

C) **Les associations agricoles au Maroc**, par E. VAFFIER-POLLET, p. 234-239, 263-265. A part, 1906. In-16, 28 p. 1 fr.

D) **Mission Buchet. Rapport sommaire d'ensemble**, p. 227-234. A part, 1906. In-16, 24 p. 1 fr.

A) M<sup>r</sup> E. POBÉGUIN, membre de la Mission hydrographique du Maroc, donne d'abord des renseignements généraux sur Mogador, puis une étude du commerce : physionomie commerciale (commission et exportation, commerce en boutique, commerce en plein vent) et statistiques commerciales. Relations maritimes (lignes de navigation, acconage, douanes, postes). Relations avec l'intérieur : le débouché actuel de Marrakech n'est pas Mogador, mais Safi ou Mazagan.

B) Le capitaine MOUGIN, chef de la section frontière de la Mission militaire française au Maroc, retrace brièvement l'histoire d'Oujda, fournit quelques indications géographiques sur la région, un plan et une description de la ville et de ses jardins ; puis vient une étude de son organisation (administration, police, justice, armée, finances), de sa population (environ 10 000 habitants, dont 8 000 musulmans et 2 000 juifs), de la religion (mosquées, koubbas, zaouïas), de son industrie et de son commerce (voies de communication, douanes, marchés, importations et exportations). Oujda est le centre commercial du territoire compris entre la Moulouïa et la frontière oranaise et le terminus de la grande dépression Fès-Taza.

C) Jusqu'à présent, il a été impossible aux étrangers d'acquérir des propriétés dans l'intérieur du Maroc. Les étrangers qui veulent se livrer aux exploitations agricoles, culture ou élevage, en sont donc réduits à l'association avec les indigènes propriétaires de terrains. Ce sont ces associations, régies non par le Coran, mais par le droit coutumier, qui sont ici décrites. — Voir aussi : E. VAFFIER-POLLET, *L'Agriculture et l'Élevage au Maroc* (*Renseignements*, p. 205-209).

D) Rapport sommaire d'ensemble, concernant les recherches variées accomplies

pendant deux ans par M<sup>r</sup> GASTON BUCHET dans la région nord-occidentale du Maroc, particulièrement entre Tanger et Tétouan : géodésie et topographie, géologie, zoologie, question des pêches et zootechnie, ethnographie, archéologie (ruines de Qsar-es-Serir et de Soutiars, près de Tétouan), analogies avec les ruines ibériques, vestiges d'une antique colonisation ibérique. Considérations très sages sur les relations avec les indigènes. — Voir aussi : GASTON BUCHET, *Deuxième note sur les pêches maritimes au Maroc. Régime de la surdine à Tanger* (Renseignements, p. 333-338).

[E] Voir également, dans le *Bulletin du Comité de l'Afrique française, organe du Comité du Maroc*, ainsi que dans le Supplément des Renseignements col. et Documents, outre les chroniques mensuelles de M<sup>r</sup> CH. RENÉ-LECLERC sur le Maroc : C<sup>r</sup> A. H. DYÉ, *La mission hydrographique du Maroc. Rapport sommaire n° 2 sur les travaux de la mission hydrographique du Maroc en novembre et en décembre 1905* (B., p. 26-31; voir XV<sup>e</sup> Bibl. 1905, n° 781). La mission a exploré le Sebou de Mechra bel Qçiri à Mehdiya, sur une longueur de 150 à 200 km. (levé à 1 : 5 000); elle conclut à la navigabilité du fleuve qui, s'il se trouvait dans tout autre pays que le Maroc, serait utilisé par les riverains depuis des siècles pour les transports fluviaux (voir aussi ci-dessous, n° 802); exploration de la Zerga, triangulation très complète du littoral entre Mazagan et Safi. — *Idem*, *Rapport sommaire n° 3* (B., p. 307-314, 7 fig. phot.). Campagne de janvier à fin octobre 1906 : travaux hydrographiques à Safi, Casablanca, Rabat, travaux géodésiques de Rabat à Casablanca et de Mogador à Safi; études économiques de MM<sup>rs</sup> P. BOURDARIE et E. PORÉQUIN. Le levé total de la côte entre Tanger et Agadir pourra être achevé vers la fin de 1907. Les travaux géodésiques de la mission, les observations astronomiques et les sondages effectués en mer ont réalisé des progrès considérables dans la connaissance de cette côte redoutée. — LURER, *Le commerce du Maroc en 1903 et 1904* (Rens., p. 64-75) : rapports officiels français, à compléter par le rapport du consul anglais H. E. WHITE, qui, paru en novembre 1906, donne les chiffres relatifs à l'année 1905 (*Foreign Office, Annual Ser.*, n° 3730; analysé par CH. RABOT, *La G.*, XIV, 1906, p. 383-385). Pour la première fois, en 1905, la France passe en tête, avec 43 millions de fr. sur un commerce total de 110 millions; Angleterre, 37 millions; Allemagne, 13 millions. — G. MARCHAND, *La situation commerciale à Fes* (Rens., p. 421-422). — CH. RENÉ-LECLERC, *Monographie économique de Larache* (Rens., 1905, p. 453-464, 530-533; 1906, p. 43-48, 210-214, nombr. fig. phot.) [à suivre]. Monographie très complète, dans laquelle l'auteur étudie la situation géographique de Larache, son histoire économique, son rôle commercial; les importations par pays (France, Angleterre, Allemagne, Belgique, Autriche-Hongrie, Italie, pays divers, cabotage); puis par articles (sucres, cotonnades, thés, bougies, farines et semoules, charpentes en fer, fers et aciers, faïences et porcelaines, verreries). Voir aussi : CH. RENÉ-LECLERC, *Notes sur les affaires au Maroc* (B. S. G. comm. Paris, XXVIII, 1906, p. 98-111) : renseignements précis et pratiques sur ce qu'on peut faire au Maroc, en réponse à un questionnaire reçu d'Alger. — D<sup>r</sup> BLANC, *Notes sur Mazagan* (Rens., p. 249-253). Notes sur la ville et le port, la population et le commerce de Mazagan, par le médecin du dispensaire de Mazagan, mort du typhus contracté en soignant les indigènes. — CAMILLE FIDEL, *L'Alliance israélite universelle et l'influence française au Maroc* (Rens., p. 214-216). L'enseignement continue à être donné en français, malgré quelques réclamations de la section allemande de l'Alliance. — CH. RENÉ-LECLERC et DANIEL SAURIN, *Les intérêts démocratiques de la France au Maroc* (Rens., p. 133-139). La pénétration du Maroc s'est effectuée par l'initiative privée; l'activité individuelle et l'esprit démocratique y ont précédé longuement la sollicitude gouvernementale. — *Documents sur le Maroc* (Aktenstücke über Marokko), Traduction intégrale du Livre blanc allemand (Rens., p. 1-16). — *Les éphémérides de la conférence d'Algésiras* (B., p. 62-70; Rens., p. 117-132; 182-188). — *L'acte général de la conférence d'Algésiras* (Rens., p. 144-155). — ROBERT DE CAIX, *La conférence d'Algésiras : une vue d'ensemble* (Rens., p. 165-177). — *Le Livre Jaune de la Conférence d'Algésiras* (Rens., p. 241-242). — *La ratification de l'acte d'Algésiras* (Rens., p. 405-420). AUGUSTIN BERNARD.

**785. — DIRECTION GÉNÉRALE DES TRAVAUX PUBLICS. Établissement d'un programme de grands travaux en Tunisie. Rapport du directeur général des Travaux Publics [E. de Fages] à Monsieur**



**Stephen Pichon, résident général (1<sup>er</sup> octobre 1906).** Tunis, Impr. Générale (J. Picard & C<sup>ie</sup>), 1906. In-8, [1] + 85 p., 1 pl. carte des routes et chemins de fer à 1 : 1 000 000. — Voir *A. de G.*, XVI, 15 janvier 1907, p. 88-90.

**786. — DOUTTÉ (EDMOND).** *Merrakech, 1<sup>er</sup> fascicule.* Paris, Comité du Maroc, rue Cassette 21, 1905. In-8, 408 p., 91 fig. phot. et plan. — Voir *XV<sup>e</sup> Bibl.* 1905, n° 785.

Ouvrage publié sous le patronage du Gouvernement général de l'Algérie et du Comité du Maroc. Ce 1<sup>er</sup> fascicule contient 3 chapitres où sont respectivement décrits les Chaouia, les Doukkala et les Rehamna. C'est surtout un livre de sociologie (études sur l'alimentation, la parure, le vêtement, les fêtes et les jeux, les us et coutumes religieuses). Nous signalerons aux géographes la description du Houz et du territoire des Doukkala; indications sur le climat et le régime des eaux, sur l'agriculture; description des Rehamna; l'habitat, les « nouala » ou huttes cylindro-coniques. Très complète dissertation sur le « tirs » (p. 167-178); les analyses sont un peu décevantes, ces terres paraissent pauvres en azote et en acide phosphorique; mais les conditions climatiques ont une influence prépondérante, et la biologie des sols de l'Afrique du Nord est encore bien peu connue. Pour l'origine de la terre noire, M<sup>r</sup> DOUTTÉ ne se prononce pas entre M<sup>r</sup> A. BRIVES et M<sup>r</sup> TH. FISCHER (*XII<sup>e</sup> Bibl.* 1902, n° 691, 702; *XIII<sup>e</sup> Bibl.* 1903, n° 718) et croirait volontiers qu'il y a action combinée du vent et de l'eau dans sa formation. Il répète que « tirs » ne signifie pas terre noire, mais terre forte et argileuse. L'appareil de notes est considérable, car l'auteur n'ignore rien de ce qui a été écrit avant lui sur le même sujet; mais les références sont incomplètes, sans indication de lieu ni de date de publication; sans doute une bibliographie viendra combler cette lacune à la fin de l'ouvrage. M<sup>r</sup> DOUTTÉ est à la fois un arabisant et un naturaliste et, ce qui est plus rare encore, un homme qui sait décrire à la fois avec précision scientifique et avec poésie.

AUGUSTIN BERNARD.

**787. — ÉCOLE SUPÉRIEURE DES SCIENCES D'ALGER.** *Bulletin d'études appliquées.* Alger, Impr. S. Léon, in-8, 8 fascic. trimestr., de mars 1904 à mars 1906. Pagination discontinue. Le n° 1 fr. 25. — Voir ci-dessus, n° 778.

Ce *Bulletin*, dirigé par MM<sup>rs</sup> J.-P. BOUNHUIOT, et A. MAIGRE, professeurs à l'École des Sciences d'Alger, était destiné à servir de trait d'union entre les hommes de science et les colons. Il contient des articles ou mémoires originaux sur les études d'application entreprises dans les laboratoires de l'École, des articles de mise au point des questions scientifiques pouvant intéresser l'agriculture et l'industrie algériennes, des bibliographies, le compte rendu du Service de renseignements de l'Office agricole rattaché à l'École des Sciences, un bulletin météorologique. Il semble que ce programme, faute de ressources suffisantes sans doute, n'ait pu être rempli et que le *Bulletin* ait cessé de paraître.

AUGUSTIN BERNARD.

**788. — FICHEUR [E.] et DOUMERGUE [F.].** *Sur l'existence du Crétacé dans les schistes d'Oran.* (C. r. Ac. Sc., CXLI, 1906, p. 1576-1579.)

**789. — FISCHER (THEOBALD).** *Küstenstudien und Reiseindrücke aus Algerien.* (Z. Ges. E. Berlin, 1906, p. 554-576, 6 pl. phot. [Abb. 54-65]; carte à 1 : 50 000, pl. 7.)

Suite des travaux antérieurs du prof. TH. FISCHER sur les côtes de l'Afrique du Nord, dont on trouvera la liste p. 554 (voir aussi ci-dessus, n° 297). Les études de l'auteur, au printemps de 1906, ont porté surtout sur Tipaza, Dellys, Tizirt; progrès de l'abrasion depuis 1886, notamment à Tipaza. Photographies caractéristiques, montrant les effets de l'érosion marine, très active sur les points considérés et dont on peut suivre les progrès grâce à l'état des monuments situés sur un rivage habité depuis près de 3000 ans. M<sup>r</sup> Th. FISCHER croit à un mouvement positif depuis l'époque historique.

AUGUSTIN BERNARD.

**790. — GENTHE (S.). Marokko.** Reiseschilderungen. Hrsg. v. GEORG WEGENER. **Zweite Auflage.** (*Genthes Reisen*, Bd. II.) Berlin, Allgemeiner Verein für deutsche Literatur, 1906. In-8 xix + 368 p., 15 pl. phot. 6 M.

SIEGFRIED GENTHE, correspondant de la *Kölnische Zeitung*, fut assassiné aux environs de Fès en mars 1904 (voir XV<sup>e</sup> *Bibl.* 1905, n° 640). On ne doit aux morts que la vérité, mais sans doute aussi quelque bienveillance, quand ils ont péri dans des circonstances aussi tragiques. De là sans doute l'appréciation un peu trop favorable de M<sup>r</sup> THEOBALD FISCHER dans l'introduction. L'ensemble est assez superficiel, mais agréable à lire, notamment les descriptions de Ouazzan et de Fès, et l'entrevue avec le Sultan. La photographie placée en tête du volume représente Ouazzan et non Fès, comme le dit la légende qui l'accompagne. AUGUSTIN BERNARD.

**791. — GENTIL (LOUIS). A) Mission de Segonzac. Dans le Bled es Siba. Explorations au Maroc.** Ouvrage publié sous le patronage du Comité du Maroc. Paris, Masson & Cie, 1906. In-4, xv + 364 p., 221 fig. phot., 2 fig. croquis d'itinéraires à 1 : 1 500 000 et 1 : 2 000 000. 12 fr. — Voir XV<sup>e</sup> *Bibl.* 1905, n° 795.

**B) Contribution à la géologie et à la géographie physique du Maroc.** (*A de G.*, XV, 1906, p. 133-151; 9 phot., pl. iv-v.)

A) Journal de route de M<sup>r</sup> L. GENTIL (1904-1905); les documents scientifiques sont réservés pour une autre publication. Après un voyage dans l'Andjera et dans les environs de Tétouan en compagnie de M<sup>r</sup> G. BUCHET, M<sup>r</sup> GENTIL a abordé la région de Mogador (vallée de l'Oued Tidsi des Ida ou Guerd, excursion dans les Knafa) et accompli trois voyages dans le Haut Atlas, le premier dans le Sud (aller par Imi n Tanout et les Bibaoun, retour par le Tizi n Test, Qasba Taguendaft, le Guendaft et la vallée du Nfis); le second dans les Ida ou Tanan (entre le cap Rir et l'Asif Tamarakht); le troisième enfin au Siroua, qu'il a le premier visité (par Demnat, le Tizi n Imoudras et Tikirt, avec retour par le Tizi n Tar'at. Appendice sur l'arganier (p. 339-354). — Le récit de cette très importante exploration est accompagné d'observations sur la géologie et la géographie physique. Les photographies sont en général expressives et documentaires. L'explorateur a dégagé ici même (B) les principaux résultats de ses voyages : détermination de l'Age silurien des schistes par la découverte de graptolites dans les Ait Mdioual, prolongement de l'Atlas jusqu'à l'Atlantique, plissements alpins superposés aux plissements primaires dans l'Atlas, effacement de l'importance géologique du col de Telouet comme séparation entre l'aile orientale et l'aile occidentale du Haut Atlas, massif volcanique du Siroua superposé à une pénéplaine cristalline, au delà duquel l'Anti-Atlas n'a plus le caractère de chaîne. — Voir encore : LOUIS GENTIL, *Contribution à la géographie physique de l'Atlas marocain* (*C. r. Ac. Sc.*, CXLII, 1906, p. 811-814); — LOUIS GENTIL et PAUL LEMOINE (ci-dessus, n° 257 D); — W. KILIAN et L. GENTIL, *Découverte de deux horizons crétacés remarquables au Maroc* (*C. r. Ac. Sc.*, CXLII, 1906, p. 603-605). AUGUSTIN BERNARD.

**792. — GINESTOUS (G.). Études sur le climat de la Tunisie.** Tunis, Impr. centrale, 1906. In-8, 428 + xi p., nombr. fig. cartes et diagr.

Thèse de doctorat d'Université présentée à la Faculté des Sciences de Paris par M<sup>r</sup> GINESTOUS, chargé du Service météorologique à la Direction de l'Enseignement public de la Régence, professeur au collège Sadiki, déjà connu par ses publications antérieures sur le climat de la Tunisie (XIII<sup>e</sup> *Bibl.* 1903, n° 714). Les données recueillies dans les diverses stations du Service météorologique et commentées par l'auteur, embrassent une période de plus de vingt ans et permettent de déterminer les caractères essentiels du climat de la Régence. L'ouvrage se compose de trois parties : étude générale sur le climat de la Tunisie (p. 1-264), étude sur le climat de Tunis (p. 265-364), esquisse des régions naturelles climatiques de la Tunisie (p. 365-427). C'est là, désormais, le travail fondamental sur ce sujet.

AUGUSTIN BERNARD.

**793. — GOUVERNEMENT GÉNÉRAL DE L'ALGÉRIE. Exposition Coloniale de Marseille.** Alger, Impr. algérienne, 1906. [Vente : Paris, René Roger.]

[A] P. DELORME, *Le commerce algérien (Rapports avec la France et l'étranger)* 2 vol. (IV + VII + I + 491 p., 32 pl. graph.; 463 + LXIV p., 59 pl. tabl., 1 pl. graph.; les 2 vol. 15 fr.). M<sup>r</sup> DELORME, sous-chef du Bureau du Commerce et de l'Industrie au Gouvernement général, étudie, en des chapitres distincts, chacun des grands produits d'exportations algériens : les vins, les céréales, le bétail, l'huile d'olive, les textiles (laine, coton, crin végétal, alfa), les produits forestiers (lièges), les fruits et primeurs, les tabacs, les minerais et phosphates (ce dernier chapitre un peu écourté). L'auteur ne s'est pas borné à présenter le bilan de l'Algérie, mais il a montré la place qu'elle occupe dans le monde, en comparant sa production à celle de ses concurrents étrangers. Il a fait voir quelle intime union économique existe entre l'Algérie et la France, pour le plus grand profit de l'une et de l'autre. L'Algérie trouve en France un marché privilégié pour ses produits agricoles, et la France en trouve un pareillement en Algérie pour ses produits manufacturés. L'auteur a utilisé les statistiques publiées par la Direction générale des Douanes, et, depuis 1902, les statistiques spéciales publiées par la Direction des Douanes à Alger, qui présentent parfois, en ce qui concerne la France, des différences avec les précédentes; les chiffres comparatifs sont empruntés aux rapports consulaires et à divers autres documents. C'est un tableau très complet du commerce de l'Algérie, un peu touffu peut-être, mais auquel on ne saurait désormais se dispenser de recourir.

[B] DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS ET DES MINES, *Notice sur les routes et chemins, les ports et l'éclairage des côtes, le fonctionnement des services maritimes, l'Hydraulique agricole, les associations syndicales, le développement de l'industrie minière en Algérie* [La couverture porte : *Notice sur les Routes, les Ports, l'Hydraulique agricole et les mines en Algérie*] (205 p., 3 pl. graph.; 1 fr. 50). Graphiques indiquant le rapport entre les progrès du commerce et ceux de la population, le développement des routes, du trafic des ports. Chiffres bien groupés et bien commentés.

G. MARÇAIS, *L'art en Algérie* (166 p., 12 pl. phot., 2 pl. croquis; 2 fr.). Chapitre très neuf sur l'art arabe (voir XIII<sup>e</sup> Bibl. 1903, n<sup>o</sup> 742).

[D] DIRECTION DE L'INTÉRIEUR, *L'Assistance aux Européens en Algérie, par le D<sup>r</sup> ED. BRUCH*; — *L'Institut Pasteur d'Alger, par le D<sup>r</sup> TROLARD*; — *La lutte contre le paludisme* [La couverture ne porte que : *L'Assistance aux Européens en Algérie*] (IV + 74 p., 2 pl. graph.; 0 fr. 75). Appendice sur le paludisme, contre lequel les Docteurs EDMOND SEROENT et ÉTIENNE SEROENT font campagne, pour le compte du Gouvernement général de l'Algérie, depuis 1902.

[E] ÉD. DÉCHAUD, *Le commerce algéro-marocain* (108 p.; 1 fr.). M<sup>r</sup> DÉCHAUD, secrétaire de la Chambre de Commerce d'Oran, s'est déjà préoccupé de cette question (XIV<sup>e</sup> Bibl. 1904, n<sup>o</sup> 734). Historique des relations franco-marocaines; les marchés francs, leur origine, leur fonctionnement, modifications nécessaires; la situation à la frontière Ouest et dans le Sud; les ports marocains; produits algériens qui peuvent trouver place dans le commerce marocain, importance actuelle de ce commerce, moyens de l'accroître. L'importance du commerce orano-marocain, qui atteint 12,5 millions de fr. par an, place l'Algérie au troisième rang des pays faisant des affaires avec le Maroc, après l'Angleterre et la France, bien avant l'Espagne et l'Allemagne. Si la France doit un jour affirmer sa suprématie tout au moins économique dans l'empire chérifien, elle ne le fera que par les éléments algériens.

[F] V. DEMONTÈS, *Le peuple algérien. Essais de démographie algérienne* (619 p., 7 pl. graph., 1 pl. carte à 1 : 1 600 000; 4 fr.). Reprenant les études démographiques déjà anciennes de VICTOR MARTIN et E. FOLEY (1851) et de R. RICOUX (1880 à 1887) et celles qu'il avait lui-même commencées en collaboration avec G. MANDEVILLE [1<sup>er</sup> col. PAUL LEVÉ] (X<sup>e</sup> Bibl. 1900, n<sup>o</sup> 665), M<sup>r</sup> DEMONTÈS s'est proposé de présenter un tableau des groupes ethniques qui représentent sur la terre africaine quelques-unes des grandes nationalités européennes. Il étudie l'état statique du peuple algérien, sa composition actuelle, sa densité, ses origines, son évolution historique; puis son état dynamique et ses mouvements propres, mariages, naissances, décès. Il analyse ensuite la pénétration des diverses colonies européennes entre elles : pénétration ethnique par les mariages croisés, pénétration économique par similitude des besoins et des travaux, pénétration morale et intellectuelle par la diffusion des

idées, pénétration politique par l'infiltration incessante des éléments étrangers dans les rangs des Français. Les chiffres utilisés sont ceux du recensement de 1901.

[G] D<sup>r</sup> L. TRAHUT et R. MARÈS, *L'Algérie Agricole en 1906* (531 p., 83 fig. phot., 6 pl. phot.; 3 fr. 50). Histoire du développement agricole de l'Algérie, conditions générales, aménagement des eaux, céréales, cultures fourragères, viticulture, arboriculture, tabac, textiles, cultures ornementales, culture maraîchère, fruits, élevage, La grande compétence, des auteurs fait de cet ouvrage un manuel de premier ordre, qui complète ceux de MM<sup>rs</sup> CH. RIVIÈRE et H. LECQ (*X<sup>e</sup> Bibl. 1900*, n<sup>o</sup> 669, et ci-dessous, n<sup>o</sup> 803). Nombreuses incorrections typographiques.

[H] Voir ci-dessous, n<sup>o</sup> 823 B.

AUGUSTIN BERNARD.

**794. — HAMET (ISMAËL). Les Musulmans français du Nord de l'Afrique.** Avec un avant-propos par A. LE CHATELIER. Paris, Libr. Armand Colin, 1906. In-18, [iv] + iv + 316 p., 2 pl. cartes à 1 : 7 000 000. 3 fr. 50.

M<sup>r</sup> HAMET, officier-interprète principal à l'État-major de l'Armée, aborde dans ce livre une question des plus délicates, celle de savoir dans quelle mesure et dans quel sens les indigènes musulmans d'Algérie ont évolué sous la domination française. Il étudie successivement le passé des indigènes musulmans, puis leur état présent et leur avenir ; il constate des progrès agricoles, commerciaux, intellectuels, et dresse une sorte de livre d'or des indigènes algériens qui se sont distingués dans les divers ordres d'activité et forment ce qu'on appelle la classe ralliée et fusionnée. Ce ralliement, cette fusion sont-ils réels, ou seulement apparents ? Nous ne serions pas, sur ce point, aussi affirmatifs que M<sup>r</sup> HAMET. Un effort considérable a été accompli par les Musulmans algériens pour s'approprier nos procédés perfectionnés et notre instruction, mais la pénétration des deux éléments européen et indigène n'est actuellement ni aussi complète ni aussi rapide qu'il le dit. Il n'est pas impossible qu'elle s'effectue graduellement dans l'avenir, le temps aidant, surtout par une certaine communauté d'intérêts matériels. L'optimisme excessif de M<sup>r</sup> HAMET est contredit par d'autres témoignages (ci-dessus, n<sup>o</sup> 781) ; son livre est surtout intéressant en ce qu'il montre comment la question est envisagée par un musulman intelligent et instruit.

AUGUSTIN BERNARD.

**795. — KNOCH (KARL). Die Niederschlagsverhältnisse der Atlasländer.** (Separatabdr. aus dem *Jber. Frankfurter Ver. für G. u. Stat.*, 1905-1906.) Frankfurt-a.-M., Knauer, 1906. In-8, 87 p., 2 pl. cartes à 1 : 1 750 000, 1 pl. profils.

Thèse doctorale d'un élève du prof. TH. FISCHER. Après une introduction sur le relief des pays de l'Atlas, les pressions et les vents, et une indication des matériaux utilisés, l'auteur étudie la quantité des pluies, leur périodicité, leurs relations avec le régime des eaux et la végétation. Tables météorologiques. La carte en couleurs donne en transparent la végétation dans ses relations avec la quantité des pluies ; elle exagère, à notre avis, l'importance de l'îlot de cultures de l'Atlas Saharien de Gélyville à Djelfa et fait descendre également le Tell trop au S entre Batna et Feriana. Carte des pluies de printemps, profils ingénieux indiquant les relations des pluies avec le relief. L'auteur a utilisé surtout les travaux de M<sup>r</sup> TH. FISCHER pour le Maroc, et ceux de M<sup>r</sup> A. THÉVENET pour l'Algérie ; il n'a pas eu en mains le dernier travail de M<sup>r</sup> G. GINESTOUS sur la Tunisie (ci-dessus, n<sup>o</sup> 792). — Excellent mémoire, très méthodique, dont les quelques défauts tiennent à l'absence de vue directe du pays.

AUGUSTIN BERNARD.

**796. — LARRAS (N.). La population du Maroc.** (*La G.*, XIII, 1906, p. 337-348 ; croquis, fig. 91.) — Voir aussi ci-dessous, n<sup>o</sup> 807 B.

**797. — METZGER (P.). Essai sur la répartition de la population israélite indigène dans le département d'Oran.** (*B. S. G. et Archéol. Oran*, XXVI, 1906, p. 60-68.)

**798. — MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES. Documents diplomatiques, 1906. — I. Affaires du Maroc. — II. Protocoles et comptes rendus de la conférence d'Algésiras.** Paris, Impr. Nat., 1906. In-4, x + 296 p.

Fait suite au *Livre Jaune* précédemment analysé (XV<sup>e</sup> *Bibl.* 1905, n° 799). Les pièces publiées vont du 16 décembre 1905 au 22 juin 1906 (acte général de la conférence internationale d'Algésiras, p. 258-287). Sur le Maroc actuel, on ne peut se dispenser de consulter les articles publiés par M<sup>r</sup> VICTOR BÉRARD dans la *Revue de Paris* avant la conférence, et réunis en volume sous le titre : *L'affaire marocaine...* (Paris, Libr. Armand Colin, 1906, in-18, viii + 459 p.; 4 fr.). Nous appelons en particulier l'attention sur un passage (p. 87) où M<sup>r</sup> BÉRARD fait allusion à un projet d'entente dont il n'est question nulle part ailleurs et sur lequel le *Livre Jaune* est d'une discrétion regrettable.

AUGUSTIN BERNARD.

**799. — MISSION SCIENTIFIQUE DU MAROC. Archives marocaines, publications de la —. Tome VII.** Sept. 1906. vi + 482 p. — **Tome VIII.** Nov. 1906. vi + 539 p. Paris, E. Leroux. In-8, fig. et pl. 12 fr. chaque vol. — Voir XV<sup>e</sup> *Bibl.* 1905, n° 804.

Principaux articles : MAURICE RESNIER, *La géographie économique du Maroc dans l'antiquité* (VII, p. 271-295, 1 pl. carte à 1 : 6 000 000; publié également à part, 25 p., 1 pl.). Les Phéniciens et les Carthaginois allaient chercher sur le littoral africain de l'Atlantique des métaux précieux et des objets de luxe. Les Romains empruntaient à la Tingitane du blé et de l'huile, certains aliments de luxe, pintades, escargots, miel, poissons pour faire le *garum*, des plantes médicinales comme l'euphorbe, des essences végétales précieuses comme le citrus, des peaux d'animaux, de l'ivoire, des fauves et des chevaux, de la pourpre, des perles, des esclaves; les deux principales productions étaient certainement le blé et l'huile. Le commerce de Rome avec la Tingitane se faisait presque tout entier par l'entremise des ports espagnols. — A. JOLY, *Tétouan : deuxième partie : historique* (VII, p. 1-270, 12 fig. croquis, et VIII, p. 404-539). Suite de la monographie mentionnée l'an dernier. — IDEM, *L'industrie à Tétouan* (VIII, p. 196-329). L'article est consacré à l'industrie des cuirs (tannerie, fabrication de belras et de sacoches, ou « chkaras ») et à l'industrie des terres cuites (poterie proprement dite, carreaux émaillés pour mosaïques, briqueteries). — L. MERCIER, *Rabat, Description topographique* (VII, p. 296-349, 1 fig., 11 pl. plans et phot.) : la ville, le port, les différents quartiers, la double enceinte, les fontaines, les environs (Chella, tour de Hassan, Salé); très belles photographies de Rabat, la ville de beaucoup la plus intéressante de la côte marocaine au point de vue historique, architectural et pittoresque. — IDEM, *L'administration marocaine à Rabat* (VII, p. 350-401). A rapprocher des études précédemment parues dans le même recueil sur Tanger et Qçar el Kebir (XIV<sup>e</sup> *Bibl.* 1904, n° 754); le caïd, la police, les Touârga, la douane, le matériel et le personnel du port — l'état de la barre ne dépend pas seulement du vent, comme le dit l'auteur (p. 383), mais de la marée et de l'état de la rivière — les perceptions diverses, etc. — IDEM, *Les mosquées et la vie religieuse à Rabat* (VIII, p. 99-195). Le nombre des édifices consacrés au culte est considérable, mais par suite de la défiance des gens de Rabat, on n'en peut guère donner que la nomenclature. — G. SALMON, *Sur quelques noms de plantes en arabe et en berbère* (VIII, p. 1-98). Synonymie de noms de plantes médicinales en arabe et en berbère, d'après un petit manuscrit d'herboristerie trouvé à Tanger. — IDEM, *Note sur l'alchimie à Fès* (VII, p. 451-462). — E. COUFOURIER, *Chronique de la vie de Moulay-el-Hassan* (VIII, p. 330-395). Très curieux au point de vue de la mentalité marocaine; d'après le *Houlat-el-bahyt* de l'Anonyme de Fès, dont les *Archives* ont déjà donné des extraits. — Les *Archives Marocaines* contiennent en outre une notice sur G. SALMON, chef de mission, par A. L. C. [A. LE CHATELIER] (VII, p. 463-473). M<sup>r</sup> LE CHATELIER indique l'importance considérable des documents rapportés de Fès par G. SALMON, qu'il faut juger non seulement sur ce qu'il a publié, mais par ce qu'il avait préparé. SALMON a en effet fourni un colossal labeur, et on peut dire qu'il est mort à la tâche. Il a eu pour successeur, comme chef de la Mission scientifique, M<sup>r</sup> E. MICHAUX-BELLAIRE : c'est un choix excellent.

AUGUSTIN BERNARD.

**800. — MONCHICOURT (CH.).** *La steppe tunisienne chez les Frechich et les Majeur (régions de Feriana, Kasserine, Sheitla, Djilma).* (*B. Direction Agr. et Comm. [de la Régence]*, année 1906.) Tunis, Impr. moderne (J. Orliac), 1906. In-8, 85 p., 5 fig. dont carte à 1 : 800 000, 6 pl. phot.

Étude sur les diverses régions comprises entre le pays des Nemencha, sur la frontière algérienne, et Kairouan. On peut y distinguer : 1<sup>o</sup> la *zemla*, ou steppe à alfa, qui correspond aux plates-formes travertineuses, abrite une faune riche en gibier et surtout en reptiles, mais se prête mal à l'habitation humaine ; — 2<sup>o</sup> les *dépressions limoneuses*, où se concentrent les eaux (rhedir, garaat), et que caractérisent des peuplements d'Armoises, accompagnés de Labiées et de Graminées. Quelques-unes de ces dépressions sont occupées par des cultures de céréales. Toutefois le pâturage et la vie nomade sont encore la règle générale dans cette partie de la Tunisie. On n'y trouve que deux localités de quelque importance, Feriana et Kasserine ; le nombre des maisons n'y est que de 185 contre 4 000 tentes. La population est très clairsemée (28 000 individus, soit 4,6 au kmq.). L'exploitation rationnelle de l'alfa, le perfectionnement de l'élevage des moutons, la constitution d'olivettes de montagne et de bouquets d'oliviers disséminés dans les plaines, paraissent les seules améliorations pratiquement réalisables. Des phototypies documentaires illustrent cette excellente étude.

G. YVER.

**801. — PINGAUD (ALBERT).** *Le passé et l'avenir de Bizerte.* Paris, Impr. L. de Soye & fils, 1906. In-8, 30 p.

Résumé substantiel de l'œuvre accomplie à Bizerte depuis l'établissement du protectorat. L'auteur insiste sur les travaux effectués depuis 1899 tant à Bizerte qu'à Sidi-Abdallah ; il indique les desiderata de la marine et signale le problème économique à résoudre pour assurer la vitalité du port, qui ne peut prospérer qu'en fournissant aux navires charbonniers appelés à le fréquenter un fret d'exportation abondant. D'où la nécessité d'exploiter au plus tôt les gisements de minerai de fer des Nefzas et d'installer un port franc.

G. YVER.

**802. — POBÉGUIN (E.).** *Reconnaissance du Sebou par la mission Dyé.* (*La G.*, XIV, 1906, p. 181-184 ; phot., fig. 16-18 ; carte, pl. 3.)

La carte est une réduction à 1 : 100 000 d'une série de grands plans à 1 : 10 000, avec sondages du fleuve, dressés par le l<sup>r</sup> de vaisseau DYÉ et l'ingénieur POBÉGUIN, assistés du quartier-maître TYMENN ; elle comprend la partie moyenne du cours de Sebou entre Mechra bel Qciri, gué de la route de Larache à Fès, et le marabout de Sidi bel Kheir où commence franchement l'estuaire, long d'une quarantaine de kilomètres. — Voir aussi ci-dessus, n<sup>o</sup> 784 AE.

AUGUSTIN BERNARD.

**803. — RIVIÈRE (CH.) et LECQ (H.).** *Cultures du Midi, de l'Algérie et de la Tunisie.* Introduction par P. REGNARD. (*Encyclopédie agricole publiée sous la direction de G. WERY.*) Paris, J.-B. Baillière & fils, 1906. In-16, XII + 511 p., index, 60 fig. graph. et phot. 5 fr. — Voir X<sup>e</sup> *Bibl.* 1900, n<sup>o</sup> 669.

Caractères climatiques de la Provence, de l'Algérie et de la Tunisie ; cultures qu'elles permettent et cultures qu'elles excluent (bon chapitre sur la *Climatologie algérienne et échecs de l'agriculture exotique*, p. 32 et suiv.). Exposé des conditions communes à l'agriculture méridionale (main-d'œuvre, etc.). Étude détaillée des productions du Midi et de la Berbérie (p. 77-480). Quelques pages sur la question vitale du transport des primeurs.

L. RAVENEAU.

**804. — ROUARD DE CARD (E.).** *Traité de la France avec les pays de l'Afrique du Nord. Algérie, Tunisie, Tripolitaine, Maroc.* Paris, A. Pedone, 1906. In-8, xv + 423 p. 12 fr.

Suite des travaux de l'auteur sur les relations diplomatiques de la France avec

l'Afrique du Nord (*XV<sup>e</sup> Bibl. 1905*, n° 806, et ci-dessous, n° 828). L'ouvrage est divisé en quatre parties, correspondant aux quatre régence, et donne le texte des traités conclus par la France avec ces pays depuis 1270 jusqu'à l'acte d'Algésiras. En tête de chaque partie, M<sup>r</sup> ROUARD DE CARD a retracé l'histoire des traités et indiqué leurs principales stipulations. AUGUSTIN BERNARD.

**805. — ROUSSEAU (ROBERT). La plaine de Bougle. (B. S. G. Alger, XI, 1906, p. 1-7.)**

Bonne étude des divagations de l'O. Srir : le désaccord entre la capacité du bassin hydrographique de ce torrent et sa faiblesse d'entraînement constitue un sérieux danger pour les cultures. AUGUSTIN BERNARD.

**806. — SERVICE DE LA CARTE GÉOLOGIQUE DE L'ALGÉRIE. Carte géologique détaillée à 1 : 50 000. Alger, A. Jourdan; Paris, Ch. Béranger. 6 fr. la feuille. — A) Feuille Ain-Bessem (n° 88), par E. FICHEUR et A. JOLY, 1905. — B) Vesoul-Benian (n° 85), par [A.] BRIVES (tracés d'E. FICHEUR pour l'extrémité du Mouzaïa), 1905. — C) Bône-Bugeaud (n° 16 et 17), tracés par SELIGMAN-LUI, localement révisés par E. FICHEUR, 1905. — D) Port-Gueydon-Azazga (n° 9 et 24), par E. FICHEUR et J. SAVORNIN, 1906. — E) Dra-el-Mizan (n° 44), par E. FICHEUR et J. SAVORNIN, 1906. — F) Oued-Fodda (n° 82), par A. BRIVES, 1906. — G) Bordj-bou-Arreridj (n° 115), par J. SAVORNIN. — Voir *XIV<sup>e</sup> Bibl. 1904*, n° 763, et erratum dans *A. de G.*, XIV, 1905, p. 476.**

A) La partie centrale de la feuille **Ain-Bessem**, de l'W à l'E, est occupée par une suite de hautes plaines, celles de Beni-Sliman (600 à 640 m.) et des Arib (650 à 680 m.). Au N, la plaine se relève contre le massif crétacé de la chaîne littorale, Dj. Hellala et monts de Tablat; au S s'élèvent les contreforts boisés de la chaîne d'Aumale, qui font partie du grand ridement crétacé des Biban.

B) La feuille **Vesoul-Benian** s'étend presque entièrement sur la région miocène qui forme l'élargissement vers l'W du bassin de Médéa, en pénétrant au N entre le massif de Blida et le Zaccar et en s'étendant au S dans le bassin du Chélif. Ce bassin miocène est partagé orographiquement en deux parties par la chaîne du Gontas (871 m.). La région argileuse et marneuse est profondément ravinée; son aspect dénudé forme un contraste frappant avec celui des zones crétacées boisées qui se rencontrent aux angles NE et SE de la feuille, se rattachant respectivement au Mouzala et au massif de Berrouaghia; les plateaux de grès miocènes sont partiellement recouverts de broussailles.

C) Formée par la réunion de la feuille **Bugeaud** et de la partie voisine de la feuille de **Bône**. Ainsi constituée, elle comprend deux régions distinctes et de caractères bien tranchés : 1° le massif ancien de l'Edough, tronqué au NE par une grande faille; les calcaires cristallins, parfois exploités comme marbres, jouent un rôle important sur le pourtour du massif ancien et sont intimement liés au minerai de fer (gisements célèbres de Mokta-el-Hadid); 2° la région éocène (grès et argiles de l'étage numidien) des Ouled-Attia, qui prolonge dans sa partie Nord les contreforts de l'Edough. Le Sud de la feuille est occupé par la vaste dépression du lac Fezzara et le SE par la plaine de Bône, due aux alluvions de la Seybouse et de ses affluents.

D) Réunion des feuilles de **Port-Gueydon** et **Azazga**; elle continue la feuille géologique **Dellys-Tizi-Ouzou** (*XIV<sup>e</sup> Bibl. 1904*, n° 763 D) et comprend comme celle-ci une partie de la chaîne littorale de la Kabylie du Djurjura, composée de Crétacé argilo-quartzeux et surtout d'argiles éocènes, que surmontent les grès de Numidie occupant les parties les plus escarpées et les plus boisées. Les parties S et SW de la feuille sont occupées par le bassin miocène du Sebaou (marnes carteniennes et argiles bleues sahéliennes).

E) La feuille **Dra-el-Mizan** comprend presque toute la partie occidentale du massif ancien de la Kabylie, bordée au N par la vallée du Sebaou, au S par la

dépression de Dra-el-Mizan et de Boghni, qui occupe le pied de la chaîne du Djurjura; au milieu de cette dépression argileuse, la plaine de Tiniri est couverte de blocs énormes résultant de l'étalement d'un vaste cône de déjection.

F) La feuille **Oued-Fodda**, qui prolonge à l'W celle de **Carnot** (XIV<sup>e</sup> *Bibl.* 1904, n° 763 B), correspond à la partie la plus resserrée de la dépression du Chéelif et appartient presque entièrement à la zone des plateaux tertiaires du Dahra. Dans le S de la feuille se montre le rocher de calcaire liasique du Temoulga, se relevant au S sur les schistes siluriens plissés : c'est un témoin de la chaîne aujourd'hui démantelée qui se continuait dans le massif du Douï et dans le Zaccar.

G) La feuille **Bordj-bou-Argeridj**, très intéressante, correspond en majeure partie à la région naturelle connue sous le nom de Medjana : cette sorte de cuvette apparaît comme un plateau ou comme une plaine, suivant qu'on l'aborde par l'W et le N, ou par le S. Les différents terrains sont distribués en trois bandes : deux étages gréseux encadrent une zone de sédiments variés : argiles, marnes, calcaires, etc. Dans la bande septentrionale, les monts de la Medjana, disposés comme un archipel d'îles, sont tous formés d'un soubassement de terrains marno-schisteux noirs (Sénonien et argiles medjaniennes) et d'un couronnement de masses gréseuses (grès medjaniens); ils appartiennent à une longue trainée synclinale, dont les jalons forment un chapelet de reliefs au sein d'une dépression qui court parallèlement à la chaîne des Biban. Dans la bande méridionale, les argiles et grès cartenniens forment un anticlinal dissymétrique : le flanc S s'incline régulièrement pour atteindre une région tabulaire, ou faiblement synclinale, située sur la feuille **Msila**. La zone médiane est beaucoup plus complexe : les sédiments se montrent fortement plissés et souvent renversés, offrant même de véritables imbrications au voisinage de la bande méridionale : c'est le front plissé d'une nappe chevauchante. Le rôle tectonique du Trias est très particulier; c'est, selon M<sup>r</sup> SAVORNIN, un phénomène tectonique différant de tous les autres par son âge et sa nature.

AUGUSTIN BERNARD.

**807. — SERVICE GÉOGRAPHIQUE DE L'ARMÉE.** A) **Cahier n° 23. Matériaux d'étude topologique pour l'Algérie et la Tunisie. (6<sup>e</sup> Série.)** Paris, Impr. du Service..., 1906. In-8, iv + II + 28 p., 12 « vues topographiques » en 11 pl., 7 pl. « croquis tectoniques ». [Non dans le commerce.] — Voir XIV<sup>e</sup> *Bibl.* 1904, n° 764.

B) **Maroc. Itinéraires à 1 : 100 000 levés par M. Larras, capitaine d'artillerie en mission au Maroc.** 32 feuilles en noir et 11 cartons, 3005 [= mars 1905]. — C) **Itinéraires dans le Maroc occidental levés en 1899-1901 par ... Larras.** 2 f. à 1 : 500 000 en 2 coul. S. d. — D) **Itinéraires dans le Nord-Ouest du Maroc levés en 1900-1902 par ... Larras.** 4 f. à 1 : 500 000 en 2 couleurs. S. d. [Non dans le commerce.]

E) **Maroc à 1 : 500 000. Feuilles n° 2 (Tanger) et 4 (Fez).** 1905 et 1906. 3 couleurs. 4 fr. la feuille.

A) La 6<sup>e</sup> série des *Matériaux d'étude topologique* comprend, pour l'Algérie, les réductions des feuilles *Terni* et *Sebdou*, à 1 : 50 000, *Méchéria*, *Aïn-Rich* et *Biskra* à 1 : 200 000; pour la Tunisie, des feuilles *Ghardimaou* et *Souk-el-Arba* à 1 : 50 000, des feuilles *Bir Rekeb*, *El Hamma* (des Beni Zid), *Menchia*, *Kebili*, *Oglat Merteba*, *Douz* et *Djebel Berga* à 1 : 100 000. Les feuilles ont été levées sous la direction du c<sup>te</sup> TOUSSAINT et des cap<sup>tes</sup> chefs de brigade RENAULT, GUÉNEAU, VIBERT, PETITJEAN, POULAIN, PERRERET et UNGERER. Des conseils et des indications ont été donnés pour l'Algérie par MM<sup>rs</sup> E. FICHEUR et F. DOUMERGUE, pour la Tunisie par MM<sup>rs</sup> Ph. THOMAS et L. PERVINQUIÈRE. On a cherché comme précédemment à se rendre compte de l'allure générale des terrains en vue d'obtenir une représentation du relief aussi expressive que possible. — La région comprise dans les feuilles *Terni* et *Sebdou* est constituée par un vaste plateau profondément découpé par les affluents de l'Isser et de la Tafna, dont l'érosion a été facilitée par des failles. — La feuille *Méchéria* est formée de vastes plaines d'alfa, où les thalwegs sont très peu marqués et que surmontent quelques rares sommets. — Les feuilles *Aïn-Rich* et *Biskra* sont traversées en dia-



gonale par l'Atlas Saharien, formant partage des eaux entre le bassin du Hodna et l'Oued Djedi; son relief au-dessus des plateaux est peu considérable, il est beaucoup plus accusé vers les plaines sahariennes, au Nord desquelles les montagnes se dressent brusquement en une véritable muraille, dont le passage n'est possible qu'en de rares points et par des défilés longs et difficiles. Belles vues d'érosions dans les calcaires crétacés du Chabet er Rmel et du Dj. Gueurn bou-Saia. — Pour la Tunisie, les feuilles *Ghardimaou* et *Souk-el-Arba* comprennent dans l'Est la vallée de la Medjerda, avec les deux anciens bassins lacustres de la Rekba et de la Dakhla, dans l'Ouest la vaste plaine parcourue par l'Oued Mellègue, l'Oued Tessa et l'Oued Thibar. — Les feuilles tunisiennes à 1 : 100 000 concernent toutes l'Extrême Sud, à l'Ouest et au Sud-Ouest de Gabès; elles montrent le bombement anticlinal démantelé du Cherb et du Tebaga, encadrant la boutonnière aujourd'hui occupée par les chotts Fedjedj et El Hamma. La plus grande partie des feuilles *Douz* et *Djebel Berga* est occupée par des dunes : entre Douz et Kébili, presque chaque dune abrite une source jaillissant d'une sorte de cratère qui occupe le centre de la dune, donnant à cette partie du Nefzaoua un aspect absolument à part. — Ces *Matériaux d'étude topologique* continuent à fournir d'excellents éléments pour la géographie physique de l'Afrique du Nord, dont les officiers topographes interprètent de mieux en mieux la physionomie caractéristique, et où l'on trouve, comme l'a dit l'un d'eux, d'admirables modèles de nu topographique posant sous une lumière merveilleuse.

B) C) D) Le cap<sup>e</sup> N. LARRAS, membre de la Mission militaire française au Maroc, a relevé de 1899 à 1903, à travers le Maroc, 8 500 km. d'itinéraires, dont 2 000 environ dans la région comprise entre Tanger, Mazagan et Fès, et 6 000 dans le Sud. Ces itinéraires remplissent 32 feuilles. Ils comprennent tout l'Ouest du Maroc, de Tétouan au Sous, notamment le triangle Tanger-Rabat-Fès, et le triangle Rabat-Oued Sous-Glaoua, entre 7° et 13° longitude Ouest Paris, entre 30° et 36° latitude Nord. Des observations astronomiques ont permis de rectifier la position de points importants, notamment Fès, déplacée de 4 km. vers l'Ouest, et Marrakech, déplacée de 40 km. vers l'Ouest également. Des plans de villes à échelles diverses (1 : 5 000, 1 : 10 000) sont joints à ces feuilles. Le SERVICE GÉOGRAPHIQUE DE L'ARMÉE a édité également 3 feuilles d'itinéraires à 1 : 500 000 du même officier et des plans en trois couleurs des villes et environs de Fès et Marrakech. Ce magnifique travail cartographique, qui repose sur 150 points déterminés astronomiquement, fait le plus grand honneur à son auteur et a été récompensé par l'Académie des Sciences et par la Société de Géographie de Paris. La deuxième édition de la carte du Maroc à 1 : 1 000 000 de M<sup>r</sup> R. DE FLOTTE DE ROQUEVAIRE (*XIV<sup>e</sup> Bibl.* 1904, n° 742) avait mis à profit les itinéraires LARRAS; cependant les cartes sont demeurées jusqu'à ces dernières années à peu près confidentielles; il faut espérer que la porte, d'abord entrebaillée, sera définitivement ouverte. — Voir: LOUIS GENTIL, *L'œuvre topographique du capitaine Larras au Maroc* (*La G.*, XIV, 1906, p. 369-374; réseau des itinéraires, fig. 57); faute typographique deux fois répétée (p. 370) : il faut lire : levés à 1 : 100 000, au lieu de 1 : 1 000 000. Voir aussi ci-dessus, n° 796.

E) Cette carte comprendra 10 feuilles. La feuille *Tanger* donne le Maroc du Nord de Tanger à Melilia; la feuille *Fez*, qui continue au Sud, donne la vallée du Sebou, les Chaouia, le Moyen Atlas et la haute vallée de la Moulouïa; les eaux sont en bleu, la montagne en bistre. Cette carte paraît être surtout une reproduction de la carte de M<sup>r</sup> DE FLOTTE DE ROQUEVAIRE, dont elle copie même certaines fautes; elle s'inspire beaucoup aussi des cartes du cap<sup>e</sup> LARRAS. — Voir les critiques dont elle a été l'objet de la part de M<sup>r</sup> P. SCHNELL (*Petermanns M.*, LIII, 1907, Lb. 199).

AUGUSTIN BERNARD.

**808. — SOCIÉTÉ DE GÉOGRAPHIE D'ALGER ET DE L'AFRIQUE DU NORD. Table décennale. Table alphabétique des matières du mois de Juillet 1896 au 31 Décembre 1905.** Alger, Impr. S. Léon, 1906. In-8, 110 p.

Ce répertoire forme un fascicule entier (XI<sup>e</sup> année, 1906, 3<sup>e</sup> trimestre) du *Bulletin* de la Société, publié par M<sup>r</sup> VICTOR DEMONTÈS, secrétaire général. Il embrasse les tomes I-X du *Bulletin* et comprend 3 tables alphabétiques : auteurs (p. 1-30), lieux (p. 31-66), sujets (p. 67-110).

AUGUSTIN BERNARD.

**809. — TERMIER (P.).** Sur les phénomènes de recouvrement du Djebel Ouenza (Constantine) et sur l'existence de nappes charriées en Tunisie. (*C. r. Ac. Sc.*, CXLIII, 1906, p. 137-139.)

**810. — VIGUIER (D<sup>r</sup> C.).** Sur les conditions de la pêche en Algérie. (Extr. du *B. enseignement professionnel et technique Pêches Maritimes*, n° 34, sept.-déc. 1905.) Paris, A. Challamel, 1906. In-8, 90 p., 5 pl. cartes. 2 fr. 50.

Étude très serrée et très géographique des conditions de la pêche sur les côtes d'Algérie. Un coup d'œil sur les cartes suffit à montrer la faible étendue du domaine maritime algérien où peut se faire la pêche côtière; le plateau continental n'existe pour ainsi dire pas et la ligne de 100 brasses est généralement tout près de terre. Pour faire de la pisciculture et surtout de la pisciculture, il faut des réservoirs et des bassins: il n'y en a pas de naturels au long de la côte d'Algérie. Pour en rencontrer, il faut aller jusqu'à Bizerte, c'est-à-dire en Tunisie; la côte E de Tunisie présente aussi une zone accessible considérable; on y trouve même des marées. En Algérie, rien de tout cela. M<sup>r</sup> VIGUIER ne partage pas l'optimisme de M<sup>r</sup> BOUNNOL (ci-dessus, n° 778). — Voir aussi : *L'industrie des pêches aux colonies* (ci-dessus n° 224 B).  
AUGUSTIN BERNARD.

**811. — VIOLARD (ÉMILE).** La Tunisie du Nord. Les contrôles civils de Soukh-el-Arba, Béja, Tunis, Bizerte et Gromballa. Rapport à M. le Résident général S. PICHON. Tunis, Imprimerie moderne (J. Orliac) 1906. In-8, 402 p., 5 pl. cartes à 1 : 500 000.

Ces cinq monographies, dont les deux premières ont été signalées l'an dernier (*XV<sup>e</sup> Bibl. 1905*, n° 811 B), embrassent toute la Tunisie du Nord. L'auteur s'est attaché moins à composer une étude géographique qu'à « dresser l'inventaire de la colonisation française ». Il constate l'importance des résultats obtenus et signale en même temps les conséquences heureuses que la mise en valeur du sol par les Européens ne manquera pas d'entraîner pour les indigènes eux-mêmes. Ceux-ci, sur les points où ils se trouvent en contact avec les colons, tendent à remplacer leurs procédés et leurs instruments primitifs par des méthodes plus perfectionnées.

G. YVER.

**812. — WOLFROM (G.).** Le Maroc. Ce qu'il faut en connaître. Ouvrage suivi d'un compte rendu de la conférence d'Algésiras. Paris, A. Challamel, 1906. In-16, xii + 299 p., 20 fig. phot., 1 pl. carte. 3 fr. 50.

Ouvrage destiné à ceux qui veulent avoir des connaissances générales sur le Maroc au point de vue historique, géographique, administratif et économique. M<sup>r</sup> WOLFROM a particulièrement développé la partie économique et traité également la question de la frontière algéro-marocaine. Liste des ouvrages à consulter (p. 243-247). Le livre est clair et rendra des services.

AUGUSTIN BERNARD.

Voir aussi, pour la BERBÉRIE, n° 10, 18, 41, 81, 179 A, 222, 224, 236, 257 C, 266, 292 B, 297, 394, 595, 596, 625, 768, 817, 821.

## SAHARA, TRIPOLITAINE

**813. — ALBERT [F.] A. Une razzia au Sahel.** (*B. S. G. Alger*, XI, 1906, p. 129-140, 1 pl. croquis.) — **B) Notice économique sur les Kçour de la Région de Talsaza.** (*Ibid.*, p. 406-415.) — **C) Situation et fractionnement des Braber.** (*B. S. G. et Archéol. Oran*, XXVI, 1906, p. 371-378, 1 pl. croquis.) — **D) La Zaoufa de Kerzaz.** (*Ibid.*, p. 475-490, 1 pl. croquis.) — Voir XV<sup>e</sup> *Bibl.* 1905, n° 813.

**814. — BENHAZERA (MAURICE). Six mois chez les Touareg du Ahaggar.** (*B. S. G. Alger*, XI, 1906, p. 260-288, 308-386.)

L'officier-interprète BENHAZERA, qui accompagnait, en 1905, la tournée de police des méharistes du Tidikelt, a pu rester en rapports suivis avec les Touareg Taitoq et Ahaggar. La première partie de son travail présente une étude de mœurs où abondent les détails précis et véridiques; la seconde partie donne des renseignements utiles sur l'histoire de la confédération du Ahaggar ainsi que sur l'état actuel, politique et économique des différentes tribus.

H. BUSSON.

**815. — BÉRENGER (Cap<sup>e</sup>). Notice sur la région de Beni-Abbès.** (*B. S. G. et Archéol. Oran*, XXVI, 1906, p. 415-474, 2 pl. cartes.)

Nombreux renseignements de géographie physique, économique et politique; l'hydrologie est l'objet d'une étude particulière. Carte à 1 : 50 000 des environs immédiats de Beni-Abbès.

H. BUSSON.

**816. — BUSSON (HENRI). Les Documents scientifiques de la Mission saharienne, par F. Foureau (Fin).** (*A. de G.*, XV, 1906, p. 71-77.)

Analyse de l'ouvrage signalé dans XV<sup>e</sup> *Bibl.* 1905, n° 829.

**817. — A) CANAVY (Cap<sup>e</sup>). Note sur le commerce de Colomb-Béchar avec l'Ouest.** (*B. S. G. et Archéol. Oran*, XXVI, 1906, p. 69-73, 1 fig. croquis.)

**B) MARTIN (Cap<sup>e</sup>). Les transactions commerciales dans l'annexe de Beni-Abbès pendant l'année 1905.** (*Ibid.*, p. 360-370, 2 fig. graph.)

Le Sud-Est marocain, qui s'approvisionnait jusqu'ici aux ports atlantiques, tend à devenir tributaire des ports algériens de la Méditerranée, grâce au chemin de fer d'Arzu à Colomb-Béchar.

H. BUSSON.

**818. — CHUDEAU (RENÉ) A) Nouvelles observations sur la géologie du Sahara.** (*C. r. Ac. Sc.*, CXLII, 1906, p. 241-243.) — **B) D'Iférouane à Zinder.** (*Ibid.*, p. 530-531.) — **C) De Zinder au Tchad.** (*Ibid.*, CXLIII, 1906, p. 193-195.) — Voir XV<sup>e</sup> *Bibl.* 1905, n° 815, 821 B.

Ces communications, envoyées en cours de route, ont trait à la partie du voyage accomplie par M<sup>r</sup> CHUDEAU de juillet 1905 à mars 1906, après le départ de M<sup>r</sup> GAUTIER (ci-dessous, n° 822.) Pour l'itinéraire et les premières observations de géographie naturelle ou humaine, voir *A. de G.*, XV, 1906, p. 184-185; *La G.*, XIII, 1906, p. 52-54; croquis géol., fig. 15; p. 304-308; dessins, fig. 84-90; p. 455-456. — A) De Tamanghasset à In Azaoua et à Iférouane. Le Sud du Hoggar est constitué par une pénélaine archéenne et silurienne. — B) Cette pénélaine, légèrement inclinée vers le SW, se continue dans l'Air. Sur cette pénélaine sont venus se greffer des accidents éruptifs récents (Aguellal, Agalac), qui disparaissent à partir d'Aouderas. Les hautes plaines argileuses et gréseuses du Tegama et du Damerbou présentent un réseau

hydrographique indécis et inachevé. — C) Dans la région de Zinder, la plaine est interrompue par les plateaux gréseux du Koutous et de l'Alakhos et par les massifs granitiques de Zinder et du Mounio. A l'E de celui-ci une haute plaine, le Manga, assez semblable au Tegama, s'étend jusqu'au Tchad. L. RAVENEAU.

**819. — CORTIER (L'). De Tombouctou à Taoudéni.** Relation du raid accompli par la Compagnie de méharistes du 2<sup>e</sup> Sénégalais, commandé par le capitaine CAUVIN (26 février-17 juin 1906). (*La G.*, XIV, 1906, p. 317-341; 4 plans, fig. 52-55; carte à 1 : 2 000 000, pl. v.)

Renouvelant la rencontre effectuée en 1904 à Timiaouin, les méharistes algériens et soudanais ont, en 1906, opéré leur jonction à Gattara, près de Taoudéni. Le l<sup>r</sup> CORTIER, envoyé par le cap<sup>e</sup> CAUVIN au devant du col. LAPERRINE, décrit un double itinéraire de Tombouctou à Taoudéni et donne de curieux détails sur l'exploitation des salines. Pour l'établissement des levés, le l<sup>r</sup> CORTIER disposait d'une simple boussole à alidade; mais la latitude de Taoudéni (22° 40' 19") a été déterminée avec soin par le l<sup>r</sup> NIOGER, compagnon du col. LAPERRINE; O. LENZ lui avait attribué une position trop méridionale. — Voir *A. de G.*, XVI, 15 mars 1907, p. 130, et les deux vues des salines de Taoudéni (phototypes du cap<sup>e</sup> CAUVIN), pl. III. H. BUSSON.

**820. — A) COURTET (H.). Le Chemin de fer transsaharien de la Méditerranée au lac Tchad.** (*B. S. nat. d'Acclimatation de Fr.*) (*Rev. des Sc. nat. appliquées.*) Paris, rue de Buffon 33, 1906. In-8, [1] + 29 p.

B) GRITTY (L'). **Notre empire colonial africain. De sa mise en valeur par l'utilisation des trains à propulsion continue (Système Renard).** Paris, Ch. Dunod & E. Pinat, 1906. In-16, 101 p., 1 pl. carte. 2 fr.

A) M<sup>r</sup> COURTET démontre que « le Transsaharien du Tchad est impossible au point de vue commercial », le manque d'eau, l'alcalinité et le peu de fertilité du sol ne permettraient pas, notamment dans la région du Tchad, la culture du coton industriel, présenté par M<sup>r</sup> PAUL LEROY-BEAULIEU (*XIV<sup>e</sup> Bibl.* 1904, n° 777) comme le principal produit usuel d'exportation.

B) Le l<sup>r</sup> GRITTY affirme la possibilité pour les trains Renard de circuler sans routes à travers le Sahara et le Soudan, ce qui résoudrait la question des communications transsoudaniennes, et surtout transsahariennes. H. BUSSON.

**821. — FLAMAND (G. B. M.) et LAQUIÈRE (L'-Col. E.). Nouvelles recherches sur le préhistorique dans le Sahara et dans le Haut-Pays oranais.** (*Rev. Africaine*, L, 1906, p. 204-241, 70 dessins en 17 fig.) Alger, Ad. Jourdan, 1906. P. 204-241. — Voir *XV<sup>e</sup> Bibl.* 1905, n° 818.

MM<sup>rs</sup> FLAMAND et LAQUIÈRE présentent les collections dont ils ont recueilli les éléments pendant quinze années de missions dans le Haut-Pays oranais et le Sahara central. Après quelques notions sommaires sur les différents types de stations ou ateliers préhistoriques qu'ils ont rencontrés, après un aperçu des gisements géologiques qui ont pu fournir les matériaux de taille, les auteurs décrivent les types les plus remarquables qui sont en leur possession, et concluent en opposant les « formes très finies » du néolithique saharien aux « formes frustes » des stations oranaises; deux appendices donnent la bibliographie (p. 223-237) et la nomenclature des stations étudiées (p. 238-241). Ce travail complète les mémoires publiés par MM<sup>rs</sup> E.-T. HAMY et R. VERNEAU dans les *Documents scientifiques de la Mission Saharienne* (*XV<sup>e</sup> Bibl.* 1905, n° 829). H. BUSSON.

**822. — GAUTIER (É.-F.). Du Touat au Niger.** (*La G.*, XIII, 1906, p. 5-18; croquis-itinéraire à 1 : 11 500 000, fig. 1.)

Expose sommairement l'itinéraire et les résultats de la mission accomplie en 1905 avec M<sup>r</sup> CHUDEAU (*XV<sup>e</sup> Bibl.* 1905, n° 821 B, et ci-dessus, n° 818).

**823. — GOUVERNEMENT GÉNÉRAL DE L'ALGÉRIE. A) Exposé de la situation générale des Territoires du Sud de l'Algérie**, présenté par M. C. JONNART, gouverneur général. Année 1905. Alger, Impr. V. Heintz, 1906. In-8, 103 p. — Voir *XIII<sup>e</sup> Bibl. 1903*, n° 720.

B) **La pénétration saharienne (1830-1906)**, par AUGUSTIN BERNARD et N. LACROIX. Alger, Impr. algérienne, 1906. In-8, [iv] + x + 193 p., 1 pl. cartes col. [Vente : Paris, René Roger, 2 fr.]

A) Présentent un intérêt géographique, les chapitres 3 (mesures prises pour conjurer la crise économique des Oasis Sahariennes), 17 (organisation et premiers travaux du SERVICE GÉOLOGIQUE), 18 (sondages artésiens, travaux hydrauliques), 19 (colonisation de Beni-Ounif, Colomb-Béchar, etc.).

B) Deuxième édition de la notice publiée en 1900 (*X<sup>e</sup> Bibl. 1900*, n° 678). Pour les chapitres précédemment parus, il a été tenu compte des récentes publications DUVEYRIER, FLAMAND, FOUREAU, etc. Un 7<sup>e</sup> chapitre, intitulé « La solution (1900-1906) », passe en revue les faits militaires, administratifs, économiques et géographiques de cette période; la petite carte africaine de la 1<sup>re</sup> édition est remplacée par une 6<sup>e</sup> carte saharienne (1906). Conclusion nouvelle : « Les affaires sahariennes ont absolument changé d'aspect à partir de 1900, et l'expérience de ces six dernières années a mis en lumière ce fait trop méconnu, qu'au Sahara la pénétration politique devait précéder la pénétration scientifique et économique ». H. BUSSON.

**824. — GRUVEL (A.) et BOUYAT (A.). Les Pêcheries de la côte Occidentale d'Afrique.** Paris, A. Challamel, 1906. In-8, [vi] + 280 p., 13 fig. croquis et diagr., 21 pl. phot., 3 pl. cartes. 10 fr. — Voir *XV<sup>e</sup> Bibl. 1905*, n° 199 B.

Reprenant la question sérieusement étudiée déjà par le consul SAHIN BERTHELOT en 1840, le professeur bordelais GRUVEL a dirigé, en 1905, dans les parages du cap Blanc, une mission à la fois technique et pratique; il en donne les résultats généraux dans le présent ouvrage, que doit suivre un volume de mémoires scientifiques. Les chapitres historiques sont complétés par un index bibliographique de 152 n° (p. 263 et suiv.). La partie géographique comprend quelques utiles observations barométriques et thermométriques, auxquelles il est regrettable que n'aient pu s'ajouter des notes hygrométriques; 114 pages sont consacrées aux poissons, à leur pêche, à leur conservation, à leur valeur comestible. Sans être comparable à la morue d'Islande et de Terre-Neuve, la « morue d'Afrique » pourra jouer un rôle important dans l'alimentation à bon marché; d'autres poissons donneront des bénéfices considérables. C'est dans la baie du Lévrier, et non plus au « banc d'Arguin », que devra s'établir la nouvelle base d'opérations, pour l'installation de laquelle M<sup>r</sup> GRUVEL entre dans les détails les plus précis. Il est bon de noter qu'à cette œuvre de développement économique savants, négociants et administrateurs auront étroitement collaboré. — Voir ci-dessous, n° 846 J. H. BUSSON.

**825. — MATHUISIEUX (H. M. DE). La Tripolitaine ancienne et moderne.** (Publications de l'ASSOCIATION HISTORIQUE DE L'AFRIQUE DU NORD.) Paris, E. Leroux, 1906. In-8, iv + 37 p. — Voir *XV<sup>e</sup> Bibl. 1905*, n° 824.

**826. — MÉTOIS (Cap<sup>e</sup> A). La soumission des Touaregs du Nord.** Préface de F. FOUREAU. (*Rev. Col.*, N. Sér., VI, 1906, p. 63-76, 157-172, 193-203, 275-284, 8 phot. en 4 pl.) Paris, A. Challamel, 1906. In-8, 53 p., 4 pl. 2 fr. 50.

L'ancien commandant de l'Annexe d'In-Salah expose sa politique indigène de 1903 à 1905 et soulève un coin du voile qui nous cache « l'âme » des Touareg; cet attrayant récit sert de lien entre les rapports d'exploration des dernières années. L'auteur insiste sur la nécessité de coordonner notre politique saharienne en réalisant l'unité de commandement. — Voir, de même : *Les origines d'In-Salah et des oasis de la Tidikelt* (B. Réunions d'Études algériennes, VIII, 1906, p. 176-185, 238-246,

301-311). Les oasis de la Tidikelt ne sont pas les restes misérables d'un pays autrefois prospère, mais sont au contraire des cultures de fondation récente qui n'ont pas encore atteint leur maximum de prospérité.  
H. BUSSON.

**827. — POIRMEUR (L<sup>i</sup>). La région du Guir-Zousfana. (Renseignements col. et Documents Comité Afr. fr. et Comité Maroc, XVI, 1906, p. 26-43, 96-110, 33 fig. croquis et phot., 1 fig. carte [à 1 : 1 250 000].) Paris VI, rue Cas-sette 21. In-16, 103 p., fig. 2 fr. — Voir XIV<sup>e</sup> Bibl. 1904, n° 786.**

C'est un des meilleurs travaux de ce genre qui aient paru jusqu'ici. Aperçu géologique et étude approfondie du régime des eaux souterraines et des oueds. Une bonne description des routes qui rayonnent de Béchar ou passent à sa portée se trouve illustrée, comme les autres développements, par de nombreux croquis particulièrement instructifs.  
H. BUSSON.

**828. — ROUARD DE CARD (E.). La politique de la France à l'égard de la Tripolitaine pendant le dernier siècle.** Toulouse, Éd. Privat; Paris, A. Pedone, 1906. In-8, 47 p. 2 fr. 50. — Voir aussi ci-dessus, n° 804.

**829. — ROUSSEAU (L<sup>i</sup> [PAUL]). Carte du Grand Erg. (B. Comité Afr. fr. et Comité Maroc, XVI, 1906, p. 326.) — Voir XIV<sup>e</sup> Bibl. 1904, n° 784 A.**

Cette carte à 1 : 1 000 000, accompagnée d'une courte note explicative (p. 325-327), est un essai de coordination des itinéraires levés par le c<sup>t</sup> REGNAULT (1902-03), le cap<sup>e</sup> BEZARD (1901-02), les l<sup>rs</sup> YVART (1903), DE BELENET (1904-05) et ROUSSEAU (1901-1905).  
H. BUSSON.

**830. — TOUCHARD (Cap<sup>e</sup>). Travaux et Reconnaissances de Pénétration saharienne exécutés dans le Sud constantinois par le cercle de Touggourt. (Renseignements col. et Documents Comité Afr. fr. et Comité Maroc, XVI, 1906, p. 301-317, 359-364, 371-396, 15 fig. croquis et phot.)**

Seul Européen à la tête de 150 gounniers méharistes de Touggourt, le cap<sup>e</sup> TOUCHARD a fait, pendant l'hiver 1904-1905, une reconnaissance qui l'a mené par Temassinine (Fort-Flatters) et Menghough jusqu'à l'oasis de Djanet (80 km. env. de Rhat). Au point de vue politique, le cap<sup>e</sup> TOUCHARD a pu nouer avec les Touareg Azdjer des relations qui présagent leur prochaine soumission : le forage des puits artésiens du Gassi Touil, entre Fort-Lallemand et Fort-Flatters, facilite d'ores et déjà la police du Grand Erg oriental. Au point de vue géographique, bien que les conditions de ce raid rapide n'aient pas permis d'observations scientifiques, le nouvel itinéraire relie et complète heureusement les renseignements fournis par DUVEYRIER, ERWYN VON BARY et FOUREAU; le Tassili des Azdjer (croquis [à 1 : 1 500 000 env.]) a été traversé à l'aller par l'O. Tarat et sa ligne de partage des eaux occidentale, au retour par l'O. Mihero, que M<sup>r</sup> FOUREAU n'avait pu remonter en 1893, et qui apparaît comme impraticable en temps de crues. Il faudrait reconnaître la piste de Temassinin à Tighammar par Tifornin, qui contourne la partie occidentale du Tassili : c'est vers cette dernière route qu'il conviendrait sans doute de faire obliquer à Tadent les caravanes soudaniennes, Djanet n'ayant à jouer que le rôle de borne politique pour interdire aux Tripolitains l'accès militaire de l'Air.

H. BUSSON.

Voir aussi, pour le SAHARA et la TRIPOLITAINE, n°s 416, 479 A, 236, 257 C, 292 B, 596, 767, 776, 804.

**SÉNÉGAL, GUINÉE,  
SOUDAN OCCIDENTAL ET CENTRAL<sup>1</sup>**

**831.** — A) AUDOIN et ADHÉMAR (D'). **Étude des relations par eau du Logone avec la Bénoué** effectuée en collaboration par — au cours de l'hivernage 1904. (*Renseignements col. et Documents Comité Afr. fr. et Comité Maroc*, XVI, 1906, p. 365-371, 2 fig. cartes et profils.) — Voir XV<sup>e</sup> *Bibl.* 1905, n° 833.

B) DELEVOYE. **En Afrique centrale (Niger-Bénoué-Tchad)**. Lettre-préface de LUCIEN HUBERT. Paris, H. Le Soudier, 1906. In-18, VIII + 279 p., 20 fig. dessins, 1 pl. carte col. 3 fr. 50.

A) Pendant l'été 1904, le lieutenant de vaisseau AUDOIN et le cap<sup>e</sup> d'ADHÉMAR ont observé les conditions et la durée de la navigabilité des divers biefs du Logone au Mayo-Kabi (XV<sup>e</sup> *Bibl.* 1905, n° 836 A, 850). Ces officiers ont constaté que le contact entre le Toubouri et le Logone n'avait pas lieu cette année-là et que la communication, pour des embarcations de 0<sup>m</sup>,60 de tirant d'eau, ne pouvait être praticable qu'exceptionnellement, sinon jamais. Le plus simple, le plus sûr et le plus économique leur semblerait être de conduire directement les charges par voie de terre (7 étapes) du Kabi au Logone.

B) Agréable à lire, le journal de route de l'enseigne de vaisseau DELEVOYE, second de la Mission LEPANT (1903-1904; voir XV<sup>e</sup> *Bibl.* 1905, n° 850) ajoute peu de chose à l'ouvrage du chef de mission; rien de bien nouveau non plus dans les considérations sur le Tchad et les territoires du Chari. H. BUSSON.

**832.** — *AUSWÄRTIGES AMT. Karte von Togo in 10 Blatt, im Maassstabe von 1 : 200 000. Konstr... v. P. SPRIGADE. Im Auftr... der Kolonial-Abt. des — n — es. D 1. Kôte-Kratschi. Abgeschlossen 1. Dec. 1905. Berlin, Dietrich Reimer (Ernst Vohsen). — A 2. Tambërma. Abg. 15. Nov. 1906. Ibid. — C 1. Bismarckburg. Abg. 1. Dec. 1906. Ibid. — D 2. Atakpâme. Abg. 1. Dec. 1906. Ibid. 2 M. la feuille (par souscription 1 M. 80).*

Ces quatre feuilles sont un nouveau témoignage du soin diligent avec lequel M<sup>r</sup> SPRIGADE poursuit la publication de la carte générale du Togo (XV<sup>e</sup> *Bibl.* 1905, n° 834 A; pour les cartes spéciales à échelle double, voir XV<sup>e</sup> *Bibl.* 1905, n° 834 B, XII<sup>e</sup> *Bibl.* 1902, n° 742 B). L'habile cartographe y a porté les itinéraires, les coordonnées et les cotes, les indications relatives au caractère de la végétation, aux groupements indigènes. Tous ces détails, malgré la finesse du trait, se lisent nettement. — Les cartes D 1 et D 2 ont été publiées dans les *M. aus den D. Schutzgebieten* (XIX, 1906, pl. 5 et 9). L. RAVENEAU.

**833.** — AVON (Cap<sup>e</sup>). **Monographies centre-africaines**. (B. Comité Afr. fr. et Comité Maroc, XVI, 1906, p. 300-304, 340-341.) — Voir XV<sup>e</sup> *Bibl.* 1905, n° 833.

Notes sur le Baguirmi, le Kanem, le Dar el Kouti. Chiffres montrant le dépeuplement de l'Afrique centrale depuis l'époque où BARTH estimait à un million et demi d'habitants la population du seul Baguirmi. H. BUSSON.

**834.** — BANCEL (L<sup>i</sup>). **La Casamance**. (B. S. G. Alger, XI, 1906, p. 141-153, 1 pl. croquis.)

1. Y compris le bassin du Chari et l'Adamaoua

**835. — BINGER (L.-G.).** *Le péril de l'Islam. (Renseignements col. et Documents Comité Afr. fr. et Comité Maroc, XVI, 1906, p. 17-26, 89-96, 138-144, 177-182, 197-205.)* Paris VI, rue Cassette 21. In-16, 120 p. 2 fr.

**836. — BOUVET (Cap<sup>e</sup>).** *Observations astronomiques exécutées à la Côte d'Ivoire. (La G., XIV, 1906, p. 19-21.)* — Voir *XIV<sup>e</sup> Bibl. 1904*, n° 793

**837. — CHAUTARD (JEAN).** *État actuel de nos connaissances sur les formations sédimentaires de l'Afrique occidentale tropicale.* (Gouvernement Général de l'Afrique Occidentale Française, *Matériaux pour la Géologie et la Minéralogie de l'Afrique occidentale française*, I.) Gorée, Impr. du Gouvernement général. [Vente : Paris, H. Barrère], 1906. In-8, 15 p. 1 fr. — Voir aussi ci-dessous, n° 860.

Nos connaissances sur les dépôts primaires de l'Afrique occidentale sont des plus restreintes; on n'y a pas rencontré de Trias ni de Jurassique; les dépôts crétacés et tertiaires permettent seuls la synthèse que présente le chef du Service géologique, en l'accompagnant d'une étude critique des travaux précédemment publiés et d'une bibliographie (p. 13-15). — Voir aussi : JEAN CHAUTARD, *Contributions nouvelles à la géologie du Sénégal (B. S. Géol. de Fr., IV<sup>e</sup> sér., VI, 1906, p. 360)*. L'analogie des échantillons recueillis à Louga par le cap<sup>e</sup> R. FRIRY (voir aussi ci-dessous, n° 856) avec les échantillons égyptiens du Laboratoire de Géologie de la Sorbonne « vient confirmer une fois de plus la communication des mers éocènes de l'Égypte et du Sénégal ».

H. BUSSON.

**838. — A) CLOZEL (F.-J.).** *Dix ans à la Côte d'Ivoire.* Paris, A. Chalamel, 1906. In-8, 350 p., nombr. fig. phot. et croquis, 4 pl. cartes. 15 fr. — Voir *XII<sup>e</sup> Bibl. 1902*, n° 748.

B) E. A. S. (Cap<sup>e</sup>). *Notes sur la Haute Côte d'Ivoire. (B. S. G. comm. Paris, XXVIII, 1906, p. 289-312.)*

A) Cet ouvrage présente bout à bout, sans aucun plan, des études dues à différents auteurs et parues à différentes époques. Les chapitres II et III, « Quatorze mois dans l'Indénie (1896-97) » et « Mon deuxième séjour (1897-98) », avaient été précédemment publiés par M<sup>r</sup> CLOZEL dans le *Journal des Voyages*, de même que les Appendices I, « Notice historique sur la Côte d'Ivoire », IV, « Bingerville », et V (1<sup>re</sup> partie), « Jonction des lagunes d'Assinie et de Grand-Bassam », l'avaient été dans le *B. S. G. Paris (IX<sup>e</sup> Bibl. 1899, n° 701 A)* et dans *La G. (XI<sup>e</sup> Bibl. 1901, n° 682; XII<sup>e</sup> Bibl. 1902, n° 747)*. — Le chapitre V, « Monographie du cercle du Baoulé », est dû à l'administrateur TH. TELLIER, auteur de la plupart des photographies qui ont servi à l'illustration du volume; l'intéressant chap. VII, « Monographie du cercle et de la ville de Boudoukou », aux administrateurs NEBOUR et BANQUEY; l'appendice II, « Ethnographie de la région de Bouaké », à l'administrateur M. DELAFOSSE; l'app. III, « Observations astronomiques », au cap<sup>e</sup> D. BOUVET : c'est cette dernière note qui, avec la carte politique de la région de Kong [à 1 : 2 000 000], dressée par le cap<sup>e</sup> SCHIFFER, offre le plus d'importance pour les géographes. L'ensemble de l'ouvrage est plutôt conçu au point de vue administratif et commercial : les renseignements géographiques ne s'y peuvent glaner que de loin en loin. — Les deux premiers chapitres (« Tournées d'Inspection 1904 » et « Tournées... 1905 ») ont été publiés également dans la *Rev. Col.*, N. Sér., VI, 1906, p. 481-505, 553-582, 25 fig. phot.).

B) A noter particulièrement les détails de mœurs sur les Sénoufo, populations autochtones jadis troublées par les immigrations « mandé », et aussi les indications relatives au caoutchouc, au kolatier, au coton, à l'élevage du bétail, aux relations commerciales entre Européens et indigènes.

H. BUSSON.

**839. — A) COURTET (H.).** *Itinéraires de la mission Chari-Lac Tchad. (Rev. Col., N. Sér., VI, 1906, p. 237-274, 330-343.)*



B) DECORSE (D<sup>r</sup> J.). **Du Congo au lac Tchad. La brousse telle qu'elle est. Les gens tels qu'ils sont.** (Mission Chari-Lac Tchad). Carnet de route. Paris, Asselin & Houzeau, 1906. In-16, VIII + 347 p., 1 pl. phot. 3 fr.

Récits de deux membres de la mission dirigée par M<sup>r</sup> AUG. CHEVALIER (XV<sup>e</sup> *Bibl.* 1905, n<sup>o</sup> 838 B C, 839, 840).

A) La description de M<sup>r</sup> COURTET est émaillée de notes géologiques et botaniques; cotes d'altitude au baromètre.

B) Malgré l'absence d'illustrations, le carnet de route du regretté D<sup>r</sup> DECORSE est singulièrement évocateur et vivant, attrayant et instructif: les misères de la brousse, fourmis et moustiques, anémie, fièvre et « soudanite », y coudoient les scènes de mœurs indigènes, chasses, pêches, danses, enterrements; des récits de témoins oculaires précisent certains faits historiques (mort de BEHAGLE). Pour améliorer le nègre, l'auteur compte sur l'Islam. — Voir encore: D<sup>r</sup> DECORSE, *Recherches archéologiques dans le Soudan* (*L'Anthropol.*, XVII, 1906, p. 669-675, 3 fig. carte et dessins).  
H. BUSSON.

840. — DESPLAGNES (L<sup>a</sup> L.). A) **La région du Moyen Niger.** (*A. de G.*, XVI, 1906, p. 177-180; 6 phot., pl. VI-VIII.)

B) DESPLAGNES (M.). [Lisez L.]. **Une mission archéologique dans la vallée du Niger.** (*La G.*, XIII, 1906, p. 81-90; dessins, fig. 17-20.)

C) DESPLAGNES (L<sup>a</sup>). **Le plateau central nigérien.** (*B. de G. hist. et descriptive*, XXI, 1906, p. 65-84, 1 pl. carte à 1 : 1 800 000.) Paris, Impr. Nat., 1906. In-8, 24 p., 1 pl. Même titre et texte à peu près identique, mais sans la carte, dans *B. S. G. comm. Paris*, XXVIII, 1906, p. 1-19.

D) **Notes sur les origines des populations nigériennes.** (*L'Anthropol.*, XVII, 1906, p. 525-546; 12 phot., pl. II-III.)

B et C) Indications très intéressantes, quoique sommaires, sur les populations noires primitives de la boucle du Niger, qui sont actuellement réfugiées soit dans les îles du fleuve (Sorkos), soit dans les régions montagneuses (Habbés), mais que la paix française ramène progressivement vers les riches plaines où leurs ancêtres fondèrent Gao, Tombouctou et Djenné; de ces dernières régions l'avenir est assuré par l'exportation du bétail et des céréales vers les colonies forestières de la côte. Les résultats de cette importante mission ont été réunis en 1907 dans un ouvrage d'ensemble, dont parlera la prochaine *Bibliographie*.  
H. BUSSON.

841. — DUJOUR (Cap<sup>e</sup> G.). **Notes sur le Moyen-Chari. Reconnaissances et exploration du Bahi [sic] Salamar [sic] et de l'Aouk.** (*Rev. Col.*, N. Sér., VI, 1906, p. 1-20, 1 fig. croquis [à 1 : 1 333 333].)

Monographie sommaire des régions arrosées par le Bahr Salamat et l'Aouk, affluents de droite du Chari, qu'a reconnus en 1903-1904 le commandant du cercle de Fort-Archambault. La seule richesse de ces pays est le peuple Sara, prolifique et industriel, « merveilleux réservoir de main-d'œuvre pour la mise en valeur future de la colonie du Congo ».  
H. BUSSON.

842. — DUMAS [P.]. **L'Agriculture dans la vallée du Niger.** (*L'Agriculture pratique des pays chauds*, VI<sup>e</sup> année, 1906, 1<sup>er</sup> sem., p. 170-171, 247-251, 349-350, 369-380, 510-513, 1 fig. phot.; 2<sup>e</sup> sem., p. 108-121, 314-318.) — Voir XV<sup>e</sup> *Bibl.* 1905, n<sup>o</sup> 199 B.

843. — FEILHAUER (GEORG). **Ueber die Oberflächenformen und die geologischen Verhältnisse des Westsudan vom Atlantischen Ozean bis zum oberen Niger.** In. Diss. Erlangen. Born-Leipzig, Buchdr. R. Noske, 1906. In-8, [VI] + 81 p.

**844.** — A) FOULKES (Capt. C. H.). *The New Anglo-French Frontier between the Niger and Lake Chad.* (*Scottish G. Mag.*, XXII, 1906, p. 565-575, 5 fig. phot., 1 pl. carte à 1 : 3 000 000.)

B) FRANÇOIS (G.). *La délimitation franco-anglaise Niger-Tchad.* (*B. Comité Afr. fr. et Comité Maroc*, XVI, 1906, p. 281-283, 1 fig. carte [à 1 : 6 000 000].)

Ces deux cartes donnent le tracé des frontières successivement fixées par les conventions des 14 juin 1898, 8 avril 1904, 9 avril 1906. Le texte de cette dernière convention, paraphée le 29 mai, se trouve dans l'article de M<sup>r</sup> FRANÇOIS; le cap<sup>e</sup> FOULKES décrit sommairement les régions intéressées (climat, populations, etc.).

H. BUSSON.

**845.** — FOUQUE (Cap<sup>e</sup>). *Le Kanem.* (*Rev. des Troupes col.*, V<sup>e</sup> année, 1906, 1<sup>er</sup> sem., p. 326-356.)

**846.** — *GOVERNEMENT GÉNÉRAL DE L'AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE. Notices publiées par le Gouvernement général à l'occasion de l'Exposition Coloniale de Marseille.* 14 vol. ou broch. in-8 (couverture saumon) portant ce titre et vendus à Paris chez Émile Larose. — Plus, 4 vol. in-8 (couverture verte) vendus à Paris chez A. Challamel et portant au dos du faux titre : Ces documents sont publiés à l'occasion de l'Exposition Nationale Coloniale de Marseille.

Il faut savoir gré à M<sup>r</sup> E. ROUME, gouverneur général de l'Afrique Occidentale Française, d'avoir posé en principe que la mise en valeur d'un nouveau domaine colonial devait être précédée d'un sérieux inventaire scientifique et d'avoir donné une heureuse impulsion aux travaux qui pouvaient y contribuer. L'Exposition Coloniale de Marseille (1906) vit le triomphe du groupe de l'Afrique occidentale sous la direction de M<sup>r</sup> MAX ROBERT, commissaire général (*A. de G.*, XV, 1906, p. 165 et suiv.). A cette occasion, le bilan de nos connaissances a été dressé dans cette imposante série de volumes, dont quelques-uns ont une réelle valeur géographique. Il est seulement à regretter qu'une direction générale n'ait pas présidé à la confection de toutes ces notices et qu'une trop grande liberté ait été laissée aux divers services ou aux différentes colonies pour le choix et l'ordre des matières : il y a là d'excellentes études, mais il y en a aussi de médiocres; les photographies, très nombreuses, auraient pu être souvent plus significatives et mieux groupées.

[A] *L'Afrique Occidentale Française*, par GEORGES FRANÇOIS, rédacteur au Ministère des Colonies (Larose, 1907, iv + 508 p., 140 fig. phot., 1 fig. graph., 1 pl. carte [à 1 : 10 000 000]; 7 fr. 50). Ouvrage conçu au point de vue juridique, et comme tel destiné à rendre de réels services. La législation administrative, financière, économique y est présentée de façon claire et méthodique. A signaler, dans le chap. VII (« Les résultats économiques »), les pages relatives à l'agriculture (p. 349-419).

[B] *SERVICE MÉTÉOROLOGIQUE* (Larose, 1906, [iv] + 54 p., 30 fig. graph.; 1 fr.). Les documents climatologiques publiés jadis par A. BORIUS, REYNAUD, PAULIN, etc., s'appuyaient sur les travaux méritoires, mais fragmentaires, d'observateurs mal outillés, médecins ou missionnaires. En 1903, a été constituée une Direction des Services météorologiques de l'Afrique Occidentale Française, confiée au médecin inspecteur des Services sanitaires civils. 29 stations ont commencé à fonctionner en janvier 1905; leurs observations barométriques, thermométriques, hygrométriques et pluviométriques sont résumées en 30 graphiques. Il y a là le début d'une œuvre de la plus grande portée géographique.

[C] *INSPECTION DE L'AGRICULTURE, L'élevage dans l'Afrique Occidentale Française*, par C. PIERRE, vétérinaire en premier (Challamel, 1906, 280 p., 24 pl. phot., 2 pl. cartes col. [à 1 : 8 000 000]; 10 fr.). Remaniant l'ouvrage publié avec M<sup>r</sup> C. MONTEIL (*XV<sup>e</sup> Bibl.* 1905, n<sup>o</sup> 857), M<sup>r</sup> PIERRE s'attache principalement à l'étude du cheval, des bovidés, des ovidés, du chameau et de l'autruche; comme dans le volume antérieur,

les descriptions sont accompagnées de documents photographiques. Un aperçu des conditions géographiques, l'indication des centres de production, quelques développements sur l'hygiène et l'amélioration des espèces les plus importantes permettent d'apprécier les possibilités économiques de l'élevage soudanais. — Carte *zootechnique* circonscrivant la région du gros bétail, les zones hippiques et le domaine des mouches dangereuses. La seconde carte montre la répartition des différentes races bovines et indique par des flèches les directions d'exportation.

[D] INSPECTION DE L'AGRICULTURE, *Le caoutchouc dans l'Afrique Occidentale Française*, par YVES HENRY, directeur d'Agriculture, inspecteur des Services de l'Agriculture de l'Afrique... (Challamel, 1906, [iv] + 239 p., fig., 19 pl. phot., graph. et tabl., 1 pl. carte col.; 9 fr.). Mise au point de l'ouvrage analysé dans la *XV<sup>e</sup> Bibl. 1905*, n° 843. Pour chacune des cinq colonies du Gouvernement général, M<sup>r</sup> HENRY étudie la répartition des peuplements naturels, indiqués sur la carte (pl. [à 1 : 8 000 000]), et le commerce du caoutchouc : l'exportation totale a passé de 1 172 t. en 1895 à 3 918 t. (dont 1 060 vers Bordeaux) en 1904. Un chapitre est ensuite consacré, avec graphiques significatifs, aux 5 places d'Europe où se traitent les caoutchoucs africains (Liverpool, Bordeaux, Anvers, Le Havre, Hambourg). En dernier lieu, l'auteur analyse et commente l'arrêté du 1<sup>er</sup> février 1905, qui a eu pour but la répression de la fraude et la protection des peuplements dévastés par les saignées abusives. — Voir aussi : YVES HENRY, *L'exploitation du caoutchouc en Afrique Occidentale Française (L'Agriculture pratique des pays chauds, VI<sup>e</sup> année, 1906, 1<sup>er</sup> sem., p. 491-504 ; 2<sup>e</sup> sem., p. 22-39)*, et L. NICOLAS, *Le caoutchouc de la Côte d'Ivoire (ibid., 1<sup>er</sup> sem., p. 256-258 ; 2<sup>e</sup> sem., p. 407-414)*.

[E] INSPECTION DE L'AGRICULTURE, *Le coton dans l'Afrique Occidentale Française*, par YVES HENRY (Challamel, 1906, vi + 346 p., 64 fig. cartes, graph. et phot., 3 pl. cartes; 10 fr.). Développement de l'étude signalée dans la *XIV<sup>e</sup> Bibl. 1904*, n° 179. L'auteur a réuni, sous une forme méthodique et claire, tous les éléments de cette question capitale pour l'avenir de notre colonie et de l'industrie française. En ce qui concerne la Sénégambie d'abord, puis le Soudan, enfin le Dahomey, les trois premières parties du livre étudient successivement la nature des sols cultivés, l'importance et la répartition des cultures, la récolte et l'utilisation du coton indigène, les essais d'exploitation rationnelle faits jusqu'en 1905 et les résultats obtenus. Obéissant au souci constant d'arriver à produire des types de coton analogues à ceux présentés couramment sur les marchés européens, le Service de l'Agriculture a choisi des variétés de cotonniers voisines des variétés indigènes et végétant dans des milieux aussi semblables que possible aux milieux africains; il recommande ainsi d'une façon exclusive : pour le Soudan, la culture des cotonniers américains et la production de coton « type américain »; pour le Dahomey, une production analogue par l'utilisation des types indigènes et l'introduction de cotonniers américains; pour le Sénégal, la production de coton type « Jumel » par la culture des variétés égyptiennes. Une quatrième partie de l'ouvrage traite de la préparation industrielle (égrenage, nettoyage, pressage); une cinquième partie établit la méthode de détermination des qualités commerciales des fibres de coton. Les gravures sont nettement explicatives. Carte cotonnière col. du Soudan français à 1 : 3 000 000 indiquant les régions favorables à cette culture. Carte col. de la vallée du Sénégal à 1 : 1 000 000. Carte de la région côtière du Sénégal [à 1 : 2 000 000]. — Voir aussi : MINISTÈRE DES COLONIES, *La Question cotonnière en Afrique Occidentale française en 1905*, par YVES HENRY (Melun, Impr. administrative, 1906, in-8, 124 p., croquis), et YVES HENRY, *La question cotonnière en Afrique Occidentale. Communication faite au Congrès Colonial de Marseille (L'Agriculture pratique des pays chauds, VI<sup>e</sup> année, 1906, 2<sup>e</sup> sem., p. 370-383)*.

[F] *Les Chemins de fer en Afrique Occidentale* (3 vol., 1906, Corbeil, Impr. Crété; vente, Paris, Larose; 3 fr. 50 chaque) : *Tome I, Les Chemins de fer du Sénégal* [La couverture porte : Dakar à Saint-Louis. — Thiès à Kayes] ([iv] + 216 p., nombr. fig. phot., 8 pl. cartes, profil en long et graph.). — *Tome II, Chemin de fer du Haut-Sénégal : Kayes au Niger* ([iv] + 164 p., fig. phot., croquis et graph., 21 pl. plans, profil en long et carte [à 1 : 1 200 000 env.]). — *Tome III, Guinée-Côte d'Ivoire-Dahomey* ([iv] + 187 p., fig., 3 pl. dont profil en long, 3 pl. cartes : Guinée [à 1 : 2 000 000], chemin de fer de la Côte d'Ivoire à 1 : 500 000, chemins de fer et communications télégraphiques du Dahomey [à 1 : 1 400 000 env.], cette dernière repro-

duite dans G). — Pour chacun des chemins de fer en exploitation viennent successivement l'historique des levés et de la construction, la description de la ligne, l'étude de l'exploitation technique et commerciale. Il y a là une foule de renseignements précieux, qu'éclairent de nombreux graphiques et profils. Dans la partie relative au chemin de fer projeté de Thiès à Kayes (I, p. 77-214), les rapports de mission du chef de bataillon BELLE, du cap<sup>e</sup> GIRARD et du D<sup>r</sup> L. CONAN abondent en détails géographiques.

[G] *Les Postes et Télégraphes en Afrique Occidentale* (Corbeil, Impr. Crété, 1907; vente, Paris, Larose; [iv] + 320 p., 4 fig. schémas, 4 pl. dont 1 croquis des communications postales du Sénégal et 4 carte des chemins de fer et communications télégraphiques du Dahomey [à 1 : 1 400 000 env.], reproduite dans F); 3 fr. 50).

[H] *L'Enseignement en Afrique Occidentale Française*, par RENÉ LEMÉ, rédacteur au Ministère des Colonies (Corbeil, Impr. Crété, 1906; vente, Paris, Larose; [iv] + 83 p.; 2 fr.).

[I] *Le Sénégal*, par MARCEL OLIVIER, rédacteur au Ministère des Colonies (Larose, 1907, [iv] + 483 p., 43 fig. phot., 12 fig. graph., 2 pl. graph. et carte [à 1 : 2 000 000]; 7 fr. 50). Ouvrage logiquement conçu et exécuté. De la 1<sup>re</sup> partie, historique (p. 1-47), de la 3<sup>e</sup> partie, administrative (p. 121-221), la géographie n'a rien à tirer. Dans la 2<sup>e</sup> partie, singulièrement intitulée « Les conditions de la vie sociale » (p. 48-120), l'auteur étudie le pays et ses habitants, avec le louable souci de distinguer des régions naturelles de relief et de flore; la 4<sup>e</sup> partie, « Mise en valeur du Sénégal » (p. 221-475), doit surtout son intérêt à ses nombreux diagrammes et tableaux statistiques.

[J] *La Mauritanie* (Corbeil, Impr. Crété, 1907; vente, Paris, Larose; [iv] + 122 p., fig. phot.; 3 fr. 50). Cette brochure est illustrée de photographies dont quelques-unes ont une valeur documentaire (dunes, phénomènes d'érosion, etc.). Elle comprend 2 parties. De la première, intitulée « Renseignements généraux » (32 p.), il faut retenir la division de la Mauritanie en quatre régions : le Chamama, terrains alluvionnaires fertiles, inondés périodiquement par le Sénégal, — la région des dunes, avec substratum de calcaire compact et nappe souterraine abondante, — l'Aftouth, plaines monotones couvertes d'éclats de silex, où le sol imperméable retient pendant quelques mois à la surface les eaux d'hivernage, — la région montagneuse (Tiris, Adrar, Tagant, Regueïba), dans laquelle le Tagant, seul reconnu et occupé en 1906, offre à la fois des torrents et des sources. — La seconde partie, « Etablissement de la baie du Lévrier » (98 p.), résume les résultats de la Mission GRUVEL (ci-dessus, n° 824). Reproduction de plans anciens. Carte de la Mauritanie par le cap<sup>e</sup> du génie GÉRARD [à 1 : 2 500 000].

[K] *Le Haut-Sénégal et Niger* (Corbeil, Impr. Crété, 1906; vente, Paris, Larose; iv + 288 p., fig. phot. et diagr., 4 pl. tabl. et graph. mét., 1 pl. carte col. [à 1 : 9 000 000]; 7 fr. 50). Historique (p. 1-54), ethnographie (p. 55-80), organisation administrative (p. 81-103) et financière (p. 105-131), industrie (p. 133-170), commerce (p. 171-186) et colonisation (p. 187-256). — Un appendice sur les observations météorologiques, par M<sup>r</sup> BOUYER (p. 257-281), eût été mieux à sa place dans B).

[L] *Service médical au Haut-Sénégal et Niger* (Corbeil, Impr. Crété, 1906; vente, Paris, Larose; [iv] + 48 p., 9 pl. plan et phot.; 1 fr.).

[M] *La Guinée*, par FERNAND ROUGET, rédacteur au Ministère des Colonies (Corbeil, Impr. Crété, 1906; vente, Paris, Larose; iv + 459 p., 32 fig. phot., 1 pl. carte [à 1 : 200 000]; 7 fr. 50). Bon ouvrage de mise au point où sont utilisés la plupart des travaux antérieurs (bibliographie, p. 447-451) et qui rendra de réels services. 92 p. d'historique précèdent 108 p. géographiques, 84 p. administratives et 172 p. consacrées au développement économique. Moins nombreuses que dans les autres volumes de la collection, les illustrations sont plus grandes, plus nettes et mieux choisies (bons phototypes de MM<sup>rs</sup> MACLAUD et PORÉGUIN; ci-dessous, n° 855 et 858).

[N] *La Côte d'Ivoire* (Corbeil, Impr. Crété, 1906; vente, Paris, Larose; [iv] + 763 p., fig. phot., 1 pl. carte [à 1 : 2 500 000 env.]; 7 fr. 50). A cet ouvrage ont collaboré MM<sup>rs</sup> CLOZEL, CASTAING, MARCHAND, BRAULT, LATAPIE, LHOMME, BENQUET, L<sup>r</sup> BOURGOIN, DELAFONSE, SALVAN, C<sup>t</sup> BETSELIÈRE, LAHAYE, THOMANN, LEFEBVRE DE SAINTE-MARIE et LAMBERT. 600 p. sont consacrées à des monographies de cercles, de valeur et de documentation très inégales. Il y aurait là de quoi mettre sur pied un bon livre d'ensemble, mais le livre est encore à faire. Les gravures sont très nombreuses (phototypes SCHIFFER, THOMANN, etc.), mais toutes ne présentent pas un égal intérêt.

[O] *Le Dahomey* (Corbeil, Impr. Crété, 1906; vente, Paris, Larose; [iv] + 354 p., nombr. fig. phot., 1 pl. tabl., 1 pl. carte [à 1 : 2 000 000]; 7 fr. 50). 34 p. d'histoire, 71 p. administratives, 121 p. commerciales, etc., ne laissent à l'étude géographique des pays et des races qu'une place insuffisante. L'ouvrage présente une utilité incontestable pour la colonisation pratique, mais il n'a aucune valeur scientifique.

[P] COLONIE DU DAHOMEY, *L'Agriculture au Dahomey*, par N. SAVARIAU, ingénieur agronome, chef du Service de l'Agriculture (Challamel, 1906, 111 p., 26 fig. et pl. graph. et phot., 2 pl. cartes; 4 fr.). Excellente étude d'ensemble qui débute par des renseignements précis sur le climat, le sol et la main-d'œuvre; la production végétale et la production animale sont examinées en détail, avec description des procédés d'exploitation indigènes. Carte du haut Dahomey à 1 : 3 700 000 (noms de produits en rouge). Carte agricole du Dahomey à 1 : 1 000 000 (signes spéciaux pour les palmiers à huile, le Karité, etc.). L'auteur croit à l'avenir du palmier à huile, du cocotier, du kolatier, du cotonnier et des plantes caoutchoutières; il faut renoncer au caféier et au cacaoyer. — Voir, du même : *Le Kolatier au Dahomey (L'Agriculture pratique des pays chauds, VI<sup>e</sup> année, 1906, 2<sup>e</sup> sem., p. 208-219).* H. BUSSON.

**847. — GOUVERNEMENT GÉNÉRAL DE L'AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE. COLONIE DU SÉNÉGAL. Rapport d'ensemble sur la situation politique, administrative, financière et économique pendant l'année 1906.** Saint-Louis, Impr. du Gouvernement, 1906. In-8, 164 p.

A noter les chapitres relatifs au mouvement commercial, aux travaux publics, au Service météorologique (Saint-Louis, Dakar), à l'agriculture. H. BUSSON.

**848. — HÉBERT (ALEX.). Sur la composition des terres de la Guinée française.** (C. r. Ac. Sc., CXLIII, 1906, p. 64-66.) — Voir XV<sup>e</sup> *Bibl. 1905*, n° 845.

**849. — JOHNSTON (Sir HARRY). Liberia.** With an Appendix on the Flora of Liberia by Dr. OTTO STAPP. London, Hutchinson & Co., 1906. 2 vol. in-8, xxviii + 1184 p., phot., cartes. 42 sh.

Analyse dans *G. J.*, XXVIII, 1906, p. 391-393. — Voir XV<sup>e</sup> *Bibl. 1905*, n° 847.

**850. — KUND (Leutnant). Bericht über eine Bereisung der deutsch-französischen Grenze zwischen Schari-Logone-Tuburi.** (M. aus d. D. Schutzgebieten, XIX, 1906, p. 1-30; carte, pl. 2.)

La carte, dressée par M<sup>r</sup> M. MOISEL à 1 : 750 000, comprend la région qui s'étend entre le Chari et le Logone depuis Laï jusqu'à Fort-Lamy; elle porte l'itinéraire du P<sup>r</sup> KUND et utilise également les levés des officiers allemands et français.

L. RAVENEAU.

**851. — LANGLUMÉ (L.). La région du Yatenga.** (Rev. des Troupes col., V<sup>e</sup> année, 1906, 2<sup>e</sup> sem., p. 475-500, 606-629, 7 fig. dont 1 croquis.)

**852. — LEONARD (Major ARTHUR GLYN). The Lower Niger and its Tribes.** London, Macmillan & Co., 1906. In-8, xxii + 564 p., 1 pl. carte. 12 sh. 6 d.

**853. — LEPRINCE (J.). Météorologie des régions parcourues par la mission de délimitation de la Guinée portugaise.** (Rev. Col., N. Sér., VI, 1906, p. 77-83.) — Voir XV<sup>e</sup> *Bibl. 1905*, n° 851.

Pas de tableaux météorologiques, mais quelques indications sur les nuances climatiques de ces pays intermédiaires entre la Guinée française, le Fouta-Djalou et le Sénégal.

H. BUSSON.

**854. — MACHAT (J.).** Guinée française. **Les Rivières du Sud et le Fouta-Diallon.** Géographie physique et civilisations indigènes. [Thèse Paris.] Paris, A. Challamel, 1906. In-8, [iv] + 326 p., 5 pl. croquis [à 1 : 2 800 000 env.] 12 fr. — Voir *XIV<sup>e</sup> Bibl. 1904*, n° 814, et ci-dessus, n° 238.

La thèse de doctorat ès lettres de M<sup>r</sup> MACHAT offre un essai de coordination méthodique des données acquises en 1904 sur la plupart des problèmes géographiques qui intéressent la Guinée française ; c'est un travail considérable, pour lequel l'auteur, renonçant à visiter les pays étudiés et à pénétrer dans les archives coloniales, s'est borné à dépouiller consciencieusement tous les ouvrages publiés sur les Rivières du Sud et le Fouta-Djalou. L'auteur n'a pas ignoré les périls d'une entreprise dans laquelle il risquait, tantôt d'être réduit à de vagues hypothèses par les lacunes de la cartographie et de l'exploration, tantôt de voir ses conclusions, au moment même où il les formulait, infirmées par la mise au jour de nouvelles découvertes ; il ne s'est pas dissimulé qu'« avant longtemps son livre devrait être refondu » et c'est avec la plus grande modestie qu'il présente une simple « préface détaillée à l'étude géographique de la Guinée. » De fait, l'insuffisance de la méthode suivie pour l'étude géologique et orographique est apparue à la lumière des premiers voyages scientifiques ; la thèse de M<sup>r</sup> J. CHAUTARD (*XV<sup>e</sup> Bibl. 1905*, n° 837) a ruiné une partie des résultats que M<sup>r</sup> MACHAT croyait acquis. Si pour la recherche des conditions climatiques pareil danger n'était pas à craindre, la pénurie des observations régulières et de longue durée laissait bien incomplète une tentative de synthèse scientifique. L'esquisse de géographie botanique, établie sur d'excellentes bases et illustrée d'un croquis, souffrait également de l'imprécision de nos connaissances, à laquelle a depuis remédié dans une certaine mesure, l'ouvrage de M<sup>r</sup> H. POBÉGUIN (ci-dessous, n° 858). — A un autre point de vue, pourquoi M<sup>r</sup> MACHAT a-t-il cru devoir placer l'étude de la côte après celle de la vie végétale et de la faune, si bien qu'une discussion sur la structure des îles marines et leur rapport avec le continent arrive 111 pages après la fin du chapitre sur le relief du sol ? Pourquoi surtout l'auteur a-t-il donné à son sujet les cadres politiques d'une partie de la Guinée française, au lieu de s'enfermer dans une région naturelle dont il eût cherché à définir les caractères et à préciser les limites ? — Voilà des questions de méthode qu'il est impossible de ne pas se poser à propos d'un livre dont l'intérêt et l'utilité pratique ne sont d'ailleurs pas contestables.

H. BUSSON.

**855. — MACLAUD (D<sup>r</sup> CH.). A) Notes sur les Mammifères et les Oiseaux de l'Afrique Occidentale : Casamance, Fouta-Dialou, Guinées Française & Portugaise.** Préface de M. EDMOND PERRIER. (GOUVERNEMENT GÉNÉRAL DE L'AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE.) Paris-Vendôme, Impr. Vilette [dépôt : Paris, A. Challamel], 1906. In-16, xiv + [i] + 352 p., 2 index, 1 fig., 15 pl. phot., 1 pl. carte [à 1 : 4 000 000]. 6 fr.

B) **Étude sur la distribution géographique des races sur la côte occidentale d'Afrique, de la Gambie à la Mollacoree.** (B. de G. hist. et descriptive, XXI, 1906, p. 82-119 ; carte [à 1 : 2 500 000], pl. II.) Paris, Impr. Nat., 1906. In-8, 40 p., 1 pl.

A) Ce n'est pas un traité didactique sur la faune africaine, ni même un inventaire définitif des richesses zoologiques de notre colonie que prétend offrir le D<sup>r</sup> MACLAUD, c'est tout simplement la liste des spécimens étudiés pendant douze années de pérégrinations en Guinée française, au Fouta-Djalou, en Guinée portugaise et dans la Casamance (*IX<sup>e</sup> Bibl. 1899*, n° 709 ; *XIV<sup>e</sup> Bibl. 1904*, n° 817). Il est vrai que cette liste ne comprend pas moins de 78 Mammifères et de 256 Oiseaux ; chacun d'eux, désigné par son nom latin, est l'objet d'une notice qui donne sa description, ses mœurs et son extension géographique ; A. MILNE-EDWARDS, E. OUSTALET, MM<sup>rs</sup> E. DE POUSSARGUES, A. MÉNEGAUX et HELLMAYER ont prêté leur concours à l'auteur ; un index alphabétique facilite les recherches. Cet excellent ouvrage présente un intérêt géographique incontestable, chacune des régions de l'Ouest africain se trouvant caractérisée par

la présence d'espèces animales particulières, qu'on ne retrouve plus dans les contrées immédiatement voisines.

B) Tentative méritoire pour mettre un peu d'ordre dans le chaos des tribus africaines, où ni la linguistique, ni l'anthropologie, ni l'ethnographie ne projettent de clarté suffisante. Avec un certain scepticisme scientifique, le D<sup>r</sup> MACLAUD étudie d'abord les races soudaniennes (Foulbé, Mandé, Sérek-houllé), qui continuent aujourd'hui pacifiquement la poussée commencée jadis plus brutalement vers l'Atlantique; puis il essaie, carte à l'appui, de localiser les nombreuses « populations de bordure » aborigènes, autrefois rejetées sur le littoral; de ces tribus disparates, la sécurité française créera d'ailleurs bientôt une race nouvelle destinée à peupler toute l'Afrique occidentale.

H. BUSSON.

**856. — MEUNIER (STANISLAS). Nouvelle contribution à la Géologie du Sénégal.** (B. S. Géol. de F., IV<sup>e</sup> sér., VI, 1906, p. 75-80, 1 fig. coupe géol.)

D'après les échantillons recueillis au puits de Diélor, à 40 km. au NE de la Pointe Sarène, par le cap<sup>e</sup> RENÉ FRIRY (XIV<sup>e</sup> Bibl. 1904, n° 816, et ci-dessus, n° 837).

**857. — PERREGAUX (EDMOND). Chez les Achanti.** (B. S. Neuchâteloise de G., XVII, 1906, p. 7-312, nombr. fig. phot.) — Voir IX<sup>e</sup> Bibl. 1899, n° 117.

Dernier travail du missionnaire PERREGAUX, mort en octobre 1905, dans la Côte d'Or, qu'il habitait depuis 1894 (notice et portrait, p. 4-6). — Dans les chapitres I et II, détails abondants sur la vie agricole, les cultures, les industries : extraction de l'or (p. 98 et suiv., phot.).

L. RAVENEAU.

**858. — POBÉGUIN (H.). Côte occidentale d'Afrique. Essai sur la flore de la Guinée française.** Produits forestiers, agricoles et industriels. Paris, A. Challamel, 1906. In-8, 392 p., 2 index, 80 pl. phot., 1 pl. carte [à 1 : 3 000 000]. 25 fr.

Sans avoir de prétention scientifique, cet « inventaire » est destiné à rendre les plus grands services pour l'exploitation rationnelle de la Guinée française. Le principal chapitre de l'ouvrage, le quatrième (220 p.), donne une liste alphabétique des espèces de la flore indigène, avec détails descriptifs et culturels sur chacune des plantes énumérées; l'identification des 1 600 échantillons adressés au Muséum a été faite par MM<sup>rs</sup> HENRI HUA, O. STAFF, BROTHERS et général PARIS, F. GAGNEPAIN, AUG. CHEVALIER; un index des noms latins, un petit glossaire des noms indigènes (Malinké, Soussou, Foulle) facilitent les recherches. — Les trois précédents chapitres (112 p.) sont d'ordre plus spécialement géographique et économique; dans cette contrée de la Guinée française, où s'observe la transition entre la région du Sénégal et celle de la Guinée proprement dite, l'auteur distingue cinq zones de végétation, qui semblent correspondre aux divisions géologiques de M<sup>r</sup> J. CHAUTARD (XV<sup>e</sup> Bibl. 1905, n° 837 A) : zone littorale de terrains alluvionnaires, chauds et très humides, à végétation haute et luxuriante; zone des plateaux gréseux, caractérisée par une végétation rabougrie; zone centrale d'élevage, présentant, à côté de vallées profondes et de montagnes élevées, les plateaux fertiles ou rocheux (Bowals) du Fouta et du Labé, sur lesquels poussent des graminées fines et courtes; zone montagneuse et boisée du Kouranko, où s'annonce la végétation plus dense du Liberia; zone du Tinkisso, intermédiaire entre la flore du Fouta et celle du Soudan. — Magnifiques photogravures, qui sont, pour la plupart, de véritables documents, éminemment suggestifs et significatifs.

H. BUSSON.

**859. — SERVICE GÉOGRAPHIQUE DE L'AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE. Sénégal. 100 000<sup>e</sup>.** Levé par les officiers du S. G. de l'Afrique Occ<sup>te</sup> F<sup>re</sup>. Héliogravé et imprimé par le S. G. de l'Armée. [Vente : Paris, H. Barrère.] La feuille, 2 fr. — Voir XV<sup>e</sup> Bibl. 1905, n° 859.

Le Service a révisé, en juin 1906, une des deux premières feuilles publiées : XIII, Dakar, 8006 [= août 1906]. Il faisait paraître en même temps trois nouvelles feuilles

correspondant à la dernière partie du cours du Sénégal : *IV, Ross*, et *III, N'Diogo*, 10 006 [= oct. 1906], et *VII, St Louis* 11 006 [= nov. 1906]. Cette dernière fait nettement ressortir le cordon des dunes littorales, le chapelet des lagunes qui en jalonnent le revers oriental, la brousse avec ses marigots, les premiers lougans. — En 1906 également le Service a publié la première feuille d'une carte de toute l'Afrique occidentale qui en comprendra quatre : *Feuille n° 1 : Sénégal, Mauritanie, partie occidentale du Haut Sénégal & Niger*, 1906, 1 : 1 500 000; 2 fr. 50. L. RAVENEAU.

**860.** — [SERVICE GÉOLOGIQUE. GOUVERNEMENT GÉNÉRAL DE L'AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE.] **Carte géologique de la presqu'île du Cap Vert (Sénégal)**, publiée par le GOUVERNEMENT GÉNÉRAL..., novembre 1906. 1 : 100 000. Vente : Paris, H. Barrère, 5 fr. avec la « Notice explicative » disposée à gauche et à droite de la feuille.

Première feuille géologique détaillée de l'Afrique occidentale française sur le fond du 100 000<sup>e</sup> topographique (n° précédent). Série sédimentaire allant du Crétacé supérieur aux alluvions récentes et aux sables des dunes. Deux séries éruptives : l'une, contemporaine des formations du Crétacé supérieur; l'autre, qui se place entre l'Éocène moyen et les dépôts pleistocènes les plus anciens de la région et dont l'appareil volcanique présente une grande fraîcheur; les Mamelles (95 m. et 105 m.) sont les deux témoins les plus importants d'un cône mixte de tufs de projections et de coulées. Les tracés géologiques ont été faits en 1903-1904 et 1905-1906 par M<sup>r</sup> J. CHAUTARD, chef du Service géologique. — Voir du même : *Sur les roches volcaniques de la presqu'île du Cap-Vert (Sénégal)* (C. r. Ac. Sc., CXLI, 1906, p. 919-921), et ci-dessus, n° 837. L. RAVENEAU.

**861.** — A) TILHO (Cap<sup>e</sup> JEAN). **Exploration du lac Tchad (février-mai 1904)**. (*La G.*, XIII, 1906, p. 193-214; phot. et croquis, fig. 56-59; carte à 1 : 400 000, pl. II.)

B) DESCHAMPS (L<sup>r</sup>). **Notice sur le lac Tchad**. (*B. S. G. Alger*, XI, 1906, p. 299-307, 1 pl. croquis.)

A) L'exploration du Tchad, entreprise en 1902 sous les auspices du col. DESTENAVE (*XIV<sup>e</sup> Bibl. 1904*, n° 806) s'est achevée en 1904 sous la direction du cap<sup>e</sup> TILHO. Celui-ci a utilisé les itinéraires AUDOIN, D'ADHÉMAR, HARDELLET, JACQUES, TILHO et COSSON, les levés hydrographiques de l'enseigne AUDOIN et ses propres opérations astronomiques (46 positions déterminées), pour dresser une nouvelle carte du Tchad, qui rectifie et complète celle du cap<sup>e</sup> TRUFFERT (*XV<sup>e</sup> Bibl. 1905*, n° 833). La carte du cap<sup>e</sup> TILHO, pas plus que les précédentes, n'a d'ailleurs la prétention d'établir un tracé définitif; l'auteur a soin de noter qu'il donne l'aspect du lac en fin avril 1904, et que cet aspect varie non seulement selon les saisons, mais aussi selon les années. « De ce qui fut autrefois la grande mer centre-africaine, il ne reste plus qu'un immense marécage pestilentiel ». Les oscillations du Tchad ont-elles un caractère périodique (*XV<sup>e</sup> Bibl. 1905*, n° 846)? A cette question le cap<sup>e</sup> TILHO réserve sa réponse, de même qu'à la question, controversée depuis NACHTIGAL, de savoir si le Bahr el Ghazal est affluent ou effluent du lac; il croit seulement pouvoir affirmer l'existence de dérivations souterraines envoyant aujourd'hui l'eau du Tchad à des centaines de kilomètres. — Le cap<sup>e</sup> TILHO a fait partie de la mission chargée sous la direction du c<sup>o</sup> H. MOLL de la délimitation franco-anglaise entre le Niger et le Tchad; il donne un aperçu des pays traversés et des résultats géographiques de la Mission, dans *La G.*, XIII, 1906, p. 332-336.

B) Notes précises d'un témoin oculaire (1904-1905) : depuis six ans le Tchad s'est très nettement asséché au NE, mais il semble qu'au NW la rive aurait été plutôt « mangée ». Sur le croquis figurent l'ancien littoral et le nouveau, dont le tracé correspond avec celui donné par le cap<sup>e</sup> TILHO. H. BUSSON.

**862.** — VALLIER (Cap<sup>e</sup>). **Explorations dans le Ferlo. (Renseignements**



*col. et Documents Comité Afr. fr. et Comité Maroc*, XVI, 1906, p. 269-285, 325-332, 338-358, 396-403, 7 fig. croquis et carte.)

Rapports sur deux missions que le cap<sup>e</sup> VALLIER a remplies en 1904 et 1905 dans le quadrilatère sénégalais, et particulièrement dans la région réputée désertique du Ferlo, au N du futur chemin de fer de Thiès à Kayes. Les développements littéraires se mêlent aux descriptions d'itinéraires : quelques bonnes indications géographiques se rapportent aux vallées mortes, au-dessous desquelles la nappe aquifère horizontale et continue apparaît comme un gage d'avenir pour le pays. — Carte-itinéraire [à 1 : 2 200 000 ; corriger la figuration de l'échelle] portant les points d'eau du M'Bafar et du Ferlo.  
H. Bussan.

**863. — VISCHER (HANS). Journeys in Northern Nigeria.** (*G. J.*, XXVIII, 1906, p. 368-377, 1 fig. carte-itinéraire à 1 : 2 000 000.)

**864. — VUILLET (JEAN) et VUILLET (H.). Les kolatiers et la kola** [dans l'Afrique occidentale]. (*L'Agriculture pratique des pays chauds*, VI<sup>e</sup> année, 1906, 1<sup>er</sup> sem., p. 129-136, 212-226, 326-334, 1 fig. phot.)

**865. — [WAR OFFICE.] Gambia, reproduced from the work of the Anglo-French Boundary Commission 1904-1905.** London, Topographical Section, General Staff, War Office, 1906. 2 feuilles à 1 : 250 000.

**866. — WATT (JAMES). Southern Nigeria.** (*Scottish G. Mag.*, XXII, 1906, p. 173-181, 2 fig. phot.)

Notice succincte sur le Protectorat de la Nigéria méridionale, par un commissaire du district ; quelques détails relatifs au commerce de l'huile de palme.  
H. Bussan.

**867. — ZELTNER (FR. DE). Le préhistorique aux environs de Kayes (Soudan).** (*C. r. Ac. Sc.*, CXLII, 1906, p. 1560-1561.)

Voir aussi, pour le SÉNÉGAL, la GUINÉE, le SOUDAN OCCIDENTAL et CENTRAL, nos 3, 95, 186 B, 212, 221, 222, 224, 234 B, 238, 242 A, 248, 257 C, 267, 292 B, 767.

### ÉGYPTE<sup>1</sup>, SOUDAN ORIENTAL, AFRIQUE ORIENTALE ANGLAISE

**868. — ABBATE PACHA. Khartoum revu après cinquante ans (1856 1906).** (*B. S. Khédiviale de G.*, VI<sup>e</sup> sér., N<sup>o</sup> 11, 1906, p. 551-575, 3 pl. pla et phot.)

**869. — ARMINJON (PIERRE) et MICHEL (BERNARD). Les irrigations en Égypte et les projets récents du gouvernement égyptien.** (*Rév. des Deux Mondes*, LXXVI<sup>e</sup> année, 5<sup>e</sup> pér., t. XXXV, 15 sept. 1906, p. 421-445.) — Voir XV<sup>e</sup> *Bibl.* 1905, nos 862, 863, 880.

1. Y compris la péninsule du Sinaï.

**870.** — BEAUGÉ (CH.). *Notes sur l'Égypte. Le fellah.* (B. de G. hist. et descriptive, XXI, 1906, p. 388-415.) Paris, Impr. Nat. 1907. In-8, 32 p.

**871.** — *BRITISH EAST AFRICA. AGRICULTURAL DEPARTMENT. Meteorological Records 1905 (Second annual report).* S. l., Febr., 1906. In-8, 13 feuilles volantes.

Série de tableaux. Le 1<sup>er</sup> donne, pour 31 stations et pour l'année 1905, les hauteurs mensuelles et annuelle de la pluie, l'indication du nombre de jours de pluie, la date et la hauteur de la plus forte chute de pluie de l'année. Le 2<sup>e</sup> indique, pour un plus petit nombre de stations, la moyenne annuelle de la chute de pluie ; cette moyenne est fondée sur des séries relativement longues : à Malindi (8 ans), à Machakos (8 ans), à Nairobi (6 ans) et à Shimoni (9 ans). Les tableaux suivants, parfois incomplets, résumant, par mois, pour 1905, les observations climatologiques (température, humidité, nébulosité, vent) faites à Mombasa, Makindu, Machakos, Nairobi, Naivasha, Kericho, Nandi, Kisumu. Le dernier résumé par mois, pour l'année 1905, les observations faites à Port-Florence sur les variations du niveau du lac Victoria Nyanza et indique en même temps les quantités mensuelles de pluie et le nombre de jours de pluie. Mesures anglaises.

ANTOINE VACHER.

**872.** — BROWN (Lieut.-Col. W. H.). *A Journey to the Lorian Swamp, British East Africa.* (G. J., XXVII, 1906, p. 36-51, 9 fig. phot., 1 pl. carte à 1 : 1 250 000.)

Parti de Fort Hall au S du Kenia (été 1904), l'auteur a contourné le massif à l'E, puis, après avoir traversé la Tana et longé les monts Jombeni, a atteint le Guaso Nyiro, dont il a descendu les rives, constituées par des terrains volcaniques en amont, par des alluvions en aval, jusqu'au Lorian. Celui-ci est actuellement un marais presque sans eau, où le Guaso Nyiro se perd, après avoir tracé un assez long chenal.

F. MAURETTE.

**873.** — COLVIN (Sir AUCKLAND). *The Making of Modern Egypt.* London, Seeley & Co., 1906. In-8, xiv + 428 p., 1 pl. phot., 1 pl. carte. 18 sh. — Voir G. J., XXVII, 1906, p. 622-623.

**874.** — DAWE (M. I.). *Uganda Protectorate. Report on a Botanical Mission through the Forest Districts of Buddu and the Western and Nile Provinces of the Uganda Protectorate.* Presented to both Houses... April, 1906. [Cd. 2904.] London, Wyman & Sons, 1906. In-4, 63 p., 5 pl. phot., 1 pl. carte [à 1 : 2 000 000 env.]. 1 sh. 6 d. — Voir La G., XV, 1907, p. 55.

**875.** — *FINANCE MINISTRY. SURVEY DEPARTMENT.* A) *An Almanac for the Year 1907...* Cairo, National Print. Dept., 1906. In-8, 112 p., 1 pl. tabl., 1 pl. carte. 25 millièmes. — Voir aussi XV<sup>e</sup> *Bibl.* 1905, n° 867 A.

B) *A Report on the Work of the Survey Department in 1905*, by Captain H. G. LYONS. Ibid., Al-Mokattam Print. Off., 1906. In-8, 76 p., 21 pl. cartes, plans et phot.

C) *The Physiography of the River Nile and its Basin*, by Captain H. G. LYONS. Ibid., National Print. Dept., 1906. In-8, viii + 411 + [2] p., index, 4 fig., 55 pl. diagr., coupes et cartes dont carte hypsom. du bassin du Nil à 1 : 7 500 000. 150 millièmes.

D) *The Rains of the Nile Basin in 1905*, by Captain H. G. LYONS. Ibid., Al-Mokattam Print. Off., 1906. In-8, 40 p., 11 pl. 50 millièmes. — Voir XV<sup>e</sup> *Bibl.* 1905, n° 867 B.

A) Cet almanach est toujours disposé sur le même plan, mais l'édition pour 1907

contient, en plus des indications habituelles, une carte d'assemblage indiquant quelles sont, à la date du 31 déc. 1906, les feuilles topographiques à 1 : 100 000 et à 1 : 50 000 et les feuilles géologiques à 1 : 500 000 et à 1 : 250 000 déjà publiées.

B) Exposé sobre et précis de l'activité de ce grand service scientifique qu'est devenu le SURVEY DEPARTMENT, sous l'habile impulsion du cap<sup>e</sup> LYONS. Renseignements sur l'organisation du Service météorologique en Égypte et au Soudan, sur l'établissement des cartes à grande échelle de l'Égypte (cartes à 1 : 10 000 et, pour les principaux centres habités, à 1 : 1 000), sur le travail des géologues, qui ont reconnu, en 1905, la partie du désert comprise d'une part entre le Nil et la mer Rouge, de l'autre entre 25° et 23° lat. N. — Triangulation de 2<sup>e</sup> ordre, à la date de déc. 1905 (pl. i, à 1 : 3 000 000); stations météorologiques et pluviométriques en Égypte et au Soudan (pl. ii, à 1 : 15 000 000); nivellement du Delta (pl. xviii); spécimens de la carte à 1 : 10 000 (pl. xx) et de la carte à 1 : 1 000 (pl. xxi).

C) Dans les études consacrées au Nil, on s'est jusqu'ici surtout préoccupé du point de vue utilitaire; ce souci se justifiait par l'importance qu'a le Nil pour la vie de l'Égypte. Le cap<sup>e</sup> LYONS a voulu surtout faire œuvre de science. Il a synthétisé les renseignements d'ordre géologique, météorologique, hydrologique, que le développement de la colonisation dans l'Est Africain Allemand, l'Afrique Orientale Anglaise et l'Ouganda, la pacification du Soudan et l'activité des services scientifiques de l'Égypte ont permis de rassembler. Ainsi a pu être esquissée la physiographie du Nil, et ce travail de pure science est encore un moyen — non le plus médiocre — de travailler au développement économique de l'Égypte et du Soudan. — L'auteur envisage d'abord l'ensemble de l'aire de drainage du Nil et il indique les grandes lignes de la structure géologique, du climat, de l'hydrographie (chap. i). Il adopte un plan analogue pour les différentes monographies (chap. i-ix) qu'il consacre à chacune des aires secondaires entre lesquelles il subdivise l'ensemble du bassin. Il étudie : le plateau des lacs (chap. ii); — le groupe Bahr el Djebel, Bahr el Saraf, Bahr el Ghazal (chap. iii); — le Sobat, qu'il met à part, parce que le Sobat diffère par son régime de la plupart des autres rivières du réseau : il a ses plus basses eaux à la fin d'avril, il monte, avec lenteur mais constance, jusqu'à la fin de novembre; c'est le moment de ses plus hautes eaux; le niveau baisse ensuite assez rapidement (chap. iv); — le Nil Blanc, synthèse des débits combinés du Bahr el Djebel, du Bahr el Saraf et du Bahr el Ghazal, et du flot du Sobat (chap. v); — les rivières abyssines (Nil Bleu, Atbara, Khor el Gash), qui contribuent avec le lac Albert, mais plus encore que lui, à alimenter la crue du Nil égyptien (chap. vi). A partir de Khartoum et jusqu'à la mer, le Nil ne reçoit plus aucun apport d'eau qui puisse compter, son débit diminue par suite de l'évaporation, de l'infiltration, et des saignées que lui font les canaux d'irrigation; mais, de Khartoum à Assouan, il travaille encore à creuser son lit; d'Assouan au Caire, il alluvionne (environ 0<sup>m</sup>,40 par siècle) et il continue dans le delta; c'est là une des raisons pour lesquelles l'auteur a étudié séparément la section Khartoum-Assouan (chap. vii), la section Assouan-Le Caire (chap. viii), enfin le delta (chap. ix). Le chap. vii renferme une étude détaillée sur les pertes que subit le Nil du fait de l'évaporation et des infiltrations; le chap. viii, une étude sur la nature physique et chimique du limon du Nil. — Du chap. x, qui est une étude sur les variations de hauteur de la crue annuelle du Nil égyptien, il ressort qu'une connaissance un peu précise des conditions météorologiques générales de l'Afrique nord-orientale pourra permettre de prévoir la nature quantitative de chaque crue annuelle. Les pluies qui tombent sur le plateau abyssin sont le principal facteur de la crue d'Égypte (voir ci-dessous, D). Il semble que la quantité de ces pluies varie suivant la nature de la pression pendant les mois où elles tombent : elle dépasse la moyenne quand les pressions demeurent basses, elle est au-dessous quand les pressions sont fortes; cette variation des pressions paraît être elle-même en rapport avec la plus ou moins grande extension vers l'E de la zone de hautes pressions des Açores. Une corrélation d'ordre secondaire a encore son importance : des pluies très abondantes dans la région de Zanzibar en avril-mai permettent de pronostiquer d'ordinaire une pluviosité estivale insuffisante sur les plateaux abyssins. — L'ouvrage est complété par une très précieuse table de conversion des mesures anglaises en mesures métriques et par une bibliographie qui comporte un choix de références très judicieux (p. 391-397; 216 n° dans l'ordre alphabétique des auteurs). Ce livre, qui est de tout premier ordre, serait plus précieux encore s'il renfermait le

profil en long du thalweg du Nil, publié par Sir WILLIAM WILLCOCKS dans *The Nile in 1904* (XIV<sup>e</sup> Bibl. 1904, n° 849 B), et si ce profil était accompagné du commentaire aussi précis qu'autorisé qu'on est en droit d'attendre du cap<sup>e</sup> LYONS.

D) Dans cette courte et suggestive étude, le cap<sup>e</sup> LYONS traite des conditions météorologiques générales qui sont propres à l'aire de drainage du Nil et aux régions circonvoisines et qui peuvent aider à expliquer la répartition des pluies dans la partie de l'Afrique orientale comprise entre l'équateur et la Méditerranée; — des quantités de pluie recueillies dans les différentes stations où la pluie est mesurée et du nombre des jours pluvieux qui sont encore comptés dans certaines stations où l'on ne mesure pas la hauteur de la pluie tombée (carte, pl. 1); — enfin de l'effet des chutes de pluie sur le niveau des lacs et des cours d'eau compris dans l'aire de drainage du Nil. Les trois séries de cartes sur lesquelles ont été tracées les isohyètes mensuelles (pl. II, a, b, c) sont particulièrement suggestives : le tracé des courbes d'égale pluviosité n'est qu'approximatif : les moyennes sur lesquelles il est fondé sont peu nombreuses (57 stations pour le bassin du Nil, 22 pour les régions voisines) et de courte durée (pour certaines stations deux ou trois années seulement). Ces cartes mettent en lumière la marche progressive des pluies tropicales du S vers le N pendant le printemps et le début de l'été, puis leur recul vers le S à partir de septembre, et en outre la localisation, pendant la période juin-septembre, d'un maximum pluviométrique sur les hauts plateaux abyssins. Cette étude des précipitations atmosphériques confirme l'opinion que lacs équatoriaux, Bahr el Djebel, Bahr el Saraf, Bahr el Ghazal, n'exercent pas la principale influence sur la crue du Nil égyptien; 95 p. 100 des pluies tropicales qui tombent en amont du confluent du Sobat se perdent par évaporation. Les facteurs essentiels de la crue sont le Sobat et les cours d'eau abyssins. C'est dans la baisse trop rapide du Nil Bleu et du Sobat qu'il faut chercher l'explication de ces années de basses eaux dont l'histoire conserve le souvenir, et pendant lesquelles le Nil a été parfois guéable en Égypte. Depuis 1896, les crues du Nil sont faibles; une aussi longue suite de basses eaux n'est pas sans exemple et il ne semble pas qu'on doive l'attribuer à un changement récent et durable dans les conditions d'alimentation du fleuve.

ANTOINE VACHER.

**876. — FRESHFIELD (DOUGLAS W.). Ruwenzori and the Frontier of Uganda.** (*G. J.*, XXVIII, 1906, p. 481-486, 1 fig. carte à 1 : 10 000 000.) — Voir aussi ci-dessous, n° 916.

Traite surtout la question de frontière entre le protectorat de l'Uganda et l'État Indépendant.

F. MAURETTE.

**877. — GIBBONS (Major A. ST. HILL). British East African Plateau Land and its Economic Conditions.** (*G. J.*, XXVII, 1906, p. 242-259, 2 fig. phot., 1 pl. carte à 1 : 750 000.)

**878. — HINDLIP (Lord). Sport and Travel : Abyssinia and British East Africa.** London, T. Fisher Unwin, 1906. In-8, 332 p., phot., 2 pl. cartes. 24 sh.

Voyage en Abyssinie (1902) et 2 voyages dans l'Afrique Orientale Anglaise (1903 et 1905). La partie la plus intéressante est celle qui traite des lacs de l'Abyssinie méridionale, du mont Elgon et des indigènes qui en habitent les cavernes. Cartes par J. W. ADDISON à 1 : 2 851 200. (D'après *G. J.*, XXIX, 1907, p. 104 et 556-557.) — Voir du même auteur : *British East Africa : Past, Present, and Future* (London, Unwin, 1905, in-8, xiv + 142 p.; 3 sh. 6 d.).

L. RAVENEAU.

**879. — HOBLEY (C. W.). Notes on the Geography and People of the Baringo District of the East Africa Protectorate.** (*G. J.*, XXVIII, 1906, p. 471-481, 8 fig. phot.) — Voir XV<sup>e</sup> Bibl. 1905, n° 872.

**880. — HUME (W. F.). Notes on the History of the Nile and its Valley.** (*G. J.*, XXVII, 1906, p. 52-59.)

Les grandes plaines soudanaises. Contraste entre le régime et le débit des deux Nils. Genèse des cataractes.  
L. RAVENEAU.

**881. — KÜRCHHOFF (D.). Alte und neue Handelstrassen und Handelsmittelpunkte in Nordost-Afrika** (*G. Z.*, XII, 1906, p. 277-291, 326-330.)

**882. — LORTET (Dr [L.]) et GAILLARD (C.). La faune momifiée de l'ancienne Égypte.** Préface de V. LORET. (Extr. des *Arch. Mus. Lyon*, t. VIII, 1903, et t. IX, 1905.) Lyon, Georg, 1905. In-4, VII + 209; XIV + p. 210-330, 184 fig., 7 pl. — Voir *XV<sup>e</sup> Bibl. 1905*, n° 211.

Analyse par M. BOULE (*L'Anthropol.*, XVII, 1906, p. 437-440).

Voir aussi, pour l'ÉGYPTE, le SOUDAN ORIENTAL et l'AFRIQUE ORIENTALE ANGLAISE, n° 209, 234 B, 254, 259 B, 292 B, 587, 596, 625, 768, 883.

## ABYSSINIE, ÉRYTHRÉE, SOMALIE

**883. — ANTHONY (R.) et NEUVILLE (H.). Aperçu sur la faune malacologique des lacs Rodolphe, Stéphanie et Marguerite.** (*C. r. Ac. Sc.*, CXLIII, 1906, p. 66-67.)

Les Mollusques recueillis dans ces lacs par M<sup>r</sup> MAURICE DE ROTHSCHILD (*XV<sup>e</sup> Bibl. 1905*, n° 891) appartiennent tous à la faune essentiellement d'eau douce. Rien encore « ne nous autorise actuellement à penser que l'hypothèse émise pour le Tanganyika..., puisse être étendue aux lacs Rodolphe, Stéphanie et Marguerite. »

L. RAVENEAU.

**884. — BLUNDELL (H. W.). Exploration in the Abai Basin, Abyssinia,** (*G. J.*, XXVIII, 1906, p. 529-553, 7 fig. phot., 1 pl. carte à 1 : 1 000 000.)

Compte rendu de deux explorations faites en 1905, la première au lac Zouai (fac-similé d'une carte de la région dressée par le P. MANOEL D'ALMEIDA, en 1662), la seconde, la plus importante, le long du cours moyen de l'Abbaï, ou Nil Bleu, à travers le Limou et la portion méridionale du Godjam, jusqu'aux confluent de la Didessa et du Dabous. — Historique et description de la recherche de l'or (p. 544-549). Renseignements détaillés sur le pays et les mœurs des Chankallas, chasseurs d'éléphants.

F. MAURETTE.

**885. — COMANDO DEL CORPO DI STATO MAGGIORE. Carta Dimostrativa della Colonia Eritrea alla scala di 1 : 500 000.** [MIANI (A.).] Firenze, Istituto Geografico Militare, 1905. 4 feuilles. 1 lira 50 la feuille.

Cette carte comprend l'Érythrée et la région limitrophe, entre 13°30' et 18°30' lat. N, et 33° et 40° long. E Gr., soit toute la colonie, moins la Dankalie; tandis que la carte à 1 : 400 000 de l'ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE s'arrête au 16° lat. N (voir *XI<sup>e</sup> Bibl. 1901*, n° 733). M<sup>r</sup> MIANI a utilisé les levés officiels et ses observations personnelles. Le modelé du terrain est très bien rendu par des ombres à l'estompe.

ATT. MORI.

**886. — CONGRESSO COLONIALE. Atti del — in Asmara (Settembre-Ottobre 1905), pubblicati a cura di CARLO ROSSETTI. Vol. I. Relazioni, Comunicazioni e Conferenze. Vol. II. Verballi delle discussioni.** Roma, Unione Cooperativa Editrice [vente : Istituto Coloniale Italiano, 45 Piazza dell' Esedra, Roma], 1906. 2 vol. in-8, xxiii + 378 p.; 190 p.; fig. et pl. 15 lire.

Le cinquième Congrès géographique italien, tenu à Naples en 1904, avait décidé l'organisation, à Asmara, ville principale de l'Érythrée, d'un Congrès colonial qui permettrait à un certain nombre de savants de visiter la colonie et de discuter les questions qui la concernent. Le Congrès a eu lieu avec plein succès (compte rendu détaillé dans *Riv. G. It.*, XII, 1905, p. 476-487, 523-544, 616-649; XIII, 1906, p. 604-644). — Le vol. I (*Atti*) donne le texte des communications. La plupart concernent l'Érythrée : D. ODORIZZI, *Vie commerciali di penetrazione dalla Colonia Eritrea all' Impero Etiopico* (p. 105-132, 1 pl. carte à 1 : 5 000 000); — I. BALDRATI, *Dello sviluppo agricolo dell' Africa Italiana* (p. 133-159) : l'auteur, directeur de la Station nationale d'Agriculture expérimentale d'Asmara, montre les progrès agricoles accomplis surtout depuis 1900; — IDEM, *I prodotti coloniali in rapporto ai bisogni della madre patria* (p. 161-188); — S. FALZONE, *Reclutamento e cultura dell' ufficiale coloniale nell' Africa Italiana* (p. 209-228); — FR. COCO, *Cartografia e topografia della Colonia Eritrea* (p. 229-236); — G. CERRINA FERONI, *I lavori idrografici della R. Marina sulle coste dell' Africa Italiana* (p. 237-246); — D. ODORIZZI, *Notizie sull' ordinamento della proprietà terriera in Etiopia e nella zona abissina della Colonia Eritrea* (p. 255-275); — E. BACCARI, *La Colonia Eritrea nel sentimento e negli interessi degli Italiani* (p. 277-287); — C. BETOCCHI, *Sulla politica commerciale italiana nel porto di Massaua* (289-296); — M. CARPANO, *L'allevamento bovino nella Colonia Eritrea e suoi possibili miglioramenti* (p. 303-309); — E. POZZI, *Sulla pesca nel mare dell' Eritrea* (p. 311-315); — D. ODORIZZI, *Studio storico sulla provincia arabica dello Iemen e sulle sue relazioni ethniques con l'Eritrea e con l'Etiopia* (p. 323-345) : l'auteur montre les affinités physiques et ethniques existant entre les deux côtes de la mer Rouge méridionale, et rendues plus étroites par les rapports historiques entre les populations; — S. FALZONE, *I piccoli capitalisti italiani nell' Eritrea* (p. 347-352). — Le vol. II contient les discours prononcés à la séance d'ouverture par M<sup>r</sup> F. MARTINI, gouverneur de l'Érythrée, et par M<sup>r</sup> A. DI SAN GIULIANO, président du Congrès, et les procès-verbaux des discussions.

ATT. MORI.

**887. — DAINELLI (G.) e MARINELLI (O.). A) Determinazioni altimetriche nella media valle dell' Anseba e negli altipiani di Molebso e di Hal-hal (Colonia Eritrea). (Riv. G. It., XIII, 1906, p. 182-192.) — B) Dell' Erta-alè vulcano ritenuto attivo della Dancalia settentrionale. (Ibid., p. 261-270.) — C) Delle condizioni altimetriche e dei limiti della grande depressione Dancala. (Ibid., p. 377-393, 1 fig. carte, 1 pl. carte à 1 : 750 000.)**

A) Résultats des observations barométriques faites par les auteurs, en 1905, dans une partie de l'Érythrée où ne s'étendent pas les levés topographiques officiels.

B) L'existence d'un volcan en activité, connu sous le nom de Erta-alè (« le mont qui fume »), dans la Dankalie septentrionale, avait déjà été signalée par ANT. D'ABBADIE et W. MUNZINGER; J. M. HILDEBRANDT l'avait visité en 1873. D'après les informations plus récentes, l'Erta-alè serait à la période solfatarienne.

C) Les premières notions sur la dépression dankalienne sont dues à des missionnaires du XVII<sup>e</sup> siècle et à D'ABBADIE. Mais, seul, MUNZINGER y avait, en 1867, fait des observations altimétriques, et y avait trouvé — 59 m. Les auteurs, en se fondant sur leurs observations personnelles et sur les données de MUNZINGER et de HILDEBRANDT, attribuent à la dépression une altitude minima de — 120 m., et une superficie de 5 000 kmq. (le double de celle donnée par E. RECLUS), superficie bien supérieure à celle de la dépression du Jourdain.

ATT. MORI.

**888. — ENGLER (A.). Ueber die Vegetationsverhältnisse von Harar und des Gallahochlandes auf Grund der Expedition von Freiherrn von Erlanger und Hrn. Oscar Neumann. (Sber. k. preuss. Ak. W. Berlin, 1906, p. 726-747.) Berlin (G. Reimer), 1906. In-8, 22 p. 1 M. — Voir XIV<sup>e</sup> Bibl. 1904, n° 851.**

D'après les riches collections rapportées par le D<sup>r</sup> H. ELLENBECK, attaché à l'expédition de feu CARLO VON ERLANGER et de M<sup>r</sup> NEUMANN (XIV<sup>e</sup> Bibl. 1904, n° 852; XII<sup>e</sup> Bibl. 1902, n° 796), décrit la végétation, si mal connue jusqu'ici, du Harar et du haut pays Galla. Les associations dominantes sont à peu près celles de l'Abyssinie, mais il n'y manque pas d'espèces spéciales. Une formation remarquable du Dcham-Dcham est la forêt de Bambous (*Arundinaria alpina*), qui commence vers 2900 m. d'altitude et dont les arbres atteignent 10 m. de haut. J. OFFNER.

**889. — HASSERT (K.). Ein Herbstausflug nach Eritrea (Italienisch-Afrika). (Globus, XC, 1906, p. 197-205, 213-220, fig. phot.)**

**890. — MYLIUS (A. Frhr. VON). Reise nach Kaffa und Da'uro. (M. k. k. G. Ges. Wien, XLIX, 1906, p. 377-416.)**

**891. — PENNE (G. B.). Per l'Italia Africana. Studio critico con prefazione del Prof. A. LORIA. Roma, E. Voghera, 1906. In-8, xxxvi + 720 p. 10 lire.**

Si ce volumineux ouvrage a un caractère de polémique et de propagande, il contient cependant beaucoup de données sur la géographie physique et économique, sur l'ethnographie de l'Érythrée, données recueillies sur place et qui ont une valeur originale. L'auteur, partisan convaincu d'une politique coloniale, a pleine confiance dans l'avenir de ce pays comme colonie de peuplement. ATT. MORI.

**892. — TANCREDI (A. M.). Appunti di climatologia eritrea. (Riv. Col., I, 1906, p. 133-169, 1 fig. carte.) — Voir XIII<sup>e</sup> Bibl. 1903, n° 817; XIV<sup>e</sup> Bibl. 1904, n° 860.**

Résultats d'observations faites dans 14 stations. L'auteur distingue dans la colonie cinq zones climatiques (carte) : la zone littorale et maritime (le Samahr des indigènes), aux pluies d'hiver, rares; la zone des vallées et des versants (*golla* et *woina dega* des indigènes), où il faut distinguer les versants maritimes (pluies d'été et d'hiver) et les versants continentaux (pluies d'été et pluies accidentelles de printemps); la zone des montagnes (*dega* des indigènes), où il faut distinguer la zone des hauts plateaux et la zone alpine, caractérisées par des pluies d'été et de nombreuses pluies de printemps. — Voir aussi : A. M. TANCREDI, *Nota sul clima del Serahè (Colonia Eritrea)* (B. S. G. It., ser. IV, VII, 1906, p. 1192-1250, nombr. fig. phot. et diagr., 1 pl. diagr.). ATT. MORI.

Voir aussi, pour l'ABYSSINIE, l'ÉRYTHRÉE et la SOMALIE, n° 4, 45, 56, 224, 292 B, 768, 769, 875 CD, 878.

## AFRIQUE ÉQUATORIALE

AFRIQUE ORIENTALE ALLEMANDE, CONGO BELGE, CONGO FRANÇAIS,  
GUINÉE ESPAGNOLE, CAMEROUN<sup>1</sup>

**893.** — A. A. A Floresta do Mayombe. (*Rev. Portuguesa Col. e Marítima*, XVIII, 1906, p. 72-82, 121-124, 165-172, 216-223, 1 carte.)

Après avoir décrit les voies de communication du Mayombé, l'auteur montre le degré de l'occupation et de l'influence européennes sous ses différentes formes : postes militaires et fiscaux, missions, établissements commerciaux. Puis il expose la situation agricole et commerciale. La principale richesse du pays est encore le palmier à huile, sur la production duquel l'auteur donne des renseignements. Le caoutchouc est rare dans cette région. On a fait dans ces dernières années des essais de plantation de café et de cacao. La culture de l'arbre à kola pourrait aussi se développer.

J. BETTENCOURT.

**894.** — AUSWÄRTIGES AMT. Karte von Deutsch-Ostafrika in 29 Blatt und 8-10 Ansatzstücken im Maassstabe von 1 : 300 000. Begonnen unter Leitung von RICHARD KIEPERT, fortgesetzt unter Leitung von PAUL SPRIGADE und MAX MOISEL. Im Auftrage... der Kolonial-Abt. des — n — es. Blatt **E 2**. Bismarckburg. Abgeschlossen 1. Jan. 1906. Begleitworte zu Bl. **E 2**, 6 p. sur feuille volante. Berlin, Dietrich Reimer (Ernst Vohsen). 2 M. (par souscription 1 M. 80). — Blatt **F 3**. Neu-Langenburg. Abgeschl. 1. Jan. 1906, et Blatt **F 2**. Kalembo-Mündung, Abgeschl. 1. Dec. 1905 [Ansatzstück à 1 M. 50]. Begleitworte zu den Blättern **F 2** und **F 3**. — Voir *XV<sup>e</sup> Bibl.* 1905, n° 894.

E 2 a utilisé 21 itinéraires, 23 cartes publiées et 39 positions astronomiques. F 3 montre les montagnes au N du Nyassa et le volcan Roungoué avec des détails remarquables. F 3 et F 2 ont utilisé 80 itinéraires, 64 cartes publiées et 154 positions astronomiques, dont 132 longitudes.

E. DE MARTONNE.

**895.** — BROWNE (J. PENMAN). The Lado Enclave and its Commercial Possibilities. (*Scottish G. Mag.*, XXII, 1906, p. 527-539.)

**896.** — BUTTGENBACH (H.). L'Avenir Industriel du Katanga. (*B. S. Belge d'Études col.*, XIII, 1906, p. 329-352, 13 fig. phot., 1 pl. schéma.) — Voir *XIV<sup>e</sup> Bibl.* 1904, n° 864.

**897.** — CHALOT (C.) et LUC (M.). Le cacaoyer au Congo français. (*L'Agriculture pratique des pays chauds*, VI<sup>e</sup> année, 1906, 1<sup>er</sup> sem., p. 283-294, 390-402, 479-480; 2<sup>e</sup> sem., p. 49-58, nombr. fig. phot. et schémas.) A part (dans la *Bibliothèque d'agriculture col.*), avec préf. de J. DYBOWSKI. Paris, A. Challamel, 1906. In-8, vii + 60 p., fig. 3 fr. — Voir *Bibl. de 1896*, n° 795; *de 1897*, n° 177; *IX<sup>e</sup> Bibl.* 1899, nos 163 B, 751; *X<sup>e</sup> Bibl.* 1900, n° 157 A; *XIV<sup>e</sup> Bibl.* 1904, n° 479.

**898.** — [Congo. — État Indépendant et Congo français.]

La question de l'administration de l'État Indépendant (et aussi du Congo Fran-

1. Voir la note, p. 237.



cais) a donné lieu, en 1906, plus encore qu'au cours des années précédentes, à des discussions passionnées et à toute une littérature polémique dans plusieurs pays. En Belgique et en France, elle a été portée devant les Parlements et a été l'objet d'actes législatifs nouveaux. On peut citer parmi les documents et les livres datés 1906 les plus intéressants sur ce sujet :

[A] **Documents.** — *Le Congo au Parlement (Mouvement g., XXIII, 1906, col. 85-100, 103-125).* — *La loi organique coloniale (ibid., col. 131-135).* — *Les décrets du 3 juin (ibid., col. 302-311).* — *La lettre du Souverain de l'État Indépendant du Congo (ibid., col. 297-301).* — *Le Congo à la Chambre des Représentants (ibid., col. 595-615, 619-641, 649-671).* — *La Réorganisation du Congo Français [décrets de février 1906 et discussion à la Chambre des Députés] (Renseignements col. et Documents Comité Afr. fr. et Comité Maroc, XVI, 1906, p. 77-89).*

[B] **Livres et articles, 1906.** — **État Indépendant.** — FÉLICIEN CATTIER, *Étude sur la situation de l'État Indépendant du Congo. 2<sup>e</sup> édition* (Bruxelles, V<sup>e</sup> Ferdinand Larcier; Paris, A. Pedone, in-8, ix + 362 p., 1 pl. carte foncière de l'État du Congo [voir A.-J. WAUTERS, XV<sup>e</sup> Bibl. 1905, n° 912 C]; 3 fr. 50). — [Père] ARTHUR VERMEERSCH, *La question congolaise* (Bruxelles, Charles Bulens, in-8, 376 p.; sur feuille volante, carte religieuse, administrative et foncière de l'État Indépendant dressée par le P. J. BILMEYER à 1 : 4800000 en utilisant la carte foncière de M<sup>r</sup> WAUTERS; 3 fr. 50). — *Le Congo belge et la Belgique (Mouvement g., col. 127-131).* — E. D. MOREL, *Red Rubber : the Story of the Rubber Slave-Trade flourishing in the Congo in the Year of Grace 1906, with an Introduction by Sir HARRY H. JOHNSTON* (London, T. Fisher Unwin, in-16, xxiv + 214 p., cartes; 2 sh. 6 d.). — FÉDÉRATION POUR LA DÉFENSE DES INTÉRÊTS BELGES À L'ÉTRANGER, *Vers la suppression du portage. Le chemin de fer du Congo supérieur de Stanleyville à Ponthierville* (Bruxelles, Impr. des Travaux Publics, in-8, 58 p., 2 pl. cartes dont croquis de la ligne à 1 : 250000; voir A. de G., XVI, 15 janv. 1907, p. 91-92). — Voir aussi MILLE (ci-dessous, C).

[C] **Livres et articles, 1906.** — **Congo français.** — AMÉDÉE BRITSCH, *Pour le Congo français. La dernière Mission de Brazza, d'après le registre de correspondance inédit de P. SAVORGAN DE BRAZZA* (Extr. du *Correspondant* du 10 janvier 1906) (Paris, Impr. de Soye & fils, in-8, 24 p.). — FÉLICIEN CHALLAYE, membre de la Mission de Brazza, *Au Congo français* (*Rev. de Paris*, 12<sup>e</sup> année, t. 6, 1<sup>er</sup> déc. 1905, p. 652-672; 13<sup>e</sup> année, t. 1, 1<sup>er</sup> janv. 1906, p. 169-183; 1<sup>er</sup> février, p. 571-592). — *Idem*, *Le Congo français (Cahiers de la Quinzaine, Douzième cahier de la septième série)* (Paris, 25 février 1906, 8, rue de la Sorbonne, in-12, 119 p., 1 pl. portr.; 2 fr.). — PIERRE MILLE [et] FÉLICIEN CHALLAYE, *Les deux Congos devant la Belgique et devant la France* (*ibid.*, *Seizième cahier de la septième série*) (*ibid.*, 22 avril 1906, in-12, 95 p.; 2 fr.). Contient : PIERRE MILLE, *Les deux Congos devant la Belgique et devant la France* (p. 9-20); FÉLICIEN CHALLAYE, *La réorganisation du Congo français* (p. 21-48); PIERRE MILLE, *Le Congo léopoldien devant la Chambre belge* (p. 49-88). — PAUL BOURDARIE, *Le problème de la politique indigène et économique au Congo français* (Rouen, Impr. Cagniard, in-8, 28 p.). — HENRI FROIDEVAUX, *La politique indigène au Congo français (Questions Diplomatiques et Col., XXI, 16 mars 1906, p. 385-399).* — Voir aussi ci-dessous, n° 915. F. MAURETTE.

**899. — Congo Français. Mission d'études de chemin de fer. Carte des reconnaissances.** Dressée d'après les levés exécutés par les officiers de la Mission, le capitaine du génie, chef de Mission, LUCIEN CAMBIER. Paris, gravée et imprimée par E. Dufrénoy, [sept. 1906]. 3 feuilles col. à 1 : 500000. [Non dans le commerce.]

Le capitaine, aujourd'hui commandant, CAMBIER, au cours de la mission dont le commissaire général du Congo le chargea en 1905-1906, a étudié un projet de chemin de fer qui, partant d'Owendo, près de Libreville, atteindrait l'Ogooué à Ndjolé, point où cesse la navigation, franchirait l'Ivindo et aboutirait à Makoua, sur la Likouala-Mossaka. La carte est une réduction au dixième des levés exécutés à la planchette par les officiers de la Mission, dans des conditions souvent très difficiles; elle repose sur une quinzaine de positions astronomiques. Le tracé du chemin de fer ne figure que du côté de Makoua (3<sup>e</sup> feuille). Mais on le trouvera, dans tout son déve-

loppement, avec des détails sur la mission CAMBIER et de bonnes photographies, dans l'article de A. DE BERQUES, *Le chemin de fer du Congo français* (*La Dépêche Col. illustrée*, VI, 30 sept. 1906, p. 221-236, 1 pl. carte [à 1 : 1 000 000]). — Pour l'historique de la question et de l'exploration, la description sommaire des pays traversés et l'étude économique du Congo, voir : Cap<sup>e</sup> L. CAMBIER, *Mission technique au Congo français. Le chemin de fer projeté* (*La G.*, XIV, 1906, p. 403-410; plan [à 1 : 8 000 000] et profil, fig. 59); — L. CAMBIER, *Le Congo français : Ses ressources, Son avenir, Ses projets* (*Questions Diplomatiques et Col.*, XXII, 16 déc. 1906, p. 713-731, 2 fig. graph., 2 fig. croquis dont plan du chemin de fer [à 1 : 4 000 000 env.]).

L. RAVENEAU.

**900. — Congo Français. Possessions du — et Dépendances. Rapport d'ensemble sur la situation générale en 1905.** Paris, Émile Larose, 1906. In-8, [II] + 132 p., 1 fig. croquis, 1 pl. graph. 1 fr. 50.

**901. — CORDELLA (E.). Ricognizione nel bacino dell' Elila (Stato indipendente del Congo).** (*B. S. G. It.*, ser. IV, VII, 1906, p. 864-878, 1 fig. portr., 1 pl. carte à 1 : 800 000.)

Le cap<sup>e</sup> CORDELLA, officier italien au service de l'État Indépendant (mort le 17 déc. 1905, en reconnaissance vers le lac Albert), a écrit la relation de ses explorations (1904) dans la région, en grande partie inconnue, qui s'étend au NW du Tanganika, vers les sources de l'Elila, affluent du Congo. Nombreux renseignements sur les habitants (Bacombi, Valega-Bajoma) et sur l'aspect physique de la contrée. — Voir, du même : *Appunti sulla zona del Maniema (Riva sinistra del Lualaba)* (*B. S. G. It.*, ser. IV, VII, 1906, p. 963-978).

ATT. MORI.

**902. — CORNET (J.). A) Notes sur la géologie du Mayombe occidental.** (Extr. des *Mém. et Publications de la S. des Sc., des Arts et des Lettres du Hainaut*, t. IX, 6<sup>e</sup> série.) Mons, Impr. Dequesne-Masquillier & C<sup>ie</sup>, 1906. In-8, 42 p. — B) *Sur la distribution des Sources thermales au Katanga.* (Extr. des *A. S. géol. de Belgique*, XXXIII, [1906], *Mém.*, p. M41-M48.) Liège, Impr. H. Vaillant-Carmanne, 1906. In-8, 10 p. — Voir XV<sup>e</sup> *Bibl. 1905*, n<sup>o</sup> 896.

A) L'auteur analyse les observations géologiques faites au Mayombe par l'ingénieur R. KOSTKA, en 1904, en s'appuyant d'ailleurs sur l'étude de roches rapportées de la même région par MM<sup>rs</sup> N. DIDERRICH (*X<sup>e</sup> Bibl. 1900*, n<sup>o</sup> 740) et A. CABRA. Il décrit successivement la zone maritime (divers étages tertiaires marins, grès secondaires) et la zone intérieure cristalline (terrains archéens et terrains primaires métamorphiques). La limite actuelle entre les deux zones traverse le Loango vers Schimbété, la Loubouza en aval de Boma Soundi, coupe l'île de Mateba, et rejoint la côte près de Mousena. Mais certaines formations littorales se sont probablement étendues jadis bien plus avant dans l'intérieur, où elles ont laissé quelques témoins par dessus les roches cristallines qu'elles recouvraient en discordance et qu'une importante dénudation a mises à jour. L'auteur note une analogie frappante entre ces roches cristallines et celles de la région de Minas Geraes (Brésil) et annonce une étude spéciale sur ce sujet. — Les grès de la zone maritime sont très pétrolifères.

B) Étude sur les sept groupes de sources thermales actuellement connus au Katanga. Quatre d'entre eux se trouvent dans le Loualaba et sont en relation manifeste avec les fractures qui limitent, du côté de l'Est, le Graben de l'Oupemba. Les trois autres se trouvent dans la Loufla et sont situés sur le trajet de la fracture qui sépare la région affaissée de la Loufla moyenne du plateau de la Loufla supérieure. L'existence et la distribution de ces sources confirment l'hypothèse déjà émise par l'auteur sur la tectonique de la contrée.

F. MAURETTE.

**903. — [ENGELHARDT u. AMBRONN.] Berichte über die astronomischen**

und geodätischen Aufnahmen, welche zum Zwecke der Grenzregulierung zwischen Kamerun und dem Congo-Français in den Jahren 1900 bis 1902 ausgeführt wurden. Bearbeitet mit Benutzung der Berichte des Expeditionsleiters Herrn Hauptmann ENGELHARDT von Prof. Dr. L. AMBRONN. (*M. aus d. D. Schutzgebieten*, XIX, 1906, p. 181-266, 8 fig. cartes.) — Voir *XII<sup>e</sup> Bibl.* 1902, n° 801 C, et ci-dessous, n° 911.

904. — [FROBENIUS (L.).] **Leo Frobenius' Forschungsreise in das Kasai Gebiet.** (*Z. Ges. E. Berlin*, 1905, p. 467-471; 1906, p. 114-118, 2 pl. phot. Abb. 20-23; p. 426-431, 493-497.) — Voir *Bibl. de 1898*, n° 138.

Quatre rapports (1905-1906) donnant les premiers résultats des enquêtes ethnographiques de M<sup>r</sup> FROBENIUS dans la région du Kasai (*A. de G.*, XV, 1906, p. 284-285). Les populations établies aux confins de l'Afrique centrale et de l'Afrique australe sont très mélangées. L'auteur y a retrouvé des descendants des Mundekete, conquérants venus du Sud au xvi<sup>e</sup> siècle et signalés par une chronique portugaise de cette époque. Ce sont des Betchouana. Ils sont mêlés à des occupants plus anciens : Batua (nains) et Bakete (lacustres).

F. MACRETTE.

905. — FÜLLEBORN (FR.). **Das Deutsche Njassa-und Ruwuma-Gebiet, Land und Leute, nebst Bemerkungen über die Schire-Länder.** Mit Benutzung von Ergebnissen der Njassa- und Kingagebirgs-Expedition der Hermann und Elise geh. Heckmann Wentzel-Stiftung. (*Deutsch-Ost-Afrika, W. Forschungsergebnisse über Land und Leute unseres ostafrikanischen Schutzgebietes und der angrenzenden Länder*, Bd. IX.) Berlin, Dietrich Reimer (Ernst Vohsen), 1906. In-4, xx + 636 p., index, 211 fig. phot. et schéma, 1 pl. phot., 2 pl. cartes. 60 M. — **Atlas.** In-fol., viii p., 1 pl. phot., 2 pl. cartes et 845 héliogr. en 118 pl. L'Atlas peut se vendre à part : 65 M.

Ces magnifiques volumes, annoncés depuis un certain temps (*XIII<sup>e</sup> Bibl.* 1903, n° 143), forment avec l'ouvrage de F. STUHLMANN (1894; voir *A. de G.*, IV, 1894-1895, p. 76-85), une des plus importantes publications scientifiques dont l'Est Africain Allemand ait été l'objet. — Le Dr FÜLLEBORN a pris part comme médecin à deux longues expéditions (1897-1900). Il incorpore dans le présent volume les résultats généraux (et quelques fig.) du tome VIII de la collection, où il avait exposé ses observations anthropologiques (*XII<sup>e</sup> Bibl.* 1902, n° 807; voir aussi *X<sup>e</sup> Bibl.* 1900, n° 732). S'il passe rapidement sur la géologie, la faune et la flore, il étudie dans le plus grand détail l'ethnographie. Abondante bibliographie. Index très détaillé (64 p.). — L'*Atlas* est une collection merveilleuse de photographies ethnographiques (types, instruments groupés comme dans un musée). Il contient aussi les vues les plus caractéristiques qui aient jamais été données du relief des hauts plateaux africains. Certains mériteraient un commentaire détaillé et éclaircissent d'une vive lumière les problèmes signalés par W. BORNHARDT (*X<sup>e</sup> Bibl.* 1900, n° 728) et S. PASSARGE (*XV<sup>e</sup> Bibl.* 1905, n° 927 A). Carte générale à 1 : 1 000 000 par P. SPRIGADE et M. MOISEL. Carte spéciale du territoire de Kondo à 1 : 510 000, avec appel des héliogravures. On ne saurait trop se féliciter de la publication de pareils documents.

E. DE MARTONNE.

906. — JAEGER (FRITZ). **Der Meru.** (*G. Z.*, XII, 1906, p. 241-252; 5 phot., pl. 4-5.)

Communication préliminaire de l'expédition de l'« Otto Winter-Stiftung » dirigée par M<sup>r</sup> C. UHLIG (*XV<sup>e</sup> Bibl.* 1905, n° 911). M<sup>r</sup> JAEGER, qui a participé à la campagne de 1904, décrit le Mérou et son appareil volcanique (phot. de M<sup>r</sup> UHLIG, avec transparent, pl. 4), la steppe lacustre sur laquelle il repose, le Massaï qui la parcourt, les agriculteurs fixés sur les dernières pentes de la montagne entre la steppe et la forêt.

L. RAVENEAU.

**907. — [LANCRENON.] Mission — au Congo français. (La G., XIV, 1906, p. 55-56.)**

Trois itinéraires de Carnot, sur la Sanga, à Lai, sur le Logone, soit 2000 km. parcourus par le l<sup>r</sup> LANCRENON, de l'artillerie coloniale (1905-1906), dans un pays en grande partie inconnu; seul le cap<sup>e</sup> CH. LÆFFLER s'y était engagé en 1901 (*XII<sup>e</sup> Bibl. 1902*, n<sup>o</sup> 758 A).  
L. RAVENEAU.

**908. — LEMAIRE (C<sup>i</sup> CH.). Tra Mez-Afriko... / A travers l'Afrique centrale... Bruges, A. J. Witteryck, [1906]. In-4 à 2 col. (esperanto et français en regard), 87 p., 63 fig. phot., 1 fig. carte. — Voir *XV<sup>e</sup> Bibl. 1905*, n<sup>o</sup> 904.**

Conférence faite en esperanto au 2<sup>e</sup> Congrès espérantiste (Genève, 1906) et reproduite en français et en esperanto. « Pour la publication de ce petit travail, l'auteur a employé le type qu'il estime pouvoir devenir le type des publications de l'avenir. » — Cette plaquette est une description, qui ne manque ni de littérature ni d'humour, des voyages de l'auteur au Katanga (1898-1900) et de l'itimbi au Nil, par l'Ouellé. Quelques bonnes vues de sites et de paysages, notamment des rapides du Yeï-Yeï.  
F. MAURETTE.

**909. — LORIN (HENRI). Les colonies espagnoles du golfe de Guinée. (Questions Diplomatiques et Col., XXI, 1<sup>er</sup> févr. 1906, p. 193-205, 1 fig. carte.)**

État actuel et développement possible des îles (Annobon et Fernando Po) et du Rio Mouni (Guinée espagnole). La carte est une réduction, à 1 : 2 000 000, de celle de ENR. D'ALMONTE (*XIII<sup>e</sup> Bibl. 1903*, n<sup>o</sup> 838 A).  
L. RAVENEAU.

**910. — MOISEL (M.). Karte des südlichen Teiles der Nguru Berge. Auf Grundlage der neuen Aufnahme von Bezirksamtmann SPIETH 1904-1905 und mit Benutzung der veröffentlichten Karten konstruiert... unter Leitung von —. 1 : 150 000. (M. aus d. D. Schutzgebieten, XIX, 1906, pl. 10.) — Begleitworte zu der Karte... 3 p. sur feuille volante.**

Tentative intéressante de représentation à une échelle topographique d'une partie de l'Afrique Orientale Allemande (original à 1 : 50 000 en 12 feuilles), fondée sur 9 latitudes, 50 altitudes déterminées à l'anéroïde et des itinéraires. Carton à 1 : 1 000 000 des itinéraires de M<sup>r</sup> SPIETH dans l'arrière-pays de Bagamoyo.  
E. DE MARTONNE.

**911. — MOISEL (M.). Provisorische Ausgabe der Karte des südlichen Teiles von Kamerun in 1 : 500 000. Bearbeitet und gezeichnet von C. JURISCH u. H. WEHLMANN unter Leitung von — auf Grundlage der im Verlauf der Süd-Kamerun-Grenzexpedition in den Jahren 1901-1903 von Hptm. ENGELHARDT, Oberlt. FOERSTER und Lt. SCHULZ angestellten astronomischen Längen- und Breitenbestimmungen und mit Benutzung der bisher unveröffentlichten Aufnahmen und des gesamten veröffentlichten älteren topographischen Materials. Berlin, Dietrich Reimer (Ernst Vohsen), s. d. [distribué en oct. 1906]. 3 feuilles. 20 M.**

Cette carte provisoire, qui ne porte que la planimétrie, utilise 41 levés récents et inédits d'officiers et de fonctionnaires allemands (noms et dates en légende). M<sup>r</sup> MOISEL a tracé 14 itinéraires, sans compter ceux des trois officiers cités dans le titre (carte du bas Kambo par les mêmes, voir *XII<sup>e</sup> Bibl. 1902*, n<sup>o</sup> 801 C, et ci-dessus, n<sup>o</sup> 903), en indiquant les déterminations de latitudes et de longitudes, les altitudes, la largeur et la profondeur des cours d'eau, les missions et les factoreries. A noter l'itinéraire récent du l<sup>r</sup> OSKAR FOERSTER (1906) dans la région de Missum-Missum,

dont il fixe la latitude à 2°12'18", au N par conséquent de la limite entre le Congo français et le Cameroun. Le champ de carte dépasse 2° lat. N, au S, et atteint presque 5", au N.

L. RAVENEAU.

**912. — MOST (KARL). Die wirtschaftliche Entwicklung Deutsch-Ostafrikas.** (*Z. f. Kolonialpolitik, Kolonialrecht und Kolonialwirtschaft*, VIII, 1906, p. 663-695.) (*Kol. Abh.*, 3.) Berlin, W. Süsserott, 1906. In-8, 31 p. 0 M. 40.

**913. — PAASCHE (HERM.). Deutsch-Ostafrika. Wirtschaftliche Studien.** Berlin, C. A. Schwetschke & Sohn, 1906. In-8, iv + 430 p., 18 pl. phot. 8 M.

**914. — [PREUMONT (G. F. J.).] The North-Eastern Territories of the Congo Free State.** (*Scottish G. Mag.*, XXII, 1906, p. 315-321, 1 fig. phot.)

Résumé du mémoire analysé dans la *XV<sup>e</sup> Bibl.* 1905, n° 906.

**915. — ROUGET (FERNAND). L'expansion Coloniale au Congo français,** avec une Introduction par M. ÉMILE GENTIL, Commissaire général du Gouv't. au Congo français, et une lettre-préface de M. ALBERT DUCHÈNE, Sous-Directeur. f. <sup>1000</sup> au Ministère des Colonies. (Exposition Coloniale de Marseille de 1906 (Section du Congo français).) Paris, Émile Larose, 1906. In-8, viii + 942 p., 88 fig. phot., 12 fig. croquis, 1 pl. carte col. à 1 : 5 000 000. 10 fr.

Rédigé à l'occasion de l'Exposition Coloniale de Marseille de 1906, ce livre est loin d'être une étude de circonstance. M<sup>r</sup> ROUGET, archiviste paléographe, diplômé d'Études supérieures d'histoire et géographie, n'a rien négligé pour en faire une œuvre sérieusement documentée, et la seule bibliographie (p. 901-928, plus de 400 ouvrages et articles cités dans l'ordre alphabétique des auteurs) témoignerait de ses bonnes habitudes de travail. — Une première partie traite de la formation du Congo français et de la pénétration au Tchad. C'est l'histoire de l'exploration et de la prise de possession, depuis notre premier établissement à l'embouchure du Gabon, en 1839, jusqu'en 1905. Viennent ensuite les chapitres plus proprement géographiques : étude du sol, du climat, de la flore, des habitants. On y trouvera, en particulier, des résultats inédits d'observations météorologiques faites dans différents postes. La troisième partie est plutôt administrative ; elle traite de l'organisation du Congo et de ses dépendances. La quatrième est consacrée à la mise en valeur, et renferme, sur les Sociétés concessionnaires, sur les résultats de leurs opérations, des renseignements très intéressants. L'auteur ne cherche pas à dissimuler qu'ils ne sont pas très brillants ; la plupart des Compagnies étaient en perte ; pourtant, la situation tendait à s'améliorer. Les derniers chapitres traitent de la question des transports et des résultats économiques, exploitation du caoutchouc, récolte de l'ivoire, tableaux de l'importation et de l'exportation. — Carte en couleurs dressée par E. BARRALIER (ci-dessous, n° 919). Pourquoi s'obstine-t-on à figurer une chaîne de montagnes dans le Dar Fertit, le long de la ligne de partage des eaux du M' bomou et du Bahr el Ghazal ?

L. GALLOIS.

**916. — [Rouvenzori.]** (*A. de G.*, XV, 1906, p. 282-283, 484-486.) — Voir aussi ci-dessus, n° 876.

Le Rouvenzori a fait l'objet d'une série d'expéditions et d'études dont notre Chronique rend compte : PAOLO REVELLI, *Il Ruwenzori (Ruvenzori) secondo le esplorazioni (1904) del dott. J. J. DAVID* (*B. S. G. It.*, ser. IV, VII, 1906, p. 354-365) ; — [R. GRAUER, Rev. H. W. TEGART and H. E. MADDOX], *Another Attempt on Ruwenzori* (*G. J.*, XXVII, 1906, p. 477-481, 1 fig. phot.) ; — DOUGLAS W. FRESHFIELD, *A Note on the Ruwenzori Group* (*ibid.*, p. 481-486, 3 fig. dessins) ; — Lieut. T. T. BEHRENS, *The Snow-peaks of Ruwenzori. Their Probable Positions and Heights* (*ibid.*, XXVIII, 1906,

p. 43-50, 8 fig. dessins et schémas dont un à 1 : 250 000). — L'œuvre d'exploration a été enfin couronnée par l'expédition italienne du duc des Abruzzes (*A. de G.*, XVI, 15 mai 1907, p. 282-285). F. MAURETTE.

**917.** — SCHILLINGS (C. G.). **With Flashlight and Rifle : A Record of Hunting Adventures and of Studies in Wild Life in Aequatorial East Africa.** Transl. by FREDERIC WHYTE, with an Introduction by Sir H. H. JOHNSTON. London, Hutchinson & Co., 1906. 2 vol. in-16, xxvii + 376 et vii + 406 p., phot. 24 sh.

Traduction de l'ouvrage analysé dans la *XV<sup>e</sup> Bibl.* 1905, n° 909; un 3<sup>e</sup> tirage de l'original allemand a été publié en 1907 (même nombre de pages que la 2<sup>e</sup>). — Voir encore : C. G. SCHILLINGS, *Der Zauber des Elelescho*, Leipzig, R. Voigtländer, 1906. In-8, xiv + 496 p., phot. 13 M. 50.

**918.** — SEIDEL (A.). **Deutsch-Kamerun, wie es ist und was es verspricht.** Historisch, geographisch, politisch, wirtschaftlich dargestellt. Berlin, H. J. Meidinger, 1906. In-8, xvi + 367 p., 32 fig. et pl. phot., 1 pl. carte. 4 M. — Voir *Petermanns M.*, LII, 1906, Lb. 545.

**919.** — SERVICE GÉOGRAPHIQUE DES COLONIES. **Carte du Congo français** dressée par E. BARRALIER. Paris (M<sup>me</sup> Langlois; H. Barrère, etc.), 1906. 1 : 5 000 000. 2 fr.

Donne les limites des colonies composant le gouvernement du Congo français, la limite du bassin conventionnel du Congo, les chemins de fer construits ou projetés, les lignes et câbles télégraphiques en exploitation ou en projet, les lignes de navigation. Voir ci-dessus, n° 915. L. RAVENEAU.

**920.** — SJÖSTEDT (Y.). **Kilimandjaro-expeditionens allmänna gång och resultat.** [Marche générale et résultat de l'expédition du Kilimandjaro.] (*Ymer*, XXVI, 1906, p. 363-382, 9 fig. phot.)

L'auteur rend compte de l'expédition zoologique qu'il fit dans les années 1905-1906 au Kilimandjaro, au Mérou et aux autres sommets de l'Afrique orientale. Une description plus détaillée de la faune de ces régions sera publiée par l'Académie Royale des Sciences de Suède. PER STOLPE.

**921.** — ŠVAMBERA (V.). **Kongo. / Le Congo.** [La couverture porte : *Travaux géographiques tchèques. (Institut géographique de l'Université tchèque.)* **1a. Část druhá.** [Deuxième partie.] Praha, Geografický ústav České University, 1905. In-8, p. 143-289. — **Kongo. / Le Congo. (Accompagné d'un résumé en français.)** [Část třetí / Troisième Partie.] Praha, 1901-1905. iv + p. 291-386, index. [En tchèque, avec résumé français, p. 360-370. Les deux fasc. ont été distribués en même temps, à la fin de 1906.]

Ces fascicules 2 et 3 terminent la monographie étendue et abondamment documentée (bibliographie infrapaginale) que M<sup>r</sup> ŠVAMBERA a consacrée au fleuve Congo. A l'historique (1<sup>re</sup> partie) et au court aperçu géographique (2<sup>e</sup> partie) que comprenait le fasc. 1 (*XIII<sup>e</sup> Bibl.* 1903, n° 842), fait suite une étude détaillée « du fleuve et de ses affluents » (3<sup>e</sup> partie, remplissant le fasc. 2) : tracé, longueur, largeur, profondeur, rapides; les observations et les données numériques relatives aux grands lacs du bassin occupent plus de 40 p. — La 4<sup>e</sup> partie (fasc. 3) traite « de l'hydrologie et des considérations générales » : cañon sous-marin du fleuve et longueur totale de son cours, pente, vitesse, coloration, température de l'eau fluviale (une des rubriques que le résumé français développe le plus), pluies dans toute l'étendue du bassin et débit

du fleuve. M<sup>r</sup> SVAMBERA adopte, pour la hauteur moyenne annuelle de la pluie sur l'ensemble du bassin, 1 500 mm.; il est d'accord avec M<sup>r</sup> G. FRAUNBERGER (ci-dessus, n° 764), mais étendrait le coloris correspondant à 1 600 mm. à l'Ouellé supérieur et à l'enclave de Basoko. Débit moyen à la seconde : 50 000 mc., soit 27 p. 100 de l'eau tombée.  
L. RAVENEAU.

**922. — UHLIG (C.). *Regenbeobachtungen aus Deutsch-Ostafrika. II, III, IV. (M. aus d. D. Schutzgebieten, XIX, 1906, p. 164-180, 274-280, 305-335.)***

**923. — VAN DER BURGT (J. M. M.). *Von Mwansa nach Uschirombo, 29. September bis 7. Oktober 1903. (Petermanns M., LII, 1906, p. 121-136; carte à 1 : 200 000, pl. 10.)***

**924. — WAUTERS (A.-J.). *Carte foncière de l'État Indépendant du Congo. (Mouvement g., XXIII, Supplément au n° du 25 nov. 1906.) Carte col. à 1 : 8 000 000 sur feuille volante.***

C'est en réalité, bien que la carte ne le dise pas, une 2<sup>e</sup> édition du document analysé dans la *XV<sup>e</sup> Bibl. 1905*, n° 912 C. L'article de tête de ce numéro du *Mouvement g.*, intitulé : *Les nouvelles sociétés congolaises* (col. 583-590), indique que l'on a porté sur la feuille en question les limites des concessions nouvelles et le tracé des chemins de fer décrétés.  
F. MAURETTE.

Voir aussi, pour l'AFRIQUE ÉQUATORIALE, n°s 179 A, 203 B, 206, 212, 221, 222, 224, 234 B, 267, 292 B, 694, 764, 767, 769, 876, 939.

## AFRIQUE DU SUD<sup>1</sup>

**925. — BEUTLER (FRIEDRICH). *Die Temperaturverhältnisse des ausser-tropischen Südafrika. In. Diss. Jena 1906. In-8, 74 p., 2 pl. cartes.***

**926. — BIVAR (HUGO STAUFFENGER). *Curso medio do Zambese. (Extractos d'um Relatorio.) (B. S. G. Lisboa, XXIV, 1906, p. 297-318, 344-353.)***

Description du cours moyen du Zambèze depuis Tete jusqu'au confluent du Cafuecue, et du cours de cette dernière rivière jusqu'au delà de Tshipire. Renseignements sur le climat, sur le régime et la navigabilité des deux cours d'eau étudiés et sur l'ethnographie.  
J. BETTENCOURT.

**927. — British Bechuanaland. *Report on the Boundary Survey between — and German South-West Africa executed by Lieut.-Col. [H. D.] LAFFAN, R. E., Commissioner on behalf of Great Britain, and Lieut. WETTSTEIN, and later by Oberlieutenant DOERING, Commissioners on behalf of Germany, under the direction of Sir DAVID GILL. Berlin, E. S. Mittler & Sohn, 1906. In-4, VIII + 162 p. [en anglais et en allemand], carte et diagr. — Voir XIV<sup>e</sup> Bibl. 1904, n° 893.***

1. Au Sud de la limite méridionale du Congo belge et de l'Afrique Orientale Allemande.

**928. — BURNIER (F.). De Seshéké à Lealouyi par une route nouvelle.** (B. S. Neuchâteloise de G., XVII, 1906, p. 313-323, 1 fig. croquis à 1 : 1 600 000.)

**929. — CAIRNCROSS (W. M.). A região de Manica.** Trad. do inglês por JOÃO FARMHOUSE. (B. S. G. Lisboa, XXIV, 1906, p. 22-30, 30-54, 88-91, 181-185.)

Après quelques notes sur la géographie de la région située entre les monts Chuara et Vumba et sur les conditions économiques dans lesquelles l'industrie y est pratiquée (bois, force hydraulique, routes, moyens de transport, main-d'œuvre), l'auteur procède à l'étude pétrologique et minéralogique du territoire du Manica; puis il aborde la description des gisements aurifères (alluvions et quartz) et des mines de cuivre. Il conclut que la région minière du Manica ne le cède à aucune autre d'Australie ou d'Afrique, le Rand excepté, et qu'un avenir très prospère lui est réservé.

J. BETTENCOURT.

**930. — CAPE OF GOOD HOPE. DEPARTMENT OF AGRICULTURE. GEOLOGICAL COMMISSION. A Tenth Annual Report 1905.** Presented to both Houses of Parliament... Cape Town, Cape Times Limited, Govt. Printers, 1906. [B. 1011.] In-8, iv + 296 + vi (index) p., fig. et pl. — Voir XIV<sup>e</sup> Bibl. 1904, n° 890 A.

B) **Geological Map of the Colony of the Cape of Good Hope.** 1 : 238 000. 4 premières feuilles.

A) Contient sept études importantes : 1° A. W. ROGERS, *Geological Survey of Parts of the Divisions of Uitenhage and Alexandria* (p. 9-46, 6 fig. coupes, 1 carte dans une pochette). Le directeur de la Commission géologique y note un trait saillant de la structure du pays : la longue ligne de roches volcaniques, laves et brèches, accompagnant la faille qui sépare les couches de Uitenhage, affaissées au S, et les roches plus anciennes du Zuurberg au N. — 2° ERNEST H. L. SCHWARZ, *Geological Survey of the Coastal Plateau in the Divisions of George, Knysna, Uniondale, and Humansdorp* (p. 47-93, 15 fig. vues et coupes, 1 carte dans une pochette). Étude d'une région très tourmentée et très difficile d'accès à cause de la densité des forêts et de l'épaisseur des dépôts superficiels; on y a trouvé des quartz aurifères. — 3° ALEX. L. DU TOIT, *Geological Survey of Glen Grey, and Parts of Queenstown and Wodehouse, including the Indwe Area* (p. 95-140, 7 fig. coupes et plans, 1 carte dans une pochette). Ce territoire contient la partie importante du seul bassin houiller productif de la Colonie. — 4° A. W. ROGERS, *Geological Survey of Parts of Hay and Prieska, with some notes on Herbert and Barkly West* (p. 141-201, 5 fig. coupes, 1 carte dans une pochette). — 5° ALEX. L. DU TOIT, *Geological Survey of Portions of the Divisions of Vryburg and Mafeking* (p. 205-258, 4 fig. coupes, 1 carte dans une pochette). — 6° E. H. L. SCHWARZ, *Geological Survey of the Divisions of Tulbagh, Ceres and Worcester* (p. 259-290, 16 fig. dessins et coupes). — 7° A. W. ROGERS, *A raised Beach Deposit near Klein Brak River* (p. 291-296, 1 fig. carte.)

B) L'exploration géologique de la Colonie du Cap est maintenant assez avancée pour qu'on en puisse fixer les résultats sur des cartes à grande échelle. Ces belles cartes en couleurs peuvent donner une idée du labeur accompli sur l'immense territoire de la Colonie par son infatigable équipe de géologues. Elles portent, en outre, de nombreuses indications de pendages et de failles. Les contours géologiques, très réguliers, composés de lignes courbes à grand rayon, donnent l'impression que, après l'achèvement de cette première publication, un travail de revision détaillé sera nécessaire. Il est regrettable que chaque feuille ne soit pas désignée par le nom d'une ville ou d'un lieu habité, qui permette de la situer plus rapidement dans l'ensemble, et ne porte pas en marge l'indication des feuilles voisines. — *Sheet I. 1906.* By A. W. ROGERS, E. H. L. SCHWARZ and A. L. DU TOIT [région du Cap]. — *Sheet II. 1907.* By A. W. ROGERS and E. H. L. SCHWARZ [région de Heidelberg et de Swellendam]. — *Sheet IV. 1906.* By A. W. ROGERS, E. H. L. SCHWARZ and A. L. DU TOIT [région de Malmesbury]. — *Sheet XLV. 1907.* By A. W. ROGERS [partie septentrionale du Griqualand West].

A. DEMANGEON.

**931. — COLLINS (MICHAEL RICHARD). Irrigation in the Transvaal.** (Mi-



*nutes of P. I. Civil Engineers*, CLXV, 1906, p. 265-281; plans et coupes relatives au White River Canal, pl. 7.)

**932. — COLQUHOUN (ARCH. R.). The Afrikander Land.** London, John Murray, 1906. In-8, xv + 438 p., cartes. 16 sh.

Ce livre est surtout un exposé des questions politiques que soulève dans l'Afrique du Sud la coexistence de colons anglais et de colons hollandais. (D'après G. J., XXVIII, 1906, p. 172-173.)

A. DEMANGEON.

**933. — [COMPANHIA DE MOÇAMBIQUE.] A) A Companhia de Moçambique na Exposição de la Sociedade de Geographia de Lisboa. Memoria acerca de algodão e borracha.** Lisboa, 1906. In-8, 130 p., 12 pl. phot., 1 pl. carte à 1 : 6 000 000. 500 reis. — B) *Estatistica em paizes não civilizados. Territorio de Manica e Sofala.* (B. S. G. Lisboa, XXIV, 1906, p. 111-128, 147-160.) — Voir XIII<sup>e</sup> Bibl. 1903, n° 853, et ci-dessous, n° 930.

A) A l'occasion de l'Exposition organisée par la Société de Géographie de Lisbonne (ci-dessus, n° 248), la COMPANHIA DE MOÇAMBIQUE donne d'abondants renseignements sur les plantations de coton, qui se sont répandues surtout depuis 1903, sur l'organisation du travail indigène et sur les mesures prises pour la protection et le repeuplement des forêts de caoutchouc.

B) Réponses fournies par l'Administration de la Compagnie et par les chefs des circonscriptions du territoire au questionnaire dressé par l'INSTITUT INTERNATIONAL DE STATISTIQUE pour l'élaboration de la Statistique des pays non civilisés.

J. BETTENCOURT.

**934. — COMPANHIA DO NYASSA. Relatorios e memorias sobre os territorios pelo governador ERNESTO J. DE VILHENA.** Lisboa, 1905. In-8, 441 + 33 p.

M<sup>r</sup> VILHENA décrit la côte, les ressources et l'état économique des régions administrées par la Compagnie (relation d'un voyage de Ibo à Mocimboa; étude particulière du Matau et du Maua). Il indique les réformes à apporter dans le régime administratif. Il s'attache aussi à montrer les mœurs et les tendances des indigènes et expose d'une façon remarquable les faits historiques qui ont influé sur les conditions actuelles des populations. — Voir du même : *A influencia islamica na Costa oriental d'Africa* (B. S. G. Lisboa, XXIV, 1906, p. 133-146, 166-172).

J. BETTENCOURT.

**935. — CORDIER (HENRI). Le périple d'Afrique. Du Cap au Zambèze et à l'Océan Indien.** Paris, E. Guilmoto, [1906]. In-8, [iv] + 234 p., index, 15 phot. en 8 pl. 7 fr. 50.

Récit d'un voyage fait à l'occasion de la session sud-africaine de la « British Association ». Chemin faisant, M<sup>r</sup> CORDIER s'intéresse à diverses questions touchant la géographie du pays : les mines d'or du Transvaal; l'émigration chinoise au Transvaal, à laquelle un chapitre très étudié est consacré; les exploitations diamantifères de Kimberley; la colonisation de la Rhodésie.

A. DEMANGEON.

**936. — DEMANGEON (A.). Le Kalahari, d'après le livre de M<sup>r</sup> Siegfried Passarge.** (A. de G., XV, 1906, p. 43-58.)

Analyse de l'ouvrage signalé dans XI<sup>e</sup> Bibl. 1905, n° 927 A.

**937. — DURÃO (A. DE PORTUGAL). A influencia da industria mineira na**

**valorização de Moçambique.** (*B. S. G. Lisboa*, XXIV, 1906, p. 5-21.) — Voir XV<sup>e</sup> *Bibl.* 1905, n<sup>o</sup> 488 A.

L'auteur montre que les ressources agricoles de la province de Moçambique sont, en général, modestes et que, pour donner dès maintenant à cette colonie une vie plus intense, il est indispensable d'y développer préalablement l'exploitation minière. Il appelle l'attention sur la riche région minière de Tete. Il s'appuie sur l'exemple de la Rhodésie, encore moins favorisée pour l'agriculture que le Moçambique, et qui doit aux mines sa rapide prospérité.

J. BETTENCOURT.

**938. — ENGLER (A.). Beiträge zur Kenntnis der Pflanzenformationen von Transvaal und Rhodesia.** (Ergebnisse einer Reise mit der British Association for the Advancement of Science von August und September 1905.) (*Sber. preuss. Ak. W.*, 1906, p. 866-906.) Berlin, G. Reimer, 1906. In-8, 41 p. 2 M.

La Rhodésie a été encore peu explorée au point de vue botanique; aussi a-t-il suffi au savant professeur de Berlin de suivre les grandes voies de communication pour recueillir une abondante moisson d'observations. M<sup>r</sup> ENGLER s'est surtout attaché à décrire les formations végétales, au pied des monts Magali, dans le Matabéléland et le Machonaland, la Zambézie orientale, le long d'une partie du cours du Zambèze, et plus sommairement dans la plaine côtière, entre Oumtali et Beira. L'Est Africain Allemand et Anglais et la Rhodésie du Nord forment avec la colonie portugaise d'Angola et le Sud-Ouest Africain allemand une vaste province steppique, dans laquelle certaines espèces sont uniformément répandues; la prédominance de groupes d'espèces peut cependant servir à caractériser plusieurs districts; les affinités avec le Natal sont moins grandes, par disparition des types malgaches et des types du Cap.

J. OFFNER.

**939. — FREIRE DE ANDRADE. Comunicação sobre as minas de cobre da provincia d'Angola.** (*Rev. de Obras publicas e minas*, XXXVII, n<sup>o</sup> 436, 1906, p. 275-315.) [Le titre ne figure qu'à la table des matières.] — Voir *Bibl. de 1894*, n<sup>o</sup> 1289; *de 1897*, n<sup>o</sup> 778; *XIII<sup>e</sup> Bibl.* 1903, n<sup>o</sup> 835 BC; *XV<sup>e</sup> Bibl.* 1905, n<sup>o</sup> 948.

L'auteur, ingénieur des Mines bien connu par ses observations sur l'Afrique portugaise, a fait un voyage de reconnaissance aux mines de cuivre de la province d'Angola et en a rendu compte dans une conférence à la Société des Ingénieurs de Lisbonne. Il ne se borne pas à étudier les gisements de minerais, mais il décrit les contrées parcourues, leurs cultures, leurs conditions économiques, etc. On peut y distinguer 5 parties : 1<sup>o</sup> Résumé succinct des conditions géologiques de la province; — 2<sup>o</sup> Mines de cuivre de Zenza do Itombe, à 190 km. de Loanda; — 3<sup>o</sup> Congo portugais : a) enclave de Cabinda; — b) de l'embouchure du Zaire jusqu'à Noqui, puis par S. Salvador aux anciennes mines de Bembe et retour à la côte par Ambriz; — 4<sup>o</sup> Mines des environs de Mossamedes; — 5<sup>o</sup> La main-d'œuvre en Angola et à S. Thomé.

P. CHOFFAT.

**940. — [GILL (Sir DAVID)]. Report of His Majesty's Astronomer at the Cape of Good Hope... for the year 1905.** London, Wyman & Sons;... 1906. [Cd. 2909.] In-4, 15 p. — Voir XV<sup>e</sup> *Bibl.* 1905, n<sup>o</sup> 924.

L'organisation du « Topographic Survey of British South Africa south of the Zambesi » n'a pas été achevée faute d'argent. Dans le Transvaal et l'Orange, la campagne géodésique a été terminée et les circuits fermés. La mesure de l'arc du 30<sup>e</sup> méridien au N du Zambèze est poussée jusqu'à 13°58' lat. S, et, dans la Rhodésie, elle a atteint le Zambèze. — Si l'on veut avoir une idée du travail énorme fourni par le « Geodetic Survey of South Africa », il faut consulter les ouvrages suivants : *Cape of Good Hope. Geodetic Survey of South Africa. 1<sup>o</sup> Volume II. Report on a rediscussion of*

BAILEY's and FOURCADE's surveys and their reduction to the system of the Geodetic Survey, by Sir DAVID GILL (Capetown, W. A. Richards and Sons Printers, 1901, in-4, 258 p.). Cet ouvrage contient l'ensemble des déterminations opérées dans la colonie du Cap et le Natal (361 stations). — 2<sup>e</sup> Volume III. Report on the Geodetic Survey of part of Southern Rhodesia, executed by Mr AL. SIMMS... under the direction of Sir DAVID GILL (Capetown, 1905, xiv + 146 p.). Marche des opérations de triangulation dans la Rhodésie depuis 1897 et liste des résultats finaux, soit 65 stations. — Voir *La G.*, XV, 1907, p. 296-299; voir aussi ci-dessus, n° 259 B et ci-dessous, n° 954.

A. DEMANGEON.

941. — HATCH (F. H.). **The Geological History of South Africa.** (*Geol. Mag.*, Decade v, III, 1906, p. 97-104, 161-168.) — Voir XV<sup>e</sup> *Bibl.* 1905, n° 924.

942. — IRLE (J.). **Die Herero. Ein Beitrag zur Landes-, Volks- und Missionskunde.** Gütersloh, C. Bertelsmann, 1906. In-8, viii + 352 p., 56 fig., 1 pl. carte. 5 M.

La seconde partie de cet ouvrage traite de l'œuvre des missions dans le pays. Mais la première contient des observations météorologiques (1886-1903) et surtout une monographie ethnographique des Herero. (D'après *Petermanns M.*, LII, 1906, Lb. 890.)

A. DEMANGEON.

943. — JOHNSTON (Colonel DUNCAN). **A Brief Description of the Ordnance Survey, and some Notes on the Advantages of a Topographical Survey of South Africa.** (*Scottish G. Mag.*, XXII, 1906, p. 18-29, 4 fig., dessins.)

944. — LUPI (EDUARDO). **A região de Angoche.** (Excerpto d'uma Memoria inedita.) (*B. S. G. Lisboa*, XXIV, 1906, p. 233-260.)

945. — MACHADO (CARLOS ROMA). **Arterias de comunicação nos districtos de Sofala e Manica.** (*B. S. G. Lisboa*, XXIV, 1906, p. 33-50, 65-87, 1 pl. carte à 1 : 750 000.)

Chargé d'étudier une voie de communication pour relier Beira avec le district de Melsetter (Rhodésie) et avec les circonscriptions de Moribane, Mossurize et Busi, M<sup>r</sup> MACHADO a fait des reconnaissances dans les vallées du Busi et du Lucite. Il décrit les régions parcourues et les conditions de navigabilité de ces rivières.

J. BETTENCOURT.

946. — MAUGHAM (R. C. F.). **Portuguese East Africa.** The History, Scenery, and Great Game of Manica and Sofala. London, John Murray, 1906. In-8, xii + 340 p., carte et phot. 15 sh. — Voir *G. J.*, XXIX, 1907, p. 216.

947. — METHVEN (CATCHART WILLIAM). **The Harbours of South Africa; with Special Reference to the Causes and Treatment of Sand-Bars.** (*Minutes of P. I. Civil Engineers*, CLXVI, 1906, p. 4-77; cartes et plans, fig. 1-19.)

L'auteur a passé dix-sept ans dans l'Afrique du Sud, dont sept comme ingénieur en chef du port de Durban. Il étudie les conditions physiques, l'aménagement actuel et le trafic des différents ports entre le Cap et la baie Delagoa. Indication des améliorations proposées, soit dans le mémoire, soit dans la discussion et la correspondance (p. 46-76) auxquelles il a donné lieu.

L. RAVENEAU.

**948. — MILL (H. R.).** *South Africa as seen by a Meteorologist during the Visit of the British Association in 1905.* (*Quarterly J. R. Met. S.*, XXXII, 1906, p. 177-188, phot.)

**949. — MOREAU (GEORGE).** *Étude sur l'état actuel des mines du Transvaal.* Les gîtes. Leur valeur. Étude industrielle et financière. Paris, Ch. Béranger, 1906. In-8, [iv] + iv + 218 p., 48 fig. cartes et coupes. 7 fr. 50.

Après un court chapitre sur la géographie du Transvaal, le régime minier et la main-d'œuvre, l'auteur étudie la géologie du pays étage par étage, en y localisant les richesses minérales. Tout un chapitre est consacré au Witwatersrand (allure générale, reefs, rendement, teneur). La fin (exploitation, question financière) concerne surtout les industriels et les capitalistes.

A. DEMANGEON.

**950. — MORISSEAU (CH.).** *La Compagnie à Charte de Mozambique.* (*Rev. Économique Int.*, 3<sup>e</sup> Année, vol. II, 15-20 avril 1906, p. 89-138.) — Voir XIII<sup>e</sup> *Bibl.* 1903, n° 853, et ci-dessus, n° 933.

La Compagnie de Mozambique se distingue des Compagnies similaires anglaises, en ce qu'elle n'a pas été chargée d'une œuvre d'occupation et de conquête, mais que le Portugal s'est simplement déchargé sur elle du soin d'administrer des territoires dont la possession incontestable se trouvait sanctionnée par le traité de 1891. En outre, ses capitaux et ses actionnaires sont de toutes les nationalités. L'étude qu'en fait M<sup>r</sup> MORISSEAU, un de ses anciens directeurs généraux, montre qu'elle est assez étroitement surveillée par le gouvernement portugais. Ses revenus proviennent surtout des douanes, des impôts indigènes, des concessions de terres, etc.; ce sont donc les revenus d'un État ordinaire. Pourtant la Compagnie exploite elle-même de notables parties des réserves de caoutchouc de son territoire; elle vend en Europe environ 20 000 kg. de gomme par an. Elle a des plantations, élève du bétail, et tire des revenus des forêts du Zambèze pour le combustible des navires à vapeur. Elle paraît exercer une action heureuse parmi les indigènes, aujourd'hui plus émancipés économiquement. Pourtant elle ne leur laisse droit qu'à un hectare de terrain cultivable par paillote! Elle même est propriétaire de 170 millions d'hectares! C'est la politique qu'on a tant attaquée dans l'État du Congo.

MAURICE ZIMMERMANN.

**951. — PENCK (A.).** *Süd-Afrika und Sambesifälle.* [Vortrag, gehalten auf der Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte in Stuttgart am 21. September 1906. (*G. Z.*, XII, 1906, p. 601-611.)

**952. — SCHENCK (A.).** *Die Kalahari.* (*G. Z.*, XII, 1906, p. 519-527.)

Compte rendu critique de l'ouvrage de S. PASSARGE (*XV<sup>e</sup> Bibl.* 1905, n° 927 A).

**953. — SCHWARZ (ERNEST H. L.).** A) *The Coast-Ledges in the South-West of the Cape Colony.* (*Quarterly J. Geol. S.*, LXII, 1906, p. 70-87, 3 fig. coupes.)

B) *The Rivers of Cape Colony.* (*G. J.*, XXVII, 1906, p. 265-279, 12 fig. cartes et phot.)

C) *The Three Paleozoic Ice-Ages of South Africa.* (*J. of Geol.*, XIV, 1906, p. 683-691, 2 fig. dessins.)

A) L'auteur croit pouvoir distinguer sur la côte méridionale de la colonie du Cap trois plates-formes littorales : l'une à 235 m. env. au-dessus du niveau de la mer, la seconde au niveau actuel de la mer, la troisième à 200 m. au-dessous de ce niveau. Dans le Transkei et le Pondoland, il en signale deux autres : l'une à 500 m. d'alti-

tude (De Vlugt Plateau), l'autre à 850 m. (Kentani Plateau). Enfin, c'est à 400 m. au-dessous du niveau de la mer qu'il fixe le niveau de base absolu de l'érosion, c'est-à-dire le niveau au delà et au-dessous duquel l'action des eaux courantes, au moins pendant les époques récentes, ne s'est jamais exercée. En comparant ces données à celles que nous possédons sur les plates-formes sous-marines de l'Atlantique Nord, il arrive à cette conclusion que, tandis que les côtes atlantiques de l'Amérique du Nord et de l'Europe se trouvent dans un état très avancé d'affaissement, l'Afrique australe en est encore au début d'un stade de soulèvement.

B) Une ligne droite tracée de Capetown à Delagoa Bay coïncide, excepté dans le Basoutoland, avec la ligne de partage des eaux. Cette ligne de partage ne doit son existence, d'après M<sup>r</sup> SCHWARZ, ni à la présence d'une masse éruptive, ni à un plissement, mais à la manière dont les sédiments du Karroo se sont déposés. Ce dépôt s'est effectué dans une immense dépression dont les points les plus profonds se trouvaient à 250 km. de l'ancien rivage permien situé au Nord. Quand l'émersion commença, la concavité de la dépression disparut, et la zone des dépôts les plus épais détermina une aire élevée qui devint une ligne de partage des eaux. De petites étendues de terrain plat, situées le long de la ligne de partage, témoignent encore de l'existence de cette zone : on la voit ainsi commencer, à l'Ouest, avec les monts Nieuweveld et se continuer vers l'Est, avec les Sneeuwbergen et le pays compris entre Middelburg et Steynsburg ; il faut y rattacher aussi, au Nord, le Witwatersrand, et, au Sud, un certain nombre de chaînes. En réunissant par la pensée tous les éléments de cet ensemble, on obtient la surface d'une pénéplaine telle qu'elle existait à la fin du Jurassique. Cette pénéplaine, s'élevant à 2 000 m. environ, fut interrompue à l'époque crétacée par les masses éruptives des Drakensbergen, qui obligeaient les rivières se dirigeant vers le Sud à prendre vers le Nord le chemin de l'Orange : de là, la perturbation dans la ligne de partage des eaux. Mais les rivières actuelles de la côte, très actives, finiront par capturer les affluents de l'Orange supérieur ; de cette façon sera rétablie dans son intégrité l'ancienne ligne de partage. — Voir encore, du même auteur, *Natural Mounds in Cape Colony* (t. J., XXVII, 1906, p. 67-69).

A. DEMANGEON.

**954. — Science in South Africa : a Handbook and Review.** Prepared under the auspices of the South African Governments and the South African Association for the Advancement of Science. Edited by Rev. W. FLINT, and J. D. F. GILCHRIST, Cape-Town, Pretoria and Bulawayo : T. Maskew Miller, 1905. In-8, x + 505 p., fig. diagr. et phot., 12 pl. dont 6 cartes.

A la réunion du Conseil de l'Association sud-africaine pour l'Avancement des Sciences, tenue le 26 février 1904, sous la présidence de l'astronome royal, Sir DAVID GILL, il fut décidé qu'à l'occasion de la visite, en 1905, de l'Association britannique pour l'Avancement des Sciences (ci-dessus, n° 259), un manuel marquant l'état de la science dans l'Afrique australe serait imprimé. Le Rév. W. FLINT, bibliothécaire du Parlement, et M<sup>r</sup> GILCHRIST, biologiste du gouvernement du Cap, furent chargés de le préparer. Une introduction a été rédigée par Sir DAVID GILL et les matières ont été réparties en huit sections renfermant 31 mémoires que nous allons indiquer :

**I. Physique :** 1. H. C. SCHUNKE-HOLLWAY, *South Africa : An Outline of its Physical Geography* (p. 1-18). — 2. CHARLES M. STEWART, *The Meteorology of South Africa* (p. 19-60). — 3. Sir DAVID GILL, *Astronomy and Geodesy in South Africa* (p. 61-73). — 4. J. C. BEATTIE, *Earth Magnetism in South Africa* (p. 74-78). — **II. Anthropologie :** 1. W. HAMMOND TOOKE, *Uncivilised Man south of the Zambesi* (p. 79-101). — 2. L. PERINGUEY, *The Stone Age in South Africa* (p. 102-108). — 3. R. N. HALL, *Rhodesian Antiquities* (p. 109-121 ; voir XI\* *Bibl.* 1905, n° 31, 931). — **III. Zoologie :** 1. W. L. SCLATER, *Land Vertebrates of South Africa* (p. 122-152). — 2. L. PERINGUEY, *A brief Sketch of the South African Insect Fauna* (p. 153-174). — 3. W. F. PURCELL, *Notes on South African Land and Fresh-Water Invertebrates, exclusive of Molluscs and Insects* (p. 175-181). — 4. J. D. F. GILCHRIST, *The South African Marine Fauna and its Environment* (p. 182-197). — **IV. Botanique :** 1. HARRY BOLUS, *Sketch of the Floral Regions of South Africa* (p. 199-240, carte). — **V. Géologie :** 1. A. W. ROGERS, *Geology of Cape Colony* (p. 241-259 ; voir XI\* *Bibl.*

1905, n° 932). — 2. W. ANDERSON, *Geology of Natal and Zululand* (p. 260-272; voir XII<sup>e</sup> Bibl. 1902, n° 836). — 3. HERBERT KYNASTON, *Geology of the Transvaal and the Orange River Colony* (p. 273-300). — 4. F. P. MENDELL, *Geology of Rhodesia* (p. 301-303). — 5. R. BROOM, *The Fossil Reptiles of South Africa* (p. 301-309). — — VI. **Minéralogie** : 1. EDWARD H. JOHNSON, *South African Metallurgy* (p. 310-317). — 2. GARDNER F. WILLIAMS, *The Diamond Mines of Kimberley* (p. 318-331). — — VII. **Économie rurale** : 1. D. HUTCHINSON, *Diseases of Stock in South Africa* (p. 332-361). — 2. CHARLES P. LOUNSBURY, *Insect Pests in South Africa* (p. 362-374). — 3. ERIC A. NOBBS, *Agricultural Problems at the Cape of Good Hope* (p. 375-390). — 4. D. E. HUTCHINSON, *Forestry in South Africa* (p. 391-413). — 5. P. DANIEL HAHN, *Viticulture in Cape Colony* (p. 414-422). — 6. A. N. PEARSON, and ALEX. PARDY, *The Sugar Industry of Natal* (p. 423-438). — 7. A. S. L. HULETT, *Tea Culture* (p. 439-447). — — VIII. **Éducation et Histoire** : 1. THOMAS WALKER, *Notes on the History and State of Education in Cape Colony* (p. 448-456). — 2. C. J. MUDIE, *Education in Natal* (p. 457-461). — 3. JOHN ROBINSON, *Education in the late South African Republic and in the Transvaal* (p. 462-469). — 4. JOHANNES BRILL, *Education in the Orange River Colony* (p. 470-476). — 5. WILLIAM FLINT, *The Growth of South Africa : Historical and Sociological Data* (p. 477-489). — — Un index termine le volume. Ces articles, dont quelques-uns sont fort importants, sont presque tous rédigés par des savants occupant des fonctions officielles; il y en a qui mériteraient d'être étudiés d'une façon spéciale, à cause des problèmes qu'ils soulèvent, par exemple le mémoire de M<sup>r</sup> R. N. HALL sur les ruines de la Rhodesia. Le volume fait le plus grand honneur à ceux qui l'ont rédigé et à ceux qui en ont entrepris la publication.

HENRI CORDIER.

**955. — TREVOR (TUDOR G.). The Physical Features of the Transvaal.** (*G. J.*, XXVIII, 1906, p. 50-65, 6 fig. phot., 2 fig. cartes à 1 : 300 000, 1 pl. carte col. à 1 : 3 000 000 et 2 coupes.)

**956. — [WAR OFFICE.] South Africa. Military Report on Zululand.** Prepared for the GENERAL STAFF, WAR OFFICE, 1906. In-16, VIII + 458 p., cartes et diagr.

Le premier chapitre est un essai de géographie physique du Zululand. (D'après *G. J.*, XXVIII, 1906, p. 196.)

**957. — WATERMEYER (F. S.). Geographical Notes on South Africa south of the Limpopo.** (*Scottish G. Mag.*, XXI, 1905, p. 625-636; XXII, 1906, p. 29-38.)

Conférence faite à la session sud-africaine de la « British Association ». — Remarques rapides, accompagnées de quelques détails précis, sur la cartographie de l'Afrique du Sud, sur l'histoire et la composition de sa population, sur la nature du sol et du climat. En appendice, l'auteur donne, pour la colonie du Cap et le Transvaal, les coordonnées géographiques et les hauteurs de pluie d'une centaine de stations en 1903-1904.

A. DEMANGEON.

**958. — WERNER (A.). The Native of British Central Africa. (The Native Races of the British Empire.)** London, A. Constable & Co., 1906. In-8, XII + 304 p., phot., carte. 6 sh.

Voir aussi, pour l'AFRIQUE DU SUD, n°s 50, 116, 128, 216, 221, 222, 242 B, 249, 259 ABC, 278, 614, 904.

## MADAGASCAR ET ILES DE L'OCEAN INDIEN

**959. — AVERBECK (FRANZ).** *Geschichte und Physiographie der Kolonie Mauritius.* (XXV. Jber. Ver. E. Metz f. die Vereinsjahre 1905-1906, Metz, 1906, p. 1-82.)

**960. — COLCANAP (J.).** *Sur la Géologie du cercle de Maevetanana (Madagascar).* (B. S. Géol. de Fr., iv<sup>e</sup> sér., VI, 1906, p. 164-170, 3 fig. coupes et carte géol.)

Le cap COLCANAP, adjoint au commandant du cercle de Mevatanana, a parcouru cette région en 1904-1905. La note commente les 2 coupes : 1<sup>o</sup> du Bongo-lava (muraille de gneiss granitoïdes, de 800 m. de haut) à Beseva; 2<sup>o</sup> de Mevatanana au plateau d'Ankarafantsika. Au N de Marololo, « il semble qu'il y ait contact immédiat entre les grès de base et les argiles du Jurassique supérieur. Il est possible que la ligne de dislocation, qui correspond à Madiramanga à la plongée rapide des calcaires de Causses, se prolonge plus au Nord-Est et se termine par une faille; cette faille aurait facilité l'établissement de la dépression où coule la Mahajamba. » Au cours de l'hivernage de 1903-1904, cette rivière a été capturée par le Kamory (voir G. GRANDIER, *La G.*, IX, 1904, p. 290-291); le nouveau lit et l'ancien lit sont marqués sur la carte géol. à 1 : 1 000 000 (fig. 3). — A la suite de cette communication, M<sup>r</sup> PAUL LEMOINE fait observer (p. 170) que les accidents de la côte occidentale, sensiblement N-S, diffèrent des failles de la côte orientale. Au lieu d'être rectilignes, ils sont sinueux. Au lieu d'affecter tous les terrains, ils paraissent coïncider avec des falaises dues à l'érosion et se trouver toujours au contact des mêmes formations du Jurassique inférieur calcaire et du Jurassique supérieur argileux. Ces « phénomènes d'étirement » s'expliqueraient par l'élévation en masse, à une époque récente, du massif central de Madagascar.

ALFRED UHRY.

**961. — COLIN (ÉD.-ÉL.).** *Travaux géodésiques et magnétiques aux environs de Tananarive.* (C. r. Ac. Sc. CXLII, 1906, p. 1139-1141.) — Voir XV<sup>e</sup> Bibl. 1905, n<sup>o</sup> 941.

**962. — COMITÉ DE MADAGASCAR.** *Revue de Madagascar.* Organe du —. [Secrétaire général : C. DELHORBE.] 8<sup>e</sup> année 1906. Paris IX, rue de la Chaussée d'Antin 44; Paris VI, F. R. de Rudeval. In-8, 1088 p., nombr. fig. graph., dessins et phot. L'année 12 fr.; le n<sup>o</sup> mensuel 1 fr. 25. — Voir XV<sup>e</sup> Bibl. 1905, n<sup>o</sup> 942.

A signaler surtout : P. LEMOINE, *Les relations géologiques de Madagascar avec les pays voisins* (p. 986-995: 6 fig. cartes; voir aussi ci-dessous, n<sup>o</sup> 968). — L'ÉD. DE MARTONNE, *Fianarantsoa et le Betsileo central* (p. 27-55, 104-124, 215-240, nombr. fig. phot. et graph.); suite et fin de l'étude commencée en 1905 (voir aussi ci-dessous, n<sup>o</sup> 969). Importance du chapitre consacré à l'étude du sol. Le l<sup>r</sup> DE MARTONNE y insiste sur le rôle de l'érosion qui, après avoir adouci le modelé des reliefs granitiques, a été ranimée par un soulèvement récent de la zone orientale ou un affaissement de la zone côtière; l'uniformité du relief est augmentée par une couverture épaisse de latérite, provenant de la décomposition de l'escarpement côtier et des pitons qui, dominant aujourd'hui les vallées, ont servi d'emplacement aux vieilles cités. En raison de la nature infertile de cette terre rougeâtre, l'auteur se demande si l'hypothèse d'un plateau central jadis recouvert de forêts n'est pas un mythe, et le reboisement de 1898-1899 une erreur. Après des pages fort heureuses sur les divers facteurs du climat et ses variations au cours des dernières années, sur l'ethnographie et les modes d'habitation, l'auteur montre que la valeur économique du pays, très limitée par ses ressources (élevage et rizières), souffre encore du manque

de débouchés pour le riz, même à Madagascar, en raison de la tendance de la côte E à se suffire à elle-même. — D<sup>r</sup> EL NOSSEB (D<sup>r</sup> L. BESSON), *Situation économique du Betsileo* (p. 789-800). — P. HUBERT, *L'industrie forestière à Madagascar; principales essences et classification* (p. 769-788, 865-888, 12 fig. phot.). — Rev. R. BARON, *Compendium des plantes malgaches* (suite) (p. 350-364, 530-549, 621-637, 708-726, 813-841, 915-936). — A. JULLY, *Ethnographie de Madagascar* (p. 1025-1054). Cette communication, faite au Congrès des Sociétés de géographie (sept. 1906), met au point les « données établies sur l'origine des Malgaches ». — Enfin série de conférences de vulgarisation faites à l'École coloniale par le D<sup>r</sup> KERMORGANT et MM<sup>rs</sup> JULIEN, GUYON et GUILLAUME GRANDIDIER (p. 289-300, 301-306, 385-408, 511-514). — Desideratum : pourquoi avoir supprimé les tables de matières semestrielles et s'être limité à une table du premier trimestre insérée seulement dans le numéro du mois d'août ?

ALFRED UHRY.

**963.** — GASCUEL (L.). *L'or à Madagascar*. (A. des Mines, x<sup>e</sup> sér., X, 1906, p. 85-108; carte à 1 : 5 000 000, pl. v.) Paris, Ch. Dunod & E. Pinat, 1906. In-8, 28 p.

**964.** — [GOVERNEMENT GÉNÉRAL DE MADAGASCAR...] **Madagascar de 1896 à 1905. Rapport du Général Gallieni, Gouverneur général, au Ministre des Colonies (30 avril 1905)**. Tananarive, Impr. Officielle. 2 vol. in-8, [iv] + xiii + 740 p., 86 fig. et pl. cartes et graph.; Annexes au Rapport, xii + 543 p., 8 pl. cartes et graph. — Voir XV<sup>e</sup> *Bibl.* 1905, n<sup>o</sup> 942.

Le rapport de l'ancien gouverneur général et le 1<sup>er</sup> vol. des *Statistiques* dressé sous ses ordres (n<sup>o</sup> suivant) ont été analysés par ALFRED UHRY, *La situation à Madagascar en 1905 d'après deux documents récents* (A. de G., XV, 1906, p. 474-477).

**965.** — GOVERNEMENT GÉNÉRAL DE MADAGASCAR ET DÉPENDANCES. — A) **Bulletin économique... 6<sup>e</sup> année 1906**. Tananarive, Impr. Off., 1906. In-8, 431 p., fig. et pl. Trimestriel. 7 fr. 50 par an; le n<sup>o</sup> 1 fr. 50. — B) **Journal Officiel de Madagascar et Dépendances**, paraissant le samedi. **22<sup>e</sup> année 1906**. Ibid. P. 13431-14240. 12 fr. par an. — C) **Statistiques générales. Situation de la colonie au 1<sup>er</sup> janvier 1905**. Population. Administration. Agriculture. Élevage. Industries. Commerce. Melun, Impr. administrative, 1906. In-4, 263 p. — D) **Statistiques générales au 1<sup>er</sup> janvier 1906...** [La couverture porte : *Statistiques générales 1905*.] Ibid., 1906. In-4, 307 p. — Voir XV<sup>e</sup> *Bibl.* 1905, n<sup>o</sup> 943.

A). **Bulletin économique**. — GRIESS, *La « Dune littorale » et les « Landes » d'Andavakamenarana à Ankarefo* (p. 142-143). — *La gelée dans l'Île de Madagascar* (p. 244). En plusieurs localités, le thermomètre est descendu au-dessous de zéro dans les nuits du 1<sup>er</sup> au 8 août; par suite, sur les hauts plateaux, certaines cultures semblent problématiques, surtout celle du café, sauf si elle est pratiquée « par petites parcelles, comme culture accessoire et sur des emplacements riches en humus et parfaitement abrités ». — DE GIRONCOURT, *Les conditions de la production agricole à la Grande-Terre* (p. 353-356); région située sur la côte NW, du cap St-Sébastien à la baie d'Analalava; bien arrosée et bien abritée, elle renferme des vallées fertiles, mais habitées par des populations apathiques. — *L'Industrie minière à Madagascar pendant l'année 1905* (p. 1-21, 5 fig. graph.). Malgré la perturbation provoquée par le décret du 24 juin 1905 et l'interdiction de faire des recherches dans de nouveaux périmètres, le rendement aurifère s'est traduit par 172 kg. seulement de moins que l'année précédente; la partie E reste toujours la plus productive; pourtant, même dans les alluvions par transport, plus riches que les alluvions sur place, la production ne semble pas devoir présenter la même progression que par le passé; enfin, les dernières recherches ne confirment pas les espérances fondées sur la profondeur



des gisements filoniens. — ALBERT DABREN, *Les pierres précieuses à Madagascar* (p. 327-339). Compte rendu de la mission VILLERME, comprenant : 1° l'étude des gisements de l'Imérina central, du Vakinankaratra et de l'Ambositra ; 2° la reconnaissance géologique de la région comprise dans le triangle Fianarantsoa, Ihosy et Vohipeno. Aucun fait géologique nouveau, mais l'itinéraire de la mission servira de guide pour les recherches futures et les gisements intéressants actuellement connus (les saphirs de l'E de l'Ankaratra semblent être les dépôts les plus importants). — A signaler enfin une série de rapports ou d'études : *L'élevage en pays Anosy* (p. 40-44) ; — *La culture du cotonnier* (p. 22-34, 136-141) ; — *Rapport sur une inspection à la station cotonnière de Marovoay* (p. 35-39). Sur ce dernier sujet, voir le rapport du directeur de la Station : DUCUENX, *Culture du cotonnier à la station expérimentale de Marovoay, près de Majunga (L'Agriculture pratique des pays chauds. VI<sup>e</sup> année, 1906, 1<sup>er</sup> sem., p. 27-36, 137-144, 219-226, 1 fig. phot.)*.

B) *Journal Officiel*. — Nous regrettons, avec la disparition presque complète des articles scientifiques, l'intérêt présenté jusqu'à présent par cette publication, devenue tout à fait officielle et impersonnelle. Nous n'y relevons qu'une Note relative aux signes précurseurs des cyclones et aux précautions à prendre (p. 13996-13997).

C et D) *Statistiques générales*. — Pour le 1<sup>er</sup> volume, voir : ALFRED UHRY, *La situation à Madagascar en 1905 d'après deux documents récents (A. de G., XV, 1906, p. 474-477)*. — Le 2<sup>e</sup> volume, qui embrasse toute l'année 1905, présente les mêmes qualités d'analyse et de synthèse et renferme plusieurs innovations : 1° dans le chapitre « Population », des tableaux spéciaux réservés à la population non indigène, et plus particulièrement aux habitants d'origine européenne, à l'exception des militaires (tableaux d'ensemble par provinces et par régions ; tableaux détaillés, par provinces, des naissances, mariages et décès, avec, pour ces derniers, l'âge et le pourcentage sur la population totale) ; 2° en matière agricole, l'« état, par provinces, des exploitations d'élevage entreprises par les Européens ou assimilés » ; l'« état, par régions, des exploitations forestières au 1<sup>er</sup> janvier 1905 », ainsi qu'un tableau, par provinces, de la « superficie des rizières soumises à l'impôt foncier au 1<sup>er</sup> janvier 1906 », accompagné d'une comparaison avec l'année précédente ; 3° en matière minière, 3 tables dont l'une indique « la production aurifère par circonscription administrative pendant les années 1904 et 1905 ».

ALFRED UHRY.

**966. — GRANDIDIER (G.). Bibliographie de Madagascar. Deuxième partie.** Paris [IX], Comité de Madagascar, 44 Chaussée d'Antin, 1906. In-8, [iv] + p. 435-905. [Souscription aux 2 vol. : 20 fr.] — Voir XV<sup>e</sup> *Bibl. 1905*, n° 944 A.

La seconde partie de cette copieuse *Bibliographie* se compose de plusieurs listes, qu'il n'eût pas été superflu de distinguer par le titre courant : Ouvrages anonymes sur Madagascar (p. 435-452) ; — Principaux documents politiques et parlementaires (p. 453-477) ; — Ouvrages et documents concernant les Missions (p. 478-482) ; — Annales, Bulletins et Notices (p. 483-488 et 489) ; — Périodiques (journaux, revues, albums, etc.) ; principaux articles (p. 490-675), dépouillement qui a dû coûter un labeur énorme à M<sup>r</sup> GRANDIDIER, et qui rendra les plus grands services ; — Manuscrits dans les diverses Archives et Bibliothèques (p. 676-757) ; les titres des pièces contenues dans les 31 cartons des Archives du Ministère des Colonies n'occupent pas moins de 30 p. ; signalons aussi l'inventaire de certaines collections privées (Bibliothèques A. et G. Grandidier, de Frobergville) ; — Liste complémentaire de la première partie de la *Bibliographie* et additions à la seconde (p. 759-827) ; — Bibliographie de l'année 1904 (p. 828-859 ; n° 6930-7391) ; — Addenda. — Une table des matières extrêmement détaillée (77 rubriques ; p. 863-900) montre la richesse de ce répertoire et le soin avec lequel il a été dressé.

L. RAVENEAU.

**967. — KELLER (C.). Die Kolonie Madagascar in ihrer gegenwärtigen Entwicklung.** (G. Z., XII, 1906, p. 93-101.)

D'après les récentes publications françaises et les souvenirs du prof. CONRAD

KELLER (*Bibl. de 1895*, n° 927; *de 1898*, n° 776; *XI<sup>e</sup> Bibl. 1904*, n° 782). L'auteur juge favorablement l'activité scientifique et économique des Français à Madagascar.

L. RAVENEAU.

968. — LEMOINE (PAUL). 'A) **Études géologiques dans le Nord de Madagascar**. Contributions à l'histoire géologique de l'Océan Indien. [Thèse doctorat ès sciences naturelles.] [*Annales Hébert*, III.] Paris, A. Hermann, 1906. In-8, [iv] + 520 p., index, bibliographie (p. 17-54), 143 fig. schémas, cartes, coupes et phot., 4 pl. phot. et coupes, 1 feuille de 3 cartes géol. col. à 1 : 200 000, 1 : 500 000 et 1 : 5 000 000. 25 fr.

B) **La géologie du Nord de Madagascar**. (Extr. du *B. S. Philomathique de Paris*, 1906.) In-8, 15 p., 1 fig. carte géol. schématique.

A) Analysé par EMM. DE MARGERIE, *La géologie de Madagascar d'après M<sup>r</sup> Paul Lemoine* (*A. de G.*, XVI, 15 mai 1907, p. 245-253).

969. — MARTONNE (L<sup>e</sup> ÉD. DE). **Situation géographique de Fianarantsoa**. (*A. de G.*, XV, 1906, p. 77-78; carte à 1 : 50 000, pl. II; phot., pl. III.) — Voir aussi ci-dessus, n° 962.

970. — PAPPENHEIM (Haupt Graf ZU). **Madagascar. Studien, Schilderungen und Erlebnisse**. Berlin, Dietrich Reimer (Ernst Vohsen), 1906. In-8, XII + 356 p.; 102 lig. et pl. phot., 6 pl. cartes. 8 M.

2 parties : nature du pays et institutions (p. 1-104); impressions de voyage (p. 105-356). — Cet ouvrage, dépourvu de tout caractère scientifique, de l'aveu même de l'auteur (p. x), est tendancieux au suprême degré. Déçu par l'émeute de 1904-1905 dans une entreprise de mine d'or à Farafangana, l'auteur rend le Gouvernement général responsable de ses déboires. Il considère Madagascar comme la « Cendrillon de toutes les colonies » (p. 82), ou encore comme une « poule aux œufs d'or... à qui l'on a tordu le cou » (p. 82 et 88). Il envisage l'œuvre accomplie comme exposée d'une façon mensongère ou perfide dans les rapports officiels, les statistiques et jusque sur les photographies. Les sources dont il se sert pour réfuter ces documents sont des coupures de gazettes; il se dispense même souvent d'indiquer la date de l'article cité; parfois il se contente de faire allusion au récit d'« eine Lokalzeitung » (p. 82). En dehors de la presse quotidienne, ses références lui sont fournies, tantôt par un employé « pris de vin » (p. 87), tantôt par un « vieux montagnard » causant avec « son cuisinier » (p. 93). En revanche, il essaie de jeter la suspicion sur la *Revue de Madagascar*, présentée comme une revue officielle (p. 86).

ALFRED UHRY.

971. — VOELTZKOW (A.). **Die Comoren**. (*Z. Ges. E. Berlin*, 1906, p. 606-630, 10 phot. (Abbild. 66-75) en 5 pl.; carte à 1 : 300 000, pl. 8.)

Dans cette conférence faite à la Société de Géographie de Berlin, au retour de son voyage dans l'Océan Indien (ci-dessus, n° 702), M<sup>r</sup> VOELTZKOW nous donne une excellente description de la Grande Comore, qu'il a visitée en 1903 : aspect physique, culture, habitants, étude détaillée du mont Karatala et de son appareil volcanique. Photographies caractéristiques.

L. RAVENEAU.

Voir aussi, pour MADAGASCAR et les ILES de l'Océan Indien, nos 19, 146, 179 A, 224, 702, 734 A.

# AMÉRIQUE

## GÉNÉRALITÉS

**972. — PEPPER (C. M.). Panama to Patagonia. The Isthmian Canal and the West Coast Countries of South America.** London, Hodder & Stoughton, 1906. In-8, xx + 398 p., phot. et cartes. 10 sh. 6 d. — Voir *G. J.*, XXIX, 1907, p. 218.

**973. — SMITH (HARLAN I.). Recent Archæological Discoveries in Northwestern America.** (*B. Amer. G. S.*, XXXVIII, 1906, p. 287-295.)

Résultats partiels de l'Expédition archéologique suscitée par M<sup>r</sup> MORRIS K. JESUP, président de l'« American Museum of Natural History », en 1897-1899, et de l'expédition engagée par le même Musée en 1903. Cette vaste enquête intéresse à la fois l'Amérique nord-occidentale et l'Asie nord-orientale (*XI<sup>e</sup> Bibl.* 1901, n° 145; *XIII<sup>e</sup> Bibl.* 1903, n° 568, 990). Les résultats complets paraissent, sous la direction de M<sup>r</sup> FRANZ BOAS : *Publications of the Jesup North Pacific Expedition (Mem. Amer. Museum of Nat. Hist.)*; 18 vol. parus depuis 1898-1900). — Le champ de recherches auquel se réfère M<sup>r</sup> SMITH, membre de l'Expédition, embrasse le Sud de la Colombie Britannique et le Nord du Washington, côte et intérieur. « Dans l'ensemble, la civilisation préhistorique de l'intérieur de la Colombie Britannique témoigne d'une affinité plus grande avec celle des plateaux qu'avec celle de la côte Pacifique. Le type physique, aussi bien que la civilisation, semblent indiquer que les peuples de l'intérieur et les peuples de la côte se développèrent indépendamment, et que les points de ressemblance sont dus à des contacts, d'ailleurs plus intimes autrefois qu'aujourd'hui. »

H. BAULIG.

**974. — [U. S.] DEPARTMENT OF COMMERCE AND LABOR. BUREAU OF STATISTICS. Commercial America in 1905.** Showing Commerce, Production, Transportation, Finances, Area, and Population of each of the Countries of North, South and Central America and the West Indies. Washington, Gov. Print. Off., 1906. In-4, 117 p.

## ALASKA

**975. — TARR (RALPH S.) and MARTIN (LAWRENCE). A) Recent Changes of Level in the Yakutat Bay Region, Alaska.** (*B. Geol. S. of Amer.*, XVII, 1906, p. 29-64, 2 fig. schémas; phot. et cartes dont une [à 1 : 477 000], pl. XII-XXIII.) — B) **Glaciers and Glaciation of Yakutat Bay, Alaska.** (*B. Amer. G. S.*, XXXVIII, 1906, p. 145-167, 24 phot. en 12 pl., 1 pl. carte à 1 : 320 000.)

A) En étudiant la côte sur une étendue d'environ 240 km., les auteurs ont trouvé des preuves nombreuses d'un changement de niveau considérable dans les environs de la baie de Yakutat, de celle du Désenchantement et du Fjord Russell. Le soulèvement n'a pas eu partout la même amplitude : 2 à 3 m. au SE de la baie de Yakutat, 12 à 13 au NW. Il s'est produit en septembre 1899, en un peu plus de deux semaines

pendant lesquelles on ressentit plusieurs secousses de tremblements de terre. La plus grande partie du mouvement se produisit dans la seule journée du 10 septembre, en même temps qu'une secousse plus forte que de coutume, accompagnée d'un ras de marée qui causa de grands dommages. Comme preuves d'un exhaussement récent, on trouve des balanes fixées aux rochers, bien au-dessus du niveau actuel de la mer, ainsi que des plages soulevées et des cavernes littorales de formation récente, également surélevées. Les séismes ont déterminé des avalanches qui ont modifié la topographie de la région, et des failles se sont ouvertes. Ainsi, comme le supposait I. C. RUSSELL, la topographie actuelle de la baie de Yakutat serait en bien des points le résultat de failles. — Résumé par les deux auteurs : *Recent Change of Level in Alaska* (G. J., XXVIII, 1906, p. 30-43, 9 fig. phot. et carte à 1 : 600 000). — M<sup>r</sup> TARR a fait une seconde expédition autour de la baie de Yakutat en 1906.

B) Description des glaciers qui descendent des montagnes entourant la baie de Yakutat : trois d'entre eux entrent dans la mer ; un bien plus grand nombre s'arrêtent presque au niveau des eaux. La preuve est faite qu'au cours des dernières années certains glaciers ont avancé, certains autres reculé ; mais aucun d'eux n'atteint l'extension qu'ils ont eue jadis, et dont témoignent les moraines de fond du promontoire de Yakutat. On trouve dans la région beaucoup de traces de l'érosion glaciaire : roches moutonnées, vallées suspendues, etc.

B. L. MILLER.

976. — [U. S.] DEPARTMENT OF THE INTERIOR. UNITED STATES GEOLOGICAL SURVEY. A) **Professional Papers**. Washington, Gov. Print. Off., 1906. In-4. — B) **Bulletins**. Ibid., 1906. In-8. — Voir XV<sup>e</sup> *Bibl.* 1905, n° 950.

A) **Professional Papers**. — N° 45. ALFRED H. BROOKS, *The Geography and Geology of Alaska, A Summary of Existing Knowledge, with a Section on Climate by CLEVELAND ABBE, JR., and a Topographic Map and Description thereof by R. U. Goode* (327 p., index, 6 fig. cartes, 33 pl. phot. et cartes, 1 carte dans une pochette). La monographie de M<sup>r</sup> Brooks coordonne tous les matériaux que l'on a recueillis jusqu'à présent sur la géographie de l'Alaska (bibliographie dans l'ordre alphabétique des auteurs, p. 298-308). C'est la description la plus complète qu'on ait jamais publiée sur ce territoire. Le chapitre sur le climat est dû à M<sup>r</sup> CLEVELAND ABBE, JR. (p. 133-200). Bien que l'Alaska ne soit colonisé que partiellement, il doit déjà une grande importance à ses nombreuses ressources, et son développement a été remarquable au cours des 20 dernières années. En 1904, la production minérale est montée à 47 millions de fr. Jusqu'à une époque récente, l'intérieur était à peu près inconnu, mais grâce aux études faites par le GEOLOGICAL SURVEY pendant les 10 dernières années, on n'y trouve presque plus de régions de quelque étendue qui n'aient été reconnues. C'est ce que montre, dès le premier coup d'œil, la grande carte à 1 : 2 500 000 établie par M<sup>r</sup> E. C. BARNARD, sous la direction de R. U. GOODE (pl. xxxiv, avec 2 cartons ; voir XIV<sup>e</sup> *Bibl.* 1904, n° 923 A). Notice sur cette carte, la meilleure que nous ayons, par R. U. GOODE (p. 296-298). Trois cartes représentent [à 1 : 10 000 000 env.] les toundras, les forêts et les glaciers (pl. xii), la géologie (pl. xxi), la géologie glaciaire (pl. xxii). — La monographie de M<sup>r</sup> Brooks a été résumée par ALFRED RÜHL (*Überblick über die geographischen und geologischen Verhältnisse Alaskas*, dans *Petermanns M.*, LIII, 1907, p. 4-16 ; carte, pl. i). La carte, dressée sous la direction de H. HABENICHT à 1 : 5 000 000, a pour base la pl. xxxiv du mémoire original et figure par un coloris jaune les districts aurifères ; 3 cartons reproduisent les pl. xii, xxi, xxii.

B) **Bulletins**. — N° 277. *Mineral Resources of Kenai Peninsula, Alaska : Gold Fields of the Turnagain Arm Region*, by FRED H. MOFFIT ; — *Coal Fields of the Kachemak Bay Region*, by RALPH W. STONE (80 p., 5 fig., 18 pl. phot. et cartes dont carte à 1 : 250 000, par A. H. BROOKS, dans une pochette). — N° 278. ARTHUR J. COLLIER, *Geology and Coal Resources of the Cape Lisburne Region, Alaska* (54 p., index, 8 fig., 9 pl. phot. et carte géol. [à 1 : 800 000]). Le pays avoisinant le cap Lisburne est morne et glacé. Les saules qui y poussent sont rabougris ; les plus grands, dans les parties abritées, ne dépassent pas 4 pieds de haut. Le bois le plus proche que l'on puisse utiliser pour les travaux des mines est à 240 km. ; le port le plus rapproché, à plus de 300 km. Une houille de bonne qualité s'y trouve en abondance, et l'exploitation en serait probablement rémunératrice. — N° 280. L. M. PHINDLE and FRANK L. HESS, *The Rampart Gold Placer Region, Alaska* (54 p., index, 1 fig., 7 pl. phot. et

carte géol. [à 1 : 1 000 000 env.]. La région est située dans le centre de l'Alaska, entre la Tanana et le Yukon; bien qu'elle ne soit pas particulièrement productive, elle a continuellement fourni de l'or depuis 1893. — N° 284. ALFRED H. BROOKS and Others, *Report on Progress of Investigations of Mineral Resources of Alaska* (169 p., index, 10 fig., 14 pl. phot. et cartes). Description générale de tous les districts miniers importants, avec un bref exposé des conditions physiographiques et climatiques qui peuvent influencer sur l'exploitation minière. Un chapitre est consacré aux chemins de fer. La construction des voies ferrées vers trois des centres miniers du pays aiderait beaucoup au développement de la contrée. La chaîne de montagnes côtières oppose une très haute barrière, mais ébréchée en certains points par les cours d'eau, au long desquels les rails passeraient. Les difficultés de construction seraient grandes, mais non insurmontables. — N° 289. G. C. MARTIN, *A Reconnaissance of the Matanuska Coal Field, Alaska, in 1905* (36 p., index, 4 fig., 5 pl. phot. et cartes dont carte à 1 : 360 000 dans une pochette). La région étudiée est située sur un des bras du Cook Inlet et contient quelques mines de houille bitumineuse et d'antracite qu'on exploiterait avec profit. — N° 295. L. M. PRINDLE, *The Yukon-Tanana Region, Alaska, Description of Circle Quadrangle* (27 p., 3 fig. cartes, carte à 1 : 250 000 dans une pochette). Bref commentaire de la carte pl. 1. Le territoire Yukon-Tanana fait partie du vaste plateau intérieur, très découpé, qui s'étend entre les chaînes côtières et les Montagnes Rocheuses, au delà du Yukon au Nord, et loin à travers l'Alaska, à l'Est et à l'Ouest. A Circle, en 1902, la divergence entre le Nord vrai, figuré sur la carte, et le Nord magnétique, indiqué par la boussole, était de 34°25'. — N° 299. MARCUS BAKER, *Geographic Dictionary of Alaska, Second Edition prepared by JAMES Mc CORMICK* (690 p.). Edition corrigée et très augmentée du *Bulletin* n° 187 (*XI<sup>e</sup> Bibl. 1901*, n° 796 B). Elle contient environ 9 300 noms et 3 300 renvois. Chaque point géographique est localisé et brièvement décrit. C'est un document très maniable pour quiconque s'intéresse à l'Alaska.

B. L. MILLER.

Voir aussi, pour l'ALASKA, n° 107 C, 671, 978 B.

## CANADA, LABRADOR, TERRE-NEUVE

**977. — AMI (H. M.). Bibliography of Canadian Geology and Palaeontology for the Year 1905.** (*T. R. S. of Canada*, 2<sup>nd</sup> Ser., 1906-1907, Vol. XII, Section IV, 1906, p. 301-326.) — Voir *XV<sup>e</sup> Bibl. 1905*, n° 951.

Liste bibliographique dressée dans l'ordre alphabétique des auteurs (p. 301-318) et suivie des notices consacrées par M<sup>r</sup> G. A. YOUNG, dans le *Geol. Centralbl.*, à 33 des travaux cités.

L. RAVENEAU.

**978. — COMMISSION DE GÉOLOGIE DU CANADA. / GEOLOGICAL SURVEY OF CANADA.** Ottawa. — Voir *XV<sup>e</sup> Bibl. 1905*, n° 953.

M<sup>r</sup> A. P. LOW, qui a succédé à M<sup>r</sup> ROBERT BELL, comme directeur de la Commission de Géologie du Canada, présente un aperçu des travaux accomplis depuis 1900, date de la mort du directeur GEORGE M. DAWSON : *Geographical Work of the Geological Survey of Canada, 1900-1905* (G. J., XXVIII, 1906, p. 277-279). Il reprend ainsi une tradition de DAWSON (*Bibl. de 1897*, n° 831; *de 1895*, n° 950; *de 1894*, n° 1337). — En 1905 et en 1906 ont paru les publications suivantes :

[A] **Annual Report.** — *New Series*, vol. XV, 1902-1903 (1906, 1134 p.; cartes à part). C'est le rapport définitif, paraissant plusieurs années après le *Summary Report* (voir B). Il contient les rapports pour 1902 et pour 1903, un mémoire sur le bassin houiller de la rivière Souris et un autre sur la production minérale.

[B] **Summary Report.** — *Summary Report for 1904* (1905, in-8, xxxviii + 392 p., cartes et plans). Compte rendu préliminaire de la croisière du « Neptune » par A. P. LOW (p. 122-143; ci-dessous, n° 984); étude de A. F. HUNTER : *Raised Sho-*

*relines along the Blue Mountain Escarpment* (p. 225-228; analyse dans *G. J.*, XXVI, 1905, p. 673; voir XIV<sup>e</sup> *Bibl.* 1904, n° 931), etc. — *Summary Report for the Calendar Year 1905* (1906, vi + 144 p., phot. et cartes). Contient, entre autres, un rapport de CH. CAMSELL sur les districts du Yukon et du Mackenzie, avec carte à 1 : 2 027 520, et une étude de J. W. SPENCER : *Niagara Falls and Niagara District* (à part, 5 p., carte; voir *A. de G.*, XVI, 15 mai 1907, p. 285-286). Analyse du volume par CH. RABOT (*La G.*, XIV, 1906, p. 224-226; coupe, fig. 33). — *Summary Report for the Calendar Year 1906* (1906, vi + 206 p., index; 15 cents). Pour accélérer la publication, on a décidé de faire paraître le *Summary Report* sans cartes. L'activité de la Commission s'est surtout portée sur les régions et sur les sujets d'intérêt économique : pour la Colombie Britannique et l'Alberta, rapports de CH. CAMSELL, sur le district du Similkameen (p. 43-55); de R. W. BROCK, sur le district minier de Rossland (p. 56-65); pour la campagne de 1905, voir, du même : *Preliminary Report on the Rossland, B. C., Mining District* (1906, 40 p.); de R. CHALMERS, sur les « Grandes Plaines » et sur la Colombie (p. 74-80); de D. B. DOWLING, sur les bassins houillers des Montagnes Rocheuses (p. 66-73); de J. MACCOUN, sur la ligne du « Grand Trunk Pacific » entre Portage-la-Prairie et Edmonton (p. 81-86). Les voies ferrées projetées dans le Keewatin vers la Baie d'Hudson ont été examinées par W. MC INNES (p. 87-98) et par O. O' SULLIVAN (p. 99-102). — La région des lacs Chibougamau et Obatogamau, où l'on a trouvé de l'or et de l'amiant, a été étudiée à part par A. P. LOW : *Report on the Chibougamau Mining Region in the Northern Part of the Province of Quebec* (1906, 61 p., 1 pl. carte géol. col. à 1 : 253 440; la carte, 10 cents).

[C] *Section of Mines.* — *Section of Mines. Annual Report for 1904* (1906, 162 p., 1 pl. tabl.; 10 cents). Grand tableau montrant la production minière du Canada dans la décade 1895-1904. Les statistiques relatives à la houille font ressortir le développement économique du Canada (p. 83-103) : consommation, en 1886, 3 480 000 t. (dont 1 596 000 t. extraites dans le pays); en 1904, 13 606 000 t. (dont 6 697 000 t. extraites dans le pays).  
L. RAVENEAU.

**979.** — DALY (R. A.). *The Nomenclature of the North American Cordillera between the 47th and 53rd Parallels of Latitude.* (*G. J.*, XXVII, 1906, p. 586-606, 1 fig. carte à 1 : 6 000 000.) — Voir XV<sup>e</sup> *Bibl.* 1905, n° 953.

M<sup>r</sup> DALY, chargé depuis cinq ans du levé géologique de la zone de 10 milles adjacente au parallèle-frontière (49°) du côté canadien, montre l'incertitude et la confusion qui règne dans la nomenclature des systèmes montagneux de la Colombie Britannique et du Nord-Ouest des États-Unis. Il n'a pas de peine à établir que ce n'est pas là une simple question de mots, mais que le choix d'un nom implique classement et caractérisation. Pour l'ensemble, il propose le terme, créé par HUMBOLDT, de « Cordillère », légèrement modifié s'il y a lieu (« Cordillera of North America », « Cordilleran System », « Cordilleran Region »); à son défaut, celui de « Pacific Mountain System ». L'auteur distingue ensuite, pour des raisons topographiques et non géologiques, une grande zone médiane, relativement basse, caractérisée par des reliefs tabulaires, accompagnés de reliefs arrondis, dont l'altitude concorde en général avec celle des plateaux. Il l'appelle « zone des plateaux intérieurs », en Colombie Britannique, et « plaine de lave de la Columbia », sur le territoire des États-Unis. Quant aux bordures montagneuses, il y établit 5 grandes divisions (« systems ») et des subdivisions (« ranges » ou « mountains »), selon que la forme générale est plus ou moins allongée.  
H. BAULIG.

**980.** — DEPARTMENT OF MARINE AND FISHERIES. *TIDAL AND CURRENT SURVEY.* W. BELL DAWSON, Engineer in Charge. — A) *The Currents on the South-Eastern Coasts of Newfoundland ... from Investigations of the Tidal and Current Survey in the Season of 1903.* Ottawa, Gov. Pr. Bureau, 1904. (Reprinted 1906.) In-8, 32 p., 9 pl. diagr. et carte. — B) *The Currents at the entrance of the Bay of Fundy and on the steamship Routes in Its Approaches of Southern Nova Scotia from Investiga-*

tions... in the Season of 1904. Ibid., 1903. In-8, 17 p., 1 pl. carte. — C) **Tide Tables for the Eastern Coasts of Canada for the year 1907. Including... Information on Currents... (Eleventh Year of Issue.)** Ibid., 1906. In-8, 47 p. — D) **Tide Tables for the Pacific Coasts of Canada for the Year 1907... (Seventh Year of Issue.)** Ibid., 1906. In-8, 27 p. — E) **Tide Levels and Datum Planes on the Pacific Coasts of Canada. (Supplement N° 1 to the 38th Annual Report of the Department...)** Ottawa, Printed by S. E. Dawson, 1906. In-8, 21 p. — Voir XII<sup>e</sup> *Bibl.* 1902, n° 101; X<sup>e</sup> *Bibl.* 1900, n° 787.

A) et B) Le TIDAL AND CURRENT SURVEY du Canada, sous l'active direction de M<sup>r</sup> W. BELL DAWSON, continue l'étude des courants sur les côtes de l'Atlantique. Signalements à ce propos la réimpression, en 1906, du *First Report of Progress*, 1894, qui était épuisé (Ottawa, Gov. Pr. Bureau, 1907, in-8, 24 p.). — Les observations sont prises d'un bâtiment à l'ancre. Elles ne concernent que les mois d'été. En 1903, le Service a étudié les courants sur la côte de Terre-Neuve, au large de la baie de Plaisance. Il y a trouvé des courants faibles (moins d'un mille à l'heure), avec tendance dominante vers le NW; sur la côte E le courant polaire est très constant; il porte vers le SW avec une vitesse parfois supérieure à un mille à l'heure. — Les courants à l'entrée de la baie de Fundy, étudiés en 1904, sont déterminés exclusivement par les marées, exceptionnellement fortes, comme on sait, dans ces parages: ils sont égaux dans les deux sens, se renversent comme la marée, et intéressent non seulement la surface, mais encore les couches plus profondes jusqu'à trente brasses au moins: il s'agit donc bien d'un déplacement en masse. Les résultats de ces deux mémoires sont résumés: 1<sup>o</sup> dans la publication C mentionnée ci-dessus; 2<sup>o</sup> dans les *T. R. S. Canada*, 2nd ser., X, 1904, p. LI-LIV, et XI, 1905, p. CI-CV (voir aussi IX, 1903, p. LXXI-LXXIV).

D) Les tables de marées pour la côte du Pacifique sont basées sur des observations couvrant une période de un à six ans.

E) Le service a établi des repères à Victoria, Esquimalt, Vancouver et quelques autres stations, et les a reliés par des nivellements. Ces niveaux seront précieux, non seulement pour l'étude des marées — très particulières — du Pacifique, mais pour la détermination des altitudes à l'intérieur.

H. BAULIO.

981. — DIONNE (N.-E.). **Inventaire chronologique des ouvrages publiés à l'étranger dans diverses langues sur la Nouvelle-France et sur la Province de Québec, depuis la découverte du Canada jusqu'à nos jours.** (*T. R. S. Canada*, 2nd Ser., XI, 1905, Section 1, Appendix.) Ottawa, 1906. In-8, 155 p.

982. — **Dominion of Canada. Sessional Papers. 1<sup>st</sup> Session of the 10<sup>th</sup> Parliament.** Ottawa, Printed by S. E. Dawson, 1905 [distribué en 1906-1907]. 147 n°s reliés en 14 vol. in-8. — Voir XV<sup>e</sup> *Bibl.* 1905, n° 955.

[A] N° 10. *Report of the DEPARTMENT OF TRADE AND COMMERCE for the fiscal Year ended June 30, 1904* (xxxv + 752 + 230 p.). L'année 1903-1904 a marqué une régression du commerce extérieur. Les échanges avec les États-Unis (surtout importations) ont continué à augmenter; ceux de la métropole (surtout exportation) à diminuer. Le commerce avec la France (importations françaises surtout) a augmenté notablement. Le commerce avec l'Allemagne a diminué de près de moitié depuis 1902.

[B] N° 20. *Annual Report of the DEPARTMENT OF RAILWAYS AND CANALS for the fiscal Year from July 1, 1903, to June 30, 1904* (LXIV + 219 + 48 + 78 + 23 + 178 + 118 p., 10 feuilles de cartes en portefeuille). Les parties v (*Canal Statistics for Season of Navigation, 1903*) et vi (*Steam and Electric Railway Statistics*) sont particulièrement intéressantes pour les géographes. Les cartes (6 pour les chemins de fer, 4 pour les canaux) portent la date de 1905.

[C] N° 21 a. *Fifth Report of the GEOGRAPHIC BOARD OF CANADA*... C'est le répertoire signalé par erreur dans la *XV<sup>e</sup> Bibl. 1905* (voir aussi *XI<sup>e</sup> Bibl. 1901*, n° 803). — Le fascicule relatif à 1906 a été distribué il y a quelques mois: *Sixth Report of the GEOGRAPHIC BOARD OF CANADA Containing all Decisions to June 30, 1906 (Supplement to the Annual Report of the DEPARTMENT OF MARINE AND FISHERIES)*, Ottawa, Printed by S. E. Dawson, 1906 (82 p. ; 10 cents). H. BAULIG.

**983. — HUBBARD (Mrs. LEONIDAS). Labrador, from Lake Melville to Ungava Bay.** (*B. Amer. G. S.*, XXXVIII, 1906, p. 529-539, 11 phot. en 6 pl.; carte à 1 : 1 584 000 sur feuille volante.)

Dans l'été de 1903, M<sup>r</sup> LEONIDAS HUBBARD partit avec deux compagnons, du poste de la Northwest River, avec l'espoir d'atteindre, par le lac Melville, le lac Michikamau et la George River, qui va se jeter dans l'Ungava Bay. L'expédition s'égara avant d'atteindre le lac Michikamau, et fut contrainte par la faim à une retraite au cours de laquelle M<sup>r</sup> HUBBARD mourut. Les terribles épreuves de ce voyage ont été racontées par un de ses compagnons : DILLON WALLACE, *The Lure of the Labrador Wild, The Story of the Exploring Expedition conducted by LEONIDAS HUBBARD, jr.* (New York, F. H. Revell Co.; London, Hodder & Stoughton, 1903, in-8, 340 p., phot. et cartes; 7 sh. 6 d.). — En 1905, Mrs. HUBBARD reprit l'œuvre dans laquelle son mari avait échoué. Elle apporte un levé rapide de la Nascaupée River et de la George River, qui diffère sensiblement des cartes antérieures. H. BAULIG.

**984. — LOW (A. P.). Report on the Dominion Government Expedition to Hudson Bay and the Arctic Islands on Board the D. G. S. « Neptune » 1903-1904.** [La couverture et le faux titre portent : *The Cruise of the Neptune 1903-1904.*] Ottawa, Gov. Print. Bureau, 1906. In-8, [xvii] + 355 p., index, 63 fig. et pl. phot., carte géol. en portefeuille à 1 : 3 168 000. La carte, 10 cents.

L'expédition du « Neptune » avait été organisée par le DÉPARTEMENT DE LA MARINE ET DES PÊCHERIES DU CANADA. La saison 1903 fut employée à gagner le havre d'hivernage, Port Fullerton, près du Chesterfield Inlet (baie d'Hudson). Dans l'été 1904, la mission de M<sup>r</sup> Low opéra une croisière dans la baie d'Hudson, puis elle s'avança le long des rivages de la baie de Baffin, jusqu'au cap Sabine, à l'entrée du Smith Sound; elle pénétra dans le Lancaster Sound et s'arrêta à la baie de l'Erebus et à l'île Beechey et enfin revint à Port Fullerton par Ponds Inlet (entre l'île Bylot et la Terre de Baffin) et le golfe de Cumberland. — Le rapport de M<sup>r</sup> Low est la plus importante contribution scientifique qui ait encore été apportée à la connaissance d'ensemble de la baie d'Hudson et des terres arctiques orientales de l'Amérique. Il résume très heureusement les explorations et travaux antérieurs; il épuise, dans le texte et dans la carte (par C. O. SÉNÉCAL), ce que l'on sait de la géologie de ces terres; il fournit une étude claire et complète sur l'ethnographie et la situation actuelle des Esquimaux dans les parages étudiés (il n'y en aurait pas plus de 3 400 à 3 700 individus); il étudie l'état et l'avenir de la pêche de la baleine et des phoques; enfin il traite le problème des relations entre le Centre canadien, fournisseur de céréales, et l'Europe, au moyen d'un port qu'il faudrait aménager à Fort Churchill, dans la baie d'Hudson; il s'y montre très favorable, car le détroit et la baie d'Hudson seraient sûrement praticables pour les vapeurs en fer depuis le 20 juillet jusqu'au 1<sup>er</sup> novembre. En appendice figurent le tableau des observations météorologiques, le catalogue des plantes et des animaux observés ou recueillis, des mesures anthropologiques prises sur les Esquimaux, enfin une utile bibliographie (p. 337-342). MAURICE ZIMMERMANN.

**985. — MILLAIS (J. G.). Central Newfoundland and the Source of the Gander River.** (*G. J.*, XXVII, 1906, p. 382-392 et 505, 3 fig. phot., 1 fig. carte dressée à 1 : 1 000 000 par MM<sup>rs</sup> MILLAIS et J. Mc GAW.)



**986. — OPPEL (A.). Landeskunde des Britischen Nordamerika.** (*Sammlung Götschen*, 284.) Leipzig, G. J. Götschen, 1906. In-12, 154 p., 13 fig. phot., 1 pl. carte à 1 : 20 000 000. O M. 80. — Voir XV<sup>e</sup> *Bibl.* 1905, n° 989.

M<sup>r</sup> OPPEL a réuni dans ce petit volume les notions essentielles relatives à la géographie générale et régionale du Canada : l'étude des éléments humains et des ressources économiques a reçu autant de développement que les descriptions physiques. En dépit de son caractère un peu sommaire et de son apparence modeste, ce guide, mis au point jusqu'en 1905, mérite d'être mentionné en raison de la compétence de l'auteur. — Voir aussi : A. OPPEL, *Das Deuschtum in Kanada* (*D. Erde*, V, 1906, p. 47-53, 1 pl. carte à 1 : 7 500 000 par P. LANGHANS). G.-A. HÜCKEL.

**987. — ROUILLARD (E.). Noms géographiques de la Province de Québec et des Provinces Maritimes empruntées aux langues sauvages...** Étymologie, traduction et orthographe. (*Publications S. du Parler français au Canada.*) Québec, Ed. Marcotte, 1906. In-8, 110 p., 1 pl. carte.

L'auteur s'est proposé de dresser, pour la province de Québec et, dans une certaine mesure, pour les provinces voisines, une liste alphabétique des principaux noms géographiques d'origine indienne, avec les diverses étymologies proposées et ce qu'il considère comme la meilleure orthographe. Les origines de la plupart de ces noms sont extrêmement obscures. L'ouvrage se recommande à l'attention des cartographes, conjointement avec les listes officielles du BUREAU DE GÉOGRAPHIE de la province de Québec. Bibliographie.

H. BAULIG.

**988. — SALONE (ÉM.). La colonisation de la Nouvelle-France. Étude sur les origines de la nation canadienne-française.** [Thèse.] Paris, E. Guilmoto, [1906]. In-8, XII + 467 p., 1 pl. carte. 7 fr. 50.

**989. — SIEGFRIED (ANDRÉ). Le Canada. Les deux races.** Problèmes politiques contemporains. Paris, Libr. Armand Colin, 1906. In-18, [IV] + 415 p. 4 fr.

Ce livre, bien composé, solidement documenté, est une étude surtout politique. L'auteur y démêle avec finesse « la formation psychologique des races canadiennes » (1<sup>re</sup> partie, p. 9-164; peut-être est-il porté à exagérer quelque peu l'influence du facteur religieux); « la vie politique » (2<sup>e</sup> partie, p. 165-281); « l'équilibre des races et des civilisations » (3<sup>e</sup> partie, p. 283-320); « les relations extérieures » (4<sup>e</sup> partie, p. 321-412). « La nation canadienne, même devenue américaine par les mœurs, peut cependant rester indéfiniment colonie de l'Angleterre » (p. 412). M<sup>r</sup> SIEGFRIED a écrit des pages excellentes sur le Canada et l'impérialisme, qui n'y est guère apprécié en ce qu'il tendrait à restreindre l'indépendance de fait du Dominion; cette liberté d'allures doit permettre aux puissances occidentales, et notamment à la France, de développer leurs relations économiques avec la très vivante et très prospère nation canadienne.

HENRI LORIN.

**990. — WHATES (H. R.). Canada the New Nation. A Book for the Settler, the Emigrant, and the Politician.** London, J. M. Dent, 1906. In-8, xvii + 284 p., 17 pl. phot. 3 sh. 6 d.

L'auteur est journaliste. Ses devoirs professionnels l'amènèrent, de janvier à juin 1905, à étudier le problème de l'immigration britannique au Canada. Il s'efforça d'aborder les questions de la manière la plus directe et la plus personnelle. C'est ainsi qu'il traversa l'Océan dans l'entrepont, se rendit dans la Prairie, choisit et prit, sans d'ailleurs l'occuper, un *homestead* gratuit de 160 acres. Son livre est plein de détails vivants. Il semble exempt de tout enthousiasme officiel ou patriotique et les conclusions générales sont réservées. Le Canada a besoin d'une nombreuse émigra-

tion britannique, mais de la meilleure qualité, et il n'y a pas place pour les victimes de la lutte économique; un capital assez considérable est nécessaire dans la plupart des cas; l'émigration devrait être dirigée et contrôlée à la fois par les gouvernements de la métropole et de la colonie. — Particulièrement intéressants pour les géographes sont les chap. III (la vie dans un camp de bûcherons sur la limite du Nouveau-Brunswick et de Québec); VI (caractère particulier de la vie à Winnipeg: une ville qui ne subsiste que du trafic du blé, qui est morte, pour des raisons climatiques et économiques, de la fin d'octobre au commencement de mai); VII (la vie dans la Prairie); XIII, *The Great Clay Belt* (zone intérieure du bouclier canadien, située dans l'Ontario, entre la ligne du « Canadian Pacific » et la baie James); c'est cette région que desservira la première section du nouveau transpacifique, le « Grand Trunk Pacific ». — La seconde partie du livre (p. 215-284) est consacrée à l'étude des conditions politiques au Canada.

H. BAULIG.

991. — WHEELER (A. O.). *The Selkirk Range*. Ottawa, Government Printing Bureau, 1905. — Vol. I, in-8, xvii + 459 p., 114 fig. dont phot. — Vol. II, portefeuille contenant 1 grande carte topographique en 4 feuilles, 4 facsimilés de cartes anciennes, 3 croquis en couleurs, 2 panoramas phot. et 1 profil du « Canadian Pacific Railway ».

Ce bel ouvrage, publié par le DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR, constitue la première monographie complète de la chaîne à laquelle on a si justement donné le nom d'« Alpes Canadiennes », et qui s'étend de la frontière des États-Unis au 52<sup>e</sup> parallèle, entre les méridiens 116 et 120 W Gr. env. Il sert en même temps de commentaire à une superbe carte en 4 feuilles à 1 : 60 000, intitulée : *Topographic Map of Part of the Selkirk Range, British Columbia, adjacent to the Canadian Pacific Railway. From Photographic Surveys by ARTHUR O. WHEELER assisted by H. G. WHEELER and M. P. BRIDGLAND, 1904-2*. Cette carte, contresignée par M<sup>r</sup> E. DEVILLE, « Surveyor general of the Dominion Lands », et portant la date du 15 juin 1906, est imprimée en 4 couleurs : courbes de niveau en bistre (équidistance 100 pieds) avec teinte d'ombre, eaux et glaciers en bleu, bois en vert. C'est certainement le levé le plus précis que l'on possède en montagne, à l'heure actuelle, dans toute l'Amérique du Nord; les méthodes photogrammétriques qui ont servi à l'établir sont dues, comme on le sait, à l'initiative de notre compatriote le colonel A. LAUSSEDAZ (*XIV<sup>e</sup> Bibl. 1904*, n<sup>o</sup> 75). — Le texte comprend quatre parties : 1<sup>o</sup> historique du levé de la carte; 2<sup>o</sup> explorations antérieures à l'établissement du chemin de fer (l'auteur y fait l'éloge de la carte de DAVID THOMPSON, construite de 1792 à 1812, et très remarquable pour l'époque); 3<sup>o</sup> premières reconnaissances; 4<sup>o</sup> l'alpinisme dans les Selkirks : détails sur les ascensions, les routes, etc. — En appendice viennent de précieux documents scientifiques : tableau des altitudes, par JAMES WHITE (p. 394); notes sur l'histoire naturelle, par JOHN MACCOUN (p. 393), la géologie, par G. M. DAWSON (p. 405), et le climat, par R. F. STUPART (p. 410-416), ainsi que diverses pièces justificatives. Index. — L'illustration, exclusivement photographique, est très variée et comprend un grand nombre de vues, portraits, reproductions d'animaux et de plantes, etc.; les paysages glaciaires surtout, de même que les deux panoramas hors texte, sont à remarquer. — Une réduction de la carte à 1 : 300 000, avec cotes d'altitudes exprimées en mètres, a paru dans les *Petermanns M.* : ALFRED RÜHL, *Die Selkirk-Kette* (LIII, 1907, Heft 7, p. 158-159, pl. XIII).

EMM. DE MARGERIE.

Voir aussi, pour le CANADA, nos 11 A, 35, 105, 107 C, 224 A, 278, 973, 974.

## ETATS-UNIS

**992. — ALLORGE (MAURICE). Esquisse géographique du cap Cod (États-Unis).** (*A. de G.*, XV, 1906, p. 443-448, 1 fig. carte à 1 : 350 000; 3 phot., pl. xxii.)

**993. — ATWOOD (WALLACE W.). Red Mountain, Arizona : A Dissected Volcanic Cone.** (*J. of Geol.*, XIV, 1906, p. 138-146, 6 fig. carte et phot.) — Voir *XV<sup>e</sup> Bibl.* 1905, n° 966.

Dans la périphérie des San Francisco Mountains, à une cinquantaine de kilomètres au NW de Flagstaff (Arizona), se trouve un petit cône de tuf, appelé dans la région Red Mountain, ou Mesa Butte. Les matières qui le constituent sont des cendres, des lapilli, de petits cristaux, quelques bombes, des brèches et une coulée de laves, tantôt scoriacées, tantôt compactes. L'érosion a ouvert le volcan presque jusqu'au cœur, en sorte que l'on peut voir comment s'est édifié le cône. Se fondant sur le nombre des couches de tuf, l'auteur estime le nombre des explosions auxquelles est due sa formation à 4 000 ou 5 000.

B. L. MILLER.

**994. — BLANCHARD (C. J.). National Reclamation of Arid Lands.** (*B. Amer. G. S.*, XXXVIII, 1906, p. 209-223, 3 pl. phot., 1 pl. croquis.)

L'auteur, attaché à l'U. S. RECLAMATION SERVICE (*XV<sup>e</sup> Bibl.* 1905, n° 968), expose les progrès accomplis en 1905 dans la conquête des terrains « arides » : état des travaux et description des projets en cours d'exécution. — Voir, du même : *Winning the West : An Account of the Marvelous Progress of Our Reclamation Service in Reclaiming the Desert* (*National G. Mag.*, XVII, 1906, p. 82-100, 12 fig. phot. du Service).

B. L. MILLER.

**995. — BROWN (ROBERT MARSHALL). The Mississippi River as a Trade Route.** (*B. Amer. G. S.*, XXXVIII, 1906, p. 349-354.)

Résumé de l'histoire du commerce du Mississippi : croissance, apogée, déclin. Depuis 1896, on a entrepris des travaux pour maintenir un tirant d'eau suffisant en tout temps. Le *River and Harbor Act* de 1902 prévoit l'établissement d'un chenal de 44 pieds, depuis le confluent de l'Illinois jusqu'à Saint-Louis. L'ouverture du canal de Panama détournera vers le Golfe une partie du trafic de l'intérieur. Le Mississippi reste cependant une voie commerciale dangereuse, peu sûre, et très lente. — C'est surtout d'après les publications de la MISSISSIPPI RIVER COMMISSION (*IX<sup>e</sup> Bibl.* 1899, n° 861) que l'auteur a rédigé cet article, ainsi que le suivant : *The Protection of the Alluvial Basin of the Mississippi* (*Popular Sc. Monthly*, LXIX, 1906, p. 248-256, croquis et profils).

H. BAULIG.

**996. — CHAPMAN (ROBERT H.). The Deserts of Nevada and the Death Valley.** (*National G. Mag.*, XVII, 1906, p. 483-497, 9 fig. phot., 1 pl. carte.)

**997. — COBB (COLLIER). Where the Wind does the Work.** (*National G. Mag.*, XVII, 1906, p. 310-317, fig. phot. et carte.)

Description des îles basses, allongées et sableuses, qui bordent la côte de la Caroline du Nord, sur une longueur de près de 500 km. L'île Hatteras, où se trouve le fameux cap Hatteras, est une des plus importantes ; les habitants utilisent comme force motrice, de plusieurs façons, les vents violents qui y règnent. Le vent y forme de grandes dunes, très mobiles, sauf quand le sable est consolidé par la végétation. Sur quelques points, les forêts originelles ayant été détruites, l'aspect des îles se modifie rapidement, par l'effet des sables mouvants.

B. L. MILLER.

**998. — [COLORADO COLLEGE.] Colorado College Publication. Science Series, 47-49; General Series, Vol. XII.** Colorado Springs, Colorado, June, 1906, p. 275-326, 1 pl. phot.

Contient 3 notes: F. H. LOUD, *Meteorological Statistics*: tableau des observations météorologiques faites en 1905 à l'Observatoire du Collège du Colorado, que dirige l'auteur. — CHESTER M. ANGELL, *Colorado Springs Weather Records between 1872 and 1903* (p. 306-318): résumé de toutes les observations recueillies de 1872 à 1903 à Colorado Springs; les observations ne sont sans lacunes que depuis 1893. — J. C. SHEDD, *The Evolution of Snow Crystals*: étude sur les modifications successives de formes que peuvent présenter les cristaux de neige; très beaux exemples de ces formes d'après des photographies directes. A. ANGOT.

**999. — CONDRA (G. E.). Geography of Nebraska.** Lincoln, Nebraska, The University Publishing Co., 1906. In-16, VIII + 192 p., phot. et cartes.

Bon manuel scolaire de géographie locale. L'auteur distingue, d'après les caractères superficiels, quatre régions: région du loess, région des dunes, région des hautes plaines, région des « mauvaises terres ». Le développement de la contrée et l'adaptation rudimentaire de l'homme au milieu physique sont esquissés. Photographies en général intéressantes. De brèves notes bibliographiques seront utiles pour l'étude des « Grandes Plaines ». H. BAULIG.

**1000. — A) DARTON (N. H.). Geology of the Owl Creek Mountains, with Notes on Resources of Adjoining Regions in the Ceded portion of the Shoshone Indian Reservation, Wyoming. (Senate, 59th Congress, 1st Session, Document N° 249.)** Washington, Gov. Print. Off., 1906. In-8, 48 p., 1 fig., 14 pl. phot., 4 pl. cartes, 1 pl. coupes.

**B) [DARTON (N. H.).] The Great Plains of the Central United States. (Scottish G. Mag., XXII, 1906, p. 9-18, 6 fig. phot. et coupe.)**

A) La région décrite est située dans le Nord-Ouest du Wyoming et comprend des montagnes et des plaines. Les montagnes sont plissées et faillées, et très analogues aux Bighorn Mountains. Bien que surtout géologique, ce rapport contient des renseignements d'ordre géographique. Il comprend une description des sources thermales de Thermopolis, qui ressemblent beaucoup aux célèbres Mammoth Hot Springs du Parc du Yellowstone. La grande étendue des dépôts travertineux indique la haute antiquité des sources; certaines terrasses de travertin se trouvent à plus de 200 m. au-dessus des points d'émergence actuels des eaux thermales. Carte topographique et géologique en couleurs [à 1 : 250 000], carte économique et carte structurale. — Voir, du même: *The Hot Springs at Thermopolis, Wyoming* (*J. of Geol.*, XIV, 1906, p. 194-200, 5 fig. coupes et phot.).

B) Analyse du remarquable rapport sur les « Grandes Plaines » (*XV<sup>e</sup> Bibl. 1905*, n° 1000 D); illustrations extraites de l'original. B. L. MILLER.

**1001. — GANNETT (H.). Interdecennial State Censuses. (B. Amer. G. S., XXXVIII, 1906, p. 223-227.)**

14 États de l'Union ont procédé à des recensements particuliers en 1905; douze ont publié les résultats. Le chef du CENSUS BUREAU compare ces chiffres à ceux du Cens national de 1900. Un État, l'Iowa, accuse une légère diminution (1 p. 100 dans l'ensemble, 5 p. 100 dans les campagnes): « la population agricole de cet État a atteint sa limite de densité dans les conditions présentes. » Les accroissements ultérieurs ne pourront être que le résultat du développement industriel et commercial. « L'Iowa se trouve aujourd'hui dans la condition où se trouvaient l'Ohio et l'Indiana il y a vingt ans. » La population rurale augmente plus rapidement dans les États du Nord-Ouest que dans ceux du Centre-Ouest. H. BAULIG.

**1002. — GIFFORD (JOHN). The Florida Keys.** (*National G. Mag.*, XVII, 1906, p. 5-16, fig. phot.)

**1003. — GOLDTHWAIT (JAMES WALTER). Correlation of the Raised Beaches on the West Side of Lake Michigan.** (*J. of Geol.*, XIV, 1906, p. 411-424, 6 fig. carte et phot., 1 pl. profil.)

On sait depuis longtemps que la limite E du Wisconsin, le long de la côte W du lac Michigan et autour de la Green Bay, porte les traces d'une série d'étapes dans le retrait des anciens lacs glaciaires qui ont précédé les Grands Lacs actuels : terrasses, falaises et lignes de plages situées à des altitudes variées au-dessus du niveau actuel des eaux lacustres. L'auteur décrit cinq de ces lignes de rivages différentes dans le Wisconsin oriental et les met en parallèle avec les plages analogues des environs de Chicago. La plus haute, formée par le « lac Algonquin », accuse un fort gauchissement, sans doute produit par des mouvements du sol contemporains du lac. Le point le plus haut est au Nord de la Baie de l'Esturgeon (28 à 30 m. au-dessus du niveau du lac Michigan), et le plus bas, au Sud, dans la région de Chicago (6 à 8 m.). Dans la portion méridionale des bassins des lacs Huron et Michigan, aucun mouvement du sol ne s'est fait sentir depuis la plus ancienne phase de l'histoire du lac Algonquin; s'il se produit actuellement quelque modification dans ces deux bassins, comme le prétend G. K. GILBERT, elle est limitée à leur portion septentrionale.

B. L. MILLER.

**1004. — HALL (PRESCOTT F.). American Public Problems. Immigration and its Effects upon the United States.** New York, H. Holt & Co.; London, G. Bell & Sons, 1906. In-16, XIV + 394 p. 6 sh.

Sur le même sujet, voir : HANS HEIDERICH, *Veränderungen in der Bevölkerung der Vereinigten Staaten von Nordamerika* (*G. Z.*, XII, 1906, p. 135-145); — [LINDSAY], *Report on Immigration into the United States (Diplomatic and Consular Rep., Miscellaneous, No. 655)*, London, 1906, in-8, 30 p.; 2 d.; analysé par L. PERRUCHOT (*La G.*, XV, 1907, p. 55-57).

L. RAVENEAU.

**1005. — HALLE (ERNST VON). Baumwollproduktion und Pflanzungswirtschaft in den nordamerikanischen Staaten. 2. Teil : Sezessionskrieg und Rekonstruktion.** Grundzüge einer Wirtschaftsgeschichte der Baumwollstaaten von 1861-1880. (*Staats- u. sozialw. Forsch.*, hrsg. v. GUSTAV SCHMOLLER u. MAX SERING, Bd. XXVI, Heft 1, Der ganzen Reihe Heft 120.) Leipzig, Duncker & Humblot, 1906. In-8, xxvi + 670 p., 1 pl. tabl. 15 M.

La 1<sup>re</sup> partie (*Die Sklavenzeit*) avait été publiée en 1897 dans la même collection (Bd. XV, Heft 1, Der ganzen Reihe Heft 64; xxiv + 369 p., carte et phot.; 9 M.). — La 2<sup>e</sup> partie est moins une étude sur le coton qu'une histoire économique, minutieusement détaillée, des « États à coton » de 1861 à 1880. Les rares pages (moins d'une centaine) consacrées au coton ne présentent pas d'intérêt géographique. La conclusion, très pessimiste, ne met pas en lumière la révolution opérée dans le Sud par la guerre.

H. HAUSER.

**1006. — HARSHBERGER (J. W.). Phytogeographic Influences in the Arts and Industries of American Aborigenes.** (*B. G. S. Philadelphia*, IV, 1906, p. 137-153, 1 fig. carte.)

L'auteur se propose d'établir, pour l'Amérique du Nord, « que la distribution des plantes, leur répartition dans des aires géographiques définies, a nettement influencé les arts et industries des tribus primitives ». Il étudie à ce point de vue la répartition du bouleau à canot, de l'érable à sucre, de certains cactus utilisés par les Indiens des régions arides, etc.

H. BAULIG.

**1007. — HAUPT (LEWIS M.).** *Changes along the New Jersey Coast.* (GEOL. SURVEY OF NEW JERSEY, *Annual Report of the State Geologist for 1905*, Part I, Trenton, N. J., 1906, p. 25-95, fig. 1-13, pl. 1-18.)

65 p. 100 des frontières du New Jersey coïncident avec des voies navigables. Entre Sandy Hook et la baie de Delaware, sur une distance de 215 km., les rapports de l'U. S. LIFE-SAVING SERVICE démontrent qu'il y a eu plus de désastres maritimes que sur une longueur égale de toute autre côte des États-Unis. Sur cette distance, il n'y a actuellement aucun port de refuge, et comme le trafic annuel de ou vers New York est très actif le long de cette côte, on juge du danger. Pendant la dernière décennie, il y a eu 322 échouages. A l'époque où le New Jersey était colonie anglaise, il y avait quelques bons ports, aujourd'hui ensablés, et, depuis, les efforts pour creuser des chenaux profonds ont été vains, à cause du manque de notions précises sur l'action des lames. Durant les cinquante dernières années, de nombreuses stations balnéaires se sont établies le long de la côte du New Jersey; les changements dans la topographie côtière y ont produit des dégâts matériels qui se chiffrent par des sommes énormes. L'auteur préconise la construction de jetées pour canaliser l'action des marées en vue de détruire les barres de sable et de maintenir les chenaux libres, et de brise-lames pour atténuer l'érosion côtière.

B. L. MILLER.

**1008. — HOWE (ERNEST) and CROSS (WHITMAN).** *Glacial Phenomena of the San Juan Mountains, Colorado.* (B. Geol. S. of Amer., XVII, 1906, p. 231-274; phot., pl. xxv-xxxi.)

Les auteurs démontrent qu'il y a eu deux périodes de glaciation pleistocène dans les San Juan Mountains, la seconde étant très récente, comme le prouve la fraîcheur des moraines. Pendant la première période, les débris solides furent transportés jusqu'à une assez grande distance des montagnes, puis s'accumulèrent des dépôts de transport. La seconde période fut plus locale et, tout en n'affectant que très superficiellement l'ensemble de la topographie, elle a laissé sur quelques points de belles moraines.

B. L. MILLER.

**1009. — HUBBARD (GEO. D.).** *Drumlinoids of the Catatunk Folio.* (B. Amer. G. S., XXXVIII, p. 355-365, 6 fig. phot.)

L'auteur désigne sous le nom de « drumlinoids » des collines arrondies, en forme de drumlins, constituées par des matériaux glaciaires, et distribuées sans symétrie dans le Centre-Sud de l'État de New York. Leur longueur varie de 200 m. à 1 200 m. et leur hauteur de 4 à 30 m. On les rencontre dans les vallées, et rarement dans d'autres que celles qui sont orientées N-S; elles forment ordinairement des groupes. Comme les éléments qui les constituent ne sont pas stratifiés, l'auteur pense qu'elles ont été découpées dans des dépôts préexistants par l'érosion glaciaire, et non édifiées par apports successifs. A son avis, il est possible que l'on ait compris sous le terme de drumlin des formes distinctes, ayant peut-être des origines diverses.

B. L. MILLER.

**1010. — IOWA GEOLOGICAL SURVEY.** FRANK A. WILDER, State Geologist. *Volume XVI. Annual Report, 1905*, with accompanying Papers. Des Moines, 1906. In-8, 673 p., 78 fig., 8 pl. phot., 14 pl. cartes. — Voir XV<sup>e</sup> Bibl. 1905, n° 978.

Outre le rapport administratif du « State Geologist », ce volume contient des études sur la physiographie et la géologie de huit comtés de l'État et la statistique des produits minéraux pour 1905. Leur valeur totale s'élève à 78,2 millions de fr., dont 54,3 pour la houille et 17,6 pour l'argile.

B. L. MILLER.

**1011. — JEFFERSON (MARK S. W.).** A) *Material for Geography of Michigan.* Ypsilanti, Mich., 1906. In-8, 90 p., phot. et cartes.

**B) Rainfall of the Lake Country for the last 25 years.** (*Eighth Annual Rep. Michigan Ac. of. Sc.*, p. 78-97, 7 fig. dont carte pluviom.)

**1012. — KEYES (CHARLES R.). Physiography of New Mexico.** (*J. of G.*, V, 1906, p. 251-256, 1 fig. schéma.)

**1013. — KIÆR (A. N.). Den norsk-amerikanske Befolknings geografiske Udbredelse i de Forenede Stater.** [La population norvégienne en Amérique. Sa répartition géographique aux États-Unis.] (*Norske G. S. Aarbog*, XVII, 1905-1906, Kristiania, 1906, p. 17-64, 2 fig. croquis.)

Le directeur du Bureau statistique de Kristiania résume dans cet article un très grand nombre de données statistiques. En 1900, les États-Unis comptaient 337829 personnes nées en Norvège, et plus d'un million de descendance norvégienne. La plupart de ces immigrants se sont fixés dans le « Centre-Nord » (Minnesota, Wisconsin, Dakota du Nord); d'autres, en beaucoup moins grand nombre, se sont établies sur la côte Pacifique, dans l'État de Washington. L'auteur examine les rapports des Norvégiens avec les autres éléments de la population. H. MAGNUS.

**1014. — KRÜGER. Beiträge zur Kenntniss der Wasserwirtschaft in den Vereinigten Staaten von Amerika.** Bericht über eine Studienreise durch die Vereinigten Staaten von Amerika im Sommer 1904. (*Arbeiten der D. Landwirtschafts-Ges.*, hrsg. vom Vorstande, Heft 119.) Berlin, P. Parey, 1906. In-8, vii+60 p., 27 fig., schémas, 21 phot. en 9 pl. 3 M.

M<sup>r</sup> KRÜGER, « Meliorations-Baubeamter » à Bromberg, envoyé en mission par le Ministère de l'Agriculture de Prusse, a voyagé pendant trois mois dans le Colorado, l'Utah, la Californie et l'Arizona. Il note (1<sup>re</sup> partie, *Allgemeine Reiseindrücke*, p. 1-22) l'aspect général des districts visités et les diverses façons dont l'irrigation est pratiquée. Les observations détaillées sont consignées dans la seconde partie (*Wasserbautechnische und einschlägige Einzelheiten*, p. 22-58): aperçu des conditions climatiques pour les quatre États parcourus; documents de l'Exposition de Saint-Louis; mode d'établissement et résultats des travaux d'irrigation. — Photographies significatives d'après les clichés de l'« Office of Experiment Stations, Irrigation Investigations » (Département de l'Agriculture des États-Unis).

L. RAVENEAU.

**1015. — LEE (WILLIS T.). Geology of the Lower Colorado River.** (*B. Geol. S. of Amer.*, XVII, 1906, p. 275-284, pl. 32-34.)

Dans une grande partie du Sud-Ouest des États-Unis, du Nouveau-Mexique à l'océan Pacifique, des dépôts détritiques comblent généralement les dépressions et transforment en larges plaines des régions dont la surface serait autrement très accidentée. Il y aurait eu quatre périodes de sédimentation, séparées par des périodes d'érosion, et l'on pourrait établir des rapports chronologiques entre les dépôts correspondants, malgré l'absence de fossiles. B. L. MILLER.

**1016. — MANSFIELD (GEORGE ROGERS). Post-Pleistocene Drainage Modifications in the Black Hills and Bighorn Mountains.** (*B. Mus. of Comparative Zool. at Harvard College*, Vol. XLIX; *Geol. Ser.*, vol. VIII, n° 3, Cambridge, March, 1906, p. 59-87, 9 fig., 4 pl. cartes.)

Dans les Monts Bighorn et les Black Hills, la période pleistocène a été marquée par une large dénudation et l'accumulation de dépôts de graviers. Depuis la mise en place de ces alluvions, beaucoup de cours d'eau se sont enfoncés au-dessous du niveau de leur thalweg primitif par suite d'un soulèvement plus ou moins inégal; d'où une adaptation du drainage à ces conditions nouvelles. Beaux exemples de

cours d'eau conséquents, subséquents et subséquents décapités; spécimens moins parfaitement évolués de cours d'eau obséquents et « re[con]séquents ». La jeunesse de ces cours d'eau indique que le soulèvement qui a déterminé leur évolution est récent et se poursuit peut-être encore.

B. L. MILLER.

**1017. — MARYLAND GEOLOGICAL SURVEY. Pliocene and Pleistocene.** Baltimore, The Johns Hopkins Press, 1906. In-8, 291 p., 10 fig., 75 pl. — Voir XIV<sup>e</sup> Bibl. 1904, n° 971.

Ce 3<sup>e</sup> volume d'une série consacrée à la géologie systématique du Maryland termine l'étude des terrains tertiaires. Près de la moitié en est occupée par un mémoire de GEORGE BURBANK SHATTUCK (*The Pliocene and Pleistocene Deposits of Maryland*, p. 21-137, 9 fig. diagr. et coupe, 30 pl. phot. et cartes). Étude physiographique très poussée, précédée d'une introduction sur l'histoire des recherches géologiques et d'une bibliographie analytique (p. 40-56), illustrée de photographies documentaires et de nombreuses cartes, parmi lesquelles nous signalerons la carte géologique du Maryland à 1 : 500 000 (pl. 1) et 4 cartes paléogéographiques (pl. xxvii-xxx).

L. RAVENEAU.

**1018. — [MICHIGAN GEOLOGICAL SURVEY.] Report of the State Board of Geological Survey of Michigan for the Year 1905.** ALFRED C. LANE, State Geologist. Lansing, 1906. In-8, 638 p., fig. et pl. — Voir XIV<sup>e</sup> Bibl. 1904, n° 975.

Outre le 7<sup>e</sup> rapport annuel de M<sup>r</sup> LANE (p. 535-638), ce volume contient deux importants mémoires : *An Ecological Survey in Northern Michigan. Prepared under the direction of* CHAS. A. ADAMS (p. 5-133, index [p. 576-605], 21 fig. et pl. cartes et phot.). L'expédition envoyée en 1904 par le Musée de l'Université du Michigan a donné naissance à des études de géographie botanique et zoologique résumées dans l'Introduction de M<sup>r</sup> ADAMS. Voir en particulier : A. G. RUTHVEN, *An Ecological Survey in the Porcupine Mountains and Isle Royale, Michigan* (p. 13-55). Les Porcupine Mountains, situés vers l'extrémité occidentale du lac Supérieur, et l'Isle Royale sont étudiés séparément et divisés les premiers en 7 districts, la seconde en 10 districts, dont l'auteur décrit en même temps la faune et la flore. — F. W. COOPER, *Geological Report on Bay County* (p. 135-426, index [p. 607-632], 17 pl. cartes, coupes et phot.).

J. OFFNER.

**1019. — PINCHOT (GIFFORD). The Proposed Eastern Forest Reserves.** (*Appalachia*, vol. XI, n° II, May, 1906, p. 134-143.)

**1020. — RICH (JOHN LYON). Local Glaciation in the Catskill Mountains.** (*J. of Geol.*, XIV, 1906, p. 113-121, 4 fig. phot.)

L'auteur a constaté que des glaciers locaux ont persisté sur les monts Catskill après le retrait de la calotte glaciaire continentale. Dans une vallée au moins, un glacier local a existé assez longtemps pour édifier des moraines frontales atteignant une vingtaine de mètres; ces moraines sont presque entièrement constituées par des matériaux locaux. L'étude de la vallée de Schoharie indique également que les glaciers se sont étendus au loin vers le Nord, en dehors de la région montagneuse.

B. L. MILLER.

**1021. — RITTER (ÉTIENNE-A.). Les bassins lignitifères et houillers des Montagnes Rocheuses.** (*A. des Mines*, x<sup>e</sup> sér., X, 1906, p. 5-84; 2 cartes sans échelle ni graduation, pl. I-II; coupe et diagr., pl. III-IV.) Paris, Ch. Dunod & E. Pinat, 1906. In-8, 84 p., 4 pl.



**1022. — [San Francisco. Tremblement de terre du 18 avril 1906.]**

Nous réunissons sous ce titre les plus importants travaux parus en 1906 sur le tremblement de terre (*A. de G.*, XV, p. 487-489). La Commission d'enquête, présidée par M<sup>r</sup> ANDREW C. LAWSON, de l'Université de Berkeley, a publié dès le 31 mai un précieux rapport préliminaire : *Preliminary Report of the State Earthquake Investigation Commission* (Berkeley, 1906, in-4, 20 p.). Les principaux passages en ont été reproduits dans *Scottish G. Mag.*, XXII, p. 423-430, et les conclusions en ont été résumées par M<sup>r</sup> A. DE LAPPARENT, *Le tremblement de terre de la Californie d'après le rapport préliminaire officiel* (*C. r. Ac. Sc.*, CXLIII, p. 18-20). — Signalons en outre les études suivantes : EVERETT P. CAREY, *The Great Fault of California and the San Francisco Earthquake* (*J. of G.*, V, 1906, p. 289-301, 7 fig. phot.). — G. DAVIDSON, *The San Francisco Earthquake of April, 1906* (*P. Amer. Philos. S.*, XLV, p. 164-175). — IDEM, *Points of Interest involved in the San Francisco Earthquake* (*ibid.*, p. 178-182). — G. K. GILBERT, *The Investigation of the San Francisco Earthquake* (*Popular Sc. Monthly*, LXIX, p. 97-115, carte, diagr. et phot.). — A. L. A. HIMMELWRIGHT, *The San Francisco Earthquake and Fire : A brief History of the Disaster* (New York, The Roebling Construction Co., 270 p., nombr. pl. phot.; 5 doll.; voir *Petermanns M.*, LIII, 1907, Lb, 264). — DAVID STARR JORDAN, *The Earthquake Rift of 1906* (*Popular Sc. Monthly*, LXIX, p. 289-309, phot.). — F. OMORI, *Note on the San Francisco Earthquake of April 18, 1906* (*Publications of the Earthquake Investigation Committee in Foreign Languages*, N° 24, Appendix II, Tokyo, 4 p., diagr.). — FREDERICK LESLIE RANSOME, *The Probable Cause of the San Francisco Earthquake* (*National G. Mag.*, XVII, p. 280-296); la même revue a encore publié sur le même sujet deux articles de M<sup>r</sup> C. F. MARVIN (p. 296-298) et de MM<sup>rs</sup> L. A. BAUER et J. E. BURBANK (p. 298-300), avec 11 fig. cartes, diagr. et phot. correspondant à ces trois articles, plus dans un numéro ultérieur 27 fig. phot. (p. 325-343). — ÉTIENNE-A. RITTER, *Le tremblement de terre de San Francisco du 18 avril 1906* (*B. S. Géol. de Fr.*, IV<sup>e</sup> sér., VI, p. 287-293, 1 fig. phot.). — STEPHEN TABER, *Some Local Effects of the San Francisco Earthquake* (*J. of Geol.*, XIV, p. 303-315, 9 fig. phot. et cartes).

B. L. MILLER.

**1023. — SURFACE (G. T.). A Physiography of Virginia.** (*B. Amer. G. S.*, XXXVIII, 1906, p. 741-753.)

**B) The Industrial Situation in the South : A Study in Economic Geography.** (*B. S. G. Philadelphia*, IV, 1906, p. 218-231.)

**1024. — TARR (RALPH S.). Watkins Glen and other Gorges of the Finger Lake Region of Central New York.** (*Popular Sc. Monthly*, LXVIII, 1906, p. 387-397, 10 fig. carte, coupes et phot.) — Voir XIV<sup>e</sup> *Bibl.* 1904, n° 984.

L'auteur décrit les traits caractéristiques des « Finger Lakes » et des gorges pittoresques, très nombreuses dans le Centre de l'Etat de New York, et il établit sur des données positives que les uns et les autres sont dus à l'érosion glaciaire. A côté des vallées profondes, dont le fond est au-dessous du niveau de la mer et qui, actuellement remplies d'eau, forment ces lacs étroits et allongés, il y a dans la même région d'autres vallées glaciaires, plus profondes encore, mais comblées par les alluvions, et qui ont été creusées au cours d'une avancée antérieure des glaciers. — Voir, du même : *Glacial Erosion in the Finger Lake Region of Central New York* (*J. of Geol.*, XIV, 1906, p. 18-21).

B. L. MILLER.

**1025. — TOWER (W. S.). A Regional and Economic Geography of Pennsylvania. Part I. Physiography.** (*B. G. S. Philadelphia*, IV, 1906, p. 9-28, 113-136, 193-217, 271-281, 2 fig. cartes, 2 pl. cartes.) — Voir XV<sup>e</sup> *Bibl.* 1905, n° 993; XIV<sup>e</sup> *Bibl.* 1904, n° 119.

**1026. — U. S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE. WEATHER BUREAU. A) Report**

**of the Chief of the Weather Bureau 1904-1905.** Washington, Gov. Print. Off., 1906. In-4, xxiv + 384 p., index. — B) **Bulletin P.** Ibid., 1906. — C) **Bulletin Q.** Ibid., 1906. — Voir XV<sup>e</sup> *Bibl.* 1905, n° 995.

A) **Report.** — Contient, outre le rapport général du directeur, M<sup>r</sup> WILLIS L. MOORE, sur la marche du Service pendant l'année fiscale 1904-1905 (Part I, p. vii-xxiv), le résumé de toutes les observations recueillies pendant l'année 1904. Détail des deux observations faites chaque jour dans 29 stations convenablement réparties sur toute la surface du pays (Part II, p. 11-180). Résumés mensuels et annuels très complets pour 180 stations (Part III, p. 181-277). Totaux mensuels de la pluie pour 4 000 stations env. (Part V, p. 315-367). — Le budget total du WEATHER BUREAU pour l'année fiscale 1904-1905 a été de 6, 9 millions de fr., en augmentation de 450 000 fr. sur le précédent exercice.

B) **Bulletin P (W. B., n° 355).** *Cold Waves and Frost in the United States. Prepared under direction of WILLIS L. MOORE... by EDWARD B. GARRIOTT* (22 p., 328 cartes en 82 pl.; 30 cents). — Travail des plus intéressants sur les « vagues de froid » qui sont une caractéristique du climat des États-Unis. Après avoir indiqué toutes celles de ces vagues qui ont été assez remarquables pour laisser une trace dans l'histoire (depuis 1717), M<sup>r</sup> GARRIOTT étudie les conditions dans lesquelles elles se produisent et les caractères qu'elles offrent dans les principales régions des États-Unis. Les 328 cartes représentent l'état général de l'atmosphère au passage des principales vagues de froid.

C) **Bulletin Q (W. B., n° 361).** *Climatology of the United States, by ALFRED JUDSON HENRY. Prepared under direction of WILLIS L. MOORE* (1012 p., index, 7 fig. croquis et graphiques, 32 pl. cartes en noir et en couleurs; 10 doll.). — L'ouvrage de M<sup>r</sup> HENRY est un recueil extrêmement précieux de documents concernant la climatologie des États-Unis. Après une étude d'ensemble (118 p.), le reste du volume contient en détail les éléments climatologiques principaux pour 690 stations : température, moyenne, extrêmes moyens et absolus, pluie, hauteur moyenne et maximum, nombre de jours, neige, hauteur et maximum, et, pour la plupart des stations, l'humidité et le nombre d'heures d'insolation. On peut regretter l'absence d'indications relatives à la nébulosité, élément très important au point de vue climatologique, mais qui se trouve suppléé dans certains cas par la mesure de l'insolation. Les moyennes ne sont pas généralement comparables d'une station à l'autre, par suite de la grande variabilité des périodes d'observation. A. ANGOT.

**1027. — [U. S.] DEPARTMENT OF COMMERCE AND LABOR. BUREAU OF STATISTICS.** [O. P. AUSTIN, Chief of Bureau.] A) **Monthly Summary of Commerce and Finance of the United States for the Fiscal Year 1906. New Series. Vol. XIII.** Washington, Gov. Print. Off., 1906. In-4, 3470 p. — B) **Statistical Abstract of the United States 1905. Twenty-eighth Number.** (Dept. of Commerce and Labor, Document n° 56, Bureau of Statistics.) Ibid., 1906. In-8, 678 p., index, 1 pl. tabl. — Voir XV<sup>e</sup> *Bibl.* 1905, n° 996 B.

A) Cette publication composite comprend une partie périodique mensuelle et une partie non périodique (*Monographs*). Dans la partie périodique on trouve des statistiques commerciales et financières courantes pour les États-Unis et aussi pour les pays étrangers; des mercuriales; des statistiques rétrospectives; des *Commercial Notes*, collections de « coupures » de rapports consulaires étrangers, de journaux spéciaux, etc.

B) Le grand tableau rassemble pour les 35 années 1871-1905 les statistiques économiques et commerciales les plus importantes. — Voir aussi : DEPARTMENT OF COMMERCE AND LABOR, BUREAU OF STATISTICS, O. P. AUSTIN, Chief of Bureau, *Analysis of the Foreign Commerce of the United States. Showing the Principal Articles forming the Trade of the United States with the various Countries of the World in each Year from 1895 to 1905* (1906, in-4, 144 p.). H. BAULIO.

**1028. — U. S. DEPARTMENT OF COMMERCE AND LABOR. BUREAU OF THE**

**CENSUS.** S. N. D. NORTH, Director. **Bulletins 27-60.** Washington, Gov. Print. Off., 1906. — Voir XV<sup>e</sup> *Bibl.* 1905, n° 997.

Résultats partiels du *Census of Manufactures* exécuté en 1905, pour l'année 1904, présentés dans 31 Bulletins par États et un Bulletin pour les États-Unis (n° 57, 93 p.). Pour la première fois, le *Census* se limite à la grande industrie (*factories*), excluant ainsi le travail à la main et les industries à domicile. Les États-Unis possèdent 216 000 établissements employant 6 millions de personnes et produisant pour 14 à 15 milliards de dollars par an. Les quatre grands États manufacturiers sont, dans l'ordre : New York, Pennsylvanie, Illinois, Massachusetts. Ensemble, ils produisent 47 p. 100 du total. Les États à l'Est du Mississippi et au Nord de la « Mason and Dixon Line » et de l'Ohio produisent 73 p. 100 du total. — Le Bulletin n° 40 est intitulé : *Cotton Products and Statistics of Cottonseed Products : 1905* (72 p., 2 pl. cartes). Il donne les statistiques de 1905, comparées avec celles des récoltes 1899-1904, plus des renseignements sur la production du coton hors des États-Unis. La production totale de la Confédération a été de 10 800 000 balles de 500 livres (227 kg.). Des 16 États producteurs, les principaux sont : le Texas (24 p. 100 du total), la Géorgie (16 p. 100), l'Alabama (11 p. 100), le Mississippi (11 p. 100), la Caroline du Sud (10 p. 100). À noter les progrès rapides de l'Oklahoma et de l'Indian Territory.

H. BAULIG.

**1029.** — [U. S.] DEPARTMENT OF COMMERCE AND LABOR. COAST AND GEODETIC SURVEY. *Report of the Superintendent... showing the Progress of the Work from July 1, 1905, to June 30, 1906.* (Dept. of Commerce and Labor, Document n° 61, *Coast and Geodetic Survey*.) Washington, Gov. Print. Off., 1906. In-4, 230 p., index, 1 pl. phot., 10 feuilles de cartes dans une pochette. — Voir XV<sup>e</sup> *Bibl.* 1905, n° 999.

Outre le rapport administratif du surintendant O. H. TITTMANN (p. 9-22) et les deux appendices habituels relatifs aux opérations sur le terrain (p. 23-85) et aux travaux de bureau (p. 87-104), ce volume contient : *Appendix 3. L. A. BAUER, Results of Magnetic Observations made by the Coast and Geodetic Survey between July 1, 1905, and June 30, 1906* (p. 105-209; publié également à part, même pagination). Pendant cette année les observations magnétiques ont fonctionné régulièrement; on a de plus déterminé les éléments magnétiques dans 379 stations nouvelles et 94 stations anciennes, ce qui a entraîné la mesure de 414 déclinaisons, 400 inclinaisons et 403 intensités. On a fait en outre 56 observations complètes en mer. Le mémoire donne tous les résultats, avec la description minutieuse des stations. — *Appendix 4. L. A. BAUER, Distribution of the Magnetic Declination in the United States for January 1, 1905* (p. 211-226, 1 carte h. t.; publié également à part, même pag., 1 pl.). Le texte indique la manière dont a été construite la carte, qui représente [à 1 : 7 000 000 env.] la distribution de la déclinaison magnétique (lignes isogones) sur toute la surface des États-Unis, ainsi que la variation séculaire du même élément. Cette carte résume les observations obtenues en près de 3 500 stations. C'est là un document de grande valeur. Certaines régions présentent des perturbations considérables, et dans l'ensemble la déclinaison varie d'une manière très irrégulière dans presque toute l'étendue des États-Unis.

A. ANGOT.

**1030.** — [U. S.] DEPARTMENT OF THE INTERIOR. UNITED STATES GEOLOGICAL SURVEY. CHARLES D. WALCOTT, Director. A) **Twenty-seventh Annual Report 1905-6.** — B) **Monographs.** — C) **Mineral Resources.** — D) **Professional Papers.** — E) **Bulletins.** — F) **Water-Supply and Irrigation Papers.** — Washington, Gov. Print. Off., 1906. — Chaque volume de chaque série a un index. — Voir XV<sup>e</sup> *Bibl.* 1905, n° 1000.

A) **Twenty-seventh Annual Report.** (In-8, 104 p., 24 pl. cartes.) — Le rapport administratif du directeur, moins étendu que les années précédentes, paraît dans un format réduit (format des *Bulletins*). Durant l'année budgétaire finissant le 30 juin 1906,

les trois grandes séries de travaux, géologiques, topographiques et hydrographiques, ont été poursuivies activement dans toutes les régions de l'Union. Les crédits se sont élevés à 7,8 millions de francs.

B) **Monographs.** — Un seul distribué (L); n'intéresse pas la géographie.

C) **Mineral Resources.** — *Calendar Year 1905*, DAVID T. DAY, Chief of Division of Mining and Mineral Resources (1906, 1403 p., 1 fig.). En 1906, la valeur de la production minérale fut de 8 411 millions de fr. Les produits les plus importants restent la houille (2 469 millions de fr., pour 536 millions de tonnes métriques) et le fer (1 981 millions de fr.). La Pennsylvanie est de beaucoup le premier des États pour la production minérale (2 951 millions de fr.); l'Ohio vient en second, avec 876, et l'Illinois en troisième, avec 544 millions de fr.

D) **Professional Papers**, 1906. — N° 44. A. C. VEATCH, C. S. SLICHTER, ISAIAH BOWMAN, W. O. CROSBY, and R. E. HORTON, *Underground Water Resources of Long Island*, New York (391 p., 71 fig. coupes et diagr., 34 pl. phot. et cartes dont 3 cartes dans une pochette; voir aussi plus bas F 155). L'importance de Long Island lui vient de ses dimensions (c'est la plus grande île de la côte orientale) et du voisinage de New York. Elle n'a pas de cours d'eau importants et toutes les ressources en eau qu'elle peut avoir sont dans le sous-sol. Aussi en a-t-on fait une étude détaillée à ce point de vue, d'où il résulte qu'il y existe plusieurs niveaux d'eau potable. De nombreux puits artésiens ont été créés. Description de la topographie et de la géologie de Long Island. — N° 46. A. C. VEATCH, *Geology and Underground Water Resources of Northern Louisiana and Southern Arkansas* (422 p., 31 fig., 1 pl. tabl., 51 pl. phot. et cartes dont 5 dans une pochette). Excellente description géologique et topographique de cette partie de l'ancien « golfe » du Mississippi et localisation de plusieurs nappes d'eau très importantes. Les puits creusés à de faibles profondeurs avaient suffi jusqu'à ces dernières années, mais ils ne suffisent plus depuis l'introduction de la grande industrie, qui demande beaucoup d'eau, et le développement des villes. D'autre part, pour des raisons sanitaires, les habitants se sont mis à préférer les eaux artésiennes aux eaux de surface. Au point de vue géographique, l'auteur aborde deux sujets importants par l'abondante littérature à laquelle ils ont déjà donné lieu : 1° les « mounds » ou tumulus naturels de la plaine côtière du golfe du Mexique; pour l'auteur, aucune théorie produite pour expliquer l'origine de ces mottes de terre basses et grossièrement arrondies n'est entièrement satisfaisante, mais l'hypothèse d'anciennes dunes et d'anciennes fourmillières lui paraît la plus acceptable (voir ci-dessus, n° 103); 2° les lacs de la vallée de la Red River; pour lui, ils sont le résultat de barrages constitués le long de la rivière et de ses tributaires par l'accumulation d'arbres et de racines flottantes; certains de ces barrages ayant disparu, beaucoup de ces lacs se sont écoulés. Liste des cotes (p. 327-387). Carte géol. à 1 : 1 000 000, avec 2 coupes (pl. III). — N° 49. GEORGE HALL ASHLEY and LEONIDAS CHALMERS GLENN, in Cooperation with the State Geological Department in Kentucky..., *Geology and Mineral Resources of Part of the Cumberland Gap Coal Field, Kentucky* (239 p., 13 fig. coupes et cartes, 40 pl. cartes, diagr. et phot. dont une carte géol. à 1 : 45 000 en 2 feuilles dans une pochette). Description de la topographie de ce pays, représentatif d'une grande partie des Apalaches. Les hautes crêtes dominant le fond des vallées de plus de 600 m., les cañons en V des petits affluents, les versants escarpés des grandes dépressions, tout contribue à donner à l'ensemble de la région un relief très accidenté. Aussi les chemins de fer n'y ont-ils pénétré qu'en 1892; mais, depuis, les mines de houille ont pris un tel développement qu'elles donnent annuellement environ un million de tonnes et que l'extraction augmentera encore avec les facilités d'accès. — N° 50. FRED H. H. CALHOUN, *The Montana Lobe of the Keewatin Ice Sheet* (62 p., 31 fig., 7 pl. phot. et cartes). La nappe glaciaire du Keewatin, dont l'auteur considère l'extension comme contemporaine de celle du grand glacier du Wisconsin, couvrait la région Nord du Montana, à l'Est des Montagnes Rocheuses, mais sans atteindre les avant-monts. Pourtant, elle se serait étendue, sur certains points, plus avant vers l'Ouest que la limite des glaciers de vallées qui descendaient des Rocheuses vers l'Est; les moraines de sa plus grande extension se superposent, en effet, sur plusieurs points, à celles des vallées. Quelques glaciers de vallées s'unissant au pied de la chaîne sont descendus dans la plaine; l'un d'eux, mesurant 48 km. dans sa plus grande largeur, s'est avancé à 56 km. du pied des montagnes. Le barrage des vallées par les glaces empêcha en plusieurs endroits l'écoulement normal des eaux, déterminant des lacs

temporaires, qui durèrent beaucoup moins longtemps que les lacs morainiques, dont certains subsistent encore. — N° 51. N. H. DARTON, *Geology of the Bighorn Mountains* (129 p., 14 fig., 47 pl. phot. et cartes dont 3 dans une pochette). Voir aussi *Geologic Folios*, n° 141 et 142 (n° suivant). Ici, l'exposé est plus complet, illustré abondamment de photographies typiques. Carte géol. [à 1 : 250 000], pl. xlvii; géologie glaciaire [à 1 : 125 000], pl. xxvi. — N° 52. IDEM, *Geology and Underground Waters of the Arkansas Valley in Eastern Colorado* (90 p., 2 fig., 28 pl. phot. et cartes dont 2 dans une pochette). Les pluies, dans cette région, ne suffisent pas pour les cultures; de là le nombre des puits artésiens pour l'irrigation. Les recherches ont établi qu'on pouvait trouver l'eau sur une grande partie du territoire. Description de la topographie du flanc oriental des Montagnes Rocheuses et des hautes plaines adjacentes, avec d'excellentes photographies. Carte géol. [à 1 : 400 000 env.], pl. vi; carte hydrol. [à la même échelle], pl. xlv. — N° 54. WALDEMAR LINDGREN et FREDERICK LESLIE RANSOME, *Geology and Gold Deposits of the Cripple Creek District, Colorado* (516 p., 41 fig., 29 pl. phot. et cartes, dont 3 dans une pochette). Résultats d'un nouvel examen des mines de la région de Cripple Creek, qui, depuis leur mise en exploitation (1891) jusqu'à la fin de 1905, ont donné 644,4 millions de fr. d'or et 20 000 kgr. d'argent. Le maximum de production a été obtenu en 1900. Cartes topogr. et géol. du district de Cripple Creek à 1 : 25 000 (pl. i, ii). — N° 55. JOSIAH EDWARD SPURR, *Ore Deposits of the Silver Peak Quadrangle, Nevada* (174 p., 40 fig., 24 pl. dont carte géol. à 1 : 125 000 dans une pochette). Description des gîtes minéraux; renseignements sur la topographie, accompagnés d'illustrations.

E) *Bulletins*, 1906. — N° 274. HENRY GANNETT, *A Dictionary of Altitudes in the United States (Fourth Edition)* (1 072 p.). Édition considérablement augmentée (la précédente, 1899, ne comptait que 775 p.), en grande partie grâce aux cotes fournies par les Compagnies de chemins de fer et aux points de repère déterminés par divers Services officiels. Classement par États. — N° 275. T. NELSON DALE, with Sections by E. C. ECKEL, W. F. HILLEBRAND, and A. T. COONS, *Slate Deposits and Slate Industry of the United States* (154 p., 15 fig., 25 pl. phot. et cartes). — N° 281. S. S. GANNETT and D. H. BALDWIN, *Results of Spirit Leveling in the State of New York for the years 1896 to 1905 inclusive* (112 p.; voir plus bas, n° 288). — N° 282. N. M. FENNEMAN, *Oil Fields of the Texas-Louisiana Gulf Coastal Plain* (146 p., 15 fig., 11 pl. phot. et cartes). — N° 283. A. F. CRIDER, *Geology and Mineral Resources of Mississippi* (99 p., 8 fig., 4 pl. dont carte géol. de l'État [à 1 : 240 000 environ]). — N° 285. S. F. EMMONS, E. C. ECKEL, *Geologists in Charge, Contributions to Economic Geology, 1905* (506 p., 16 fig., 13 pl. cartes). Quatrième bulletin de cette série. Renferme une série de notes, par divers auteurs, sur le développement des mines et des carrières des États-Unis en 1905. — N° 288. S. S. GANNETT and D. H. BALDWIN, *Results of Spirit Leveling in Pennsylvania for the years 1899 to 1905 inclusive* (62 p.; voir plus haut, n° 281). La nouvelle détermination du réseau des nivellements de précision dans l'Est des États-Unis par le COAST AND GEODETIC SURVEY a nécessité la reprise de toutes les cotes obtenues au niveau à bulle d'air par le GEOLOGICAL SURVEY qui s'y rattachent. Les Bulletins 281 et 288 donnent les résultats complets pour les États de New York et de Pennsylvanie. — N° 291. HENRY GANNETT, *A Gazetteer of Colorado* (185 p.). Relevé alphabétique de toutes les localités de l'État, précédé d'indications sommaires sur sa topographie, son histoire et ses ressources. — N° 297. N. M. FENNEMAN and HOYT S. GALE, *The Yampa Coal Field, Routt County, Colorado, with a chapter... by MARIUS R. CAMPBELL* (96 p., 2 fig., 9 pl. dont carte géol. à 1 : 125 000). — N° 298. MYRON L. FULLER and SAMUEL SANFORD, *Record of Deep-Well Drilling for 1905* (299 p.). — N° 301. FRED BOUGHTON WEEKS, *Bibliography and Index of North American Geology, Paleontology, Petrology, and Mineralogy for the Years 1901-1905 inclusive* (770 p.; voir XI<sup>e</sup> Bibl. 1901, n° 834 C). Réunion en série alphabétique unique des quatre dernières Bibliographies annuelles publiées dans la même collection, avec addition de l'année 1905. Classement dans l'ordre alphabétique des auteurs (p. 11-382), puis table des matières et des régions. — N° 302. HENRY GANNETT, *The Areas of the United States, the States, and the Territories* (9 p., 1 pl. petite carte). — N° 307. IDEM, *Manual of Topographic Methods* (88 p., 4 fig., 8 pl.). Description de l'œuvre topographique ainsi que des instruments et des méthodes du GEOLOGICAL SURVEY.

F) *Water-Supply and Irrigation Papers*, 1906. — N° 153. CHARLES S. SLICHTER,

*The Underflow in Arkansas Valley in Western Kansas* (90 p., 24 fig., 3 pl. phot.). L'objet de ce travail était d'étudier l'allure des eaux souterraines dans un rayon de 10 à 20 km. à partir du thalweg de l'Arkansas et de déterminer par la méthode électrique leur vitesse d'écoulement. Bien que le thalweg soit à sec pendant une grande partie de la saison des cultures, le niveau de la nappe souterraine ne varie guère. Cette eau s'avance en moyenne de 2",40 par 24 heures, dans la direction générale de la vallée, la surface de saturation s'abaissant dans la même direction de 1",40 par kilomètre. L'influence des crues de l'Arkansas sur la nappe souterraine ne s'étend pas à plus de 800 m. au N et au S du lit du fleuve. — N° 154. CHARLES N. GOULD, *The Geology and Water Resources of the Eastern Portion of the Panhandle of Texas* (64 p., 4 fig., 15 pl. phot. et cartes). La région située au Sud des « Grandes Plaines » est tout entière adonnée à l'élevage. Les cours d'eau permanents sont rares et la nécessité de creuser des puits s'impose. Les recherches ont établi que l'on peut trouver beaucoup d'eau à des profondeurs modérées. Dans son ensemble, la contrée est de topographie très jeune, une grande partie de son étendue ne possédant pas encore de réseau hydrographique superficiel, auquel cas les eaux tombant sous forme de pluies forment des lacs temporaires. — N° 155. A. C. VEATCH, *Fluctuations of the Water Level in Wells, with special Reference to Long Island, New York* (83 p., 17 fig., 9 pl. cartes et diagr.; voir aussi plus haut, D 44). Exposé des causes qui font varier le niveau des nappes d'eau des puits. — N° 156. LEONARD S. SMITH, *Water Powers of Northern Wisconsin* (145 p., 5 fig., 5 pl. phot. et carte). Les forces hydrauliques ont une grande importance dans un État aussi éloigné des bassins houillers que le Wisconsin, bien que, jusqu'à présent, on n'ait guère songé à en tirer partie. Cette richesse du Wisconsin en « pouvoir d'eau » est due à sa topographie : un haut plateau de 500 à 600 m. au Nord, dont les eaux descendent rapidement dans toutes les directions, sauf à l'E; les lacs Supérieur et Michigan limitant l'État à l'E, le Mississippi à l'W, les rivières trouvent un niveau de base à une très courte distance de leur source; d'où des pentes très fortes, qu'il serait facile d'utiliser. Renseignements sur le débit de tous les cours d'eau importants du Wisconsin septentrional. — N° 157. G. B. RICHARDSON, *Underground Water in the Valleys of Utah Lake and Jordan River, Utah* (81 p., 5 fig., 9 pl. cartes et phot.). Région de précipitations faibles; l'irrigation est nécessaire pour les cultures. Toutes les eaux de surface y sont employées, mais sont insuffisantes. Il y a déjà 5 000 puits dans la région. L'auteur pense qu'un système plus rationnel de conservation des eaux permettrait l'irrigation sur une plus vaste étendue et qu'il serait possible de capter un volume d'eau beaucoup plus abondant qu'on ne l'a fait jusqu'ici. — N° 158. CASSIUS A. FISHER, *Report on the Geology and Underground Waters of the Roswell Artesian Area, New Mexico* (29 p., 9 pl. cartes et phot.). Dans cette contrée, au climat très sec, la création de puits artésiens pour l'irrigation a réussi, et la limite n'a pas été atteinte, car le forage de nouveaux puits n'a pas diminué le débit de ceux qui existaient déjà. Ce débit est presque toujours abondant et dépasse parfois 8 mc. à la minute. Un puits débitant 2 mc. à la minute et muni de réservoirs peut irriguer 12 ha. de luzerne ou 28 ha. de vergers. — N° 159. A. F. CRIDER and L. C. JOHNSON, *Summary of the Underground-Water Resources of Mississippi* (86 p., 11 fig., 6 pl. phot. et carte). La plaine côtière du golfe du Mexique, dont l'État de Mississippi occupe une partie, se trouve dans les conditions les plus favorables pour réduire au minimum le taux de mortalité résultant de l'absorption d'eaux impures. Les eaux souterraines sont souvent excellentes, et dans une notable partie de l'État on peut avoir des eaux jaillissantes. Sur bien des points, leur production suffit à tous les besoins : chemins de fer, filatures de coton, scieries, sucreries et services publics y trouvent à meilleur compte une eau meilleure qu'à la surface. Certains puits artésiens servent à l'irrigation des rizières. Le rapport fournit de nombreuses données statistiques sur les différentes nappes d'eau de l'État et les puits de chaque comté. — N° 160. MYRON L. FULLER, Geologist in Charge, *Underground Water Papers, 1906* (104 p., 4 fig., 1 pl. carte). Ce fascicule contient 11 articles par plusieurs auteurs. Les diverses questions concernant les eaux souterraines y sont brièvement traitées. — N° 161. SAMUEL JAMES LEWIS, *Quality of Water in the Upper Ohio River Basin and at Erie, Pa.* (114 p., 3 fig. cartes, 6 pl. phot. et profils). Dans la Pennsylvanie occidentale, beaucoup de villes situées dans le bassin supérieur de l'Ohio emploient des eaux insalubres, prises en grande partie à des affluents susceptibles d'être contaminés par plusieurs causes. — N° 162. EDWARD

CHARLES MURPHY and Others, *Destructive Floods in the United States in 1905, with a discussion of Flood Discharge and Frequency and an Index to Flood Literature* (105 p., 11 fig., 4 pl. phot. et cartes). Les inondations qui ont occasionné des ravages ont été rares en 1905. La plus remarquable série est celle qui s'est produite dans le bassin de la rivière Gila (Arizona) : sept inondations énormes, du 15 janvier au 30 avril, presque une inondation continue. Le rapport décrit brièvement toutes les inondations de l'année et mentionne les inondations, pour des périodes allant de 14 ans à un siècle, de tous les grands cours d'eau des États-Unis qui sont le plus sujets à des crues violentes. — N° 163. MYRON L. FULLER, FREDERICK G. CLAPP and BERTRAND L. JOHNSON, *Bibliographic Review and Index of Underground-Water Literature published in the United States in 1905* (130 p.). 721 numéros analysés. — N° 164. L. C. GLENN, *Underground Waters of Tennessee River and of adjacent Area in Illinois* (173 p., 13 fig., 7 pl. phot., coupes et cartes). Exposé des conditions des eaux artésiennes et des ressources en eaux de chaque comté dans les régions du Tennessee, du Kentucky et de l'Illinois qui font partie de l'ancien « golfe » du Mississippi. — — N° 165 à 178. *Report of Progress of Stream Measurements for the Calendar year 1905, Prepared under the Direction of F. H. NEWELL*. 14 fascicules tous avec les deux mêmes fig. (schémas) et la même pl. (carte générale [à 1 : 16 000 000] des États-Unis figurant l'emplacement des stations de jaugeage. *Part I*, H. K. BARROWS and JOHN C. HOYT, *Atlantic Coast of New England Drainage* (155 p.). — *Part II*, R. E. HORTON, N. C. GROVER, and JOHN C. HOYT, *Hudson, Passaic, Raritan and Delaware River Drainages* (101 p.). — *Part III*, N. C. GROVER and JOHN C. HOYT, *Susquehanna, Gunpowder, Patuxent, Potomac, James, Roanoke, and York River Drainages* (128 p.). — *Part IV*, M. R. HALL and JOHN C. HOYT, *Santee, Savannah, Ogeechee, and Altamaha Rivers and Eastern Gulf of Mexico Drainages* (164 p.). — *Part V*, M. R. HALL, F. W. HANNA, and J. C. HOYT, *Ohio and Lower Eastern Mississippi River Drainages* (153 p.). — *Part VI*, R. E. HORTON, F. W. HANNA, and JOHN C. HOYT, *Great Lakes and St. Lawrence River Drainages* (116 p.). — *Part VII*, F. W. HANNA and JOHN C. HOYT, *Hudson Bay and Upper Eastern and Western Mississippi River Drainages* (113 p.). — *Part VIII*, CYRUS C. BABB, M. C. HINDERLIDER and JOHN C. HOYT, *Missouri River Drainage* (283 p.). — *Part IX*, M. C. HINDERLIDER, J. M. GILES, and JOHN C. HOYT, *Meramec, Arkansas, Red and Lower Western Mississippi River Drainages* (105 p.). — *Part X*, T. U. TAYLOR and JOHN C. HOYT, *Western Gulf of Mexico and Rio Grande Drainages* (133 p.). — *Part XI*, M. C. HINDERLIDER and G. L. SWENSEN, *Colorado River Drainage above Yuma* (194 p.). — *Part XII*, M. C. HINDERLIDER, G. L. SWENSEN and HENRY THURTELL, *The Great Basin Drainage* (142 p.). — *Part XIII*, W. B. CLAPP and JOHN C. HOYT, *Great Basin and Pacific Ocean Drainages in California, and Colorado River Drainage below Gila River* (273 p.). — *Part XIV*, D. W. ROSS, J. T. WHISTLER, and T. A. NOBLE, *Columbia River and Puget Sound Drainages* (350 p.). Ces 14 fascicules renferment une masse énorme de renseignements sur tous les cours d'eau importants des États-Unis. — — N° 181. WILLIS T. LEE, *Geology and Water Resources of Owens Valley, California* (28 p., 6 pl. phot. et carte). La vallée de l'Owens River est formée par une longue et étroite dépression tectonique en partie comblée par des sédiments non consolidés, dépôts lacustres, alluvions de rivières et dépôts de ruissellement. Les mouvements du sol paraissent avoir déterminé la formation d'une série de voussours, plus ou moins inclinés, la vallée de l'Owens River offrant une dépression en V entre la Sierra Nevada et les White Mountains. C'est un désert aride, sauf sur certains points que rendent habitables les eaux amenées par les torrents des montagnes. La vallée n'ayant pas d'écoulement les eaux se concentrent dans le lac Owen, si chargé de substances en dissolution qu'une partie de ces sels s'y précipitent. Des failles et des mouvements de l'écorce terrestre d'une grande amplitude, accompagnés de tremblements de terre, se sont produits dans la vallée à l'époque historique, et il est possible qu'ils n'aient point pris fin. — N° 182 et 183. FRANK LEVERETT and Others, *Flowing Wells and Municipal Supplies in the Southern Peninsula of Michigan. Southern Portion* (292 p., 44 fig., 5 pl. phot. et cartes), et *Middle and Northern Portions* (393 p., 69 fig., 5 pl. cartes et phot.). Renseignements sur les eaux souterraines de la péninsule méridionale de l'État de Michigan, par comtés. Il y a 200 districts à puits, et sur d'autres points, l'eau est obtenue par des puits artésiens. Nombre de puits sont creusés dans les dépôts glaciaires, qui sont si épais dans la plus grande partie de l'État que la roche en place



n'affleure même pas le long des cours d'eau. Beaucoup de villes reçoivent toute leur eau de puits artésiens. — N° 184. CHARLES S. SLICHTER and HENRY C. WOLFF, *The Underflow of the South Platte Valley* (42 p., 13 fig.). Renseignements sur la vallée de la South Platte depuis Sterling (Colorado) jusqu'à North Platte (Nebraska). — N° 185. C.-E. A. WINSLOW and EARLE B. PHELPS, *Investigations on the Purification of Boston Sewage* (163 p., 22 fig.). B. L. MILLER.

1031. — [U. S.] DEPARTMENT OF THE INTERIOR. UNITED STATES GEOLOGICAL SURVEY. A) **Topographic Atlas of the United States.** 5 cents la feuille; par série de 100, 3 cents la feuille. — B) **Geologic Atlas of the United States.** 25 cents la plupart des livr. (50 cents et 75 cents pour quelques-unes). Washington, 1905-1906. — Voir XV<sup>e</sup> *Bibl.* 1905, n° 1001.

A) **Topographic Atlas.** — Pendant l'année 1906, le GEOLOGICAL SURVEY a publié plusieurs centaines de feuilles de cartes, dont beaucoup sont entièrement nouvelles, les autres étant en grande partie révisées pour la topographie et les modifications dues à l'homme. Elles se rapportent à presque tous les Etats. La plupart sont à 1 : 62 500, à 1 : 125 000 et à 1 : 250 000, mais quelques-unes sont à une plus grande échelle. La plus remarquable est la feuille de *Bright Angel*, qui comprend une partie du Grand Cañon du Colorado. Sur quelques-unes des feuilles nouvelles, les régions boisées sont figurés en vert.

B) **Geologic Atlas**, à 1 : 62 500 et à 1 : 125 000. — N° 128. *Aladdin Folio, Wyoming-South Dakota-Montana*, by N. H. DARTON and C. C. O'HARRA (1905, 8 p., 4 cartes). Cette feuille répond à l'angle Nord-Est du Wyoming et comprend une partie des Black Hills et des « Grandes Plaines ». Le contraste frappant qui existe entre ces deux régions naturelles est bien accusé dans la différence d'aspect entre les lignes irrégulières des Bear Lodge Mountains, dans les Black Hills, et les dos de pays aplatis qui séparent les vallées dans les Grandes Plaines. Une différence du même genre se manifeste dans la nature des roches. On y trouve un cas remarquable de capture : un affluent important du Petit Missouri a été soutiré par le cours supérieur de la Rivière Belle Fourche. Bien que la moyenne annuelle des pluies soit inférieure à 380 mm., certaines parties de la région sont utilisées pour les cultures, d'autres pour l'élevage. Quelques dépôts de houille bitumineuse sont exploités dans les Bear Lodge Mountains. — N° 129. *Clifton Folio, Arizona*, by WALDEMAR LINDGREN (1905, 14 p., 4 cartes). La région de Clifton est située dans la portion Sud-Est de l'Arizona. Bien que la dénivellation entre les points les plus hauts et les points les plus bas soit à peine de 1 500 m., le relief est très accidenté. Les routes sont rares et suivent les vallées. Le chemin de fer de Morenci (la ville la plus importante de la contrée) fait quatre tours complets sur lui-même en moins de 2 km. Les roches sont presque toutes d'origine volcanique et ont été énergiquement érodées. Le climat est sec et la végétation maigre. Riches mines de cuivre qui, en 1903, ont fourni 24 213 t. — N° 130. *Rico Folio, Colorado*, by WHITMAN CROSS and F. L. RANSOME (1905, 20 p., 5 cartes, 1 pl.). District très élevé du Sud-Ouest du Colorado; les altitudes vont de 2 400 m. à 3 760 m. Douze pics des Monts Rico, qui sont presque entièrement compris dans la feuille, dépassent 3 600 m. Les montagnes sont généralement abruptes et escarpées, sauf sur les points où se sont produits d'énormes glissements de terrains. En maints endroits, les torrents ont formé des cônes de déjection au point où ils entrent dans la vallée, beaucoup plus vicille, de la Dolores River. La portion W de la feuille contient une « mesa » doucement inclinée et très découpée, mais dont les restes gardent leur caractère de plateau. La contrée doit son importance à ses mines d'or et d'argent. Production entre 1879 et 1903 : 50 millions de fr. env. Elle contient aussi du plomb et du zinc. L'exploitation minière rencontre des difficultés spéciales, à cause de la grande quantité d'acide carbonique qui se dégage des fissures de la roche et s'accumule dans les puits de mine et dans les galeries. — N° 131. *Needle Mountains Folio, Colorado*, by WHITMAN CROSS, ERNEST HOWE, J. D. IRVING and W. H. EMMONS (1905, 14 p., 4 cartes, 2 pl.). Les Needle Mountains, dans le SW du Colorado, sont des pics massifs de granite et de quartzite, qui doivent leur nom (*Needle*, aiguille) à leurs sommets extraordinairement escarpés et à leurs pentes abruptes. Quatre de ces pics dépassent 4 200 m. Un trait non moins frappant du



relief consiste dans le cañon de l'Animas River, qui, sur 24 km., coule dans une gorge profonde de 1000 à 1300 m., obstacle presque infranchissable. Extérieurement au massif, dans toutes les directions, s'inclinent les restes de plateaux, très énergiquement érodés, dont le relief relativement bas forme un contraste frappant avec celui des pics voisins. Les hautes montagnes renferment plusieurs cirques glaciaires. Les roches volcaniques contiennent quelques filons d'or et d'argent, mais dont l'exploitation, jusqu'ici, n'a guère été rémunératrice. — N° 132. *Muscogee Folio, Indian Territory*, by JOSEPH A. TAFF (1906, 8 p., 3 cartes). Cette feuille peut être séparée en deux parties égales, dont l'une appartient par le relief à la région de l'« Ozark Plateau », et l'autre à la région des « Prairie Plains », les deux se rencontrant dans un large bassin, occupé en partie par la Neosho River, en partie par l'Arkansas. Le plateau des Ozark est bas et presque plat dans son extrémité SW, près de ces rivières, d'où les « Plainnes des Prairies » remontent graduellement vers l'Ouest. Les cours d'eau les plus importants de la région ont formé de vastes plaines alluviales à travers lesquelles ils tracent leurs méandres, ne mordant que rarement les terrains en place. Jusqu'à une époque récente, le pays était entièrement voué à l'élevage, mais aujourd'hui de grandes étendues sont mises en culture. Des ressources en pétrole, en gaz naturel et en houille n'ont pas donné lieu à de grandes exploitations jusqu'à ce jour. — N° 133. *Ebensburg Folio, Pennsylvania*, by CHARLES BUTTS (1903, 10 p., 4 cartes). La feuille d'Ebensburg comprend une partie de la région des Apalaches, dans le Centre-Sud de la Pennsylvanie, traversée par la ligne de partage des eaux entre l'Océan Atlantique à l'Est et le golfe du Mexique à l'Ouest, et n'étant parcourue, pour cette raison, par aucun cours d'eau de quelque importance. Évidemment, cette situation est acquise depuis une époque très reculée, et aucune des trois pénélaines, si bien caractérisées dans d'autres parties des Apalaches, n'y existe. La région représentée sur cette feuille appartient au bassin houiller de la Pennsylvanie occidentale et possède onze veines distinctes de charbon, dont deux ont été exploitées en grand. — N° 134. *Beaver Folio, Pennsylvania*, by LESTER H. WOOLSEY (1903, 16 p., 3 cartes, 1 pl.). Cette région est située dans la portion la plus occidentale de la Pennsylvanie et forme une partie des « Allegheny Plateaus », qui eux-mêmes ne sont qu'une partie des Apalaches. L'intérêt géographique spécial de la région lui vient des preuves qu'on y trouve d'un drainage préglaciaire absolument différent du drainage actuel. Aujourd'hui l'Ohio draine toute la région, avec, comme principal tributaire, la Beaver River. L'allure du soubassement rocheux montre que primitivement la Beaver River coulait dans une direction opposée, vers le lac Erie, et qu'une partie de l'Ohio, en aval du confluent actuel de la Beaver River, avait aussi une direction inverse et constituait un affluent de celle-ci. Deux pénélaines très nettes (Harrisburg et Worthington) sont représentées par des hauteurs horizontales séparant les cours d'eau, dont les rives sont flanquées de plusieurs terrasses très distinctes. La houille bitumineuse est la principale ressource; viennent ensuite l'argile, le pétrole et le gaz naturel. — N° 135. *Nepesta Folio, Colorado*, by CASSIUS A. FISHER (1906, ainsi que les n° qui suivent, 6 p., 3 cartes). Cette feuille comprend une région située sur le bord occidental des Grandes Plainnes, à quelques kilomètres à l'Est des collines bordières des Rochouses. C'est un plateau élevé et peu accidenté, que traverse l'Arkansas. Le climat est « demi-aride » et l'on a recours à l'irrigation dans les vallées où cela est possible. Comme trait intéressant du relief, on peut citer ce que l'on appelle les « tepee buttes », nombreuses sur certains points au voisinage de l'Arkansas. Ce sont de petits noyaux de calcaire, enveloppés dans une formation argilo-schisteuse, qui ont mieux résisté qu'elle à l'érosion et forment des buttes grossièrement cylindriques de 3 à 10 m. de diamètre, et de 15 m. au moins de hauteur. La contrée possède des eaux artésiennes et quelques niveaux de grès et de calcaire d'une médiocre importance. — N° 136. *St. Mary's Folio, Maryland-Virginia*, by GEORGE BURBANK SHATTUCK and BENJAMIN LE ROY MILLER (7 p., 2 cartes). Cette feuille comprend le Sud du Maryland et s'étend sur les deux rives de la baie de Chesapeake. Leur relief montre des différences frappantes. La rive occidentale possède des hauteurs dépassant 30 m., parfois à une très petite distance de la côte, tandis que sur la rive orientale la plus grande altitude ne dépasse guère 4 m. au-dessus du niveau de la mer. Les deux rives possèdent de nombreuses baies étroites et profondes; sur la côte occidentale, la baie de Chesapeake et les baies qui en dépendent sont bordées de nombreuses

falaises, tandis que, sur la côte orientale, d'innombrables baies, estuaires et détroits sont presque invariablement frangés de marais. Trois « plaines » ou terrasses de dépôt sont bien représentées. La terre à briques, les matériaux d'empierrement et les eaux artésiennes sont les principales ressources de la région. Le sol actuellement cultivé ne suffit pas à la subsistance des habitants, qui trouvent surtout leur vie dans les pêcheries de la baie de Chesapeake et des baies secondaires. — N° 137. *Dover Folio, Delaware-Maryland-New Jersey*, by BENJAMIN LE ROY MILLER (10 p., 2 cartes). La feuille comprend la partie inférieure de la longue péninsule qui s'étend entre les baies Chesapeake et Delaware et constitue une partie de la plaine côtière atlantique. Excepté sur un point, où l'on trouve une petite colline de 80 m., l'altitude moyenne est de 20 m. env. La portion qui borde la baie de Chesapeake et les baies qui en dépendent est assez accidentée; mais tout le reste est si plat que sur certains points il y a peu ou pas d'écoulement des eaux de surface. Le pays est avant tout agricole et le sol fournit la principale ressource. On a obtenu des eaux artésiennes en quelques points. — N° 138. *Redding Folio, California*, by J. S. DILLER (14 p., 3 cartes). La feuille de Redding (Nord de la Californie) comprend des portions de trois régions naturelles : la vallée du Sacramento, les Monts Klamath et la « Piedmont Plain » de la chaîne des Cascades. La vallée du Sacramento est remplie d'une couche épaisse d'alluvions que remanient les cours d'eau actuels; les Monts Klamath sont d'un relief âpre et les rivières y coulent dans des cañons; le Piedmont comporte une série de hauteurs larges, d'altitude égale, qui jadis formaient une plaine continue. Dans les trois régions, la preuve d'une ancienne période d'érosion existe dans la largeur des vallées, dans le fond desquelles les rivières modernes ont creusé des gorges profondes. La contrée est célèbre par ses mines d'or, d'argent et de cuivre, qui sont parmi les plus riches de la Californie. L'or y fut découvert en 1818 et a été depuis l'objet d'une exploitation constante : on l'y trouve en placers et en filons. — N° 139. *Snoqualmie Folio, Washington*, by GEORGE OTIS SMITH and FRANK CATHCART CALKINS (14 p., 3 cartes). La feuille comprend le cœur des Monts des Cascades, où plusieurs pics dépassent 3 200 m. Par suite des précipitations abondantes, de petits glaciers existent dans les hauteurs. La glaciation a été plus étendue, ainsi que l'attestent les restes de glaciers de vallées. La feuille porte la seule route carrossable qui traverse les Monts des Cascades dans le Washington; elle ne peut être utilisée que pendant les mois d'été, à cause des abondantes neiges d'hiver. La région était une pénéplaine à l'époque miocène; un relèvement, datant de la fin du Tertiaire, a produit les Monts des Cascades, qui, à cause de l'abondance des eaux courantes, ont subi rapidement les effets d'une érosion énergique. Le district renferme des dépôts de charbon d'une certaine valeur, quelques-uns des plus riches de la côte du Pacifique. On y exploite aussi l'or, l'argent et le fer. — N° 140. *Milwaukee Special Folio, Wisconsin*, by WILLIAM C. ALDEN (12 p., 15 fig., 2 cartes). La région est caractérisée, d'une manière générale, par un relief légèrement ondulé, comme dans tout le territoire glaciaire qui occupe le bassin septentrional du Mississipi. Sur les bords du lac Michigan se dresse une falaise de 20 à 40 m. au-dessus du niveau du lac, où seuls des dépôts glaciaires apparaissent. Les débris glaciaires sont irrégulièrement distribués, et, en de rares points, le calcaire sous-jacent se montre, portant des stries glaciaires. On en exploite un peu pour faire du ciment ou comme pierre à bâtir. Une terrasse, témoin d'un niveau antérieur du lac appelé « lac Chicago », se trouve à quelques kilomètres au S de Milwaukee. Ailleurs, l'érosion des côtes par les vagues du lac Michigan en a fait disparaître toute trace. — N° 141 et 142. *Bald Mountain-Dayton Folio, Wyoming*, by N. H. DARTON and R. D. SALISBURY (16 p., 12 fig., 7 cartes); *Cloud Peak-Fort McKinney Folio, Wyoming*, par les mêmes (16 p., 21 fig., 7 cartes). La région décrite dans ces deux livraisons comprend une grande partie des Big Horn Mountains, qui s'étendent du Centre-Nord du Wyoming au Centre-Sud du Montana; elle comprend aussi des portions des Grandes Plaines qui bordent le massif sur les deux versants. Ces plaines, au pied des montagnes, ont une altitude d'environ 2 000 m., et les montagnes se dressent en abrupt jusqu'à une altitude maxima de 4 012 m. Sur certains points, de grandes failles marquent le contact entre montagnes et plaines. Les plaines présentent, au voisinage des montagnes, quelques accidents (relief en « dos de porc »), mais elles apparaissent plates, comparées aux montagnes très découpées qui présentent quelques-uns des paysages alpestres les plus hardis des États-Unis. Les hauteurs dominent de

1 000 à 1 200 m. les vallées. On y remarque des cirques glaciaires, très nombreux, de plus de 300 m. de haut. Quelques cirques contiennent des glaciers, dont l'un, à l'Est du Cloud Peak, a près de 800 m. de long. Les cirques et les vallées situés au-dessous renferment de nombreux lacs de barrage, œuvre des moraines d'anciens glaciers. Il existe en plusieurs points des lignites en lits de 6 à 7 m. d'épaisseur, exploités pour l'usage local. Il y a aussi de l'or et du cuivre, mais le rendement n'est pas rémunérateur.

B. L. MILLER.

**1032. — UNIVERSITY OF CALIFORNIA. Bulletin of the Department of Geology. Vol. IV.** ANDREW C. LAWSON, Editor. Berkeley, The University Press. Fasc. in-8, à intervalles et prix variables. — Voir *XIV<sup>e</sup> Bibl.* 1904, n° 993.

Parmi les fascicules datés 1905 et 1906, signalons : Vol. IV, n° 10. JOHN A. REID, *The Structure and Genesis of the Comstock Lode* (August, 1905, p. 177-199, 2 fig. schémas; 15 cents). — A. KNOPF and P. THELEN, *Sketch of the Geology of Mineral King, California* (October, 1905, p. 227-262; 3 phot., pl. 28-29; carte géol. [à 1 : 125 000], pl. 30; 35 cents). — N° 13 (ci-dessus, n° 150). — N° 16. ANDREW C. LAWSON, *The Geomorphic Features of the Middle Kern* (September, 1906, p. 397-409; 7 phot., pl. 38-41; 15 cents). Le cours moyen de la rivière Kern a été déterminé par une grande fente de la croûte terrestre, alignée N-S; dans une période postérieure, quand le cañon de la rivière eut été profondément creusé, le relief de la région fut remanié, et des dislocations se produisirent suivant la direction générale de la faille. — N° 19. *Idem*, *The Geomorphogeny of the Tehachapi Valley System* (September, 1906, p. 431-462; croquis à 1 : 250 000, pl. 42; 15 phot., pl. 43-51; 35 cents). A l'extrémité méridionale de la Sierra Nevada se trouvent plusieurs hautes vallées, situées à 1 200 m. environ au-dessus du niveau de la mer, qui, par leur situation anormale, les caractères particuliers de leur drainage, leurs vastes dimensions (alors que les précipitations annuelles ne dépassent pas aujourd'hui 260 mm.) et leur discordance par rapport à la morphologie des régions environnantes, invitent à une enquête géologique sur leur origine. L'auteur décrit en détail les caractères de quelques-unes de ces vallées et démêle l'histoire extrêmement compliquée de leur évolution, qui comprend diverses périodes de puissants mouvements orogéniques, accompagnés de grandes failles, des périodes de volcanisme et des périodes d'alluvionnement. Il signale des exemples de renversement de pente dus aux mouvements orogéniques, amenant des captures de rivières, et l'obstruction des cours d'eau décapités par de grands cônes de déjection.

B. L. MILLER.

**1033. — WEST VIRGINIA GEOLOGICAL SURVEY. I. C. WHITE, State Geologist. Volume three. Clays, Limestones, and Cements.** By G. P. GRIMSLEY, Assistant State Geologist. [Morgantown, W. Va., 1906.] In-8, xviii + [iii] + 563 p., index, 54 fig., 4 pl. tabl., 44 pl. croquis et phot. 1 doll. 50 cents. — Voir *XIII<sup>e</sup> Bibl.* 1903, n° 929.

Ce 3<sup>e</sup> volume, surtout technique et statistique, comprend trois parties : *Preliminary Report on the Clays of West Virginia* (p. 1-312); *The Limestone and Lime Industry of West Virginia* (p. 313-422); *The Cement Industry and the Cement Resources of West Virginia* (p. 423-555).

L. RAVNEAU.

Voir aussi, pour les ÉTATS-UNIS, n° 11 A, 75, 78, 91, 103, 105, 107 BC, 114, 115, 121, 127, 150, 195, 203 AB, 222, 225, 234 B, 237, 247, 252, 253, 278, 288, 434, 623, 625, 654, 671, 973, 974, 978 B, 979, 982 A, 1042.

## ANTILLES, BERMUDES

**1034. — DANES (IVIĆ V.)** [lire: **DANEŠ (JIŘÍ V.)**]. **Im Karstgebiete Jamaica's.** (*Abrégé du B. S. hongroise de G.; Supplément au Földrajzi Közlemények* [XXXIV], 1906, p. 129-130.)

M<sup>r</sup> **DANEŠ** écrit de Kingston (6 août 1906) qu'il a trouvé dans la Jamaïque des phénomènes karstiques aussi caractérisés que ceux qu'il a observés dans l'Herzégovine (ci-dessus, n° 466 B), mais le stade est ici beaucoup plus avancé. Poliés et dolines s'alignent suivant les directions NNW-SS et W-E. Plusieurs poliés, les plus grands de l'île, sont maintenant drainés par les fleuves côtiers et n'appartiennent plus à la région karstique.

L. RAVENEAU.

**1035. — MOYA (General CASIMIRO N. DE).** **Mapa de la Isla de Santo Domingo y Haití.** Oficialmente adoptado por Resolucion del Congreso Nacional Dominicano fecha 18 Mayo de 1905. Copyright, 1906, By Rand, McNally & Co., Chicago. Agentes : R. Piñeyro & Co., S. Domingo City, Frame & Co., New York, et en surcharge L. Friedrichsen & Co., Hamburg. 1 : 400 000 en couleurs. 108 × 165 cm. 45 M.

Grande carte d'ensemble, à la fois physique et politique. L'auteur a utilisé et corrigé les documents topographiques déjà parus, quelques autres encore inédits, et pour le tracé des côtes, les études les plus récentes des marines anglaise et américaine. — En marge, 2 tableaux de distances et 2 cartons à 1 : 10 000 (plan de Port-au-Prince et de Santo Domingo).

L. BOUTRY.

**1036. — TALMAN (C. FITZHUGH).** **Climatology of Haiti in the Eighteenth Century.** (*Monthly Weather Rev.*, XXXIV, 1906, p. 64-73, 1 fig. carte de MOREAU DE SAINT-MÉRY.) In-4, 10 p. à 2 col.

Voir aussi, pour les ANTILLES, n° 195, 217, 224 A, 604 B, 974.

## MEXIQUE

**1037. — [CONGRÈS GÉOLOGIQUE INTERNATIONAL.] Guide des Excursions du X<sup>e</sup> Congrès Géologique International. Mexico, 1906.** (Avec de nombreuses cartes, planches et gravures.) Mexico, Imprimerie du Ministère de Fomento, 1906. In-8, 31 fasc. (plus la Préface et la Table des Matières, xi p.), paginés séparément dans un emboîtement.

Suivant le type adopté lors des précédents Congrès, ce Guide, à la rédaction duquel ont collaboré la plupart des membres de l'Institut Géologique du Mexique (MM<sup>rs</sup> J. G. AGUILERA, E. BÖSE, C. BURCKHARDT, T. FLORES, E. ORDÓÑEZ, R. ROBLES, S. SCALIA, J. D. VILLARELLO et P. WAITZ), fournit un exposé détaillé de la géologie des régions visitées avant et après la session de 1906, et renferme une masse de données inédites. Il comprend un total de 688 p. et plus de 100 pl. Chacune des brochures qui le constituent donne la description soit d'une partie de l'itinéraire suivi par les congressistes, soit d'une région naturelle ou d'un groupe de mines. Au texte sont jointes un grand nombre de photographies, de coupes et de cartes géologiques

(avec figuré du terrain en courbes de niveau), établies spécialement en vue de cette publication. Comme on pouvait s'y attendre, les volcans mexicains occupent une large place dans cette série de notices : voir, en particulier, les fasc. IX à XIV, consacrés respectivement au Nevado de Toluca, au San Andrés, au Jorullo (XI, *Le Jorullo*, par E. ORDÓÑEZ, [1] + 55 p., 1 pl. carte hypsom. à 1 : 30 000, avec transparent géol., 1 pl. croquis, 10 pl. phot.), aux geysers d'Ixtlán, au Colima et aux cratères d'explosion du Valle Santiago); il en va de même pour les principaux districts miniers qui ont fait la richesse de la Nouvelle-Espagne : Guanajuato (XV), Zacatecas (XVII), le Mineral de Mapimi (XVIII), Parral (XXI, XXII), Aranzazú (XXV); et pour les gisements de houille d'âge crétacé de Coahuila (XXVII, XXVIII). Mais la tectonique et la stratigraphie générale n'ont pas été négligées, comme en font foi, entre autres, trois importants mémoires de M<sup>r</sup> BURCKHARDT (XVI, *Géologie des environs de Zacatecas*, [1] + 26 p., 1 pl. carte géol. à 1 : 25 000, 1 pl. coupes, 10 pl. phot. avec transparents; XXIV, *Géologie de la Sierra de Concepción del Oro*, [1] + 24 p., 1 pl. carte géol. à 1 : 25 000; XXVI, *Géologie de la Sierra de Mazapil et Santa Rosa*, [1] + 40 p., 1 pl. tabl., 2 pl. cartes géol. à 1 : 25 000 et 1 : 50 000, 1 pl. coupes, et, à part, 14 pl. phot. avec transparents coloriés : terrains triasiques, jurassiques et crétacés, plissements et renversements, intrusions et laccolithes). L'archéologie elle-même se trouve représentée par une étude richement illustrée de M<sup>r</sup> ED. SELER sur *Les ruines de Milla* (VI, 26 p., 3 fig., 19 pl. phot. et plans). — A l'exception de quelques diagnoses pétrographiques, tous ces documents sont en français. Ils font le plus grand honneur au Comité d'organisation du X<sup>e</sup> Congrès Géologique International, et resteront longtemps, sans doute, la source principale où l'on ira puiser des renseignements sur la structure du sol mexicain.

EMM. DE MARGENIE.

**1038. — GEORGE (PAUL).** *Das heutige Mexiko und seine Kulturfortschritte.* (Beiheft zu den *M. g. Ges. (für Thüringen) zu Jena.*) Jena, G. Fischer, 1906. In-8, vi + 133 p., 34 pl. 6 M.

**1039. — HOVEY (E. O.).** *Notes on Northern Mexico : Its Deserts, Plateaus and Canyons.* (*B. G. S. Philadelphia*, IV, 1906, p. 247-270, 6 phot. en 3 pl.)

L'auteur a participé à l'expédition géologique subventionnée par M<sup>r</sup> W. C. GREENE et dirigée par M<sup>r</sup> R. T. HILL dans l'Ouest de l'État de Chihuahua (février-août 1905; voir XV<sup>e</sup> *Bibl.* 1905, n° 1011). Description sommaire de la Sierra Madre : géologie, relief (cañon d'Aros, 1 000 m. de profondeur), végétation, mines d'Ocampo (anciennement Jesus-Maria).

L. RAVENEAU.

**1040. — MACDOUGAL (D. T.).** *The Delta of the Rio Colorado.* (*B. Amer. G. S.*, XXXVIII, 1906, p. 1-16, 4 fig. phot., 2 fig. cartes, 1 pl. carte.)

L'auteur a visité à plusieurs reprises, en compagnie de M<sup>r</sup> GODFREY SYKES, la région des bouches du Colorado. Il étudie les changements survenus dans le delta depuis les levés du 1<sup>r</sup> R. W. H. HARDY (1826) et du 1<sup>r</sup> G. H. DERBY (1850), tous deux reproduits dans le texte, et décrit la végétation de la contrée. Carte [à 1 : 650 000 env.] par M<sup>r</sup> SYKES.

L. RAVENEAU.

**1041. — MERRILL (F. J. H.).** *Maps of Mexico.* (*B. Amer. G. S.*, XXXVIII, 1906, p. 281-287.)

Détails sur la cartographie du Mexique, officielle et privée, en particulier sur la carte topographique à 1 : 400 000, dont les levés sont presque achevés.

"L. RAVENEAU".

Voir aussi, pour le MEXIQUE, n° 11 A, 13, 203 A, 974.

**AMÉRIQUE CENTRALE, COLOMBIE, VENEZUELA**

**1042. — PENZA (HENRI). La République et le Canal de Panama.** Paris, Hachette & C<sup>ie</sup>, 1906. In-8, [iv] + 344 p., 2 pl. 7 fr. 50. — Voir XV<sup>e</sup> *Bibl.* 1905, n° 1012, et ci-dessus, n° 972.

Ce livre étant une thèse de droit international, l'auteur insiste naturellement sur l'histoire diplomatique du Canal océanique et de la République de Panama, sur leur condition juridique, et sur le développement moderne de la doctrine de Monroe (chap. vi-xii). Mais la première partie et le dernier chapitre sont consacrés à l'étude technique et économique du canal. L'idée maîtresse de l'auteur est qu'il a fallu une véritable aberration d'esprit pour représenter, comme le fit jadis la Compagnie Universelle du Canal, une entreprise aussi exclusivement américaine comme offrant un intérêt national pour la France; c'était, à grands frais, travailler à la décadence du commerce européen en Amérique. M<sup>r</sup> PENSA s'est bien documenté dans les sources anglaises et surtout américaines, qu'il confronte et oppose souvent de manière fructueuse. Bibliographie (p. 337-342). — Les pl. reproduisent la carte 193-194 de l'Atlas ANDRÉ et les cartes et coupes publiées par M<sup>r</sup> A. DUMAS dans *Le Génie Civil* (XV<sup>e</sup> *Bibl.* 1095, n° 1012). — Sur la question, voir encore l'exposé documenté et impartial de l'ingénieur hollandais J. W. WELCKER, un des cinq membres étrangers du « Consulting Board » établi par les États-Unis en 1905: *Orer den aanleg van het Panamakanaal door de Vereenigde Staten van Amerika* [Sur la construction du canal de Panama par les États-Unis d'Amérique] (*De Ingenieur*, XXI, 1906, p. 878-902, 15 fig. cartes et coupes: 0 fl. 50); — les deux articles de M<sup>r</sup> EMIL S. FISCHER sur son voyage d'études à Panama (*M. k. k. Ges. Wien*, XLVIII, 1905, p. 434-481; et *D. Rundschau f. G. u. Stat.*, XXVIII, 1906, p. 433-442, phot.); — ceux de M<sup>r</sup> T. P. SHONTS dans le *National G. Mag.* (XVI, 1905, p. 558-564; XVII, 1906, p. 55-68, phot.); — HENRI FLANDRE, *Le canal de Panama et les États-Unis*. (*Questions Diplomatiques et Col.* XXI, 16 janvier 1906, p. 111-126, 1 fig. croquis). MAURICE ZIMMERMANN et N. H. VLASVELD.

**1043. — PETRE (F. LORRAINE). The Republic of Columbia: An Account of the Country, its People, its Institutions, and its Resources.** London, Ed. Stanford, 1906. In-8, xiii + 352 p., phot., 1 pl. carte à 1 : 5 000 000 env. 8 sh. 6 d.

Analysé dans *Scottish G. Mag.*, XXII, 1906, p. 637-643, 1 fig. phot., et dans *G. J.*, XXIX, 1907, p. 217.

**1044. — STÜBEL (ALPHONS). Die Vulkanberge von Columbia.** Geologisch-topographisch aufgenommen und beschrieben von —. Nach dessen Tode ergänzt und hrsg. von THEODOR WOLF. Mit einer Übersichtskarte von Mittel- und Süd-Columbia, einer topographischen Karte des Vulkans von Pasto und seiner Umgebung, einer solchen der Vulkane Cumbal und Chiles. Dresden, W. Baensch, 1906. In-4, vii + 154 p., 53 phot. en 37 pl., 3 pl. cartes. 20 M.

Cet ouvrage posthume de STÜBEL fait suite à celui qu'il avait publié en 1897 sur les volcans de l'Équateur (X<sup>e</sup> *Bibl.* 1900, n° 76 B; voir aussi XII<sup>e</sup> *Bibl.* 1902, n° 835; XIII<sup>e</sup> *Bibl.* 1903, n° 933; XV<sup>e</sup> *Bibl.* 1905, n° 216). — Analysé dans *Petermanns M.*, LII, 1906, Lb. 577.

**1045. — VERGARA Y VELASCO (F. J.). A) Memoria sobre la construcción de una Nueva Carta Geográfica de Colombia y de un Atlas completo**

de **Geografía colombiana**. Bogota, Imprenta eléctrica, 1906. In-16, viii + 56 p., 7 fig. cartes et coupes.

B) **Nueva Carta Geográfica de Colombia**. Ibid., 1906. 1 feuille [à 1 : 3 333 333].

C) **Atlas completo de Geografía colombiana**. Ibid., 1906. **Entrega 1<sup>a</sup>**. 4 p., 12 pl. — **Entrega 2<sup>a</sup>**. 4 p., 10 pl. — Chaque livr., 4 fr. A suivre; le prix de l'atlas complet sera de 40 fr.

A) Ce mémoire explicatif est un bon travail de critique géographique, comme on pouvait l'attendre de l'auteur (*XII<sup>e</sup> Bibl. 1902*, n° 920). M<sup>r</sup> VERGARA Y VELASCO y discute, corrige et complète les résultats obtenus par ses prédécesseurs.

B) La *Nueva Carta* a été réduite de l'original construit par l'auteur à 1 : 1 850 000. L'exécution laisse à désirer : le relief n'est pas bien rendu ; certaines parties se lisent mal.

C) L'*Atlas completo*, qui comprendra 65 pl., avec texte explicatif et index alphabétique général, s'annonce comme une publication très importante. Signalons, dans la 1<sup>re</sup> livr., la *Carta seismológica*, avec 4 p. de texte ; dans la 2<sup>e</sup> livr., la *Primera Carta fisiográfica de Colombia (combinación de altitudes y temperaturas)*, qui met bien en lumière les 3 grandes régions colombiennes : « tierras cálidas », « tierras templadas », « tierras frías ». La 3<sup>e</sup> livr. a paru pendant l'été 1907.

L. BOUTRY.

Voir aussi, pour l'AMÉRIQUE CENTRALE, la COLOMBIE et le VENEZUELA, nos 972, 974, 995.

## GUYANES, BRÉSIL

1046. — BORDEAUX (ALBERT). **La Guyane inconnue**. Voyage à l'intérieur de la Guyane française. Paris, Plon-Nourrit, 1906. In-16, [iv] + iii + 287 p., 1 pl. carte [1 : 8 000 000 env.]. 3 fr. 50.

La première partie de l'ouvrage est le récit d'un voyage de quatre mois dans la Guyane intérieure, aux placers aurifères. Dans les derniers chapitres, l'auteur, mettant à contribution la notice de M<sup>r</sup> E. BASSIÈRES sur la Guyane (*X<sup>e</sup> Bibl. 1900*, n° 868), fait un tableau détaillé de notre colonie sud-américaine.

L. BOUTRY.

1047. — CANSTATT (O.). **Kritisches Repertorium der deutsch-brasilianischen Literatur. Nachtrag**. Berlin, Dietrich Reimer (Ernst Vohsen), 1906. In-8, iii + 64 p. 4 M. — Voir *XII<sup>e</sup> Bibl. 1902*, n° 927.

1048. — DERBY (ORVILLE A.). **The Serra do Espinhaço, Brazil**. (*J. of Geol.*, XIV, 1906, p. 374-401, 9 fig. croquis, dessins et phot.)

1049. — EVANS (J. W.). **The Rocks of the Cataracts of the River Madeira and the adjoining portions of Beni and Mamoré**. (*Quart. J. Geol. S.*, LXII, 1906, p. 88-124, croquis et phot.) — Voir *G. J.*, XXVII, 1906, p. 632.

1050. — HUBER (JACQUES). **La végétation de la vallée du Rio Purus (Amazonie)**. (Extrait du *B. Herbier Boissier*, 2<sup>e</sup> sér., VI, 1906.) Genève, 1906.

In-8, p. 249-276, 6 fig. croquis; phot., pl. viii-xiii.) — Voir aussi ci-dessous, n° 1054 AB.

Étude de géographie botanique rapportée d'une mission scientifique sur le bas et moyen Purus (mars-mai 1904) et qui montre, avec une netteté parfaite, les relations entre la végétation et le relief du sol dans la vallée du grand affluent amazonien. Distingue : 1° la végétation des terrains d'alluvion (« varzea ») plus ou moins exposés aux inondations, offrant, par suite, toute une série de transitions, délicatement notées par l'auteur, depuis les prairies des rives convexes (« praias »), jusqu'à la haute forêt mixte des « barrancas »; détails sur le travail d'érosion du fleuve lors des crues : accentuation, puis abandon de méandres; formation de lacs en fer à cheval; 2° la végétation de la « terra firme », reliée aux « varzea » par les terrasses fluviales. Le chap. 3 est consacré aux Palmiers du Purus; le chap. 4, au *Theobroma Cacao*, indigène dans les « varzea » du Rio Purus; le chap. 5 aux Bambusées. La monographie est illustrée de photographies typiques, que commentent des légendes sur papier transparent. — M<sup>r</sup> HUBER a également publié les 3<sup>e</sup> et 4<sup>e</sup> *Décades* du bel album : *Arboretum amazonicum* (Pará, 1906, pl. 21-40; voir XI<sup>e</sup> *Bibl.* 1901, n° 865 B).  
L. BOUTRY.

**1051. — INSTITUTO DO CEARÁ. Revista trimestrial do — sob a direcção do Barão [G.] DE STUART. Tomo XX. Anno XX. 1906. 3<sup>o</sup> e 4<sup>o</sup> trimestres. Fortaleza, 1906. In-8.**

Contient (p. 357-380) la table alphabétique des matières pour les 20 premiers volumes de ce recueil et (p. 381-385) l'index des auteurs. L. RAVENEAU.

**1052. — KOCH-GRÜNBERG (TH.). Bericht über seine Reisen am oberen Rio Negro und Yapurá in den Jahren 1903-1905. (Z. Ges. E. Berlin, 1906, p. 80-101; 6 pl. phot., Abb. 7-18; carte à 1 : 4 000 000, pl. 4.)**

L'auteur a passé deux ans dans ces régions si mal connues du Nord-Ouest brésilien, parmi les tribus indiennes d'entre Rio Negro et Yapura, dont la plupart n'ont pas encore subi le contact des blancs. Il raconte ici son voyage et en expose brièvement les résultats (détails sur les cours d'eau, le relief, la végétation). Il a rapporté de cette expédition un matériel linguistique et ethnographique important. — Voir, du même : *Anfänge der Kunst im Urwald. Indianer-Handzeichnungen, auf seinen Reisen in Brasilien gesammelt*, Berlin, E. Wasmuth, 1906, in-8, xv + 70 p., fig., 2 cartes, 63 pl. dessins avec viii p. de texte; 15 M.  
L. BOUTRY.

**1053. — LE COINTE (PAUL). A) Le climat amazonien et plus spécialement le climat du bas Amazone. (A. de G., XV, 1906, p. 449-462.) — B) Exploitation et culture des arbres à caoutchouc en Amazonie. (B. S. de G. comm. Paris, XXVIII, 1906, p. 625-652.) — Voir XV<sup>e</sup> *Bibl.* 1905, n° 1021.**

**1054. — MUSEU GOELDI DE HISTORIA NATURAL E ETHNOGRAPHIA. A) Boletim. Vol. IV. 1904-1906. Pará. Março 1906, in-8, p. 459-804. — B) Relação das publicações científicas feitas pelo Museu Goeldi.../Verzeichnis der wissenschaftlichen Publikationen, welche während der Periode 1894-1904 aus dem Staatsmuseum Goeldi... hervorgegangen sind... Zugleich eine vollständige Liste der von... Emil A. Goeldi während des Zeitraumes 1879-1904... verfassten naturwissenschaftlichen Veröffentlichungen. Bern, Buchdr. H. Jent, [1906]. In-8, [iv] + 58 p.**

A) Boletim. — A signaler, dans ce fasc. : la nécrologie de MAX KAECH (mort en 1904), qui avait succédé, comme géologue du Musée, à K. VON KRAATZ-KOSCHLAU en



1900 (p. 459-466, 1 pl. portrait), et deux articles de J. HUBER : *Materiaes para a Flora amazonica. VI. Plantas vasculares colligidas e observadas no baixo Ucayali e no Pampa del Sacramento, nos meses de outubro a dezembro de 1898* (p. 510-619, 7 fig.), et *Ensaio d'uma synopse das Especies do genero Hevea sob os pontos de vista systematico e geographico* (p. 620-651; à part, 32 p.), étude à la fois botanique et économique du caoutchouc du Brésil.

B) *Relação das publicações científicas...* — Comprend 3 parties : 1<sup>o</sup> Publications de la Section zoologique; travaux scientifiques de E. A. GOELDI (1878-1905) avant sa nomination à la direction du Musée et au cours de son administration (1894-1905) (p. 3-37; 234 n<sup>o</sup>, y compris les publications faites en commun et l'élaboration des matériaux zoologiques recueillis par le Musée); travaux de l'entomologiste ADOLF DUCKE (1902-1905) (p. 39-42; 25 n<sup>o</sup>); — 2<sup>o</sup> Publications de la Section botanique : travaux de JACQUES HUBER, le directeur actuel (1896-1905) (p. 45-52; 51 n<sup>o</sup>); — 3<sup>o</sup> Publications de la Section géologique : travaux de F. KATZER (p. 55-58; 28 n<sup>o</sup>). — Rappelons que nous avons analysé les travaux géographiques les plus importants publiés sur le Brésil par MM<sup>rs</sup> GOELDI, HUBER, KATZER et von KRAATZ-KOSCHLAU dans *Bibl. de 1896*, n<sup>os</sup> 957, 962; *de 1898*, n<sup>os</sup> 891, 892; *X<sup>e</sup> Bibl. 1900*, n<sup>os</sup> 871, 872; *XI<sup>e</sup> Bibl. 1901*, n<sup>os</sup> 864, 865, 866; *XII<sup>e</sup> Bibl. 1902*, n<sup>os</sup> 928, 930; *XIII<sup>e</sup> Bibl. 1903*, n<sup>o</sup> 958, 960; *XIV<sup>e</sup> Bibl. 1904*, n<sup>o</sup> 1010; *XV<sup>e</sup> Bibl. 1905*, n<sup>o</sup> 1020; voir aussi ci-dessus, n<sup>o</sup> 1050.

L. BOUTRY.

1055. — PAYER (RICHARD). *Reise im Jauapiry-Gebiet. (Petermanns M., LII, 1906, p. 217-222; carte à 1 : 1 000 000 et dessin col., pl. xv.)*

1056. — PULLE (A.). *An Enumeration of the vascular plants known from Surinam, together with their distribution and synonymy.* [Thèse.] Leiden, E. J. Brill, 1906. In-8, 8 + 555 p., 17 pl.

L'auteur a élaboré les matériaux botaniques des récentes expéditions à la Guyane hollandaise, 1900-1904, et étudié les collections de Leyde, d'Utrecht, de Göttingue, de Berlin et de Londres. — La Guyane hollandaise est comprise dans l'*Hylaea*, région botanique qui s'étend de l'estuaire de l'Amazone jusqu'à la Guyane anglaise, où elle se rétrécit de plus en plus pour passer à la région de l'Orénoque. Carte d'orientation à 1 : 2 500 000.

N. H. VLASVELD.

1057. — SUPAN [und] CANSTATT. *Die Karte des Acregebiets. (Petermanns M., LII, 1906, p. 227-228; carte, pl. xvi.)*

Carte dressée par C. SCHMIDT à 1 : 2 500 000 d'après les documents les plus récents, en particulier la carte bolivienne du général JOSÉ M. PANDO (*XI<sup>e</sup> Bibl. 1901*, n<sup>o</sup> 872) et la carte brésilienne levée par le col. PLACIDO DE CASTRO et le D<sup>r</sup> L. NETTO, carte communiquée par M<sup>r</sup> O. CANSTATT.

L. BOUTRY.

Voir aussi, pour les GUYANES et le BRÉSIL, n<sup>os</sup> 35, 186 B, 195, 200, 222, 224 A, 230, 292 C, 902 A, 972, 974.

## ÉQUATEUR, PÉROU, BOLIVIE

1058. — BAILEY (SOLON I.). *A New Peruvian Route to the Plain of the Amazon. (National G. Mag., XVII, 1906, p. 432-448, 12 fig. phot.)*

1059. — ENOCK (C. REGINALD). *Southern Peru : Notes on two Expeditions. (G. J., XXVIII, 1906, p. 245-266, 5 fig. phot. et dessins, 2 fig. cartes à 1 : 1 000 000 et 1 : 3 000 000.)* — Voir *XV<sup>e</sup> Bibl. 1905*, n<sup>os</sup> 1027, 1032.

**1060. — GAUTIER (FERDINAND). Chili et Bolivie. Étude économique et minière.** Paris, E. Guilmoto, [1906]. In-8, vii + 230 p., 4 fig. cartes. 6 fr.

Ingénieur civil des Mines, l'auteur s'est surtout attaché, après quelques chapitres de description générale, parfois un peu décousue, à l'étude des richesses minières du Chili et de la Bolivie. Chapitres très complets, faits d'observations directes et précises, sur les conditions de gisement et d'exploitation de ces richesses, leurs modes et leurs frais de transport. Bons détails aussi sur l'agriculture et les voies de communication.

L. BOUTRY.

**1061. — HOEK (HENRY) und STEINMANN (GUSTAV). Erläuterung zur Routenkarte der Expedition Steinmann, Hoek, v. Bistram in den Anden von Bolivien 1903-04.** (*Petermanns M.*, LII, 1906, p. 1-13, 25-32, 2 cartes à 1 : 750 000 et carton à 1 : 375 000, pl. I-II.) — Voir *XV<sup>e</sup> Bibl. 1905*, n<sup>o</sup> 245 C, 250.

Partie de Jujuy, cette expédition a traversé toute la haute Bolivie par Tarija, Potosi, Sucre, Cochabamba, Oruro, la Paz. Après un séjour au Pérou, elle a abordé à Arica, d'où elle a, par la Cordillère occidentale, regagné Oruro. Elle ne s'est pas contentée de parcourir rapidement le pays, suivant les routes ou les pistes les plus commodes, mais s'est attachée à explorer les régions les moins connues, telles que le haut Pilcomayo. De nombreux sommets ont été gravis, près de 200 déterminations d'altitudes prises, et une carte de l'itinéraire levée. Bonne description du relief de la Pampa et de la Puna bolivienne : hautes plaines de comblement d'où émergent des chaînes parallèles et où s'encaissent les rivières un peu fortes ; formes du terrain variant avec les grès, les schistes, les calcaires ; traces nombreuses d'anciens glaciers autour de Potosi, de Cochabamba, etc. Détails sur la végétation, les cultures, la vie humaine — réfugiées dans les dépressions, — sur les voies de communication. — Voir aussi : H. HOEK, *Exploration in Bolivia* (*G. J.*, XXV, 1905, p. 498-513, 6 fig. phot., 1 pl. carte à 1 : 3 000 000.)

L. BOUTRY.

**1062. — MINISTERIO DE COLONIZACIÓN Y AGRICULTURA [Bolivie].**

Créé en 1905, ce ministère a déjà fait paraître plusieurs publications très estimables, grâce au zèle de son titulaire, M<sup>r</sup> MANUEL V. BALLIVIÁN, dont nous avons signalé l'activité comme président de la Société de Géographie de La Paz et comme directeur de l'« Oficina Nacional de Inmigración, Estadística y Propaganda Geográfica » (*Bibl. de 1896*, n<sup>o</sup> 969 ; de *1898*, n<sup>o</sup> 895, 901 ; *IX<sup>e</sup> Bibl. 1899*, n<sup>o</sup> 910 ; *X<sup>e</sup> Bibl. 1900*, n<sup>o</sup> 876 A).

[A] *Memoria que presenta el ministro de Colonización y Agricultura al Congreso ordinario de 1906* (La Paz, 1906, in-8, [1] + 45 + 1 + LXXI p.) et *Anexos a la Memoria... Primera parte (Circulares, Informes y otros documentos)* (ibid., 1906, in-8, [1] + 239 p.). On puisera dans ces rapports, ces circulaires et ces statistiques, d'étendue et d'importance inégales, des renseignements sur l'état de l'agriculture en Bolivie, dans l'« Altiplanicie » en particulier, où la question de l'eau domine tout, sur l'élevage, sur l'immigration, absolument insuffisante. — Dans les *Anexos* relatifs au mémoire de 1905 (La Paz, 1905, [1] + 164 p.), à signaler une série de rapports officiels sur des régions peu connues, presque vides, de la Bolivie (Llanos de Mojos, Chaco boreal) ; exploration du Gran Chaco (p. 16 et suiv.), avec nombreux détails sur la vie des tribus indiennes.

[B] *Revista del Ministerio... Primer trimestre de 1906. Vol. II (Año II)*, N<sup>o</sup> 40-41-42 (La Paz, 1906, in-8, 138 p. ; voir *XV<sup>e</sup> Bibl. 1905*, n<sup>o</sup> 1029). Statistiques concernant la région du Beni (exploitation du caoutchouc), l'industrie minière, le commerce entre Pérou et Bolivie par le lac Titicaca, etc.

[C] *Ministerio... Sección de estudios geográficos. Documentos para la Historia Geográfica de la República de Bolivia, compilados y anotados por MANUEL V. BALLIVIÁN... Serie Primera. Epoca Colonial. Tomo I. Las Provincias de Mojos y Chiquitos* (La Paz, 1906, in-8, [1] + XI + 398 p.). M<sup>r</sup> BALLIVIÁN a groupé 41 documents (mémoires, rapports, etc.), relatifs aux provinces de Mojos et de Chiquitos, et remon-

tant aux <sup>xvi</sup>, <sup>xviii</sup>, <sup>xix</sup> siècles. Quelques-uns sont inédits, les autres épars dans diverses collections. Signalons particulièrement les deux derniers : *Chiquitos, Inspección de esta Provincia en 1822*, et *Relación de la Provincia de Mojos. Descripción de la provincia, ríos y sitios de los pueblos*.

[D] *Estudio sobre la Climatología de La Paz*, par VICTOR E. MARCHANT Y, Jefe de la Sección de Climatología y Exploración agrícola... (La Paz, 1906, in-8, [iv] + 48 p., 13 diagr. en 9 pl.). D'après les observations de sept années consécutives (1898-1904), M<sup>r</sup> MARCHANT étudie la température (max.: mars, 12°,59, et novembre, 12°,17; min.: juin, 7°,36; moyenne : 10°,23), le rayonnement nocturne, la pression atmosphérique (discussion sur les causes de la variation de la pression au cours du <sup>xix</sup> siècle), l'humidité relative et absolue, la nébulosité, les vents, la pluie : moyenne de six ans, 579 mm. (voir *A. de G.*, XVI, 15 juillet 1907, p. 356, note 1); 120 jours de pluie, de septembre à avril. — Dans la 2<sup>e</sup> partie, l'auteur analyse les relations entre le climat et la morbidité, la mortalité, la natalité, etc. L. BOUTRY.

**1063. — MINISTERIO DE FOMENTO. CUERPO DE INGENIEROS DE MINAS DEL PERÚ.** Boletín. N° 35-46. Lima, 1906. 12 fasc. in-8. — Voir XV<sup>e</sup> Bib 1905, n° 1030.

N° 35. ENRIQUE L. DUEÑAS, *Recursos minerales de Jauja y Huancayo* (120 p., 9 pl. phot. et coupes, 1 pl. carte à 1 : 250 000). — N° 36. LUIS FFLÜCKER, *Yacimientos de fierro de Aija y Callegancha* (33 p.). — N° 37. JORGE I. ADAMS, *Caudal, procedencia y distribución de aguas de los departamentos de Lima é Ica* (94 p., 25 pl. phot., cartes et diagr., 1 pl. carte hydrol. [à 1 : 1 000 000] en trois teintes). — N° 38. F. MÁLAGA SANTOLALLA, *La Provincia de Contumaza y sus asientos minerales* (57 p., 2 pl. phot., coupe et carte à 1 : 500 000). — N° 39. H. C. HURD, *Informe sobre el aprovechamiento de aguas en el valle de Moquegua y proyectos para el aumento de las mismas* (20 p., 1 pl. carte [à 1 : 500 000], 5 feuilles de coupes dans une pochette). — N° 40. JORGE I. ADAMS, *Caudal, procedencia y distribución de aguas de los departamentos de La Libertad y Arecachs* (58 p., 13 pl. phot., coupe, diagr. et cartes, 1 pl. carte hydrol. [à 1 : 1 000 000] en 3 teintes). — N° 41. M. A. DENKORI, *Estadística minera del Perú en 1905* (44 p., 8 pl. phot.); augmentation sensible sur 1904. — N° 42. A. I. STILES, *Examen tecnico de las lagunas de Huarochiri del departamento de Lima* (128 p., 12 pl. phot. et coupes, 2 pl. cartes). — N° 43. C. W. SUTTON e A. I. STILES, *Informes sobre aguas del departamento de Piura* (26 p., 3 pl. diagr., croquis et plan). — N° 44. CARLOS E. VELARDE, *La región minera de Huancavelica, distrito de Huailay, provincia del Cerro de Pasco* (40 p., 3 pl. coupes, plans et carte [à 1 : 1 000 000]). — N° 45. GEO. I. ADAMS, *Caudal, procedencia y distribución de aguas de los departamentos de Arequipa, Moquegua y Tacna* (x + 64 p., 13 pl. graph. et cartes dont carte hydrol. [à 1 : 1 000 000] en 3 teintes). — N° 46. F. MÁLAGA SANTOLALLA, *Riquezas minerales de la provincia de Santiago de Chuco* ([i] + 120 p., 6 pl. phot., 1 pl. carte [à 1 : 1 200 000]). — Ces fascicules peuvent se diviser en trois groupes : les uns (n° 35, 36, 38, 44, 46) sont consacrés à la description d'un district minier et sont souvent, dans les premiers chapitres, de véritables esquisses de monographies régionales, pleines de documents géographiques (le n° 35 par exemple). Les n° 37, 39, 40, 42, 43, 45 sont des études d'hydrologie, entreprises pour rechercher les moyens de développer l'irrigation dans les plaines côtières du Pérou. Les n° 37, 40, 45 donnent, en 3 cartes, le versant Pacifique du Pérou (à partir de 7° lat. S), avec l'indication des zones irriguées et irrigables et des moyens d'irrigation. — Photographies nombreuses, souvent géographiques (n° 35, 42, 46, etc.). L. BOUTRY.

**1064. — NEVEU-LEMAIRE (D<sup>r</sup> M.). Les Lacs des hauts plateaux de l'Amérique du Sud** (Mission scientifique G. de CRÉQUI-MONTFORT et E. SÉNÉCHAL DE LA GRANGE), avec la collaboration de MM<sup>rs</sup> A. BAVAY, E.-A. BIRGE, E. CHEVREUX, G. MARSH, J. PELLEGRIN et J. THOULET. Paris, H. Le Soudier, 1906. In-8, vi + 197 p., 41 fig., 18 pl. 7 fr. 50. — Voir XV<sup>e</sup> Bibl. 1905, n° 1028.

**1065. — NORDENSKIÖLD (E.). Resa i Perus och Bolivias gränstrakter,**

företagen med understöd af Vega- och Wahlbergstipendierna. Redogörelse för de etnografiska och arkeologiska arbetena. [Voyage aux confins du Pérou et de la Bolivie, entrepris aux frais des fondations Véga et Wahlberg. Compte rendu des travaux ethnographiques et archéologiques.] (*Ymer*, XXVI, 1906, p. 58-82, 13 fig. phot., 1 fig. carte.) — Voir XIII<sup>e</sup> *Bibl.* 1903, n<sup>o</sup> 980; XV<sup>e</sup> *Bibl.* 1905, n<sup>o</sup> 245.

Le baron ERLAND NORDENSKIÖLD a accompli un nouveau voyage pendant l'année 1904 et le début de 1905, en compagnie de M<sup>r</sup> NILS HOLMGREN, et publié les premiers résultats dans *Exploration scientifique au Pérou et en Bolivie (1904-1905)* (*La G.*, XII, 1905, p. 289-296; phot., fig. 35-38) et *Beiträge zur Kenntnis einiger Indianerstämme des Rio Madre de Dios-Gebietes* (*Ymer*, XXV, 1905, p. 265-312, 35 fig. dessins et phot., 1 fig. carte à 1 : 2 250 000). — Étude pénétrante sur les mœurs des Quichua, sur leurs traditions et les survivances des temps antérieurs à la domination espagnole, sur leur situation économique actuelle. Des fouilles ont été pratiquées dans les tombeaux (« chulpas »). Les Indiens Tambopata-Guarayo pratiquent, dans la forêt, une sorte d'agriculture ambulante : ils se déplacent sans cesse pour cultiver leurs champs, extrêmement disséminés. — Voir aussi : ERLAND NORDENSKIÖLD, *Travels on the Boundaries of Bolivia and Peru* (*G. J.*, XXVIII, 1906, p. 105-130, 8 fig. phot., 1 fig. carte à 1 : 3 000 000).  
PER STOLPE.

**1066. — VIDAL DE LA BLACHE (P.). La mission militaire française au Pérou.** (*A. de G.*, XV, 1906, p. 78-82, 1 fig. carte à 1 : 3 125 000.)

D'après *Viaje de Estado mayor (18 de marzo-25 de junio 1902)*. *Memoria del coronel P. CLÉMENT, jefe de la misión militar francesa; con la colaboración del teniente coronel BAILLY-MAITRE*, Chorillos, Oficinas tip. lit. de la Escuela militar, 1902, 451 p., et *Atlas de los trabajos topograficos (Anejo a la memoria)*, 13 croquis.

**1067. — WALLE (PAUL). Sur la côte du Pacifique.** (*B. S. de G. comm. Paris*, XXVIII, 1906, p. 529-551.)

Renseignements précis sur le développement économique et sur les ressources des régions côtières du Pérou et du Chili.  
L. RAVENEAU.

**1068. — WEBERBAUER (A.). Grundzüge von Klima und Pflanzenverteilung in den peruanischen Anden.** (*Petermanns M.*, LII, 1906, p. 109-114.)

L'auteur résume les observations qu'il a faites pendant près de 4 ans dans les Andes du Pérou et montre surtout les relations étroites de la distribution des végétaux avec le régime des pluies. Sur la côte S, que caractérisent ses nuages d'hiver, apparaît au milieu de cette saison une végétation herbacée particulière, connue sous le nom de *Loma*, qui se dessèche au commencement de l'été. Sur le versant W des Andes, la limite inférieure des pluies d'été est d'autant moins élevée qu'on s'avance vers le N. Sur le versant E, la végétation xérophile porte le cachet d'un climat particulièrement sec; par places apparaissent la forêt tropicale et la formation du « Matorral », qui occupe des parties marécageuses sur le bord des cours d'eau; jusqu'à 1 500 ou 1 800 m. s'étend la « Montaña », puis jusqu'à 3 800 m. la « Ceja de la Montaña », sous les nuages la plus grande partie de l'année, et enfin la région des steppes. — Voir aussi, du même : *Anatomische und biologische Studien über die Vegetation der Hochanden Perus, Vorläufige Mitteilung* (*Bot. Jb. f. Systematik, Pflanzengesch. u. Pflanzeng.*, hrsg. v. A. ENGLER, XXXVII, 1906, p. 60-94; carte-itinéraire, pl. ix), et *Weitere Mitteilungen über Klima und Vegetation der Hochanden-region Perus* (*ibid.*, XXXIX, 1907, p. 449-461; phot., pl. iv, v). J. OFFNER.

Voir aussi pour l'ÉQUATEUR, le PÉROU et la BOLIVIE, n<sup>os</sup> 107 BC, 292 C, 295 A, 750, 972, 974, 1049, 1054 A, 1057.

**CHILI, RÉPUBLIQUE ARGENTINE, PARAGUAY,  
URUGUAY, MALOUINES**

**1069.** — [ARENT (General ALFRED).] *Ein Land der Zukunft. Ein Beitrag zur näheren Kenntnis Argentiniens.* Von einem deutschen Offizier. München, Verlag von Südamerika (M. Steinebach), [1906]. In-8, VII + 274 p., 100 fig. phot., 1 pl. carte. 5 M. — Analyse dans *Petermanns M.*, LIII, 1907, Lb. 306. — Voir aussi ci-dessus, n° 222.

**1070.** — *COMISION CHILENA DE LÍMITES.* Santiago de Chile, 1906. — Voir XV<sup>e</sup> *Bibl.* 1905, n° 1041; XIII<sup>e</sup> *Bibl.* 1903, n° 977.

L'OFICINA DE LÍMITES a publié, en 1906, 2 volumes, 9 feuilles de « Gráficos de los Trabajos Jeodésicos » et 9 feuilles de cartes correspondant à ces « Gráficos ».

[A] *La línea de frontera en la Puna de Atacama* par LUIS RISO PATRON S, Director, *Segun los trabajos de la Sexta Subcomisión Chilena de Límites con la República Argentina ejecutados bajo la dirección del ingeniero don VICTOR CARO T* (ix + 293 p., 10 pl. phot., 6 pl. tabl., diagr. et cartes). Bibliographie cartographique de la Puna de Atacama (p. 49) et carte col. à 1 : 1 000 000, avec l'indication des mines.

[B] *Demarcación de la línea de frontera en la parte sur del Territorio. Trabajos de la Quinta Sub-comisión...* ALVARO DONOSO G, Ingeniero-Jefe, *Con una Introducción de Luis Riso Patron S, Director* (xxxvi + 191 p., 2 fig., 10 pl. phot., 8 pl. tabl. et cartes). Rend compte des travaux exécutés dans la Patagonie australe et la Terre de Feu. Renseignements sur le sol, le relief, le climat, l'hydrographie, la végétation, le développement économique (élevage) de la région envisagée. Carte col. à 1 : 1 000 000.

[C] Cartes, à 1 : 250 000 (les « Gráficos » sont à la même échelle) : *Atacama-Coquimbo* (lat. 29°-30°); — *Llanquihue*, 3 feuilles (lat. 41°-42°; 43°-44°; 44°-45°); — *Magallanes*, 4 feuilles (lat. 49°-50°; 50°-51°; 51°-52°; 51°-50'-52°50'); — *Tierra del Fuego* (lat. 53°50'-55°).

L. BOUTRY.

**1071.** — DELACHAUX (ENRIQUE A. S.). *Los problemas geográficos del territorio argentino. Hydrografía. La gran inundación de 1905.* (De la *Rev. Univ. Buenos Aires*, 1906, tomo V.) Buenos Aires, Imprenta « Didot » de Félix Lajouane & Co., 1906. In-8, 46 p., 2 fig. graph., 2 pl. cartes.

Étude hydrographique et hydrologique, à propos de la grande inondation de 1905, du Rio de la Plata et des cours d'eau qui le forment. Montre, en particulier, l'influence de la marée, du vent (celle-ci prépondérante), des crues d'amont sur le niveau des eaux dans le grand estuaire; les régimes différents du Parana-Paraguay (crues régulières dues aux pluies tropicales, et un peu aussi à la fonte des neiges des Andes; max. en mars-avril) et de l'Uruguay (alimenté par les pluies subtropicales, plus irrégulier, plus encaissé, aux inondations moins redoutables). Décrit l'inondation de 1905 (quelques données précises manquent : la hauteur des eaux en certains points, par exemple), survenue en juin, et due à une crue prolongée au delà de la date normale, puis brusquement accentuée, du Paraguay et du Parana à la fois. Le seul moyen de combattre ces inondations, c'est de creuser des canaux d'évacuation, qui serviraient en même temps à la navigation, en profitant d'anciens chenaux du haut Parana à travers la Mésopotamie argentine. — Voir *La G.*, XV, 1907, p. 138-141; graph., fig. 15.

L. BOUTRY.

**1072.** — ELLIOT (G. F. SCOTT). *The Geographical Functions of Certain*

**Water-plants in Chile.** (*G. J.*, XXVII, 1906, p. 451-465, 6 fig. coupes et phot., 1 pl. carte à 1 : 20 000 000.)

Met en lumière le grand rôle joué par la végétation dans la fixation du sol et le modelé des rives le long des petits fleuves du Chili central (Rio Aconcagua par ex.). Étude détaillée des espèces très variées qui se partagent la besogne, s'emparant, celles-ci des terrasses, celles-là des bas-fonds, des marécages, des boucles abandonnées. Passe ensuite à l'estuaire de la Plata, où des faits analogues se constatent. Fixées d'abord par les plantes aquatiques, les alluvions sont bientôt conquises par la forêt. Mais, à mesure qu'elle s'exhausse et s'assèche, la pampa remplace la forêt. C'est ainsi qu'a dû se former la grande Pampa. L. BOUTRY.

**1073. — FISCHER-TREUENFELD (R. VON). Paraguay in Wort und Bild.** Ein Bild über den wirtschaftlichen Fortschritt des Landes. 2<sup>e</sup>, stark verm. Aufl. Berlin, E. S. Mittler & Sohn, 1906. In-8, VIII + 379 p., 30 fig., 16 pl. phot., 2 pl. cartes. 5 M.

La 1<sup>re</sup> édition n'était presque qu'une brochure (1903, III + 81 p., 14 fig., 2 pl.; 2 M.). — L'auteur, consul général du Paraguay pour le royaume de Saxe, étudie surtout l'état économique du Paraguay : progrès actuellement réalisés, progrès possibles. (D'après *Z. Ges. E. Berlin*, 1906, p. 722.) L. RAVENEAU.

**1074. — [HATCHER and SCOTT.] Reports of the Princeton University Expeditions to Patagonia, 1896-99.** J. B. HATCHER in Charge. Edited by WILLIAM B. SCOTT. Volume I. Narrative of the Expeditions. Geography of Southern Patagonia. By J. B. HATCHER. Princeton, N. J., The University (vente : Stuttgart, E. Schweizerbart), 1903. In-4, 314 p., 51 phot., 1 carte.

De 1896 à 1899, trois expéditions ont été accomplies en Patagonie, pour le compte de l'Université de Princeton, par MM<sup>rs</sup> HATCHER et SCOTT. Nous avons analysé plusieurs des publications préliminaires (*Bibl. de 1897*, n° 955; *X<sup>e</sup> Bibl. 1900*, n° 887; *XI<sup>e</sup> Bibl. 1901*, n° 80 B, 879). — Pour le présent volume, voir l'analyse étendue de R. HAUTHAL, *Expedition der Princeton-Universität nach Patagonien* (*Petermanns M. LII*, 1906, p. 186-190). L. RAVENEAU.

**1075. — LANGE (GONARDO). A) Río Pilcomayo desde la Desembocadura en el Río Paraguay hasta el Paralelo 22° Sud.** Buenos Aires. Talleres de Publicaciones de la Oficina Meteorológica Argentina, 1906. In-8, 123 p., 14 fig. graph. et schémas, 21 pl. phot., 1 pl. dessin. — B) **Río Pilcomayo. Exploración 1905-1906. Mapas.** Portefeuille de 9 cartes. — Voir *Bibl. de 1894*, n° 1531.

L'atlas donne le levé complet du Pilcomayo, depuis la borne n° 1 (frontière de la Bolivie; 22° lat. S) jusqu'à l'embouchure, en 7 feuilles à 1 : 100 000, indiquant la nature du lit et des rives, avec, en légende, un certain nombre de profils longitudinaux et transversaux. Carte générale à 1 : 600 000. Feuille d'assemblage à 1 : 2 500 000. Sur les résultats scientifiques et pratiques de l'expédition, voir : V. HUOT, *La G.*, XV, 1907, p. 204-206. L. RAVENEAU.

**1076. — MARTINEZ (ALBERT B.) et LEWANDOWSKI (MAURICE). L'Argentine au XX<sup>e</sup> siècle.** Avec une introduction par CH. PELLEGRINI. Paris, Libr. Armand Colin, 1906. In-18, XXI + 432 p., 2 pl. cartes à 1 : 15 000 000 (chemins de fer et densité de la production agricole). 5 fr. — Voir aussi n° suivant.

« Œuvre de vulgarisation, destinée à faire connaître au public européen la prospérité présente de la République Argentine ». Les auteurs ont soigneusement con-

sulté les documents officiels, les travaux publiés, et les ont résumés en y ajoutant les résultats d'une enquête personnelle. Chapitres intéressants, mais dont l'ordre ne semble pas toujours heureux, sur l'agriculture, l'élevage, les industries, le commerce, la situation financière de l'Argentine. L. BOUTRY.

**1077. — République Argentine. Recensement général de la population, de l'édification, du commerce et de l'industrie de la ville de Buénos-Ayres, effectué les 11 et 18 septembre 1904**, sous l'administration de M. ALBERT CASARES, par ALBERT B. MARTINEZ. Buénos-Ayres, C<sup>ie</sup> Sud-Américaine de Billets de Banque, 1906. In-8, CLXV + 557 p., nombr. fig. plans, cartes, diagr. et graph., 22 pl. phot., 1 pl. plan à 1 : 28 000.

Les publications de la Statistique municipale de Buenos Ayres, dont M<sup>r</sup> MARTINEZ est le directeur, sont établies avec soin, et plus d'une capitale pourrait les envier. Signalons à ce propos, pour l'abondance des renseignements et des comparaisons, l'apparition régulière de l'*Annuaire statistique de la ville de Buenos Ayres* (XV<sup>e</sup> année 1905, Buenos Ayres, 1906, in-8, XL + 316 p., 8 fig. graph.) — Le premier recensement de la ville avait été fait en 1888. Chiffres essentiels du recensement de 1904 dans *La G.*, XIV, 1906, p. 418. — Voir aussi n<sup>o</sup> précédent. L. RAVENEAU.

**1078. — STANGE (P.). Die Erforschung der Magellanstrasse.** (Petermanns M., LII, 1906, p. 139-140; carte, pl. XI.)

Carte des baies Skyring et Otway (détroit de Magellan), dressée par C. SCHMIDT à 1 : 750 000, d'après la carte originale de l'OFICINA HIDROGRÁFICA du Chili (à 1 : 250 000, 1904). Coloris bathymétrique. L. BOUTRY.

**1079. — STECHELE (BERN.). Die « Steinströme » der Falklandinseln.** (Münchener g. Studien, hrsg. v. S. GÜNTHER, Stück 20.) München, Th. Ackermann, 1906. In-8, VIII + 100 p., 10 fig. 2 M. — Voir *Petermanns M.*, LIII, 1907, Lb. 316.

**1080. — VALLENTIN (W.). Chubut. Im Sattel durch Kordillere und Pampa Mittel-Patagoniens (Argentinien).** Berlin, H. Paetel, 1906. In-8, III + 228 p., 47 phot. 5 M. — Voir *Petermanns M.*, LII, 1906, Lb. 574.

**1081. — [Valparaiso. Tremblement de terre du 16 août 1906.]**

Voir: R. D. OLDFHAM, *The Valparaiso Earthquake* (G. J., XXVIII, 1906, p. 386-387; résumé dans *A. de G.*, XV, 1906, p. 489); — HANS STEFFEN, *Das Erdbeben von Valparaiso vom 16. August 1906* (Petermanns M., LII, 1906, p. 262); — et surtout, du même, *Vorläufige Mitteilungen über das Erdbeben in Mittel-Chile vom 16. August 1906* (Z. Ges. E. Berlin, 1906, p. 631-639; carte à 1 : 2 750 000; plan de Valparaiso à 1 : 30 000 et coupes, pl. 9; voir *A. de G.*, XVI, 15 mai 1907, p. 288). M<sup>r</sup> STEFFEN a fait partie de la Commission scientifique nommée par le gouvernement chilien pour l'étude du désastre et la recherche de ses causes. L. BOUTRY.

Voir aussi, pour le CHILI, la RÉPUBLIQUE ARGENTINE, le PARAGUAY, l'URUGUAY et les MALOUINES, n<sup>os</sup> 29, 35, 107 C, 186 B, 195, 216, 222, 230, 295 A, 750, 972, 974, 1060, 1067, 1103, 1109.

## RÉGIONS POLAIRES

## GÉNÉRALITÉS

**1082. — CONGRÈS INTERNATIONAL POUR L'ÉTUDE DES RÉGIONS POLAIRES**, tenu à Bruxelles du 7 au 11 septembre 1906, sous le haut patronage du gouvernement belge. **Rapport d'ensemble. Documents préliminaires et compte rendu des séances.** Bruxelles, Hayez, 1906. In-8, 311 p.

Le Congrès a abouti à la constitution d'une Commission polaire internationale ayant pour objet : 1° d'établir entre les explorateurs polaires des relations scientifiques plus étroites ; 2° d'assurer, dans la mesure du possible, la coordination des observations scientifiques et des méthodes ; 3° de discuter les résultats scientifiques des expéditions ; 4° de seconder les entreprises qui ont pour objet l'étude des régions polaires, pour autant que celles-ci le demandent (notamment en indiquant les desiderata scientifiques), tout en s'interdisant de diriger ou de patronner une expédition déterminée ; 5° d'organiser les sessions ultérieures du Congrès. — Voir : R. N. R[ossmose] B[rown], *The International Congress for the Study of the Polar Regions, Brussels, 1906* (*Scottish G. Mag.*, XXII, 1906, p. 509-513), et A. de G., XV, 1906, p. 188-190, 490-491. J. CORNET.

## RÉGIONS ARCTIQUES

**1083. — ASSOCIATION INTERNATIONALE POUR L'ÉTUDE DES RÉGIONS POLAIRES. Projet d'expédition océanographique double à travers le bassin polaire arctique**, par CHARLES BÉNARD. Bruxelles, « L'Imprimerie » Vanderauwera & C<sup>ie</sup>, 1906. In-8, 23 p. — Même titre dans *B. S. R. belge de G.*, XXX, 1906, p. 98-116. — Voir XIV<sup>e</sup> *Bibl. 1904*, n<sup>o</sup> 126, 1041.

**1084. — BRAUN (GUSTAV). Über ein Stück einer Strandebene in Island.** (Separatabdr. aus den *Schriften Physik.-ökonom. Ges.* [Königsberg], XLVII, 1906.) 7 p., 4 fig. phot. et schéma ; carte à 1 : 80 000, pl. 1.

**1085. — BREITFUSS (L. L.). Aperçu sur l'Expédition Scientifique pour l'exploration des pêcheries de la Côte Mourmane et Résumé des Résultats acquis pendant la période de 1898 à 1905.** Marseille, 1906. In-8, 48 p., phot. — Voir XIV<sup>e</sup> *Bibl. 1904*, n<sup>o</sup> 1043.

**1086. — BREITFUSS (L.). i SMIRNOV (A.). Karta gloubin Barentsova moria. Sostavili — v 1903 g.../ Carte bathométrique [sic] de la mer Barenz [sic]** par L. BREITFUSS et A. SMIRNOW, 1903. Les profondeurs en mètres. Service hydrographique du Ministère de la Marine [Saint-Petersbourg], 1906. [Échelle moyenne, 1 : 2500000 env.]

Comprend toute la mer de Barents (limites : au N, la Terre François-Joseph et le Spitzberg ; à l'W, le cap Nord), la mer Blanche et une partie de la mer de Kara.



5 teintes: 0-100 m. de profondeur; 100-200 m.; 200-300 m.; 300-400 m.; au-dessus de 400. On a distingué par des signes particuliers, les cotes empruntées à l'Amirauté russe ou à l'Amirauté anglaise, à Nansen, à l'amiral MAKAROV (1901) et à l'« Expédition mourmane » (1898-1905), ces dernières étant les plus nombreuses (voir ci-dessus, n° 1085).

L. RAVENEAU.

**1087. — COMMISSIONEN FOR LEDELSEN AF DE GEOLOGISKE OG GEOGRAPHISKE UNDERSØGELSER I GRÖNLAND. Kort over Grönland, udgivet af —. (M. om Grönland.)** Kjöbenhavn, Axel E. Aamodt<sup>h</sup> lith. Etab. (C. A. Reitzel), 1906. 4 feuilles en 4 couleurs à 1 : 2 000 000. Hauteurs en mètres.

Cette très belle carte permettra, par la grandeur de son échelle, d'étudier mieux qu'il n'était possible jusqu'à présent les particularités de la topographie glaciaire et du système des fjords du Groenland. Les hauteurs sont en bistre, un assez grand nombre sont cotées; la lettre en noir, les glaciers en bleu. Les itinéraires de toutes les grandes excursions sur l'Inlandsis (A. E. NORDENSKJÖLD, R. E. PEARY, F. NANSEN, J. A. D. JENSEN) ont été retracés. La carte est mise à jour jusqu'aux découvertes du duc d'ORLÉANS inclusivement. Il est à regretter qu'on n'ait pas tenté de représenter le relief sous-marin; quelles qu'eussent été les lacunes, un effort dans ce sens aurait eu son utilité.

MAURICE ZIMMERMANN.

**1088. — ENGELL (M. C.). La région de Jakobshavn (Groenland).** (A. de G., XV, 1906, p. 59-69.) — Voir XV<sup>e</sup> *Bibl.* 1905, n° 1046 A.

Traduit de l'allemand, sur le manuscrit de l'auteur, par JULES SION.

**1089. — GARDE (V.). A) Isforholdene i de arktiske Have 1905... / The state of the arctic seas 1905. — B) Isforholdene... 1906... / The state... 1906.** Published by the Danish Meteorological Institute, on invitation of the VII<sup>th</sup> International Geographical Congress. (Særtrykt af *det danske met. I. nautisk-met. Aarboeg.*) [Kjöbenhavn (G.E.C. Gad), 1905 et 1906.] 2 fasc. in-4, XIX p. [anglais et danois en regard], 5 pl. cartes; XIV p., 5 pl. — Voir XIII<sup>e</sup> *Bibl.* 1903, n° 988.

A) et B) L'année 1905 a été une année de « glaces du Sud », c'est-à-dire que de grandes masses de glace polaire se sont brisées plus tôt que de coutume, dégageant les hautes latitudes et en facilitant l'accès à la navigation, tandis que les parages plus méridionaux étaient encombrés. La banquise du Groenland oriental, plus large et plus clairsemée que d'ordinaire, laissa donc facilement le passage au duc d'ORLÉANS. — L'année 1906 témoigne du balancement si fréquent des conditions entre les eaux arctiques européennes, plutôt favorisées et libres de bonne heure, et les eaux américaines, où les banquises étaient plus larges et plus serrées que de coutume, et où l'hiver fut rude. — L'Institut météorologique danois déclare qu'il ne peut toujours pas obtenir de renseignements sur la mer de Beaufort. Aussi ses cartes offrent-elles encore d'immenses lacunes.

MAURICE ZIMMERMANN.

**1090. — GERLACHE (A. DE). La banquise et la côte nord-est du Grönland au nord du 77° de Lat. N., en 1905.** (La G., XIV, 1906, p. 125-142; cartes, pl. I, II.)

L'expédition du duc d'ORLÉANS, sur la « *Belgica* » que commandait M<sup>r</sup> DE GERLACHE, a passé 40 jours dans la banquise du Groenland oriental (A. de G., XIV, 1905, p. 174-175). Son importance a été surtout océanographique: elle a opéré 80 sondages dont le présent article donne le détail (p. 141-142); elle a relevé, à la latitude de 76° qui paraissait inaccessible pour un navire, une section du socle continental groenlandais, très large en ces parages, et dont le talus se trouve à plus de 300 km. des îles Koldewey. L'île de France semble marquer une limite de nature entre la glace côtière du Nord, très épaisse, et qui paraît ne se détacher jamais de la côte, et celle du Sud, qui est annuelle et se brise à chaque dégel par grandes plaques. Le

levé des terres fut gêné dans la banquise par une brume coupée de rares éclaircies.  
— Itinéraire de la « *Belgica* » dressé par A. DE GERLACHE [à l'échelle moyenne de 1 : 3 800 000] (pl. I) et croquis d'une partie de la côte NE du Groenland [à l'échelle moyenne de 1 : 1 000 000] (pl. II). Ces deux cartes sont extraites de l'ouvrage publié en 1907 par le duc d'ORLÉANS : *À travers la Banquise du Spitzberg au cap Philippe* (Paris, Plon-Nourrit & C<sup>ie</sup>).  
MAURICE ZIMMERMANN.

**1091. — HANN (J.). Meteorologie des Nordpolarbassins. Ergebnisse der norwegischen Nordpolarexpedition unter Fridtjof Nansen 1893/96. (Met. Z., XXIII, 1906, p. 98-114, 8 fig.)**

Analyse étendue et excellente du mémoire de H. MOHN (*XV<sup>e</sup> Bibl. 1905, n° 1048 B*). Les figures reproduites sont les cartes d'isobares et d'isothermes pour les mois de janvier, avril, juillet, octobre.  
MAURICE ZIMMERMANN.

**1092. — ISACHSEN (GUNNAR). Das paläokrystische Eis. (Petermanns M., LII, 1906, p. 13-19.)**

La question de l'origine des « floebergs » paléocrystiques (en allemand « Schollenberge », de forme cubique, avec une surface supérieure unie ou ondulée, et présentant à la fois des parois verticales et une stratification très apparente) a été très vivement discutée. Ces floebergs seraient surtout des icebergs formés dans les grands glaciers des fjords Sherard Osborne et Petermann. Leur forme résulterait du fait qu'ils restent souvent échoués de nombreuses années, avant de pouvoir être évacués par l'étroit goulet du chenal de Robeson, et s'épaississent par le dépôt des neiges annuelles.  
MAURICE ZIMMERMANN.

**1093. — KNIPOVITCH (N. M.). Osnovy gidrologii Evropeïskago Ledovitago Okeana. / Grundzüge der Hydrologie des europäischen Eismeeres. (Zap. Imp. Roussk. G. Ob. po obchtchéi g. / Mém. S. Imp. Russe de G., Section de G. générale, XLII.) S.-Péterbourg, 1906. In-8, XII + 1510 p. [résumé all., p. 1401-1510], cartes et profils sur 12 feuilles volantes.**

Les recherches méthodiques sur l'hydrographie de l'océan Glacial d'Europe ont commencé en 1898 seulement, et ne sont pas terminées (*XIV<sup>e</sup> Bibl. 1904, n° 1043*, et ci-dessus, n° 1086). Quelques résultats peuvent cependant être considérés comme acquis. Le Gulf Stream longe le plateau continental de Norvège, sous la forme d'une couche fortement salée. Au delà du cap Nord, une partie du courant est déviée vers l'E par la rotation terrestre : c'est le courant du cap Nord, qui entre dans la mer de Barents. Mais, vu la faible profondeur de cette mer, la majeure partie des eaux continue sa route vers le N : c'est le courant du Spitzberg, qui pénètre dans le bassin polaire, où il finit par se réduire à des couches dépassant faiblement 0°, surmontées par des couches d'eaux polaires froides ; c'est lui qui ronge la barrière des glaces à l'W du Spitzberg et y forme l'échancrure dite Whaler Bay. Quant au courant du cap Nord, il détache le courant de la côte mourmane, qui se ramifie, mais reste reconnaissable jusqu'à la Novaïa Zemlia. En dehors de ces ramifications, que révèle seule une analyse minutieuse des températures et de la salinité, le régime de l'océan Glacial et celui des mers subordonnées (mer Blanche, mer de Barents) est celui de surfaces très échauffées en été, rapidement refroidies et couvertes de glaces en hiver, avec des eaux faiblement salées ; il y a même en permanence, le long des côtes S, W et NW de la Novaïa Zemlia, un courant froid en profondeur (— 1°,8 à — 1°,9), de salinité croissante vers le fond (jusqu'à 35,05 p. 1 000). Mais l'existence de ramifications lointaines du Gulf Stream ne saurait faire de doute ; sauf dans des années anormales, elle se traduit par le refoulement de la limite des glaces ; c'est un fait exceptionnel, par exemple, que la rencontre de glaces, en 1881, par 71°48' N, et 20° E ; 72°8' N, et 24° E ; 72°15' N, et 33° E. — Carte à 1 : 4 000 000, avec transparent indiquant les stations des différentes expéditions océanographiques. 2 cartes de la salinité à la même échelle. Diagrammes des températures et de la salinité.  
P. CAMENA D'ALMEIDA.

**1094. — KOLTCHAK (A.).** Poslédniaia ékspeditsiia na ostrov Bennetta, snariajennaja Akademiei Naouk dlja poiskov barona Tollia. [Dernière expédition à l'île Bennett, organisée par l'Académie des Sciences pour la recherche du baron DE TOLL.] (*Izv. Imp. Roussk. G. Ob.*, XLII, 1906, p. 487-519, 4 phot. en 2 pl.)

Récit de l'expédition envoyée, en 1903, à la recherche du baron DE TOLL (*XII<sup>e</sup> Bibl.* 1902, n° 969). Le l<sup>r</sup> KOLTCHAK et l'ingénieur M. I. BROUSNEV visitèrent entièrement les îles de la Nouvelle-Sibérie, malgré des difficultés sans nombre, résultant de la faible profondeur des abords, de la hauteur de la banquise, et des glaces flottantes. De là, on explora l'île Bennett, où l'on retrouva des documents laissés par TOLL, qui avait quitté l'île à la fin d'octobre 1902, se dirigeant vers le S (*A. de G.*, XIII, 1904, p. 189). Ce retour en une parcelle saison ne peut s'expliquer que par l'insuffisance de vivres; il était des plus périlleux, vu l'existence de brouillards et de glaces flottantes, surtout dans ces mois du début de l'hiver; ce trajet, que le l<sup>r</sup> KOLTCHAK n'a pu faire qu'avec un personnel entraîné, des provisions, les ressources estivales de la chasse, un bateau léger, relativement aisé à hisser sur les glaçons et à mettre ensuite à flot, a dû être impraticable pour les quatre voyageurs, dont la perte ne fait plus de doute depuis longtemps.

P. CAMENA D'ALMEIDA.

**1095. — MARKHAM (Sir CLEMENTS R.).** On the Next Great Arctic Discovery. The Beaufort Sea. (*G. J.*, XXVII, 1906, p. 1-15.) — Analysé dans *A. de G.*, XV, 1906, p. 286-287.

**1096. — MECKING (LUDWIG).** Die Eistrift aus dem Bereich der Baffin-Bai beherrscht von Strom und Wetter. (*Veröffentlichungen I. f. Meereskunde u. G. Univ. Berlin*, hrsg. v. F. Freiherr von RICHTHOFEN, Heft 7.) Januar 1906. In-8, iv + 136 p., 3 fig. schémas, 3 pl. tabl., 3 pl. cartes et diagr. 5 M. [Plusieurs chap. avaient été réunis en In. Diss. Berlin, 1905, 49 p.]

C'est la première fois qu'on a essayé d'évaluer avec cette précision les effets comparatifs des vents et des courants sur la dérive des glaces; on se contentait, jusqu'à présent, d'en apprécier l'importance en termes généraux et vagues. L'auteur se trouve ainsi amené à fixer minutieusement le régime des courants dans les détroits de Davis et la mer de Baffin, dont il dresse la carte (à 1 : 12 000 000); il détermine aussi plus complètement qu'il n'avait encore été fait les origines et le tracé (les « racines » et le « tronc », comme il dit) du courant du Labrador, ainsi que ses relations avec le courant N-S du Groenland occidental. Examinant ensuite le rôle des facteurs météorologiques, et comparant entre eux, à cet égard, les divers types d'années au point de vue de la dérive des glaces, M<sup>r</sup> MECKING s'efforce de démontrer que les glaces de mer et les icebergs qui parviennent à Terre-Neuve ont des origines très différentes, et dérivent, sous l'empire de facteurs opposés, à des moments divers de l'année. C'est de la côte E du Labrador que proviennent, suivant le régime isobarique de l'année, presque toutes les glaces de mer de Terre-Neuve. C'est de la côte occidentale du Groenland, presque exclusivement des cinq grands glaciers de Jakobshavn, Torsukatak, Grand Karajak, Umiamako et Upernivik, que partent les icebergs; les années riches en icebergs sont celles qui ont été précédées par un été où l'existence d'un foyer de hautes pressions sur le Groenland oriental favorisait un fort vent d'Est.

MAURICE ZIMMERMANN.

**1097. — NANSEN (FRIDTJOF).** The Norwegian North Polar Expedition 1893-1896. Scientific Results. Edited by —. Published by the Fridtjof Nansen Fund for the Advancement of Science. Vol. V. Christiania, Jacob Dybwad; London, New York, Bombay: Longmans, Green, & Co.; Leipzig, F. A. Brockhaus, 1906. In-4, [vi] + 63 + x + 152 + 22 p.; 3 + 17 + 8 pl. 20 sh. — Voir XV<sup>e</sup> *Bibl.* 1905, n° 1048.

Contient trois mémoires: XIV. O. B. BUGGILD, *On the Bottom Deposits of the*

*North Polar Sea*, avec 2 appendices (63 p., 3 pl. dont carte bathym indiquant les points où les échantillons ont été pris). — XV. (Ci-dessus, n° 141.) — XVI. FR. NANSEN, *Protozoa on the Ice-Floes of the North Polar Sea* (22 p., 2 fig., 8 pl. dessins). L. RAVENEAU.

**1098. — NATHORST (A. G.). Svenskarnas arbeten på Spetsbergen (1758; 1837; 1858-1902).** [Travaux exécutés par les Suédois au Spitsberg (1758; 1837; 1858-1902).] (*Nordisk ts. för vetenskap, konst och industri*, red. of OSCAR MONTELIUS, 1906, p. 461-477, 6 fig.)

L'auteur montre que la Suède a fait bien plus pour l'exploration du Spitsberg que n'importe quelle autre nation. De 1837 à 1902, elle envoya au Spitsberg 21 expéditions, dont 3 qui hivernèrent dans ces îles. Ces expéditions et la publication des résultats acquis ont coûté à la Suède près de 2 800 000 fr. PER STOLPE.

**1099. — [NATHORST et HAMBERG]. A) Astronomische, photogrammetrische und erdmagnetische Arbeiten der von A. G. Nathorst geleiteten schwedischen Polarexpedition 1898.** Von AXEL HAMBERG. (*K. Svenska Vetenskaps-Ak. Handlingar*, Bd. 39, n° 6.) Upsala, 1905 [distribué en 1906]. In-4, 62 p., 8 fig., 1 pl. carte. — B) **Hydrographische Arbeiten...** Von AXEL HAMBERG. (*Ibid.*, Bd. 41, n° 7.) *Ibid.*, 1906. III + 56 p., 7 fig. diagr., 4 pl. phot. et cartes. 4 M. — Voir XI<sup>e</sup> Bibl. 1904, n° 897 A.

A) Étude des conditions géologiques de la baie Van Keulen, qui s'ouvre sur la côte W du Spitsberg. Carte de cette baie à 1: 100 000, dressée à l'aide de la photogrammétrie. Coordonnées de plusieurs points importants. — Voir: CH. RABOT, *La G.*, XIV, 1906, p. 228-230 et p. 230. L. RAVENEAU.

**1100. — SPENCER (J. W.). A) Dr Nansen's « Bathymetrical Features of the North Polar Sea », with a Discussion of the Continental Shelves and the Previous Oscillations of the Shore-line.** (*Amer. Geologist*, XXXV, 1905, p. 221-235.) — Voir XV<sup>e</sup> Bibl. 1905, n° 128, 1048 A.

B) **On the Physiographic Improbability of Land at the North Pole.** (*Amer. J. of Sc.*, IV<sup>th</sup> Ser., XIX, 1905, p. 333-340, 1 fig. carte.)

**1101. — SVENSKA SÄLLSKAPET FÖR ANTROPOLOGI OCH GEOGRAFI. S. A. Andrée. Hans följeslagare och hans polarfärd 1896-1897.** Minneskrift utgifven af — genom GUNNAR ANDERSSON. [S. A. ANDRÉE, ses compagnons et son expédition au Pôle Nord, en 1896-1897. Mémoire publié au nom de la Société Suédoise d'Anthropologie et de Géographie par GUNNAR ANDERSSON.] Stockholm, 1906. In-8, 378 p., 97 fig., 10 pl. 5 kr.

Cet ouvrage, destiné à rappeler le souvenir de la tentative hardie que firent, en 1897, ANDRÉE et ses compagnons N. STRINDBERG et K. FRÄNKEL, en vue d'atteindre le pôle en ballon, contient, outre les biographies des trois explorateurs, un exposé détaillé des préparatifs et du départ de l'expédition. Il y est fait mention aussi de tous les messages qui nous sont parvenus depuis sur son compte (*X<sup>e</sup> Bibl. 1900*, n° 902). Les conclusions qu'il est permis de tirer de ces trouvailles ont été résumées par M<sup>r</sup> A. G. NATHORST. PER STOLPE.

**1102. — THORODDSEN (TH.). A) Island. Grundriss der Geographie und Geologie. II.** (*Petermanns M.*, [Ergzbd. XXXII], Ergzh. N° 153.) Gotha, Justus Perthes, 1906. In-4, IV + p. 163-358, 6 fig. coupes et carte; cartes, pl. II, III, 12 M. — Voir XV<sup>e</sup> Bibl. 1905, n° 1050 A.

**B) Lavaærkner og Vulkaner paa Island Højland.** (*G. Ts.*, XXVIII, 1905-1906, Kjøbenhavn, 1906, p. 248-260.) — Voir *XV<sup>e</sup> Bibl. 1905*, n° 1050 C.

A) La seconde partie de cette étude, qui demeurera classique, comprend les quatre derniers chapitres. — Celui sur les glaciers (v, p. 163-208) contient un aperçu sur l'histoire de leur exploration, sur les conditions climatiques, sur leurs limites altitudinales et sur la limite inférieure des neiges persistantes, une classification des glaciers islandais et leur description particulière (surface occupée, 13500 kmq.; Alpes, 3000 kmq.). — Le chapitre vi, sur la tectonique de l'Islande et ses relations avec les pays avoisinants (p. 208-242), présente le plus vif intérêt. L'Islande a fait partie, jusqu'à la fin du Miocène, d'un plateau basaltique qui joignait le Groenland à l'Écosse. — Le dernier chapitre (p. 242-340) passe en revue les différents terrains géologiques et leur distribution géographique. — Index commun aux deux parties. — Pl. II, très belle carte géologique établie par M<sup>r</sup> C. SCHMIDT à la même échelle que la carte hypsométrique (1 : 750 000, avec l'indication des rangées de cratères, des volcans de tufs, des cônes de laves, des glaciers et des stries glaciaires, des plages soulevées, etc.). — Un des cartons de la pl. III reproduit la carte des lignes de fractures publiée dans l'article des *Peternanns M.* (1905; voir *XV<sup>e</sup> Bibl. 1905*, n° 1050 A); l'autre donne à la même échelle (1 : 2300 000) les itinéraires de M<sup>r</sup> THORODDSEN (1881-1898).

M. C. ENGBL.

Voir aussi, pour les RÉGIONS ARCTIQUES, n° 60, 76, 107 B, 152 D, 155, 201, 978 B, 984, 1105, 1109.

## RÉGIONS ANTARCTIQUES

**1103. — ANDERSSON (J. GUNNAR). On the Geology of Graham Land.** (*B. Geol. I. Univ. Upsala*, Vol. VII, 1904-05, n° 13-14, Upsala, 1906, p. 19-71, 8 fig. phot. et coupes; phot. et cartes, pl. I-VI.)

L'expédition OTTO NORDENSKJÖLD s'est distinguée, entre toutes les entreprises récentes d'exploration aux terres antarctiques, par l'importance et la variété de ses découvertes paléontologiques; on peut même dire que c'est d'elle que prend date la paléontologie antarctique. Grâce à ces trouvailles, qui s'échelonnent du Jurassique au Quaternaire, M<sup>r</sup> ANDERSSON a pu dresser une carte géologique de toute la partie de la Terre de Graham, au NE de l'entrée du détroit de Gerlache, jusqu'aux îles Joinville et Dundee exclusivement : cartes géol. à 1 : 5 000 000 (pl. IV), à 1 : 1 000 000 (pl. V), à 1 : 200 000 (pl. VI.) Il distingue trois régions, de l'W à l'E : 1° une région de montagnes plissées, en partie sédimentaires, mais en majorité composées de roches éruptives formant série des granites aux gabbros, et présentant d'étroites analogies (*consanguinity*) avec les Cordillères occidentales des terres magellaniques; 2° la zone de l'île Ross et de l'île Vega, plateau typique de tuf basaltique injecté de dykes et de coulées, se brisant en falaises vers la mer, et recouvert d'une calotte de glace; cette formation se retrouve sur la terre principale des deux côtés de la baie Duse; 3° la série crétacée et tertiaire de l'Admiralty Sound, des îles Snow Hill et Seymour, où dominent des grès tendres, qui ne paraissent pas favorables à la glaciation; ce sont les seuls points de cette partie de l'Antarctique où la neige fonde en masse pendant l'été; 4° l'île Cockburn, d'un type spécial. M<sup>r</sup> ANDERSSON établit définitivement, après M<sup>r</sup> NORDENSKJÖLD (*XV<sup>e</sup> Bibl. 1905*, n° 1061), l'homologie géographique et géologique de la Terre de Graham avec la pointe Sud de l'Amérique.

MAURICE ZIMMERMANN.

**1104. — BALCH (EDWIN SWIFT). Wilkes Land.** (*B. Amer. G. S.*, XXXVIII, 1906, p. 30-32.)

L'auteur défend avec énergie les découvertes de CH. WILKES, fortement mises en suspicion par les géographes anglais Sir JOHN MURRAY, Sir CLEMENTS R. MARKHAM,

et, en dernier lieu, le capitaine SCOTT. Celui-ci affirme « en avoir fini, une fois pour toutes, avec la Terre de WILKES » et assure qu'il n'y a pas lieu de croire, en venant de la Terre Victoria, à l'existence d'aucune terre avant le 140° degré long. E (Terre Adélie de DUMONT D'URVILLE). M<sup>r</sup> BALCH reproche au cap<sup>e</sup> SCOTT d'émettre une affirmation purement gratuite, car il n'a point poussé au delà du 155° méridien, et n'a ainsi pu se rendre compte, vu le temps sombre, du plus ou moins de réalité d'une terre sur 15° de longitude. Il relève, en outre, chez le l<sup>r</sup> A. B. ARMITAGE, des contradictions avec l'assertion du cap<sup>e</sup> SCOTT; enfin, les sondages pratiqués vers 155° E révèlent l'existence certaine du socle continental, puisqu'ils varient entre 440 et 470 m. — Il semble, en effet, qu'on en prenne à l'aise, outre-Manche, non seulement avec les découvertes de WILKES, mais avec la nomenclature antarctique en général : M<sup>r</sup> BALCH l'a vivement fait remarquer à propos des dénominations purement anglaises données par Sir CLEMENTS R. MARKHAM aux divers quadrants et aux grands groupes de terres antarctiques. (E. S. BALCH, *Antarctic Nomenclature*, dans *B. Amer. G. S.*, XXXVII, 1905, p. 718-720.)

MAURICE ZIMMERMANN.

**1105. — BROWN (R. N. RUDMOSE). *Antarctic Botany: Its Present State and Future Problems.* (*Scottish G. Mag.*, XXII, 1906, p. 473-484.) — Voir XV<sup>e</sup> *Bibl.* 1905, n° 1065.**

La botanique des terres antarctiques offre surtout de l'intérêt par son extrême pauvreté en Phanérogames (2 espèces connues au S de 60° lat., contre 400 dans les régions arctiques), et par les singularités de répartition entre les espèces qui trahissent de profonds changements dans la configuration des terres et des mers. La pauvreté de la flore est sans doute en connexion avec la brièveté et le caractère glacial des étés; M<sup>r</sup> BROWN fait valoir aussi le rôle destructeur des Manchots, qui s'exerce partout où de nouvelles plantes pourraient s'établir. Les deux Phanérogames recueillies le plus loin vers le Sud l'ont été dans la baie Biscoë (île Anvers) par M<sup>r</sup> J. TURQUET, de l'expédition CHARCOT, à la latitude de 64°50' S, 68°40' W. Les Mousses, par contre, prospèrent, mais les Lichens sont, par le grand nombre d'individus rencontrés, le trait dominant de la végétation antarctique.

MAURICE ZIMMERMANN.

**1106. — CARDOT (JULES). *Note sur la végétation bryologique de l'Antarctide.* (*C. r. Ac. Sc.*, CXLII, 1906, p. 456-458.)**

**1107. — A) CHARCOT (J.-B.). *Le « Français » au Pôle Sud.* Journal de l'Expédition antarctique française 1903-1905. Préface par l'amiral FOURNIER. Paris, E. Flammarion, [1906]. In-8, [ix] + xxxviii + 487 p., 300 fig., carte sur feuille volante [la même que celle de B]. 15 fr.**

**B) CHARCOT (JEAN). *Exposé des travaux scientifiques de l'expédition antarctique française 1903-1905.* Géographie. Étude des Marées. Chloruration et densité de l'Eau et de la Glace de Mer. Intensité de la pesanteur. (*La G.*, XIV, 1906, p. 245-260; cartes et phot., fig. 35-42; carte à 1 : 2 800 000, pl. iv.)**

A) La relation du D<sup>r</sup> CHARCOT expose, de manière aussi complète que possible, les origines, le but et les détails de l'expédition polaire française de 1903-1905 (*A. de G.*, XIV, 1905, p. 191-192). Elle présente un vif intérêt dramatique, grâce aux talents de narrateur qui distinguent l'auteur. Cette expédition a exigé, de son début à son achèvement, une dépense exceptionnelle et continue d'énergie. L'un des dangers qui menacèrent le plus constamment son succès provient de l'insuffisance de la machine du « Français », qui subit avaries sur avaries. Les résultats les plus saillants sont : le relevé de la côte W de la Terre de Graham, très loin vers le S, jusqu'à la Terre Loubet; la découverte de deux havres très sûrs : Port Charcot et Port Lockroy, et surtout de très abondantes collections d'histoire naturelle, qui font l'objet de mémoires spéciaux. (Voir *La G.*, XIII, 1906, p. 381-383; voir aussi ci-dessus et ci-dessous n° 1106, 1110, 1111; les *Documents scientifiques* formeront plusieurs volumes,

qui sont en cours de publication.) — Les observations sur les Pingouins sont très curieuses, et complètent les abondants détails qu'on possédait déjà. On ne vit ni le Pingouin impérial, ni le Phoque de Ross. L'état sanitaire est resté bon, bien que quelques membres du personnel aient donné des symptômes de scorbut. — La relation de M<sup>r</sup> CHARCOT est suivie d'appendices scientifiques fort complets : I. A. MATHA, *Géographie, Étude des marées. Chloruration et densité de l'eau et de la glace de mer. Intensité de la pesanteur* (p. 333-345). — II, III, IV. J. REY, *Note sur les Observations Météorologiques* (p. 347-355; 11 tableaux, p. 357-395); *Note sur les résultats des Observations d'Electricité atmosphérique* (p. 397-405); *Note sur les observations du Magnétisme terrestre* (p. 407-411). La pression moyenne a été 744<sup>mm</sup>,87 (écart entre les pressions extrêmes, 45<sup>mm</sup>,2). Les températures ont été : moyenne annuelle, — 5°,44; février 1904, — 0°,4; juillet, — 19°,2 (minimum absolu, — 34°); janvier 1905, + 0°,48. Le vent souffla surtout du SSW (41 p. 100) et du NE (31 p. 100); dans ce dernier cas, la température se relevait toujours, parfois de 20°. On a observé beaucoup moins de brouillards et de précipitations que sur la « Belgica », qui hivernait dans la banquise. — V. J. TURQUET, *La Vie animale au Pôle Sud. La Vie végétale au Pôle Sud* (p. 413-438). — VI. E. GORDON, *Géologie, Glaciologie* (p. 441-456). — VII. P. PLÉNKAU, *Note sur la Photographie* (p. 457-462). — VIII. J. B. CHARCOT, *Bactériologie* (p. 463-465).  
MAURICE ZIMMERMANN.

**1108. — DEUTSCHE SÜDPOLAR-EXPEDITION. Die —, 1901-1903. Im Auftrage des REICHSAMTES DES INNERN hrsg. v. ERICH VON DRYGALSKI, Leiter der Expedition. Berlin, Georg Reimer, 1905 et 1906. Fascicules in-4. — Voir XV<sup>e</sup> Bibl. 1905, n° 1056.**

Les résultats de la grande expédition du « Gauss » se publient par fascicules destinés à former un certain nombre de tomes, suivant la méthode déjà suivie pour les travaux des expéditions du « Fram » et de la « Belgica ». On aura sans doute ici l'occasion de consacrer une note à ces divers mémoires et à leur contenu, quand ils auront paru en nombre suffisant. — Les fascicules déjà publiés sont les suivants : en 1905, **Bd. I. (Technik, Geographie)**, Heft 1, A. STEIN, *Der Gauss und seine technischen Einrichtungen* (96 p., 20 fig., 13 pl.; 15 M.); — en 1906, **Bd. II (Kartographie. Geologie)**, Heft 1, E. v. DRYGALSKI, *Der Gaussberg, seine Kartierung und seine Formen* (p. 1-46, 8 fig.; carte à 1 : 7500, pl. 1); E. PHILIPPI, *Geologische Beschreibung des Gaussbergs* (p. 46-72, 2 fig., pl. II-VII); R. REINISCH, *Petrographische Beschreibung der Gaussberg-Gesteine* (p. 73-88, 9 fig., pl. VIII; le fasc. 18 M.); — **Bd. VI (Erdmagnetismus, Bd. II)**, Heft 1, K. LUYKEN, *Das Variationshaus auf Kerguelen, seine Einrichtungen und Instrumente* (p. 1-74, 16 fig., pl. I-V; 12 M.); — **Bd. VII (Bakteriologie. Hygiene. Sport)**, Heft 1, H. GAZERT, *Proviant und Ernährung der Deutschen Südpolar-Expedition 1901-1903* (p. 1-73); — **Bd. VIII (Botanik)**, Heft 1, P. HENNINGS, *Die Pilze* (p. 1-17, pl. I, II); A. ZAHLBRUCKNER, *Die Flechten* (p. 21-55, pl. III-V); V. SCHIFFNER, *Die Lebermoose* (p. 59-80, pl. VI); V. F. BROTHIERUS, *Laubmoose* (p. 83-96, 5 fig., pl. VII, VIII); H. SCHENCK, *Gefäßpflanzen* (p. 99-123, 10 fig.); EMIL WERTH, *Die Vegetation der Subantarktischen Inseln, Kerguelen, Possession- und Heard-Eiland (I. Teil)* (p. 127-176, 10 fig., pl. IX-XIX). — **Bd. IX (Zoologie, Bd. I)**, Heft 1 (paru en 1905), W. MICHAELSEN, *Oligochaeten* (p. 1-58, pl. 1); JOH. THIELE, *Leptostraken* (p. 61-68, 1 fig., pl. II; le fasc. 7 M.); Heft 2, 1906, G. BUDDE-LUND, *Die Landisopoden* (p. 71-92, pl. III, IV); J. MEISENHEIMER, *Die Pteropoden* (p. 96-153, pl. V-VII; le fasc. 15 M.); Heft 3, C. APSTEIN, *Die Salpen* (p. 159-203, 42 fig., pl. VIII-X; 8 M. 40).  
MAURICE ZIMMERMANN.

**1109. — EXPÉDITION ANTARCTIQUE BELGE. Résultats du voyage du S.Y. Belgica en 1897-1898-1899, sous le commandement de A. DE GERLACHE DE GOMERY. Rapports scientifiques...** Anvers, J. E. Buschmann; Paris, Le Soudier... In-4. — Voir XV<sup>e</sup> Bibl. 1905, n° 1058.

Derniers mémoires publiés : **Vol. VI-IX, Botanique**, M<sup>me</sup> E. BOMMER et M. ROUSSEAU, *Champignons* (1905, 15 p., 5 pl.; 9 fr. 50); en 1906 : **Vol. VI-IX, Zoologie**,

E. HÉROUARD, *Holothurians* (16 p., 2 pl., 5 fr.) ; — *Insectes* [par 21 auteurs] (92 p., 5 pl. : 19 fr. 50) : le nombre des insectes trouvés par M<sup>r</sup> RACOVITZA dans le voisinage du cercle antarctique est infime, surtout en comparaison de la richesse de la faune arctique à cet égard ; la plupart des animaux décrits se rapportent aux terres magellaniques ; — OTTO MAAS, *Medusen* (32 p., 3 pl. ; 8 fr. 50) : la bipolarité existerait pour certains genres, mais pour aucune espèce ; l'auteur met en défiance contre la tendance à expliquer la faune actuelle par des principes trop simples ; — G. W. MÜLLER, *Ostracoden* (8 p., 1 pl. ; 2 fr. 50). MAURICE ZIMMERMANN.

1110. — GOURDON (ERNEST). A) Les roches éruptives grenues de la Terre de Graham recueillies par l'expédition antarctique du D<sup>r</sup> Charcot. (*C. r. Ac. Sc.*, CXLI, 1905, p. 1036-1038.) — B) Les roches microlitiques de la Terre de Graham... (*Ibid.*, CXLIII, 1906, p. 178-180.) — Voir ci-dessus, n<sup>o</sup> 1107.

1111. — KÖHLER (R.). Sur les Échinodermes recueillis par l'expédition antarctique française du D<sup>r</sup> Charcot. (*C. r. Ac. Sc.*, CXLII, 1906, p. 113-115.) — Voir ci-dessus, n<sup>o</sup> 1107.

1112. — MOSSMAN (R. C.). Some Meteorological Results of the Scottish National Antarctic Expedition. (*Scottish G. Mag.*, XXII, 1906, p. 252-272, 3 pl. diagr. col.) — Voir XV<sup>e</sup> *Bibl.* 1905, n<sup>o</sup> 1065.

L'auteur a déjà publié dans la même revue deux rapports sur les résultats météorologiques qu'il a obtenus au cours de l'expédition de la « Scotia » (XX, 1904, p. 113-120, 1 pl. phot., résumé par A. ANGOT dans *La G.*, IX, 1904, p. 188-191 ; — XXI, 1905, p. 417-429 ; phot., fig. 6-8). — Dans le présent mémoire, M<sup>r</sup> MOSSMAN discute la variation diurne des différents éléments et les relations de la direction du vent avec la température et la pression, d'après les observations recueillies dans les deux voyages d'été de la « Scotia ».

A. ANGOT.

1113. — [SCOTTISH NATIONAL ANTARCTIC EXPEDITION.] *The Voyage of the Scotia : being the Record of a Voyage of Exploration in Antarctic Seas. By Three of the Staff* [R. N. RUDMOSE BROWN, R. C. MOSSMAN, and J. H. HARVEY PIRIE]. Edinburgh and London, W. Blackwood & Sons, 1906. In-8, xxiv + 376 p., 105 fig. phot., 3 pl. cartes. 21 sh. — Voir XV<sup>e</sup> *Bibl.* 1905, n<sup>o</sup> 1065, et ci-dessus, n<sup>os</sup> 1105, 1106, 1112.

Analyse par H. R. M[ILL] (*G. J.*, XXIX, 1907, p. 78-81), et dans *Scottish G. Mag.*, XXII, 1906, p. 643-648, 2 fig. phot.

Voir aussi, pour les RÉGIONS ANTARCTIQUES, n<sup>o</sup> 144.



# INDEX DES AUTEURS OU VOYAGEURS

ANALYSÉS ET CITÉS<sup>1</sup>

DANS LA XVI<sup>e</sup> BIBLIOGRAPHIE 1906

- Abbadie (Ant. d'), 887 BC.  
 Abbate Pacha, 868.  
 Abbe (Clev.), 95.  
 Abbe (Clev.), jr., 976 A.  
 Abeille (L.), 211.  
 Abendanon (E. C.), 626.  
 Aboulféda (Ibr.), 1.  
 Adamović (L.), 570.  
 Adams (Chas. A.), 1018.  
 Adams (Frank D.), 288.  
 Adams (George I.), 1063.  
 Adams (W. G. S.), 259 B, 485.  
 Addison (J. W.), 878.  
 Adhémar (Cap<sup>e</sup> d'), 831 A.  
*Administration Eaux et Forêts*, Suisse, 397.  
 Aegerter (L.), 295 B.  
 Agassiz (Alexander), 131.  
 Agassiz (Louis), 123 A.  
 Aguilera (J. G.), 1037.  
 Aitoff (D.), 278, 292 A, 555.  
 « *Albatross* », 131.  
 Albert (F.), 813.  
 Albrecht (Ernst), 556.  
 Albrecht (Max), 556.  
 Albrecht (Th.), 59, 63.  
 Alden (W. C.), 1031 B.  
 Alenius (C. A.), 554 BD.  
 Alexander (B.), 292 B.  
 Alexander (C.), 292 B.  
 Alexandre le Grand, 55.  
 Alfonse de Saintonge, 44.  
 Algué (J.), 734 AB.  
 Allenet (R.), 392.  
 Allorge (Maurice), 992.  
 Almagià (R.), 2, 590.  
 Almásy (G.), 669.  
 Almeida (M. d'), 884.  
 Almera (J.), 110.  
 Almonte (Enr. d'), 909.  
 Ambrohn (L.), 290 A, 903.  
 Ami (H. M.), 977.  
 Anderson (J. G. C.), 20, 49.  
 Anderson (William), 954.  
 Andersson (Gunnar), 179 A, 434, 541, 1101.  
 Andersson (J. Gunnar), 99, 1103.  
 Andrade (Major A. A. Freire de), 939.  
 André (J.-B.), 513.  
 Andree (Rich.), 287, 1042.  
 Andrée (S. A.), 1101.  
 Andrews (E. C.), 746.  
 Andrimont (René d'), 164.  
 Andriot (R.), 267.  
 Anert (E. E.), 659 C.  
 Angoll (Ch. M.), 998.  
 Angerer (H.), 107 C.  
 Angot (A.), 95, 266, 694, 1112.  
 Angot des Rotours (B<sup>re</sup> J.), 308.  
 Annandale (N.), 522.  
 Anthony (R.), 883.  
 Apstein (C.), 1108.  
 Arbos (Ph.), 267.  
 Archer (L<sup>re</sup> Herbert), 669.  
 Arent (G<sup>re</sup> A.), 222, 1069.  
 Argand (E.), 293, 304, 595.  
 Arldt (Th.), 61, 100, 175, 658, 736.  
 Arminjon (Pierre), 869.  
 Armitage (A. B.), 1104.  
 Arning (Dr W.), 222.  
 Arrhenius (S. A.), 60, 76.  
 Arrien, 55.  
 Ascherson (P.), 290 B.  
 Ashford (W. H. R.), 486 A.  
 Ashley (G. H.), 1030 D.  
 Assmann (R.), 95.  
*Ass. amén. montagnes*, 309.  
 — *fr. Av. Sc.*, 257, 307.  
 — *hist. Afr. Nord*, 825.  
 — *int. Bot.*, 179, 181.  
 — — *étude régions polaires*, 1083.  
 — *normande*, 308.  
 Atterberg (A.), 529.  
 Atwood (W. W.), 993.  
 Aubert (Louis), 654.  
 Audin (Marius), 310.  
 Audoin (L<sup>re</sup> de v<sup>re</sup>), 831 A.  
 Audollent (A.), 10.  
 Audouin (E.), 392.  
 Aufsess (O. v.), 165.  
 Augustin (Fr.), 95.  
 Auler Pacha, 673.  
 Auricoste (N.), 229 A.  
 Austin (O. P.), 1027.  
*Auswärt. Amt*, 212, 520, 832, 894.  
 Averböck (Franz), 959.  
 Avila e de Bolama (A. J. d'), 615.  
 Avon (Cap<sup>e</sup> C.), 833.  
 Axelsson (W. M.), 554 B.  
 Babb (C. C.), 1030 F.  
 Baccari (E.), 886.  
 Bailey (S. I.), 1058.  
 Bailly-Maitre (L<sup>re</sup> col.), 1066.  
 Baker (Marcus), 976 B.  
*Balatonsee-Comm.*, 477.  
 Balch (E. S.), 1104.  
 Baldit (A.), 257 B.  
 Baldrati (I.), 886.  
 Baldwin (D. H.), 1030 E.  
 Baldwin - Wiseman (W. R.), 166.  
 Ballif (Abel), 394.

1. Les chiffres de l'index correspondent aux numéros des comptes rendus. Quand le nom de l'auteur ou du voyageur apparaît dans le titre, le chiffre est en romain : quand le nom apparaît seulement dans le corps du compte rendu, le chiffre est en italique.

- Ballivián (M. V.), 1062.  
 Balș (G.), 564.  
 Baltzer (A.), 398.  
 Bancel (L'), 834.  
 Baratta (M.), 591, 604 C.  
 Barbosa de Bettencourt (J.), 614.  
 Bardon (H.), 224 A.  
 Barnard (E. C.), 976 A.  
 Baron (Rev. R.), 962.  
 Barradas (Emm.), 4.  
 Barralier (E.), 915, 919.  
 Barré (Henri), 224 AF.  
 Barrell (Joseph), 101.  
 Barrett (R. L.), 641.  
 Barrigue de Fontainieu, 690.  
 Barrois (Ch.), 371 A.  
 Barrows (H. K.), 1030 F.  
 Barth (Hanns), 295 A.  
 Bartholomew (J. G.), 278, 487, 499, 694, 737.  
 Basedow (H.), 743.  
 Baucr (L. A.), 288, 1022, 1029.  
 Beattie (J. C.), 954.  
 Beauflis, 479.  
 Beaugé (Ch.), 870.  
 Beaumont (Albanis), 326.  
 Beauverie (E.), 713.  
 Beazley (C. R.), 3.  
 Beccari (C.), 4.  
 Béchaux (E.), 480.  
 Beck von Mannagetta (G.), 179 A, 465.  
 Becker (George F.), 288.  
 Beekman (A. A.), 516.  
 Beguinot (A.), 176.  
 Régule (Lucien), 307.  
 Behagle (F. de), 839 B.  
 Behrens (Lieut. T. T.), 916.  
 Behrmann (W.), 5.  
 Belar (A.), 80.  
 Belenet (L' de), 829.  
 « *Belgica* », 1090, 1109.  
 Bell (J. Mackintosh), 747.  
 Bell (Robert), 978.  
 Belle (C'), 846 F.  
 Bellio (V.), 6.  
 Belloc (Em.), 107 C, 257 B, 312, 386.  
 Bembo (P.), 27.  
 Bemmelen (W. van), 95.  
 Bénard (Ch.), 1083.  
 Benhazera (Maurice), 814.  
 Benincasa (Gr.), 57.  
 Beniowski (M. A.), 19.  
 Benquey (Cap\*), 838 A, 846 N.  
 Bérard (V.), 375, 673, 798.  
 Béranger (Cap\*), 815.  
 Beresnevitch (I. P.), 672.  
 Berger (Hugo), 7.  
 Bergeron (J.), 371 A, 419.  
 Berget (A.), 152 B.  
 Bernard (A.), 776, 823 B.  
 Bernard (Cap\* G.), 326.  
 Bernátsky (J.), 477 A.  
 Berques (A. de), 899.  
 Berret (Paul), 326.  
 Bertelli (T.), 8.  
 Berthelot (Phil.), 630.  
 Berthelot (Sabin), 824.  
 Bertin (Émile), 132.  
 Bertram (H.), 295 A.  
 Bertrand (C.-Eg.), 512.  
 Bertrand (E.), 673.  
 Bertrand (Henry), 307.  
 Bertrand (Jean), 258.  
 Bertrand (Léon), 313.  
 Bertrand (Marcel), 387 A, 611.  
 Besnier (Maurice), 799.  
 Beason (Dr), 962.  
 Betocchi (C.), 886.  
 Betslière (C'), 846 N.  
 Beuchat (H.), 201.  
 Beutler (Fr.), 925.  
 Bévotte (R. de), 224 A.  
 Bezard (Cap\*), 829.  
 Bezold (W. v.), 86, 95.  
 Biasutti (R.), 191.  
 Bidault des Chaumes (A.), 314.  
 Bidlingmaier (Fr.), 290 A.  
 Bielefeld (Rud.), 425.  
 Bigot (A.), 371 A.  
 Bilmeyer (J.), 898 B.  
 Binger (L. G.), 835.  
 Birger (Selim), 530.  
 Birkeland (K.), 76.  
 Bistram (A. v.), 292 C, 1061.  
 Bivar (H. S.), 926.  
 Bjerknes (V.), 141.  
 Blackwelder (Eliot), 288.  
 Blagden (Ch. O.), 697.  
 Blanc (Dr), 784 E.  
 Blanchard (C. J.), 994.  
 Blanchard (Raoul), 315.  
 Blayac (J.), 316, 777.  
 Blázquez (A.), 1, 9.  
 Bleton (A.), 307.  
 Blink (H.), 213, 517.  
 Blok (S.), 733.  
 Blondel (Georges), 249.  
 Bludau (A.), 452.  
 Blümcke (A.), 107 A, 123 A.  
 Blundell (H. W.), 292 B, 884.  
 Blytt (A.), 541.  
 Board of Agric., 481.  
 Boas (Fr.), 973.  
 Bodems (Joh.), 222.  
 Bogdanovitch (K. I.), 660, 666, 670, 671.  
 Boggild (O. B.), 1097.  
 Boheman (M.), 543.  
 Boileve (V.), 392.  
 Bol'chev (G<sup>a</sup> A. A.), 665.  
 Bolla (M.), 296 D.  
 Bolus (Harry), 954.  
 Bommer (M<sup>re</sup> E.), 1109.  
 Bonet-Maury (G.), 763.  
 Bonini (C. F.), 392.  
 Bonjean (Ed.), 167.  
 Bonn (Mor. Jul.), 482.  
 Bonpland (Aimé), 29.  
 Bons d'Anty (P.), 630.  
 Bonsdorff (A.), 554 C.  
 Bordeaux (Albert), 1046.  
 Borden, 10.  
 Boreich (V. M.), 649.  
 Borg (Väinö), 554 B.  
 Borgen (C.), 290 A.  
 Børgesen (F.), 186 B.  
 Borkovskii (I. Th.), 557.  
 Bornhardt (W.), 905.  
 Börnstein (R.), 87.  
 Börsch (A.), 62.  
 Böse (E.), 1037.  
 Botero (G.), 2, 39.  
 Boturini Benaduci (L.), 13.  
 Bouget, 257 B.  
 Boule (Marcellin), 110, 317, 345 B, 882.  
 Bounhiol (J.-P.), 778, 787.  
 Bourcart (F.-E.), 399.  
 Bourdarie (P.), 784 E, 898 C.  
 Bourgeois (R.), 292 C.  
 Bourgoin (L'), 846 N.  
 Bourne (A. N.), 11.  
 Bourne (Edw. Gaylord), 11.  
 Bouvet (D.), 836, 838 A.  
 Bouvier (E.-L.), 206.  
 Bouyat (A.), 824.  
 Bouyer, 846 K.  
 Bowman (Is.), 1030 D.  
 Boyer (Henri), 318.  
 Boyer-Banase (L.), 779.  
 Bracconi (Pierre), 749.  
 Brailsford (H. N.), 571.  
 Braly (Ad.), 780 B.  
 Brand (Adam), 31.  
 Brault, 846 N.  
 Braun (F.), 674.  
 Braun (G.), 137, 426, 1084.  
 Brazza (P. S. de), 898 C.  
 Bredt (E. W.), 295 A.  
 Brehm (V.), 177.

# INDEX DES AUTEURS OU VOYAGEURS ANALYSÉS ET CITÉS. 321

- Breitfuss (L. L.), 1085, 1086.  
 Brenier (H.), 710.  
 Bresson (A.), 370 A, 371 A.  
 Bresson (Henri), 319.  
 Breton (L.), 300.  
 Breu (G.), 427.  
 Bridgland (M. P.), 991.  
 Briet (Lucien), 606.  
 Brigham (A. P.), 547.  
 Brill (J.), 954.  
 Brillouin (Marcel), 63.  
 Briquet (A.), 320, 508.  
 Briquet (John), 179 A, 457 B.  
 Bristch (Amédée), 898 C.  
*Br. Admiralty*, 145.  
 — *Ass. Adv. Sc.*, 259, 954.  
 Brives (A.), 257 D, 780, 786, 806 BF.  
 Brock (R. W.), 978 B.  
 Brodrick (T. N.), 748.  
 Broillet (Fréd.), 409.  
 Broilliard, 392.  
 Brooks (A. H.), 976 AB.  
 Broom (R.), 954.  
 Brose (Max.), 221.  
 Brotherus (V. F.), 1108.  
 Brouardel (P.), 167.  
 Broun (W. H.), 872.  
 Brousnev (M. I.), 1094.  
 Brown (H. Y. L.), 743.  
 Brown (R. M.), 995.  
 Brown (R. N. R.), 1082, 1105, 1113.  
 Browne (J. P.), 895.  
 Bruch (Dr Ed.), 793 D.  
 Brückner (Ed.), 88, 90, 107, 404, 414, 457 A.  
 Bruel (Georges), 292 B.  
 Brühl (L.), 133.  
 Brumpt (Dr Em.), 769.  
 Brun (Albert), 64.  
 Brunel (Cam.), 781.  
 Brunhes (Bernard), 72, 89, 257 B.  
 Brunhes (Jean), 102, 192, 272, 294, 397, 400, 433.  
 Brunies (S. E.), 401.  
 Bruzzo (G.), 12.  
 Bryant (H. G.), 134.  
 Buchan (A.), 93, 259 B, 483.  
 Buchet (G.), 784 D, 791 A.  
 Buchner (C.), 222.  
 Buck (Capt. C. H.), 691.  
 Buckley (R. B.), 692.  
 Budde-Lund (G.), 1108.  
 Buffault (Paul), 321, 392.  
 Buffault (Pierre), 322.  
 Bulleid (Arthur), 259 B.  
 Burbank (J. E.), 1022.  
 Burchardt (Herm.), 675.  
 Burckhardt (C.), 1037.  
 Bureau (Louis), 361 B.  
*Bureau de G.*, Canada, 982 C.  
 — — Québec, 987.  
 Burnier (F.), 928.  
 Burthe d'Annelet (J.), 769.  
 Burt-Davy (J.), 259 C.  
 Busch (N. A.), 558.  
 Büsching (Ant.), 79.  
 Busse (W.), 186 B, 222, 234 B.  
 Russon (Henri), 816.  
 Buttgenbach (H.), 896.  
 Butts (Charles), 1031 B.  
 Cabra (A.), 902 A.  
 Cadoux (H. W.), 676.  
 Cairncross (W. M.), 929.  
 Caix (Robert de), 784 E.  
 Cajander (A. K.), 554 ABD.  
 Calder (W. M.), 49.  
 Calhoun (F. H. H.), 1030 D.  
 Calkins (F. C.), 1031 B.  
 Callander (T.), 49.  
 Callegari (G. V.), 13, 48.  
 Calmette (Joseph), 396.  
 Caloiro e Oliva (Plac.), 12.  
 Cambier (C. L.), 899.  
*Cambridge Exped.*, 697.  
 Cammaerts (Em.), 247.  
 Campbell (M. R.), 103, 1030 E.  
 Campbell (W. D.), 745 B.  
 Camsell (Ch.), 978 B.  
 Cañada López (F.), 613.  
 Canavy (Capr), 817 A.  
 Canstatt (O.), 1017, 1057.  
 Capitano (F. M.), 40.  
 Carbó (B. Chias), 614.  
 Cardinaux (L.), 397.  
 Cardot (E.), 394.  
 Cardot (Jules), 1106.  
 Carey (Everett P.), 1022.  
 Carey (F. W.), 627 A.  
 Carez (L.), 323.  
 Carles (Georges), 572.  
 Carnegie (Andrew), 288.  
*Carnegie I.*, 288.  
 Caro (Victor), 1070 A.  
 Carpano (M.), 886.  
 Carpentier (J.), 216.  
 Cartailhac (Em.), 257 B.  
 Cartier (Jacques), 35.  
 Carver (Jonathan), 11 B.  
 Casimir (Phil.), 327.  
 Caspari (Ed.), 707.  
 Castaing, 846 N.  
 Castro (P. de), 1057.  
 Cattier (Félicien), 898 B.  
 Cauvin (Capr), 819.  
 Cavaillès (H.), 607.  
 Cavillier (F.), 327.  
 Cayeux (L.), 106, 324.  
 Cazeneuve, 782.  
 Cazier (C. E.), 110.  
 Cecchini (Caterina), 592.  
 Céréssole (A.), 398.  
 Cerrina Feroni (G.), 886.  
 Cessole (Victor de), 327.  
 Chabert (S.), 326.  
 Chailley (Joseph), 247.  
 Chaix (Emile), 104, 217.  
 Chalikiopoulos (L.), 193.  
 Challaye (Félicien), 898 C.  
 Challemel (Wilfrid), 308.  
 Chalmers (R.), 978 B.  
 Chalot (C.), 897.  
 Chamberlin (T. C.), 105, 288.  
*Chambre Comm. Annam*, 708.  
 — — Nantes, 361 B.  
 — — Saint-Nazaire, 361 B.  
 Champlain (S. de), 11.  
 Chantre (E.), 307.  
 Chantriot (Em.), 14, 325.  
 Chapat (Ch.), 392.  
 Chapman (Robert H.), 996.  
 Charcot (Dr J.-B.), 1105, 1107, 1110, 1111.  
 Charléty (S.), 307.  
 Chaumet (Ch.), 783.  
 Chautard (Jean), 837, 854, 858, 860.  
 Chemin-Dupontès (P.), 299.  
 Chéradame (A.), 226, 623.  
 Chesneau (M.), 292 B.  
 Chevalier (Aug.), 218, 771, 839 AB, 858.  
 Chevalier (Marcel), 608.  
 Chevallier (A.), 135, 161.  
*China Imp. Mar. Customs*, 627.  
 Cholnoky (Jenö), 477 A.  
 Christ (H.), 677.  
 Chudeau (René), 257 D, 818, 822.  
 Chun (Carl), 151.  
 Cieslar (A.), 179 B.  
 Cirora (RP. R.), 609.  
 Clapp (F. G.), 1030 F.  
 Clapp (W. B.), 1030 F.  
 Clarke (W.), 11 A.  
 Clavery (Édouard), 618.  
 Clément (Col. P.), 1066.  
 Clerc (M.), 224 et 224 F.  
 Clerget (Pierre), 402.  
 Cligny (A.), 136, 178.

- Clozel (F.-J.), 838 A, 846 N.  
*Club Alpin Fr.*, 269, 326, 327.  
 Cobb (Collier), 997.  
 Coco (Fr.), 886.  
 Coghlan (T. A.), 740 B.  
 Coignet (Jean), 307.  
 Colasanti (G.), 15.  
 Colbus (E.), 420.  
 Colcanap (Cap<sup>e</sup> J.), 960.  
 Colin (Ed.-Él.), 961.  
 Collet (Léon W.), 106.  
 Collier (A. J.), 976 B.  
 Collins (M. R.), 931.  
*Colorado College*, 998.  
 Colquhoun (Arch. R.), 932.  
 Colvin (Sir Auckland), 873.  
*Comando del Corpo di Stato Magg.*, 885.  
*Comisión chilena de Lmites*, 1070.  
*Comité géol.*, Russie, 659.  
 — *Madagascar*, 962, 966.  
 — *Maroc*, 784, 786, 791.  
 — *trav. hist. et sc.*, 266.  
*Comissão de Cart. Lisboa*, 771.  
*Commissariat Indo-Chine*, 710.  
*Commissariato dell'Emigr.*, 596.  
*Commission géol. Canada*, 978.  
 — *int. Glaciers*, 107.  
*Commissionen Danmarks geol. Unders.*, 525.  
 — *Grønland*, 1087.  
*Companhia de Moçambique*, 933, 950.  
 — *do Nyassa*, 934.  
 Conan (D<sup>r</sup> L.), 846 F.  
 Condra (G. E.), 999.  
*Congrès col.*, 256.  
 — *géol. int.*, 1037.  
 — *int. Archéol.*, 16.  
 — — *Bot.*, 179.  
 — — *Navig.*, 43, 249, 597.  
 — — *étude régions pol.*, 1082.  
 — *jardins alpins*, 182.  
 — *national S. fr. de G.*, 328.  
 — *S. sur.*, 266.  
*Congresso Col.*, 886.  
*Conseil int. Exploration de la Mer*, 137, 149, 154.  
 Conte (A.), 180.  
 Conti (Nic. de), 56.  
 Conwentz (H.), 554 D.  
 Coolidge (W. A. B.), 326.  
 Coons (A. T.), 1030 E.  
 Cooper (C. Forster), 146.  
 Cooper (F. W.), 1018.  
 Corbière (L.), 257 D.  
 Cordella (E.), 901.  
 Cordier (Henri), 935.  
 Cords (Th. M.), 428.  
 Cornet (J.), 902.  
 Coronado (F. V. de), 11 A.  
 Cortier (L<sup>e</sup>), 819.  
 Cotte (Jules), 224 B, 257 D.  
 Coufourier (E.), 799.  
 Courant (Maurice), 618.  
 Courtet (H.), 820 A, 839 A.  
 Cousin (Georges), 17.  
 Coville (F. V.), 288.  
 Cox (Raymond), 307.  
 Cozza (L.), 597.  
 Créqui-Montfort (C<sup>e</sup> G. de), 1064.  
 Crider (A. F.), 1030 EF.  
 Crinò (S.), 18, 593.  
 Crosby (W. O.), 1030 D.  
 Cross (W.), 1008, 1031 B.  
 Cuénot (G.), 361 A.  
*Cuerpo Ingen. de Minas Perú*, 1063.  
 Cultru (P.), 49.  
 Cumont (Eugène), 20.  
 Cumont (Franz), 20.  
 Cureau (D<sup>r</sup> Ad.), 220.  
 Currie (James), 523.  
 Cvijić (J.), 573.  
 Dabren (Albert), 965 A.  
 Dainelli (G.), 887.  
 Dale (T. N.), 1030 E.  
 Daly (R. A.), 107 C, 979.  
 Damberghis (A.), 16.  
 Dana (J. D.), 736.  
 Danckelman (A. v.), 95.  
 Danes (Jifi V.), 466, 1034.  
 Daniels (Major C.), 761.  
*Danske met. I.*, 1089.  
 — *Turistfor.*, 524.  
 Darboux (G.), 224 AB.  
 Darton (N. H.), 1000, 1030 D, 1031 B.  
 Dati (Carlo), 8.  
 Dau (W.), 429.  
 Dauphinot (G.), 712 B.  
 David (J. J.), 916.  
 Davidson (G.), 1022.  
 Davies (Major H. R.), 637.  
 Davis (W. M.), 102 B, 109, 260, 329, 664 B.  
 Davison (Ch.), 61.  
 Dawe (M. T.), 874.  
 Dawson (G. M.), 978, 991.  
 Dawson (W. Bell), 980.  
 Day (A. L.), 288.  
 Day (D. T.), 1030 C.  
 De Bruyne (C.), 509.  
 Dechambre (P.), 257 D.  
 Déchaud (Ed.), 793 E.  
 Decorse (D<sup>r</sup> J.), 839 B.  
 Dedinac (Rad.), 573 A.  
 Deecke (W.), 430.  
 De Geer (S.), 531.  
 Dekhuyzen (M. C.), 143, 518.  
 Delachaux (E. A. S.), 1071.  
 Delafosse (M.), 838 A, 846 N.  
 Delattre (R. P. A.-L.), 10.  
 Delboy (P.), 392.  
 Delebecque (André), 330, 370 A, 399, 477 A.  
 Delevoye, 831 B.  
 Delhorbe (C.), 962.  
 Delibes (Ernest), 224.  
 Delkeskamp (Rud.), 431.  
 Deloncle (J.-L.), 241.  
 De Lorenzo (G.), 604 A.  
 Delorme (P.), 793 A.  
 Demangeon (A.), 50, 331, 936.  
 De Marchi (L.), 604 C.  
 De Michelis (E.), 203 B.  
 Demontès (V.), 793 F, 808.  
 Dénariés, 332.  
 Denegri (M. A.), 1063.  
 Deniker (J.), 638, 642, 723.  
 Dennis (J. S.), 207.  
*Département Chemins de fer, Canada*, 982 B.  
 — *Comm., Canada*, 982 A.  
 — *Int., Canada*, 991.  
 — *Landbouw*, 519.  
 — *Landbouw, N. O. Indië*, 724.  
 — *Mar., Canada*, 980, 984.  
*Department Agric. Br. East Africa*, 871.  
 — — *Cape of Good Hope*, 930.  
 — — *Ireland*, 485.  
 — *Lands New Zealand*, 748.  
 Depéret (Ch.), 110, 333, 610.  
 Deprat (J.), 334, 371 A, 604 C.  
 Derby (Lieut. G. H.), 1040.  
 Derby (Orville A.), 1048.  
 Deschamps (L<sup>e</sup>), 861 B.  
 Descombes (P.), 392.  
 Desplagnes (L<sup>e</sup> L.), 840.  
 De Stefani (C.), 604.  
*Deutsch-ö.-ung. Verb. Bin-nenschiff.*, 296.  
*Deutsche Kolonialges.*, 221.  
 — *Seewarte*, 138.

# INDEX DES AUTEURS OU VOYAGEURS ANALYSÉS ET CITÉS. 323

- Deutsche Südpolar-Exped.*, 144, 1108.  
— *Tiefsee-Exped.*, 144, 151, 203 B.  
— *w. Kommission int. Meeresforsch.*, 144.  
*Deutscher Alpenver.*, 270.  
— *Kolonialkongress*, 222.  
— *Seefischerei-Ver.*, 137, 144.  
— *u. ñ. Alpenver.*, 270, 295.  
Derville (E.), 991.  
Deville (J.-P.), 307.  
De Vita (Gius.), 594.  
Diamandi (Vasile), 574.  
Diderrich (N.), 902 A.  
Diehl (E.), 326.  
Diels (L.), 738.  
Di Gioia, 47.  
Diller (J. S.), 1031 B.  
Dimitz (L.), 467.  
Dines (W. H.), 259 B.  
Dingelstedt (V.), 559.  
Dinner (J.), 327.  
Dinse (P.), 139.  
Dionne (N.-E.), 981.  
*Direcção Estat.*, 617.  
— *Trab. Geodes.*, 615.  
— *Ultramar*, 242.  
*Direction Agric. Indo-Chine*, 712.  
— *Carrières*, 378.  
— *Int., Algérie*, 793 D.  
— *Postes suisses*, 403.  
— *Travail*, 372, 373.  
— *Trav. publ., Algérie*, 793 B.  
— *Indo-Chine*, 713.  
— *Tunisie*, 785.  
*Direktion Geol. Landes-Unters. Elsass*, 421.  
Ditthorn (F.), 296 B.  
Ditzel (Heinrich), 432.  
Dmitriev (N. A.), 107 C.  
Doering (Hauptm.), 927.  
Doflein (Fr.), 619.  
Dollfus (G.-F.), 371 A, 378.  
Dollot (A.), 378.  
Dolot (G<sup>1</sup>), 10.  
Doménigg (Karl), 295 A.  
Donoso (A.), 1070 B.  
Dorient (Roger), 655.  
Dottin (Georges), 21.  
Douarche (E.), 712 A.  
Doumerc (J.), 392.  
Doumergue (F.), 788, 807 A.  
Doutté (E.), 786.  
Douvillé (Henri), 335.  
Douvillé (Robert), 611.  
Douxami (H.), 336.  
Dowling (D. B.), 978 B.  
Draganof, 575.  
Dressler (G.), 194.  
Drew (F.), 641 A.  
Drude (O.), 179 A, 286 A, 290 B, 457 C, 738.  
Drygalski (E. v.), 140, 285, 1108.  
Dubois (Aug.), 415 A.  
Dubois (Ernest), 249.  
Dubois (Marcel), 261.  
Du Bourg de Bozas (V<sup>1</sup> R.), 769.  
Duchêne, 965 A.  
Ducke (Adolf), 1054 B.  
Duenas (E. L.), 1063.  
Duffart (Ch.), 322 B.  
Dujour (Cap<sup>e</sup> G.), 841.  
Dumas (A.), 1042.  
Dumas (P.), 842.  
Dunker, 222.  
Duparc (L.), 399.  
Duplex (H.), 378.  
Durand (A.), 576.  
Durand (E.), 307.  
Durand-Gréville (E.), 257 A.  
Duranty (A. de), 224 A.  
Dürer (Alb.), 295 A.  
Dutoit (Constant), 123 A.  
Duval, 308.  
Duveyrier (H.), 823 B.  
Dyë (C<sup>e</sup> A.-II.), 784 E, 802.  
Eckardt (W. R.), 234 B.  
Eckel (E. C.), 1030 E.  
Eckert (Chr.), 222.  
Eckert (Max), 65, 255.  
*Ecole Sup<sup>e</sup> Sc. Alger*, 787.  
Edelstein (Ia. S.), 107 C, 649, 660.  
« *Edi* », 160.  
Edler (J.), 290 A.  
Eeckhout (G.), 249.  
Egerer (E.), 223.  
Egidio, 26.  
Eginitis (D.), 16.  
Ekholm (N.), 95.  
Ekman (V. W.), 141.  
Elbert (J.), 433.  
Elie de Beaumont, 421 B.  
Eliot (Sir John), 95, 684, 694.  
Ellenbeck (Dr H.), 888.  
Elliot (G. F. Scott), 1072.  
El Nosseb, voir: Besson.  
Emmer (Joh.), 270.  
Emmons (S. F.), 1030 E.  
Emmons (W. H.), 1031 B.  
Endrzejewskii (A.), 107 C.  
Engelhardt (Hptm. Phil. A. L.), 903, 911.  
Engell (M. C.), 1088.  
Engler (A.), 179 A, 181, 738, 888, 938.  
Enock (C. R.), 1059.  
Enthoven (J. J. K.), 733.  
Entz (Géza), jr., 477 B.  
Erlanger (C. v.), 888.  
Euthymène, 224 F.  
Evans (A. J.), 259 B.  
Evans (J. W.), 1049.  
Exner (F. M.), 95.  
*Exped. Antarct. Belge*, 1109.  
*Expos. Col. Marseille*, 142-144, 159, 224, 256, 629, [708], 710, 762, 793, 846, 915, [1085].  
Eydoux (D.), 326.  
Eyriaud-Desvergnès, 363.  
Faber (Ed.), 296 BD.  
Fabre (L.-A.), 83, 392.  
Fages (E. de), 785.  
Fallot (Ern.), 247.  
Falzone (S.), 886.  
Faragó (L.), 296 B.  
Farmhouse (João), 929.  
Farrand (Livingston), 195.  
Faure (L.), 173.  
*Fédération intérêts belges*, 898 B.  
Feilhauer (G.), 843.  
Fenneman (N. M.), 1030 E.  
Ferrand (Henri), 22.  
Ferrasse (E.), 266, 337.  
Ficheur (E.), 788, 806 A-E, 807 A.  
Fick (A.), 23.  
Fidel (Cam.), 784 E.  
Field (A. M.), 145.  
Filchner (W.), 639.  
Finé (Oronce), 385.  
Finot (L.), 714 B.  
Finsterwalder (S.), 107 A, 290 A.  
Fischer (Emil S.), 1042.  
Fischer (Erich), 137.  
Fischer (Henri), 271.  
Fischer (Theobald), 297, 786, 789, 790, 795.  
Fischer-Treuenfeld (R. v.), 1073.  
Fisher (Cassius A.), 1030 F, 1031 B.  
Flahault (Ch.), 181, 182, 570 A.  
Flamand (G.-B.-M.), 821, 823 B.

- Flandre (Henri)<sup>2</sup> 1042.  
 Flint (Rev. W.), 954.  
 Flores (T.), 1037.  
 Flotte de Roquevaire (R. de), 807 B-E.  
 Flückiger (O.), 404.  
 Flusin (G.), 107 C, 352 A.  
 Flux (A. W.), 492.  
 Flye Sainte-Marie (Cap<sup>e</sup>), 292 B.  
 Foerster (Oberlt. O.), 911.  
 Folgheraiter (G.), 72.  
 Fontell (A. G.), 554 C.  
 Forbes (H. O.), 740 A.  
 Forbes (U. A.), 486 A.  
 Forel (F.-A.), 405.  
 Foreman (J.), 725.  
 Forir (H.), 510, 512.  
 Forrest (Sir John), 740 B.  
 Fouillade (A.), 338.  
 Foulkes (C. H.), 844 A.  
 Fouque (Cap<sup>e</sup>), 845.  
 Fourreau (F.), 816, 823 B.  
 Fourmarier (P.), 511.  
 Fournier (Eugène), 339.  
 Foville (A. de), 247.  
 Fraas (E.), 111.  
 Fracastoro (G.), 27.  
 « Français », 1107 A.  
 Francke (Aug. Herm.), 30.  
 François (S<sup>i</sup>), 26.  
 François (Georges), 844 B, 846 A.  
 Francotte (Henri), 249.  
 Franke (O.), 222.  
 Fränkel (K.), 1101.  
 Franz (Alexander), 225.  
 Fraunberger (G.), 764, 921.  
 Frech (Fritz), 112, 468.  
 Freducci (Conte di Ottomanno), 12.  
 Freshfield (D. W.), 107 C, 876, 916.  
 Friedel (G.), 393.  
 Friederichsen (Max), 621, 664 B.  
 Friederici (Georg), 24, 195.  
 Friedrich (Emil G.), 434.  
 Friedrich (Ernst), 255.  
 Friquignon (L<sup>i</sup>-Col.), 720.  
 Friry (Cap<sup>e</sup> R.), 837, 856.  
 Frith (Capt. G. R.), 66.  
 Fritzsche (R.), 90.  
 Frobenius (Leo), 904.  
 Froberger (J.), 222.  
 Frodin (O.), 532.  
 Froidevaux (H.), 898 C.  
 Frost (J.), 520.  
 Frosterus (Benj.), 554 A.  
 Frouin (H.), 187.  
 Früh (J.), 113, 406.  
 Fuchs (K.), 61.  
 Fülleborn (Fr.), 905.  
 Fuller (M. L.), 1030 EF.  
 Funk (Dr B.), 760.  
 Funke (Max), 661.  
 Furtwängler (Ph.), 69.  
 Gadeceau (Émile), 340.  
 Gaedertz (A.), 222.  
 Gaffarel (Paul), 224 CF.  
 Gähtgens (P.), 286 A.  
 Gaillard (C.), 882.  
 Gaisman (Albert), 711.  
 Gale (Hoyt S.), 1030 E.  
 « Galilee », 288.  
 Gallieni (G<sup>l</sup> J.), 964.  
 Gallois (Eug.), 257 C.  
 Gallois (L.), 263, 315 A.  
 Gannett (Henry), 91, 1001, 1030 E.  
 Gannett (S. S.), 1030 E.  
 Garde (V.), 1089.  
 Gardiner (J. Stanley), 146.  
 Garrett (L. M.), 131.  
 Garrigou-Lagrange (Paul), 257 A.  
 Garriott (E. B.), 1026 B.  
 Garstang (W.), 147.  
 Garwood (E. J.), 407.  
 Gascuel (L.), 963.  
 Gasquet (R.), 224 A.  
 Gast (Martin), 739.  
 Gastaldi (G.), 27.  
 Gatterer (J. Chr.), 30.  
 Gauckler (Paul), 10.  
 Gaurier (L.), 107 C.  
 « Gauss », 144, 1108.  
 Gautier (E.-F.), 116, 818, 822.  
 Gautier (Ferdinand), 1060.  
 Gautier (P.), 371 A.  
 Gavelin (A.), 533.  
 Gazert (H.), 1108.  
 Gee (L. C. E.), 743.  
 Geikie (Sir A.), 124, 487.  
 Geikie (J.), 107 A, 426, 488.  
 Geinitz (F. E.), 114.  
 Gelpke (Rud.), 435.  
 Genthe (S.), 790.  
 Gentil (Louis), 257 D, 780 B, 791, 807 B.  
 G. Board, Canada, 982 C.  
 G. Ges. München, 427, 460.  
 Geol. Commission Cape of Good Hope, 930.  
 — Survey Canada, 978.  
 — — Iowa, 1010.  
 — — Maryland, 1017.  
 — — Michigan, 1018.  
 Geol. Survey New Jersey, 1007.  
 — — W. Australia, 745.  
 — — W. Virginia, 1033.  
 George (Paul), 1038.  
 Gérard (Ém.), 392.  
 Gérard (Cap<sup>e</sup>), 846 J.  
 Gerards (E.), 378.  
 Gerasimov (A. P.), 619, 659 B.  
 Gérin-Ricard (H. de), 224 et 224 A.  
 Gerlache de Gomery (A. de), 1090, 1109.  
 Gerland (G.), 25, 61, 286 A, 290 A.  
 Germain (Louis), 257 B.  
 Giacobini (Michel), 327.  
 Giard (H.), 206.  
 Gibbons (A. St. H.), 877.  
 Gibson (Chas. G.), 745 E.  
 Gifford (John C.), 1002.  
 Gilbert (G. K.), 115, 426, 1022.  
 Gilchrist (J. D. F.), 954.  
 Giles (J. M.), 1030 F.  
 Gill (Sir D.), 259 B, 927, 940, 954.  
 Ginestous (G.), 792.  
 Ginzberger (A.), 179 B.  
 Gioda (C.), 39.  
 Gioia (Flavio), 47.  
 Girard (Cap<sup>e</sup>), 846 F.  
 Girard (Dr H.), 257 B.  
 Girardin (Paul), 107 AC, 272, 294, 341, 400.  
 Girbal (Paul), 224 A.  
 Giroi-Genot (Lucien), 327.  
 Giroucourt (de), 965 A.  
 Glangeaud (Ph.), 273, 311, 342, 604 AB.  
 Gleadowe-Newcomen (A. H.), 689.  
 Glenn (L. C.), 1030 DF.  
 Goby (P.), 257 B.  
 Godard (Justin), 307.  
 Godinov (Boris), 42 A.  
 Goeldi (E. A.), 1054 B.  
 Goldthwait (J. W.), 1003.  
 Golliez (Marc), 769.  
 Golubovich (P. G.), 26.  
 Gonnard (René), 226.  
 Goode (R. U.), 976 A.  
 Gortani (M.), 601.  
 Gosling (Cap<sup>e</sup> G. B.), 292 B.  
 Gosselet (J.), 343, 371 A.  
 Gothein (E.), 296 D, 461.  
 Gould (Ch. N.), 1030 F.  
 Gourdon (E.), 1107 A, 1110.  
 Gourt (La.), 559.

# INDEX DES AUTEURS OU VOYAGEURS ANALYSÉS ET CITÉS. 325

- Gour. 9<sup>at</sup> Afr. occ. fr.*, 837,  
846, 847, 855 A, 860.  
— — *Algérie*, 793, 823.  
— — *Indo-Chine*, 712, 713.  
— — *Madagascar*, 964,  
965.  
Gradmann (R.), 183, 457 B.  
Grande (S.), 27.  
Grandeau (L.), 227.  
Grandidier (Guillaume),  
960, 962, 966.  
Grand (J. G.), 662.  
Grauer (R.), 916.  
Graux (Ch.), 247.  
Gravier (Ch.), 184, 772.  
Gray (H. St. G.), 259 B.  
Gray (J.), 259 B.  
Greene (W. C.), 1039.  
Gregory (J. W.), 740.  
Greim (G.), 61.  
Grenier Albert, 422.  
Griboédov (K. D.), 665.  
Griess, 965 A.  
Grigoriev (A. V.), 274, 642.  
Grillo della Berta (Giov.),  
597.  
Grimsley (G. P.), 1033.  
Gritty (L.), 820 B.  
Grossouvre (A. de), 344,  
361 A.  
Grothe (Hugo), 222.  
Grover (N. C.), 1030 F.  
Grubenmann (U.), 468.  
Grund A., 16, 678.  
Grundemann (R.), 222.  
Gruvel (A.), 824 846 J.  
Gstirner (Ad.), 295 A.  
Guébbard (A.), 327.  
Guéneau (Cap), 807 A.  
Guérin (Joseph), 152 C.  
Gugenhan (M.), 436.  
Guilbert (Gabriel), 257 A.  
Guillaumet (A.), 283.  
Guillemand (F. H. H.), 750.  
Guinier (Ph.), 316.  
Guppy (H. B.), 750.  
Guttmann (Hubert), 437.  
Guy (Camille), 261.  
Guyon, 962.  
Haack (Herm.), 274.  
Habenicht (H.), 976 A.  
Haberlandt (Michel), 196.  
Habets (A.), 512.  
Haddon (A. C.), 259 C, 751.  
Haebler Conrad, 28.  
Hahn (Eduard), 197.  
Hahn (F. G.), 592.  
Hahn (P. Daniel), 954.  
Hall (M. R.), 1030 F.  
Hall (Prescott F.), 1004.  
Hall (R. N.), 954.  
Hall (W. H.), 741.  
Halle (E. v.), 1005.  
Hallström (G.), 592.  
Halot (Alex.), 247.  
Hamburg (Axel), 1099.  
Hamburg (H. E.), 534.  
Hamel (Fr.), 296 B.  
Hamet (Ismael), 781, 794.  
Hamilton (Angus), 686.  
Hammer (E.), 286 A, 665.  
Hamy (Dr E.-T.), 29, 275,  
347, 821.  
Handel-Mazzetti (H. v.),  
179 B.  
Hann (J.), 92, 95, 290 A,  
1091.  
Hanna (F. W.), 1030 F.  
Hansch (B. F.), 222, 228.  
Hansen (A. M.), 183, 548.  
Hantzsch (Viktor), 203, 276.  
Hardy (Marcel), 489, 499.  
Hardy (Lient. R. W. H.),  
1040.  
Harkányi (B.), 477 A.  
Harley (A. H.), 50.  
Harris (R. A.), 148.  
Harshberger (J. W.), 1006.  
Hartmann (Georg), 222.  
Hassert (K.), 889.  
Hatch (F. H.), 941.  
Hatcher (J. B.), 1074.  
Haug (E.), 74 A, 298, 305,  
326, 348, 370 A, 371 A,  
595.  
Haupt (Lewis M.), 1007.  
Haustein (A.), 30.  
Hauthal (R.), 1074.  
Haverfield (F. J.), 490.  
Hawkshaw (Sir John), 300.  
Hayden (F. V.), 124.  
Hayek (B. v.), 179 B.  
Heawood (Ed.), 282.  
Hébert (Alex.), 848.  
Heckscher E. F.), 537.  
Hedin (Sven), 641 A, 646.  
Hedström (H.), 541.  
Hegyfoky (J.), 95.  
Heiderich (Hans), 1004.  
Heim (Alb.), 408, 417.  
Heim (Arnold), 408.  
Heim (F.), 257 D.  
Heimann (Hans), 438.  
Heines (H.), 222.  
Heinrichs (Axel), 554 C.  
Helbronner (P.), 67, 349.  
Helfferich (Carl), 222.  
Helland (A.), 549.  
Hellmann (G.), 95, 439.  
Helmolt (H. F.), 203, 210.  
Henking (H.), 137.  
Hennebicq (Léon), 247.  
Henning (G.), 31.  
Hennings (P.), 1108.  
Henri de Valenciennes, 17.  
Henriques (Julio A.), 244.  
Henry (A. J.), 1026 C.  
Henry (Yves), 846 DE.  
Hensel (J.), 296 B.  
Hepites (St. C.), 95, 566.  
Herberstein (S.), 31, 42 A.  
Herbertson (A. J.), 259 A,  
264.  
Herbertson (Mrs. F. D.),  
229.  
Herbst (A.), 296 B.  
Herder (J. G.), 30, 203 B.  
Heritsch (F.), 469.  
Hérouard (E.), 1109.  
Hersent (G.), 230.  
Herwig (W.), 137, 149.  
Hess (Frank L.), 976 B.  
Hess (Hans), 114, 123 A,  
168.  
Hess (Heinrich), 295.  
Hesselman (H.), 535.  
Hettner (A.), 194, 277, 422.  
Hewitt (B. H. M.), 704.  
Hildebrandsson (H.), 95.  
Hildebrandt (J. M.), 887 BC.  
Hill (R. T.), 1039.  
Hillebrand (W. F.), 1030 E.  
Hills (Major E. H.), 208.  
Himly (Aug.), 281.  
Himmelmwight (A. L. A.),  
1022.  
Hinderlider (M. C.), 1030 F.  
Hindlip (Lord), 878.  
Hinrichsen, 440.  
Hintze (V.), 524.  
Hirtz (Dr E.), 68, 350.  
Hiver (Cap), 395.  
Hobbs (W. H.), 604 C.  
Hobday (Col. J. R.), 698 A.  
Hobley (C. W.), 879.  
Hochreutiner (B.-P.-G.),  
179 A.  
Hoek (H.), 292 C, 295 A,  
1061.  
Hoek (P. P. C.), 137.  
Hoff (Louis), 222.  
Hoffer (M.), 470.  
Hoffmann (A.), 222.  
Hoffmann (P.), 290 A.  
Hogarth (D. G.), 577.  
Holder (A.), 17.  
Holdich (T. H.), 640, 698.  
Holmgren (Nils), 1065.  
Holst (N. O.), 536.

- Holway (R. S.), 150.  
Hondius van Herwerden (J. H.), 752.  
Hopfner (Fr.), 93.  
Hörmann (L. v.), 295 A.  
Horne (J.), 499.  
Horton (R. E.), 1030 DF.  
Hosie (A.), 627 A.  
Hoszpötzky (A.), 296 B.  
Hotz-Linder (Rud.), 435.  
Hovey (E. O.), 1039.  
Howarth (O. J. R.), 282.  
Howe (E.), 1008, 1031 B.  
Hoyt (J. C.), 1030 F.  
Hrásky (J. Vlad.), 296 D.  
Hubbard (Geo. D.), 1009.  
Hubbard (Leonidas), 983.  
Hubbard (Mrs. Leonidas), 983.  
Huber (Jacques), 1050, 1054 AB.  
Hubert (Lucien), 831 B.  
Hubert (P.), 962.  
Hulbert (Homer B.), 650.  
Hulett (A. S. L.), 954.  
Hull (Edw.), 616.  
Hult (W. L.), 96 C.  
Humbert, 378.  
Humbert (Jules), 32.  
Humboldt (A. v.), 979.  
Hume (W. F.), 880.  
Humphries (Th.), 748.  
Hunger (Rud.), 117.  
Hunter (A. F.), 978 B.  
Huntington (Ellsworth), 641, 664 B, 693.  
Hunziker (J.), 409.  
Huot (V.), 292 C, 1075.  
Hurd (H. C.), 1063.  
Hutcheon (D.), 954.  
Hutchins (D. E.), 954.  
Iatchevskii (L. A.), 171, 659 A.  
Iavorovskii (P. K.), 659 C.  
Ibos (Cap<sup>e</sup> P.), 628.  
Ichirkov (A.), 578.  
Ides (E. Ysbrant), 31.  
Imfeld (X.), 351, 395.  
Inhof (Ed.), 404.  
Imp. Roussk. G. Ob., 642.  
Inama-Sternegg (C. Th. v.), 247.  
Indian Met. Dept., 694.  
Inspection Agric. Afr. occ. fr., 846 C-E.  
Inspectorat fédéral Trav. publ., 403.  
Institut Col. Int., 231.  
— Int. Stat., 933 B.  
Instituto do Ceará, 1051.  
— g. y est., 611.  
Irle (J.), 942.  
Irving (J. D.), 1031 B.  
Isachsen (G.), 1092.  
Isidore de Charax, 17.  
Isidore de Séville, 9.  
Issel (A.), 110, 601.  
Ist. G. Militare, 768, 885.  
Iszkowski (R.), 296 B.  
Ivanov (D. L.), 666.  
Ivanov (G. I.), 642.  
Ivanov (M. M.), 659 C.  
Ivtchenko (A.), 118.  
Jack (R. Logan), 745 F.  
Jackson (A. V. W.), 687.  
Jacob (Ch.), 107 C, 352.  
Jacob (Léon), 765.  
Jaeger (Fritz), 906.  
Jaeger (Julius), 441.  
Jaekel (O.), 604 C.  
Jaggat (T. A.), jr., 604 C.  
Jaja (G.), 265.  
Jamieson (T. F.), 491.  
Janko (A.), 55.  
Jankó (Joh.), 477 C, 667 A.  
Janković (P.), 573 A.  
Jannasch (R.), 222.  
Jaquerod (A.), 64.  
Järnvägsstyrelsen, 537.  
Jecklin (C.), 409.  
Jefferson (M. S. W.), 1011.  
Jegerlehner (J.), 404.  
Jehay (C<sup>e</sup> F. van den Steen de), 579.  
Jensen (J. A. D.), 1087.  
Jeschke (Kap. C.), 753.  
Jesup (Morris K.), 973.  
Jevons (W. Stanley), 492.  
Johnson (B. L.), 1030 F.  
Johnson (Edw. H.), 954.  
Johnson (Emory R.), 232.  
Johnson (L. C.), 1030 F.  
Johnston (Col. D.), 943.  
Johnston (Sir Harry H.), 849, 898 B, 917.  
Joly (A.), 799, 806 A.  
Jordan (David Starr), 1022.  
Joubin (L.), 152 AC.  
Jourdy (E.), 353.  
Jubrien (Jean), 14.  
Julien, 962.  
Julien (P.-A.), 273.  
Jully (A.), 962.  
Kaech (Max), 1054 A.  
Kaiser (Max), 442.  
Kais. Ak. W., Wien, 33.  
— stat. Amt, 233.  
K. u. k. militär-g. I., 33, 299 B, 580.  
Kant (Imm.), 25, 203 B.  
Karsten (G.), 151, 185, 186, 738.  
Kasaner (C.), 578, 581.  
Kastner (Karl), 169.  
Katzner (F.), 128 A, 1054 B.  
Kaznakov (A. N.), 642.  
Keane (A. H.), 620.  
Keidel (H.), 664 BC.  
Keller, 378.  
Keller (Conrad), 967.  
Keller (Herm.), 170.  
Kellogg (V. L.), 754.  
Keltie (J. Scott), 278.  
Kenessey (K. v.), 296 D.  
Kensington (W. C.), 748.  
Kermorgant (Dr. A.), 962.  
Kesslitz (W.), 95.  
Keys (Ch. R.), 1012.  
Khlaponin (A.), 659 C.  
Kier (A. N.), 1013.  
Kiepert (H.), 34.  
Kiepert (R.), 20, 34, 894.  
Kiessling (Max), 7.  
Kilian (W.), 119, 257 B, 304, 354, 370 AB, 371 A, 387 A, 611, 791 A.  
King (Clarence), 124.  
Kingsmill (Th. W.), 627 B.  
Kirchhoff (A.), 222, 443.  
Klein (Julius S.), 296 B.  
Kleinschmidt (RP. A.), 664 B.  
Kleist (v.), 679.  
Knipovitch (N. M.), 1093.  
Knoch (Karl), 795.  
Knopf (A.), 1032.  
Knox (Al.), 770.  
Koch-Grünberg (Th.), 1052.  
Köhler (R.), 307, 1111.  
Koganei (Y.), 656.  
Kolderup (C. F.), 550.  
Kol.-wirtsch. Komitee, 234.  
Koltchak (L. A.), 1094.  
Koncza (Mathias), 107 A.  
Kön. Met. I., 439.  
— pr. Landesanst. Gewässer., 170, 444.  
— Landesaufn., 299 A.  
— württ. Stat. Landesamt, 445, 455.  
Köppen (P. I.), 667 B.  
Köppen (W.), 94, 95, 96 C, 181, 290 A.  
Korf (B<sup>re</sup> N. A.), 653.  
Kormos (Theodor), 477 B.  
Kostka (R.), 902 A.



# INDEX DES AUTEURS OU VOYAGEURS ANALYSÉS ET CITÉS. 327

- Kotô (B.), 652.  
 Kozlov (P. K.), 642, 646.  
 Kraatz-Koschlau (K. v.), 1054 AB.  
 Krafft (A. v.), 468.  
 Krämer (Dr A.), 755.  
 Krebs (W.), 61.  
 Kremser (V.), 95.  
 Kropotkin (P.), 641 B.  
 Krüger, 1014.  
 Krümmel (O.), 290 A.  
 Kühnen (F.), 69.  
 Kund (Loutn.), 850.  
 Kürchhoff (D.), 881.  
 Kusakabe (S.), 70.  
 Kvassay (E. v.), 296 B.  
 Kynaston (Herbert), 954.  
 Labbé (Paul), 661.  
 Labrousche (Paul), 612.  
 Lachmann (P.), 257 B.  
 Lacroix (A.), 371 A, 604 B.  
 Lacroix (C' N.), 776, 823 B.  
 Ladygin (V. F.), 642.  
 Laffitte (J.-P.), 201.  
 Laffan (H. D.), 927.  
 Laffitte (L.), 361 AB, 410.  
 Laget (G. de), 224 F.  
 Lahaye, 846 N.  
 Lair (Maur.), 247.  
 Lalanne (J.), 392.  
 Laloy (Dr L.), 118, 171.  
 Lambert, 846 N.  
 Lamothe (G<sup>al</sup> L. de), 110, 355.  
 Lamplugh (G. W.), 259 B.  
 Lancrenon (L'), 907.  
 Lancrenon (P.), 356.  
 Landon (P.), 638, 643.  
 Lane (A. C.), 1018.  
 Lange (Gunardo), 1075.  
 Langenbeck (R.), 286 A.  
 Langhans (P.), 274, 450, 766, 986.  
 Langlumé (L'), 851.  
 Lantenois (H.), 713, 720.  
 Laperrine (Col.), 819.  
 Lapique (L.), 198.  
 Laplace (P.-S. de), 105, 203 B.  
 Laporte (Henry), 249.  
 Lapparent (A. de), 74 A, 102 B, 105, 120, 199, 300, 1022.  
 Laquière (E.), 821.  
 La Roncière (Ch. de), 35, 257 A.  
 Larousse (E.), 300.  
 Larras (N.), 796, 807 B-E.  
 Larsen (C. F.), 551.  
 Larsson (Ad.), 538.  
 Latapie, 846 N.  
 Lauda (E.), 296 D.  
 Launay (F.), 363.  
 Launay (L. de), 167, 371 A, 582.  
 Laurent (J.), 257 B.  
 Laussedat (A.), 71, 991.  
 Lauterbach (Carl), 756.  
 Laval (J.), 392.  
 Laveran (A.), 206.  
 La Vergne de Tressan (L' de), 767.  
 Lawson (A. C.), 1022, 1032.  
 Layet (A.), 235.  
 Lecarme (Jean), 326.  
 Lecarpentier (G.), 357, 493.  
 Le Chatelier (A.), 794, 799.  
 Le Cointe (J. N.), 107 C.  
 Le Cointe (Paul), 1053.  
 Lecoutour, 257 B.  
 Lecq (H.), 793 G, 803.  
 Lee (G. W.), 106.  
 Lee (Ida), 36.  
 Lee (W. T.), 1015, 1030 F.  
 Lefebvre de Sainte-Marie, 846 N.  
 Legaret (Georges), 358.  
 Legendre (Dr A.-F.), 630.  
 Lehner (E.), 556.  
 Leibbrand, 296 BD.  
 Leland (John), 37.  
 Leliakin (N. N.), 670.  
 Lemaire (C' Ch.), 769 (note), 908.  
 Le Maire (Jacob), 58.  
 Lemé (René), 846 H.  
 Lemercier (J.), 269.  
 Lemoine (Paul), 257 D, 359, 780 B, 960, 962, 968.  
 Lenfant (C' E.), 831 B.  
 Lenschau (Th.), 222.  
 Lenz (O.), 819.  
 Léon l'Africain, 41.  
 Leonard (A. G.), 852.  
 Léotard (J.), 224 A, 283.  
 Leppla (A.), 421 A.  
 Leprince (J.), 853.  
 Leriche (M.), 257 B, 360.  
 Leroy-Beaulieu (Paul), 236, 820 B.  
 LeRoy Miller (Benj.), 1031 B.  
 Lespagnol (Georges), 281.  
 Letacq (Abbé A.-L.), 308.  
 Levasseur (E.), 572.  
 Leverett (Frank), 1030 F.  
 Lévy (Sylvain), 695.  
 Lewandowski (M.), 1076.  
 Lewis (Francis J.), 107 A, 488, 494.  
 Lewis (Mer.), 11 A.  
 Lewis (S. J.), 1030 F.  
 Liebert (G.), 631.  
 Limanowski (M.), 471.  
 Limbrock (RP. H.), 664 B.  
 Linder, 234 B.  
 Lindgren (W.), 1030 D, 1031 B.  
 Lindsay (R. C.), 1004.  
 Linko (F.), 760.  
 Lipskii (V. I.), 660, 663.  
 List (Fr.), 226.  
 Livi (R.), 257 B.  
 Liznar (J.), 95.  
 Ljungqvist (J. E.), 543.  
 Lo Bianco (S.), 604 C.  
 Loch (C. S.), 495.  
 Lochmann (Col. J. J.), 411.  
 Loeffler (Cap' Ch.), 907.  
 Lohest (M.), 512.  
 Loire Navigable, 361.  
 Longe (Col. F. B.), 698 B.  
 Longstaff (T. G.), 618.  
 Lönnberg (E.), 539.  
 Lopatin (I. A.), 659 A.  
 Lorenz (Th.), 621.  
 Lorenz-Liburnau (J. v.), 290 A.  
 Loret (V.), 882.  
 Loria (A.), 891.  
 Lorin (H.), 236, 362, 909.  
 Lortet (Dr L.), 882.  
 Lory (Pierre), 326, 371 A.  
 Lotsy (J. P.), 179, 181.  
 Loud (F. H.), 998.  
 Louis-Jaray (G.), 472, 757.  
 Lounsbury (Ch. P.), 954.  
 Low (A. P.), 978 et 978 B, 984.  
 Löwl (Ferd.), 121.  
 Lozé (Ed.), 237.  
 Luc (M.), 897.  
 Lucas (C. P.), 38.  
 Lugeon (M.), 279, 304, 305, 405, 595.  
 Luizet (M.), 257 B.  
 Lukas (Georg A.), 280.  
 Lumière (A.), 307.  
 Lunet de Lajonquière (C' E.), 714.  
 Lupi (Ed.), 944.  
 Luret, 784 E.  
 Luschan (F. v.), 290 B.  
 Lüscher (G.), 171.  
 Lütje (O.), 758.  
 Luyken (K.), 1108.  
 Lyall (Sir Alfred), 231.  
 Lyons (H. G.), 875 B-D.

- Maas (O.), 1109.**  
**Mc Cormick (J.), 976 B.**  
**Macdougall (D. T.), 288, 1040.**  
**Mc Gaw (J.), 985.**  
**Machaček (Fr.), 526.**  
**Machado (C. Roma), 945.**  
**Machat (J.), 238, 854.**  
**Mc Innes W.), 978 B.**  
**Mack (K.), 95.**  
**Mackenzie (Alex.), 11 A.**  
**Maclaud (D<sup>r</sup> Ch.), 846 M, 855.**  
**Mc Mahon (Col. A. H.), 686, 688.**  
**Macmunn (Miss N. E.), 496.**  
**Macoun (J.), 978 B, 991.**  
**Maddalena (L.), 601.**  
**Maddox (H. E.), 916.**  
**Mader (F.), 327.**  
**Magellan, 46.**  
**Magnaghi (A.), 39.**  
**Maige (A.), 787.**  
**Maillet (Edmond), 363, 444.**  
**Maitland (A. G.), 745 AD.**  
**Makarov (S. O.), 1086.**  
**Málaga Santolalla (F.), 1063.**  
**Malloizel (G.), 284.**  
**Maly (Karl), 179 B.**  
**Mangin (L.), 152 A.**  
**Mansfield (G. R.), 1016.**  
**Marçais (G.), 793 C.**  
**Marcel (Gabriel), 57.**  
**Marcère (Edouard de), 308.**  
**Marchand 846 N.**  
**Marchand E.), 257 B, 392.**  
**Marchand (G.), 784 E.**  
**Marchant (V. E.), 1062 D.**  
**Marchoux (D<sup>r</sup> E.), 200.**  
**Marcuse (Ad.), 286 A.**  
**Marek (Richard), 280.**  
**Marès (R.), 793 G.**  
**Marez Oyens (de), 247.**  
**Margerie (Emm. de), 81, 284, 364, 968 A.**  
**Margules (M.), 95.**  
**Marinelli (O.), 40, 603, 887.**  
**Markham (Sir Clements R.), 1095, 1104.**  
**Markovitch (V. V.), 560.**  
**Marloth (R.), 259 C.**  
**Marquardsen (H.), 292 B.**  
**Marr (J. E.), 497.**  
**Marre (E.), 365.**  
**Marriott (Mrs. Ch. Bruce), 36.**  
**Marsay (C<sup>ie</sup> de), 632.**  
**Marson (L.), 473.**  
**Martel (E.-A.), 122, 167, 172, 257 AB, 326, 392.**  
**Martin (Cap<sup>r</sup>), 395.**  
**Martin (Cap<sup>r</sup>), 817 B.**  
**Martin (David), 326, 366, 370 A, 371 A, 602.**  
**Martin (G. C.), 976 B.**  
**Martin (Johannes), 425.**  
**Martin (Lawrence), 975.**  
**Martin (Maurice), 367.**  
**Martinez (Albert B.), 1076, 1077.**  
**Martini (F.), 886.**  
**Martonne (L<sup>r</sup> Édouard de), 962, 969.**  
**Martonne (Emm. de), 368, [564], 565, 567.**  
**Marvin (C. F.), 1022.**  
**Mary Albert), 266.**  
**Mascart E.), 95.**  
**Massa Isaac), 31.**  
**Massart (Jean), 515.**  
**Masse (C.), 322 B, 385 A.**  
**Massignon (L.), 41.**  
**Masson (Paul), 224 et 224 AEG.**  
**Matha (A.), 1107 A.**  
**Mathews (E. R.), 484.**  
**Mathuisieulx (H. Méhier de), 825.**  
**Matte (H.), 371 A.**  
**Matteucci (R. V.), 604 A.**  
**Matthes (K. v.), 296 B.**  
**Maugham (R. C. F.), 946.**  
**Maunsell (Lieut.-Col. F. R.), 584, 680.**  
**Maurotte (F.), 726, 769.**  
**Mauro (Fra), 56.**  
**Maury (E.), 110, 371 A.**  
**Maury (L.), 326.**  
**Mauss (M.), 204.**  
**Mayer (A. G.), 288.**  
**Mazelle (E.), 95.**  
**Mecking (L.), 1096.**  
**Mees (M.), 521.**  
**Meinhof (Carl), 222, 290 B.**  
**Meisenheimer (J.), 1108.**  
**Meissner 673.**  
**Meister (A.), 659 A.**  
**Meitzen (Aug.), 290 B, 440, 452.**  
**Melville (G. W.), 134.**  
**Melzi d'Eril (RP. C.), 8.**  
**Mendell (F. P.), 954.**  
**Menghi (G.), 603.**  
**Mennel (RP.), 760.**  
**Mercalli (G.), 604 A.**  
**Mercanton (P.-L.), 72, 123.**  
**Mercier (L.), 799.**  
**Merensky (A.), 222.**  
**Meringer (R.), 446.**  
**Merrill (E. D.), 735.**  
**Merrill (F. J. H.), 1041.**  
**Merrill (G. P.), 124.**  
**Merveille (RP. E.), 609.**  
**Merzbacher (G.), 664.**  
**Met. Z., 95.**  
**Methven (C. W.), 947.**  
**Métin (Albert), 247.**  
**Métois (Cap<sup>r</sup> A.), 826.**  
**Mettrier (H.), 326.**  
**Metzger (P.), 797.**  
**Meunier (Louis), 307.**  
**Meunier (St.), 369, 856.**  
**Meyer (Hans), 107 B.**  
**Meyer (Herrmann), 222.**  
**Miani (A.), 885.**  
**Michae (R.), 468, 604 C.**  
**Michaelsen (W.) 1108.**  
**Michaux-Bellaire (E.), 799.**  
**Michel Bernard), 869.**  
**Michel-Lévy (A.), 371 A.**  
**Michow (H.), 42.**  
**Middendorf (A. T. v.), 659 A.**  
**Miers (H. A.), 259 C.**  
**Miculet (J.-J.), 351, 395.**  
**Mill (H. R.), 498, 948, 1113.**  
**Millais (J. G.), 985.**  
**Mille Pierre), 898 C.**  
**Miller (W.), 289.**  
**Milloué (L. de), 614.**  
**Milne (J.), 73, 259 B.**  
**Ministère Aff. Étr., 715, 798.**  
**— Agric., Belgique, 513.**  
**— —, Hongrie, 477, 478.**  
**— Col., 239, 715, 846 E.**  
**— Comm., 240, 241, 372.**  
**— —, Bulgarie, 580.**  
**— Culte, Hongrie, 477.**  
**— Instr. publ., 266, 715.**  
**— Travail, 373.**  
**— Trav. publ., [316], 323, 343 A, 370, 371.**  
**Ministerio Coloniz. y Agric., Bolivie, 1062.**  
**— Fazenda, 617.**  
**— Fomento, Pérou, 1063.**  
**— Marinha, 242.**  
**Ministero Affari Est., 596, 768.**  
**— Agric., 598.**  
**— Lav. Pubbl., 597.**  
**— Marina, 43.**  
**Ministerstvo Poute Soobchtch., 665.**  
**Ministerul Agric., 566.**  
**Ministry Finance, Egypte, 875.**

# INDEX DES AUTEURS OU VOYAGEURS ANALYSÉS ET CITÉS. 329

- Mission sc. Maroc*, 799.  
Moffit (F. H.), 976 B.  
Mohn (H.), 95, 1091.  
Mohr (Paul), 247.  
Moidrey (R. P. J. de), 633 A, 635.  
Moisel (Max), 212, 292 B, 850, 894, 905, 910, 911.  
Moll (C. H.), 861 A.  
Mollà (Fr.), 1.  
Monaco (Albert I, Prince de), 152 et 152 D, 161, 345.  
Monchicourt (Ch.), 800.  
Moncrieff, voir Scott-Moncrieff.  
Monod-Herzen (Éd.), 326.  
Monteil (C.), 846 C.  
Montelius (O.), 540.  
Montessus de Ballore (F. de), 74, 565 A.  
Moore (W. L.), 1026 ABC.  
Morand (Marius), 307.  
Moreau (George), 949.  
Moreau de Saint-Méry (L. E.), 1036.  
Morel (E. D.), 898 B.  
Morgan (Lewis), 203 B.  
Mori (Att.), 599.  
Morisseaux (Ch.), 249, 950.  
Mosny (E.), 167.  
Mossman (R. C.), 1112, 1113.  
Most (Karl), 912.  
Mouchketov (D. I.), 107 C, 660.  
Mouchketov (I. V.), 664 B, 666.  
Mougin (Cap\*), 784 B.  
Mougin (Paul), 107 C, 341.  
Mouret (G.), 370 A.  
Mourlon (Michel), 514.  
Mourraille, 307.  
Moya (G<sup>a</sup> Cas. N. de), 1035.  
Mrasick (Joh.), 296 AB.  
Mrazec (L.), 567.  
Much (M.), 203 B.  
Mudie (C. J.), 954.  
Muller (G. W.), 1109.  
*Munic. Lausanne*, 412.  
Münsterberg (O.), 447.  
Müntz (A.), 173.  
Munzinger (W.), 887 BC.  
Murat (I. St.), 566 B.  
Muret (E.), 107 C, 405.  
Murphy (E. Ch.), 1030 F.  
Murray (James), 499.  
Murray (Sir John), 499, 1104.  
*Musée océan. Monaco*, 152.  
*Museu Geoldi*, 1054.  
Musil (Alois), 33.  
Muset (Georges), 44.  
Myers (C. S.), 259 B.  
Mygind (Ed.), 681.  
Mylus (A. v.), 890.  
Myres (J. L.), 301.  
Nachod (O.), 656.  
Nansen (Fr.), 141, 1086, 1087, 1091, 1097, 1100 A.  
Nasse (W.), 461.  
Nathanson (Alex.), 153.  
Nathorst (A. G.), 1098, 1099, 1101.  
Nazarov (A. Iou.), 668.  
Nebout, 838 A.  
Negris (Ph.), 16, 125, 585.  
Néis (Dr P.), 716.  
« Neptune », 978 B, 984.  
Nettancourt - Vaubecourt (J. de), 651.  
Netto (Dr L.), 1057.  
Neuhaus (Erich), 448.  
Neumann (Ludwig), 302, 449.  
Neumann (Oscar), 838.  
Neumayer (G. v.), 95, 290.  
Neuse (Rich.), 500.  
Neuville (H.), 883.  
Neuweiler (E.), 413.  
Neveu-Lemaire (Dr M.), 1064.  
Newbiggin (Marion I.), 501.  
Newell (F. H.), 1030 F.  
Nicklès (René), 371 A.  
Nicolas (L.), 846 D.  
Nicollet (F.), 224 A.  
Nicotra (Franc.), 594.  
Nigier (L.), 819.  
Niepmann (E.), 295 A.  
Nobbs (Eric A.), 954.  
Noble (T. A.), 1030 F.  
Nordenskiöld (A.E.), 554 A, 1087.  
Nordenskiöld (Erland), 1065.  
Nordenskiöld (Otto), 1103.  
Nordmann (Ch.), 76.  
Nordqvist (Osc.), 554 BD.  
North (S. N. D.), 1028.  
Nussbaum (Fr.), 414.  
Oberhammer (E.), 286 C.  
Obermayer (A. v.), 95.  
O'Brien (A.), 573 B.  
O'Brien (J. L.), 127.  
Obroutchev (V. A.), 116, 659 B, 666.  
*Observ. mét. Tokio*, 624.  
— — *Zi-ka-wei*, 633.  
Odorizzi (D.), 886.  
Ochler (Th. Fr.), 222.  
Ehlert (D.-P.), 371 A.  
Oelwein (A.), 296 A.  
Oestreich (Karl), 696.  
Offner (J.), 107 C, 352 A, 401.  
*Oficina de Limites*, Chili, 1070.  
— *Hidrogr. Chile*, 1078.  
*Office Col.*, 239.  
Ogier (J.), 167.  
O'Harra (C. C.), 1031 A.  
Oldham (R. D.), 1081.  
Olivier (Marcel), 846 I.  
Olivier (Pierre-M.), 247.  
Ollone (Cap\* H. d'), 634.  
Olry (R.), 374.  
Omond (R. T.), 483.  
Omori (F.), 1022.  
Oppel (A.), 986.  
Oppokov (E. V.), 88.  
Ordóñez (E.), 1037.  
Orléans (Phil., duc d'), 1087, 1089, 1090.  
Orléans et Bragance (Prince Louis d'), 645.  
Orse, 9.  
Orth (Albert), 290 B.  
Ostenfeld (C. H.), 527.  
*Österr. Alpenver.*, 270.  
O'Sullivan (O.), 978 B.  
Oswald (Felix), 682.  
Otterström (A.), 137.  
Øyen (P. A.), 107 AC, 552 B.  
Paasche (Herm.), 913.  
Paez (R. P. Pietro), 4.  
Paillon (Maurice), 326.  
Palacký (J.), 179 A.  
Palmén (E. G.), 554 B.  
Palmén (J. A.), 554 AD.  
Pando (G<sup>a</sup> José M.), 1057.  
Pange (Jean de), 651.  
Pantocsek (J.), 477 B.  
Pápay (József), 667.  
Pappenheim (Haupt Grat zu), 970.  
Pardé (L.), 375.  
Pardy (Alex.), 954.  
Partsch (J.), 114, 450.  
Passarge (S.), 116, 905, 936, 952.  
Passerat (C.), 622.  
Patkanov (S. K.), 668.  
Patté (Paul), 716.  
Pattenhausen (B.), 75.  
Paul (Carl), 222.

- Paulsen (Adam), 76, 95.  
 Paulsen (Ove), 155.  
 Pavie (A.), 715.  
 Pavillard (Jules), 376.  
 Pawlowski (A.), 44, 377.  
 Payart (Eug.), 257 B.  
 Payer (Richard), 1055.  
 Peach (B. N.), 487, 499.  
 Pearson (A. N.), 954.  
 Peary (R. E.), 1087.  
 Pellé (Maxime), 378.  
 Pelliot (Paul), 695.  
 Pellissier (Henri), 224 AF.  
 Penck (A.), 84, 114, 126, 179 A, 296 D, 455, 457 A, 564, 951.  
 Penne (G. B.), 891.  
 Pensa (Henri), 1042.  
 Penther (A.), 186 A.  
 Pepper (C. M.), 972.  
 Peragallo (P.), 45.  
 Pereira Pimenta (E. A.), 244.  
 Peřina (Ad.), 474.  
 Peringuey (L.), 954.  
 Perlewitz (P.), 160.  
 Pernter (G. M.), 95.  
 Peron (A.), 257 D.  
 Perregaux (Edmond), 857.  
 Perret (Cap\*), 807 A.  
 Perrier (E.), 224 F.  
 Perron (Ch.), 565 B.  
 Perrot (Ém.), 187.  
 Perruchot (L.), 1004.  
 Pervinquière (L.), 387 A, 807 A.  
 Pessler (Willi), 451.  
 Petersen (C. G. J.), 137.  
 Pethybridge (G. H.), 502.  
 Petit (Maxime), 243.  
 Petitjean (Cap\*), 807 A.  
 Petiton (A.), 257 C.  
 Petkoff (St.), 179 A.  
 Petre (F. Loraine), 1043.  
 Petrov, 666.  
 Pettersson (O.), 156.  
 Peucker (Karl), 561.  
 Pfeil (J. Graf v.), 222.  
 Pflücker (Luis), 1063.  
 Phelps (Earle B.), 1030 F.  
 Philipp (Max), 452.  
 Philippi (E.), 107 BC, 604 C, 1108.  
*Philippine Weather Bureau*, 734.  
 Philipsson (A.), 302.  
 Pierre (C.), 846 C.  
 Piette (Éd.), 271.  
 Pigafetta (Antonio), 46.  
 Pilipenko (P. P.), 672.  
 Piltz (E.), 453.  
 Pimentel (Alfr. de Leão), 244.  
 Pinchot (Gifford), 1019.  
 Pingaud (Albert), 801.  
 Pinon (René), 623.  
 Piolet (J.-B.), 717.  
 Pirie (J. H. Harvey), 1113.  
 Piriou (Ernest), 690.  
 Pittard (E.), 202.  
 Plaats (J. D. van der), 518.  
 Plassmann (J.), 290 A.  
 Platania (Gaetano), 77.  
 Plehn (Albert), 290 B.  
 Plehn (Fr.), 290 B.  
 Pléneau (P.), 1107 A.  
 Pobéguin (E.), 784 AE, 802.  
 Pobéguin (H.), 846 M, 854, 858.  
 Pösch (Rud.), 761.  
 Poggio Bracciolini, 56.  
 Poirmeur (L'), 827.  
 Pollacchi (Cap\* P.), 78.  
 Poppius (Bertel), 554 A, 562 B.  
 Porena (F.), 47.  
 Porro (F.), 107 C.  
 Portier (P.), 152 A.  
 Portugal Durão (A. de), 937.  
 Post (L. v.), 541.  
 Potier (A.), 300.  
 Poulain (Cap\*), 807 A.  
 Poulaine (Abbé F.), 266.  
 Pouvourville (A. de), 231.  
 Powell (J. W.), 124.  
 Pozzi (E.), 886.  
 Praeger (R. Lloyd), 502, 503.  
 Pratt (E. A.), 486 B.  
*Préfect. Seine*, 378.  
 Preobrajenskii (P. I.), 659 B.  
 Preumont (G. F. J.), 914.  
 Preuss (Hans), 454.  
 Primics (G.), 568.  
 « *Princesse Alice* », 152 D.  
 Prindle (L. M.), 976 B.  
 Prinz (Gyula), 669.  
 Prinz (Julius), voir : Prinz (Gyula).  
 Pritzel (E.), 738.  
 Privat-Deschanel (Paul), 742.  
 Prjevalskii (N. M.), 642.  
 Prudhomme (Ém.), 245.  
 Pullar (Laurence), 499.  
 Pülle (A.), 1056.  
 Pumpelly (R.), 288, 641.  
 Purcell (W. F.), 954.  
 Purtscheller (L.), 327.  
 Putnam (Herbert), 288.  
 Pythéas, 48, 224 F.  
 Quast (H. C. E.), 728.  
 Quilgars (H.), 379.  
 Quinte Curce, 55.  
 Rabot (Ch.), 107 BC, 380, 641 B, 784 E, 978 B, 1099.  
 Raclet (Abbé V.), 257 AB.  
 Racovitza (Ém.-G.), 1109.  
 Radány (D.), 296 D.  
 Radet (G.), 27.  
 Radio-Radiis (A. v.), 295 A.  
 Rambaldi (P. L.), 48.  
 Ramelow, 222.  
 Rampal (A.), 224 A.  
 Ramsay (A. Margaret), 49.  
 Ramsay (Wilhelm), 554 A, 562.  
 Ramsay (W. M.), 49.  
 Ramusio (G. B.), 27.  
 Randall Mac Iver (D.), 50, 259 B.  
 Ransome (F. L.), 1022, 1030 D, 1031 B.  
 Raseri (Enrico), 600.  
 Rathgen (Karl), 222.  
 Ratzel (Fr.), 117, 191, 203, 205, 210, 276.  
 Rauers (F.), 51.  
 Ravenstein (E. G.), 96 C.  
 Rawling (Capt. C. G.), 638.  
 Reclus (Elisée), 209, 272, 887 C.  
 Reclus (Onésime), 394.  
 Redwood (Sir Boverton), 246.  
 Reeves (E. A.), 291.  
 Regel (Fr.), 443.  
 Regelmann (C.), 421 AB, 455.  
 Regelsperger (G.), 243, 745.  
 Regnault (C'), 829.  
 Regulý (Ant.), 667 B.  
 Reichert (Fritz), 295 A.  
*Reichsamt des Innern*, 1108.  
*Reichs-Marine-Amt*, 144.  
 Reid (Cl.), 484.  
 Reid (H. F.), 107 BC.  
 Reid (John A.), 1032.  
 Reilly (Adams), 395.  
 Reindl (J.), 456.  
 Reinecke (Fr.), 750, 760.  
 Reinhard (M.), 568.  
 Reinhardt (Ludwig), 204.  
 Reinisch (R.), 1108.  
 Rekstad (J.), 552.

# INDEX DES AUTEURS OU VOYAGEURS ANALYSÉS ET CITÉS. 331

- Renault (Cap\*), 807 A.  
Renault (Ch.), 308.  
René-Leclerc (Ch.), 784 E.  
Renier (A.), 303.  
Renwick (I. P. A.), 278.  
Revelli (Paolo), 916.  
Révil (J.), 304.  
*Rev. écon. int.*, 247.  
Rey (J.), 1107 A.  
Reyff (F. de), 397.  
Reymann (D. G.), 299 A.  
Rhé (Gyula), 477 C.  
Ricchieri (Giuseppe), 157.  
Rich (John Lyon), 1020.  
Richard (R. P. L.), 635.  
Richardson (G. B.), 1030 F.  
Richarz (R. P. St.), 664 B.  
Richter (Ed.), 280.  
Richter (Julius), 222.  
Richthofen (F. Frhr. v.), 197, 277, 285, 290 A, 621, 649.  
Riggenbach (A.), 95.  
Rippas (P. B.), 659 C.  
Riso Patron (L.), 1070 AB.  
Ritter (Ét.-A.), 1021, 1022.  
Ritter (Karl), 203 A.  
Rivière (Ch.), 793 G, 803.  
Robert (L' Ernest), 718.  
Robert (M.), 381.  
Robert (Max), 846.  
Robertson (James Alexander), 46.  
Robinson (John), 954.  
Robles (R.), 1037.  
Roborovskii (Polk. V. I.), 642, 646.  
Rüdel (A.), 392.  
Rodrigues Braga (A.), 214.  
Rogers (A. W.), 930 AB, 954.  
Rolland (Pierre), 224 A.  
Roman (F.), 371 A, 382.  
Róna (Zsigm.), 95.  
Roncagli (G.), 157.  
Roques (P.), 203 B.  
Rosberg (J. E.), 554 C.  
Rosén (P. G.), 542.  
Ross (D. W.), 1030 F.  
Rossetti (Carlo), 886.  
Rotch (A. L.), 95.  
Rothschild (Maurice de), 883.  
Rouard de Card (E.), 804, 828.  
Roubaud (P.), 224 A.  
Rouget (Cap\*), 719.  
Rouget (Fernand), 846 M, 915.  
Rouillard (E.), 987.  
Roume (E.), 846.  
Rousiers (Paul de), 247, 249, 383.  
Rousseau (J.-J.), 30.  
Rousseau (M<sup>me</sup> M.), 1109.  
Rousseau (L' Paul), 829.  
Rousseau (Robert), 805.  
Routin, 307.  
*R. G. S.*, 282, 291, 646.  
Rudolph (E.), 61.  
Rudzki (M. P.), 107 C.  
Ruete (Prlt. Said), 222.  
Ruge (Arnold), 52.  
Ruge (Walter), 42 A, 53.  
Rühl (A.), 158, 976 A, 991.  
Russell (I. C.), 975 A.  
Ruthven (A. G.), 1018.  
Ryder (Major C. H. D.), 638.  
Rykatchev (M. A.), 95.  
Saar (G. v.), 295 A.  
Sabarthès (Abbé A.), 384.  
Sacco (Fed.), 601, 602.  
Sachse (F. J. P.), 729.  
Saint-Arroman (R. de), 769.  
Saint-Jours (B.), 385.  
Saint-Saud (C<sup>te</sup> A. de), 386.  
Saint-Yves (A.), 327.  
Salesius (Kap. P.), 759.  
Salisbury (Rollin D.), 105, 1031 B.  
Salmon (G.), 799.  
Salone (Em.), 988.  
Salvan, 846 N.  
Salzmänn (Chr. G.), 30.  
Samat (J.-B.), 224 A.  
Sandberg (Graham), 647.  
Sandler (Chr.), 54.  
Sandinan (J. Alb.), 137.  
Saner (J. A.), 486 C.  
Sanford (Samuel), 1030 E.  
San Giuliano (A. di), 886.  
Sapojnikov (V. V.), 107 C, 672.  
Sapper (Karl), 586, 760, 773.  
Sarasin (F.), 726.  
Sarasin (P.), 726.  
Sardeson (Fred. W.), 127.  
Sargent (R. H.), 288.  
Sáring (J.), 477 A.  
Sarmiento (A. Arthur), 774.  
Sartiaux (Albert), 300.  
Saurin (Daniel), 784 E.  
Sauvage (Norbert), 257 A.  
Savarinau (N.), 846 P.  
Savornin (J.), 257 D, 371 A, 806 DEG.  
Scalia (S.), 1037.  
Schanz (Mor.), 222.  
Schardt (H.), 398, 415.  
Schenck (A.), 952.  
Schenck (H.), 186, 1108.  
Scherer (Heinrich), 54.  
Schiffer (Cap\*), 838 A, 846 N.  
Schiffner (V.), 179 B, 1108.  
Schillings (C. G.), 917.  
Schimper (A. F. W.), 135.  
Schlagintweit (Max), 683.  
Schlüter (Otto), 205, 463.  
Schmeisser (Carl), 222.  
Schmidt (Carl), 696, 1078, 1102 A.  
Schmidt (Johs.), 186 A.  
Schmiedeberg (W.), 79.  
Schneider (K.), 475.  
Schnell (P.), 807 E.  
Schokalsky (J. de), 107 C, 159, 171, 665.  
Scholtz (A. v.), 296 B.  
Schönrock (A. M.), 171.  
Schott (Gerh.), 160.  
Schotte (G.), 535.  
Schouten (W. Corn.), 58.  
Schrader (F.), 292, 295 A.  
Schreiber (P.), 95.  
Schering (Karl), 286 A.  
Schröter (Carl), 413, 504, 735.  
Schulte (Friedrich), 461.  
Schulz (Leutn.), 911.  
Schulz (August), 457.  
Schulze (J. M. F.), 30.  
Schunke-Hollway (H. C.), 954.  
Schut (Joh. A. F.), 730.  
Schütt (R.), 80.  
Schwab (F.), 95.  
Schwabe (H.), 296 A.  
Schwarz (Ernest H. L.), 128, 930 AB, 953.  
Schwarz (Franz v.), 55.  
Schweinfurth (G.), 290 B.  
Schlater (W. L.), 954.  
Scobel (A.), 287.  
« *Scotia* », 1112, 1113.  
Scott (Capt. R. F.), 1104.  
Scott (William B.), 1074.  
*Scottish National Antarctic Exped.*, 1112, 1113.  
Scott-Moncrieff (Col. Sir Colin C.), 259 C.  
Scotto (Giac.), 12.  
« *Sealark* », 146.  
Segonzac (Marquis R. de), 791 A.  
Seidel (A.), 918.

- Seidel (C.), 289.  
 Seidel (H.), 222.  
 Seidlitz (W. v.), 305.  
 Seler (Ed.), 1037.  
 Seligman-Lui, 806 C.  
 Seligmann (C. G.), 761.  
 Sellner (A.), 476.  
 Semayer (Will.), 477 C.  
 Semenov (P. P.), 274.  
 Sénécal (C. O.), 984.  
 Sénéchal dela Grange (E.), 1064.  
 Sensburg (W.), 56.  
 Sergeant (D<sup>r</sup> Edm.), 799 D.  
 Sergeant (D<sup>r</sup> Et.), 799 D.  
 Sergi (Giuseppe), 191.  
 Sering (Max), 222.  
 Sernander (R.), 541.  
 Service Carte géol., 316, 323, 343 A, 370, 371.  
 — — — Algérie, 806.  
 — g. Afr. occ. fr., 859.  
 — Armée, 81, 387, 388, 575, 807.  
 — — Col., 919.  
 — Indo-Chine, 627 A, 720.  
 — géol. Afr. occ. fr., 860.  
 — Territoires du Sud, 823 A.  
 — hydrom. Seine, 363.  
 — mét. Afr. occ. fr., 846 B.  
 — Mines Indo-Chine, 713.  
 — Santé, Belgique, 513.  
 Seunes (J.), 371 A.  
 Scurat (L.-G.), 152 A, 762.  
 Shattuck (G. B.), 1017, 1031 B.  
 Shaw (W. N.), 95.  
 Shedd (J. C.), 998.  
 Sherring (Ch. A.), 648.  
 Shonts (T. P.), 1042.  
 « Siboga », 143.  
 Sieger (Robert), 255, 295 A.  
 Siegfried (André), 989.  
 Sievers (W.), 302.  
 Simms (Al.), 940.  
 Simon (L<sup>d</sup> de v<sup>au</sup> Georges), 721.  
 Simond (D<sup>r</sup> P.-L.), 200.  
 Simroth (H.), 188.  
 Sion (Jules), 389, 1088.  
 Sjöstedt (Y.), 920.  
 Skeat (W. W.), 697.  
 Skottsberg (Carl), 186 B.  
 Skouphos (Th.), 16.  
 Slichter (Ch. S.), 1030 DF.  
 Smirnov (A.), 1086.  
 Smith (George Otis), 1031 B.  
 Smith (Harlan I.), 973.  
 Smith (Leonard S.), 1030 F.  
 Smith (Lucy Toulmin), 37.  
 Snellen (M.), 95.  
 Sociedade G. Lisboa, 248.  
 Società geol. it., 601.  
 Société Agric. Cher, 344.  
 — dunkerquoise Av. Lettres, 315 A.  
 — forestière fr., 390.  
 — g. Alger, 808.  
 — — comm., 328.  
 — — Finlande, 554.  
 — — Marseille, 283.  
 — — Nantes, 361 B.  
 — — Paris, 206.  
 — — St Nazaire, 361 B.  
 — Géol. de Fr., 284, 602.  
 — sc. Bruxelles, 249.  
 Sortren (G.), 553.  
 Soler y Pérez (Eduardo), 613.  
 Soler y Pérez (Leopoldo), 613.  
 Someren Brand (J. E. van), 250.  
 Somerville (Comm. B. T.), 146.  
 Sommer (Emil), 458.  
 Somville (G.), 82.  
 Sorro (Maximilien), 391.  
 Soto (Hernando de), 11 A.  
 South African Ass. Adv. Sc., 954.  
 Spačil (J.), 296 B.  
 Spazin (Joannès), 307.  
 Speilbergen (Joris van), 58.  
 Spencer (J. W.), 978 B, 1100.  
 Spieth, 910.  
 Sprigade (P.), 212, 652, 832, 905.  
 Sprung (A.), 95.  
 Spurr (J. E.), 1030 D.  
 Staff (Hans v.), 295 A.  
 Stange (P.), 1078.  
 Staub (Mor.), 477 A.  
 Staudinger (Paul), 222.  
 Stechele (Bern.), 1079.  
 Steen (Aksel S.), 95.  
 Steffen (Hans), 1081.  
 Stehr (A.), 1108.  
 Steiger (Emil), 416.  
 Stein (M. A.), 641 B, 646.  
 Steinmann (Gustav), 292 C, 295 A, 1061.  
 Stelling (E.), 95.  
 Stenz (RP. G. M.), 636.  
 « Stephan », 160.  
 Stephan (P.), 224 B.  
 Stern (S.), 296 B.  
 Stewart (Ch. M.), 954.  
 Stigand (I. A.), 731.  
 Stiles (A. I.), 1063.  
 Stolpe (Per), 543.  
 Stone (Ralph. W.), 976 B.  
 Strahan (A.), 505.  
 Strauch (Franz), 222.  
 Strébitskii (I. A.), 665.  
 Strindberg (N.), 1101.  
 Stromer (E.), 189.  
 Strong (W. Mersh), 761.  
 Strunk, 775.  
 Stubbs (R. E.), 38.  
 Stübel (Alphons), 1044.  
 Studart (Barão G. de), 1051.  
 Stuhlmann (F.), 905.  
 Stupart (R. F.), 991.  
 Sud-Ouest Navigable, 392.  
 Suess (Franz Ed.), 468.  
 Supan (A.), 93, 96 C, 251, 1057.  
 Suppán (C. V.), 296 B.  
 Surface (G. T.), 1023.  
 Süring (R.), 95.  
 Survey Dept., Égypte, 875.  
 — India, 698.  
 Sutton (C. W.), 1063.  
 Svambera (V.), 921.  
 Svenonius (F. W.), 107 C.  
 Svenska Sällskapet för Antr. och G., 1101.  
 — Turistfö., 543.  
 Swendsen (G. L.), 1030 F.  
 Swettenham (Sir Frank), 699.  
 Sykes (Godfrey), 1040.  
 Sykes (Major P. Moleworth), 689.  
 Sziklay (Joh. v.), 477 C.  
 Taber (St.), 1022.  
 Tacite, 440.  
 Taff (J. A.), 1031 B.  
 Talman (C. Fitzhugh), 621, 1036.  
 Tancredi (A. M.), 892.  
 Tanfil'ev (G. I.), 179 A.  
 Tarr (R. S.), 975, 1024.  
 Tavernier (René), 307.  
 Taylor (T. U.), 1030 F.  
 Tchitcherina (S. V.), 563.  
 Tegart (Rev. H. W.), 916.  
 Tegengren (Felix), 562 B.  
 Tousseire (Raymond), 224 et 224 AF.  
 Teisserenc de Bort (L.), 95.  
 Teisseyre (W.), 567, 569.  
 Teleki (Gróf Pál), 57.

# INDEX DES AUTEURS OU VOYAGEURS ANALYSÉS ET CITÉS. 333

- Teller (Friedrich), 468.  
Tellier (Th.), 838 A.  
Termier (P.), 304, 306, 371 A, 387 A, 393, 809.  
Testenoire (J.), 307.  
Thelen (P.), 1032.  
Theunissen (Marcel), 249.  
Thévenet (A.), 795.  
Thibaut (Ant.), 307.  
Thiele (Joh.), 1108.  
Thiem (F. M.), 459.  
Thierry (René), 327.  
Thiess (Karl), 222.  
Thomann (G.), 846 N.  
Thomas (Northcote W.), 744.  
Thomas (Phil.), 807 A.  
Thomé de Gamond, 300.  
Thompson (David), 994.  
Thompson (P. A.), 722.  
Thoroddsen (Th.), 1102.  
Thoulet (J.), 161.  
Thurston (H.), 700.  
Thurtell (H.), 1030 F.  
*Tidal and Current Survey*, Canada, 980.  
Tiessen (E.), 283.  
Tilho (Cap<sup>e</sup> Jean), 292 B, 861 AB.  
Tillo (G<sup>al</sup> A. A.), 665.  
Tiouchov (V. N.), 670.  
Tioumentsev (K. G.), 672.  
Tioumentsev (R. G.), 672.  
Tite Live, 21.  
Titre (Cap<sup>r</sup>), 395.  
Tittmann (O. H.), 1029.  
Tobler (A.), 732.  
Toll (Baron E. de), 1094.  
Toniole Ant. Renato), 603.  
Tonnejat (Ernest), 252.  
Tooke (W. H.), 954.  
*Topogr. Bureau Batavia*, 733.  
Torcapel (A.), 371 A.  
Torricelli (Evangelista), 8.  
Touchard (Cap<sup>e</sup>), 830.  
Toula (Fr.), 580, 587.  
Toul'tchinskii (K. N.), 671.  
*Touring-Club*, 394.  
Toussaint (C<sup>e</sup>), 807 A.  
Toutey (E.), 224 A.  
Tower (W. S.), 1025.  
Trabert (W.), 93.  
Trabut (D<sup>r</sup> L.), 793 G.  
Treille (D<sup>r</sup> G.), 224 D.  
Treub (M.), 724.  
Treves (Sir Frederick), 506.  
Trevor (Tudor G.), 955.  
Trolard (D<sup>r</sup>), 793 D.  
Tronnier (Richard), 129.  
Trybom (F.), 137.  
Tsionglinskii (M.), 171.  
Turnau (Victor), 417.  
Turquet (J.), 1105, 1107 A.  
Tyler (Ferd.), 627 B.  
Tymenn, 802.  
Utrecht (Erich), 418.  
Uhlig (C.), 906, 922.  
Uhry (Alfred), 964, 965 C.  
Ule (E.), 186 B.  
Ule (Willi), 443, 460.  
Ungerer Cap<sup>e</sup> A.), 807 A.  
*U. S. Bureau Census*, 723.  
— — *Stat.*, 625, 974, 1027.  
— — *Coast and Geod. Survey*, 1029, 1030 E.  
— — *Dept. Agric.*, 1014, 1026.  
— — *Comm.*, 625, 974, 1027-1029.  
— — *Int.*, 734, 976, 1030, 1031.  
— — *Ethnol. Survey*, 723.  
— — *Geol. Survey*, 124, 976, 1030, 1031.  
— — *Life-Saving Serv.*, 1007.  
— — *Reclamation Serv.*, 994.  
— — *Weather Bureau*, 1026.  
*Université Paris*, 267.  
*University of California*, 1032.  
Upham (W.), 114.  
Usteri (A.), 735.  
Vaffier-Pollet (E.), 784 C.  
« *Valdivia* », 144, 151.  
« *Valk* », 752.  
Vallentin (W.), 1080.  
Vallet (E.), 378.  
Vallier (Cap<sup>r</sup>), 862.  
Vallot (Henri), 326, 351, 395.  
Vallot (Joseph), 351, 395.  
Valran (G.), 224 A.  
Vanden Broeck (H.), 122 C.  
Van der Burgt (J. M. M.), 923.  
Van der Smissen (Ed.), 249.  
Vancy (Ch.), 180.  
Van Gaver (F.), 224 B.  
Vankov (L.), 580, 582.  
Vasconcellos (Ernesto J. de C. e), 218.  
Vasseur (G.), 371 A.  
Vaudry (J.-B.), 292 C.  
Vaux (George), 107 C.  
Vaux (William S.), jr., 107 C.  
Voatch (A. C.), 1030 DF.  
Vélain (Ch.), 311.  
Velarde (Carlos E.), 1063.  
*Ver. f. Socialpolitik*, 461.  
Vergara y Velasco (F. J.) 1045.  
Vermeersch (RP. Arthur), 898 B.  
Vermorel (Jean), 307.  
Verneau (D<sup>r</sup> René), 345 C, 821.  
Vésignié (D<sup>r</sup> H.), 326.  
Viallate (Ach.), 247.  
Vibert (Cap<sup>e</sup> Léon), 807 A.  
Vidal (L.), 610.  
Vidal (Pierre), 396.  
Vidal de la Blache (P.), 183, 281, 357, 704, 1066.  
Viell (P.), 712 A.  
Vierhapper (F.), 179 B.  
Victor (I. K.), 222.  
Viguier (D<sup>r</sup> C.), 810.  
Vilhena (E. J. de), 934.  
Villani (Giov.), 6.  
Villarello (J. D.), 1037.  
Villichardouin, 17.  
Villeneuve (Chanoine L. de), 345 A.  
Villerme, 965 A.  
Villiers (J. A. de), 58.  
Violard (Émile), 811.  
Viollet-le-Duc, 395.  
Vischer (Hans), 863.  
Vissering (G.), 143.  
Viviani (Vincenzo), 8.  
Vladimirov (L.), 171.  
Vlassis (J.), 588.  
Voelkov (A. I.), 95, 98, 174, 253, 622.  
Voeltzkow (A.), 130, 702, 971.  
Vogel (Peter), 290 A.  
Vogt, 296 D.  
Vohsen (Ernst), 222.  
Voisin Bey, 254.  
Volcio (Vincenzo Deme-  
trio), 12.  
Volkens (G.), 222.  
*Volkswirtsch. Ges. Berlin*, 447.  
Volz (Wilhelm), 468.  
Vuillet (H.), 864.  
Vuillet (Jean), 864.  
Vujević (Paul), 478, 589.  
Waddell (Col. L. A.), 638.  
Waghenaer (L. J.), 5.  
Wagner (H.), 286, 299 B.  
Waitz (P.), 1037.  
Walcott (Ch. D.), 1030.

- Walker (Thomas), 954.  
 Wallace (Dillon), 983.  
 Walle (Paul), 1067.  
 Wallén (Axel), 544.  
 Wanach (B.), 59.  
 Warburg (O.), 222, 234.  
 Ward (R. De Courcy), 96.  
 Warming (Eug.), 528.  
 War Office, 627 A, 637, 770, 865, 956.  
 Watermeyer (F. S.), 957.  
 Watt (James), 866.  
 Wauters (A.-J.), 898 B, 924.  
 Weber (C. A.), 179 A.  
 Weber (Max), 143.  
 Weber (Mor.), 296 B.  
 Weberbauer (A.), 1068.  
 Weber-Ebenhof (A. v.), 296 B.  
 Weeks (F. B.), 288, 1030 E.  
 Wegener (Georg), 222, 790.  
 Wegner (Th. H.), 604 C, 605.  
 Wehrli (Hans J.), 703.  
 Weiss (A.), 477 B.  
 Weiss (P.), 378.  
 Weiss (Paul), 419.  
 Welcker (J. W.), 1042.  
 Welin (Gustaf), 537.  
 Werner (A.), 958.  
 Werner (L. G.), 423.  
 Werth (Emil), 1108.  
 Werveke (L. van), 421.  
 Wéry (Joséphine), 515.  
 Westerlund (F. W.), 554 BC.  
 Westermann (Rud.), 97.  
 Westman (J.), 545.  
 Weston (Rev. Walter), 657.  
 Wettstein (Leutn.), 927.  
 Wettstein (R. v.), 179.  
 Weule (Karl), 222.  
 Weyhmann (A.), 424.  
 Wharton (Sir W. J. L.), 259 C.  
 Whates (H. R.), 990.  
 Wheeler (Arthur O.), 991.  
 Wheeler (G. M.), 124.  
 Wheeler (H. G.), 991.  
 Whistler (J. T.), 1030 F.  
 White (H. E.), 784 E.  
 White (I. C.), 1033.  
 White (James), 991.  
 Whyte (Fred.), 917.  
 Wickersheimer (E.), 378.  
 Wied (Anton), 42.  
 Wiedenfeld (K.), 428, 462.  
 Wiesner (J.), 179.  
 Wilczek (E.), 182.  
 Wilder (Frank A.), 1010.  
 Wilkes (Ch.), 1104.  
 Wilkinson (C. S.), 737.  
 Willcocks (Sir William), 684, 875 C.  
 Wille (N.), 179 A.  
 « Willem Barents », 143.  
 Williams (G. F.), 954.  
 Willis (B.), 105, 288, 573 A.  
 Winckler (Ch.), 307.  
 Wingate (Lieut.-Col. A. W. S.), 637.  
 Winslow (C. E. A.), 1030 F.  
 Winternitz (M.), 203 B.  
 Wirminghaus (A.), 461.  
 Wislicenus (G.), 290 A.  
 Wissemann (W.), 162.  
 Wiszwianski (Helene), 85.  
 Witte (H.), 546.  
 Witting (R. J.), 163.  
 Wittmack (L.), 290 B.  
 Wocikof (A.), voir : Voeïkov.  
 Wohltmann (F.), 234.  
 Wolf (Theodor), 1044.  
 Wolf von Glanvell (V.), 295 A.  
 Wolff (Henry C.), 1030 F.  
 Wolff (Julius), 222.  
 Wolfrom (G.), 812.  
 Wollebaek (A.), 137.  
 Woodward (H. P.), 745 C.  
 Woodward (R. S.), 288.  
 Woolsey (L. H.), 1031 B.  
 Workman (Fanny Bullock), 696, 704.  
 Workman (W. Hunter), 696, [704].  
 Wright (Carroll D.), 288.  
 Wüstenhagen (H.), 463.  
 Yate (Lieut.-Col. A. C.), 705.  
 Yate (Col. C. E.), 706.  
 Young (G. A.), 977.  
 Yvart (L'), 829.  
 Zabel (Rudolf), 652.  
 Zacharias (O.), 190.  
 Zahlbruckner (A.), 179, 1108.  
 Zahn (Fr.), 222, 247.  
 Zahn (G. W. v.), 685.  
 Zaitsev (A. M.), 672.  
 Zanen (J. P.), 464.  
 Zederbauer (E.), 177 A, 179 B, 186 A.  
 Zehden (Karl), 255.  
 Zels (L.), 268.  
 Zeltner (Fr. de), 867.  
 Zentralkomm. v. Landeskr. Deutschlands, 413.  
 Zentralver. f. Fluss- u. Kanalschiff., 296.  
 Zichi (Gróf J.), 667 A.  
 Zimmerer (H.), 222.  
 Zimmermann (Maurice), 256, 281, 307, 688.  
 Zöpfl (G.), 296 A.  
 Zvegintsov (A. I.), 653.



# TABLE DES MATIÈRES

	Pages.
ABRÉVIATIONS. . . . .	5

## I. — PARTIE GÉNÉRALE

<b>Histoire de la Géographie. . .</b>	<b>7</b>	<b>Géographie humaine.</b>	
<b>Géographie mathématique et</b>		Généralités . . . . .	56
<b>Physique terrestre. . . . .</b>	<b>23</b>	Géographie politique. . . . .	61
<b>Géographie naturelle.</b>		Géographie économique, Coloni-	
Généralités . . . . .	29	sation. . . . .	62
Météorologie. . . . .	30		
Géologie, Orographie, Morphologie	33	Méthodes, Enseignement, Con-	
Océans . . . . .	42	grès géographiques . . . . .	77
Sources, Fleuves, Lacs. . . . .	49	Biographies, Bibliographies, Ré-	
Géographie botanique et zoolo-		pertoires . . . . .	81
gique. . . . .	51	Ouvrages généraux . . . . .	84

## II. — PARTIE RÉGIONALE

<b>Europe.</b>		<b>Asie.</b>	
Généralités et Alpes. . . . .	88	Généralités et Extrême-Orient. .	175
France . . . . .	94	Chine (Les dix-huit provinces, les	
Suisse. . . . .	118	établissements européens) . . .	177
Alsace-Lorraine. . . . .	123	Asie centrale (Pamir, Tibet, Tur-	
Allemagne . . . . .	125	kestan chinois, Mongolie) . . .	181
Autriche . . . . .	136	Mantchourie, Corée. . . . .	184
Hongrie. . . . .	138	Japon. . . . .	185
Iles Britanniques . . . . .	140	Asie russe. . . . .	186
Belgique . . . . .	145	Asie turque. . . . .	193
Pays-Bas . . . . .	147	Perse, Afghanistan. . . . .	195
Danemark. . . . .	148	Empire des Indes et Possessions	
Suède. . . . .	150	anglaises dans l'océan Indien .	196
Norvège. . . . .	154	Indo-Chine française, Siam. . .	201
Finlande . . . . .	156	Archipel asiatique. . . . .	205
Russie d'Europe. . . . .	157		
Roumanie. . . . .	160	<b>Océanie.</b>	
Turquie, Bulgarie, Serbie, Monte-		Généralités. . . . .	209
negro, Grèce . . . . .	162	Australie. . . . .	209
Italie, Malte. . . . .	166	Nouvelle-Zélande . . . . .	212
Espagne. . . . .	171	Mélanésie, Polynésie. . . . .	213
Portugal . . . . .	173		

<b>Afrique.</b>	<b>Pages.</b>	<b>Amérique.</b>	<b>Pages.</b>
Généralités . . . . .	216	Généralités . . . . .	273
Iles de l'océan Atlantique. . . . .	218	Alaska . . . . .	273
Berbérie (Maroc, Algérie, Tunisie). . . . .	219	Canada, Labrador, Terre-Neuve. . . . .	275
Sahara, Tripolitaine. . . . .	233	États-Unis . . . . .	281
Sénégal, Guinée, Soudan occidental et central. . . . .	237	Antilles, Bermudes. . . . .	298
Égypte, Soudan oriental, Afrique Orientale Anglaise. . . . .	247	Mexique. . . . .	298
Abyssinie, Érythrée, Somalie . . . . .	251	Amérique centrale, Colombie, Venezuela. . . . .	300
Afrique équatoriale (Afrique Orientale Allemande, Congo Belge, Congo Français, Guinée Espagnole, Cameroun). . . . .	254	Guyanes, Brésil . . . . .	301
Afrique du Sud. . . . .	261	Équateur, Pérou, Bolivie . . . . .	303
Madagascar et îles de l'océan Indien. . . . .	269	Chili, République Argentine, Paraguay, Uruguay, Malouines. . . . .	307
		<b>Régions polaires.</b>	
		Généralités . . . . .	310
		Régions arctiques . . . . .	310
		Régions antarctiques . . . . .	315

<b>INDEX DES AUTEURS OU VOYAGEURS ANALYSÉS ET CITÉS . . . . .</b>	<b>319</b>
-------------------------------------------------------------------	------------

*L'Éditeur-Gérant : MAX LECLERC.*



A. — CARRIÈRE DE LOESS, AU PIED DE LA CÔTE DE VILLEJUIF.



B. — CARRIÈRE DE GRÈS AU-DESSUS D'ORSAY.

A la partie supérieure, les sables de Lozère.



---

# ANNALES DE GÉOGRAPHIE

---

## I. — GÉOGRAPHIE GÉNÉRALE

---

### L'ÉTUDE DES SOLS

D'APRÈS UN OUVRAGE RÉCENT

E. W. HILGARD, *Soils. Their Formation, Properties, Composition and Relations to Climate and Plant Growth in the humid and arid Regions*. New York, The Macmillan Co., 1906. In-8, [II] + XXVII + [2] + 593 p., 89 fig., index. 17 sh.

Ce livre sur les sols a été écrit par le Nestor des « pédologues »<sup>1</sup> d'Amérique, et peut-être du globe, car il y a cinquante ans que M<sup>r</sup> Hilgard s'occupe de ce sujet, et, comme il le mentionne dans la préface<sup>2</sup>, « dans ses recherches, l'auteur a rencontré des conditions exceptionnellement favorables, qui lui ont permis d'étudier les sols, de climats très variés, s'étendant du golfe du Mexique à l'Ohio, de là au Pacifique et, le long de ses côtes, jusqu'à la Colombie Britannique. Il est naturel que l'étude systématique des sols sur une surface aussi étendue et comprenant à la fois des régions « humides » et « arides »<sup>3</sup> l'ait conduit à des résultats exceptionnels et inattendus. »

1. Cette expression assez nouvelle, qui peut n'être pas familière aux lecteurs, signifie science du sol.

2. P. XVIII.

3. Le mot « arid », qu'emploie si souvent M<sup>r</sup> Hilgard, signifie « sec », et, pour ne pas donner lieu à des malentendus, je le remplacerai le plus souvent par les mots « sec » ou « pauvre en pluies ».

Non seulement les pays dont il a examiné les sols sont étendus, et leurs climats, comme leur topographie, très variés, mais il a eu la bonne fortune d'étudier des sols vierges, de qualités très différentes, sur place et au laboratoire, de voir la végétation naturelle qui les couvrirait avant la culture et après (l'abandon du sol au bout de quelques années de culture est très fréquent surtout dans les États du Sud, où l'auteur a longtemps résidé). Pendant la première partie de sa carrière scientifique, il prit part à l'enquête géologique faite sur plusieurs États du bassin du Mississippi; plus tard, il dirigea les stations agronomiques de la Californie, dont l'organisation a tant contribué à la prospérité agricole de cet État et surtout aux progrès de ses vergers et de ses vignobles. Tout cela lui a fourni la possibilité, non seulement de voir les choses, mais de consulter des milliers de « farmers », qui lui ont communiqué les résultats de leur expérience. Ces « farmers » sont plus instruits et surtout plus déliés, plus enclins aux innovations, moins soupçonneux que les paysans d'Europe.

Dans sa préface, M<sup>r</sup> Hilgard pose largement la question de l'étude du sol et avoue que les analyses seules ne conduisent pas au but. Il faut faire grande attention à la végétation spontanée, qui est le résultat d'une adaptation séculaire des plantes au climat et au sol et de la survivance des mieux douées par les circonstances. On le sait très bien dans l'Amérique du Nord, où les pionniers choisissent les terres d'après la végétation spontanée qui les couvre; dans beaucoup d'États de l'Union, l'assiette de l'impôt foncier est basée sur elle. Si l'on en combine l'étude avec celle des analyses physiques et chimiques, on obtient la meilleure base pour la connaissance des sols.

Le livre de M<sup>r</sup> Hilgard était destiné en principe à ses auditeurs de l'Université de Californie; mais il lui fallut aussi prendre en considération les besoins des agriculteurs avisés et amis du progrès. C'est un livre spécialement américain, et tous les exemples, à peu d'exceptions près, sont empruntés aux États-Unis. Dans l'analyse qui suit, je mentionnerai brièvement ce qu'on peut trouver dans d'autres ouvrages; je m'arrêterai plus longuement aux chapitres qui font connaître le pays et les vues originales de l'auteur.

Je constate que les chapitres qui traitent des généralités et des méthodes d'analyse sont excellents; mais ils ont moins d'intérêt pour nous.

Le chapitre VI, qui ouvre la seconde partie du livre, traite de la composition physique des sols, surtout des argiles et des sables. Ici nous rencontrons ce qu'on peut appeler l'idée maîtresse de l'auteur : la différence des sols dans les pays pluvieux (*humid*) et secs (*arid*). M<sup>r</sup> Hilgard déclare (ce qu'il prouve amplement plus loin) que la conception qui voit dans les sables des sols stériles est parfaitement juste dans les climats pluvieux de l'Europe occidentale et de l'Est des

États-Unis, mais ne cadre pas avec les faits observés dans les climats secs. Dans ces derniers, le sable n'est pas seulement formé de grains de quartz, mais aussi de particules d'autres minéraux, et généralement les sables des déserts ne sont stériles que dans les cas où l'eau manque. Une fois irrigués, ils sont ordinairement très fertiles. C'est là une vérité dont l'auteur peut fournir de multiples preuves au cours de son étude. Ainsi, dans le chapitre viii (*Le sol et le sous-sol. Causes et processus de la différenciation. L'humus*), il démontre que les sols de pays secs, malgré leur faible teneur en humus, sont fertiles, parce que cet humus est riche en azote. Le tableau suivant est un résumé de celui de l'auteur (p. 137).

PROPORTION D'HUMUS ET D'AZOTE POUR 10 000 PARTIES

		Humus dans le sol.	Azote dans l'humus.	Azote dans le sol.
Californie, sols de la région sèche non irriguée (40) <sup>1</sup> .	Moy.	91	1 523	13
	Min.	20	870	3
	Max.	306	2 200	67
Californie, sols de la région sèche peu irriguée ( <i>sub- irrigated</i> ) (15) . . . . .	Moy.	106	838	10
	Min.	36	536	2
	Max.	200	1 079	20
Californie, sols de la région humide (7) . . . . .	Moy.	245	529	13
	Moy.	526	369	17
Îles Hawaï: région humide (5) .				

L'auteur constate le fait que la décomposition de la matière végétale *subaérienne* (tiges, feuilles, etc.) fournit peu d'azote à l'humus, l'azote, dans ce cas, produisant de l'ammoniaque qui se volatilise, tandis que la décomposition *souterraine* (racines) en donne beaucoup. Or, dans les climats secs, comme il est prouvé par les recherches de MM<sup>rs</sup> Kostitcheff, Grandeau et d'autres que cite M<sup>r</sup> Hilgard, ce sont les racines qui fournissent presque tout l'humus, et une grande partie de cet humus est très stable (c'est la *matière noire* de M<sup>r</sup> Grandeau), tandis que la décomposition subaérienne, qui domine dans les forêts humides et les marais, donne des matières moins stables.

A propos des terrains riches en humus, plus ou moins analogues au tchernoziom de la Russie, il est regrettable que M<sup>r</sup> Hilgard se borne à de trop brèves observations. Il sait cependant qu'ils occupent une étendue considérable dans le Nord des États-Unis, surtout dans l'Iowa, l'Illinois, le Kansas, le Nebraska, le Minnesota, les deux Dakotas et la province canadienne du Manitoba. C'est la région qui exporte la

1. Les chiffres entre parenthèses indiquent le nombre d'analyses faites sur des points différents de la région.

plus grande quantité de blés durs de printemps ; c'est aussi la portion septentrionale de la région du maïs. Sans doute, M<sup>r</sup> Hilgard n'a pas exploré cette région ; mais n'a-t-on rien fait pour l'étude de ces sols ? L'auteur donne cependant (p. 137, tableau x) des moyennes de nombreuses analyses du sol de deux de ces États, sans mentionner que ce sont des sols du même genre que le tchernoziom russe. Mais il y a plus : M<sup>r</sup> Hilgard a étudié lui-même des sols noirs, provenant de prairies à sous-sol calcaire des États d'Alabama et de Mississipi, et il ne les mentionne pas dans le chapitre consacré à l'humus. Quelle différence avec les pédologues russes, qui ont consacré à ces sols la plus grande partie de leurs études !

Le chapitre ix traite des organismes qui ont de l'influence sur le sol et sur le sous-sol.

Le chapitre x présente un plus grand intérêt que tous les précédents : il traite du sol et du sous-sol dans leurs rapports avec la végétation.

Dans les régions humides, les pluies et la fonte des neiges entraînent l'argile en suspension dans l'eau et la déposent dans le sous-sol, qui est ainsi généralement plus argileux que le sol. Le sous-sol est aussi plus riche que le sol en sels nécessaires à la vie des plantes et que l'eau venant de la pluie et de la neige dissous. Mais ces éléments ne peuvent, dans les régions humides, être assimilés immédiatement, car ils n'ont pas été pénétrés par l'oxygène. Le sous-sol n'est pas *mûr* pour la végétation, et malheur à l'agriculteur qui le retourne sans plus de précaution et y fait des semailles ! On le sait très bien dans l'Europe centrale et occidentale et dans l'Est des États-Unis : il faut commencer par ameublir le sous-sol.

Il en est autrement dans les régions sèches. Les sols et les sous-sols de ces climats sont moins riches en argile colloïdale, plus *pulvé-rulents*, plus aisément accessibles à l'air. Aussi les agriculteurs de ces contrées n'ont-ils besoin d'aucune précaution pour faire usage du sous-sol. De plus, comme l'humus, dans ces régions, provient exclusivement de la décomposition des racines et que ces dernières pénètrent beaucoup plus profondément que dans les pays humides, il n'y a aucune différence entre les qualités du sol et celles du sous-sol. L'auteur le montre très bien<sup>1</sup> par la comparaison des sols de l'Est des États-Unis et de la Californie. Ces derniers sont complètement uniformes jusqu'à un mètre et plus de profondeur. Aussi, dans la région sèche des plateaux et de la Californie, on ne craint pas de cultiver des légumes sur des terres fraîches extraites de fossés profonds. Dans la Sierra Nevada de Californie, le sol, désagrégé par les jets d'eau à haute pression des mines hydrauliques, se couvre rapidement et spontanément de pins (*Pinus ponderosa*).

1. Voir, en particulier, une série de figures, p. 165.



La pénétration profonde des racines des plantes dans la région sèche et leur pénétration très faible dans la région pluvieuse de l'Est sont remarquables. Une série de dessins (p. 168-176) nous montre dans la première une longue racine pivotante pénétrant profondément, dans la seconde un enchevêtrement de radicelles superficielles. Il s'ensuit que, dans cette dernière région, les plantes sont facilement affectées par la sécheresse, les parties superficielles du sol perdant beaucoup d'eau dans ce cas, tandis que les plantes à racines profondes des pays secs supportent bien plus facilement de longues sécheresses. Aussi M<sup>r</sup> Hilgard, visitant l'Europe centrale en 1893, fut-il très étonné de voir qu'une sécheresse de six semaines en avril et mai avait fait tomber les fruits des arbres; même, beaucoup d'entre eux ne s'étaient pas remis l'année suivante. Or les mêmes arbres fruitiers, en Californie, donnent d'abondantes récoltes sans irrigation, malgré des sécheresses estivales de cinq à six mois.

Le reste du même chapitre est occupé par l'étude des concrétions qui se forment dans le sous-sol et qui sont si nuisibles aux cultures arborescentes. M<sup>r</sup> Hilgard traite de préférence des concrétions calcaires (*hardpan*), qui sont un des fléaux de l'horticulture en Californie.

Les chapitres suivants sont consacrés à l'eau dans le sol. Ils contiennent beaucoup de faits connus, ce qui est inévitable dans un manuel, mais aussi des données nouvelles et intéressantes, la Californie étant un pays généralement sec, où l'on a soigneusement étudié tout ce qui concerne cette matière et où l'irrigation artificielle est très répandue. Les expériences des stations placées sous la direction de l'auteur ont surtout contribué au progrès.

Un des graphiques les plus intéressants (p. 204-205, fig. 38) montre combien varie la rapidité d'ascension de l'eau dans des sols de compositions différentes. Voici quelques chiffres qui en sont extraits.

## ANALYSE PHYSIQUE DES SOLS OÙ L'ASCENSION DE L'EAU A ÉTÉ ÉTUDIÉE

Stations.	Argile. P. 100.	Pierres et graviers		Sable. Grains de 2 à 6 mm.
		de 0 <sup>m</sup> .25 à 0 <sup>m</sup> .5	de 0 <sup>m</sup> .5 à 2 mm.	
Morano (sable) . . . . .	2.8	3.0	3.5	89.3
Gila (alluvions) . . . . .	3.2	5.5	15.4	72.0
Ventura (limon) . . . . .	15.0	15.2	25.8	15.4
Berkeley (argile tenace) . . .	44.3	25.3	13.5	13.4

## RAPIDITÉ ET HAUTEUR D'ASCENSION DE L'EAU DANS CES SOLS

Temps pendant lequel  
l'ascension a été  
observée.

		Morano.	Gila.	Ventura.	Berkeley.
Jours.	Heures.	Mm.	Mm.	Mm.	Mm.
"	1	203	235	53	25
2	"	387	800	430	358
6	"	425	895	520	508

(Limite de l'ascension)

Temps pendant lequel l'ascension a été observée.		Morano.	Gila.	Ventura.	Berkeley.
Jours.	Heures.	Mm.	Mm.	Mm.	Mm.
26	"	"	1 047	805	666
48	"	"	1 117	"	"
125	"	"	1 201	"	"
			(Limite)		
195	"	"	"	1 270	1 468
				(Limite)	

Ce qu'il y a de plus remarquable, c'est la vitesse d'ascension dans le sol d'alluvions, en comparaison non seulement avec les sols plus compacts, mais aussi avec le sol sablonneux. Dans les sols compacts, l'ascension ne cesse qu'après 195 jours; dans le sol sablonneux, elle dure 6 jours seulement.

Plus loin, l'auteur mentionne les expériences de Loughridge à Berkeley (Californie). Dans les sols compacts, la végétation souffre quand le sol possède une humidité qui permet, au contraire, une longue croissance dans les sols plus légers. C'est que l'eau hygroscopique est retenue avec une très grande ténacité par les premiers.

#### PROPORTION D'EAU RETENUE DANS LES DIFFÉRENTS SOLS

Sol.	Plante. cultivée.	Condition de la culture.	Eau hygroscopique.	
			P. 100.	P. 100.
Sable . . . . .	Froment.	Mauvaise.	1,9	0,7
Limon sableux. . .		Bonne.	5,6	7,2
Argile. . . . .		Desséchée.	10,5	3,6
Limon. . . . .	Pommiers.	Excellente.	5,5	2,8
Argile. . . . .		Mauvaise.	10,8	1,5
Limon rouge. . . .		Bonne.	3,8	1,4
Limon argileux et tenace.	Figuier.	Etiolée.	8,6	0,0

Plus loin, un tableau montre qu'avec moins de 1 p. 100 d'eau libre dans 1<sup>m</sup>,20 de sol, abricots, olives, vignes, pêches, se trouvaient en bonne condition. C'est sans doute que, en Californie, ces plantes ont des racines profondes.

Dans le chapitre xii, l'auteur s'occupe de l'érosion après de fortes pluies et donne (p. 218) deux photographies représentant les dévastations causées par l'érosion dans l'État du Mississipi. De véritables torrents se forment dans des pays peu accidentés et, comme je l'ai montré avec preuves à l'appui<sup>1</sup>, les dégâts qu'ils causent sont considérables. Les régions très sèches du Sud-Ouest des États-Unis souffrent aussi de ces dégâts, car de fortes averses y tombent de temps en temps. M<sup>r</sup> Hilgard trouve, d'ailleurs, que le pâturage des moutons

1. *Le second Congrès du Sud-Ouest Navigable tenu à Toulouse en mai et juin 1903*, C. r... (Toulouse, 1904), p. 470-478.

contribue à produire ces fâcheux effets en ameublissant le sol. Dans certaines régions le ravinement est tel qu'il les a transformées en « mauvaises terres »<sup>1</sup>, impropres au pâturage comme à l'agriculture.

L'auteur considère ensuite tout ce qui a trait à l'infiltration des eaux dans le sol, surtout dans les cas d'irrigation artificielle. Les pertes d'eau, quand on a recours à des canaux à côtés et fonds perméables, sans aucune cimentation, sont très grandes; bien souvent l'eau n'arrive pas là où elle est nécessaire, mais elle submerge des terrains fertiles et les rend improductifs par le manque d'aération et la formation de sels ferreux.

Le chapitre xiii traite de la régularisation et de la conservation de l'humidité du sol. M<sup>r</sup> Hilgard prouve que, si le sol n'est pas très perméable, le drainage est nécessaire, même dans les pays secs où l'on a recours à l'irrigation artificielle. Puis il décrit les différents modes d'irrigation et les résultats que donne chacun d'eux. Des diagrammes (p. 239) montrent que, si l'on irrigue en traçant simplement des sillons, d'où l'eau doit se répandre dans tout le sol, la pénétration horizontale est très lente. La meilleure méthode consiste à employer des conduits en ciment, en argile ou en métal, qui amènent l'eau directement aux racines des arbres. Malheureusement, elle est coûteuse. On peut irriguer avec de l'eau salée, si la salinité n'est pas excessive et si l'irrigation est abondante.

Pour l'évaporation, les observations faites à Berkeley en juillet et août 1904 ont montré la relation qui existe entre elle et la température de l'eau.

Température. Degrés centigrades.	Évaporation moyenne par semaine. Mm.
31°,8	99,6
26°,7	78,2
20°,7	39,1
16°,7	19,6
13°,1	10,7

Berkeley n'est pas loin de l'Océan, et les fortes brises du large s'y font sentir en été; l'humidité moyenne en été est de près de 70 p. 100.

Dans les climats secs il s'agit surtout de modérer l'évaporation du sol. Le procédé le plus répandu en Californie est celui-là même auquel ont recours en Russie les agriculteurs de la région de la terre noire et des steppes du Sud : elle consiste à travailler souvent la partie supérieure du sol, de manière à la rendre pulvérulente, ce qui empêche l'eau de monter à la surface. Ces façons répétées présentent en outre l'avantage de détruire les herbes inutiles et d'arrêter l'évaporation de l'eau par leurs feuilles. Elles sont usitées surtout dans les terres à

1. Ce nom a été appliqué par les explorateurs français des xvii<sup>e</sup> et xviii<sup>e</sup> siècles à certaines régions du Nebraska et du Dakota du Sud actuels.

arbres fruitiers, autour de chaque arbre. Des photographies (p. 260-261) montrent les résultats obtenus avec et sans travail de cette espèce. La différence est saisissante.

Les deux chapitres suivants s'occupent des gaz et de l'air du sol, ainsi que de sa couleur. Dans le second, nous retrouvons cette opinion depuis longtemps émise par l'auteur que le carbonate de chaux est éminemment favorable à la fixation de l'humus dans le sol, à la formation de véritables terres noires non acides, comme le tchernoziom de Russie, le *black prairie soil* des États-Unis, et de sols contenant la *matière noire* de M<sup>r</sup> Grandeau.

Le chapitre xvi est consacré au climat. M<sup>r</sup> Hilgard y considère les conditions climatiques qui affectent les plantes cultivées. Il remarque en particulier qu'une des circonstances qui permettent l'utilisation des climats secs pour les pâturages, c'est ce qu'on appelle la formation de foin sur place. L'air dans certaines régions est si sec que l'herbe qui a poussé après les pluies ou la fonte des neiges sèche sur place et donne une excellente nourriture pour les bestiaux.

Le chapitre xvii, traitant des rapports des sols et de la végétation avec la chaleur, clôt la seconde partie du livre. La troisième et dernière partie s'occupe des conditions chimiques des sols.

Le chapitre xviii est un examen physico-chimique des sols relativement à la production.

L'auteur a habité des pays où abondaient les sols vierges de bonne qualité, tandis que dans la plus grande partie de l'Europe ces sols ont été depuis fort longtemps occupés et amendés par l'homme. Aussi a-t-il pu étudier la relation de la végétation naturelle avec la fertilité des sols et comparer les données ainsi obtenues avec celles que fournit l'analyse des sols en laboratoire. Son expérience d'un demi-siècle le conduit à rejeter les généralisations hâtives et à se prononcer pour l'emploi simultané des deux méthodes mentionnées et d'une troisième : celle des cultures d'essai.

Je ne le suivrai pas dans la description des méthodes d'extraction des sels par l'eau ou par des acides plus ou moins concentrés. Sa conclusion est que les sols vierges, quand ils donnent des quantités considérables de substances nécessaires à la vie des plantes dans l'extrait que l'on en obtient par des acides concentrés (azotique, chlorhydrique), sont toujours très productifs, si leur constitution physique n'est pas trop défavorable. Il n'y a pas d'exception à cette règle. Je donne ci-après un extrait d'un tableau de M<sup>r</sup> Hilgard (p. 344). Le premier des sols indiqués a donné après défrichement 1 000 livres de coton par acre (près de 1 000 kg. à l'hectare) et en donne encore 400 à 500 après 30 ans de culture, sans jachère ni fumure. Le second a dans le pays une réputation si bien établie de fertilité extraordinaire que les « farmers » qui le cultivent ont été mis hors concours pour les prix

donnés à la production. Les deux sols sont argileux, mais facilement cultivables, grâce à leur richesse en chaux. La grande quantité de silice soluble que l'on trouve dans les deux est aussi une des raisons de leur grande et permanente fertilité.

RÉGIONS.	PROPORTIONS POUR 10 000 PARTIES.						
	INSOLUBLE.	SILICE soluble.	POTASSE.	SOUDE.	MAGNÉSIE.	CHAUX.	ACIDE phosphorique.
Yazoo (Mississippi). . . .	5 106	2 070	110	33	135	167	1 054
Arroyo Grande (Californie) .	5 343	1 900	67	18	211	226	740

M<sup>r</sup> Hilgard fait une remarque importante. Dans les sols légers, où les racines pénètrent plus bas que dans les sols tenaces, une moindre proportion des sels les plus nécessaires à la végétation donne de bonnes récoltes. On a fait à la station expérimentale de Californie des expériences de *dilution* du sol, non par l'eau, mais par le sable, et des photographies de plantes entières et de racines (p. 348-350) montrent les résultats obtenus. Il s'agit de sols argileux. L'addition de sable augmente la profondeur des racines et la vigueur des plantes. M<sup>r</sup> Hilgard prouve encore sa thèse d'une autre manière, en donnant l'analyse de quelques sols des États du Sud pauvres en potasse, en chaux et en acide phosphorique. Deux d'entre eux, dans le Mississippi, sont assez fertiles et d'une fertilité durable : c'est qu'ils sont légers et que la composition reste la même jusqu'à une grande profondeur. Deux autres, situés dans le même État, sont très pauvres : c'est qu'ils contiennent, à 0<sup>m</sup>,60 de profondeur, du sable presque pur et, de plus, qu'ils ne renferment que 3 et 2 p. 10 000 d'acide phosphorique, tandis que les premiers en ont 8 et 10 p. 10 000.

Puis l'auteur passe successivement en revue les principaux éléments dont la présence dans un sol est nécessaire pour qu'il donne de bonnes récoltes. Étude essentielle, car, dans les sols vierges, il arrive fréquemment qu'après un à trois ans de bonnes récoltes la production baisse tout à coup. Alors il faut faire des expériences avec des fertilisateurs différents, pour trouver ce qui manque au sol. Les principes essentiels énoncés par M<sup>r</sup> Hilgard sont au nombre de quatre.

1<sup>o</sup> M<sup>r</sup> Hilgard insiste surtout sur le carbonate de chaux : ses travaux lui ont montré que la présence en abondance de ce sel permet d'espérer de bonnes récoltes, même avec de faibles quantités de

potasse, d'acide phosphorique et d'azote. Il empêche l'acidité et favorise la nitrification.

2° Pour la potasse, l'auteur a trouvé que la quantité nécessaire est un peu au-dessus de 25 et au-dessous de 45 p. 10 000. Dans les régions tropicales, les expériences de MM<sup>rs</sup> Wohltmann, Müntz et Rousseaux ont montré que des sols fertiles contiennent beaucoup moins de potasse. M<sup>r</sup>. Hilgard pense que la décomposition rapide des matières organiques grâce à la chaleur et à l'humidité expliquerait ce résultat.

3° Pour l'acide phosphorique, l'auteur avait, dès 1860, exprimé l'opinion qu'une proportion de 5 p. 10 000 était nécessaire, et, depuis, de nombreuses études faites en Russie, en Allemagne, en France et en Angleterre ont confirmé ce résultat.

4° Pour l'azote, il pense, avec nombre de pédologues européens, que 10 p. 10 000 est la quantité requise.

En comparant la composition des quatre sols dont l'analyse suit et leurs productions, on voit que les sols *a* et *b*, pauvres en acide phosphorique et riches en chaux, sont très productifs, tandis que le sol *c*, contenant peu d'acide phosphorique, mais aussi peu de chaux, produit deux récoltes d'orge et rien de plus. La présence ou l'absence des plantes calcophiles sur le sol vierge est le meilleur indice pour la chaux. Le sol *d* est très pauvre, à en juger par la végétation : les arbres calcophiles manquent.

	État.	Silice soluble.	Potasse.	Chaux.	Acide phosphorique.	Alumine.
<i>a</i>	Louisiane. . . . .	2 110	33	140	5	1 136
<i>b</i>	Californie. . . . .	380	25	102	4	628
<i>c</i>	— . . . . .	410	50	10	4	848
<i>d</i>	Mississipi. . . . .	"	53	42	6	1 006

M<sup>r</sup> Hilgard pense que, dans des sols aussi argileux, la proportion de chaux doit être plus forte que dans des sols légers pour assurer de bonnes récoltes.

Les chapitres xx et xxi sont les plus importants du livre : ils contiennent une description complète des sols de la région humide et des sols de la région sèche. L'auteur donne dans un tableau (p. 377) les moyennes d'analyses de sols des différentes régions des États-Unis. Le nombre en est très grand ; les résultats ont donc une importance considérable. Je les donne plus loin (p. 396) en abrégé. La région dite « humide » a généralement plus de 1 000 mm. de précipitation par an, la région « sèche » moins de 600 mm., et cette dernière, surtout en Californie, a la plus grande partie de ses pluies pendant les mois froids de l'année. Dans la « région de transition », qui comprend les États de la zone des Prairies, Minnesota et Dakota du Nord, les pluies diminuent, de l'Est à l'Ouest, de 700 à 400 mm., et tombent en majeure partie dans les mois chauds de l'année.

Pour que l'influence prépondérante du climat ne fût pas masquée par celle de la chaux, si énergique également, l'auteur a exclu de son tableau les analyses des sols de formations purement calcaires, comme la région du *Blue grass* dans le Kentucky, les prairies à sol calcaire du Sud-Ouest, etc.

Les sols de la région sèche sont généralement beaucoup plus riches en chaux que ceux de la région humide (onze fois, en moyenne). Cette richesse en chaux est très favorable à la fertilité des sols de la région sèche :

1° Elle maintient la division des particules de l'argile et aide à la pénétration de l'air et de l'eau dans le sol ;

2° Elle aide à la neutralisation des acides humiques ;

3° Elle favorise la vie bactérienne, surtout celle des bactéries nitrifiantes ;

4° Avec excès de chaux, la quantité de potasse et d'acide phosphorique nécessaire à de bonnes récoltes est moindre ;

5° La conversion des matières végétales en matière noire stable se fait promptement ainsi que la concentration de l'azote dans l'humus ;

6° La chaux neutralise l'action pernicieuse de la magnésie ;

7° Elle neutralise aussi l'action des carbonates, sulfates et chlorures alcalins ;

8° Il est de notoriété générale que les raisins et les fruits des sols moyennement calcaires sont plus doux que ceux des sols pauvres en chaux ;

9° Toutefois un excès de chaux de 800 à 1 000 p. 10 000 est nuisible à la végétation, entravant la formation de la chlorophylle et de l'amidon.

Les sols de la région sèche contiennent aussi plus de magnésie que ceux de la région humide ; mais la différence est moins grande que pour la chaux.

Les silicates hydratés sont plus abondants dans les sols de la région sèche.

Le tableau (p. 396) montre que la potasse et la soude sont plus abondantes dans les sols de la région sèche que dans ceux de la région humide : le rapport est de 3 à 1 environ. Aussi les sels de potasse sont-ils généralement les premiers engrais minéraux employés dans l'Est des États-Unis, tandis que dans la région sèche on commence par les phosphates et les engrais azotés.

Le commencement du chapitre xxi s'occupe spécialement des sols de la zone tropicale aux États-Unis et dans le reste du monde. Ici nous n'avons plus les résultats d'études directes de l'auteur (à l'exception de quelques analyses des sols d'Hawaï). La partie la plus intéressante du chapitre a trait aux sols de l'Inde. On sait que ce pays est entièrement tropical par la température, mais que les

## NATURE DU SOL DANS LA RÉGION HUMIDE, DANS LA RÉGION SÈCHE ET DANS LA RÉGION DE TRANSITION

NOMBRE D'ANALYSES.	RÉGIONS ET ÉTATS TYPIQUES DE CHAQUE RÉGION.	SILICE SOLUBLE.	POTASSE.	SOUDE.	CHAUX.	MAGNÈSE.	ACIDE PHOSPHORIQUE	EAU et MATIÈRES organiques.
696	Région humide. — MOYENNE <sup>1</sup> .	404	24	44	43	29	43	440
14	Oregon (portion occidentale).	538	23	49	83	73	23	320
40	Géorgie . . . . .	289	48	7	8	40	14	362
50	Principaux États	489	23	7	17	21	43	401
97	Alabama . . . . .	439	28	44	45	31	9	333
35	Mississippi . . . . .	354	49	9	46	23	40	426
185	Louisiane . . . . .	5	20	10	8	19	41	369
440	Kentucky . . . . .	5	26	35	28	44	41	504
	Ohio . . . . .							
478	Région de transition. — MOYENNE.	846	33	32	70	47	21	855
144	États de la région	874	* 30	23	65	43	22	730
34	de transition. { Minnesota . . . . .	728	42	73	91	64	49	4 385
	{ Dakota du Nord . . . . .							
573	Région sèche. — MOYENNE.	674	67	35	443	427	46	515
109	Principaux États	609	65	36	423	96	24	577
262	Washington <sup>3</sup> . . . . .	979	61	29	125	450	10	474
29	Californie . . . . .	4 378	82	43	237	189	43	357
38	Arizona . . . . .	5	98	53	477	73	22	637
	Utah. . . . .							

1. La moyenne pour chaque région est obtenue en totalisant les résultats obtenus dans toutes les analyses faites dans la région et en divisant le total par le nombre correspondant à celui de ces analyses.

2. Outre ces États, considérés ici comme caractéristiques de la région humide, des analyses ont été faites dans les autres États de cette région dont les noms suivent : Rhode Island (7 analyses), Caroline du Nord (20), Caroline du Sud (30), Floride (10), Arkansas (38).

3. Portion située à l'Est de la chaîne des Cascades et pauvre en pluies.

4. Outre ces États, considérés ici comme caractéristiques de la région sèche, des analyses ont été faites dans les autres États de cette région dont les noms suivent : Montana (50 analyses), Idaho (17), Wyoming (25), Colorado (16), Oregon, portion orientale (7), Nevada (22).

5. Pas d'analyse.



pluies sont peu abondantes et l'air sec pendant la majeure partie de l'année sur plus des deux tiers de son étendue. Dans la partie Ouest du Décan, ainsi qu'au Nord de la péninsule, dans l'Inde centrale, on trouve une terre noire très fertile (*regar, regur, black cotton soil*). D'après Leather, la culture sans engrais dure depuis près de deux mille ans sur ces sols. M<sup>r</sup> Hilgard pense qu'ils se rapprochent beaucoup des *prairie soils* de la « région du coton » des États-Unis, Alabama, Mississipi. Ces sols noirs de l'Inde contiennent peu d'azote, et M<sup>r</sup> Hilgard croit que les Légumineuses qu'ils possèdent en grande abondance s'emparent de l'azote de l'air grâce aux bactéries vivant sur leurs radicelles. Je puis ajouter, d'après le livre de notre éminent agronome, M<sup>r</sup> I. Klingen<sup>1</sup>, que la culture des Légumineuses est très répandue dans l'Inde et que les paysans y savent que ces plantes améliorent leur sol.

A la fin du chapitre, M<sup>r</sup> Hilgard touche à un problème très important : l'influence de la sécheresse sur la civilisation. Les civilisations anciennes de l'Asie, du Nord de l'Afrique et des deux Amériques se développèrent dans des pays secs, où l'irrigation artificielle était nécessaire à la culture du sol, tandis que les forêts tropicales n'étaient habitées que par des sauvages. On a généralement admis que la nature y était trop luxuriante et que l'homme n'en pouvait tirer profit. M<sup>r</sup> Hilgard ne nie pas ce fait, mais il a remarqué qu'il faut aussi prendre en considération la grande et permanente fertilité du sol des pays secs, ainsi que l'organisation sociale nécessaire à la construction et à l'entretien des grands ouvrages d'irrigation. La fertilité des sols des pays secs, leur grande profondeur, la régularité des rendements dans les récoltes obtenues par irrigation étaient favorables à une grande densité de la population agricole dans les oasis irriguées. Même aujourd'hui, aux États-Unis, dans les régions à irrigation artificielle de la Californie et des plateaux, l'« unité » des fermes, c'est-à-dire l'étendue de sol considérée comme suffisante pour l'entretien d'une famille, est de 10 acres (4 ha.); elle est de 80 à 160 acres dans les parties humides et pluvieuses.

Les deux chapitres suivants sont consacrés aux « salants » (*alkali lands*) et à leur amélioration. C'est une question de grande importance pour la partie sèche des États-Unis, où ils occupent des espaces considérables dans des situations favorables à l'irrigation (fonds des vallées). Or on sait qu'une irrigation peu rationnelle favorise la formation de salants par l'effet de la dessiccation de la surface et de la montée des sels par osmose. On en a fait l'expérience en Californie, comme aussi en Égypte et aux Indes. M<sup>r</sup> Hilgard s'est beaucoup occupé de ces questions; mais je ne m'arrêterai pas à ces

1. I. N. KLINGEN, *Sredi patriarkhoi zemledéliia. II. India* (S.-Peterbourg, 1900).

chapitres, car on a beaucoup et bien écrit en France sur les salants et la manière de les améliorer.

Les chapitres xxiv, xxv et xxvi traitent de la **végétation** spontanée et de ses rapports avec la fertilité du sol. Le premier de ces chapitres est le plus intéressant : il s'occupe de l'État de **Mississippi**, que l'auteur habita pendant plusieurs années. A l'état naturel, les forêts y prédominent (à l'exception d'une petite bande de terres à formation calcaire et à sol noir), et l'auteur montre l'usage que l'on peut faire de la nature et de la qualité des arbres pour juger de la fertilité du sol. Par exemple, parmi les photographies et diagrammes qui illustrent ce chapitre, il y en a deux (p. 500-501) qui montrent les formes différentes de deux chênes (*Quercus minor* et *Quercus marylandica*) et d'un cyprès suivant la nature du sol. En général, les sols fertiles portent des chênes et autres arbres à feuilles, surtout des noyers, des tilleuls et des tulipiers (*Tuliptrees*); les sols sablonneux ou les marais, des Conifères. L'auteur trouve là de nombreux arguments en faveur de sa thèse favorite : la grande fertilité du sol dans les régions calcaires. Les plantations de coton lui en fournissent d'autres : les plants des sols calcaires ne sont pas hauts, mais donnent beaucoup de fibres, et leur fertilité dure longtemps. Enfin, en général, la chaux favorise la richesse en fruits : ainsi les chênes sur un sol calcaire sont beaucoup plus riches en glands que ceux qui croissent sur un sol pauvre en chaux.

Le chapitre xxv donne des informations beaucoup plus succinctes sur le reste de la région humide du bassin du Mississippi, quelques observations sur les forêts de la région sèche voisine du Pacifique et quelques notes sur les plantes herbacées et leur relation avec la composition du sol. Le chapitre xxvi et dernier est consacré à la végétation des salants<sup>1</sup>.

En somme, le livre de M<sup>r</sup> Hilgard est ce qu'on a écrit de plus complet sur les sols, et certaines parties présentent le plus haut intérêt pour les Européens : ce sont celles où l'auteur donne les résultats de sa propre expérience ou des études de ses collaborateurs dans les stations expérimentales de la Californie et d'autres savants américains. Il résume un matériel énorme, disséminé dans un grand nombre de livres, de rapports d'explorations (*Surveys*), etc., et contient une quantité de vues originales sur le sujet. Ces parties de l'ouvrage mériteraient d'être traduites en français.

A. WOEIKOF.

1. Il est suivi : 1° d'un appendice contenant des instructions sommaires pour prendre des échantillons de sols et en faire une analyse grossière ou détaillée; 2° de deux index alphabétiques, l'un par matières, l'autre par noms d'auteurs.

## II. — GÉOGRAPHIE RÉGIONALE

### EXCURSION GÉOGRAPHIQUE INTERUNIVERSITAIRE AUTOUR DE PARIS ET DANS LE MORVAN

#### *Second article<sup>1</sup>*

(PHOTOGRAPHIES, PL. XI)

#### IV

De Montereau au Morvan, la route que nous avons suivie n'est pas la plus courte ; mais elle a l'avantage de traverser des régions très différentes d'aspect<sup>2</sup>.

Le chemin de fer nous a conduits de Montereau à Cosne, par Moret, Montargis, Gien et Briare<sup>3</sup>. De Moret à Montargis la ligne suit la vallée du Loing, qui marque à peu près la limite du plateau couronné par le Calcaire de Beauce. Comme on l'a vu, le relèvement des couches a mis à nu, à l'Est de cette ligne, le soubassement argileux des formations tertiaires et même, plus au Sud, les formations secondaires, qui font leur apparition avec la Craie. Mais la surface crayeuse y est masquée par des argiles à silex provenant de sa décomposition sur place ou apportées de plus loin. Parfois ces silex forment des conglomérats très durs : ce sont les poudingues de Nemours, dont on aperçoit, au delà de cette station, les blocs ruiniformes. Mais, en général, les couches de la surface n'apparaissent pas du fond de la vallée<sup>4</sup>, entaillée dans la Craie, humide comme toutes les vallées crayeuses, et où la rivière s'attarde, encombrée de roseaux, entre des prairies plantées de peupliers.

1. Voir *Annales de Géographie*, XVI, 15 juillet 1907, p. 296-308.

2. Consulter les cartes topographiques et géologiques à 1 : 80 000, feuilles n° 80 (*Fontainebleau*), 81 (*Sens*), 95 (*Orléans*), 109 (*Gien*), 110 (*Clamecy*), 111 (*Avalon*), 112 (*Dijon*), 124 (*Château-Chinon*), 136 (*Autun*), et la *Carte géologique de France* à 1 : 1 000 000 (2<sup>e</sup> édition, 1905).

3. Ce trajet est décrit dans A. DE LAPPARENT, *La géologie en chemin de fer. Description géologique du bassin parisien et des régions adjacentes* (Paris, 1888, in-12), p. 513-517.

4. A signaler, aux abords de Souppes, un bel affleurement de Calcaire de Château-Landon, prolongement vers le Sud de l'étage du Calcaire de Brie.

A Montargis l'altitude est encore très faible (89 m.). La ligne quitte la vallée du Loing et monte sur le plateau pour atteindre Gien et la Loire. Cette traversée est intéressante. C'est d'abord, sur l'étage inférieur du Calcaire de Beauce, une plaine agricole assez monotone; puis le terrain s'accidente un peu, les arbres deviennent plus nombreux. Au delà de Nogent-sur-Vernisson, des hauteurs boisées apparaissent : c'est l'extrême limite de la forêt d'Orléans, établie sur les Sables de la Sologne, qui sont de même origine que les Sables granitiques de Lozère. On continue à monter (167 m. après la station des Choux-Boismorand) et l'on atteint les argiles à silex. Tout ce pays est solitaire; de pauvres cultures s'espacent sur un sol trop maigre, des flaques d'eau se montrent entre des bois de pins. Il en est à peu près ainsi jusqu'aux abords de la gare de Gien (162 m.), d'où l'on n'aperçoit, d'ailleurs, ni la ville ni la Loire. C'est seulement à moitié chemin de Briare qu'une échappée rapide s'ouvre sur la vallée largement étalée entre des berges de hauteur médiocre. Autre échappée sur Briare et le vaste bassin qu'y forme l'ancien canal. La voie descend peu à peu dans la vallée<sup>1</sup>; la Craie disparaît dans les tranchées, des sables et des argiles la remplacent, et l'on arrive à Cosne.

La petite ville est bâtie sur le bord du fleuve, au confluent de la rivière du Nohain. La vallée de la Loire, en cet endroit, a plus de 2 km. de large. Le fleuve s'y divise en deux bras, que sépare une île basse, allongée, simple banc de sable consolidé par la végétation. Deux ponts suspendus la rattachent aux deux rives. Sur celle de gauche, une digue protège les terrains bas de la vallée, les champs et les prairies qui s'étendent jusqu'au pied des hauteurs formant la berge. A droite, un mur défend également la ville contre les débordements du fleuve. L'eau s'est élevée, en effet, à plusieurs reprises au-dessus du tablier du pont. Dans la saison où nous sommes, la Loire coule à pleins bords; à la fin de l'été, nous aurions chance de n'y plus trouver que des bancs de sables. Ces énormes écarts caractérisent le régime torrentiel du fleuve.

Des quais la vue s'étend très belle sur la vallée et les collines de la rive gauche. Ces dernières s'élèvent ici beaucoup plus haut qu'en aval et forment en arrière comme un petit massif montagneux : c'est qu'une grande faille, dirigée à peu près N-S, relève brusquement les calcaires jurassiques au contact des argiles à silex. En amont, à l'horizon, se détache, sur un piton isolé, la silhouette du vieil oppidum de Sancerre. Peut-être une autre faille occupe-t-elle l'axe de la vallée; on constate, en effet, au voisinage de Cosne, sur la rive

1. On voit affleurer, après Briare, au-dessus de la Craie et de l'argile tertiaire, des bancs de Calcaire dit de Briare, équivalent le plus lointain vers le Sud du Calcaire de Brie.

droite, une plongée des couches vers le thalweg ; ainsi s'expliquerait la direction prise par le fleuve.

Des pentes très douces, correspondant à cette inclinaison des couches, permettent d'atteindre rapidement, à l'E de Cosne, la grande zone des calcaires jurassiques du Bassin de Paris. Mais, avant d'y pénétrer, nous avons visité la zone de contact de ces calcaires avec l'Infracrétacé et le Crétacé et fait une pointe dans la Puisaye, par Saint-Amand et Saint-Sauveur.

La succession des couches est la suivante : le Jurassique supérieur est représenté par les marnes kimeridgiennes reposant sur les calcaires du Jurassique moyen et supportant l'assise résistante du calcaire portlandien. Au-dessus vient l'Infracrétacé, comprenant à la base des sables et des argiles, puis surtout, dans la région que nous allons traverser, une couche puissante d'argiles, les argiles dites de Myennes (15 m.), et les sables rouges de la Puisaye, qui atteignent jusqu'à 80 m. d'épaisseur. Ils sont directement surmontés par l'étage inférieur du Crétacé, la Craie glauconieuse. Ces différentes zones se poursuivent en auréole dans toute la partie orientale du bassin de Paris, depuis l'Ardenne jusqu'à la Loire et au delà. Mais, tandis qu'à la hauteur de la Marne, de l'Aube et de la Seine, la bande infracrétacée est assez large et correspond à la région que Belgrand a appelée la Champagne humide, elle se rétrécit de plus en plus entre l'Yonne et la Loire et se trouve en outre partiellement masquée par un revêtement superficiel d'argile à silex. Au voisinage immédiat de la Loire, entre Cosne et Saint-Amand, l'argile à silex déborde même sur les formations jurassiques : elle recouvre presque complètement le calcaire portlandien et atteint les marnes kimeridgiennes. Évidemment toute cette argile est le résultat du lessivage des couches de craie qui s'étendaient plus à l'Est et que l'érosion a fait disparaître. Comme dans toute la partie orientale du bassin de Paris, la pente générale des couches est vers le centre de la cuvette, ici, par conséquent, vers le Nord-Ouest. C'est donc au contact des marnes kimeridgiennes et des calcaires portlandiens que doit se marquer le relief. Lorsqu'il se présente perpendiculairement à la plongée des couches, l'affleurement portlandien forme en effet un rebord assez net de plateau, une ligne de hauteurs boisées dominant par endroits de plus de 100 m. la plaine située à l'Est (321 m. au-dessus d'Alligny, 355 m. à Bouhy).

On peut dire que cette ligne de hauteurs marque la limite vers l'Est du pays de Puisaye. Ce nom très vivant s'applique à la région comprise des deux côtés du Loing, entre la Loire et l'Ouanne, et s'étendant à l'Ouest jusqu'à une ligne tirée de Saint-Martin-sur-Ouanne vers Rogny et Briare. Ainsi délimitée, la Puisaye a une véritable unité ; non pas unité géologique, puisqu'elle comprend à la fois les plateaux de Craie couverts d'argile à silex et la région infra-

crétacée qui leur fait suite vers l'Est, mais unité d'aspect et véritablement unité de pays. La seule différence est que la partie crétacée est à peu près plane, tandis que l'infracrétacée, qui a donné plus de prise à l'érosion, est plus accidentée, plus découpée par les vallées. Mais l'humidité est partout : la forêt couvre d'immenses étendues, les champs eux-mêmes sont entourés de larges haies. Comme conséquence de l'imperméabilité du sol, l'habitation se disperse ; un simple coup d'œil sur la carte montre combien cet éparpillement est poussé à l'extrême. Toute cette région laisse une impression de solitude et ne s'anime un peu que dans les vallées, au voisinage des bourgs.

Un petit chemin de fer économique mène, sans excès de vitesse, de Cosne à Saint-Amand et permet d'examiner suffisamment le pays traversé. S'élevant lentement sur les marnes kimeridgiennes, la ligne gravit vers Alligny la côte portlandienne et se dirige ensuite au Nord sur Saint-Vérain, pour suivre la vallée d'un petit affluent de la Vrille. Toute la partie haute de cette vallée, entaillée dans le calcaire portlandien, est étroite ; mais, dès qu'on pénètre dans l'infracrétacé, elle s'élargit, devient humide, et l'on atteint au milieu des prairies la Vrille et le bourg de Saint-Amand. Saint-Amand n'est pas seulement le chef-lieu de cette partie de la Puisaye, c'est aussi un centre important de poteries. Les argiles de Myennes fournissent dans toute la région une matière première largement exploitée.

La route de Saint-Amand à Saint-Sauveur suit d'abord, au milieu de beaux pâturages, la vallée de la Vrille établie sur les argiles. Elle coupe ensuite l'extrémité du plateau pour se diriger vers Saint-Sauveur. Les argiles disparaissent ; des carrières s'ouvrent dans les sables rouges ou orangés de la Puisaye. Ces sables sont, en effet, très souvent consolidés à leur partie inférieure en gros rognons de grès ferrugineux, que l'on exploite pour les constructions dans ce pays où la pierre manque. Toutes les maisons jusqu'à Saint-Fargeau, dans la vallée du Loing, ont au moins leur soubassement fait de ce grès noirâtre. Les plus anciennes s'achèvent en bois, et c'est en bois que sont généralement les constructions de moindre importance, dépendances et écuries.

La montée offre de très beaux aperçus sur l'escarpement portlandien, jusqu'au moment où l'on parvient, à 300 m. d'altitude, sur le plateau d'argile à silex. C'est l'extrême pointe des grands bois de la Puisaye. Elle a été en partie défrichée, et la route y traverse de bien pauvres cultures. Quelques maisons, à proximité, portent un nom caractéristique, fréquent dans toute la Puisaye : les Gâtines. La descente sur la vallée du Loing est plus accidentée : un petit ruisseau, le Bourdon, qui va rejoindre le Loing à Saint-Fargeau, a facilement creusé dans les sables sa vallée assez profonde, et des retenues ont permis d'y créer des étangs. On retrouve au voisinage du Loing les

Argiles de Myennes et avec elles les tuileries et les poteries, et l'on atteint le fond de la vallée établi sur les couches inférieures de l'Infracrétacé. Bien qu'elle soit ici tout près de sa naissance, elle s'ouvre largement vers l'Est : le cours d'eau a facilement déblayé les terrains meubles et poussé sa tête jusque sur le plateau calcaire. Elle se rétrécit au contraire à l'Ouest, dès qu'elle pénètre dans les couches plus résistantes de la Craie. Le bourg de Saint-Amand s'est bâti à flanc de coteau, au pied d'un château qui gardait ce passage; ce n'est plus aujourd'hui qu'un marché agricole, dont les grandes foires aux chevaux sont surtout fréquentées. C'est le premier groupe important d'habitations qu'on rencontre depuis Saint-Sauveur.

## V

De ce pays très arrosé, très vert, on passe rapidement sur les plateaux secs qui vont jusqu'à l'Yonne. Les horizons s'étendent, les cultures succèdent aux prairies, les habitations se groupent en villages : l'aspect a complètement changé quand on atteint la station de Fontenoy, point de rencontre de la ligne de Gien à Auxerre et de celle qui va vers Clamecy. La traversée de ces plateaux calcaires serait des plus monotones, s'ils n'étaient sillonnés de vallées sèches gardant encore très nettes les traces du travail des eaux. Elles sont une des caractéristiques de tous les plateaux calcaires de l'Est du Bassin parisien. Elles s'expliquent par les nombreuses fissures que présentent certains de ces bancs calcaires. Que la vallée, en s'approfondissant, rencontre des couches plus fissurées, les eaux disparaissent pour former une nappe souterraine qui s'épanchera tôt ou tard en une source abondante. Le chemin de fer de Clamecy suit précisément une de ces vallées sèches, en évitant simplement les méandres trop accusés. Il débouche à Druyes, où les eaux viennent sourdre dans une véritable combe, que dominent des ruines imposantes. Par cette vallée, entaillée d'une cinquantaine de mètres dans le plateau, les eaux vont gagner l'Yonne à Surgy : elle s'élargit, en amont d'Andryes, au contact des calcaires marneux et forme même une prairie marécageuse; elle s'étrangle de nouveau à la traversée des Calcaires à polypiers, conservés en contre-bas de leur niveau normal par une faille.

C'est en grande partie dans ces calcaires qu'est découpée la vallée de l'Yonne en aval de Clamecy. La traversée par l'Yonne des plateaux jurassiques depuis Tannay, où la rivière abandonne le Lias, jusqu'après Auxerre, où elle entre dans l'Infracrétacé, est des plus intéressantes. L'Yonne y reste toujours profondément encaissée, mais l'aspect de la vallée diffère suivant la nature des calcaires qu'elle entaille. La vue en est particulièrement instructive aux environs de

Clamecy, dans la traversée du Calcaire oolithique et du Calcaire à polypiers.

Ces Calcaires à polypiers forment par endroits de véritables masses récifales, où toute stratification disparaît et que l'érosion a très irrégulièrement sculptées. On a un exemple de ces rochers aux formes insolites immédiatement en amont de Surgy : la vallée y est déviée par la masse coralligène du promontoire de Basseville, qu'elle a dû partiellement contourner avant de l'entamer dans un étroit défilé. On retrouverait des types analogues, plus bas, à Mailly-le-Château et sur la Cure, affluent de l'Yonne, près des grottes d'Arcy.

La vallée, profondément encaissée, suit une direction à peu près Nord-Sud jusqu'à Clamecy. A droite et à gauche, la partie supérieure des plateaux est couronnée par les Calcaires coralligènes. Ils atteignent 285 m. au-dessus de Sember, 274 m. en face, sur la côte de Beaumont : la rivière coulant à 145 m. environ, c'est une dénivellation de plus de 100 m. Le fond de la vallée est découpé dans les couches dures de l'Oolithe ; les pentes en sont très raides, presque abruptes du côté de l'Est, que longe plus directement le thalweg.

Clamecy n'aurait guère pu trouver place dans ce couloir, si la vallée du Beuvron, qui vient y rejoindre l'Yonne, n'y avait ménagé un peu plus d'espace. Un château, construit sur le promontoire qui sépare les deux rivières, fut l'origine de la cité ; ses rues étroites en escaladent les dernières pentes. Clamecy est encore aujourd'hui le principal port d'arrivée des bois flottés du Morvan ; c'est là que se formaient les trains de bois qui descendaient ensuite par l'Yonne vers Paris. Ce genre de transport a disparu devant la concurrence des chemins de fer et du canal ; le flottage n'a subsisté qu'en amont, bien qu'il n'ait plus la même importance qu'autrefois<sup>1</sup>.

Immédiatement au-dessus de Clamecy, la vallée décrit brusquement une courbe ; la rive concave est très escarpée, la rive convexe s'abaisse en pente douce. C'est, on le sait, la loi pour tous les méandres encaissés : la rivière ronge toujours plus fortement sa rive du côté où le courant est le plus rapide ; elle tend ainsi, en s'enfonçant, à exagérer de plus en plus sa courbure. Un nouveau méandre succède à celui-ci, ayant son sommet près du village d'Armes, puis la rivière serpente au milieu des prairies dans une vallée plus large. Mais elle n'a pas toujours suivi cette direction, et l'on trouve, en face du village de Chevroches, un des exemples les plus nets de méandre abandonné qui se puisse observer. L'ancienne vallée est encore marquée dans la topographie avec une remarquable fraîcheur de dessin. Les pentes boisées de la rive concave descendent rapidement jusqu'au thalweg, occupé

1. Sur le flottage à bûches perdues dans le Morvan, voir ARDOUX-DUMAZET, *Voyage en France*, I (Paris, 1893, in-12), p. 1-15.



aujourd'hui par des cultures. Les éboulis ont seulement adouci le raccordement des pentes avec le plafond de la vallée ; ils recouvrent des alluvions semblables à celles du cours d'eau actuel<sup>1</sup>. Le centre du méandre est occupé par un promontoire qui s'abaisse en pente régulière vers la rive concave. Mais, très brusquement, ce promontoire est coupé par la vallée actuelle, et le petit village de Chevroches est en partie adossé à l'abrupt (fig. 1).

Il est facile de se représenter comment la coupure s'est produite. Ici encore le travail de l'érosion s'est fait conformément à une loi




Fig. 1. — Le méandre abandonné de l'Yonne à Chevroches, près de Clamecy. — 1. Cours 1 plus ancien de la rivière ; 2. Cours intermédiaire ; 3. Cours actuel.

générale<sup>2</sup>. Deux autres méandres aux formes plus émoussées succèdent en amont à celui de Chevroches. Or, en même temps qu'il exagère en s'enfonçant ses sinuosités, un cours d'eau doit nécessairement, et toujours par le fait d'une plus grande rapidité du courant, attaquer plus fortement le côté du promontoire qui regarde vers l'amont. Il doit l'entailler de plus en plus, déterminant ainsi un déplacement du méandre vers l'aval. Si ce promontoire est étroit, il arrivera un moment où il ne sera plus rattaché que par un pédoncule au plateau dans lequel le travail d'érosion s'opère, et ce pédoncule finira par céder, ouvrant à la rivière un nouveau chemin. C'est précisément ce qui s'est passé à Chevroches : on voit très nettement, sur le côté amont du pédoncule qui a cédé, l'entaille régulière produite par l'érosion. La carte d'État-major au 80 000<sup>e</sup> (feuille n° 110) laisse deviner cette entaille, autant qu'elle peut être indiquée sur une carte à cette échelle et où les accidents du relief sont figurés par des hachures. Si la coupure ne s'était pas produite à Chevroches, il est probable qu'elle se serait faite à la base de l'éperon qui vient immédiatement après en aval, car cet éperon n'est actuellement rattaché au plateau que par une arête qui n'a pas plus de 200 m. de

1. DARLET, *Bulletin de la Société nivernaise des Lettres, Sciences et Arts*, 2<sup>e</sup> série, VIII, 1878, p. 173.

2. Sur cette question voir W. M. DAVIS, *Incised Meandering Valleys* (*Bull. Geog. Soc. Philadelphia*, IV, n° 4, July 1906, p. 182-192).

largeur. C'est dans la traversée de l'Oolithe, roche résistante et homogène, que ces accidents se sont produits ; mais la rivière avait plus de vigueur qu'aujourd'hui : elle n'a plus actuellement la force d'entailler ses berges, soit que son débit ait diminué, soit qu'un relèvement se soit produit dans son niveau de base.

Du haut de Sembert, qui domine Clamecy, la vue s'étend au loin sur les grands plateaux calcaires, très souvent boisés, qui enveloppent le Morvan. Mais, contrairement à ce qu'on pourrait attendre, leur horizontalité n'est pas absolue : des collines les surmontent, buttes-témoins respectées par l'érosion. Telles sont, au SW, celles qui apparaissent au delà de Saint-Pierre-du-Mont ; au S, la côte allongée de Sarmentelle, qui domine Asnois ; d'autres encore, au SE. A l'horizon, vers l'Est, on distingue par les temps clairs la silhouette de Vézelay.

La ligne du chemin de fer évite en amont de Clamecy les sinuosités de la vallée de l'Yonne. Elle monte sur le plateau en profitant de la vallée du Beuvron, longe le pied de la côte de Sarmentelle et ne rejoint la rivière principale qu'aux environs de Tannay. L'aspect de la vallée est ici tout à fait différent : les marnes du Lias ôtent toute rigidité au relief. Là où elles affleurent, les prairies apparaissent. C'est la région qu'on désigne souvent sous le nom de Bazois, pays de bestiaux et d'embouche. Au milieu de ce paysage sans grand caractère, le chemin de fer quitte la vallée de l'Yonne pour gagner les affluents de la Loire ; en observant bien, on reconnaît, aux abords de Corbigny, des affleurements de roches anciennes. C'est l'annonce du Morvan.

## VI

Nous avons quitté le chemin de fer au hameau de Savenay (station d'Aunay) pour aller le reprendre à Grandry, sur la ligne de Château-Chinon.

Le passage se fait sans transition des plateaux calcaires du Lias moyen, couverts de forêts et de cultures, aux terrains anciens et primaires du Morvan. Lorsqu'on va de Chougny au hameau de Monchougny et à Dun, à peine a-t-on dépassé le ruisseau de Veynon qu'on trouve encore, affleurant sur le bord de la route, le Calcaire à gryphées géantes (Lias moyen) ; puis, brusquement, au hameau de Monchougny, le chemin se creuse en montant dans une arène cristalline très décomposée. C'est qu'en effet, sur tout ce flanc Ouest, le Morvan se termine par une série de failles. Relief, aspect, tout change à cette limite presque géométrique, et l'on peut s'en rendre compte en gravissant la butte de Dun (370 m.), excellent observatoire sur toute la région environnante. A l'Ouest, au premier plan, ce sont des champs et des

prairies entourés de haies, comme dans tout le Bazois; plus loin, et jusqu'à l'horizon, se profilent les grandes lignes régulières de plateaux boisés, à peine accidentés par quelques buttes-témoins. A l'Est, au-dessous du village de Dun, s'étale une vaste dépression entourée de hauteurs boisées aux formes arrondies, et l'on se trouve ainsi dès l'abord en présence d'un des paysages familiers, d'un des aspects les plus typiques du haut Morvan. La structure du massif explique cette topographie.

Il n'est pas nécessaire de revenir longuement sur l'histoire de la formation du Morvan : il en a été question à plusieurs reprises dans ce recueil <sup>1</sup>. Comme tout le Massif Central français, le Morvan est une très ancienne région montagneuse et fait partie de la zone des plissements hercyniens, qui se sont produits à la fin des temps primaires. La direction de ces anciens plis est encore très nettement marquée au Sud par l'orientation SW-NE des affleurements actuels <sup>2</sup>. Tout au plus ces alignements ont-ils été dérangés postérieurement par des cassures transversales, jalonnées le plus souvent par des filons de quartz. L'aplanissement par l'érosion de cette région montagneuse a été poussé très loin, puisque les mers jurassiques ont laissé des dépôts jusqu'à son centre. Son relief actuel, comme celui de toute la bordure orientale du Massif Central, date des temps tertiaires et doit être considéré comme le résultat d'un prolongement lointain des mouvements alpins : l'étagement de lambeaux liasiques à des niveaux différents, dans la partie orientale, montre avec évidence qu'il y a eu surrection postérieurement à ces dépôts. Mais le bombement n'a pas été régulier : la partie Sud-Ouest est plus relevée que les autres. C'est là que se trouvent aujourd'hui les sommets : c'est le haut Morvan, par opposition à la partie Nord, ou bas Morvan, qui, à aucun titre, ne mérite le nom de montagne. Sur la surface mamelonnée, inégalement relevée, qu'avaient créée les mouvements alpins, le travail des eaux s'est fait d'une façon irrégulière : les roches les plus dures, les tufs porphyriques, les schistes cambriens, ont résisté davantage; les roches granitiques, très attaquées, sont au contraire presque par-

1. A. MICHEL-LÉVY, *Le Morvan et ses attaches avec le Massif Central* (*Annales de Géographie*, VII, 1898, p. 404-428; VIII, 1899, p. 6-21); E. DE MARTONNE, *Une excursion de géographie physique dans le Morvan et l'Auxois* (*Ibid.*, VIII, 1899, p. 405-426).

2. Voir la carte des plis carbonifères dans le Nord-Est du Massif Central de la France, dans ED. SUESS, *La Face de la Terre*, trad. EMM. DE MARGERIE, II, fig. 33, p. 177, et dans O. BARRE, *L'Architecture du sol de la France*, p. 311. Dans la partie Nord du Massif, des bois de Chassigny à Ruffey, une bande houillère très étroite est très nettement alignée E-W. Ces grès et ces schistes houillers « se sont déposés sur une nappe de porphyre pétrosiliceux euritique; un refoulement postérieur au terrain houiller, antérieur au Trias, a amené cet ensemble complexe à l'état de pli synclinal très redressé... » (*Notice de la feuille n° 414 (Avallon) de la Carte géologique de France à 1 : 80 000.*)

tout décomposées en arènes. Il en résulte des formes très arrondies, des masses trapues, dont les inégalités sont encore masquées par le manteau forestier qui les couvre, et, entre ces protubérances, correspondant surtout aux affleurements granitiques, de véritables bassins<sup>1</sup>, où se concentrent les prairies et les cultures, où se distribuent comme au hasard les habitations, car le Morvan doit à son sol imperméable d'être parmi les régions de France où la population est le moins agglomérée : l'eau filtre partout dans ces arènes, et partout les roches très diaclasées laissent suinter quelque humidité. Seules les rivières ont pu creuser parfois des vallées profondes, et leurs gorges solitaires, plus encore que le relief général du pays, rappellent la vraie montagne.

C'est du haut de la butte qui domine Château-Chinon (609 m.) qu'on a sur le haut Morvan la vue la plus étendue et la plus instructive. A l'Ouest s'étend la grande cuvette que ferme la ligne de hauteurs auxquelles appartient la colline de Dun. Son fond n'est pas à plus de 300 m. Deux ruisseaux s'en échappent, qui percent la barrière et conduisent les eaux vers la Loire. A l'Est, une autre cuvette, plus nettement circonscrite, correspond en grande partie au territoire de la commune d'Arleuf : l'Yonne en recueille les eaux et en sort par une gorge, creusée au pied de la colline de Château-Chinon, dans un filon de granulite. La dénivellation est d'une soixantaine de mètres. Ce barrage a maintenu beaucoup plus élevé le fond du bassin d'Arleuf. De belles masses montagneuses l'encadrent : au N, le Gros Mont et la Forêt d'Anost ; au S, le Grand Montarnu, et, plus en arrière, la croupe boisée du Haut-Folin, point culminant du Morvan (902 m.), le Preneley, les sommets de la Gravelle. Plus loin encore, la double pointe du Beuvray.

De Château-Chinon à Autun par le mont Beuvray, notre itinéraire traversait la partie la plus élevée du Morvan. La route de Luz y va directement au Sud et monte lentement à travers les bois de chênes et de hêtres. Elle suit à peu près la ligne de partage des eaux qui vont à la Loire et à la Saône, à l'Océan et à la Méditerranée. L'escarpement ruiniforme de Montseaulnin, sur la gauche, nous offre un exemple, assez rare dans le Morvan, de roches mises à nu par l'érosion. Au hameau des Buteaux nous quittons le grand chemin pour monter à la Roche Suize (815 m.) ; deux petits mamelons se dressent sur ce sommet, dus à la présence d'un filon de quartz plus résistant. Nous touchons presque aux plus hautes cimes, et leurs formes trapues se dégagent avec une parfaite netteté. Le sentier contourne les flancs boisés

1. C'est ainsi, par exemple, en dehors de la région visitée, qu'une cuvette de ce genre a pu être partiellement transformée par un barrage en un lac artificiel : la cuvette des Settons, près de Montsauche.

du Preneley, avec, par endroits, des aperçus à l'Ouest sur le bassin de Villapourçon, puis il atteint dans une prairie humide, par 726 m, la source de l'Yonne. Nous descendons ensuite à travers les châtaigniers, les premiers que nous rencontrions dans le Morvan, jusqu'au hameau de l'Échenault, d'où part le chemin le plus commode pour monter au Beuvray.

Outre l'intérêt historique qui s'attache à cette montagne, elle mérite une visite pour la vue merveilleuse qu'on a de son sommet. C'est vraiment la borne terminale du Morvan. Elle se dresse jusqu'à 810 m., presque isolée du côté du Nord par des ravins profonds, dominant au Sud de 400 m. les vallées de l'Arroux et de l'Alène. D'en haut cette large dépression apparaît comme une plaine, malgré les mamelons qui l'accidentent. Au delà sont les plateaux qui vont vers le Creusot ou qui dominent Autun. Le sommet est une plate-forme triangulaire très nettement alignée SW-NE, suivant la direction des plis hercyniens. Cette très forte position servit, comme on sait, d'oppidum, de camp de refuge, au peuple gaulois des Éduens, avant la conquête romaine. Les fouilles, commencées en 1865 par M<sup>r</sup> Bulliot, d'Autun, et continuées avec des interruptions jusqu'à ces dernières années, ne laissent plus actuellement aucun doute sur la position de l'ancienne Bibracte<sup>1</sup>. Dans la vaste enceinte, dont on suit encore aujourd'hui les traces, on a retrouvé les substructions de nombreuses habitations, on a découvert tout un quartier de forgerons et d'orfèvres, avec des documents très précieux pour l'histoire de l'émaillerie gauloise. La plupart sont conservés au Musée archéologique d'Autun, l'un des plus intéressants qu'on puisse visiter pour l'époque gallo-romaine. La conquête romaine, si elle a rendu inutile la forteresse, n'a pas mis fin à la renommée du Beuvray. Un temple fut élevé sur son sommet, remplacé plus tard par une chapelle dédiée à Saint Martin. La chapelle a été rétablie au milieu du XIX<sup>e</sup> siècle, mais la tradition n'était pas perdue : tous les ans, le premier mercredi de mai, une foire importante accompagnée de réjouissances réunissait sur le sommet du Beuvray les paysans des alentours. La foire n'existe plus guère que de nom, mais la fête demeure aussi vivante que jadis, et, au jour dit, des bals animés s'organisent sous les grands arbres de la plate-forme.

Autun, la ville romaine, n'est pas moins riche en souvenirs antiques, et l'on y garde très vif le culte et le goût des choses du passé. La ville est assise sur les dernières pentes d'un vaste bassin, d'une

1. Sur les fouilles du Beuvray, voir : J.-G. BULLIOT, *Fouilles du Mont Beuvray* (Autun, Dejussieu, 1899, 2 vol. in-8 et album); J. DÉCHELETTE, *L'Oppidum de Bibracte. Guide du touriste et de l'archéologue au Mont Beuvray et au Musée de l'Hôtel Rolin* (Ibid., et Paris, Alphonse Picard & fils, 1903, in-8). — Le nom de *Biffractum*, donné à la montagne dans des textes du XIII<sup>e</sup> siècle, fournit la forme de transition entre Bibracte et Beuvray.

autre cuvette encore, mais différente par l'origine de celles de l'intérieur du Morvan. Elle était déjà dessinée à la fin des temps primaires, puisque les schistes et les grès permien s'y sont accumulés : c'est une région d'effondrement analogue à celle de Blanz y et du Creusot, qui est plus au Sud. Mais, tandis que cette dernière se prolonge jusqu'à la Loire, le bassin d'Autun est moins étendu vers l'Ouest. L'érosion a facilement déblayé les dépôts permien peu résistants; elle a mis à nu sur tout le pourtour les terrains carboniférien et restitué l'ancienne cuvette dont l'Arroux recueille les eaux.

Il faut, pour se rendre compte de cette structure, monter, immédiatement au Sud d'Autun, sur les hauteurs auxquelles la ville est adossée. Le chemin des Chèvres, qui mène à la cascade de Brise cou, fournit un excellent point de vue. Au premier plan, la ville, dominée par la haute flèche de sa cathédrale, ne remplit pas son ancienne enceinte, jalonnée encore par les vieilles portes romaines de Saint-André et d'Arroux. Au delà de l'Arroux, s'étale la vaste dépression. A l'horizon, la ligne des montagnes décroît régulièrement d'altitude d'Ouest en Est. C'est un véritable profil en travers du Morvan qu'on a sous les yeux, depuis le Beuvray jusqu'aux buttes calcaires qui recouvrent à l'Est les terrains anciens ou qui leur font suite. Un de ces lambeaux calcaires, témoin de l'ancienne couverture, est demeuré au centre de la cuvette, au-dessus du village de Cury; on le distingue à première vue, à la couleur plus claire de la roche.

La position d'Autun s'explique par les facilités qu'elle offrait aux communications. Là se croisaient des routes allant de la Saône à la Loire et de la Saône vers le Bassin de Paris. En quittant la Saône à Chalon, il est facile de pénétrer par Chagny et la percée de la Dheune sur les plateaux qui encadrent au Sud le bassin d'Autun. Au delà, la partie orientale du Morvan ne présente aucun obstacle. Cette voie est une des plus courtes parmi celles qui mènent de Paris à Lyon. Nous allons la suivre à peu près, en faisant en chemin de fer le trajet d'Autun à Avallon, qui donne une idée très suffisante de cette partie du Morvan<sup>1</sup>.

Après la traversée du bassin d'Autun, au milieu des prairies, des bouquets d'arbres et des cultures, la ligne s'engage dans la petite vallée du Trévoux, affluent de l'Arroux, découpée dans les tufs porphyriques. De 301 m., au centre de la dépression, la voie s'élève à 316 m. à Cordesse-Igornay, à 431 m. à Manlay. C'est là qu'on rencontre les premières assises jurassiques couronnant le plateau : elles forment la butte remarquable de Bar, dont le sommet, constitué par un petit lambeau de calcaire bajocien, atteint 501 m. Au delà, la vue s'étend librement sur les collines calcaires qui surmontent les plaines

1. Trajet décrit par A. DE LAPPARENT, *La géologie en chemin de fer*, p. 549-553.

liasiques de l'Auxois. Mais des failles ramènent les roches anciennes, sans accident dans la topographie, et l'on continue à monter pour atteindre le plateau granitique de Saulieu (515 m.). Un petit lambeau calcaire se montre là encore près de la station. Le point culminant est à 538 m., toujours dans les roches cristallines. On redescend ensuite rapidement vers le Nord : à Sincey-lès-Rouvray, on n'est plus qu'à 374 m. De hautes cheminées, à droite, y signalent la présence du petit bassin houiller. On arrive à Saint-André-en-Terre-plaine (315 m.) dans la région liasique, puis à la Maison-Dieu, où la ligne rejoint celle d'Avallon à Semur et aux Laumes. Toute trace de montagne a disparu depuis longtemps : qui verrait seulement cette partie du Morvan n'en soupçonnerait pas l'aspect montagneux. Le relief est maintenant au Nord : les grands plateaux couronnés par les calcaires bajociens et bathoniens y dessinent, au-dessus des marnes du Lias, un escarpement qui enveloppe et domine le bas Morvan. Seuls les calcaires du Lias moyen déterminent un ressaut dans cet escarpement ; ils forment au-dessus de Sauvigny et d'Étaules une plate-forme intermédiaire. Toute cette topographie est très simple. Elle résulte de l'inégale résistance à l'érosion des couches liasiques et jurassiques et de leur inclinaison vers le Nord. C'est l'équivalent des Côtes de Moselle, dans la partie orientale du bassin de Paris. Ici, comme en Lorraine, les couches secondaires reposent sur la bordure ancienne du bassin et plongent vers son centre : le Morvan joue le même rôle que les Vosges.

Cette enveloppe du Morvan a été décrite ici même<sup>1</sup> ; il est donc inutile d'y revenir avec détails. Nous avons gravi l'escarpement d'Annay-la-Côte (328 m.), puis, traversant les fortes terres (marnes liasiques) de la plaine d'Étaules, nous avons gagné Avallon. Les abords de la petite ville, du côté du Nord, n'offrent rien de remarquable ; mais, lorsqu'on atteint au Sud les belles promenades établies sur les anciens remparts, on se trouve brusquement en présence d'un ravin profond de plus de 100 m., aux pentes presque abruptes. Une rivière y coule, rapide : le Cousin, affluent de la Cure. Deux vallées latérales très courtes rejoignent le ravin principal et achèvent d'enserrer de trois côtés la petite ville dans une enceinte de fossés. C'est le type habituel des villes fortes en pays de plateaux découpés. Tout ce travail d'érosion est l'œuvre du Cousin. La rivière n'a pu tendre vers son profil d'équilibre qu'en entaillant profondément la granulite, et la gorge se poursuit jusqu'au sortir des roches cristallines. Une promenade dans ces ravins pittoresques donne l'illusion de la montagne. En haut la surface du plateau montre une horizontalité parfaite : c'est la pénéplaine typique.

1. E. DE MARTONNE, art. cité, p. 413-418.

## VII

La plus grande partie de notre dernière journée fut réservée à la visite du Mont Auxois. Suivant de nouveau en chemin de fer la zone liasique de la Terre plaine, nous avons croisé au passage un autre ravin profond, celui de l'Armançon, entaillé sous le mince revêtement secondaire jusqu'à la granulite. Une de ses boucles a servi de fossé à une autre place forte, Semur, dont les vieilles tours indiquent le plus ancien emplacement. Là disparaissent définitivement les roches cristallines : la ligne s'engage dans une large vallée, entre des plateaux très déchiquetés réduits parfois à de simples buttes, et vient rejoindre dans la plaine des Laumes la grande voie de Paris à Lyon et à Marseille. En cet endroit le travail de déblaiement par les eaux a été particulièrement intense. Du Sud vient la petite rivière de la Brenne, de l'Est viennent l'Ozerain et l'Oze. Elles ont entaillé la plate-forme de calcaire oolithique, l'ont creusée jusqu'aux bancs marneux du Lias moyen. Il en résulte une série de plateaux, aux pentes généralement assez douces, mais qui se terminent en haut par un escarpement au niveau des calcaires. Le moins étendu est le Mont Auxois, isolé au centre de la plaine, dominant de 160 m. les vallées qui l'entourent (Pl. XI)<sup>1</sup>. Il est facile de se représenter comment cet îlot a pu se détacher du reste du plateau. Les deux rivières de l'Oze et de l'Ozerain, coulant parallèlement l'une à l'autre, ne pouvaient laisser subsister entre elles qu'un étroit promontoire. Ce promontoire se rétrécissait en amont, où les rivières se rapprochent à la distance d'un kilomètre à peine ; il ne formait plus qu'un étroit pédoncule, réduit peut-être, dans sa partie supérieure, à une arête calcaire de quelques mètres. L'érosion sur les flancs eut bientôt fait d'opérer la coupure, le seuil s'est approfondi et le Mont Auxois s'est trouvé complètement détaché du promontoire allongé du Mont Pevenel, qui lui fait suite à l'Est. La position était naturellement forte, elle dominait l'un des passages les plus commodes de la vallée de la Seine à celle de la Saône ; là s'éleva un oppidum gaulois, l'Alesia de César, où fut brisée la résistance de Vercingétorix. Le nom a survécu dans celui du village d'Alise, construit à flanc de coteau, au niveau d'eau, autour de la célèbre source de sainte Reine. Mais l'on pouvait se demander si vraiment le plateau avait été occupé d'une façon permanente, s'il n'avait jamais été autre chose qu'un camp établi au moment du siège. Le problème

1. Les deux photographies figurant sur la pl. XI reproduisent des aquarelles ayant appartenu au colonel STOFFEL et ayant servi à la gravure de la pl. 26 de *l'Histoire de Jules César* (Paris, Plon, 1865-1866, 2 vol. in-8, atlas). Ces aquarelles nous ont été obligeamment communiquées par M<sup>r</sup> le commandant ESPÉRANDIEU.



100

100


100

100





A. — LE MONT AUJOIS, VU DES PENTES DU MONT RÉA, AU N.



B. — LE MONT AUJOIS, VU DE L'EXTRÉMITÉ DU MONT PEVESEL, A L'E.



est maintenant résolu. En 1906, la *Société des Sciences historiques et naturelles de Semur* a fait commencer des fouilles dont les résultats ont été tout à fait probants. On les continuait en 1907, au moment de notre passage, et nous les avons visitées avec le plus grand intérêt sous la conduite de M<sup>r</sup> L. Matruchot. Il y eut donc sur le plateau du Mont Auxois une importante cité dont les substructions sortent aujourd'hui de terre, et qui survécut pendant plusieurs siècles à la défaite de Vercingétorix. Fut-elle aussi, comme on l'a prétendu, un centre religieux d'origine très ancienne ? Les fouilles nous renseigneront peut-être à cet égard. Par une coïncidence digne de remarque, Alise-Sainte-Reine devint au Moyen Age le but d'un pèlerinage très fréquenté, et chaque année encore, en septembre, on vient y vénérer la sainte. Pourtant la légende de sainte Reine paraît bien suspecte aux Bollandistes : quelque déesse inconnue se cacherait-elle sous la sainte hypothétique ? Ici, sans doute, comme au Beuvray, le plus lointain passé survit obscurément dans le présent.

Cette visite du Mont Auxois et d'Alise mettait fin à notre excursion, et nous redescendîmes aux Laumes, où devait se disperser notre caravane.

L. GALLOIS.

## LA PLAINE DU BAS-LANGUEDOC

## ÉTUDE DE GÉOGRAPHIE HUMAINE

La partie du Bas-Languedoc dont il s'agit dans cette étude comprend la plaine littorale, qui se déroule au pied des « coustières » de Nîmes et de Montpellier jusqu'à Narbonne, les coteaux pliocènes du Biterrois, la vallée de l'Hérault et les dépressions tertiaires situées au Sud du pli du Saint-Loup.

La portion orientale de cet ensemble correspond à la zone d'ennoyage étalée devant la région plissée du Bas-Languedoc et aux synclinaux qui séparent les plis. Elle descend en pente douce vers la mer, bordée d'étangs peu profonds, dont la communication avec le golfe du Lion se fait par des « graus » souvent obstrués et fort instables. Seul, l'étang de Thau n'est pas encombré de roselières. Du Rocher Saint-Clair, à Cette, l'observateur saisit fortement le contraste entre la plaine fertile et la *garigue* brûlée à laquelle elle s'adosse.

Pour la portion occidentale, elle s'incline du NW au SE, depuis les terrains primaires du Haut-Minervois jusqu'au littoral presque complètement asséché, où, seuls, les étangs de Capestang et de Vendres, d'ailleurs très réduits, témoignent de l'état ancien. L'Orb, l'Hérault et les nombreux ruisseaux qui y affluent, ont raviné la surface, mettant à jour, sous les alluvions anciennes et les cailloutis pliocènes, le substratum miocène<sup>1</sup>.

Nous avons, dans un travail antérieur, étudié spécialement la densité de la population dans cette région<sup>2</sup>. Nous nous proposons, dans ces quelques pages, d'essayer de dégager les caractères généraux de sa géographie humaine, en faisant porter notre effort spécialement sur le mode de groupement des populations et sur les conditions de l'habitation.

**Conditions générales de la vie.** — De l'Aude au Rhône, le Bas-Languedoc présente un aspect unique dans le Midi méditerranéen fran-

1. F. ROMAN, *Structure orographique et géologique du Bas-Languedoc entre l'Hérault et le Vidourle* (*Annales de Géog.*, VIII, 1899, p. 117-126). — Consulter également la *Carte géologique de France* à 1 : 80 000, feuilles n° 221 (*Le Vigan*), 222 (*Avignon*), 232 (*Bédarieux*), 233 (*Montpellier*), 234 (*Arles*), 244 (*Narbonne*) et 245 (*Marseillan*).

2. M. SORRE, *La répartition des populations dans le Bas-Languedoc* (*Bull. Soc. languedocienne de Géog.*, XXIX, 1906, p. 105-136, 237-278, 364-387; carte à 1 : 320 000).

çais. Encadré par le Roussillon et la Provence, il ne ressemble ni à l'un ni à l'autre. Le Roussillon, même aujourd'hui, conserve des airs de « vega », avec ses eaux courantes et ses cultures maraîchères. La Provence littorale se résume dans ses champs de fleurs, ses cultures en terrasses et ses forêts de chênes-lièges. Le Bas-Languedoc, lui, est une mer de vignes. Le caractère proprement méridional semble s'y atténuer : entre l'Aude et le Rhône, la flore est moins riche en espèces méditerranéennes qu'au Sud ou à l'Est de ces fleuves<sup>1</sup>; et, d'autre part, le climat de Montpellier n'est tout à fait comparable ni à celui de Marseille, ni à celui de Perpignan<sup>2</sup>.

Lorsque nous disons que le Bas-Languedoc est une mer de vignes, nous traduisons l'impression du voyageur qui va de Narbonne à Nîmes en traversant les coteaux du Biterrois et la plaine maritime. Nul sol, d'ailleurs, n'est plus favorable aux rendements élevés. Dès l'époque pliocène, de puissantes masses d'alluvions caillouteuses et argileuses s'accumulent au pied des plissements alpins. Postérieurement, le Rhône, l'Aude et l'Hérault commencent à régulariser le rivage, en amassant à leur embouchure des sédiments de même nature. Plus tard, enfin, la constitution d'un cordon littoral a préparé pour la culture une longue flèche sableuse entre la mer et les étangs. Cailloutis, argiles et sables, tous terrains dont la vigne s'est emparée en maîtresse, surtout aux environs de 1880, lors de la reconstitution du vignoble français.

Aujourd'hui, dans le seul département de l'Hérault, la vigne occupe une surface de 189 000 ha., et le rendement, d'après les chiffres officiels, a été, en 1904, de 12 675 000 hl., soit 67 hectolitres à l'hectare<sup>3</sup>. Il est incontestable que, dans cette production, la plaine entre pour la plus large part. L'importance de la vigne est le premier point à mettre en relief, lorsqu'on s'occupe des conditions économiques de la plaine languedocienne. Elle explique à elle seule toutes les oscillations de la population depuis un demi-siècle.

Cependant, c'est un phénomène moderne et dont la genèse mériterait d'être étudiée de plus près qu'elle ne l'a été jusqu'ici. Bornons-nous à signaler quelques faits bien établis. Tous les témoignages coïncident pour montrer que, à la fin du XVIII<sup>e</sup> siècle la vigne était loin d'être la culture unique. Les grains ont été, sous l'Ancien Régime,

1. CH. FLAHAULT, dans la *Géographie générale du département de l'Hérault*, II, fasc. 1. — Voir aussi, du même auteur, l'*Introduction* à l'ouvrage de M<sup>r</sup> G. GAUTIER, *Catalogue raisonné de la flore des Pyrénées-Orientales* (Paris, 1898), p. 15.

2. M. SORRE, *Le climat du Golfe du Lion* (Bull. Commission mét. de l'Hérault pour 1904-1905, p. 42-64).

3. Sur la valeur de ces chiffres, extraits de la *Statistique agricole annuelle pour 1904* Ministère de l'Agriculture, Direction de l'Agriculture, Office des renseignements agricoles, tableau, p. 58, voir la brochure de M<sup>r</sup> LEENHARDT-POMMIER, *Les vins de l'Hérault à l'Exposition de Liège* (Montpellier, 1906), p. 32.

un des produits importants de la province<sup>1</sup>. En 1824 encore, le département de l'Hérault ne compte que 96 787 ha. de vignes<sup>2</sup>, et les céréales occupent une place notable dans l'économie rurale de la plaine<sup>3</sup>. Or, à la veille de l'invasion phylloxérique, le vignoble s'étend sur 220 000 ha., c'est-à-dire quelque 20 000 ha. de plus qu'aujourd'hui. Il faut donc admettre qu'une véritable révolution s'est produite dans l'économie rurale entre 1824 et 1860, chassant les céréales et les oliviers des terres qu'ils occupaient en plaine. Quelques vieillards se souviennent encore de l'état ancien. Personne n'a étudié cette transformation. Elle n'a pu manquer d'avoir une répercussion sur la condition des habitants.

Après la crise phylloxérique, une seconde transformation, mieux connue, s'est produite, affectant surtout la région des marais et des sables (bassin inférieur du Vidourle, environs d'Aigues-Mortes)<sup>4</sup>. Elle a abouti à la plantation d'immenses espaces, autrefois couverts de marais ou de bois, quand ils n'étaient pas complètement stériles. En même temps, la vigne perdait du terrain dans la garigue. Les travaux de reconstitution provoquèrent un afflux considérable de population : vers les « paluns » du Vidourle et du bas Rhône d'abord, où la situation économique avait été jusque-là déplorable, car le dessèchement avait progressé très lentement depuis la décadence des grandes abbayes bénédictines ; vers le Biterrois aussi, où se formèrent de véritables colonies espagnoles, aux portes mêmes de Béziers, comme au lendemain des grandes crises du Moyen Age.

En sorte que, pendant un siècle, tout a conspiré pour remplacer la polyculture par la monoculture. Les conditions anciennes, que le géographe ne peut pas négliger, sont donc masquées. Restituons-les dans leurs grandes lignes, en nous aidant à la fois des données biologiques essentielles et des documents anciens.

Au pied des garigues s'étendaient les cultures, remplaçant partout, ou à peu près, la forêt de chênes verts si caractéristique de nos paysages méridionaux calcaires<sup>5</sup>. Ces cultures comprenaient à la fois du

1. Voir, outre le témoignage de l'intendant DE BASVILLE, ASTRUC, *Histoire naturelle de la province de Languedoc* (1740). Au XVII<sup>e</sup> et au XVIII<sup>e</sup> siècles, une des grosses objections que les communautés du Némausais font à l'entreprise du canal de Beaucaire est la nécessité de maintenir le cours des grains de la province. — En 1786, A. YOUNG, voyageant de Narbonne à Béziers, est frappé par l'activité du dépiquage.

2. H. CREUZÉ DE LESSER, *Statistique du département de l'Hérault* (1824), p. 434.

3. Sur 14 800 cétérées (3 674 ha.) cultivées au terroir d'Agde en 1824, on en compte 6 000 en vignes, 3 500 en blé, 5 300 en olivettes, prés et jardins. Voir : B. JORDAN, *Histoire de la ville d'Agde depuis sa fondation, et sa statistique au 1<sup>er</sup> janvier 1824* (Montpellier, 1824).

4. E. RISLER, *Géologie agricole*, IV, p. 253 (sur la plantation des sables et cordons littoraux), p. 260 (sur les submersions de la plaine du Vidourle). — A. DE SAVORNA, *Au pays de la vigne* (*Revue des Deux Mondes*, 1891, vol. II, p. 872).

5. Les indications botaniques sont nombreuses. Un bois de chênes verts de



blé, des oliviers, de la vigne et, dans les vallées irriguées, comme celle de l'Hérault par exemple, des prairies. Cette économie rurale, — surtout quand le blé n'est pas cultivé sur le terrain sec, l'« aspre » catalan, — est parfaitement en harmonie avec les conditions climatiques de notre région, située à la lisière septentrionale des pays méditerranéens. Elle s'est conservée dans la Vidourlenque et dans la Vaunage. A mesure qu'on remonte vers le Nord, elle est modifiée par le développement des cultures du mûrier. En avant de cette zone d'équilibre cultural, des étangs et des paluns plus ou moins desséchés : mouillés, les marais étaient occupés par des roselières ; quand ils étaient à sec, les « manades » de bœufs et de chevaux, les moutons d'Arles, de Beaucaire et de Lunel y dépaissaient<sup>1</sup>. Enfin, bordant le littoral, un cordon sableux couvert de forêts de pins<sup>2</sup>. Le changement est singulier, surtout entre Montpellier et Aigues-Mortes. Il a entraîné, depuis 1860, une transformation dans les conditions sanitaires de la plaine littorale<sup>3</sup>.

Cependant, l'expansion du vignoble n'a pas détruit toutes les conditions géographiques anciennes : il en est une, au moins, qui subsiste. « L'activité des pêcheries autour de Cette et dans les étangs de Thau et de Sigean est une survivance de l'ancienne vie littorale », écrit M<sup>r</sup> Vidal de la Blache<sup>4</sup>. En effet, malgré l'insécurité du golfe du Lion, malgré l'absence de havres propices, la pêche fournit aux populations riveraines des ressources importantes. Tous les étangs ne sont pas également bien partagés à ce point de vue. L'étang de Thau, à cause de sa profondeur et de la permanence de ses communications avec la mer, se trouve spécialement favorisé<sup>5</sup>. L'influence de la mer s'exerce encore d'une autre façon sur l'activité humaine : l'exploitation des salines emploie de nombreux ouvriers. Cette industrie, même, loin d'avoir périclité, a prospéré depuis le XVIII<sup>e</sup> siècle<sup>6</sup>.

En résumé, voici ce que nous savons sur la situation économique générale de la plaine languedocienne. A une époque antérieure, dans la plaine et sur les coteaux du Biterrois, constitués par des terrains pliocènes et des alluvions anciennes, des cultures équivalentes au

haute futaie a subsisté jusqu'à la Révolution dans le Némausais (à Candiac, commune de Vestric). Voir : É. GERMER-DURAND, *Dictionnaire topographique du Gard*, 1888, p. 46, col. 1.

1. Sur les dessèchements, voir : C<sup>te</sup> DE DIENNE, *Histoire du dessèchement des lacs et marais en France avant 1789* (Paris, 1891). Insuffisant pour le Bas-Languedoc.

2. La destruction de la forêt de pins d'Aigues-Mortes (Sylve Godesque) est moderne. A la fin du XVIII<sup>e</sup> siècle, un rideau forestier allait d'Agde à Cette.

3. Les affirmations de RÉGY sur l'insalubrité du littoral (*Assainissement du littoral méditerranéen du département de l'Hérault*, 1868) ne sont plus exactes aujourd'hui.

4. P. VIDAL DE LA BLACHE, *Tableau de la Géographie de la France*, p. 352.

5. Voir, sur ce point, d'excellentes indications dans la thèse de J. PAVILLARD, *Recherches sur la flore pélagique de l'étang de Thau* (Paris, 1905).

6. La décadence des salines de Saintonge a favorisé la croissance de celles du Languedoc.

point de vue biologique, comme la vigne et l'olivier, se partagent le sol avec les céréales et les prairies, les terrains les plus récemment dégagés des eaux et le cordon littoral étant incultes. Aujourd'hui, la vigne règne partout sans partage, et sa culture a pris un caractère nouveau, par la recherche des forts rendements. A notre époque, comme dans le passé, la pêche littorale et l'exploitation des salines sont des sources notables de richesse, particulièrement sur les bords de l'étang de Thaur.


**Répartition des populations. Populations agglomérées et disséminées.** — Voyons comment ces faits se reflètent dans la répartition de la population que nous avons indiquée dans la carte ci-contre<sup>1</sup> (fig. 1).

a) On est d'abord frappé par la netteté avec laquelle la plaine et les premiers coteaux du Biterrois se distinguent de l'arrière-pays. Dans toute cette zone, la densité se tient au-dessus de 60 hab. au kilomètre carré — la plaine de Mauguio exceptée, — tandis que la garigue et les premières pentes des Cévennes n'atteignent pas ce chiffre; même, quelques régions favorisées mises à part, la garigue de l'Hérault et celle du Gard ont une densité presque aussi faible que celle du Causse. En somme, d'une façon un peu schématique, on peut individualiser la plaine viticole dans l'ensemble du Bas-Languedoc. Elle est caractérisée par ses hautes densités, dépassant 110 hab. au kilomètre carré dans les parties les plus peuplées (collines miocènes du Biterrois, vallée de l'Hérault, Vidourlenque). L'examen de la répartition des densités supérieures à 100 hab. montre que la cause unique de cette accumulation de population est, à n'en pas douter, la prospérité du vignoble.

1. Cette carte (fig. 1) a été construite d'après les mêmes principes qu'une carte analogue, mais à plus petite échelle (1 : 320 000), que nous avons publiée dans le *Bulletin de la Société languedocienne de Géographie*, XXIX, 1906, pl. viii. — Ces principes (développés dans l'art. cité du *Bull. Soc. languedocienne de Géog.*, p. 242-244) sont les suivants : 1° Nous avons calculé la densité au kilomètre carré de chaque commune; nous avons groupé en régions les communes contiguës les unes aux autres dont la densité était à peu près la même, et nous avons, pour chaque groupement, calculé une densité moyenne. 2° Quand une commune appartient à des formations géologiques très différentes et dont la nature influe sur la densité de la population, nous avons divisé la commune en autant de fractions qu'elle comporte de formations géologiques, et nous avons attribué à chaque fraction, sur la population communale totale, une part proportionnelle à la densité ordinaire de la formation géologique qui la constitue, c'est-à-dire à la densité moyenne des communes constituées tout entières par cette formation géologique. Ce procédé s'est d'ailleurs trouvé donner des résultats exacts, chaque fois que nous avons pu le vérifier expérimentalement. 3° Enfin, pour les villes, nous n'avons fondu dans la densité générale de chaque région que la population des villes ayant 4 000 hab. au plus (voir p. 423). Pour celles qui ont plus de 4 000 hab., nous en avons soustrait 4 000 hab., que nous avons fondus dans la densité moyenne de la région à laquelle elles appartiennent, et nous n'avons point tenu compte du surplus pour le calcul de cette densité moyenne.

# Densité de la population du Bas-Languedoc

Fig 1



b) L'étude de la carte suscite une seconde remarque, encore plus importante au point de vue de la différenciation géographique. A l'intérieur de cette zone de population serrée, les surfaces de densités différentes ne sont pas réparties suivant une loi apparente; elles sont juxtaposées les unes aux autres sans transition. Cela est très sensible dans le Biterrois, et plus encore au pied de la « coustière » de Montpellier. On voit par là qu'il n'y a aucune gradation du littoral vers l'intérieur. Une différenciation due aux influences maritimes devrait se traduire par une bande homogène et plus foncée, se dégradant vers l'intérieur; on aurait alors quelque chose d'analogue à ce que représente la carte de la densité de population en Bretagne donnée ici même par M<sup>r</sup> Élie Robert<sup>1</sup>. Il n'en est pas ainsi : donc, la différenciation ne s'opère pas exclusivement sous l'action du voisinage de la mer. Elle n'est même pas d'origine géologique, car les mêmes formations entre Montpellier et le Rhône présentent des densités différentes. Elle est surtout d'origine agricole<sup>2</sup>.

c) Cependant, l'action de la mer se marque dans une certaine mesure. Le rivage septentrional de l'étang de Thau jouit de conditions tout à fait analogues à celles du reste de la plaine languedocienne, et sa densité monte à 170 hab. par kmq. L'élévation du nombre des habitants par unité de surface dans cette région (communes de Balaruc, Mèze et Loupian) est due à l'importance de cette vie littorale que nous avons mentionnée.

d) Enfin, il faut faire la part de l'action des centres urbains. Les régions de densité moyenne sont situées aux portes de Béziers et de Montpellier. Beaucoup d'ouvriers agricoles sont domiciliés en ville et y reviennent chaque soir ou chaque semaine.

Outre la forte densité de son peuplement, la plaine languedocienne est encore caractérisée par le peu d'importance des populations disséminées comparée à la population totale. Sauf dans les communes de Frontignan et de Mauguio, plus de 85 p. 100 des habitants vivent en agglomérations. A la vérité, de pareils chiffres ont besoin d'être expliqués. Le terme « population éparsée » a, suivant les régions de la France, des sens assez différents, et c'est affaire au géographe de lui restituer sa valeur réelle. Ici le terme doit être pris au sens propre. Il n'y a ni hameaux ni groupements secondaires, mais des « mas »

1. É. ROBERT, *La densité de la population en Bretagne, calculée par zones d'égal éloignement de la mer* (*Annales de Géographie*, XIII, 1904, p. 296-309; carte à 1 : 1 000 000, pl. IV).

2. Nous devons insister sur ce fait que l'état actuel du peuplement correspond à un état de déséquilibre culturel. Il ne paraît pas devoir être durable. Sur l'histoire du peuplement, voir une communication récente de M<sup>r</sup> L. THOMAS, professeur au Lycée de Montpellier, au Congrès des Sociétés Savantes (Montpellier, avril 1907) : *Note sur la population du Bas-Languedoc à la fin du XIII<sup>e</sup> siècle et au commencement du XIV<sup>e</sup>*.

isolés, centres d'exploitations agricoles importantes. Leur personnel permanent, le seul qui compte, est assez faible.

Ce chiffre même de 15 p. 100 n'indique pas une moyenne, mais une limite maxima. Entre l'Aude et l'Hérault, la proportion la plus fréquente est de 8 p. 100. Dans les cantons de Lunel et d'Aigues-Mortes, elle tombe à 6; dans le canton de Mèze, à 5. Ces faits sont d'autant plus notables qu'en arrière de la bande littorale les populations éparses gagnent partout en importance; leur rôle augmente progressivement jusqu'aux Cévennes (région d'Alais, de Saint-Germain de Calberte et de l'Aigoual: plus de 60 p. 100).

Nous pouvons définir maintenant le type démographique de la plaine et des coteaux languedociens par deux caractères: peuplement dense, prédominance des populations agglomérées. Pour pousser plus loin l'analyse, nous devons passer à l'étude des groupements.

**Les groupements. Emplacement et forme.** — Jusqu'ici nous avons eu surtout à tenir compte des conditions actuelles; nous pouvons prévoir que l'influence des conditions permanentes et des conditions anciennes va se faire sentir de plus en plus fortement.

Déjà l'on pouvait dire que l'insécurité de la plaine littorale, demeurée longtemps sous la menace d'une invasion ou d'un pillage du côté de la mer, avait contribué à régler de bonne heure les rapports de la population agglomérée et des populations éparses. Cette tendance à la concentration n'a fait que s'accroître<sup>1</sup>. Toutes les agglomérations sont antérieures à l'expansion de la vigne; depuis la fin du Moyen Âge, leur nombre n'a pu que diminuer. Le fait est certain pour le Gard. Pour l'Hérault, on est obligé à plus de réserve. Mais, sans aucun doute, le choix des emplacements n'a pas été déterminé par des phénomènes récents.

Tout d'abord, dans l'intérieur, le lieu d'élection des établissements humains a été une ligne de hauteurs qui correspond géologiquement au contact de deux formations. La « coustière » entre Montpellier et le Vidourle est jalonnée de villages; de même, la « coustière » de Nîmes. Dans les plaines qui pénètrent à l'intérieur de la garigue, les groupements ne s'établissent pas au centre, mais en bordure, sur les premières pentes: l'exemple de la Vaunage est très caractéristique. Il y a à cela de multiples raisons. Raisons d'ordre topographique: le village domine la plaine et la commande (Villevieille au-dessus de Sommières, Grand-Gallargues, etc.). Raisons d'ordre hydrologique: les sources sont plus abondantes. Raisons d'ordre économique: la commune profite à la fois de la culture de la plaine et du

1. Le dictionnaire de GERMER-DURAND mentionne, pour la plaine du Gard, plus de 400 fermes, hameaux ou villages disparus. Le xiv<sup>e</sup> et le xvi<sup>e</sup> siècle marquent les deux étapes de la concentration.

parcours des troupeaux sur la garigue; elle s'établit à la limite des deux parties de son domaine (plaine de Montbazin-Gigean).

Dans la plaine, où la nappe phréatique est à peu de distance de la surface, les villages ont été construits sur les terrains d'ancienne consolidation, évitant les alluvions modernes encore aujourd'hui mal desséchées<sup>1</sup>. Dans la plaine de Mauguio, tous les groupements




FIG. 2. — Principaux groupements de population du Bas-Languedoc.

sont assis sur le Pliocène, soit en bordure, soit à l'intérieur de ses lobes (fig. 2). Entre Montpellier et Cette, le Pliocène, le Miocène supérieur, les alluvions anciennes sont également favorables aux établissements humains. Assez souvent, la topographie contribue à déterminer l'emplacement: au-dessus du marécage, une simple motte constituait une indication suffisante (par exemple à Vic et à Mauguio).

1. Comparer ces faits à ceux que l'on peut observer dans le Marais breton et dans le Marais vendéen. Voir à ce propos la Carte géologique à 1 : 80 000, feuille n° 141 (Fontenay).

Un fait de même ordre explique la position des groupements dans la vallée de l'Hérault : ils évitent le fond de la vallée et s'alignent avec une régularité remarquable sur la terrasse d'alluvions anciennes. Nulle part, peut-être, la disposition n'est plus caractéristique. Il en va de même dans la basse vallée de l'Orb.

La côte, par sa constitution, est peu favorable à l'homme. Nous ne parlerons pas des villes mortes du Golfe du Lion ni des événements qui ont amené leur décadence. Toutefois, le rivage de l'étang de Thau échappe aux mauvaises conditions du reste du littoral : Marseillan, Mèze, Bouzigues, Balaruc en fournissent la preuve.

La densité des groupements, dont il est difficile dans le cas présent de donner une expression numérique, prête à une remarque intéressante. Ils apparaissent extrêmement serrés là où les matériaux de construction abondent : au bord de la garigue (environs de Castries), la facilité de l'extraction des moellons du Burdigalien ( $m^2-1$ ) provoque leur multiplication.

Le plus souvent, les groupements ont une forte population. Dans la plaine et dans le Biterrois, 54 p. 100 environ des villages comptent plus de 1 000 habitants ; vingt villages, au plus, n'atteignent pas 500. Beaucoup de simples communes, avec leur population de plus de 3 000 âmes, sont plus vivantes que bien des sous-préfectures de France. M<sup>r</sup> Robert, dans son étude sur la Bretagne, avait cru pouvoir limiter à ce chiffre le développement maximum des populations rurales ; l'analyse des cas particuliers nous a montré l'insuffisance de cette évaluation dans le Bas-Languedoc. Peut-être, même, celle que nous avons adoptée pour la construction de notre carte (4 000 hab.) est-elle encore trop faible.

Ce trait accentue le relief du tableau démographique. Des populations agricoles vivant d'une existence semi-urbaine, voilà un caractère assez peu fréquent et suffisant à lui seul pour distinguer une région.

D'autant que le Biterrois et la plaine présentent à cet égard une assez grande homogénéité. Une seule exception s'impose pour la région de Mauguio et de Lunel. On y compte 10 ou 12 groupements de faible importance. Anomalie curieuse, pour laquelle on ne trouve aucune explication simple. D'une part, au pied de la garigue, la multiplication des villages paraît être la raison déterminante de leur petitesse, en dépit du taux élevé de la densité de population. D'autre part, aux environs de Lunel, il faut prendre en considération un état ancien qui s'est perpétué jusqu'à nos jours : toutes ces communes représentent les anciennes « villettes » de la baronnie de Lunel, dont il est fait mention dans tous les textes depuis le Moyen Age ; elles ont subsisté en dépit de la croissance des centres environnants.

L'afflux des populations à la suite de la reconstitution du vignoble a contribué à donner une vie nouvelle à la plupart des groupements.

Lunel, Milhaud-lès-Nîmes, Cazouls et Villeneuve-lès-Béziers, habités par des ouvriers agricoles, des foudriers, des détartreurs, des commerçants en vins, doivent leurs progrès récents à ce phénomène.

La forme des agglomérations ne présente pas un moindre intérêt, et son étude ajoute un caractère concret à toutes ces remarques plus ou moins fondées sur le dépouillement des statistiques. En règle générale, les villages sont des amas de maisons étroitement serrées les unes auprès des autres, coupés de rues étroites et tortueuses dont la largeur ne dépasse guère 3 à 6 m. Aussi couvrent-ils une surface relativement faible, eu égard à leur population. Point de jardins devant les maisons, point de courtils derrière. Au centre est l'église, généralement fort ancienne, et, assez souvent, une tour. Beaucoup de villages possèdent des restes bien conservés d'enceintes fortifiées appartenant à la période romaine et à la période gothique<sup>1</sup>. Le plus souvent, le plan des agglomérations se ramène à ce schéma. On a l'impression d'une forme archaïque, qui s'est conservée bien que le contenu ait changé, car on trouve assez peu de constructions civiles antérieures à l'époque moderne. Rien ne sacrifie à nos besoins actuels de confort ou simplement d'hygiène, mais rien non plus ne trahit une adaptation à l'agriculture ou au climat.

L'impression s'accroît lorsqu'on visite certaines communes conservant leur physionomie originelle : par exemple, le noyau ancien de Lunel, celui de Sommières ou celui de Vic. Le passage voûté y subsiste encore, réduisant le domaine de l'air et de la lumière. Le type le plus parfait de ce mode de construction, à notre connaissance, est fourni par un village de la garigue, les Matelles, à 15 km. de Montpellier. C'est un pâté de pierres, où l'on passe de cour en cour, sous des porches obscurs. Dans la plaine, la voûte disparaît généralement, les rues s'élargissent parfois un peu, mais le plan d'ensemble reste le même ; le passé lègue sa forme au présent. Donc, aucune adaptation agricole dans le plan type du village languedocien ; on y reconnaît seulement l'influence des préoccupations défensives, aujourd'hui sans objet.

Cette simplicité s'altère sous l'action de conditions plus modernes. Prenons comme exemple Villeneuve-lès-Maguelonne, à quelques kilomètres de Montpellier, en face des ruines de l'antique cité épiscopale de Maguelonne. A l'extrémité Sud est l'église, au bout de la chaussée qui traverse l'étang ; au chevet de l'église, quelques ruines indiquent le noyau primitif de la commune. Excentriquement à ce noyau se développe une seconde zone, rappelant le type que nous venons de décrire : maisons sans caractère, ruelles étroites et mal

1. É. BONNET, *Antiquités et monuments du département de l'Hérault*, dans la *Géographie générale du département de l'Hérault*, III, 2<sup>e</sup> fasc. (publication de la Société languedocienne de Géographie).



pavées. L'ensemble est entouré d'un boulevard circulaire. A l'extérieur s'étend une troisième zone, composée d'immeubles récents, hôtels et caves plus largement espacés, d'une élégance un peu banale, mais au moins assez vastes. Ces constructions tendent à s'allonger au bord de la route qui mène à la gare, située au Nord du village. Ainsi le centre de gravité se déplace en même temps que la partie la plus récente du village montre des adaptations nouvelles.

Cette complication du type originel est fréquente dans la plaine. Elle s'est produite sous l'influence de la proximité d'une voie de communication, route ou chemin de fer. La nécessité d'avoir des constructions plus vastes pour loger le vin y a aussi contribué pour une part. Le plan de nombre de villages du Biterrois ne permet aucun doute sur la double cause du phénomène. A Vergèze (au pied de la coustière de Nîmes), les constructions s'ordonnent sur deux rues parallèles dirigées vers la station. Toutefois, dans la plaine d'Aimargues, la forme des villages est beaucoup moins caractéristique que dans le reste de la région.

On peut ajouter une autre remarque, simple corollaire des précédentes. Les villages allongés au bord des routes sont très rares dans le Bas-Languedoc. On sait combien cette forme est caractéristique des groupements de certaines parties de la France. Il est tout juste possible d'en citer deux répondant à un pareil type entre l'Aude et le Rhône : Milhaud et Uchaud, au pied de la coustière de Nîmes. Leur population se compose surtout de commerçants en vins. Tous les autres villages appartiennent au type originel.

Dans l'ensemble, si l'on voulait quitter le domaine des faits certains et des interprétations incontestables pour chercher un supplément d'explication dans la psychologie des habitants, il serait aisé, sans doute, d'établir que la prépondérance des agglomérations et leur forme présentent un caractère de nécessité pour une race sociable et qui garde de nos jours une vie municipale extrêmement active.

Il nous suffit d'avoir marqué dans le plan général l'importance du reliquat historique, et dans les modifications récentes une double adaptation à la vie moderne.

**L'habitation**<sup>1</sup>. — L'étude de l'habitation est la partie la plus délicate de notre tâche. Au premier coup d'œil, il semble difficile de dégager les faits susceptibles d'interprétation géographique. M<sup>r</sup> de Saporta parle<sup>2</sup> de « l'aspect singulièrement uniforme, d'élégance banale, des villages de la plaine ». Cela se conçoit. D'une part, les habitations disséminées sont rares. Le « mas » isolé, si fréquent autour des

1. Cette étude nous a été facilitée par les renseignements que nous ont fournis les élèves-maitres de l'École Normale de Montpellier.

2. Art. cité, p. 885.

grandes villes, ne l'est pas dans la plaine. Il se rencontre surtout au centre des grandes exploitations. On pourrait se faire illusion en étudiant la carte au 80 000<sup>e</sup> des environs d'Aigues-Mortes, toute semée de nombreux points noirs. Ceux-ci marquent l'emplacement d'une cave au milieu des vignes ou d'un bâtiment destiné à serrer les outils, non d'une habitation.

Aussi ne devons-nous pas nous attendre à trouver le type moyen à l'état pur. Il est contrarié dans son développement par des conditions de mitoyenneté, qui ne lui laissent jamais toute son ampleur. D'autre part, les adaptations varient avec le régime de la propriété, qui n'est pas le même dans toute la plaine. Elles atteignent leur plus haut point de perfection dans le cas où il s'agit de grands domaines constitués sur des terres autrefois incultes (marais et sables de la plaine d'Aigues-Mortes et du cordon littoral).

Enfin, dans un pays où les matériaux de construction ne sont jamais très éloignés et sont à peu près partout les mêmes, l'appareil ne présente pas de grosses différences. Le calcaire moellon et la tuile jouent un rôle essentiel dans la construction ; la brique intervient à titre secondaire. L'habitation en dalles schisteuses, posées à plat les unes sur les autres, n'apparaît qu'en pays cévenol. Quant aux constructions par assises alternantes de briques et de cailloux roulés, elles sont localisées sur le plateau de Saint-Gilles. Il faut traverser toute la plaine pour les retrouver en Roussillon.

L'analyse est donc délicate, mais elle n'est pas impossible. Les parties anciennes des villages languedociens justifient l'appréciation de M<sup>r</sup> de Saporta. Des maisons d'un type uniforme, à un ou deux étages, avec une ou deux pièces sur chaque palier, une porte étroite voilée par la moustiquaire, et rien de plus. La demeure est aussi peu rurale que possible. Les caves, d'ailleurs exiguës, les écuries, quand il y en a, se réfugient par derrière, dans des cours infectes. C'est là le logement habituel des ouvriers agricoles non propriétaires. L'absence d'adaptation est visible.

Les maisons édifiées au cours du siècle dernier, surtout dans la partie excentrique des villages, sont bien différentes. Construites durant la période comprise entre 1840 et 1860, date de la première expansion du vignoble, ou en 1887, date moyenne de la reconstitution, elles présentent des types analogues.

Prenons comme exemple, dans le Biterrois, une habitation correspondant à une petite ou à une moyenne exploitation, soit environ 3 ha. à 3 ha. 1/2. Nous n'adopterons pas comme rendement le chiffre officiel de 67 hl. à l'hectare (1904) : il nous paraît manifestement inférieur à la réalité dans cette partie de la région. Sans doute, l'amplitude de l'oscillation est énorme et rend difficile toute évaluation. Mais on peut, semble-t-il, pour fixer les idées, s'arrêter au chiffre moyen de 80 hl.

Or, une pareille récolte nécessite l'emploi de trois foudres dans une petite exploitation non munie d'une cuve en ciment.

Ces conditions posées, voici le schéma de la maison. Au rez-de-chaussée, un grand portail, une porte et une fenêtre. Le grand portail, cintré ou muni de glissières, donne accès dans la cave. Celle-ci contient les foudres et le matériel vinaire et occupe la moitié de la superficie du plan. La porte de la façade s'ouvre dans la cuisine; les chambres sont au premier étage. Il arrive naturellement que la cave envahisse tout le rez-de-chaussée; alors la maison se surélève d'un étage. L'emplacement de l'écurie est très variable. Lorsque la cave est assez vaste, on en aménage un coin pour le cheval; sinon, on construit sur le côté un bâtiment annexe, ou bien on loue une écurie séparée sur un point quelconque du village. Comme il y a assez souvent un porc, on lui bâtit une cahute au pignon. Le tas de fagots reste sans couverture devant la maison.

Les habitations étant le plus souvent accolées à d'autres le long d'une rue, il est difficile de rien dire de leur orientation. Si on le peut, on évite l'orientation au Nord, à cause du vent. Il va de soi que le toit à angle très ouvert, presque plat, est de rigueur sous ce climat.

On voit ici comment la maison s'adapte aux nécessités agricoles. A l'Est de Montpellier, cette adaptation diffère un peu. Prenons comme exemple une maison de Baillargues, dont le propriétaire est à la tête de 2 hectares de vignes. Sur la route nationale, la façade présente la même disposition que plus haut. Seulement le portail donne entrée, non dans la cave, mais dans un passage voûté servant de hangar. Ce passage s'ouvre lui-même sur une cour carrée, au fond de laquelle est la cave à vin. Ce type est plus différencié que le précédent, car le matériel vinaire n'est plus dans la maison proprement dite; il est aussi plus élastique, car la récolte peut augmenter sans que la cave soit encombrée, puisqu'on peut l'agrandir sans inconvénient. Il est très général dans la plaine de Marsillargues, où précisément la vigne atteint son rendement maximum.

L'importance de cette dernière adaptation est soulignée par un fait significatif, qui montre sa supériorité sur la première. Dans le Biterrois, à la suite de l'augmentation des rendements, les moyens propriétaires ont dû arriver à construire leurs caves hors du village. Il y a séparation complète dans ce cas entre l'habitation et le bâtiment agricole: d'où perte de temps, incommodités de toutes sortes.

Une légère modification s'introduit dans la région où l'on fait l'expédition du raisin. A Gignac (vallée de l'Hérault), centre de trafic important, la cave, qui occupe tout le rez-de-chaussée, se divise, et la partie la plus importante sert de magasin. La cueillette des raisins fournit un supplément de ressources important aux propriétaires. Pendant plusieurs mois de l'année, elle attire les habitants des villages de

la garigue voisine, qui viennent travailler chaque jour dans la plaine.

Il n'est pas sans intérêt d'examiner maintenant les bâtiments d'une exploitation plus importante : 70 hectares environ, cultivés par l'intermédiaire d'un régisseur gérant. Nous ne décrirons pas. Nous ferons seulement remarquer l'incohérence de l'ensemble. De 1784 à nos jours, on n'a cessé de juxtaposer les bâtiments à mesure que le matériel vinaire se compliquait. Enfin, toute la partie appelée « ramoné-tage » est adaptée au mode spécial d'organisation du travail par équipes, ou « colles », sous la direction d'un contremaitre chargé de la nourriture à forfait, et appelé « bail », « païré » ou « ramonet » selon les régions. M<sup>r</sup> de Saporta a parfaitement exposé tous les détails de cette organisation.

Pour achever l'étude de l'habitation dans la plaine viticole, il faut au moins mentionner les grandes installations modernes, comme les Salins de Villeroy ou comme les celliers des vignobles de Jarras, près d'Aigues-Mortes. Mais ici la production et la manipulation des vins deviennent une industrie extrêmement complexe, avec un matériel perfectionné : dans les vignes, voies Decauville ; à l'intérieur des bâtiments, grandes cuves en ciment, moteurs à vapeur, etc. L'exploitation est dirigée non plus par des contremaitres du pays ou des régisseurs, mais par des ingénieurs (Compagnie des Salins du Midi). Ces faits échappent un peu à la prise du géographe.

Mais il doit s'arrêter devant un type de construction tout à fait particulier à la zone littorale : les « cabanes ». L'emploi du mot pour désigner les lieux-dits est fréquent dans toute la région, mais il ne conserve sa pleine valeur que sur le bord de la mer<sup>1</sup>. La « cabane » — ailleurs la « bordigue »<sup>2</sup> — est une construction en roseaux ou en paille, dont l'assemblage se fait au moyen de fils de fer. Ce sont des habitations très primitives, semées au long des canaux ou au bord des étangs. Toute une population de pêcheurs et de saulniers y trouve abri. On ne peut s'empêcher de les rapprocher des demeures aussi précaires des « huttiers » ou « cabaniers » du Marais poitevin.

Comment les expliquer ? Les considérations archéologiques semblent bien fragiles. Mais quelques faits géographiques sont certains. D'abord, l'éloignement des matériaux solides et la nécessité de s'établir sur un sol mouvant militent en faveur de constructions légères, d'où la pierre est bannie, et pour lesquelles on emploie seulement les roseaux du marais voisin. Ensuite, le toit de chaume maintient à l'intérieur une température peu variable.

Nous avons tenu à fixer ce type, non pas à cause de son impor-

1. Dans le Gard, GERMER-DURAND mentionne vingt lieux-dits portant la dénomination de « Cabane », sans compter les dérivés. Sept sont accompagnés d'un adjectif ou suivis d'un déterminatif ; cinq de ces derniers sont dans la plaine.

2. Catalan : *bordigol*.

tance numérique, mais parce qu'il est en voie de disparition. De plus en plus, la construction quadrangulaire en briques ou en moellons avec une couverture de tuiles tend à s'y substituer. La couche de crépi qui recouvre les murs est badigeonnée en bleu ou en rouge, avec une bordure blanche. Ornementation criarde, convenant tout à fait au goût des marinières ; elle choque peu sous ce soleil.

**Conclusion.** — Nous pouvons maintenant définir le type anthropogéographique de la plaine languedocienne. Des conditions historiques complexes ont réglé les rapports des populations disséminées et des populations agglomérées. Les transformations récentes de l'économie rurale ont accentué le caractère semi-urbain de la vie dans la région ; l'augmentation de la densité, actuellement très élevée, s'est en effet traduite par l'accroissement des chefs-lieux de communes. En même temps, les constructions nouvelles marquaient une adaptation de plus en plus étroite aux conditions d'exploitation. Le terme ultime de cette évolution se trouve dans les bâtiments d'exploitation des grands domaines, qui sont de véritables usines. Cependant, tandis que les vestiges de l'ancienne vie agricole, reposant sur la polyculture, devenaient de plus en plus difficiles à distinguer, l'antique vie littorale se maintenait, s'exprimant à la fois par l'emplacement de quelques groupements et par la persistance d'un type de construction.

Le complément nécessaire de cette étude serait fourni par des considérations sur les conditions géographiques de la vie urbaine. Mais sur ce point, l'enquête sera facile, car les matériaux sont abondants et presque à pied d'œuvre.

MAXIMILIEN SORRE,

Professeur à l'École Normale de Montpellier.

## CONTRIBUTION A LA GÉOGRAPHIE TECTONIQUE DU HAUT-TONKIN

(FEUILLES DE THAT-KHÉ, DE PHO-BINH-GIA  
ET DE LOUNG-TCHÉOU)

(CARTE, PL. XII)

La région étudiée, d'une superficie d'environ 10 000 kmq., comprend les feuilles de That-Khé, de Pho-Binh-Gia et la partie tonkinoise de la feuille de Loung-Tchéou de la Carte topographique du Tonkin à 1 : 100 000; elle empiète également sur les feuilles de Bac-Ken, de Tuyen-Quang et de Bac-Ninh (fig. 1). Seize mois d'observations, sept mille kilomètres d'itinéraires, la découverte et la prospection de soixante gîtes fossilifères m'ont permis d'en reconstituer l'histoire géologique dans ses grandes lignes.

D'une hauteur moyenne de 600 m., ce territoire est traversé diagonalement (NW-SE) par la crête séparant les eaux du Fleuve Rouge de celles du Si-Kiang. Au Sud, ses dernières pentes viennent tomber en falaises sur la plaine deltaïque tonkinoise, qui débute par des altitudes de 20 à 30 m. Des masses calcaires très puissantes, identiques à celles qui ont été signalées dans la baie d'A-Long, au Yun-nan, au Laos et dans les provinces du Sud de la Chine, constituent un de ses traits caractéristiques.

Ayant déjà fait connaître ailleurs la stratigraphie du Haut-Tonkin<sup>1</sup>, je me bornerai à en rappeler ici les traits principaux. A la base, on trouve une série très puissante, d'âge inconnu, que j'ai proposé de désigner sous le nom de « système X », et qui débute par une brèche à éléments de jaspe et de quartzite vivement colorés; cette brèche est surmontée de schistes et de grès, se succédant sur une épaisseur de 5 000 à 6 000 m., dans lesquels j'ai pu distinguer plusieurs niveaux très constants. Au-dessus vient en transgression un ensemble silurien-dévonien : schistes à *Spirifer*, calcschistes dont les faunes ont des affinités avec les dépôts synchroniques de la Chine et des États-Unis, calcaires bleus avec enclaves schisteuses, etc. Enfin se présente, en discordance, la grande masse des calcaires clairs d'âge permo-carboni-

1. Cap<sup>e</sup> G. ZEIL, *Contribution à l'étude géologique du Haut-Tonkin* (Mém. Soc. Géol. de Fr., 4<sup>e</sup> série, I, Mémoire, n° 3.) Paris, 1907. In-4, 20 p., 13 fig., 1 pl. carte géol. à 1 : 500 000, 1 pl. coupes.

fère, épais de 400 à 500 m., qui jouent un si grand rôle dans l'orographie de la région. Le Trias, transgressif, le « terrain rouge » (postérieur au Rhétien) spécial à l'Indo-Chine et le Tertiaire lacustre n'ont, par contre, que peu d'importance quant à leur extension superficielle.

A ces matériaux sédimentaires il faut joindre des matériaux érup-




FIG. 1. — Tableau d'assemblage des feuilles de la Carte topographique du Tonkin à 1 : 100 000.

tifs : granite et microgranite. L'état des terrains métamorphisés au contact du granite du Phia-Bioc permet de fixer la mise en place de cette roche entre le Silurien-Dévonien métamorphisé et le Permo-Carbonifère non métamorphisé, c'est-à-dire à l'époque carboniférienne, lors des mouvements hercyniens. Ces mouvements se sont propagés vers l'E suivant une direction incurvée : direction N-S au centre de la région considérée (fig. 2), et s'infléchissant vers l'W tant au Nord qu'au Sud de la même région. D'autre part, les relations des plissements et des failles du Tertiaire lacustre de That-Khé avec les dislocations ayant facilité la montée du microgranite permettent de

considérer cette montée comme postérieure au dépôt de ces couches et comme le contre-coup des plissements himalayens.

La série des événements qui constituent l'histoire de la région étudiée se divise en plusieurs cycles, comprenant chacun deux




FIG. 2. — Croquis tectonique des feuilles de That-Khé et de Pho-Binh-Gia.

A, Phan-Ngame; B, Dong-Khé; C, Kim-Hi; D, Xuan-Xa; E, Bac-Son. — 1, directrice; 2, anticlinal; 3, synclinal; 4, faille; 5, lèvre affaissée; 6, zone basculée; 7, microgranite; 8, granite.

phases : 1° celle de la construction : dépôt sédimentaire, régression, mouvements tectoniques et afflux éruptifs intermittents; 2° celle de la destruction : érosion, pénéplaine plus ou moins achevée, transgression.

La mer du système X dépose d'abord les éléments bréchoïdes d'un rivage démantelé; puis, s'approfondissant, elle accumule les cinq à six mille mètres de sédiments de l'assise des schistes et grès inférieurs. Sa profondeur diminuant, grès, grès calcifères et calc-schistes se succèdent dans la série des assises. Puis commence un



mouvement positif, et l'érosion se met à l'œuvre ; avec la pénéplaine résultante et la transgression qui la suit se termine le premier cycle connu dans la région.

Le mouvement négatif va nous donner des dépôts d'abord schisteux (schistes à *Spirifer*), puis la série des calcschistes du Dévonien I et probablement aussi les assises du Dévonien II et III, non signalées dans la région, mais connues sur d'autres points de l'Indo-Chine.

Nouvelle régression, accompagnée de plissements intenses (synclinaux couchés de Na-Tou, du Song-Cau, etc.), contemporains des mouvements hercyniens. Pendant le développement de ces plis, l'érosion survient ; il se produit alors une seconde pénéplaine et une transgression presque immédiate. C'est la fin du deuxième cycle et le commencement du troisième, avec le dépôt du calcaire permo-carbonifère (Carbonifère III, Permien I et peut-être II). Ce calcaire va recouvrir en discordance le Silurien-Dévonien, voire même le système X apparaissant en taches à la surface de la pénéplaine émergée.

Vient un mouvement positif, et le Permo-Carbonifère à son tour est la proie de l'érosion. Toutefois, à partir de ce moment jusqu'au dépôt du « terrain rouge » inclus, les stades de régression et de transgression vont se succéder si rapidement que l'œuvre de l'érosion sera relativement faible. En effet, le Trias et le « terrain rouge » reposent transgressivement sur les terrains sous-jacents ; il faut également ajouter à cette série précipitée de cycles la transgression du Rhétien, que l'on ne trouve pas dans la région étudiée, mais que l'on constate près de là, sur la feuille de An-Chau.

Si de la régression du « terrain rouge » à nos jours la mer paraît avoir cessé ses incursions, en revanche le sol s'est en partie affaissé, et cet affaissement a été parfois accompagné de plissements concomitants, qui ont affecté le Permo-Carbonifère, le Trias, le « terrain rouge » et le Tertiaire lacustre de That-Khé.

Dans l'enchaînement des faits ci-dessus, les plissements hercyniens et les dislocations himalayennes ont joué un rôle capital, et leurs résultats tectoniques sont encore aujourd'hui les fondements principaux de l'architecture étudiée.

Des fondements de l'œuvre maintenant connus, nous pouvons passer à l'étude sculpturale de sa façade.

Ce qui frappe à la vue de cette façade<sup>1</sup>, c'est la carapace calcaire qui s'étale à sa surface. Cette carapace affecte différents faciès topographiques : 1° le faciès des masses calcaires : région du Bac-Son, de Xuan-Xa et du Kim-Hi ; 2° le faciès des alignements calcaires : alignements de Dine-Ca et de Tong-Noc ; 3° le faciès des témoins calcaires :

1. Voir les feuilles de la Carte topographique à 1 : 100 000, éditée par le Service Géographique de l'Indo-Chine.

casiers de Ngan-Son et de Dong-Khé, régions du Coc-Xo et de Na-Bor.

Entre ces faciès calcaires s'intercalent ceux de la brèche, des schistes et grès inférieurs, des schistes et grès supérieurs, du Trias, du « terrain rouge », du Tertiaire lacustre, du granite et du microgranite. L'étude de chacun de ces faciès nous montrera que les formes extérieures dérivent des formes du soubassement, dont elles constituent le prolongement ou, pour mieux dire, la superstructure.

**Masses calcaires.** — Ces masses, qui sont toujours abritées du manteau de calcaire permo-carbonifère, doivent en partie leur conservation au peu d'amplitude des plis de ce manteau. Elles la doivent également à leur altitude, fréquemment inférieure à celle des masses schisto-gréseuses ou éruptives qui les enveloppent : elles sont en effet entourées, sur deux ou trois côtés de leur périphérie polygonale, de terrains géographiquement supérieurs, bien que géologiquement inférieurs et toujours en contact anormal (fig. 3).

Le peu d'amplitude de leurs plis et leur situation géographique plaident en faveur de leur affaissement en masse ; mais nous devons dire que, au cours de nos deux campagnes, nous n'avons jamais vu de casiers complètement effondrés. Ce que nous avons vu, ce sont des écailles de la lithosphère, ayant plus ou moins pivoté autour d'une racine restée attenante. Dans la masse de Xuan-Xa, la racine est à l'W, la faille à l'E et au N ; dans celle du Kim-Hi (843 m.), la racine est à l'W, la faille au N, à l'E et au S ; dans celle du Bac-Son<sup>1</sup>, la racine flexurée forme au SE la muraille de Than-Moi, alors que la faille est au NE, au NW et au SE. Dans le casier de Dong-Khé, qui participe à la fois aux deux faciès des masses et des témoins calcaires, la racine est au NE, la faille au SW et au S.

C'est le mouvement de bascule de ces écailles qui, par contre-poids, aurait produit la montée du microgranite et son injection tantôt en filons, tantôt en laccolithes dans les terrains bordant la faille. La situation des racines sur la périphérie externe des masses basculées et celle des failles sur la périphérie interne expliqueraient naturellement l'accumulation microgranitique au centre de ces masses. D'autre part, il est intéressant de remarquer qu'aux grandes masses du Bac-Son et de Dong-Khé correspondent de grandes venues éruptives, alors qu'aux masses basculées de moindre étendue correspondent simplement des filons ou des pointements peu importants.

Lors du mouvement de bascule, qui ne s'est fait sentir ni brusquement, ni uniformément, des diaclases secondaires ont tailladé la masse s'affaissant parallèlement à la racine, tout comme se craquelle

1. Cette région est officiellement nommée Cai-Kinh ; c'est une appellation inconnue des indigènes ; ceux-ci la désignent du nom de Bac-Son, qui est celui de la division administrative qui la contient. Le nom de Cai-Kinh était celui d'un petit chef de bande qui fut tué dans la région au moment de la répression de la piraterie.

extérieurement, et normalement à la direction du plissement, une lame semi-rigide que l'on ploie. Ces diaclases, devenues la proie des eaux vives, ont été la cause première des grands couloirs qui jalonnent les masses calcaires étudiées : couloirs de Tuong-Noung dans la masse de Xuan-Xa, couloirs de Tran-Lang et de Hou-Len dans celle du Bac-Son. Points faibles de la masse s'affaissant, ces diaclases ont permis la montée de la roche éruptive : pitons microgranitiques de Len-Ka et de Hou-Len; filons de même nature au N de Na-Lan et au S de Tri-Lé, etc.

Parfois la roche éruptive, emprisonnée dans les concavités des sédiments en voie de descente, a donné lieu à des intumescences que l'érosion nous montrera ultérieurement (sommets microgranitiques au NE de Van-Linh, dans la masse du Bac-Son). L'étude des roches




FIG. 3. — La face SW du Cao-Kiem, vue du Cao-Kéo.  
(Extrait du carnet topographique du lieutenant Charpentier.)

Mg, Microgranite; S, Schistes et grès inférieurs du système X; SD, calcschistes du Silurien-Dévonien; PC, calcaire massif du Permo-Carbonifère; Al, alluvions.

sédimentaires encaissant ces protubérances éruptives fait songer à un soulèvement de leurs strates, alors qu'en réalité le manteau sédimentaire s'est en quelque sorte moulé sur la masse microgranitique. Si l'érosion n'atteint pas le magma comprimé, nous aurons, comme dans la « fenêtre » de Mo-Nhai, des terrains du système X et du Silurien-Dévonien formant dôme au milieu du calcaire permo-carbonifère; le même phénomène s'observe dans la région de Na-Bor, où les assises supérieures du système X sont littéralement calottées par les assises du Silurien-Dévonien.

Dans les contacts anormaux, la solution de continuité facilitant la montée du magma refoulé, celui-ci a non seulement rempli la faille, mais encore a pénétré dans les terrains avoisinant cette dernière — tantôt entre les strates d'un même terrain : laccolithe du Cao-Sam-Tang (1 020 m., magma refoulé vers le Sud par le mouvement de bascule du casier de Dong-Khé), laccolithe du Cao-Pien (1 015 m., magma refoulé vers le Nord par le mouvement de bascule du Bac-Son)<sup>1</sup>; —

1. Ces deux laccolithes se rejoignent d'ailleurs à Van-Mit.

tantôt entre deux terrains différents : flons de Na-Po entre le système X et le Silurien-Dévonien.

Aujourd'hui décapées des terrains qui les recouvraient, les masses du Permo-Carbonifère se présentent sous forme d'amoncellements calcaires à soubassement massif, dominé par les aiguilles, les pitons, les tours et les pyramides qu'ont sculptés les eaux vives. Le soubassement est formé à la fois par le Permo-Carbonifère et le Silurien-Dévonien; le premier reposant presque horizontalement sur les strates très redressées du second, celles-ci, composées de calcaire et de schiste en lits de faible épaisseur, deviennent la proie des eaux d'infiltration, s'altèrent et se délitent, et leurs débris sont entraînés dans les artères souterraines du bassin que recouvre chacune des masses calcaires. Privé de support, le Permo-Carbonifère s'effondre ou se diacrise. Effondrements et diaclasses attaqués par l'érosion donnent alors : les premiers des cirques fermés, les seconds des couloirs également fermés qui découpent à l'emporte-pièce les masses du Bac-Son, du Kim-Hi et de Xuan-Xa.

Le Bac-Son, à cheval sur la ligne séparant les eaux du Fleuve-Rouge de celles du Si-Kiang, recouvre deux têtes de bassins hydrographiques à éléments coulant tantôt à ciel ouvert, tantôt souterrainement. Un coup d'œil sur la carte réduite qui accompagne cette étude (pl. XII) montre l'enchevêtrement de ces deux bassins et l'indécision de leur modelé topographique, conséquence naturelle d'un travail sculptural presque entièrement consacré au réseau souterrain. A la saison des pluies (mai à octobre)<sup>1</sup>, les fissures et couloirs ne permettant que lentement l'évacuation des eaux reçues, celles-ci inondent les cirques et les couloirs que traversent les rivières, et rendent difficile et même dangereux le parcours des sentiers qui, dans le Bac-Son, vont toujours de cirque en cirque.

Parmi les nombreuses grottes trouant la région, citons celles de Pho-Binh-Gia (5 à 6 km. de longueur), de Hung-Giao et de Hung-Ba dans la masse du Bac-Son; celles de Po-Ma et du « Trou sans fond » dans le casier de Dong-Khé.

En terminant l'énumération des traits qui caractérisent les masses calcaires, ajoutons qu'elles sont couvertes d'une végétation rabougrie, facilitant l'ascension de leurs sommets, mais gênant beaucoup les observations topographiques et géologiques.

**Alignements calcaires.** — Ces alignements représentent les derniers vestiges de plis pincés. Celui de Dine-Ca, qui couvre le flanc Sud de la chaîne microgranitique du Cao-Kiem, est composé de calcaire permo-carbonifère et des divers calcschistes du Silurien-Dévonien. Le Permo-Carbonifère forme un synclinal, emboîté en discordance dans un

1. Chute annuelle : 2<sup>m</sup>,50 à 3 m. à Pho-Binh-Gia; 1<sup>m</sup>,60 à Hanoi.

synclinal silurien-dévonien. Ces deux synclinaux superposés se terminent à l'W en pointe, et même par faille, entre les grès du Lang-Hit au N et le terrain rouge de Thaï-Nguyen au S. A l'E, le synclinal permo-carbonifère s'évase et vient se confondre avec la masse peu dérangée du Bac-Son; c'est plutôt une fronce qu'un pli.

Dans le couloir de Dine-Ca, le Silurien-Dévonien est arasé; seul le calcaire permo-carbonifère forme la muraille qui domine le couloir au N. Cette muraille est traversée par les eaux qui tombent sur le flanc méridional du Cao-Kiem (1 106 m.) et que collecte le Sung-Rung. L'un des cours souterrains, la rivière de Boum, a accumulé au pied de la muraille calcaire un cône de déjections considérable, essentiellement composé de galets granitiques; c'est là une bizarrerie sculpturale qui mérite d'être signalée (fig. 4).

L'alignement de Tong-Noc, qui naît aussi d'une masse calcaire, celle de Xuan-Xa, s'échappe de la feuille de Pho-Binh-Gia pour pénétrer sur celle de That-Khé et s'éteindre brusquement par buttée contre la faille de Na-Ché. Les calcaires qui le constituent appartiennent à la fois au Permo-Carbonifère et au Silurien-Dévonien. Ce dernier forme le synclinal couché de Na-Ton, dont les strates redressées supportent en discordance les témoins d'un synclinal permo-carbonifère; ici l'on voit encore les mouvements himalayens emprunter la direction des plissements hercyniens.

Poussée vers l'E, la marée hercynienne est venue butter contre l'arête bréchoïde Ban-Tiane (800 m.) — Éléphant (1 192 m.) — Cao-Hao (887 m.), qui constitue en quelque sorte l'épine dorsale de la région étudiée. Cette arête formant écueil a fait naître le synclinal couché de Na-Ton; ce pli n'est pas parallèle à la trainée bréchoïde, mais, suivant la masse de celle-ci, il s'en écarte ou s'en éloigne. En face de l'Éléphant, où l'épaisseur est très forte, le synclinal s'éloigne et s'incurve; au contraire, au N du Cao-Hao, où l'épaisseur est moindre, il se rapproche et couvre même le flanc W de la brèche.

Sur la rive droite du Song-Na-Ri, du Nui-Bon au Cao-Hao, des mamelons calcaréo-gréseux masquent en partie les calcschistes et le calcaire bleu du synclinal couché; complètement dénudés, ces mamelons triasiques font contraste avec les crêtes forestières de la rive gauche, qui appartiennent aux schistes et grès inférieurs du système X. Au N du Nui-Bon, dégagés du Trias qu'a enlevé l'érosion, les deux flancs du synclinal, parfois surmontés de Permo-Carbonifère, forment deux falaises entre lesquelles serpente le sentier de Na-Ri à Yen-Lac. Plus à l'W, parallèlement au synclinal, le cours du Song-Na-Ri se développe dans les schistes et grès du système X, formant une vallée à relief inversé. Les eaux descendant du flanc W de l'Éléphant, qui s'écoulaient primitivement vers le N et parallèlement à la falaise E, se rendent maintenant au Song-Na-Ri par des cluses

tranchant les deux falaises (cluses de Cu-Lé et de Yen-Lac). Ces cluses sont dues à des cassures transversales, parfois accompagnées de décrochement, avec afflux microgranitique.

Sur la rive gauche du Song-Bac-Giang, de Yen-Lac au confluent du Song-Na-Ri, ainsi que sur la rive gauche de cette rivière, deux autres alignements calcaires courent parallèlement au synclinal couché de Na-Ton : ce sont les témoins du synclinal de Ban-San, dont les deux lèvres calcaires (Silurien-Dévonien) dominent, l'une, la vallée du Song-Na-Ri, l'autre, la masse basculée du Kim-Hi et la fosse de Ban-Lai. La partie Sud de ce synclinal est masquée par l'îlot triasique de Na-




FIG. 4. — Coupe schématique de la vallée de Dine-Ca.

S<sup>t</sup>, schistes et grès inférieurs du système X; G, grès de l'assise 3 du système X; Sd, Silurien-Dévonien; PC, Permo-Carbonifère; Mg, microgranite; M, cône de déjections composé de galets microgranitiques; AB, synclinal hercynien, recouvert par un synclinal tertiaire discordant CD.

Tack. Sa partie Nord, qui forme le plateau de Ban-San, est séparée de la partie centrale par la vallée de Na-Yett, que suit le Song-Bac-Giang. En amont de Na-Yett, à Luong-Tuong, venant du N, le fleuve coule d'abord dans la faille séparant les schistes du système X des calcaires du Kim-Hi, puis, quittant cette faille, il traverse l'angle NE des calcaires. Cette anomalie géographique est née d'une cassure transversale à la direction des strates, qui entaille à la fois le Silurien-Dévonien à Na-Yett et le Permo-Carbonifère à Luong-Tuong et au col du Kim-Hi (843 m.).

Nous avons dit que le Silurien-Dévonien de l'alignement de Tong-Noc se terminait par buttée anormale contre les schistes de Na-Ché (système X). Ce Silurien-Dévonien s'est donc affaissé; d'autre part, le Permo-Carbonifère de Kim-Hi est, à l'E, en contact anormal avec le même Silurien-Dévonien; cela montre bien, comme nous le disions

plus haut, que les mouvements de bascule n'ont pas été uniformes et que, par suite, certains casiers ont joué plus que d'autres.

**Témoins calcaires.** — a) *Région du Coc-Xo.* — Comme type du faciès des témoins calcaires, nous étudierons la région du Coc-Xo. Elle s'étend entre les parallèles de Cho-Moï au S et de Luong-Tuong au N, le pli couché du Song-Cau à l'W et le synclinal de Ban-San à l'E. Ainsi définie, la région englobe la masse du Kim-Hi et la fosse de Ban-Lai; celle-ci, en partie décapée du calcaire permo-carbonifère, n'est que le prolongement de l'affaissement du Kim-Hi, limité au S par le parallèle de Ban-Lai.

Lorsque, dans la région du Coc-Xo, on cherche à noter en détail la direction des plis, on s'aperçoit que le problème est fort difficile : toutes les directions s'y croisent, les diaclases y sont la règle, et, d'autre part, ce que j'appelle le phénomène de la *cloche sédimentaire* y est très fréquent. C'est un massif schisto-gréseux, calotté par les bancs des calcschistes dévoniens; on comprend aisément que la tangente horizontale à l'un quelconque des points de la périphérie de ces cloches ait une direction divergente par rapport à la tangente prise un peu plus loin (fig. 5).

Nous ne pouvons attribuer cette stratigraphie fermée qu'à la présence d'un magma interne comprimé, qui donnerait ici en petit les dômes d'affaissement que nous avons déjà signalés au milieu des masses calcaires du Permo-Carbonifère; c'est une hypothèse à vérifier. Nous devons ajouter que la présence de plis secondaires, orthogonaux aux plissements principaux orientés N-S, contribue également à compliquer le problème de la direction. Ce n'est qu'en généralisant, c'est-à-dire en ascensionnant les sommets qui permettent des vues panoramiques, que l'on découvre la direction générale, qui est à peu près parallèle à l'alignement de Tong-Noc.

Des plis conjugués, des diaclases, des cloches sédimentaires et des mouvements de bascule tertiaires, résulte l'aspect chaotique de la région; ces divers facteurs expliquent la marche zigzagante de la ligne de partage des eaux, surtout dans la partie Sud, et l'allure tourmentée des diverses assises de la façade sculpturale. *Grosso modo*, c'est un plateau à flancs rapides, profondément découpé par les eaux, où le calcaire bleu, les calcschistes et les schistes à *Spirifer* occupent indifféremment les sommets ou les thalwegs. La géologie détaillée d'une telle région, c'est-à-dire la délimitation sur le terrain des diverses assises, exigerait des années et le concours de plusieurs géologues.

Le plateau qui nous occupe est un vaste anticlinal, à corde moyennement tendue, anticlinal hercynien précédant le synclinal de Ban-San et dérivant du synclinal couché du Song-Cau. Cet anticlinal englobe une série innombrable de plis à faibles dimensions, contemporains des dislocations tertiaires. Sauf au Kim-Hi et à Ban-Lai, dans

la région du Coc-Xo, on n'y trouve que rarement des vestiges du Permo-Carbonifère. Géographiquement, la région est d'un parcours fort difficile; la plupart des sentiers qui la sillonnent suivent les cours d'eau et franchissent par de véritables escaliers la crête séparant le bassin du Song-Cau de celui du Song-Bac-Giang.

b) *Casier de Ngan-Son*. — Bien qu'en relation structurale avec la région du Coc-Xo, le casier de Ngan-Son en diffère par quelques points qui méritent une description particulière. Primitivement, il prolongeait l'anticlinal du Coc-Xo, et ses plis, s'incurvant vers l'W, cou-




FIG. 5. — La cloche sédimentaire de Ban-Mec.  
(Extrait des *Mémoires de la Société géologique de France*.)

S, système X; SD, Silurien-Dévonien; Gn, gneiss; Gr, granite.

raient parallèlement à la crête du Phan-Ngame (1 262 m.) — Cao-Piet (1 438 m.), dont la masse granitique interne constituait l'axe de l'anticlinal. Mais cette première ébauche, fruit des mouvements hercyniens, a été profondément remaniée par les dislocations tertiaires, qui ont fait basculer la partie E du casier et l'ont amenée en contact anormal avec les schistes du système X.

Au Cao-Na-Peï (1 046 m.), les schistes et grès inférieurs du système X dominant de 500 m. les calcschistes dévoniens situés au pied de ce sommet. En tenant compte de l'érosion, c'est un rejet d'environ 1 000 m., qui explique la falaise schisto-gréseuse enveloppant à l'E le casier de Ngan-Son; cette dénivellation explique également la venue du magma microgranitique, remplissant la faille qui se développe au pied de cette falaise (fig. 6). Cet affaissement a été accompagné de nombreuses diaclases et d'un étirement des strates vers



l'E, de sorte que celles-ci paraissent maintenant contourner le flanc Sud du Phan-Ngame (fig. 7) et donnent l'impression de terrains sédimentaires soulevés par la masse granitique.

Je reconnais que l'hypothèse d'un étirement latéral, rejetant des




FIG. 6. — La muraille du Cao-Na-Pei, vue du poste de Cao-Pan.  
S, système X; SD, Silurien-Dévonien; Al, Alluvions; Mg, Microgranite à structure ophiolitique.

plis [NNW au NNE et même à l'E, n'expliquerait pas suffisamment l'incurvation des plis du Phan-Ngame (fig. 2). Faut-il voir encore dans cette allure fermée le résultat d'un affaissement des roches sédimentaires, dont les strates se mouleraient sur un magma éruptif?




FIG. 7. — Le Pia-Chang, vu du sommet à l'W de Ban-Koi.  
SD, strates du Silurien-Dévonien plongeant vers le S et montrant une partie de l'enveloppement du Phan-Ngame.

Je n'ose répondre par l'affirmative, car s'il en était ainsi, *la cloche sédimentaire serait*, au moins dans le Haut-Tonkin, *un des traits saillants de la structure des masses affaissées*.

A l'W du casier, le Silurien-Dévonien se détache du système X par le synclinal couché du Song-Haï-Hieu, qui continue celui du Song-Cau. Le flanc E du synclinal monte à l'assaut de la crête Phan-Ngame — Cao-Piet par une série de plis imbriqués, dont les racines ont été en

partie digérées par le granite qui constitue le substratum interne de la crête.

Le casier de Ngan-Son et le quadrilatère du Coc-Xo sont séparés par une bande de terrain du système X en contact anormal au N et au S.

Dans ses détails sculpturaux, le casier de Ngan-Son présente l'aspect chaotique du Coc-Xo. Les vestiges du calcaire bleu et des calcschistes dévoniens parsemant la région semblent être les ruines de constructions géantes, en harmonie parfaite avec l'aridité des formes topographiques (fig. 8).

Vu de haut, les fonds s'estompant, le casier de Ngan-Son apparaît comme une chaîne unique, d'abord orientée N-S puis NW-SE; ses sommets culminent de 1 000 à 1 500 m., et leurs dernières pentes meurent à 270 m. dans la vallée de Haï-Hieu et à 400 m. au pied de la




Fig. 8. — Témoins calcaires dans la zone affaissée du casier de Ngan-Son. (Croquis extrait du carnet topographique du lieutenant Charpentier).

C, assises inférieures du Silurien-Dévonien; C<sup>1</sup>, calcaire bleu du même système.

falaise du Cao-Na-Peï. Son flanc Ouest, à forte pente, est profondément entaillé par de petits cours d'eau, dont le profil est adouci en terrain silurien-dévonien et torrentueux dans les masses gneissiques et granitiques. Quand on remonte la rivière de Ban-Mec, on constate le passage des diverses assises du Silurien-Dévonien au gneiss, qui auréole la masse granitique du Phan-Ngame.

A l'E et au S de la chaîne, les cirques effondrés, avec pertes de rivières, les cascades nombreuses, les eaux coulant au S alors que la pente générale est vers l'E, caractérisent bien l'hydrographie désordonnée des zones d'affaissement. Dans son ensemble, cette partie du casier de Ngan-Son a l'aspect d'un plateau troué de cuvettes d'érosion. C'est une région minière par excellence : or, étain et galène y ont été, et y sont encore en partie, l'objet d'une exploitation active.

c) *Casier de Dong-Khé*. — Minime fraction de la grande masse calcaire affaissée qui couvre les trois quarts de la feuille de Cao-Bang et toute la partie tonkinoise de la feuille de Ha-Lang, le casier de Dong-Khé appartient au faciès des masses plutôt qu'à celui des témoins calcaires. Il comprend, à la fois, du système X, du Silurien-Dévonien et du Permo-Carbonifère. Le premier apparaît dans les fenêtres calcaires, avec la structure tectonique et la nature lithologique des dômes d'affaissement du Bac-Son. Les strates du Silurien-Dévonien

calottent complètement ces dômes et sont parfois subordonnées à des témoins de calcaire permo-carbonifère.

Au NE du casier, un synclinal d'affaissement<sup>1</sup> montre, au N de Ta-Lung, du Permo-Carbonifère massif recouvert d'un calcaire gris à nombreuses intercalations schisteuses. A l'W, le casier se termine par la falaise calcaire de Na-Po, dont les strates pendent vers l'W; il en est de même des schistes à *Spirifer* subordonnés au calcaire de la falaise. La lèvre E de la faille s'incline donc vers celle-ci, alors que la lèvre W (schistes du système X) s'élève. Il y a là une exception à la règle, admettant le retroussement des strates de la partie qui s'affaisse. L'exception résulte de ce fait que, la formation de plis et de dômes d'affaissement diminuant la surface horizontale de la partie qui s'enfoncé, la faille s'élargit, et le retroussement ne se produit pas.




FIG. 9. — Coupe de Na-Po, montrant le plongement des strates de la zone affaissée.  
Longueurs = 1 : 160 000; hauteurs = 1 : 32 000.

S, schistes inférieurs du système X; S', grès de l'assise 3 du système X; SP, schistes à *Spirifer*; SD, assises supérieures du Silurien-Dévonien; Mg, microgranite à gros grains; Mg', microgranite à structure ophitique.

Au contraire, les strates du terrain resté en place sont soulevées par le magma refoulé. L'inspection de la carte (pl. XII) et celle de la coupe (fig. 9) montrent bien la genèse de ce que je viens d'exposer.

Au Sud du casier, à Phi-Mi, le même phénomène se produit : on voit les strates calcaires plonger à l'W, au S, à l'E, et le microgranite qui les enveloppe s'appuyer contre leur tranche faillée; quant aux schistes de la lèvre extérieure, l'érosion n'en a laissé que quelques traces.

La surface sculpturale du casier de Dong-Khé offrant les mêmes particularités que celles du Bac-Son, il est inutile de la décrire.

d) *Région de Na-Bor.* — J'ai déjà dit que, dans cette région, les assises du Silurien-Dévonien entouraient complètement les assises supérieures du système X. Grâce à l'érosion, ces dernières apparaissent maintenant au centre de cercles concentriques, que forment successivement les schistes à *Spirifer*, les calcschistes à phtanites, les calcschistes à Ptéropodes et le calcaire bleu. Toutes ces assises

1. Cette expression désigne le synclinal compris entre deux dômes d'affaissement; on comprend également que l'allongement d'une intumescence comprimée peut faire naître un anticlinal d'affaissement.

pendent vers l'extérieur. De l'ancienne enveloppe permo-carbonifère il ne reste plus que la partie Sud, constituée par la muraille du Nui-Con-Voi.

Cette région, dont j'ai dressé la carte géologique à 1 : 20 000, con-




Fig. 11. — Coupe E-W.

Le dôme de Na-Bor.

Longueurs = 1 : 100 000; hauteurs = 1 : 20 000.

G, système X; SP, schistes à *Spirifer*; SD, assises supérieures du Silurien-Dévonien; PC, Permo-Carbonifère.

stitue un des meilleurs types des dômes d'affaissement que j'ai étudiés. Ce dôme a un diamètre de 7 à 8 km.; son sommet central (alt. 525 m.), composé des grès du système X, est naturellement le pôle de divergence hydrographique de la région. La périphérie a une altitude variant de 100 à 45 m. Les strates enveloppantes forment en gros une carapace à profil de dôme; mais dans le détail, surtout à la base, ce dôme est affecté d'une multitude de plis et de bombements secondaires (fig. 10 et 11).

Au N, une faille sépare le dôme de Na-Bor de la crête du Pho-Ti; au S et à l'E, il est limité par des synclinaux d'affaissement. Sa façade sculpturale peut être comparée à celle d'un cratère avec cône d'émergence central; les flancs extérieurs (Permo-Carbonifère et Silurien-Dévonien), la nature de la base de la muraille interne (schistes à *Spirifer* très friables) et celle du cône émergeant (grès et quartzite) expliquent ce profil cratériforme.

Les dômes d'affaissement, décapés de la partie supérieure de leur calotte, constituent des points remarquables pour les observations géologiques; on y trouve toujours une grande partie des assises de l'échelle stratigraphique du Haut-Tonkin et de nombreux gîtes fossilifères.

**Brèche.** — La brèche, qui est à la base des terrains connus dans la région, paraît constituer, dans la chaîne Cao-Hao — Éléphant — Ban-Tiane, l'axe d'un anticlinal anté-hercynien. On la retrouve quelquefois

mêlée de poudingue au NE de Cho-Moï, dans la rivière des Ma-Kouis, au N du plateau de Ban-San, au Cao-Pou (850 m.), etc. Sa grande résistance à l'érosion fait qu'elle constitue les sommets dominants (fig. 12), sommets d'une ascension difficile, parfois même impossible

à cause de la verticalité des crêtes. Celles-ci, toujours courtes, forment des parallépipèdes à angles droits. Sauf à la base des grands massifs, la brèche ne présente ni plan de raccord, ni face inclinée ; aussi, vue de loin, est-elle souvent confondue avec le calcaire massif du Permo-Carbonifère. La crête NW du Cao-Hao (887 m.)<sup>1</sup>, qu'il faut suivre pour atteindre le point géodésique, est une lame de couteau sur laquelle deux hommes ne peuvent marcher de front et dont les flancs verticaux ont des hauteurs de 200 à 300 m. Une végétation minuscule, à feuillage toujours sombre, tache de points noirs la couleur grisâtre de la brèche.

La chaîne Cao-Hao — Éléphant — Ban-Tiane, pour laquelle nous adopterons dorénavant l'appellation plus simple de « l'Éléphant »,




FIG. 12. — La masse bréchoïde de Cho-Moi.

Br, brèche ; S, schistes du système X.

est profondément sectionnée en cinq points différents. Trois de ces sections, celles du Song-Bac-Giang, de Tong-Noc et de Ban-Tac, correspondent à des cassures transversales qui ont atteint non seulement la brèche, mais encore les divers calcaires de l'alignement de Tong-Noc. Comme conséquences de ces cassures, les eaux de la cuvette de Tong-Noc, qui primitivement se jetaient dans la rivière en partie souterraine de Na-Ton, se déversent maintenant vers l'E, dans celle de Hoa-Nyem ; mais le moment n'est pas éloigné où, la brèche s'approfondissant moins vite que les schistes et calcaires traversés par la rivière de Na-Ton, celle-ci récupérera ses anciens affluents.

Après l'ouverture de l'accident de Ban-Tac, la haute vallée de la rivière de Cuc-Duong s'est déversée vers l'W dans celle de Tuong-Noung. Ici encore, l'approfondissement des schistes sur la rivière de Cuc-Duong, plus rapide que celui de la brèche à Ban-Tac, doit avant

1. Voir la Carte topographique (feuille de Pho-Binh-Gia), qui montre bien les formes rectilignes des crêtes de ce massif.

peu ramener l'ordre primitif : en effet, 200 m. en plan et quelques mètres d'altitude seulement séparent les sources de la rivière de Cuc-Duong de sa tête de vallée, antérieurement capturée.

Si l'on admet que la cassure du Song-Bac-Giang est contemporaine de celles de Tong-Noc et de Ban-Tac, il faut également admettre que primitivement le Song-Bac-Giang coulait ailleurs ; c'est un problème à résoudre. La Carte topographique en impose presque la solution<sup>1</sup> : la faille de Na-Ché, qui limite au N l'alignement de Tong-Noc, se poursuit géographiquement à l'E par la vallée de Na-Boua, parallèle à celle du Song-Bac-Giang ; c'est une dépression à profil beaucoup plus important que celui qu'auraient pu façonner les eaux qu'elle reçoit, et dont le thalweg suit des méandres presque asséchés ; de plus, elle prolonge normalement la partie du Song-Bac-Giang qui passe à Van-Mit. Ces circonstances, jointes à la disparition de la brèche au N de Ban-Tiane, tendent à prouver que le fleuve se déversait jadis par Na-Boua ; mais, je le répète, c'est une hypothèse à vérifier.

**Schistes et grès inférieurs.** — Ils occupent le tiers de la surface étudiée et sont caractérisés par de longues arêtes à crêtes conséquentes, disposées en éventail. En grandes masses (casiers de Pac-Boc, de Bi-Nhi, de Hoa-Nyem, de Hoï-Hoan), ils sont sillonnés de cours d'eau très encaissés, à profils fortement adoucis. Pour l'observateur stationnant sur un sommet, toutes les crêtes schisteuses, de même altitude et très forestières, se confondent : on a l'impression d'un lac de verdure, que dominent quelques flots bréchoïdes (fig. 13).

Le rôle de môle qu'ont joué ces zones schisteuses vis-à-vis des masses calcaires basculées explique leur état d'érosion plus avancé que celui des parties affaissées ; il fait aussi comprendre la sculpture composite d'une contrée où des aires schisteuses, parvenues à l'état d'équilibre, sont encadrées de masses calcaires à peine dégrossies.

Au S W de Van-Mit, les crêtes schisteuses sont souvent semées de galets gréseux ayant plusieurs mètres de diamètre ; il ne faut voir là que l'œuvre de l'érosion, ayant isolé des blocs précédemment encastés dans les schistes.

La bande schisteuse comprise entre le granite du Phia-Bioc et le Silurien-Dévonien de Coc-Xo — Ngan-Son a subi une recristallisation dont l'intensité varie avec l'éloignement du granite<sup>2</sup>. Les roches en contact direct, plus résistantes, sont naturellement moins érodées et forment par suite une muraille enveloppant la masse éruptive.

**Schistes et grès supérieurs.** — On ne les trouve plus sur les grands casiers schisteux, d'où l'érosion les a fait disparaître ; ils subsistent

1. Feuille de That-Khé.

2. Voir : Cap<sup>e</sup> G. ZEIL, *Contribution à l'étude géologique du Haut-Tonkin* (Mém. Soc. Géol. de Fr., 4<sup>e</sup> sér., 1, Mémoire n° 3, 1907).

seulement dans les « fenêtres » des dômes d'affaissement, dont j'ai déjà décrit la structure et le modelé.

**Trias.** — N'ayant pas suffisamment étudié la façade topographique de ce terrain, qui, d'ailleurs, ne se présente qu'en faibles surfaces dans la région, je n'insisterai pas sur ses traits caractéristiques.

**Terrain rouge.** — Dans la région de Thaï-Nguyen, essentiellement constituée par des schistes rouges très friables, ce terrain donne lieu à un modelé spécial : c'est une succession de petits sommets arrondis, ayant à peine 200 à 300 m. de diamètre et une altitude de 40 à 60 m. Ces sommets, isolés les uns des autres, sont fréquemment




FIG. 13. — Les schistes inférieurs du système X, vus de Coué-Man.  
br, brèche.

séparés par des cuvettes fermées, où l'accumulation des eaux donne lieu à des marais dangereux à traverser.

Comme le « terrain rouge » transgresse sur le système X, des pointements gréseux de ce dernier trouent la faible épaisseur des schistes. Cette faible épaisseur explique l'allure du bas Song-Cau, roulant sur un lit appartenant au système X entre deux berges de « terrain rouge ».

Le Song-Cau, qui collecte une grande partie des eaux du Phia-Bioc, quitte, un peu au N de Ban-Dzuoc, la bande des schistes et grès inférieurs de Bac-Khan pour s'engager dans le synclinal couché auquel il donne son nom. A Cho-Moï, il abandonne ce synclinal pour couler jusqu'à Lang-Hit, et même jusqu'au coude brusque qu'il fait à l'W de Thaï-Nguyen, sur les schistes et grès du système X. Enfin, à partir de ce coude, il roule exclusivement en « terrain rouge ».

**Dépôts tertiaires lacustres.** — Localisé dans la cuvette de That-Khé, le Tertiaire lacustre est à cheval sur la grande faille Loc-Binh — Lang-Son — That-Khé — Cao-Bang. D'autres bassins tertiaires (Lang-Son, Cao-Bang) jalonnant cette faille, il est probable qu'elle existait avant la formation des dépôts lacustres et qu'elle a joué au moment des dislocations post-tertiaires, causes de la montée du microgranite. Les assises tertiaires faillées reposent sur les schistes redressés du système X. L'ancien lac recevait presque toutes les eaux affluentes sur sa partie E, où sont localisés les plus gros galets roulés.

Sauf au NE, des mamelons microgranitiques entourent la cuvette

de toutes parts; son fond, absolument plat, est à 173 m. d'altitude; c'est un terrain de rizière par excellence, où les indigènes font deux et même trois récoltes par an. Ses eaux, qui s'écoulent maintenant par le Song-Ki-Kong, affluent du Si-Kiang, se jettent dans la mer à Canton, à plus de 1 000 km. de That-Khé.

**Granite.** — Le granite forme deux massifs, celui de Phia-Bioc et celui du Phan-Ngame.

Le Phia-Bioc, décapé de son manteau sédimentaire, a, dans sa partie connue, 30 km. du N au S et 10 à 15 de l'E à l'W. C'est un immense bastion, à sommets oscillant entre 1 000 et 1 500 m., et dont les dernières pentes meurent à 200 m. sur les limites W et NW, que j'ai parcourues. Ce bastion domine de 700 à 1 000 m. la bande schisto-gréseuse de Bac-Khan, dont les strates, inclinées vers l'W, viennent butter contre sa masse. Les sommets de la région centrale, composés




FIG. 14. — La face N du Phia-Bioc, vue de Cho-Ra.  
Gr, sommets arrondis de granite; S, système X.

de granite franc à mica noir, ont des formes massives et arrondies (fig. 14). Les sommets du Sud, où domine l'aplite, ont, comme au Lung-Nhi (1 063 m.), des sommets toujours massifs, mais à arêtes plus vives (fig. 15).

Toutes les rivières qui descendent du Phia-Bioc sont encombrées d'énormes blocs arrondis, formant des empilements grandioses; certains de ces blocs ont parfois 10 m. de diamètre. Au N du massif, sur la route nouvelle de Cho-Ra aux lacs Ba-Bé, une tranchée permet de voir en place le premier stade de l'évolution de ces blocs : la surface, taillée de main d'homme, est carrelée de trainées aqueuses et ferrugineuses décomposant la masse en fragments, que l'érosion fera plus tard rouler dans les thalwegs. Sur la même route, un peu avant d'atteindre le village de Ban-Vaï, on voit des empilements de gros blocs granitiques en place, mais ceux-ci sont à formes parallélipédiques; peut-être y a-t-il là un effet du retrait de la roche, ou simplement la preuve d'un mouvement tectonique postérieur à la mise en place du magma éruptif. J'opinerai de préférence pour cette dernière hypothèse, car le granite de ces blocs est à structure cataclastique.

Simple apophyse interne de la masse granitique du Pia-Ouac,



située sur la feuille de Cao-Bang, le granite du Phan-Ngame n'apparaît qu'au sommet du même nom (1 262 m.) et dans les thalwegs qui en descendent. Cette intumescence éruptive, à peine attaquée par l'érosion, explique la massivité de la partie centrale de la chaîne Phan-Ngame — Cao-Piet et la forme aplatie de son sommet.

**Microgranite.** — Nous avons vu précédemment qu'une même cause, le mouvement de bascule du manteau sédimentaire, a donné lieu aux diverses formes topoplastiques du microgranite.

Dans les laccolithes, la roche refoulée entre les strates du terrain resté stable les a soulevées et parfois bossuées. Cela explique les nombreux sommets arrondis du Cao-Sam-Tang (1 020 m.), où des




FIG. 15. — La masse du Lung-Nhi vue du sommet à l'W de Ban-Dzuoc.

A, aplite à arêtes aiguës; S, schistes inférieurs du système X.

témoins schisteux de la couverture sédimentaire se trouvent encore sur les cimes et sur les flancs, ou bien dans les vallées séparant les mamelons microgranitiques. Au Cao-Pien (1 015 m.), la pénétration du microgranite vers le Nord paraît avoir été favorisée par l'existence d'un ancien anticlinal hercynien, ce qui donne lieu à son modelé en chaîne, avec de rares apophyses arrondies sur les flancs. Dans ces deux laccolithes, la roche refoulée, s'étant refroidie en masse, a cristallisé en structure microgrenue et a métamorphisé les schistes encaissants. Lorsque les schistes métamorphisés n'ont pas été arasés, ils sont découpés en petits mamelons, se délitant rapidement en alluvions arénacées et argileuses, dont le dépôt, au fond des cuvettes qui séparent les mamelons, constitue des plans de culture très recherchés par les indigènes.

Dans les failles à lèvres resserrées, le magma refoulé, brusquement refroidi, est ophitique, voire même vitreux. C'est le cas des dykes du Lung-Vaï et de Ban-Quan, où la roche éruptive très résistante domine en lame de couteau les terrains avoisinants; c'est le cas de tous les filons minces noyés dans les masses sédimentaires. Si le dyke s'élargit en profondeur, comme au Lung-Vaï (703 m.), la

structure, ophitique au sommet, devient microgrenue à la base; le même phénomène s'observe à la cascade de Cao-Pi. Le métamorphisme causé par le remplissage de failles est presque insensible; les schistes, au contact, ont conservé leur schistosité et sont simplement durcis sur quelques mètres d'épaisseur.

Quand l'érosion atteint le microgranite massif, cette roche, qui est à gros grains, donne comme le granite des alluvions arénacées et des blocs roulés qui encombrent les cours d'eau; ceux-ci la creusent assez profondément. En revanche, les sommets à structure ophitique sont à peine entamés par les eaux, les thalwegs n'y sont qu'ébauchés, et l'attaque de ces sommets se répartit uniformément sur toute leur surface. C'est un mode d'érosion que montre bien le flanc rectiligne de la face Est du Lung-Vaï.

*Remarques sur l'hydrographie.* — La région n'a pas de réseau hydrographique nettement conséquent par rapport aux plissements hercyniens. Le Song-Cau et le Song-Haï-Hieu n'empruntent qu'incidemment les synclinaux couchés qui portent leur nom. Le Song-Ki-Kong et le Song-Bac-Giang coupent en tous sens la direction des plissements paléozoïques. Seules, les dislocations tertiaires ont joué un rôle important dans l'hydrographie tourmentée de la région. Les particularités de ce rôle, que je n'ai fait qu'effleurer ici, feront l'objet d'une étude qui paraîtra ultérieurement.

G. ZEIL.

### III. — NOTES ET CORRESPONDANCE

#### LE HAUT CAUCASE

D'APRÈS M<sup>r</sup> MAURICE DE DÉCHY<sup>1</sup>

C'est un véritable monument, à la fois artistique et scientifique, que M<sup>r</sup> MAURICE DE DÉCHY, le voyageur hongrois bien connu, vient d'élever à la gloire du Caucase. Si les montagnes étaient accessibles à la jalousie, les Alpes, l'Himalaya et les Andes seraient excusables de céder à ce sentiment en présence d'une telle publication<sup>2</sup>; car aucune de ces chaînes n'a encore fait l'objet d'un travail d'ensemble aussi flatteur, auquel on ne pourrait guère comparer que les beaux relevés photographiques exécutés par M<sup>r</sup> MORENO dans la Cordillère, à l'occasion du différend de la République Argentine et du Chili<sup>3</sup>. L'éditeur, M<sup>r</sup> ERNST VOHSEN, a fait les choses avec une réelle magnificence, et les nombreuses illustrations de l'ouvrage, en particulier les magnifiques planches d'héliogravure (dont quelques-unes empruntées à la riche collection de M<sup>r</sup> VITTORIO SELLA<sup>4</sup>), sont tirées avec une perfection qui les rend aussi agréables pour l'artiste qu'instructives pour l'homme de science.

Les deux premiers volumes, œuvre personnelle de M<sup>r</sup> DE DÉCHY, ont surtout pour but de faire partager au lecteur, avec photographies parlantes à l'appui, les impressions que l'alpiniste a ressenties, quand il a pu contempler dans toute leur splendeur les géants qui se profilent sur le ciel entre l'Elbrouz et le Kazbek. Avant les explorations de l'auteur, ces géants n'avaient été qu'entrevis, et les idées les plus fausses régnaient encore au sujet du rôle, réputé négligeable, qu'auraient joué les neiges et les glaces au cœur du massif. Ce sont surtout les voyages de M<sup>r</sup> DE DÉCHY, exécutés de 1884 à 1887, que l'auteur compléta en 1897 et 1898 par des voyages dans le Daghestan

1. MORIZ VON DÉCHY, *Kaukasus. Reisen und Forschungen im kaukasischen Hochgebirge*. Berlin, Dietrich Reimer (Ernst Vohsen). Bd. I und II, *Beschreibender Teil*, 1905 et 1906. 2 vol. in-8, xxvii + 348 p., 176 fig., phot., 31 pl. phot. dont 10 panoramas; xix + 396 p., index, 224 fig., phot., 5 fig. profils géol., 25 pl. phot. dont 8 panoramas, carte à 1 : 400 000 en 2 feuilles dans une pochette (*Karte des kaukasischen Hochgebirges und der angrenzenden Gebiete von Cis- und Trans-Kaukasien*, 1906, à part, 15 M.). — Bd. III, *Bearbeitung der gesammelten Materialien*, 1907. x + 409 p., 36 pl. phot., 4 cartes. Les 3 vol. 80 M.

2. Il n'est que juste de rapprocher de l'ouvrage de M<sup>r</sup> DE DÉCHY les publications remarquables de M<sup>r</sup> DOUGLAS W. FRESHFIELD : *The Exploration of Caucasus* (London 1896, 2 vol.; voir *Annales de Géographie*, Bibliographie de 1896, n° 531), et de GOTTFRIED MERZBACHER, *Aus den Hochregionen des Kaukasus* (Leipzig, 1901; voir P. CAMERA D'ALMEIDA, *Le Caucase, d'après les travaux et les explorations de M<sup>r</sup> Merzbacher*, dans *Annales de Géographie*, XI, 1902, p. 71-76).

3. Vingt-cinq photographies de M<sup>r</sup> F. P. MORENO et de ses collaborateurs accompagnant l'article de L. GALLOIS, *Les Andes de Patagonie* (*Annales de Géographie*, X, 1901, p. 232-259; phot., pl. 11-29; cartes, pl. 1-11).

4. La plupart des photographies qui illustrent l'ouvrage cité plus haut de M<sup>r</sup> FRESHFIELD étaient dues également à M<sup>r</sup> SELLA.

et dans la partie orientale de la chaîne, qui ont le plus contribué à rectifier cette erreur, en apportant au monde géographique des révélations tout à fait inattendues.

Rompu dès sa jeunesse aux plus rudes exercices de l'alpinisme, le voyageur hongrois est un des premiers qui aient songé à faire profiter l'exploration des montagnes du fruit de l'expérience acquise dans les Alpes. C'est ainsi qu'accompagné de guides valaisans il a successivement abordé l'Himalaya, le Caucase et d'autres régions. Mais son activité principale a été consacrée à la chaîne qui se dresse si majestueusement entre la mer Noire et la Caspienne. Déjà, en 1868, M<sup>r</sup> FRESHFIELD, en société de MM<sup>rs</sup> MOORE et TUCKER, avait affronté la partie haute de la chaîne; et c'est à lui qu'on doit les premières données exactes sur les cimes culminantes, en même temps qu'il reconnaissait dans le voisinage quelques glaciers comparables à ceux des Alpes.

Néanmoins, cette exploration n'avait pas réussi à modifier l'opinion courante sur la région des neiges éternelles du Caucase, et les mêmes erreurs continuaient à s'étaler dans les ouvrages de géographie les plus répandus. Ainsi, en 1881, ELISÉ RECLUS expliquait que les neiges et les glaces avaient bien peu d'importance dans cette chaîne, à cause de sa latitude plus méridionale, de l'étroitesse de ses crêtes et du manque de cirques où pourraient s'accumuler des névés. En 1882, le savant géologue MOUCHKETOV affirmait que le massif neigeux de l'Elbrouz est, à lui seul, aussi important que tout le reste des neiges éternelles du Caucase, et que, dans cette chaîne, l'ensemble du domaine glacé représente, en superficie, un total inférieur à celui qui est atteint dans le seul massif du Mont Blanc. D'autre part, en 1885, dans son manuel de la *Glestcherkunde*, M<sup>r</sup> HEIM enseignait qu'il n'existe guère au Caucase que des glaciers suspendus, qu'on n'y trouve rien d'analogue à la Mer de Glace de Chamonix ou au glacier de l'Unteraar, enfin que, dans toute la chaîne, les neiges et glaces ne couvrent pas plus de cent vingt kilomètres carrés<sup>1</sup>.

C'est le désir de contrôler de telles assertions, dont la vraisemblance lui semblait très douteuse, qui a déterminé en 1884 le premier voyage de M<sup>r</sup> DE DÉCHY. Parti de Vladicaucase, il a voulu d'abord tenter l'ascension de l'Adai-Khokh (4 647 m.).

La vallée de la Zeia, d'où la montagne se présente dans des conditions très analogues à celles de la Jungfrau vue d'Interlaken, le conduisit au pied du glacier de Zei, dont la pointe aboutit au milieu de champs de *Rhododendron caucasicum* en fleurs. Après de nombreuses heures de marche sur une glace hérissée de superbes séracs, il atteignait enfin la cime du géant, plus difficile à escalader que le Weisshorn, et dont la descente fit courir à la caravane de grands dangers.

Une brume assez forte avait empêché l'explorateur d'apercevoir la partie de la chaîne située à l'Ouest de l'Adai-Khokh. Alors il se rendit dans la vallée de l'Ouroukh, le remonta jusqu'à sa source, et, parvenu au col de

1. M<sup>r</sup> E. FOURNIER a insisté sur l'importance des glaciers du Caucase dans son article sur *Les éléments de la géographie physique de la chaîne du Caucase et leurs relations avec la structure géologique* (*Annales de Géographie*, VI, 1897, p. 328-346, 1 fig. carte; voir en particulier p. 344 et suiv.).

Chtoulivsek, vit se dérouler devant lui un panorama merveilleux. C'était le groupe de ce qu'il a justement appelé les « géants de granite », dressant devant lui leurs cimes hardies, aux altitudes échelonnées entre 4 962 et 5 198 m. ; toutes étaient éblouissantes de neige et surgissaient du sein d'un amas continu de névés et de glaces long d'au moins 14 km. et large de 10.

La voilà donc, la partie vraiment culminante du Caucase. Si l'Elbrouz est bien le sommet le plus haut de la chaîne, il doit cette supériorité aux phénomènes volcaniques qui, en ce point, ont accumulé sur le substratum ancien un dôme d'andésite atteignant 5 629 m. d'altitude, pendant que vers l'Est la même cause édifiait jusqu'à 5 043 m. le dôme du Kazbek. Mais le vrai Caucase central, c'est le massif de schistes cristallins qui s'étend d'un volcan à l'autre, laissant apparaître en son milieu les géants de granite dont il vient d'être question. Malgré la longue érosion qu'elle a subie, cette bosse granitique garde encore une altitude considérable, et c'est dans les anfractuosités autrefois creusées en son sein par les eaux courantes que se dissimulent, pour qui ne pénètre pas jusqu'au cœur de la chaîne, les amas de neiges si longtemps méconnus, d'où s'échappent à droite et à gauche des fleuves glacés, qui ne le cèdent en rien à ceux des Alpes.

L'un des plus remarquables est celui du Dykh-sou, serpentant dans une gorge sinuuse, au pied d'un pic majestueux de 5 184 m. Il est veiné par une série de bandes morainiques, et ressemble fort au glacier de Zmutt, près de Zermatt, qu'il dépasse, car il a une longueur de 12 km. et une surface de 56 kmq. Encore n'est-il que le cinquième des fleuves glacés du Caucase. Au-dessus de lui se rangent le glacier de Tviber, qui mesure 62 kmq. ; celui de Karagom, long de 14 km., et poussant sa pointe plus bas que tous les autres, à une altitude de 1 765 m. ; celui de Zanner, long de 11 km., 5, avec 55 kmq. ; mais surtout le glacier de Bezingi, fleuve de 18 km. sur une largeur moyenne de 1 000 m., et couvrant avec ses névés une surface de 64 kmq. ; ce qui fait que seul, en Suisse, le glacier d'Aletsch l'emporte sur lui.

Combien tout cela nous éloigne des 120 kmq. de la *Gletscherkunde* ! On peut, du reste, procéder à une évaluation assez nette de la surface glacière au Caucase, grâce à la belle carte à 1 : 400 000 que M<sup>r</sup> DE DÉCHY a jointe à son ouvrage, et où le domaine de la glace se détache en bleu sur la teinte bistre du fond. Il est alors facile de s'assurer que, si les neiges de l'Elbrouz forment un bloc compact d'environ 200 kmq., elles ne représentent guère que la septième ou la huitième partie de la surface totale, et non la moitié, comme on le croyait autrefois.

En somme, la bande des neiges éternelles du Haut Caucase, se déployant sur une longueur de 270 km., avec une largeur dont la moyenne oscille entre 5 et 12 km., représente bien ce qu'on devait attendre d'une chaîne placée dans de telles conditions. Avec sa masse, son altitude et le voisinage immédiat de deux grandes nappes d'eau, dans un pays de forte évaporation, l'infériorité dont on accusait le Caucase, au point de vue des glaces, était un véritable paradoxe. Cette contradiction est aujourd'hui dissipée.

Aussi comprend-on qu'après avoir si bien contribué à ce résultat, M<sup>r</sup> DE DÉCHY prenne plaisir à énumérer les titres de gloire de sa chaîne favorite,

où cinq sommets dépassent 5000 m., en même temps que trois autres s'élèvent plus haut que le Mont-Rose; où l'Elbrouz domine Ourousblevo de plus de 4000 m., alors qu'il y en a seulement 3760 du Mont-Blanc à Chamonix et 3360 de la Jungfrau à Lauterbrunnen; enfin où le Cervin trouve un heureux rival dans la double et majestueuse dent de l'Ouchba, qui atteint 4700 m., soit 3400 m. au-dessus de la vallée voisine, quand, du Cervin à Zermatt, on n'en compte que 2800.

Ce n'est pas qu'on puisse revendiquer, en faveur du Caucase, un charme égal à celui de la chaîne des Alpes. Les lacs y font absolument défaut; à peine si l'on en peut signaler deux ou trois, de minime étendue. La faute en est à la régularité de cette haute muraille, qui tombe des deux côtés en versants réguliers, sans jamais venir buter contre quelque obstacle de nature à favoriser l'accumulation de l'eau.

De plus, tandis que, dans les Alpes, la variété des roches est extrême, engendrant sur toutes les pentes des inégalités locales de résistance, traînées par des escarpements et des cascades, rien de pareil ne se produit au Caucase, en raison de l'uniformité générale de composition du haut massif. Aussi n'est-ce pas là que les amateurs de pittoresque pourront aller chercher des jouissances rappelant celles qui s'offrent en foule aux visiteurs de l'Oberland bernois.

Mais, précisément à cause de cette infériorité réelle, il n'en importait que plus de mettre en lumière les points par lesquels le Caucase peut l'emporter sur les Alpes; et cela d'autant mieux que cette supériorité avait été absolument méconnue. Or, il n'y a plus à en douter: par la hauteur de ses cimes, l'abondance des neiges, la dimension des glaciers, celle même des séracs, le Haut Caucase non seulement n'a rien à envier aux Alpes, mais les dépasse sur plus d'un point.

Dans l'année 1884, tout en faisant l'ascension de l'Elbrouz, M<sup>r</sup> DE DÉCHY n'avait guère eu qu'un avant-goût de toutes ces splendeurs. Dès 1885, sûr de ne plus tâtonner, il y revenait pour mieux préciser la place de chaque élément et multiplier ses photographies; œuvre qu'il compléta en 1886 et 1887, cette dernière fois avec M<sup>r</sup> FRESHFIELD. Le branle était donné. Dès lors, les voyageurs anglais accoururent dans la région, parfois, hélas! pour n'en pas revenir, comme il arriva, lors de l'ascension du Kochtan-Taou, à MM<sup>rs</sup> DONKIN et HARRY FOX, ainsi qu'à leurs deux guides de l'Oberland. Enfin, en 1897 et 1898, M<sup>r</sup> DE DÉCHY revenait à la charge, cette fois dans le Daghestan et la partie orientale de la chaîne.

Nous ne pousserons pas plus loin cette analyse, qui n'avait pour but que d'éveiller la curiosité du lecteur en faveur de la belle publication du voyageur hongrois, agrémentée de nombreuses observations sur l'archéologie et les races de la contrée. On peut dire que c'est un « livre de bonne foi »; car tout y est appuyé non par des représentations fantaisistes, mais par des images absolument sincères, où la nature a posé sans apprêts devant un objectif habilement manié: 38 héliogravures de luxe, 18 panoramas photographiques, 400 phototypies d'une excellente exécution, presque toutes consacrées aux glaciers, tels sont les meilleurs arguments de l'auteur.

Quiconque se donnera la peine de passer en revue ce splendide arsenal ne pourra manquer de reconnaître que M<sup>r</sup> DE DÉCHY a bien gagné sa cause,

et qu'après un tel plaidoyer, le Haut Caucase ne risque plus d'être méconnu.

D'autre part, les recherches de l'auteur ont produit, au point de vue scientifique, de sérieux résultats, comme on peut en juger d'après le troisième volume, consacré à la description, par divers spécialistes, des matériaux recueillis.

La Botanique, illustrée de vingt-cinq planches, y a été traitée par M<sup>r</sup> FERDINAND FILARSZKY, avec utilisation des travaux déjà exécutés sur le même objet par MM<sup>rs</sup> HOLLÓS et WAINIO. 47 espèces nouvelles y figurent, dont 26 de Cryptogames et 21 de Phanérogames, ces dernières précédemment décrites par MM<sup>rs</sup> SOMMIER et LEVIER. Viennent ensuite une liste, dressée par M<sup>r</sup> CSIKI, des 27 espèces de Coléoptères recueillies par l'explorateur, puis la description de quelques crânes macrocéphales venant de la vallée du Baksan. Sous la rubrique Paléontologie, M<sup>r</sup> KARL PAPP a donné la description, en dix planches, de 17 espèces nouvelles, échelonnées comme niveau entre le Lias et la Craie supérieure. On y remarque un bel oursin du genre jurassique *Rhabdocidaris*, très voisin d'une espèce connue au Havre. M<sup>r</sup> SCHAFARZIK a décrit avec quelque détail les roches granitiques, porphyriques et andésitiques de la chaîne.

Enfin ce troisième volume se termine par des considérations, que M<sup>r</sup> DE DÉCHY a rédigées lui-même, d'abord sur la tectonique et la physiogéographie du Caucase, ensuite sur l'ensemble des phénomènes glaciaires dans la contrée. On y trouve ce qui manquait aux premiers volumes, c'est-à-dire une évaluation précise de la surface occupée par les neiges et les glaces dans le Caucase central. L'auteur l'estime à 1 840 kmq. (soit exactement le chiffre des Alpes suisses), et il établit par des tableaux qu'il y a au Caucase 20 glaciers couvrant chacun plus de 20 kmq., tandis que les chiffres correspondants seraient de 17 pour les Alpes occidentales et 2 pour les Alpes orientales.

Les glaciers ont d'ailleurs eu autrefois, dans le Caucase, une étendue beaucoup plus grande. Les dépôts glaciaires atteignent encore 25 m. à Vladicaucase, et des blocs erratiques sont disséminés jusqu'à 25 ou 30 km. au Nord sur la plaine du Terek. Les dernières traces de cette extension descendent jusqu'à l'altitude de 900 m.

A DE LAPPARENT.

## L'ŒUVRE GÉOGRAPHIQUE DE CH. TRÉPIED

L'Observatoire d'Alger vient de perdre son directeur, CH. TRÉPIED, dont l'œuvre géographique, malgré son importance, n'a pas été, semble-t-il, suffisamment signalée.

Il est vrai que, pour une part, elle est pis qu'anonyme, masquée par celle de ses collaborateurs. Dans ces dernières années, au Sahara, un grand nombre de points ont été déterminés astronomiquement : le nom de M<sup>r</sup> VILLATTE, calculateur à l'Observatoire d'Alger, restera justement attaché à cette œuvre considérable ; il n'y a pas seulement apporté sa contribution personnelle et directe (mission VILLATTE à Timiaouin en compagnie du lieutenant-

colonel LAPERRINE), mais il a été, en outre, l'astronome de la mission FOU-REAU-LAMY. Or, M<sup>r</sup> VILLATTE s'est placé lui-même sous le patronage de M<sup>r</sup> TRÉPIED<sup>1</sup>.

Les observations astronomiques de M<sup>r</sup> FLAMAND (longitude d'Ain-Salah), celles du commandant DELEUZE, celles des capitaines MUSSEL et NIEGER, celles, en trop petit nombre, que j'ai faites moi-même, n'ont été possibles, je crois, et en ce qui me concerne j'en suis on ne peut plus certain, que grâce à TRÉPIED. Si nous avons, pour une carte générale du Sahara français, un canevas sérieux, c'est à lui que nous le devons.

Il ne s'est pas seulement chargé des calculs; il avait surtout, pour dresser les observateurs les plus profanes, les moins mathématiciens, une patience et une méthode pratique, terre à terre, qu'on n'eût pas supposée possible chez un mathématicien de carrière, directeur d'observatoire. Il eût été un admirable organisateur de travaux pratiques d'astronomie dans un Institut géographique.

A ce point de vue, sa disparition prématurée est une perte irréparable; mais il faut signaler deux publications de M<sup>r</sup> TRÉPIED, qui ont leur place marquée dans toutes les bibliothèques d'Instituts géographiques.

Ce sont d'abord ses *Remarques sur la carte dressée par M<sup>r</sup> Villatte*<sup>2</sup>. Et sans doute cet article n'a-t-il pas pu échapper entièrement à l'attention des géographes; mais on n'a peut-être pas saisi le caractère simple et pratique de la méthode préconisée, parce que c'est à l'user qu'il apparaît. Le problème à résoudre est celui-ci : étant donné un carnet de route, sur chaque feuillet duquel le voyageur a représenté graphiquement, chaque soir, l'itinéraire de la journée, comment reporter sur une carte d'ensemble, à échelle moindre, tous ces tronçons d'itinéraire, épars sur quelques dizaines de feuillets? Une carte d'ensemble aura nécessairement un système de projection quelconque, qui déformera le terrain; on ne pourra donc pas se borner à mettre bout à bout les tronçons d'itinéraire dessinés sur le terrain. Mais, d'autre part, le calcul de la déformation à faire subir à l'itinéraire, pour l'accommoder à celle de la carte, relève de l'analyse; il exigerait donc des connaissances mathématiques. La méthode TRÉPIED tourne élégamment cette difficulté. Avec une règle graduée et une *Connaissance des temps*, les calculs étant réduits à une simple division, on détermine pour chaque jour  $\varphi - \varphi_0$  et  $L - L_0$ , c'est-à-dire les coordonnées de chaque étape, qu'on peut reporter ensuite sur une carte générale de n'importe quelle projection. Le voyageur le plus incompetent est mis à même de dresser lui-même son itinéraire et de le discuter, sans le secours des professionnels.

Particulièrement importantes sont ses *Tables et cartes d'occultation*, son dernier ouvrage<sup>3</sup>. On sait que, pour les voyageurs qui ne sont pas astronomes, la prévision et par conséquent l'observation des occultations a été la pierre d'achoppement. Autant il est facile d'obtenir de bonnes latitudes, autant la détermination des longitudes est malaisée et incertaine. Je sais par expérience que les *Tables et cartes d'occultation* mettent la prévision des occultations à la portée de l'homme le moins familiarisé avec les calculs

1. *La Géographie*, XII, 1905, p. 231.

2. *La Géographie*. XII, 1905, p. 231-238.

3. Paris, Gauthier-Villars, 1906.



mathématiques. La méthode élimine complètement le calcul, elle lui substitue un procédé graphique très simple et la consultation machinale des *Tables*. On prévoit l'occultation avec une grande précision et en quelques minutes, au moyen d'un compas et d'une feuille de papier gradué au millimètre. Ce grand progrès mérite d'être signalé aux géographes.

Malheureusement, la construction des lunettes portatives n'a pas fait de progrès correspondant. Au voisinage du bord obscur de la lune, c'est-à-dire au moment intéressant, il est très difficile de suivre avec les lunettes actuelles, à moins d'une grande expérience manuelle, une étoile de 5<sup>e</sup> ou même de 4<sup>e</sup> grandeur. Faute de vis directrices en azimut et en hauteur, la main imprime à l'instrument des secousses qui éteignent complètement l'étoile. Inconvénient d'autant plus grave que la rareté des occultations ne permet pas de s'entraîner.

L'année qui a précédé sa mort, TRÉPIED, dont l'attention était très éveillée par ces petites questions pratiques, étudiait un projet de lunette portative. Cette difficulté mécanique n'est apparemment pas insoluble, et d'ores et déjà, si l'usage de la méthode TRÉPIED se répandait, il semble qu'on pourrait espérer des voyages transafricains un bien meilleur rendement astronomique. Pour un voyageur inexpérimenté, qui désire appuyer son itinéraire sur un réseau de points bien déterminés, l'effort de préparation est très sensiblement simplifié. Il serait insignifiant s'il existait des laboratoires d'entraînement, comme l'Observatoire d'Alger tendait à en devenir un sous la direction de TRÉPIED.

L'objection et la difficulté sautent aux yeux. N'est-il pas puéril et anti-scientifique de vouloir se passer des professionnels, qui, cela va sans dire, feront toujours la meilleure besogne? Il est naturel que ce soit le point de vue des observatoires, et il faut être particulièrement reconnaissant à TRÉPIED de ne pas s'y être placé. Il serait non moins naturel que les géographes adoptassent le point de vue contraire. Dans l'immense étendue du Sahara et du Soudan, où beaucoup d'officiers et de fonctionnaires ont des curiosités scientifiques aiguës, combien y a-t-il, et surtout combien pourrait-il y avoir d'astronomes amateurs pour un professionnel? Et dans le Sahara algérien, sous la direction de TRÉPIED, le travail des amateurs a fourni des résultats qui ne sont pas négligeables : ils complètent et étendent le réseau établi par deux géodésiens, MM<sup>rs</sup> PRUDHOMME et VILLATTE; ils eussent pu se trouver appelés à en tenir lieu.

É.-F. GAUTIER.

## CONCOURS D'AGRÉGATION D'HISTOIRE ET DE GÉOGRAPHIE

1907-1908

## Concours de juillet-août 1907

## COMPOSITION ÉCRITE DE GÉOGRAPHIE

Le Mississippi. Étude physique et économique.

## LEÇONS DE GÉOGRAPHIE

1. Les diverses formes de côtes. — 2. Le climat des montagnes. — 3. Climat et végétation de type méditerranéen. — 4. La vallée du Rhône de Lyon à la mer. — 5. Les grands pays à blé en France. — 6. Paris. Étude de géographie urbaine. — 7. Les régions volcaniques du Massif Central français. — 8. La vallée de la Loire dans le Bassin de Paris. — 9. La navigabilité des quatre grands fleuves français. — 10. Les Causses et les Ségalias. — 11. La Bourgogne. — 12. Lyon et la région lyonnaise. — 13. Les phénomènes glaciaires des Alpes françaises dans le passé et dans le présent. — 14. Les principaux passages des Alpes. — 15. La vie humaine dans les Alpes Suisses. — 16. Les Alpes autrichiennes. — 17. Le climat des États-Unis. — 18. Les Grands Lacs de l'Amérique du Nord. — 19. Le système apalachien de l'Amérique du Nord. Étude physique. — 20. Les États de la côte atlantique des États-Unis au Sud de New York. — 21. La houille et le fer aux États-Unis. — 22. Le relief et les zones de végétation du Mexique. — 23. Suez et Panama.

## Programme du concours de 1908

## GÉOGRAPHIE

1. Géographie physique générale. — 2. La France. — 3. Les péninsules européennes de la Méditerranée. — 4. L'Amérique du Sud.

## IV — CHRONIQUE GÉOGRAPHIQUE

### NÉCROLOGIE

**Le lieutenant-colonel Cupet. — A. Buchan.** — Le 5 septembre dernier est mort, dans sa quarante-huitième année, le lieutenant-colonel P.-P. CUPET, qui fut, de 1886 à 1891, un des plus actifs collaborateurs de la Mission PAVIE. Il y a d'autant plus à insister sur les mérites d'explorateur de CUPET qu'ils semblent être restés complètement ignorés des journaux qui naguère annonçaient sa mort. En réalité, le souvenir de cet officier demeurera comme celui d'un des plus distingués ouvriers de la découverte de l'Indo-Chine intérieure, où ses itinéraires personnels ne couvrirent pas moins de 9 000 km., et qu'il nous a décrite dans un livre comparable par sa solidité et sa probité aux meilleurs modèles du genre, tels que les relations des BINGER ou des FOUREAU<sup>1</sup>. CUPET a également joué un rôle prépondérant dans l'élaboration de la grande *Carte de l'Indo-Chine* de la Mission Pavier à 1 : 1 000 000<sup>2</sup>.

Signalons aussi la mort du remarquable météorologiste écossais ALEXANDER BUCHAN (13 mai 1907), à l'âge de 78 ans. BUCHAN est resté quarante-sept ans secrétaire de la Scottish Meteorological Society. Il a attaché son nom à la publication de cartes isobares pour l'ensemble du globe, et c'est lui qui élaborait les matériaux météorologiques du « *Challenger* ». Son *Report on Atmospheric Circulation*<sup>3</sup> reste un ouvrage fondamental qui a servi de base aux cartes de température et de pression dressées par A. J. HERBERTSON pour l'*Atlas of Meteorology* de BARTHOLOMEW. Comme océanographe, il a publié le *Report on Oceanic Circulation*, en appendice au *Summary of Results* de la collection du « *Challenger* ». Enfin il dirigeait les travaux de l'Observatoire du Ben Nevis.

### ASIE

**La convention anglo-russe relative à la Perse, à l'Afghanistan et au Tibet (31 août 1907).** — On aurait eu le droit de penser que la poussée des Russes en Asie, refoulée en Extrême-Orient par les victoires du Japon, se reporterait sur l'ancien théâtre de la rivalité anglo-russe, en Perse et dans l'Afghanistan. L'accord de grande envergure, que les deux puissances ont conclu le 31 août dernier et qui a été rendu public le 25 septembre, trompe cette attente ou ajourne à tout le moins la marche en avant de la Russie de ce côté. Avec les progrès de la Russie depuis vingt ans, la rivalité des deux puissances, d'abord confinée au Pamir et à la

1. *Voyages au Laos et chez les sauvages du Sud-Est de l'Indo-Chine* (Mission Pavier, III, Paris E. Leroux, 1900). — Voir X<sup>e</sup> Bibl. 1900, n° 507.

2. L. GALLOIN, *La grande carte d'Indo-Chine des capitaines Cupet, Friquignon et de Malglaive* (Annales de Géographie, II, 1892-1893, p. 433-447). L'édition définitive de la carte, en 4 feuilles, est de 1899 (IX<sup>e</sup> Bibl. 1899, n° 570).

3. *Challenger Scientific Results, Physics and Chemistry*, vol. 2, part V, 1889.

frontière du Turkestan, s'était élargie jusqu'à embrasser la Perse et le Tibet. La nouvelle convention, signée par M<sup>r</sup> ISVOLSKI pour la Russie et par Sir EDWARD GREY pour l'Angleterre, fait disparaître toutes les causes actuelles ou prochaines de conflit, sur ce vaste ensemble de contrées qui embrasse tout le centre de l'Asie, des limites de l'Empire turc jusqu'à celles de la Chine propre<sup>1</sup>.

La Perse représente l'objet de beaucoup le plus important de l'arrangement. Désormais, deux sphères d'influence y sont reconnues, séparées par une zone neutre. Au N d'une ligne, allant de Kasr-i-Chirin, sur la frontière turque, par Ispahan, Yezd, Kakh jusqu'à l'intersection des frontières de la Perse, de la Russie et de l'Afghanistan, la prépondérance de la Russie est reconnue; de même, à l'E d'une ligne allant de la frontière afghane par Gazik, Birdjan, Kirman et aboutissant à Bender Abbas, l'Angleterre jouira d'une situation privilégiée; ce qui veut dire que, dans chacune des sphères ainsi délimitées, chaque puissance disposera en faveur de ses propres sujets des concessions de nature politique ou commerciale: chemins de fer, banques, télégraphes, routes, entreprises de transport, d'assurance, etc. Ainsi la Russie reçoit dans sa part d'action politique et économique tout le Nord de la Perse, c'est-à-dire la partie de beaucoup la plus riche du pays; mais elle renonce pour le moment à poursuivre vers le golfe Persique son rêve de la mer libre. L'Angleterre ne s'assure que le Sud-Est presque désertique du royaume iranien (Mékran, Kirman, Séistan), mais elle renforce d'un tampon nouveau la défense de l'Inde. Dans les provinces situées en dehors de ces zones (Farsistan, Arabistan, Louristan) et sur le littoral du golfe à l'W de Bender Abbas, des concessions pourront être accordées indifféremment à des sujets russes ou anglais, sans qu'il puisse y avoir opposition de la part de l'une ou de l'autre puissance.

Les conditions de cet accord trouvent leur explication dans la prééminence commerciale et politique qu'avait su prendre la Russie dans tout le Nord de la Perse. Depuis 1889 surtout, une infiltration très active a rendu les Russes maîtres de Méched, de Téhéran, de Tébriç. Un traité de commerce, en vigueur depuis 1903, assure un traitement de faveur à leurs marchandises en Perse; l'énorme extension de la frontière commune et le tracé des routes les favorisent encore. Mais ce sont surtout les progrès de la Banque d'escompte et de prêts, appuyée par la Banque d'État de Saint-Pétersbourg, et pourvue de succursales de jour en jour plus nombreuses, qui expliquent la suprématie croissante des Russes. Cette suprématie était reconnue dans les quatre ou cinq dernières années par les consuls anglais eux-mêmes; du moins ceux de Téhéran, d'Ispahan et de Yezd attireraient-ils l'attention de leur gouvernement sur la stagnation ou le déclin du commerce anglais dans ces villes. De 1890 à 1900, le commerce d'importation russe avait plus que doublé, et, d'après les statistiques du Service des Douanes de Perse, de mars 1903 à mars 1904, le commerce extérieur s'élevait à 266 millions de fr., dont 160 aux importations et 106 aux exportations; de ces chiffres la Russie prélevait à elle seule 141 millions de fr.,

1. Voir le texte de l'accord dans *Rev. franç. et Expl.*, XXXII, octobre 1907, p. 585-591, et dans *Le Temps* du 26 sept. 1907. Lire surtout la série des quatre articles très solides publiés dans le Bulletin étranger du *Temps*, 26, 27, 29 et 30 sept. 1907. — Une carte portant les limites des sphères d'influence a paru dans le *Geog. Journ.*, XXX, November, 1907, p. 558.

dont 77 pour les importations et 64 pour les exportations ; la part de l'Angleterre se réduisait en tout à 62 millions de fr., dont 53 pour les importations seules et moins de 9 pour les exportations<sup>1</sup>. Voyant la situation s'aggraver, les Anglais ont craint que l'action russe ne s'étendit aux régions, telles que le Séistan et le Béloutchistan, qui possèdent un intérêt vital pour l'Angleterre, parce qu'elles confinent de plus ou moins loin à l'Empire indien. Aussi ont-ils renoncé à la politique d'action énergique inaugurée par Lord CURZON, et ils ont fait la part du feu en abandonnant le N de la Perse à leurs rivaux, pourvu qu'une sphère d'intérêts privilégiés leur fût reconnue. En outre, d'après une lettre de Sir EDWARD GREY formant comme une annexe du traité, la Russie aurait « déclaré explicitement, au cours des négociations, qu'elle ne niait pas les intérêts spéciaux de la Grande-Bretagne dans le golfe Persique », et le Gouvernement anglais a formellement pris note de cette déclaration.

Dans le golfe Persique et dans le Sud-Est de la Perse, la prééminence britannique est solidement établie dans les faits. A Bender Abbas, sur 173 navires ayant pris part au commerce en 1906, 155 étaient anglais contre 10 russes seulement ; 81 p. 100 des importations, 56 p. 100 des exportations revenaient à l'Angleterre. A l'intérieur, le foyer d'action du commerce britannique est Kirman, dont fut consul longtemps l'un des champions les plus actifs de la propagande britannique, le major P. M. SYKES<sup>2</sup>. C'est le major SYKES qui a pris l'initiative d'organiser la mission commerciale que diverses chambres de commerce de l'Inde ont envoyée en Perse en 1904-1905 et qui, sous la direction de M<sup>r</sup> GLEADOWE-NEWCORN, a visité justement toute la région qui forme la nouvelle sphère d'influence anglaise. Partie de Bender Abbas le 7 novembre 1904, elle a visité, au point de vue des besoins du commerce, Saïdabad, Behramabad et Kirman, qui fut ensuite sa base d'opérations et de rayonnement. A son retour, elle avait parcouru 2 900 km. et visité les principaux centres commerciaux du Sud-Est de la Perse. La mission est revenue avec de nombreuses idées pour l'amélioration des règlements souvent tracassiers qui gênent les affaires britanniques, et surtout avec l'indication d'importants travaux publics à réaliser pour faciliter le commerce et l'étendre vers l'intérieur : remplacement éventuel du détestable port de Bender Bouchir par celui de Bender Abbas préalablement aménagé et outillé ; construction d'une voie ferrée de Bender Abbas à Kirman, en contournant par Minab, Manoudjan, la lagune Morian, Regan et Bam, les épais massifs de montagnes qui s'interposent entre le littoral et Kirman<sup>3</sup>.

Une des raisons probables de l'entente entre l'Angleterre et la Russie à propos de la Perse paraît avoir été l'inquiétante initiative de l'Allemagne, qui vient d'obtenir, par l'entremise du financier GUTTMANN, la concession d'une banque indépendante à Téhéran (23 juillet), et qui entretient depuis deux ans un service régulier de vapeurs de la *Hamburg Amerika* avec le golfe Persique. Sans doute les Allemands assurent qu'il ne s'agit là que d'intérêts

1. Chiffres empruntés à la note suivante, qui expose l'œuvre de la mission GLEADOWE-NEWCORN : *Commercial Mission to South-Eastern Persia* (Geog. Journ., XXIX, Febr., 1907, p. 212-215).

2. Major SYKES, *A travers la Perse Orientale* (Collection de Voyages illustrés). Paris, Hachette & C<sup>ie</sup>, 1907. In-12, [vi] + 214 p., 32 pl. grav., 1 pl. de 3 petites cartes. 4 fr.

3. Geog. Journ., note citée plus haut : *Le Temps*, 27 septembre 1907.

purement commerciaux, mais on n'a aucune raison de ne pas craindre que ces intérêts ne prennent un jour une couleur politique.

Du côté de l'Afghanistan, la convention du 31 août consacre la renonciation catégorique et absolue de la Russie. Non seulement le gouvernement du tsar reconnaît le pays comme en dehors de sa sphère d'influence et s'engage à n'y envoyer aucun agent, mais encore il consent à se servir de l'intermédiaire du gouvernement Britannique pour toutes ses relations politiques avec l'Afghanistan. On est donc bien loin du temps où ARMINIUS VAMBÉRY agitait le fantôme des armées russes, déjà maîtresses de Merv et de Serakhs, marchant sur Hérat et menaçant l'Inde<sup>1</sup>. D'ailleurs, l'Angleterre déclare n'avoir pas l'intention de changer l'état politique de l'Afghanistan, qui semble fort satisfaisant depuis la mission LOUIS DANE (1905) et depuis la fastueuse réception de l'émir HABIBULLAH par Lord MINTO. D'autre part, l'égalité de facilités commerciales est reconnue entre les sujets des deux puissances contractantes.

Vers le Tibet, où l'Angleterre ne s'était engagée en 1904 que dans la crainte, fondée ou non, des menées auxquelles se seraient livrés des sujets bouddhistes de la Russie, on s'efforce d'en revenir à la situation telle qu'elle était avant la mission du colonel YOUNGHUSBAND<sup>2</sup>. Les droits suzerains de la Chine sur le Tibet sont reconnus, et c'est par l'entremise du gouvernement Chinois que l'Angleterre et la Russie s'engagent désormais à traiter avec ce pays. L'Angleterre renonce à toute ingérence dans l'administration intérieure du « Pays des moines » ; elle n'entretiendra pas de représentant à Lhassa ; elle ne recherchera, ni pour elle-même ni pour ses sujets, aucune concession de chemins de fer, routes, télégraphes, etc. Tous ces engagements sont également pris par la Russie. Les deux puissances abandonnent à ce point toute idée d'action au Tibet qu'elles s'engagent à n'envoyer dans ce pays, pendant un délai de trois ans, aucune mission scientifique, à moins d'un accord mutuel préalable.

Partage d'influences en Perse, renonciation formelle de toute visée russe sur l'Afghanistan, mise sous séquestre du Tibet, ainsi se résume cette convention, qui, espérons-le, organise la paix pour une assez longue période en Asie centrale. L'Angleterre surtout paraît avoir lieu de s'en féliciter, au moment précis où l'opposition toute théorique que lui faisaient jusqu'à ce jour ses sujets hindous, imprudemment instruits à l'européenne, prend un caractère vraiment séditionnaire et menace de susciter de graves embarras à sa domination dans l'Inde<sup>3</sup>.

**Expédition de Lacoste autour de l'Afghanistan par le Karakorum.** — Le commandant DE LACOSTE a effectué, du 26 juin 1906 au 31 janvier 1907, un voyage intéressant autour de l'Afghanistan. Non pas qu'il ait abordé des routes nouvelles, mais il a parcouru des régions difficiles d'accès, rarement visitées, et dont quelques-unes présentent un grand intérêt d'actualité : le Séistan notamment. C'est Méched, la capitale religieuse de la Perse,

1. ARMINIUS VAMBÉRY, *La lutte future pour la possession de l'Inde. Aperçu des progrès de la Russie dans l'Asie centrale et des difficultés qui en découleront pour l'Angleterre* (Paris, H. du Parc, 1885).

2. Sur cette mission, voir *Annales de Géographie*, XIII, Chronique du 15 nov. 1904, p. 468.

3. Sur les causes, les progrès et les caractères de cette agitation, lire les intéressants articles d'ÉTIENNE HAMÉLIUS, *La colonisation européenne en Asie. L'Inde britannique. Les Anglais devant le problème indien* (*Quinzaine Col.*, XI<sup>e</sup> année, 25 sept. et 10 oct. 1907).

qui fut son point de départ et de retour<sup>1</sup>. De là, il gagna Och, par le Turkestan russe, et se dirigea vers le SE, à travers le Pamir, par les cols de Taldik, du Kizil Art et de l'Ak Baïtal (4 540 m.), visita le célèbre Pamirskii Post, passa par le col du Béik (4 700 m.), dans la vallée chinoise du Sarikol, et, se trouvant dans l'impossibilité de gagner le Baltistan par la vallée du haut Raskem, alors impraticable par suite de la fonte des neiges, il se rendit à Yarkand, par Tach-kourgan (7 août). Il y forma une nouvelle caravane, avec laquelle il passa à Leh, par la route très dure du Karakoroum et du Dapsang, qui franchit, comme on sait, six cols d'une hauteur variant de 5 260 à 5 510 m. De là, il rallia le Kachmir, et, après un court repos à Srinagar, se rendit à Ravalpindi et Quetta (25 octobre). Il y emprunta le chemin de fer, nouvellement ouvert à l'exploitation, qui pousse jusqu'à Nouchki, par Mastung. Selon lui, il n'est pas vrai que cette ligne doive être continuée vers le Séistan à travers le désert béloutche. « Si le gouvernement se décide à unir un jour la région de Quetta au Séistan par voie ferrée, c'est bien plutôt par Kandahar et la vallée du Hilمند qu'on passera, en utilisant la voie de pénétration déjà existante de Quetta à Chaman. Mais alors, la ligne anglaise ayant été poussée jusqu'à Kandahar, pourquoi ne la prolongerait-on pas jusqu'à Kouchk, le terminus actuel des lignes russes vers le Sud, reliant ainsi, par un pont de 700 kilomètres, l'Europe aux possessions anglaises de l'Inde<sup>2</sup>? » Ces lignes nous semblent prendre une véritable actualité au lendemain de la ratification de l'accord anglo-russe.

Il fallut à M<sup>r</sup> DE LACOSTE 29 étapes très dures pour franchir les 800 km. du désert béloutche jusqu'à Nasretabad; la route, d'ailleurs, a été admirablement aménagée par le gouvernement des Indes: tous les 35 km. environ, on trouve un gîte très confortable, avec lits de camp, tables, chaises, voire même une bibliothèque. Mais, si l'on y trouve des livres en abondance, l'eau fait irrémédiablement défaut; malgré les puits creusés par les Anglais, le peu qu'on en trouve est souvent salé au point que les chameaux ne veulent pas la boire. Cette route a été jusqu'à présent interdite aux étrangers non munis d'autorisation spéciale. Elle est suivie par une ligne télégraphique jusqu'à Robat; mais, sous l'influence des Russes, les Persans se sont jusqu'à présent refusés à raccorder cette ligne avec leur réseau du Séistan; et la ligne en question tourne sur Bam et Kirman. M<sup>r</sup> DE LACOSTE est persuadé de l'énorme importance non seulement économique mais stratégique du Séistan, qui flanque la route de Hérat à Kandahar et commande la voie commerciale de Quetta avec la Perse. Selon lui, c'est la lutte engagée au sujet du Séistan qui a retardé la ratification de la convention anglo-russe.

Après avoir visité les villes mortes de ce curieux bassin, vu le barrage de l'Hilمند et la curieuse île basaltique de Koh-i-Kouadja, au milieu du Hamoun, M<sup>r</sup> DE LACOSTE se hâta de regagner Méched, en piquant droit vers le N, par Birdjan et les montagnes de Tourbat-i-Heïdari, où il eut à subir

1. Compte rendu de la conférence du commandant DE LACOSTE à la Société de Géographie par M<sup>r</sup> FR. LEMOINE (*Autour de l'Afghanistan par le Karakoroum et le petit Tibet, La Géographie*. XVI, 15 juillet 1907, p. 67-70, croquis); conférence au Comité de l'Asie, *Bull. Comité Asie fr.*, 7<sup>e</sup> année, juin 1907, p. 193-197, croquis des bouches de l'Hilمند dans le Hamoun [à 1 : 1 000 000].

2. *Bull. Comité Asie fr.*, art. cité, p. 196.

des froids de — 16° à — 20°, par une tempête de neige. Il fermait, le 31 janvier, la boucle de ses itinéraires après neuf mois de voyage.

**Exploration du comte de Marsay et du capitaine d'Ollone dans le haut Sseu-tch'ouan.** — L'un des coins de l'Asie le moins connus et le plus malaisés à explorer est, à n'en pas douter, le chaos de hautes montagnes qu'entaillent, par des gorges formidables, le haut Yang-tseu et ses affluents, dans l'angle Sud-Ouest du Sseu-tch'ouan. De nombreux voyageurs s'efforcent, depuis trente ans, d'en dresser la carte; sans parler des tentatives anciennes de C. BABER, GILL, le comte SZÉCHENYI, HOSIE, beaucoup d'explorateurs français s'y sont fait un nom dans ces dernières années : CH.-E. BONIN, CL. MADROLLE, A. LECLÈRE, le comte DE VAULSERRE<sup>1</sup>; pourtant, d'importantes lacunes y subsistent, soit à cause des difficultés presque insurmontables du terrain, soit par suite du caractère déflant des populations, les seules de l'Empire chinois qui aient su, par endroits, maintenir leur indépendance (Lolos, Sifans, Mossos). Deux explorations nouvelles méritent d'y être signalées. D'abord le comte DE MARSAY, parti le 19 mars 1906 de Yun-nan-fou, sous la conduite du P. DE GUÉBRIANT, provicaire de la mission du Kien-tchang<sup>2</sup>, gagna Oueï-li-tcheou par une route piquant droit au N, et qui n'avait jamais été relevée. De Oueï-li-tcheou, il se rendit à Ning-yuen, capitale du Kien-tchang, et tenta de traverser l'énorme massif de montagnes qui jalonne, à l'Ouest, le cours du Ya-loung, pour gagner la boucle du Yang-tseu signalée par BONIN en 1896; il ne put atteindre le plateau de Ien-tsin, faute de trouver un passage, et dut longer ce massif impénétrable jusqu'au Youn-ling, vallée élevée de 3 000 m., d'où il parvint à la boucle du grand fleuve. Tout ce pays, formant des communautés de villages organisées à la manière tibétaine, est peuplé de Mossos, proches parents des Tibétains, et entretenant au Youn-ling une importante lamaserie. Du Youn-ling, M<sup>r</sup> DE MARSAY gagna le royaume tibétain du Mouli (Meli), à l'ENE, vit les importants lavages d'or d'Oua-li, où, depuis quelques années, 20 000 Chinois seraient venus s'établir, et recoupa deux fois le Ya-loung-kiang, qui formerait vers Oua-li une grande boucle vers le N. De là, il rentra dans le Kien-tchang (11 mai), d'où il se dirigea vers Tch'eng-tou, par Lou-kou, Fou-lin et Ya-tcheou. L'hydrographie de ces régions serait encore retracée, par toutes les cartes actuelles, d'une manière vraiment fantaisiste; le tracé du cours du Ya-loung, notamment, serait entièrement fautif; le nom de Ya-loung, d'ailleurs, serait ignoré sur tout le cours de ce fleuve, dont le nom chinois est Kin-ho<sup>3</sup> (rivière de l'or); toute sa vallée est, en effet, riche en or, et aussi en argent, fer, cuivre, étain et charbon<sup>4</sup>.

1. Voir *Bibl. de 1896*, n° 551; *Bibl. de 1897*, n° 570; *Bibl. de 1898*, n° 535; *Bibl. de 1899*, n° 541; *X<sup>e</sup> Bibl. 1900*, n° 541, 545, 555; *XI<sup>e</sup> Bibl. 1901*, n° 536; *XII<sup>e</sup> Bibl. 1902*, n° 536; HULOT, *Rapports sur les progrès de la Géographie en 1899. Asie* (*La Géographie*, I, 1900, p. 220-221).

2. On appelle Kien-tchang une large vallée qu'empruntent un affluent secondaire du Ya-loung, le Ngan-ning-ho, et un petit tributaire du Yang-tseu; le Taliang-chan forme son versant Est, et on y trouve les centres importants de Ning-yuen et Oueï-li-tcheou.

3. Le nom de Kin-ho ne paraît cependant pas désirable, à raison des confusions qu'il entraînera avec celui du Yang-tseu lui-même, qui, comme on sait, s'appelle dans la région Kin-chak-kiang, fleuve aux sables d'or, ou simplement Kin-kiang, comme l'appelle M<sup>r</sup> DE VAULSERRE à la hauteur de Kiao-kia-ting.

4. Lettre du comte DE MARSAY à la Société de Géographie (*La Géographie*, XIV, 1906, p. 238-239). L'itinéraire de cet explorateur est reproduit dans *L'Année cartographique* de FR. SCHRADER, 17<sup>e</sup> année, 1906, Paris, Hachette & C<sup>o</sup>, oct. 1907.



D'autre part, le capitaine D'OLLONE, accompagné du maréchal des logis DE BORVE, s'est audacieusement attaqué à la chaîne la plus énigmatique et la plus impénétrable de toute la région, au Ta-leang-chan, ou pays des Lolos indépendants. Le Ta-leang-chan, sorte de Rif du Sseu-tch'ouan, n'avait jamais été traversé, et l'entreprise paraissait impossible à tous ceux qui connaissent le pays. M<sup>re</sup> FENOUIL, évêque de Yun-nan-fou, l'avait tentée, il y a trois ans, mais avait été capturé dès le premier pas. Le Ta-leang-chan est en effet resté réfractaire même aux Chinois qui, selon une lettre très détaillée de M<sup>r</sup> DE VAULSERRE <sup>1</sup>, l'ont entouré d'une ceinture très serrée de postes militaires; il s'allonge entre le Kien-tchang et le Yang-tseu; C. BABER en a fait le tour en 1877; FRANCIS GARNIER (1868), M<sup>r</sup> LECLÈRE (1898), M<sup>r</sup> DE VAULSERRE (1900) l'ont longé ou serré de plus ou moins près. Mais il n'a jamais été exploré, même par les missionnaires. Or M<sup>r</sup> D'OLLONE a envoyé le 11 juin, de Soui-fou, situé à l'angle NE du massif, le télégramme suivant: « Complète réussite première traversée pays Lolos indépendants ». Les détails font encore défaut sur les circonstances de ce succès; toutefois, nous savons déjà qu'il a été facilité par les renseignements de M<sup>r</sup> DE VAULSERRE et par l'expérience du P. DE GUÉBRIANT <sup>2</sup>.

**Travaux du colonel A. W. S. Wingate dans la Chine septentrionale et centrale.** — Dans un exposé très riche en observations neuves qu'il a présenté devant la Société de Géographie de Londres <sup>3</sup>, le colonel WINGATE, qui depuis 1897 dirige des brigades anglaises de topographes pour la cartographie de la Chine, a attiré l'attention sur l'imprécision dont souffre notre connaissance géographique des régions réputées le mieux connues. A part le Tche-li, qui a été levé avec soin par les *surveyors* de l'Inde en 1900 et dont une carte est aujourd'hui en voie de préparation, on ne s'entend souvent ni sur les altitudes, ni sur la position et la population des villes, ni sur le climat, ni sur la navigabilité des fleuves. La carte de la Chine reste à faire: « en 1900, la plus grande partie de la Chine était encore aussi mal cartographiée que l'est d'ordinaire l'Afrique centrale ». Les meilleures cartes, celles de RICHTHOFEN, dans son *Atlas von China* (1885), de WÄBER (1893 et 1900), de BRETSCHNEIDER (1896), avaient pour base l'ancienne carte des Jésuites (1708-1718), qui, toute précieuse qu'elle est, ne saurait répondre aux besoins modernes.

M<sup>r</sup> WINGATE a contribué à lever avec précision la région qu'il appelle le Tche-li extérieur ou la Mongolie intérieure, c'est-à-dire la région plus ou moins montagneuse qui s'étend au N de Pékin, par delà la Grande Muraille, et où prend naissance le réseau des tributaires supérieurs du Leao-ho. Cet ancien territoire mongol, décrit en 1902 par M<sup>r</sup> O. FRANKE (d'après des documents surtout chinois, dont il a parfois, selon M<sup>r</sup> WINGATE, endossé les erreurs), est celui d'où les Mantchous ont pénétré d'une manière décisive dans le Tche-li; là se trouve Jehol (ou Je-ho), l'ancienne résidence impériale où Kien-loung recut en 1793 l'ambassade de Lord MACARTNEY, et où les em-

1. Voir cette lettre jointe aux nouvelles de la mission D'OLLONE (*La Géographie*, XVI, 15 juillet 1907, p. 72-73).

2. Voir *La Géographie*, XVI, 15 juillet 1907, p. 71; 15 septembre 1907, p. 196-197.

3. A. W. S. WINGATE, *Nine Years' Survey and Exploration in Northern and Central China* (*Geog. Journ.*, XXIX, Febr., 1907, p. 174-200; March, 1907, p. 273-306, 14 fig. phot., 5 fig. et pl. cartes à 1 : 20 000 000, 1 : 1 500 000, 1 : 3 000 000, 1 : 1 500 000 et 1 : 1 000 000).

pereurs se rendaient autrefois pour se livrer à la chasse. Nul empereur n'a visité Jehol depuis que Hsien-Feng y mourut en août 1861; cet abandon a jeté la ville dans un complet déclin; le « potala », bâti à l'imitation de celui de Lhassa, a été dépouillé d'une partie de ses trésors; au lieu de 800 lamas, il n'y en a plus guère qu'une centaine; quant au nombre des soldats et des mandarins, il serait tombé, depuis Lord MACARTNEY, de 100 000 et 80 000 à 1 200 et 800 seulement. La réserve de chasse des empereurs, le Wei-tchang, existe cependant encore; elle offre cet intérêt de présenter un des seuls vestiges de la grande forêt-vierge qui couvrait autrefois le Nord de la Chine. Le Wei-tchang, attaqué de toutes parts par les Chinois, qui peu à peu absorbent le pays naguère mongol, recule d'ailleurs rapidement; bientôt toute forêt aura disparu. M<sup>r</sup> WINGATE ne lui attribue que 72 km de l'W à l'E et 88 km. du N au S, 360 km. de tour, avec une superficie de 6 400 kmq. environ. M<sup>r</sup> FRANKÉ lui attribuait des dimensions doubles de celles-ci. Au centre du Wei-tchang se dresse une montagne qui avait déjà été signalée au XVIII<sup>e</sup> siècle par les P. GERBILLON et VERBIEST sous le nom de Petcha, et qui serait évidemment le Ta-kouang-ting-tsou, montagne d'environ 2 150 m., chiffre bien inférieur à celui de 3 500 m. qu'indiquaient les célèbres Jésuites français. Aux limites occidentales de la même région se trouve Chang-tou, ou Cho-nai-man, l'ancienne capitale de Koublai Khan, dont les vestiges seraient en voie de disparition rapide. — Toute cette contrée fort mal connue a été en somme étudiée à fond par l'équipe de topographes que dirigeait M<sup>r</sup> WINGATE (cap<sup>e</sup> GUNTER, l<sup>r</sup> DOVETON, etc.). Notamment, l'hydographie a été fixée et le cours du Lao-ho, du Hsi-leao-ho, du Chara-mouren, ou Houang-ho, dessinés rigoureusement. Le long de cette dernière rivière, homonyme du redoutable fleuve de la Grande Plaine, MM<sup>rs</sup> Mc ANDREW et KIRKPATRICK ont fait une tournée fructueuse et neuve en 1905.

M<sup>r</sup> WINGATE décrit également un voyage à la sainte montagne de Ou-tai-chan, haute de 3 000 m., à l'W de Pékin, puis il passe à ses voyages en Chine centrale. Le plus neuf est celui dont fait l'objet la province du Ngan-houei, l'une des moins connues de la Chine centrale, malgré l'excellente monographie du P. HENRI HAVRET<sup>1</sup>; mais le Ngan-houei, affreusement dévasté par les Taïpings, se repeuple et s'enrichit rapidement, en sorte que ce travail n'est plus à jour. Les sources officielles attribuent au Ngan-houei 135 000 kmq. et 24 millions d'habitants, chiffre sans doute exagéré, malgré la forte immigration annuelle. La province est intéressante parce qu'elle forme transition entre la Chine du Nord et la Chine du centre. Elle est divisée en trois parties par le Houai-ho, fleuve au sujet duquel M<sup>r</sup> WINGATE publie un levé à grande échelle absolument neuf<sup>2</sup>, et le Yang-tseu. Au N du Houai-ho, on a une continuation de la Grande Plaine, avec sa végétation maigre, sa population fourmillante et misérable, ses chariots trainés par des mulets, ses caravanes de chameaux. La partie centrale, entre Houai et Yang-tseu, est moitié plaine moitié montagne, parsemée de lacs et de portions inondées, avec une population peu dense (à cause des Taïpings). Au S du Yang-tseu, le pays est montagneux et ressemble aux paysages japonais; la

1. P. HENRI HAVRET, *La province de Ngan-hoet* (*Variétés sinologiques*) (Changhai, 1893).

2. Carte à 1 : 1 000 000, accompagnant le second article de M<sup>r</sup> WINGATE dans le *Geog. Journ.*, XXIX, March, 1907, p. 308.

population est riche et serrée. Les transports dans ces deux dernières portions de la province se font par brouette ou à dos d'homme, comme dans la Chine centrale en général. M<sup>r</sup> WINGATE insiste sur le Houaï, peu étudié jusqu'à présent, et qui cependant forme l'artère d'un immense trafic. Le principal marché en est Tch'eng-yang-kouan, où, selon le dire des Chinois, aboutiraient cinquante voies d'eau différentes. Liu-tcheou et Ngan-k'ing sont en progrès rapide et semblent devoir jouer un rôle important dans la Chine nouvelle; Lou-tcheou est déjà reliée régulièrement par vapeur avec Ou-hou. Il est à noter, fait rare en Chine, que dans le Sud de la province, au S du Yang-tseu, de véritables forêts se seraient reconstituées depuis l'invasion des Taïpings, à cause de la population très clairsemée. Il en serait de même dans les parties peu peuplées du Hou-nan. Le Ngan-houei méridional serait surtout remarquable par l'esprit d'initiative et de labeur des habitants de la préfecture de Houei-tcheou, naguère opulente, comme le témoignent les villages bien bâtis, les portiques somptueux, le nombre et la beauté des ponts. Mais depuis les Taïpings, ces districts rendus déserts ne se repeuplent que par immigration. Toute cette partie de la province était à peine connue et les levés tout à fait insuffisants. C'est dans la préfecture de Houei-tcheou que se fabrique surtout l'encre de Chine, à Hsiou-ning, qui approvisionnerait d'encre tout l'empire.

Le résultat des levés menés à bien par les équipes de topographes que dirigeait le colonel WINGATE sera la publication d'une carte de la Chine à 1 : 1 000 000, à laquelle travaille aujourd'hui le major CLOSE et dont plusieurs feuilles provisoires sont déjà dressées. M<sup>r</sup> WINGATE a formulé le vœu de voir créer un Service topographique impérial chinois et une Société de Géographie officielle de l'Empire.

**Voyage de M<sup>r</sup> Bons d'Anty au Hou-nan et au Kouei-tcheou.** — M<sup>r</sup> P. BONS D'ANTY, consul de France à Tch'eng-tou, obligé de traverser la Chine en rejoignant son poste, en a profité pour opérer une utile mission de reconnaissance au S du Yang-tseu, par le lac Toung-ting, Tch'ang-cha, capitale du Hou-nan, Tch'ang-té, grand marché d'approvisionnement du Kouei-tcheou sur le Yuen-kiang, Toung-yen sur le Ma-yang; il a ensuite abordé les plateaux calcaires riches en mercure, antimoine, cuivre et étain du Kouei-tcheou. Il n'a encore communiqué ses observations que jusqu'à Toung-yen, et notamment le journal de route relatant sa navigation sur le Toung-ting, le Siang et sa visite à Tch'ang-cha<sup>1</sup>. Mais les renseignements en sont très précis et très neufs. La population du Hou-nan paraît beaucoup moins hostile aux étrangers que par le passé; Tch'ang-cha se distingue même par l'ardeur de ses étudiants à adopter l'instruction moderne; les Japonais s'efforcent énergiquement d'accaparer ce mouvement, comme ils sont au premier plan pour l'exploitation économique de la province. Bien qu'ouvert au commerce depuis 1904, Tch'ang-cha n'a pas un commerce très important; les douanes impériales n'enregistrent guère plus de 20 millions de fr.; Siang-tan, nœud des anciennes relations qui aboutissaient à Canton, reste, malgré sa proximité de Tch'ang-cha, le grand marché du Hou-nan. Mais M<sup>r</sup> BONS D'ANTY pense que la transformation moderne de la Chine et que le nouveau réseau

1. Lettre de M<sup>r</sup> BONS D'ANTY, avec croquis (*Bull. Comité Asie fr.*, 7<sup>e</sup> année, mai 1907, p. 162-164); *La Mission Bons d'Anty. Journal de marche* (*ibid.*, juin 1907, p. 197-207).

de communications favorisera peu à peu Tch'ang-cha aux dépens de Siang-tan. Seulement il faudrait pour cela améliorer le Siang, qui est une rivière basse et capricieuse. Le lac Toung-ting n'est guère qu'une immense étendue de terres basses, « coupée de canaux où l'eau court rapidement et qui représenterait une vaste plaine en formation dans un éventail alluvial ». La ressemblance avec la partie basse de la plaine de Tch'eng-tou serait frappante. Il est vrai d'ajouter que le voyageur a vu le lac Toung-ting en eaux très basses. Le grand agent d'alluvionnement serait le Yang-tseu, bien plus que le Siang et le Yuen, dont il refoule les eaux très loin en amont jusque vers Tch'ang-cha.

### AFRIQUE

**Situation actuelle des Territoires du Sud Algérien. Puits artésiens et communications.** — Cinq années se sont écoulées depuis que la loi du 24 décembre 1902 a définitivement établi l'autonomie des Territoires du Sud<sup>1</sup>; il est donc possible de juger les résultats de la nouvelle organisation. Cette tâche nous sera facilitée par le récent exposé de situation<sup>2</sup> que vient de publier le gouverneur général de l'Algérie, M<sup>r</sup> JONNART, dont l'activité semble s'appliquer avec une sollicitude particulière à ces parties lointaines de son gouvernement. Les grandes divisions administratives sont aujourd'hui fixées ainsi qu'il suit: territoires d'Aïn-Sefra, de Ghardaïa, de Touggourt et des Oasis. Les deux premiers de ces territoires empiètent sensiblement sur les plateaux; celui d'Aïn-Sefra, par les communes mixtes de Mecheria et de Géryville, pousse ses limites jusqu'à Teniet-es Sassi, El Aricha, et jusqu'au Chott el Chergui; celui de Ghardaïa englobe la commune de Djelfa, c'est-à-dire pénètre jusqu'à Taguin et au Zahrez Chergui. On ne peut guère douter que cette délimitation ait été nécessitée par le besoin de maintenir dans la sphère du commandement supérieur du Sud les grandes tribus nomades qui entretiennent ou qui entretenaient naguère des échanges commerciaux avec les populations sahariennes: Hamian, Trafi, Oulad Naïl, etc. Il y a lieu de remarquer d'autre part la création, sous le nom de territoire des Oasis, d'un territoire uniquement saharien, comprenant le bas Touât et le Tidikelt, El Goléa, Ouargla, l'Ahaggar, le pays des Azdjer. Au contraire, le Touat proprement dit et le Gourara ont été rattachés à la division d'Aïn-Sefra, sans doute pour assurer l'unité de la défense sur les confins du Sahara marocain, le long du Guir et de la Saoura, sans cesse menacés par les Berabers et autres tribus hostiles.

La population totale des territoires, dénombrée en 1906, atteint 446 000 hab., dont près de 11 000 Européens (troupes comprises); naturellement, c'est dans le territoire d'Aïn-Sefra que les Européens sont le plus nombreux, à cause de la garde de la frontière: 7 500. La population du territoire des Oasis n'est que de 31 760 en tout, dont 266 Européens<sup>3</sup>. Le budget

1. *Annales de Géographie*, XI, 1902, Chronique, p. 377.

2. *Exposé de la situation générale des Territoires du Sud de l'Algérie*, présenté par M. C. JONNART, gouverneur général. Année 1906. Alger, Impr. administr. V. Heints, 1907. In-8, 207 p., 4 pl. cartes, dont esquisse du Sahara Algérien à 1:2 500 000 et carte des divisions administratives à 1:3 200 000.

3. Il est juste de remarquer que ni Adrar ni le Gourara ne sont compris dans ces chiffres.

des territoires se trouve en parfait état d'équilibre et a permis même l'établissement d'un fonds de réserve de 1 155 000 fr., qui permettra de donner une impulsion plus vive aux œuvres d'assistance publique, d'assistance médicale indigène, aux écoles et surtout aux travaux publics. L'incertitude des récoltes et l'énorme difficulté des ravitaillements imposaient dans ces régions désertiques le développement des Sociétés indigènes de prévoyance, si nombreuses aujourd'hui en Algérie, et la constitution de réserves de grains en silos. Mais l'agriculture ne joue dans les territoires du Sud qu'un rôle subordonné et surtout précaire : ainsi, tandis que, en 1905, 25 000 ha. y avaient été ensemencés en blé, et 42 000 en orge, on avait récolté moins de 12 000 qx de blé et 19 000 qx d'orge ; l'année suivante, les indigènes découragés réduisirent des deux tiers leurs ensemencements : 9 000 ha. seulement pour le blé et 15 000 pour l'orge ; cependant, ils ont récolté en 1906 sur ces faibles surfaces 56 000 qx. de blé et 115 000 d'orge. La culture des palmiers, par contre, a régulièrement progressé dans ces dernières années, surtout dans l'Oued Rir à cause des puits artésiens : dans cette région, aujourd'hui privilégiée, il n'y avait, en 1856, que 339 000 palmiers en rapport ; le relevé de 1906 en a reconnu 929 000, dont 82 000 appartenant à des Français ; les Ziban en entretiennent d'autre part 572 000 ; la région d'Ouargla, 700 000 ; le Souf, 250 000 ; le Mزاب, 200 000. On est étonné de la multitude des palmiers qui jalonnent la Zousfana (Taghit, 102 000), la Saoura (Igli Beni-Abbès, 175 000), le Touat, le Gourara et le Tidikelt (1 500 000). Au contraire, la région des Ksour du Sud Oranais : Aïn-Sefra, Colomb-Béchar, est pauvre en palmiers (moins de 120 000). Les Territoires en comptent 4 645 000 au total. Aussi les dattes sont-elles un des éléments principaux de leur exportation ; près de 9 millions et demi de fr., dont 7 800 000 pour la région de Biskra et l'Oued Rir seuls.

L'élevage, surtout du mouton, de la chèvre et du chameau, reste cependant la principale industrie du Sud, qui comptait, en 1905, 1 475 000 moutons, 440 000 chèvres et 100 000 chameaux, contre 15 000 bœufs seulement. De grands efforts sont faits pour encourager et améliorer l'élevage du mouton (primes, sélection, soins à donner à la tonte et à la laine, etc.) et du chameau. Malgré l'insuffisance des moyens d'information, on est surpris des chiffres élevés, si incomplets qu'ils puissent être, qu'atteint déjà le commerce des Territoires du Sud : 32 160 000 fr. aux importations, et 31 260 000 fr. aux exportations. Ce commerce s'effectue, pour le Nord des Territoires, surtout par les deux voies ferrées de Colomb-Béchar (inaugurée en avril 1906) et de Biskra, et aussi par de nombreuses caravanes. Pour les oasis du Grand Sahara, elles sont approvisionnées par des caravanes dont les principales sont celles des indigènes des Hauts Plateaux qui amènent au Tidikelt, au Touat et au Gourara, des grains, des moutons, du sucre, du café, des tissus, et qui s'en retournent avec des charges de dattes. Ce trafic est très rémunérateur pour les convoyeurs : « Une charge d'orge vaut, au Gourara, cinq charges de dattes qui peuvent elles-mêmes être échangées, sur les marchés de l'Algérie, à Tيارت, par exemple, contre vingt-cinq charges d'orge. » Ces voyages annuels des caravanes du Sud Oranais, qui tendaient à disparaître à cause de l'insécurité du Grand Erg, ont recommencé en 1906.

Deux problèmes surtout dominent la mise en valeur des Territoires du

Sud : 1° celui de l'eau, 2° celui des communications. L'augmentation des surfaces plantées en palmiers ou en céréales n'est possible que par une meilleure utilisation des eaux superficielles, grâce à des séguias, à des barrages, etc., ou par l'extension rationnelle des forages artésiens. Dans l'Oued Rir, on s'est contenté de généraliser les recherches d'eau en grande profondeur que nous avons signalées à Touggourt<sup>1</sup>, et de magnifiques résultats ont été déjà obtenus. Toute une série d'oasis entre Biskra et Touggourt ont été créées ou régénérées grâce à ces nouvelles méthodes : de l'automne 1904 au printemps 1906, les oasis qui ont profité des travaux de sondage ont vu augmenter de 26 660 litres par minute le débit des eaux artésiennes. Durant l'été 1906, l'atelier d'Ouargla a opéré la réfection du puits dit du Maghzen, qui au lieu de 30 l. fournit aujourd'hui 900 l. à la minute. Plusieurs autres puits voisins d'Ouargla ou d'El Goléa ont été amenés de même à des débits variant entre 800 et 1 500 l., au lieu de 25 et 40 l., etc. Le plus beau succès a été acquis au puits d'Ain-Tarfout-Cer'ira dans l'oasis de Sidi Amrane, au N de Touggourt; on y a obtenu 12 000 l. à la minute; c'est le débit le plus important obtenu jusqu'à ce jour dans le monde entier, par les ateliers de forages artésiens; non seulement il assurera l'irrigation des anciennes palmeraies voisines, mais il permettra la création d'une oasis nouvelle de 30 000 palmiers. Ces étonnants résultats sont le fruit de sondages poussés le plus souvent bien au delà de 100 m. Actuellement un chantier est à l'œuvre à Sidi-Okba, qui avait déjà atteint 240 m. le 24 juin 1907, et les travaux y seront poussés jusque vers 450 m., peut-être même 500 m., profondeur à laquelle la rencontre d'une nappe jaillissante est probable. On se propose de jalonner de puits, de 25 en 25 km., la route de Biskra à El Oued; un puits y est en création dont les travaux sont momentanément arrêtés à 115 m. C'est véritablement une ère nouvelle qui s'ouvre pour cette région du Sud. Aussi M<sup>r</sup> JONNART a-t-il annoncé, à la session du Conseil supérieur de l'Algérie qui s'est tenue du 27 mai au 4 juin, qu'il était résolu à reprendre le projet de construction d'une voie ferrée de Biskra à Touggourt, avec prolongement éventuel sur Ouargla, et cette fois à le mener à bien. Une étude savante et complète lui a été soumise dans ce sens. La construction de ce tronçon de 210 km. ne peut d'ailleurs laisser aucun mécompte au point de vue financier et économique, pourvu qu'on veuille se contenter d'une voie de 0<sup>m</sup>,80. Si l'exécution de cette ligne si nécessaire a tant tardé, il faut s'en prendre à l'agitation pour le Transsaharien, qui, en confondant un projet chimérique avec cette utile entreprise d'intérêt local, en a longtemps empêché la réalisation.

Du côté des grands oueds du Sud-Oranais, on a également songé à augmenter les ressources en eau. Cet objet a spécialement sollicité l'attention de M<sup>r</sup> G. B. M. FLAMAND dans la mission hydrologique et géologique qui l'a amené à parcourir en tout sens le triangle formé par l'O. Guir, l'O. Zousfana et le Chott Tigri. M<sup>r</sup> FLAMAND a pu reconnaître l'existence de nappes artésiennes qu'il conseille d'utiliser par la méthode indigène des feggaguir; il préconise également une série de barrages sur l'O. Guir pour utiliser les alluvions fertiles des *Bahariat*. Enfin les résultats géologiques paraissent

1. *Annales de Géographie*. XIV, Chronique du 15 mars 1905, p. 189 : *Le nouveau sondage profond de Touggourt*.

importants : les termes du Carbonifère ont été précisés et M<sup>r</sup> FLAMAND pense qu'il serait possible de rencontrer des horizons houillers; certains reliefs au NW du Djebel Grouz et du Djebel Antar ne seraient pas secondaires, mais primaires<sup>1</sup>.

D'après M<sup>r</sup> JONNART, le projet de liaison du réseau télégraphique algérien avec celui du Soudan est aujourd'hui élaboré. Dès maintenant on étudie la possibilité de construire, au moyen des ressources disponibles des Territoires du Sud, les tronçons de la ligne transsaharienne nécessaires pour relier les postes extrêmes du Tidikelt, et en premier lieu d'Adrar, avec Beni-Abbès, point terminus du télégraphe algérien. Ce premier tronçon de 420 km. va être incessamment entrepris<sup>2</sup>.

**Sahara. Expéditions C. de Motylinski, Arnaud-Cortier.** — M<sup>r</sup> É.-F. GAUTIER vient de publier<sup>3</sup> les notes de voyage de M<sup>r</sup> DE MOTYLINSKI, directeur de la Médersa de Constantine, qui est mort le 2 mars 1907, sans doute à la suite des fatigues endurées au cours d'une saison d'exploration au Sahara. M<sup>r</sup> DE MOTYLINSKI s'était fait charger, en 1906, d'une mission d'études surtout linguistiques et archéologiques dans le Ahaggar. Après avoir consacré trois mois à cet objet spécial, il effectua en août 1906 deux tournées d'un grand intérêt géographique : la première le conduisit, par la vallée de l'oued Outoul jusqu'à l'arrem (village, en targui) important d'Abalessa, et jusqu'à Tit. Remarquons en passant que l'importance d'un village du Ahaggar reste toujours bien modeste; d'après les carnets de M<sup>r</sup> DE MOTYLINSKI, Tamanrasset, qui fut sa base d'action et de rayonnement, compte 24 jardins et 52 hab.; Abalessa, arrem des Taïtoq et des Dag Rali, possède 26 jardins et 64 hab.; Tit, 23 jardins, 50 hab.; Tar'haouhaout, 90 hab., Tazerouk, 83 hab. Ce sont là les villes ou les gros bourgs du pays targui. M<sup>r</sup> DE MOTYLINSKI a ainsi dénombré sur le pourtour du Ahaggar 35 arrem, ce qui est, selon M<sup>r</sup> GAUTIER, un chiffre surprenant. — La seconde excursion fut beaucoup plus importante : M<sup>r</sup> DE MOTYLINSKI y a réussi, en effet, à traverser de l'Ouest à l'Est la célèbre Koudia, ou Atakor, c'est-à-dire le massif central du Ahaggar. Les Touareg du pays ne firent rien pour lui faciliter sa tentative; considérant la Koudia comme un refuge resté inviolable, ils se complaisaient à la lui représenter comme infranchissable. En fait, la Koudia s'est révélée beaucoup moins terrible qu'on ne la lui avait décrite. La Koudia semble former un plateau très élevé, hérissé de chicots volcaniques et pourvu d'arêtes continues seulement sur sa bordure (mont Ilamane, chaîne de Tanguet). Le voyageur put passer partout avec ses mehara. Malheureusement, on n'a pas retrouvé de notations barométriques dans les papiers du voyageur, en sorte que l'orographie du massif demeure malgré tout dans le vague, et c'est seulement par des inductions indirectes, tirées de certains chiffres de température, qu'on peut affirmer la grande altitude de la Koudia à l'E. de l'Ilamane : certainement plus de 2000 m.<sup>4</sup> M<sup>r</sup> DE MOTYLINSKI descendit de la Koudia sur Tazerouk, puis se rendit à Tar'haouhaout, d'où il regagna Tamanrasset, le tout par une route nouvelle, bien pourvue d'eau et de

1. *Exposé de la situation... Mission du Guir-Zousfana*, oct.-nov. 1906—avril-mai 1907, p. 123-127, croquis.

2. *Bull. Comité Afr. fr.*, 17<sup>e</sup> année, juin 1907, p. 222.

3. *Rens. Col. Bull. Comité Afr. fr.*, octobre 1907, p. 257-270, avec croquis-itinéraire.

4. L'Ilamane passe pour le plus haut sommet du Sahara; on lui attribue plus de 3000 m.

pâturages, qui n'avait jamais été indiquée aux officiers des compagnies sahariennes depuis 1902.

Parmi les récents événements survenus au Sahara, le plus notable paraît être la nouvelle traversée du désert par le capitaine ARNAUD et le lieutenant CORTIER, de l'infanterie coloniale. La mission avait été envoyée spécialement par M<sup>r</sup> ROUME, gouverneur général de l'Afrique Occidentale, pour étudier l'organisation et le fonctionnement des compagnies de méharistes du Sud Algérien, afin de faire l'application des mêmes principes au Sahara méridional. Parti de Colomb-Béchar, le capitaine ARNAUD atteignit Adrar le 4 mars et y séjourna juste le temps nécessaire pour l'accomplissement de sa mission. Il quittait Aïn-Salah, à 380 km. plus au S dès le 18 mars, en compagnie du capitaine DINAUX et du P. DE FOUCAULD, le célèbre explorateur du Maroc, atteignant l'Ahaggar à In Amdjel par un itinéraire partiellement nouveau; ensuite, après un séjour du 6 au 13 avril dans la région de Tit-Abalessa, il se dirigeait vers le Soudan et opérait sa jonction à Timiaouin, dans l'Adrar des Iforas, avec les capitaines PASQUIER et CAUVIN, commandants des détachements soudaniens de Gao et Bamba. Là, le lieutenant CORTIER quittait la mission pour se livrer à une étude approfondie de l'Adrar des Iforas, « un des centres principaux de la vie Touareg »; il lui sera possible d'en dresser une carte d'ensemble. Quant à M<sup>r</sup> ARNAUD, il gagnait rapidement Gao, où il parvenait le 22 mai; puis, s'embarquant sur le Niger, il arrivait à Kotonou le 21 juin, après avoir emprunté le chemin de fer du Dahomey, qui se trouve actuellement poussé jusqu'à Agouagou, à 520 km. du Niger et à 220 km. de la côte. Le voyage complet est remarquable par sa rapidité; il n'a duré en effet que 127 jours pour un parcours de 4 200 km., dont 1 220 d'itinéraires nouveaux, jalonnés de nombreuses observations astronomiques<sup>1</sup>.

**Le chemin de fer de Lagos à Kano.** — Le Parlement anglais, avant de clore sa dernière session, a voté, sur les suggestions de M<sup>r</sup> WINSTON CHURCHILL, sous-secrétaire d'État aux colonies, un crédit de 50 millions de fr. pour l'extension, vers l'intérieur de la Nigeria, de la voie ferrée Lagos-Ibadan, actuellement en exploitation. Depuis longtemps déjà, un échange de vues avait eu lieu entre M<sup>r</sup> CHURCHILL et Sir PERCY GIROUARD<sup>2</sup> pour préparer le prolongement de cette ligne jusqu'à Ochogbo, Ilorin et Jebba sur le Niger. Cette fois, il s'agit d'une entreprise beaucoup plus hardie et grandiose : on veut en quatre années pousser le rail jusqu'à Kano. Les Anglais montrent en cette occurrence la même décision qu'en 1895, lorsqu'ils votèrent les fonds pour le chemin de fer de l'Ouganda. Il y a eu en effet presque unanimité au Parlement britannique. Cette décision s'explique par le succès grandissant qu'obtiennent les plantations de coton au Lagos, surtout depuis le chemin de fer d'Abéokouta-Ibadan. On veut donner une grande

1. *Le Temps*, 17 juillet 1907; note de R. CHUDEAU dans *La Géographie*, XVI, 15 juillet 1907, p. 41-42. M<sup>r</sup> CHUDEAU fait remarquer qu'il y eut un moment près de 200 méharistes réunis à Timiaouin, événement de nature à frapper fortement l'imagination des nomades de fidélité encore incertaine. Il ajoute qu'il sera malaisé d'organiser dans le Sahara méridional un service aussi parfait de méharistes militaires que dans le Sud algérien. Les méhara des confins du Soudan sont loin d'avoir l'endurance et l'énergie de ceux de l'Ahaggar. D'autre part, la soumission des Maures et des Touareg du Soudan est trop récente pour qu'on puisse songer aujourd'hui à composer de ces seuls éléments les compagnies de méharistes.

2. Sir PERCY GIROUARD a succédé à Sir FREDERICK LUGARD comme haut commissaire de la Nigeria septentrionale. C'est lui qui a construit le chemin de fer de pénétration d'Égypte au Soudan; c'est un remarquable spécialiste en matière de voies ferrées.



extension, dans toute la Nigeria centrale, aux plantations de coton, et les Anglais ne désespèrent pas de suppléer, par la matière première que fournira cette colonie neuve, à la diminution redoutable des envois d'Amérique. M<sup>r</sup> WINSTON CHURCHILL a déclaré que « dans un temps peu éloigné, les deux Nigerias, la Côte d'Or et Sierra-Leone, réunies en une seule dépendance de la Couronne, quoique moins riche, moins puissante que l'Inde, viendraient aussitôt après l'Inde dans la liste des possessions tropicales de l'Angleterre »<sup>1</sup>. Ce temps n'est pas loin en effet : dès maintenant le commerce de l'Ouest africain anglais dépasse de beaucoup 200 millions de fr. et distance considérablement le commerce de notre Afrique occidentale.

Le chemin de fer de Kano ne sera pas seulement un instrument économique, il pacifiera les territoires musulmans du Soudan du N, qui ne sont pas sans causer encore de sérieuses inquiétudes à l'Angleterre.

### AMÉRIQUE DU SUD

#### Explorations Gunnar Lange et W. Herrmann sur le Pilcomayo.

— La question du Pilcomayo est un des problèmes hydrographiques les plus anciens et les plus ardues qu'offre l'Amérique du Sud; depuis 1638 elle se pose périodiquement, parce que le tracé de cette rivière semble favorable à l'établissement de communications entre la Bolivie et la République Argentine; mais, soit à cause des obstacles qu'opposent le climat du Gran Chaco et les bas-fonds ou les marais du fleuve, soit par suite de l'hostilité des Indiens riverains (Tobas, Chiriguano, Charotis, etc.), l'histoire de l'exploration du Pilcomayo se réduit à une série monotone d'échecs, souvent tragiques (CREVAUX, 1882; RAMON LISTA, 1897; IBARRETA, 1898).

On peut donc considérer comme une nouveauté importante les fructueuses tentatives de W. HERRMANN (été de 1906) et surtout de l'ingénieur norvégien GUNNAR LANGE (1905 et 1906). M<sup>r</sup> HERRMANN a réussi, en partant de Fortin Guachalla, à pousser jusqu'aux grands marécages d'Estero de Patino, du 22° au 24° lat. S. Sur toute cette section centrale du Pilcomayo, il n'existe qu'un seul bras fluvial, dont les rives vont d'ailleurs s'abaissant progressivement, de l'amont à l'aval, d'une hauteur de 10 à 12 m. jusqu'à disparaître complètement pour faire place à une cuvette d'inondation. La rivière est navigable pour de menues embarcations dans cette partie de son cours; M<sup>r</sup> HERRMANN assure que les levés qu'en ont dressés THOUAR, CAMPOS et FONTANA, sont entièrement erronés<sup>2</sup>.

M<sup>r</sup> GUNNAR LANGE, de son côté, a étudié la navigation du Pilcomayo depuis son confluent avec le Paraguay jusqu'à la colonie de Buena Ventura, c'est-à-dire jusqu'au 22° lat. S.; ses travaux ont donc coïncidé avec ceux de M<sup>r</sup> HERRMANN. Il s'est appuyé sur 15 observations de latitude pour dresser une carte à 1 : 400 000 qui a été publiée en 7 feuilles à Buenos Aires en 1906 et qui constituera dorénavant le meilleur document de ce genre sur le Pilcomayo<sup>3</sup>. L'exploration de M<sup>r</sup> LANGE, subventionnée par un syndicat

1. Cité par *La Quinzaine Col.*, 11<sup>e</sup> année, 10 sept. 1907, p. 705.

2. Lettre de W. HERRMANN à la Société de Géographie de Berlin (*Zeitschr. Ges. Erdk. Berlin*, 1906, p. 710-712).

3. Réduction à 1 : 400 000 de la carte de GUNNAR LANGE, dans *L'Année cartographique* de F. SCHRADER, 17<sup>e</sup> année, 1906, Paris, Hachette & C<sup>e</sup>, oct. 1907).

de Buenos Aires, avait pour but pratique spécial de mettre à l'épreuve le Pilcomayo comme voie navigable. Les conclusions sont qu'il serait possible de triompher sans trop de frais des obstacles qu'opposent les bas-fonds du cours inférieur et les barrières végétales en amont de Junta Fontana. Il faudrait créer et maintenir un chenal libre, établir de place en place des barrages à écluses pour relever le plan d'eau et accroître la profondeur; enfin à l'Esterio de Patino, où le fleuve se résout en une foule de bras marécageux et cesse d'avoir aucune individualité, un canal de 80 km. environ permettrait de gagner l'Arroyo Dorado et de là le haut Pilcomayo jusqu'à 800 km. environ de l'embouchure avec le Paraguay<sup>1</sup>.

### RÉGIONS POLAIRES

**Exploration du duc d'Orléans dans la mer de Kara.** — La nouvelle campagne polaire du duc d'ORLÉANS dans la mer de Kara, que nous annoncions dans notre dernière chronique, a eu un cours singulièrement difficile. L'année était mauvaise pour les glaces, à cause de la persistance des vents de NE pendant tout le mois de juillet et le mois d'août; la « *Belgica* » fut « clavée » cinq semaines dans la banquise, le long de la côte E de la Novaia Zemlia, puis le navire subit une série d'échouages et d'avaries qui mirent péniblement à l'épreuve le moral de l'expédition. La chasse, objectif principal du duc d'ORLÉANS, fut presque nulle. En compensation de ces déboires, le biologiste STAPPERS dut heureusement à cette longue dérive de pouvoir effectuer des dragages journaliers rapprochés, qui ont été très fructueux. D'un autre côté, l'expédition a mené à bien l'étude approfondie de la vallée sous-marine qui suit la côte orientale de la Novaia Zemlia<sup>2</sup>. Ce levé sous-marin aurait, au témoignage du D<sup>r</sup> BRUCE et de M<sup>r</sup> HELLAND HANSEN, une véritable valeur; espérons qu'il précisera les affirmations un peu hypothétiques encore de NANSEN<sup>3</sup> sur les causes qui ont modelé ce profond chenal submergé: réseau fluvial ou glacier débouchant vers le Nord.

**Échec de l'expédition W. Wellman.** — Après avoir vainement attendu dans l'île des Danois, pendant la plus grande partie du mois d'août, qu'il s'élevât un vent favorable, M<sup>r</sup> WELLMAN s'est décidé le 2 septembre à faire une tentative d'appareillage; mais une tempête de neige entraîna son ballon vers la terre principale du Spitsberg. Il fallut se hâter d'atterrir; on y réussit en laissant se dégonfler l'aérostat, et l'on descendit assez rudement et non sans de notables avaries, sur un glacier à un demi-mille de la côte. La saison se trouvant déjà fort avancée, M<sup>r</sup> WELLMAN jugea prudent de remiser tout son matériel et d'ajourner la tentative à l'année prochaine.

MAURICE ZIMMERMANN,

Professeur à la Chambre de Commerce  
et Maître de conférences à l'Université de Lyon.

1. *Bull. Amer. Geog. Soc.*, XXXIX, Sept., 1907, p. 557.

2. D'après une lettre personnelle du D<sup>r</sup> RÉCAMIER.

3. F. NANSEN, *Bathymetrical Features of the North Polar Seas (The Norwegian North Polar Expedition 1893-1896, Scientific Results, Mem. XII, p. 25)*.

ERRATA DU N° 83 (XV<sup>e</sup> BIBLIOGRAPHIE 1905)

- N° 78, ligne 4 du compte rendu. — *Au lieu de* : paires, *lire* : impaires.  
 —, ligne 6 du compte rendu. — *Au lieu de* : impaires, *lire* : paires.
- N° 190. — Le prix des 2 vol. de l'ouvrage A) est de : 3 M. 80 et 8 M.
- P. 104, ligne 10. — *Au lieu de* : DOLLFUS et LE COUPPEY DE LA FOREST, *lire* : DOLLFUS (voir ci-dessous, n° 327). — LE COUPPEY DE LA FOREST.
- N° 345, lignes 2 et 3 du titre. — *Lire* : 1902-1903 et 1904-1905. Tome VII. 1<sup>er</sup> fasc., 1903.
- N° 365 B, ligne 1 du titre. — *Au lieu de* : CIEPLICK, *lire* : CIEPLIK.
- N° 392, ligne 2 du titre. — *Au lieu de* : ursprüngliche, *lire* : ursprüngliche.
- P. 150, ligne 18. — *Au lieu de* : 577, *lire* : 777.
- N° 503, fin du compte rendu. — *Supprimer* : IX<sup>e</sup> Bibl. 1899, n° 409.
- N° 577, ligne 2 du titre. — *Au lieu de* : dette, *lire* : detta.
- N° 696, dernière ligne du compte rendu. — *Au lieu de* : 1905, *lire* : 1906.
- P. 247, lignes 2 et 3. — *Mettre entre crochets* : Service géographique des Colonies, cette indication n'étant pas portée sur la carte.
- N° 867 E, ligne 2 du titre. — *Au lieu de* : 10 fig. coupes, *lire* : 10 fig. coupes et cartes.
- P. 257, ligne 8. — *Au lieu de* : p. 1-28, *lire* : p. 11-28.
- P. 266, ligne 5. — *Mettre un point et virgule après* schémas.
- N° 934, ligne 10 du compte rendu — *Au lieu de* : 2, *lire* : 7.
- P. 319, col. 3. — *Lire* : Barbot de Marny (N. P.).
- P. 320, col. 3. — *Au lieu de* : Bramand, *lire* : Bramaud.
- P. 321, col. 1. — *Au lieu de* : Brückner, 235, *lire* : Brückner, 253.  
 —, col. 2. — *Lire* : Caboche, 710 C.  
 —, col. 3. — *Après* : Christ, *intercaler* : Chrystal, *placé après* Chun.
- P. 324, col. 3. — *Avant* : Girault, *intercaler* : Giraül, *placé après*.
- P. 327, col. 2. — *Lire* : Lan, 710 C.
- P. 328, col. 1. — *Avant* : Machaček, *intercaler* : Macgonigle, *placé après* Machado.  
 —, col. 3. — *Lire* : Mille, 710 C.
- P. 329, col. 3. — *Avant* : Oliva (Giov.), *intercaler* : Oliva (Franc.), *placé après*.
- P. 330, col. 2. — *Avant* : Petra, *intercaler* : Petley, *placé après* Petrucci.
- P. 332, col. 1 — *Au lieu de* : Schoolbred, *lire* : Shoolbred, et *l'intercaler après* Sherzer (col. 2).
- P. 333, col. 1. — *Avant* : Thorpe, *intercaler* : Thoroddsen, *placé après*.  
 —, col. 3. — *Lire* : Vassal, 710 C.

ERRATA DES N<sup>os</sup> 82, 85, 87 et 88.

Pl. XV (t. XV). — Le phototype A est de M<sup>r</sup> Lenormant.

P. 52 (t. XVI), ligne 8 du bas. — *Au lieu de* : Timimoum, *lire* : Timimoun.

P. 69. — A la fin de l'article, ajouter : *A suivre*.

Pl. V. — *Lire* : + + + + Anticlinaux, et ——— Synclinaux.

P. 290, dernière ligne de la note. — *Au lieu de* : p. 881-892, *lire* : p. 881-899.

P. 308. — A la fin de l'article, ajouter : *A suivre*.

P. 326; 4<sup>e</sup> ligne du bas. — *Au lieu de* : décret de 1906, *lire* : décret de 1904.

Pl. XII, quart Nord-Ouest de la carte. — *Au lieu de* : Cao-piat, Ha-hieu et S. Ha-hieu, *lire* : Cao-piet, Haï-hieu et S. Haï-hieu.

—, quart Nord-Est. — *Au lieu de* : Lung-Phaï, *lire* : Lung-Vaï.

—, quart Sud-Ouest. — *Au lieu de* : Ban-lac, *lire* : Ban-tac.

# TABLE ANALYTIQUE

## DES MATIÈRES

ABRÉVIATIONS : A. = Article. — N. = Note. — C. = Chronique.

### I. — GÉOGRAPHIE GÉNÉRALE

	Pages.
A. — La géographie de la circulation, selon Friedrich Ratzel ( <i>second article</i> ) ( <i>G.-A. Hückel</i> ) . . . . .	1-14
Fixité du niveau de la Méditerranée à l'époque historique; 2 fig. cartes ( <i>L. Cayeux</i> ) . . . . .	97-116
Les recherches géographiques dans les Archives ( <i>A. Demangeon</i> ) . . . . .	193-203
L'éruption du Vésuve en avril 1906 ( <i>Ph. Glangeaud</i> ) . . . . .	289-295
L'étude des sols, d'après un ouvrage récent ( <i>A. Woeikof</i> ) . . . . .	385-398
N. — Travaux de l'Observatoire du Mont-Blanc ( <i>Paul Girardin</i> ) . . . . .	78-80
Concours d'agrégation d'histoire et de géographie 1907-1908. . . . .	458
C. — Le développement de la navigation à vapeur irrégulière et l'avenir de la navigation à voiles, 179; Les effets de la dernière éruption du Vésuve sur la faune du golfe de Naples, 180; La conférence de Milan au sujet de l'exploration scientifique de l'atmosphère, 276; La conférence coloniale de Londres, 373; Idées nouvelles sur les agents du modelé dans les Alpes, 374.	
Nécrologie : Marcel Bertrand, 178; Alfred Kirchhoff, George Grenfell, 275; lieutenant-colonel Cupet, A. Buchan, 459.	

### II. — GÉOGRAPHIE RÉGIONALE

#### EUROPE

A. — Le port de Bayonne ( <i>H. Cavailès</i> ) . . . . .	15-22
Le régime de la Moselle, d'après un ouvrage récent ( <i>B. Auerbach</i> ) . . . . .	23-30
Le Haut Poitou; 3 fig. coupes; carte, pl. V ( <i>Jules Welsch</i> ) . . . . .	204-222
La vallée de Barcelonnette, Notes de géographie humaine; 1 fig. carte ( <i>J. Levainville</i> ) . . . . .	223-244
L'éruption du Vésuve en avril 1906 ( <i>Ph. Glangeaud</i> ) . . . . .	289-295
Excursion géographique interuniversitaire autour de Paris et dans le Morvan; 1 fig. croquis; 4 phot., pl. VI, XI ( <i>L. Gallois</i> ) . . . . .	296-308, 399-413
La « Trouée de l'Oise »; 1 fig. carte; phot., pl. VII ( <i>A. Demangeon</i> ) . . . . .	309-315
La plaine du Bas-Languedoc, Étude de géographie humaine; 2 fig. cartes ( <i>M. Sorre</i> ) . . . . .	414-429
N. — L' <i>Album de Statistique graphique</i> ( <i>P. Vidal de la Blache</i> ) . . . . .	175-177
L'agriculture russe, d'après un ouvrage récent ( <i>H. Hittier</i> ) . . . . .	265-269
La géographie économique de la Basse-Bretagne, d'après M <sup>r</sup> Camille Vallaux ( <i>E. de Martonne</i> ) . . . . .	361-364
Les classes rurales en Bretagne, d'après M <sup>r</sup> H. Sée ( <i>R. Musset</i> ) . . . . .	364-368
La révolution industrielle en Angleterre au XVIII <sup>e</sup> siècle, d'après M <sup>r</sup> Paul Mantoux ( <i>D. Pasquet</i> ) . . . . .	368-370
Le Haut Caucase, d'après M <sup>r</sup> Maurice de Déchy ( <i>A. de Lapparent</i> ) . . . . .	451-455

- C. — Une nouvelle percée du Jura. Le tunnel de Weissenstein, 86; La navigation du Rhin supérieur, 87; Résultats définitifs du recensement du 4 mars 1906 en France, 181; La population de l'Empire d'Allemagne, d'après le recensement du 1<sup>er</sup> décembre 1905, 183; Le ravitaillement des Îles Britanniques, 183; Les nouvelles lignes des Alpes orientales et le port de Trieste, 184; Ouverture du canal de la Marne à la Saône, 376.

## ASIE ET AUSTRALASIE

- A. — Le Tibet méridional et l'expédition anglaise à Lhassa (*Jules Sion*). 31-45  
 Les Philippines d'après le recensement de 1903 (*Fernand Maurelle*) . . . . . 148-158, 254-264  
 Contribution à la géographie tectonique du Haut Tonkin; 15 fig. croquis; carte, pl. XII (*G. Zeil*). . . . . 430-450
- N. — L'exploration du Séistan par Sir Henry Mac Mahon (*Maurice Zimmermann*) . . . . . 81-85  
 A propos de l'article de M<sup>r</sup> Passerat sur les pluies de mousson en Asie (*A. Woeikof*). . . . . 360-361  
 Le Mékong navigable (*Georges Simon*). . . . . 371-372
- C. — Nouvelle expédition de M<sup>r</sup> M. A. Stein en Asie centrale, 87; Voies ferrées en Asie russe. La ligne de la Sibérie au Turkestan. Doublement du Transsibérien, 187; Nouvelle exploration de M<sup>r</sup> Sven Hedin en Perse et au Tibet, 188; Explorations H. Calvert et Zugmayer au Tibet, 189; Expéditions archéologiques et géographiques Paul Pelliot, A. Stein, von Lecoq, en Asie centrale, 189; La mission d'Ollone en Chine occidentale, 191; Le charbon au Japon, 191; Traité du 23 mars 1907 avec le Siam, 277; Convention du 20 octobre 1906 au sujet des Nouvelles-Hébrides, 278; La convention anglo-russe relative à la Perse, à l'Afghanistan et au Tibet, 459; Expédition de Lacoste autour de l'Afghanistan, par le Karakorum, 462; Expédition du comte de Marsay et du capitaine d'Ollone dans le haut Sseu-tch'ouan, 464; Travaux du colonel A. W. S. Wingate dans la Chine septentrionale et centrale, 465; Voyage de M<sup>r</sup> Bons d'Anty au Hou-nan et au Kouï-tcheou, 467.

## AFRIQUE

- A. — Études sahariennes; carte, pl. I; phot., pl. III et III bis (*É.-F. Gautier*). . . . . 46-69, 117-138  
 Notice sur l'Esquisse géologique du Haut Atlas Occidental (Maroc); carte, pl. II (*Louis Gentil*) . . . . . 70-77  
 Dans la basse vallée de l'Oued Sahel (*Robert Rousseau*) . . . . . 139-147  
 La géologie de Madagascar, d'après M<sup>r</sup> Paul Lemoine (*Emm. de Margerie*) . . . . . 245-253  
 La colonisation et le peuplement de l'Algérie, d'après une enquête récente (*Augustin Bernard*). . . . . 320-336  
 Aïn-Salah et ses dépendances; 1 fig. carte (*A. Métois*). . . . . 337-349
- N. — L'œuvre géographique de Ch. Trépiéd (*É.-F. Gautier*) . . . . . 455-457
- C. — Programme de grands travaux publics et emprunt de 75 millions pour l'outillage de la Tunisie, 88; Missions et études au sujet de la maladie du sommeil, 90, 377; Le Chemin de fer des Stanley Falls, 91; Accord entre la France, l'Angleterre et l'Italie au sujet de l'Éthiopie (13 décembre 1906), 92; Algérie. Emprunt de 150 millions. Situation économique générale, 279; Reconnaissance des territoires Nord-Est du Tchad par le capitaine Mangin, 280; Retour du lieutenant Boyd Alexander et du major Powell-Cotton, 282; Les résultats de l'expédition du duc des Abruzzes au Rouvenzori, 282; Le développement du port d'Alexandrie, 378; Exhaussement de la cataracte d'Assouan, 380; Situation actuelle des

## TABLE ANALYTIQUE DES MATIÈRES.

479

Pages.

territoires du Sud Algérien. Puits artésiens et communications, 468; Sahara. Expéditions C. de Motylinski, Arnaud-Cortier, 471; Le chemin de fer de Lagos à Kano, 472.

### AMÉRIQUE

- A. — Notice sur la Carte du cours de l'Amazone et de la Guyane brésilienne depuis l'Océan jusqu'à Manáos; 2 fig. cartes; carte, pl. IV (*Paul Le Cointe*). . . . . 159-174  
 Le haut plateau de Bolivie; 2 fig. coupes; phot., pl. VIII, IX, X (*A. Dereims*). . . . . 350-359
- N. — L'émigration italienne au Brésil, d'après les rapports italiens récents (*Jacques Rambaud*). . . . . 270-274
- G. — Le chemin de fer de Tehuantepec, 192; Le recul des chutes du Niagara, 285; Zones déprimées aux États-Unis. La profondeur de la Death Valley. L'inondation du lac Salton par le Colorado, 286; Tremblements de terre en Amérique, 288; Les parcs nationaux argentins, 380; Explorations Gunnar Lange et W. Herrmann sur le Pilcomayo, 473.

### OCÉANS ET RÉGIONS POLAIRES

- A. — La Mission Isachsen au Spitsberg (Croisière de S. A. S. le Prince de Monaco); 1 fig. carte (*G. Isachsen*). . . . . 316-319
- C. — La campagne polaire 1905-1906 de M<sup>r</sup> R. E. Peary. Nouveau record vers le pôle Nord, 94; Les expéditions Harrison et E. Mikkelsen dans la Mer de Beaufort, 95; Sondages dans la mer de la Sonde et dans le Pacifique occidental, 381; L'expédition Wellman, 383, 474; Projets d'expéditions antarctiques E. H. Shackleton et H. Arctowski, 383; Exploration du duc d'Orléans dans la mer de Kara, 383, 474.

### CARTES HORS TEXTE

- Pl. I. — Itinéraires au Sahara, 1905, à 1 : 1 000 000 (art. *É.-F. Gautier*).  
 Pl. II. — Esquisse géologique du Haut Atlas occidental, à 1 : 1 000 000 (art. *L. Gentil*).  
 Pl. IV. — Carte du cours de l'Amazone depuis l'Océan jusqu'à Manáos et de la Guyane Brésilienne, à 1 : 2 000 000 (art. *Paul Le Cointe*).  
 Pl. V. — Esquisse géologique du Haut Poitou à 1 : 600 000 (art. *J. Welsch*).  
 Pl. VII. — L'Entre-Sambre-et-Meuse et la trouée de Chimay. Réduction de la Carte géométrique de Cassini à 1 : 86 400 (art. *A. Demangeon*).  
 Pl. XII. — Esquisse géologique du Haut Tonkin à 1 : 500 000 (art. *A. Zeil*).

### PHOTOGRAPHIES HORS TEXTE

- Pl. III. — A) et B) Salines de Taoudéni (art. *É.-F. Gautier*).  
 Pl. III bis. — A) L'O. Saoura à Timr'arin. — B) L'O. Saoura à Ksabi (*Idem*).  
 Pl. VI. — A) Carrière de loess, au pied de la côte de Villejuif. — B) Carrière de grès au-dessus d'Orsay (art. *L. Gallois*).  
 Pl. VIII. — Le Haut Plateau bolivien aux environs de Corocoro (art. *A. Dereims*).  
 Pl. IX. — Un raccourci de la route menant de La Paz au Haut Plateau (*Idem*).  
 Pl. X. — Le ravin de La Paz; vue prise du Sud-Ouest (*Idem*).  
 Pl. XI. — A) Le Mont Auxois vu des pentes du Mont Réa. — B) Le Mont Auxois vu de l'extrémité du Mont Pevenel art. *L. Gallois*).

La XVI<sup>e</sup> Bibliographie géographique annuelle 1906, paginée à part (336 p.), forme le n<sup>o</sup> 89, 15 septembre 1907.

## TABLE ALPHABÉTIQUE

PAR


## NOMS D'AUTEURS

	Pages.
<b>AUERBACH (B.).</b> — Le régime de la Moselle, d'après un ouvrage récent. . . . .	23-37
<b>BERNARD (A.).</b> — La colonisation et le peuplement de l'Algérie, d'après une enquête récente. . . . .	320-336
<b>CAVAILLÈS (H.).</b> — Le port de Bayonne. . . . .	15-22
<b>CAYEUX (L.).</b> — Fixité du niveau de la Méditerranée à l'époque historique. . . . .	97-116
<b>DEMANGEON (A.).</b> — Les recherches géographiques dans les Archives. . . . .	193-203
— La « Trouée de l'Oise ». . . . .	309-315
<b>DEREIMS (A.).</b> — Le haut plateau de Bolivie. . . . .	350-359
<b>GALLOIS (L.).</b> — Excursion géographique interuniversitaire autour de Paris et dans le Morvan. . . . .	296-308, 399-413
<b>GAUTIER (E.-F.).</b> — Études sahariennes. . . . .	46-69, 117-133
— L'œuvre géographique de Ch. Trépiéd. . . . .	455-457
<b>GENTIL (L.).</b> — Notice sur l'Esquisse géologique du Haut Atlas Occidental (Maroc). . . . .	70-77
<b>GIRARDIN (P.).</b> — Travaux de l'Observatoire du Mont-Blanc. . . . .	78-80
<b>GLANGEAUD (Ph.).</b> — L'éruption du Vésuve en avril 1906. . . . .	289-295
<b>HITIER (H.).</b> — L'agriculture russe, d'après un ouvrage récent. . . . .	265-269
<b>HÜCKEL (G.-A.).</b> — La géographie de la circulation, selon Friedrich Ratzel. . . . .	1-14
<b>ISACHSEN (G.).</b> — La Mission Isachsen au Spitzberg (Croisière de S. A. S. le Prince de Monaco). . . . .	316-319
<b>LAPPARENT (A. de).</b> — Le Haut Caucase, d'après M <sup>r</sup> Maurice de Déchy. . . . .	451-455
<b>LE COINTE (P.).</b> — Notice sur la Carte du cours de l'Amazone et de la Guyane brésilienne depuis l'Océan jusqu'à Mandos. . . . .	159-174
<b>LEVAINVILLE (J.).</b> — La vallée de Barcelonnette, Notes de géographie humaine. . . . .	223-244

	Pages.
<b>MARGERIE (Emm. de).</b> — La géologie de Madagascar, d'après M <sup>r</sup> Paul Lemoine. . . . .	245-253
<b>MARTONNE (E. de).</b> — La géographie économique de la Basse-Bretagne, d'après M <sup>r</sup> Camille Vallaux. . . . .	361-364
<b>MAURETTE (F.).</b> — Les Philippines d'après le recensement de 1903. . . . .	148-158, 254-264
<b>MÉTOIS (A.).</b> — Ain-Salah et ses dépendances. . . . .	337-349
<b>MUSSET (R.).</b> — Les classes rurales en Bretagne, d'après M <sup>r</sup> H. Sée. . . . .	364-368
<b>PASQUET (D.).</b> — La révolution industrielle en Angleterre au XVIII <sup>e</sup> siècle, d'après M <sup>r</sup> Paul Mantoux. . . . .	368-370
<b>RAMBAUD (J.).</b> — L'émigration italienne au Brésil, d'après les rapports italiens récents. . . . .	270-274
<b>ROUSSEAU (R.).</b> — Dans la basse vallée de l'Oued Sahel. . . . .	139-147
<b>SIMON (G.).</b> — Le Mékong navigable. . . . .	371-372
<b>SION (J.).</b> — Le Tibet méridional et l'expédition anglaise à Lhassa. . . . .	31-45
<b>SORRE (M.).</b> — La plaine du Bas-Languedoc, Étude de géographie humaine. . . . .	414-429
<b>VIDAL DE LA BLACHE (P.).</b> — L'Album de Statistique géographique. . . . .	175-177
<b>WELSCH (J.).</b> — Le Haut Poutou. . . . .	204-222
<b>WOEIKOF (A.).</b> — A propos de l'article de M <sup>r</sup> Passerat sur les pluies de mousson en Asie. . . . .	360-361
— L'étude des sols, d'après un ouvrage récent. . . . .	385-398
<b>ZEIL (G.).</b> — Contribution à la géographie tectonique du Haut-Tonkin. . . . .	430-450
<b>ZIMMERMANN (M.).</b> — Chronique géographique. . . . .	86-96, 178-192, 275-288, 373-384, 459-474
— L'exploration du Séistan par Sir Henry Mac Mahon. . . . .	81-85

L'Éditeur-Gérant : MAX LECLERC.







# Annales de Géographie

PUBLIÉES SOUS LA DIRECTION DE MM.

**P. Vidal de la Blache**  
**L. Gallois et Emm. de Margerie**

*Secrétaire de la Rédaction : Louis Raveneau.*

## COMITÉ DE PATRONAGE

### MM.

**Angot** (ALFRED), Directeur du Bureau central météorologique.  
**Bassot** (G<sup>al</sup>), Membre de l'Institut, directeur de l'Observatoire de Nice.  
**Berthaut** (G<sup>al</sup>), Directeur du Service géographique de l'Armée.  
**Binger** (G.), Ancien directeur de l'Afrique au Ministère des Colonies.  
**Blanc** (Ed.), Explorateur.  
**Bonnier** (GASTON), Membre de l'Institut, professeur de Botanique à l'Université de Paris.  
**Bonvalot** (G.), Explorateur.  
**Caspari** (Ed.), Ingénieur hydrographe en chef de réserve.  
**Fabre** (GEORGES), Conservateur des Forêts à Nîmes.  
**Flahault** (Ch.), Professeur de Botanique à l'Université de Montpellier.  
**Foncin** (P.), Insp<sup>r</sup> g<sup>al</sup> de l'Instruction publique.  
**Foureau** (F.), Explorateur.  
**De Foville** (A.), Membre de l'Institut.  
**Grandidier** (ALFRED), Membre de l'Institut.

### MM.

**Hamy** (Dr E.-T.), Membre de l'Institut, professeur d'Anthropologie au Muséum.  
**De Lapparent** (A.), Membre de l'Institut, ancien ingénieur des Mines, professeur à l'École libre des Hautes Études scientifiques.  
**Magnin** (Dr ANT.), Professeur de Botanique à l'Université de Besançon.  
**Maistre** (CASIMIR), Explorateur.  
**Marcel GABRIEL**, Conservateur adjoint à la Bibliothèque Nationale section de Géographie).  
**Michel-Lévy** (A.), Membre de l'Institut, inspecteur général des Mines, directeur du Service de la Carte géologique détaillée de la France.  
**Perrier** EDMOND, Membre de l'Institut, directeur du Muséum d'Histoire Naturelle.  
**Prudent** (F.), Lieutenant Colonel du Génie en retraite.  
**Schirmer** (H.), Maître de conférences à l'Université de Paris.  
**Thoulet** (J.), Professeur à l'Université de Nancy.  
**Vélain** (Ch.), Professeur de Géographie physique à l'Université de Paris.



## Librairie Armand Colin

5, rue de Mézières, Paris, 6<sup>e</sup>

La traduction et la reproduction des œuvres et des travaux publiés dans les *Annales de Géographie* sont complètement interdites en France et dans tous les pays étrangers, y compris la Suède, la Norvège et la Hollande.

Pour l'envoi de toute correspondance, valeur, mandat-poste, libeller ainsi l'adresse :

*Librairie Armand Colin, 5, rue de Mézières, Paris, 6<sup>e</sup>*

## ANNALES DE GÉOGRAPHIE

Par suite d'une erreur d'imposition dans la PL. VI du N° 88 (15 juillet 1907) des **Annales de Géographie**, la légende de la phot. A a été attribuée à la phot. B, et la légende de la phot. B à la phot. A. — Nos lecteurs devront substituer à la PL. VI du N° 88 la planche ci-jointe, où l'erreur est corrigée.

P. 8443.

Pages.

. WOIEKOF . . . 385

Paris et dans le  
xte et 2 photo-

humaine, avec 399

114

ikin, feuilles de

That-Khé, de Pho-Binh-Gia et de Loung-Tchéou), avec 15 figures  
dans le texte et 1 carte hors texte, par M<sup>r</sup> G. ZEIL . . . 430

### III. — Notes et Correspondance.

Le Haut Caucase, d'après M<sup>r</sup> MAURICE DE DUCHY, par M<sup>r</sup> A. DE LAPPARENT . . . 451

L'œuvre géographique de Ch. TRÉPIED, par M<sup>r</sup> E.-F. GAUTIER . . . 455

Concours d'agregation d'histoire et de géographie, 1907-1908. . . . 458

### IV. — Chronique géographique, par M<sup>r</sup> MAURICE ZIMMERMANN :

*Néologie* : Le lieutenant-colonel COPEL. — A. BUCHAN, 459.

*Asie* : La convention anglo-russe relative à la Perse, à l'Afghanistan et au Tibet 31 août 1907. 459. — Expédition DE LACOSTE autour de l'Afghanistan par le Karakorum. 462. — Exploration du comte DE MARSAY et du capitaine D'OLONE dans le haut Sseu-tchouan. 461. — Travaux du colonel A. W. S. WINGATE dans la Chine septentrionale et centrale. 465. — Voyage de M<sup>r</sup> BONN D'ASTY au Hou-nan et au Kouei-tcheou. 467.

*Afrique* : Situation actuelle des Territoires du Sud Algérien. Puits artésiens et communications. 468. — Sahara. Expéditions C. DE MOTYLINSKY, ARNAUD-CORTIER. 471. Le chemin de fer de Lagos à Kano. 472.

*Amérique du Sud* : Explorations GUNNAR LANGE et W. HERRMANN sur le Pilcomayo. 473.

*Régions polaires* : Exploration du duc D'ORLÉANS dans la mer de Kara. 474. — Échec de l'expédition WELLMAN. 474.

Errata . . . 475

Table analytique des matières . . . 477

Table alphabétique par noms d'auteurs . . . 489

### PHOTOGRAPHIES ET CARTE HORS TEXTE

Pl. XI. — A. Le Mont Auxois vu des pentes du Mont Réa, au N. — B. Le Mont Auxois vu de l'extrémité du Mont Pavenel, à l'E.

Pl. XII. — Esquisse géologique du Haut-Tonkin, à 1 : 500 000.

#### EN VENTE :

La première **TABLE DÉCENNALE** des *Annales de Géographie* (15 octobre 1894-15 novembre 1904) dressée par LOUIS RAVENEAU.

Un vol. in 8, de 75 pages, broché . . . 4 fr.

Les **Annales de Géographie** paraissent les 15 janvier, 15 mars, 15 mai, 15 juillet et 15 novembre. Les abonnés reçoivent *gratuitement* la **Bibliographie géographique annuelle** qui paraît le 15 septembre.

ABONNEMENT ANNUEL de Janvier : France, 20 fr. — Union postale, 25 fr. Chaque numéro 4 fr. — **Bibliographie géographique** de l'année courante, 5 fr.

---

**LIBRAIRIE ARMAND COLIN, rue de Mézières, 5, PARIS**

---

**La Science Géologique : ses Méthodes, ses Résultats, ses Problèmes, son Histoire**, par L. DE LAUNAY, ingénieur en chef des Mines, professeur à l'École supérieure des Mines. Un volume in-8° raisin de 752 pages, avec 53 figures dans le texte et 6 planches hors texte en noir et en couleur, broché . . . . . 20 fr.

Relié demi-chagrin, tête dorée. . . . . 25 fr.

---

**L'Architecture du Sol de la France, Essai de Géographie tectonique**, par le COMMANDANT O. BARRÉ. 1 vol. in-8° raisin, 189 figures dont 34 planches hors texte, broché. . . . . 42 fr.

*Ouvrage couronné par la Société de Géographie de Paris.*

---

**Les Tremblements de Terre. Géographie séismologique**, par F. DE MONTESSUS DE BALLORE, ancien élève de l'École Polytechnique, avec une préface de A. DE LAPPARENT, membre de l'Institut. Un vol. in-8° de 300 pages, 89 cartes et figures dans le texte, 3 cartes hors texte, broché. . . . . 42 fr.

*Ouvrage couronné par la Société de Géographie de Paris.*

---

## *La Revue du Mois*

**Paraît régulièrement le 10 de chaque mois depuis le 10 janvier 1906  
par livraisons de 128 pages gr. in-8 25 × 16**

**Chaque année forme deux volumes de 750 à 800 pages chacun**

*Directeur : Émile BOREL, professeur adjoint à la Faculté des sciences de Paris.*

*Secrétaire de la Rédaction : A. BRAXHOPE, agrégé de philosophie.*

La **Revue du Mois**, qui va entrer dans sa troisième année, est une revue générale, conçue à un point de vue scientifique, mais restant accessible à tout le public cultivé. Elle traite les questions de sciences pures et appliquées, d'hygiène, de sociologie, d'histoire générale et diplomatique, d'art militaire, de critique littéraire, à un point de vue plus philosophique que technique, de manière à intéresser tout lecteur désireux d'être tenu sérieusement au courant du mouvement des idées. Une chronique et des notes bibliographiques complètent chaque livraison.

**Envoi de prospectus détaillés et de spécimens sur demande adressée  
au bureau de la Revue, 2, boulevard Arago. Paris.**

### **PRIX DE L'ABONNEMENT**

Un an, Paris, 20 fr. : Départements, 22 fr. : Union postale, 25 fr. »  
Six mois — 10 fr. : — 11 fr. : — 12 fr. 50

Prix de la livraison : 2 fr. 25.

On s'abonne sans frais chez tous les libraires et dans les bureaux de poste

**Dépôt général : Librairie H. LE SOUDIER, 174-176, boulevard Saint-Germain. Paris.**

---

LIBRAIRIE ARMAND COLIN, rue de Mézières, 5, PARIS

---

ALBERT SCHATZ

## L'Individualisme économique et social

SES ORIGINES    SON ÉVOLUTION    SES FORMES CONTEMPORAINES

Un volume in-18 jésus de 590 pages, broché. . . . . 5 fr. »

---

MAURICE BOURGUIN

## Les Systèmes socialistes et l'Évolution économique

**3<sup>e</sup> ÉDITION, revue et corrigée.**

*augmentée d'un Index alphabétique des auteurs cités et des matières traitées.*

Un volume in-8<sup>e</sup> cavalier de 540 pages, broché. . . . . 10 fr. »

*Ouvrage couronné par l'Académie des Sciences morales et politiques :  
Prix Wolowski et Prix J.-B. Chevallier.*

---

EDME CHAMPION

## Vue générale de l'Histoire de France

Un volume in-18 jésus, broché. . . . . 3 fr. 50

---

MRS PAUL

## Oncle Raoul *Roman (pour les jeunes filles)*

*Traduit de l'anglais par FRANCINE CHARRON*

Un vol. in-18, relié toile, 4 fr. 50; . . . broché . . . . . 3 fr. 50

---

Pour paraître le 27 Novembre :

ÉMILE HAUG

## Traité de Géologie I. Les Phénomènes géologiques

Un volume in-8<sup>e</sup> raisin de 540 pages, 195 figures et cartes.

71 planches de reproductions photographiques, broché. . . . 12 fr. 50

Paris. — Égypte et Cie, Éditeurs, 29, rue des Saints-Pères. — 47124.







3051 8 5 7

